



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО"**

вул. Енергетиків, 65, м. Канів Черкаської обл., 19000, тел. (+38067)661-04-78
фактичні адреси: головний офіс - вул. Сторожова, 66, м. Київ, 04128 тел. (+38067)661-04-78

поштова адреса: а/с №1 14, Київ-128, 04128, відд. Нова Пошта № 333, e-mail: edb_eds@ukr.net

код в ЄДРПОУ 33757711

Ліцензія ДАБІ України від 02.03.2016. Сертифікати ISO: 14001:2015, 9001:2015, 45001:2018

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Нове будівництво лісової автомобільної
дороги філія «Городницьке лісове
господарство» ДП «Ліси України» Пищівське
лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46.**

ТОМ-2

Кошторисна документація КД.

05-06/23-ПРЗ – КД.

Примірник № _____

Київ 2023 р.

Погоджено:			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО"**

вул. Енергетиків, 65, м. Канів Черкаської обл., 19000, тел. (+38067)661-04-78
фактичні адреси: головний офіс - вул. Сторожова, 66, м. Київ, 04128 тел. (+38067)661-04-78

поштова адреса: а/с №1 14, Київ-128, 04128, відд. Нова Пошта № 333, e-mail: edb_eds@ukr.net

код в ЄДРПОУ 33757711

Ліцензія ДАБІ України від 02.03.2016. Сертифікати ISO: 14001:2015, 9001:2015, 45001:2018

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Нове будівництво лісової автомобільної
дороги філія «Городницьке лісове
господарство» ДП «Ліси України» Пищівське
лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46**

ТОМ-2

Кошторисна документація КД.

05-06/23-ПРЗ – КД.

Примірник № _____

Генеральний директор

Ю.М. Клімов

Головний інженер проекту

К.І. Христич

Київ 2023 р.

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНЕ БЮРО"

Юридична адреса: Україна, 23213, Вінницька область,
Вінницький район, с. Мізяківські Хутори,
вул. Стуса, буд. 9

Код ЄДРПОУ 43484400 Тел. 0432-57-57-05

Адреса електронної пошти: ingburo@ukr.net

Фактична адреса: Україна, 21021, Вінницька область,
м. Вінниця, проспект Юності, 10 А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ

«ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНЕ БЮРО»

(Керівник експертної організації)

М.П.

Світлана МАЗУР

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Підпис

травня 2023 року

місто Вінниця

№ 05-0

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проектом

(стадія проектування)

«Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46»

(назва об'єкта будівництва)

Замовник: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

(назва організації)

Генеральний проектувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетично-дорожнє будівництво»

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 01 серпня 2023р складала – 8984,935 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 6540,491 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар - ---тис. грн.;

інші витрати – 2444,444 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 "Деякі питання ціноутворення у будівництві", зареєстрованого в міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021р. №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 01 серпня 2023р складає – 9106,800 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 7308,590 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар - ---тис. грн.;

інші витрати – 1798,210 тис. гривень.

Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної документації не розглядали.

Відповідальний експерт



Підпис




Володимир МИХАЛЬЧУК



Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

М.П. (АЕ № 002767)

Позначення	Найменування	Аркуш
1	2	3
05-06/23-ПРЗ-ЗМ	Зміст.	
05-06/23-ПРЗ-СП	Склад проекту.	
05-06/23-ПРЗ-ПД	Підтвердження ГІПа.	
05-06/23-ПРЗ-ВУ	Відомість про учасників розробки проекту.	
	Копія кваліфікаційного сертифікату.	
	Підсумкова відомість ресурсів.	
	Локальний кошторис.	
	Розрахунок загальноновиробничих витрат.	
	Об'єктний кошторис.	
	Зведений кошторисний розрахунок.	

						05-06/23-ПРЗ-3			
Зм.	Кільк	Арк.	Недок	Підп.	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Христич			06.23		РП	01	01
Інженер		Мельниченко			06.23		ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво»		
Н.контр.		Христич			06.23				

Розділ проекту	Посада	Прізвище, ініціали	Підпис
1	2	3	4
Том-1 Том-2	ГІП	Христич К.	
	Провідний інженер	Давиденко С.	
	Інженер	Мельниченко Є.	
	Інженер-кошторисник	Сохацький О.	

						05-06/23-ПРЗ-ВУ					
Зм.	Кільк.	Зак.	№ док	Підп.	Дата	Відомість про учасників розробки проекту			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Христич			06.23				РП	1	1
									ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво»		
Інженер		Мельниченко			06.23						
Н.контр.		Христич			06.23						



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 012177

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що Сохацький Олексій Ігорович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 06.07.2016 № 13

(рішенням _____ секції Комісії
від _____ № _____, затвердженням президією
Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 06.07 20 16 року
за № 10793.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 06.07 20 16 року



Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2023 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



2023 р.

- Стоп.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення будівельних вантажів;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|---|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 2,00 | % |
| 3. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |

- | | | |
|--|-------|--|
| 4. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,062 | |
|--|-------|--|

- | | | |
|--|------|--------------|
| 5. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 8,33 | грн./люд.год |
| 6. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 4,37 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

7,45254	тис.люд.год
6,584	тис.люд.год
601,35	тис.грн.
12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

9106,800	тис. грн.
7308,590	тис. грн.
-	тис. грн.
299,354	тис. грн.
1498,856	тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:



Філія «Городницьке лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 9106,800 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилаю на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	Розрахунок N П-12	Глава 1. Підготовлення території будівництва Розбивка та закріплення на місцевості осі Разом по главі 1:	- -	- -	13,969 13,969	13,969 13,969
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво лісової автомобільної дороги Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	7034,423 7034,423 7034,423 7034,423 7034,423	- - - - -	- - 13,969 13,969 13,969	7034,423 7034,423 7048,392 7048,392 7048,392

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	105,726	105,726
		Разом по главі 10:	-	-	105,726	105,726
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	107,880	107,880
6	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,786	5,786
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	28,194	28,194
		Разом по главі 12:	-	-	141,860	141,860
		Разом по главах 1-12:	7034,423	-	261,555	7295,978
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	62,080	-	-	62,080
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	32,568	32,568
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	140,688	-	5,231	145,919
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	71,399	-	-	71,399
		Разом	7308,590	-	299,354	7607,944
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1498,856	1498,856
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7308,590	-	1798,210	9106,800

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-12

Розбивка та закріплення на місцевості осі

<u>1. Вихідні дані</u>	
п1.1	Відновлення траси (57х1,21х1,5=103,455) Коефіцієнт 1,21 - таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектною документації на будівництво Коефіцієнт 1,5 - таблиця Ж.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектною документації на будівництво Коефіцієнт 57 - Таблиця 17 Додаток №3 Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 р.) та доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 №22) 103,455=103,455;
п1.2	Закріплення траси (37х1,21х1,5=67,155) Коефіцієнт 1,21 - таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектною документації на будівництво Коефіцієнт 1,5 - таблиця Ж.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектною документації на будівництво Коефіцієнт 37 - Таблиця 17 Додаток №3 Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 р.) та доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 №22) 67,155=67,155;
п1.3	Індекс визначення кошторисної вартості інженерно-геодезичних робіт ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (Зміна №3) Додаток Ж Таблиця Ж.3 30,78=30,78;
п1.4	Довжина дороги, км 2,66=2,66;
<u>2. Розрахунок</u>	
п2.1	Розбивка та закріплення на місцевості осі Інші витрати (п1.1+п1.2)хп1.3хп1.4/1000=(103,455+67,155)х30,78х2,66/1000=13,96866;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

<u>1. Вихідні дані</u>	
п1.1	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: = С1046 = 1,50
п1.2	Підсумок глав 1-9, тис.грн: = П23+П23Г+П713+П6 = 7048,392
п1.3	Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн: П713_TY = 0,000
<u>2. Розрахунок</u>	
п2.1	Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн: = (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (7048,392 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 105,726

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

п1.1	Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2) КОД=0;
п1.2	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. П23=7034,423;
п1.3	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. П26=0;
п1.4	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. П62=0;
п1.5	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. П248=0;
п1.6	Гріничі роботи по главах 1-9, тис. грн. П23Г=0;
п1.7	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. П713=0;
п1.8	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. П234=0;
п1.9	Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т КС1451=1,062;
п1.10	Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т КС1452=1,057;
п1.11	Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців МДЦ=7,03;
п1.12	Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців КС145МТЦ=0;
п1.13	Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т КС145_0=1,062;
п1.14	Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т КС1450_1=1;
п1.15	Тривалість будівельних робіт, місяців КС145ТБ=2;
п1.16	Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33 міс. КС145МП=8;

- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_H=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС145З=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145Д=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145З=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145В=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС145В=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Міністерства регіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_H$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_H = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердді "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12))=W(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12)*W(M(p1.16-p1.12))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+2)*W(0)+12*V(0)=10$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+2-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;

- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16+п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(8+2-24-1*W(8+2-37))*W(0-2)*V(M(36-8-2)+(36-8-2))+12*W(M(36-8-2)+(36-8-2))=0;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийняття цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(п1.13-1)*(п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12)=1+(1,062-1)*((1*(12-7,03+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0308;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийняття цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$п2.9+(п1.14-1)=1,0308+(1-1)=1,0308;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-п1.11)*п2.2+п1.12*п2.3)/12=W(1-2)*1,0308+V(1-2)*(1+(1,062-1)*(8-(7,03*1+0*0))/12)=1,0050117;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0050117+W(1-2)*(1,0308+(1,062-1)*8/12)=1,005;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,005+(1,062-1)*(10-8)/12=1,0153;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,0153=0;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1,057-1)*0/12)=0;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$п2.6-п1.16=10-8=2;$$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/2=1;$$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(0/(0+0)))=0;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*2/2=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(0/(0+0)))=0;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(п1.2-V(п1.1)*п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(7034,423-V(0)*(0+0+0))*1=7034,423;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(п1.2-V(п1.1)*п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(7034,423-V(0)*(0+0+0))*0=0;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((п1.2-V(п1.1)*п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((7034,423-V(0)*(0+0+0))-0-7034,423)*W(0-2)=0;$$

- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0xV(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.19=0*1=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $п1.6*п2.20=0*0=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,062-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*0*((1,0153-1)+(1,005-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*7034,423*((1,0153-1)+(1,005-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=71,399;$
 Устаткування
 $(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0,5*0*((1,0153-1)+(1,005-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$

Склав

Перевірив

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п. 1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 8,33;

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 7,45254;

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п. 2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п. 1.1 X (п. 1.2 + п. 1.3) X ИНП130 = 8,33 X (7,45254 + 0) X 1 = 62,08;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 4,37;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 7,45254;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП147 = 4,37 X (7,45254 + 0) X 1 = 32,568.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 7607,944;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 113,666;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 107,88

- Вартість експертизи проектної документації (П123) = 5,786

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 7607,944 - 0 - 0 - 113,666 = 7494,278;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 7494,278 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 1498,856;

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборчих витрат	люд.год	4219,24	64,34					
2	розряд		2,6							
3			люд.год	2364,29	96,75					
4			розряд	5,7						
5			люд.год	869,01	116,39					
5.1										
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7452,54						
	Середній розряд робіт		розряд	2,6						
	II. Будівельні машини і механізми									
6	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	251,0004712	788,49 197911,36					
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	178,7547769	1065,89 190532,93					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-907-6ВД	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу Bomag BW 24 R, маса 24 т	маш. год	169,6804221	<u>823,54</u> 139738,61				
9	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	219,318076	<u>632,17</u> 138646,31				
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	169,89876	<u>651,22</u> 110641,47				
11	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	110,161398	<u>941,59</u> 103726,87				
12	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ході, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	103,3062585	<u>799,33</u> 82575,79				
13	КБМ206-250	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	46,5589196	<u>1342,62</u> 62510,94				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	117,025768	<u>461,56</u> 54014,41				
15	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	29,43096	<u>1014,63</u> 29861,53				
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	31,957132	<u>817,34</u> 26119,84				
17	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	24,2400603	<u>652,16</u> 15808,40				
18	КБМ206-233	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	18,496	<u>850,25</u> 15726,22				
19	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,16862	<u>823,78</u> 8376,71				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	23,296	<u>335,36</u> 7812,55				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	24,2400603	<u>136,32</u> 3304,41				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,73482	<u>331,36</u> 3225,73				
23	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,43452	<u>60,03</u> 26,08				
24	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,072	<u>284,44</u> 20,48				
25	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00568	<u>645,14</u> 3,66				
26	S331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 15 км	т	2294	<u>148,8</u> 341347,20				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1531931,50				
		Бензин	кг	293,538					
		Дизельне паливо	кг	10502,403					
		Електроенергія	кВт-год	4425,034					
		Мастильні матеріали	кг	645,076					
		Гідравлічна рідина	кг	148,927					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
27	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	19,66896					
28	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	11,9493					
29	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,29536					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,66456					
31	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	6,264					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	39,04866					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
33	+C1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш C-5	м3	2928,1279	<u>916,3</u> 2683043,59	<u>198,33</u> 580735,61	<u>700</u> 2049689,53	<u>17,97</u> 52618,45	
34	+C1421-9601 варіант 5	Щебенево-піщана суміш C-7	м3	889,385	<u>916,3</u> 814943,48	<u>198,33</u> 176391,73	<u>700</u> 622569,50	<u>17,97</u> 15982,25	
35	+C1421-9601 варіант 6	Відсів гранітний фр. 0-20 мм	м3	509,6196	<u>880,6</u> 448771,02	<u>163,33</u> 83236,17	<u>700</u> 356733,72	<u>17,27</u> 8801,13	
36	&C10000-68 варіант 1	Кільце труби ЗК5. 100	шт	30	<u>11660,4</u> 349812,00	<u>11660,40</u> 349812,00	- -	- -	
37	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	35,71384	<u>3672</u> 131141,22	<u>3600,00</u> 128569,82	- -	<u>72</u> 2571,40	
38	&C111-170533 варіант 1	Плита дорожня ПД 2-9,5 (3000х1500х180) згідно ДСТУ Б В.2.6-121:2010	шт	9	<u>11450,83</u> 103057,47	<u>9762,00</u> 87858,00	<u>1464,3</u> 13178,70	<u>224,53</u> 2020,77	15%
39	&C10000-65 варіант 1	Портальний блок СТ-11	шт	6	<u>16998</u> 101988,00	<u>16998,00</u> 101988,00	- -	- -	
40	&C10000-67 варіант 1	Труби ТС 80.50-2	шт	8	<u>11562</u> 92496,00	<u>11562,00</u> 92496,00	- -	- -	
41	&C10000-66 варіант 1	Укісна стінка СТ-5	шт	4	<u>16599,6</u> 66398,40	<u>16599,60</u> 66398,40	- -	- -	
42	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,814042	<u>31799,83</u> 25886,40	<u>31176,30</u> 25378,82	- -	<u>623,53</u> 507,58	
43	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	25,52686	<u>952</u> 24301,57	<u>233,33</u> 5956,18	<u>700</u> 17868,80	<u>18,67</u> 476,59	
44	&C1416-8525-2 варіант 1	Дерев'яні стояки дорожніх знаків СКД1.35	шт	13	<u>918</u> 11934,00	<u>900,00</u> 11700,00	- -	<u>18</u> 234,00	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,125	952 11543,00	233,33 2829,13	700 8487,50	18,67 226,37	
46	С112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	1,38268	7852,5 10857,49	7182,91 9931,67	515,62 712,94	153,97 212,88	80 км.
47	&С147-1-14П варіант 2	Арматура d=12 А400С згідно ДСТУ 3760:2019	кг	296,32	36,54 10827,53	25,82 7650,98	10 2963,20	0,72 213,35	
48	+С1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	36	273,54 9847,44	267,50 9630,00	0,68 24,48	5,36 192,96	80 км.
49	&С10000-60 варіант 1	Дорожній знак 2.2	шт	5	1230 6150,00	1230,00 6150,00	- -	- -	
50	+С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1	т	0,1928	27212,89 5246,65	26116,67 5035,29	562,63 108,48	533,59 102,88	80 км.
51	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1664	24325,41 4047,75	23285,81 3874,76	562,63 93,62	476,97 79,37	80 км.
52	&С147-1-8П варіант 2	Арматура d=8 А240С згідно ДСТУ 3760:2019	кг	82,24	36,84 3029,72	26,12 2148,11	10 822,40	0,72 59,21	
53	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,114	21554,4 2457,20	21131,76 2409,02	- -	422,64 48,18	
54	&С10000-57 варіант 1	Дорожній знак 1.22	шт	2	785 1570,00	785,00 1570,00	- -	- -	
55	&С10000-58 варіант 1	Дорожній знак 1.23.1	шт	2	785 1570,00	785,00 1570,00	- -	- -	
56	&С10000-59 варіант 1	Дорожній знак 1.22.2	шт	2	785 1570,00	785,00 1570,00	- -	- -	
57	&С10000-61 варіант 1	Дорожній знак 3.15	шт	2	785 1570,00	785,00 1570,00	- -	- -	
58	&С10000-62 варіант 1	Дорожній знак 3.34	шт	2	785 1570,00	785,00 1570,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C10000-63 варіант 1	Дорожній знак 1.1	шт	2	<u>785</u> 1570,00	<u>785,00</u> 1570,00	- -	- -	
60	&C10000-64 варіант 1	Дорожній знак 5.2	шт	2	<u>785</u> 1570,00	<u>785,00</u> 1570,00	- -	- -	
61	&C111-1867-1	Комплект кріплення для дорожніх знаків	шт	15	<u>61,2</u> 918,00	<u>60,00</u> 900,00	- -	<u>1,2</u> 18,00	
62	C112-138	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,1664	<u>3051,25</u> 507,73	<u>2475,80</u> 411,97	<u>515,62</u> 85,80	<u>59,83</u> 9,96	80 км.
63	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,014484	<u>29040,27</u> 420,62	<u>27733,12</u> 401,69	<u>737,73</u> 10,69	<u>569,42</u> 8,24	80 км.
64	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4,4162	<u>7,95</u> 35,11	<u>7,32</u> 32,33	<u>0,47</u> 2,08	<u>0,16</u> 0,70	80 км.
65	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0005784	<u>46473,88</u> 26,88	<u>45000,00</u> 26,03	<u>562,63</u> 0,33	<u>911,25</u> 0,52	80 км.
66	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000832	<u>26149,9</u> 21,76	<u>24979,64</u> 20,78	<u>657,52</u> 0,55	<u>512,74</u> 0,43	80 км.
67	+C142-10-2	Вода	м3	232,64366	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
68	C1999-9003	Бензин	кг	0,1477	<u>61,48</u> 9,08	<u>61,48</u> 9,08			
69	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,7885	<u>4,9416</u> 13,78	<u>4,9416</u> 13,78			
70	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,1224	<u>184,55</u> 22,60	<u>184,55</u> 22,60			
71	C1999-9009	Дрова	м3	2,3603	<u>119,13</u> 281,18	<u>119,13</u> 281,18			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		326,64	326,64			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		4931026,67	1773289,13	3073352,32	84385,22	
	Електроенергія		кВт-год	4427,822					
	Мастильні матеріали		кг	645,198					
	Гідравлічна рідина		кг	148,927					
	Дрова		м3	2,36					
	Бензин		л	396,872					
	Дизельне паливо		л	12355,768					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво лісової автомобільної дороги

Кошторисна вартість об'єкта
7034,423 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
7,45254 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
601,350 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на лісові автомобільні дороги	7034,423	-	7034,423	7,45254	601,35	-
		Всього:	7034,423	-	7034,423	7,45254	601,35	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Трудовісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	лісові автомобільні дороги	4,21924 271,452	- -	2,36429 228,752	- -	- -	6,58353 500,204	0,86901 101,146	7,45254 601,35
	Разом :	4,21924 271,452	- -	2,36429 228,752	- -	- -	6,58353 500,204	0,86901 101,146	7,45254 601,35

Склав



Перевірив



Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на лісові автомобільні дороги
Нове будівництво лісової автомобільної дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7034,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,45254 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 601,350 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2023 р.

№ ч.ч..	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	грн.	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати							на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,2	6054,42	6054,42		7265	-	7265 1073	-	-	- 10,49
2	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	1,2	16327,17	16327,17		19593	-	19593 2732	-	-	- 28,3
3	КБ1-207-1	Зерібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,2	4915,10	4915,10		5898	-	5898 822	-	-	- 8,52
4	КБ1-145-1	Планування тимчасового майданчика мех. методом в ґрунтах 1 групи.	1000м2	0,3	1418,57	1418,57		426	-	426 57	-	-	- 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					33182	-	33182		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33182 4624 2412 6,33 736 35594		4624		47,9
		- - - - -					35594				
		Всього по розділу 1					35594				
		Розділ 2. Земляне полотно									
5	КБ1-89-1	Вилучення торфованого ґрунту товщиною до 1 м з навантаженням на транспортний засіб	1000м2	0,8	20316,89	19657,78 4114,67	16254	527	15727 3292	10,8800 43,9280	8,7 35,14
6	КБ1-11-1	Розроблення ґрунту в бокових канавах-резервах екскаватором ємк. ковша 1,25м3 з переміщенням ґрунту в насип та узбіччя.	1000м3	10,40345	8432,11 494,76	7937,35 2722,51	87723	5147	82576 28323	7,1600 31,4781	74,49 327,48
7	КБ1-16-13	Розроблення ґрунту в бокових канавах-резервах екскаватором ємк. ковша 1,25м3 з пнавантаженням на транспортний засіб	1000м3	0,89522	24708,04 439,81	24239,67 4634,36	22119	394	21700 4149	7,2600 51,9396	6,5 46,5
8	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 15 км	т	2294	148,80	148,80	341347	-	341347	-	-
9	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	11,38031	18758,16	18758,16 3122,53	213474	-	213474	32,0418	364,65
10	КБ1-130-8 Н1=7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	11,38031	12278,98	12278,98 2363,68	139739	-	139739	18,3393	208,71
11	КБ1-145-1	Планування верху земляного полотна та узбіччя мех. методом в ґрунтах 1 групи.	1000м2	22,92276	1418,57	1418,57 189,41	32518	-	32518	1,9506	44,71
12	КБ1-145-8	Планування укосів земляного полотна механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	5,03241	10660,35	4867,21 816,36	53647	29153	24494 4108	97,0700 8,9753	488,5 45,17
13	КБ1-145-8	Планування укосів кюветів та дна кюветів механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	7,89668	10660,35	4867,21 816,36	84181	45747	38434 6447	97,0700 8,9753	766,53 70,88
		Разом прямі витрати по розділу 2					991002	80968	910009		1344,72
									113095		1143,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					991002 25 194063 114548 328,41 38224 1105550				

		Всього по розділу 2					1105550				
		Розділ 3. Штучні споруди									
		Влаштування з/б труби отвором 3х1,25 м на ПК11+80,00									
14	КБ1-11-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2226	20562,65 436,78	20125,87 3955,11	4577	97	4480 880	7,2100 44,9700	1,6 10,01
15	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	7,953	12490,89 1037,14	-	99340	8248	-	16,3200	129,79
16	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопротисних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	16,26	3703,90 922,34	2083,90 608,45	60225	14997	33884 9893	13,0200 6,4000	211,71 104,06
17	& C10000-68 варіант 1	Кільце труби ЗК5.100	шт	30	11660,40	-	349812	-	-	-	-
18	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,45	9291,24 2380,67	-	13472	3452	-	31,7000	45,97
19	КБ8-10-1	Конопатка швів паклею для труб	100м2	0,3818	2024,70	-	773	773	-	26,9600	10,29
20	КБ23-1-2	Заповнення пазухів щебеневую-піщаною сумішю С-7	10м3	1,8	12490,89 1037,14	-	22484	1867	-	16,3200	29,38
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,6774	8775,75	-	14720	14720	-	150,4500	252,36
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,1742	2695,86 1221,31	1474,55 375,45	3165	1434	1731 441	18,3600 5,1175	21,56 6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопротіканних труб отвором 1 м при висоті напору на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	4,336	3703,90 922,34	2083,90 608,45	16060	3999	9036 2638	13,0200 6,4000	56,45 27,75
57	С10000-67 варіант 1	Труби ТС 80.50-2	шт	8	11562,00	-	92496	-	-	-	-
58	КБ30-68-1	Влаштування портальної стінки із монолітного бетону.	м3	9,6	4735,67 1168,86	3041,20 887,95	45462	11221	29196 8524	16,5000 9,3400	158,4 89,66
59	КБ6-50-1	Збирання та розбирання блочної опалубки стін	м2	83,2	270,77 121,86	93,90 36,07	22528	10139	7812 3001	1,5300 0,4284	127,3 35,64
60	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	9,6	3672,00	-	35251	-	-	-	-
61	С147-1-14П варіант 2	Арматура d=12 А400С згідно ДСТУ 3760:2019	кг	296,32	36,54	-	10828	-	-	-	-
62	С147-1-8П варіант 2	Арматура d=8 А240С згідно ДСТУ 3760:2019	кг	82,24	36,84	-	3030	-	-	-	-
63	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,8528	8775,75 8775,75	-	7484	7484	-	150,4500	128,3
64	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,8528	2695,86 1221,31	1474,55 375,45	2299	1042	1257 320	18,3600 5,1175	15,66 4,36
65	КБ1-11-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,11	16831,37 357,42	16473,95 3237,44	1851	39	1812 356	5,9000 36,8100	0,65 4,05
Разом прямі витрати по розділу 3							1214758	107807	139034 39820		1599,24 426,96
Разом будівельні роботи, грн.							1214758				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							967917				
всього заробітна плата, грн.							147627				
Загальноновиробничі витрати, грн.							90860				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.							267,45				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							31131				
Всього будівельні роботи, грн.							1305618				

Всього по розділу 3							1305618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Дорожній одяг									
		Тип-1 (покриття шириною 4,50 м)									
66	КБ27-15-1	Улаштування основи із щебеневої суміші С-5 (фр. 0-70 мм) тов. - 0,15 м (з врахування призми укосу)	1000м2	13,61	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	2517224	22597	137637 22209	25.6500 17,3387	349,1 235,98
67	КБ27-15-1	Улаштування шару із щебенев-піщаної суміші С-7 (фр. 0-40мм) , за товщини шару 15 см	1000м2	12,535	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	2318398	20812	126766 20454	25.6500 17,3387	321,52 217,34
68	КБ27-15-2 Н=10	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-12,535	117495,21 -	2041,41 271,28	-1472802	-	-25589 -3400	- 3,0680	- -38,46
69	КБ27-15-1	Улаштування шару з відсіва гранітного фр. 0-20 мм тов. - 0,15 м (з врахування призми укосу)	1000м2	12,272	178206,68 1660,32	10112,96 1631,79	2186952	20375	124106 20025	25.6500 17,3387	314,78 212,78
70	КБ27-15-2 Н=12	Улаштування верхнього шару основи відсіва гранітного фр. 0-20 мм автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-12,272	135596,41 -	2449,69 325,54	-1664039	-	-30063 -3995	- 3,6816	- -45,18
71	КБ27-15-1	Тип-2 (покриття над газопроводом) Улаштування основи із щебеневої суміші С-5 (фр. 0-70 мм) тов. - 0,15 м (з врахування призми укосу)	1000м2	0,0486	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	8989	81	491 79	25.6500 17,3387	1,25 0,84
72	С111-170533 варіант 1	Плита дорожня ПД 2-9,5 (3000х1500х180) згідно ДСТУ Б В.2.6-121:2010	шт	9	11450,83 -	- -	103057	-	- -	- -	- -
73	КБ27-21-3	Влаштування укріплення узбіч Укріплення узбіч місцевим ґрунтом із резервеів	1000м2	9,433	9865,34 847,96	9017,38 1127,31	93060	7999	85061 10634	13.1000 11,4525	123,57 108,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					4090839	71864	418409 66006		1110,22 691,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					4090839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4173167				
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4173167				
		Розділ 5. Пересічення і примикання									
		Дорожній одяг на примиканнях ПК18+60 (ліворуч і праворуч), ПК 20+50 (ліворуч), ПК 23+90 (праворуч)									
74	КБ27-15-1	Улаштування основи із щебеневої суміші С-5 (фр. 0-70 мм) тов. - 0,15 м (з врахування призми укосу)	1000м2	0,61	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	112822	1013	6169 995	25,6500 17,3387	15,65 10,58
75	КБ27-15-1	Улаштування шару із щебенево-піщаної суміші С-7 (фр. 0-40мм) , за товщини шару 15 см	1000м2	0,61	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	112822	1013	6169 995	25,6500 17,3387	15,65 10,58
76	КБ27-15-2 H=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,610	117495,21 -	2041,41 271,28	-71672	-	-1245 -165	- 3,0680	- -1,87
77	КБ27-15-1	Улаштування шару з відсівів гранітного фр. 0-20 мм тов. - 0,15 м (з врахування призми укосу)	1000м2	0,61	178206,68 1660,32	10112,96 1631,79	108706	1013	6169 995	25,6500 17,3387	15,65 10,58
78	КБ27-15-2 H=12	Улаштування верхнього шару основи відсівів гранітного фр. 0-20 мм автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,610	135596,41 -	2449,69 325,54	-82714	-	-1494 -199	- 3,6816	- -2,25
79	КБ27-15-1	Улаштування навантажувального майданчика ПК4+00,00, ПК18+26,00	1000м2	0,6	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	110972	996	6068 979	25,6500 17,3387	15,39 10,4
80	КБ27-15-1	Улаштування основи із щебеневої суміші С-5 (фр. 0-70 мм) тов. - 0,15 м (з врахування призми укосу)	1000м2	0,6	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	110972	996	6068 979	25,6500 17,3387	15,39 10,4
81	КБ27-15-2 H=10	Улаштування шару із щебенево-піщаної суміші С-7 (фр. 0-40мм) , за товщини шару 15 см	1000м2	-0,60	117495,21 -	2041,41 271,28	-70497	-	-1225 -163	- 3,0680	- -1,84
		Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,60	117495,21 -	2041,41 271,28	-70497	-	-1225 -163	- 3,0680	- -1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ27-15-1	Улаштування шару з відсієв гранітного фр. 0-20 мм тов. - 0,15 м (з врахування призми укосу)	1000м2	0,6	178206,68 1660,32	10112,96 1631,79	106924	996	6068 979	25,6500 17,3387	15,39 10,4
83	КБ27-15-2 Н=12	Улаштування верхнього шару основи відсієв гранітного фр. 0-20 мм автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,60	135596,41 -	2449,69 325,54	-81358	-	-1470 -195	- 3,6816	- -2,21
		Разом прямі витрати по розділу 5					356977	6027	31277 5200		93,12 54,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					356977 319673 11227 6738 19,5 2271 363715				

		Всього по розділу 5					363715				
		Розділ 6. Облаштування та обстановка дороги									
84	КБ27-52-1	Встановлення типових дорожніх знаків ДСТУ 4100-2021:									
		Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	1 знак	15	165,98 94,46	- -	2490	1417	- -	1,4200 -	21,3 -
85	С1416-8525-2 варіант 1	Дерев'яні стояки дорожніх знаків СКД1.35	шт	13	918,00 -	- -	11934	-	- -	- -	- -
86	С10000-57 варіант 1	Дорожній знак 1.22	шт	2	785,00 -	- -	1570	-	- -	- -	- -
87	С10000-58 варіант 1	Дорожній знак 1.23.1	шт	2	785,00 -	- -	1570	-	- -	- -	- -
88	С10000-59 варіант 1	Дорожній знак 1.22.2	шт	2	785,00 -	- -	1570	-	- -	- -	- -
89	С10000-60 варіант 1	Дорожній знак 2.2	шт	5	1230,00 -	- -	6150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C10000-61 варіант 1	Дорожній знак 3.15	шт	2	<u>785.00</u>	-	1570	-	-	-	-
91	& C10000-62 варіант 1	Дорожній знак 3.34	шт	2	<u>785.00</u>	-	1570	-	-	-	-
92	& C111- 1867-1	Комплект кріплення для дорожніх знаків	шт	15	<u>61.20</u>	-	918	-	-	-	-
93	КБ27-52-1	Встановлення типових дорожніх знаків ДСТУ 4329-2004: Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однорічних	1 знак	4	<u>165.98</u> <u>94,46</u>	-	664	378	-	<u>1.4200</u>	<u>5.68</u> -
94	& C10000-63 варіант 1	Дорожній знак 1.1	шт	2	<u>785.00</u>	-	1570	-	-	-	-
95	& C10000-64 варіант 1	Дорожній знак 5.2	шт	2	<u>785.00</u>	-	1570	-	-	-	-
96	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків пластикових	10стовп.	3,6	<u>4030.07</u> <u>830,83</u>	<u>5.69</u> <u>1,85</u>	14508	2991	<u>20</u> 7	<u>12.4900</u> <u>0.0252</u>	<u>44.96</u> <u>0.09</u> <u>71.94</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 6					47654	4786	<u>20</u> 7		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47654				
		Всього по розділу 6					50778				
		Разом прямі витрати по кошторису					6734412	271452	<u>1531931</u> 228752		<u>4219.24</u> 2364,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6734412				
							4931029				
							500204				
							300011				
							869,01				
							101146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7034423				

		Всього по кошторису					7034423				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7452,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					601350				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Пищівське лісництво кв. 19, 27-28, 36-37, 45-46

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на лісові автомобільні дороги

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість на трудові роботи, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людоднів заробітної плати яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від виробничих витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-203-1	1,2	8,7448 10,49	0,132	1,1543 1,39	116,39	134,35 161	844,13 1013	215,27 259	8,9	77,83 93	427,45 513
2	КБ1-205-1	1,2	23,5824 28,3	0,132	3,1129 3,74	116,39	362,31 435	2276,40 2732	580,52 696	8,9	209,88 252	1152,71 1383
3	КБ1-207-1	1,2	7,0992 8,52	0,132	0,9371 1,12	116,39	109,07 131	685,28 822	174,76 209	8,9	63,18 76	347,01 416
4	КБ1-145-1	0,3	1,9506 0,59	0,132	0,2575 0,08	116,39	29,97 9	189,41 57	48,26 15	8,9	17,36 5	95,59 29
5	КБ1-89-1	0,8	54,8080 43,84	0,132	7,2347 5,79	116,39	842,04 674	4773,78 3819	1235,48 988	8,9	487,79 390	2565,31 2052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ1-11-1	10,40345	38,6381 401,97	0,132	5,1002 53,06	116,39	593,62 6176	3217,27 33470	838,40 8721	8,9	343,88 3578	1775,90 18475
7	КБ1-16-13	0,89522	59,1996 53	0,132	7,8143 7	116,39	909,51 814	5074,17 4543	1316,41 1178	8,9	526,88 472	2752,80 2464
9	КБ1-130-2	11,38031	32,0418 364,65	0,132	4,2295 48,13	116,39	492,27 5602	3122,53 35535	795,26 9051	8,9	285,17 3245	1572,70 17898
10	КБ1-130-8	11,38031	18,3393 208,71	0,132	2,4208 27,55	116,39	281,76 3207	2363,68 26899	582,00 6623	8,9	163,22 1857	1026,98 11687
11	КБ1-145-1	22,92276	1,9506 44,71	0,132	0,2575 5,9	116,39	29,97 687	189,41 4342	48,26 1106	8,9	17,36 398	95,59 2191
12	КБ1-145-8	5,03241	106,0453 533,67	0,132	13,9980 70,44	116,39	1629,22 8199	6609,50 33261	1812,52 9121	8,9	943,80 4750	4385,54 22070
13	КБ1-145-8	7,89668	106,0453 837,41	0,132	13,9980 110,54	116,39	1629,22 12865	6609,50 52194	1812,52 14313	8,9	943,80 7453	4385,54 34631
14	КБ1-11-14	0,2226	52,1800 11,61	0,132	6,8878 1,53	116,39	801,67 178	4391,89 977	1142,58 255	8,9	464,40 103	2408,65 536
15	КБ23-1-2	7,953	16,3200 129,79	0,132	2,1542 17,13	116,39	250,73 1994	1037,14 8248	283,33 2254	8,9	145,25 1155	679,31 5403
16	КБ30-65-3	16,26	19,4200 315,77	0,132	2,5634 41,68	116,39	298,36 4851	1530,79 24890	402,41 6544	8,9	172,84 2810	873,61 14205
18	КБ11-4-5	1,45	31,7000 45,97	0,132	4,1844 6,07	116,39	487,02 706	2380,67 3452	630,89 915	8,9	282,13 409	1400,04 2030
19	КБ8-10-1	0,3818	26,9600 10,29	0,132	3,5587 1,36	116,39	414,20 158	2024,70 773	536,56 205	8,9	239,94 92	1190,70 455
20	КБ23-1-2	1,8	16,3200 29,38	0,132	2,1542 3,88	116,39	250,73 451	1037,14 1867	283,33 511	8,9	145,25 261	679,31 1223
21	КБ1-166-1	1,6774	150,4500 252,36	0,132	19,8594 33,31	116,39	2311,44 3877	8775,75 14720	2439,18 4092	8,9	1339,01 2246	6089,63 10215
22	КБ1-134-1	1,1742	23,4775 27,57	0,132	3,0990 3,64	116,39	360,70 424	1596,76 1875	430,64 506	8,9	208,95 245	1000,29 1175
23	КБ1-11-14	0,042	52,1800 2,19	0,132	6,8878 0,29	116,39	801,67 34	4391,89 184	1142,58 47	8,9	464,40 20	2408,65 101
24	КБ23-1-2	1,34	16,3200 21,87	0,132	2,1542 2,89	116,39	250,73 336	1037,14 1390	283,33 379	8,9	145,25 195	679,31 910
25	КБ23-1-2	0,09	16,3200 1,47	0,132	2,1542 0,19	116,39	250,73 23	1037,14 93	283,33 25	8,9	145,25 13	679,31 61
26	КБ30-68-1	7,5	25,8400 193,8	0,132	3,4109 25,58	116,39	396,99 2977	2056,81 15426	539,84 4049	8,9	229,98 1725	1166,81 8751
27	КБ30-68-1	5,168	25,8400 133,54	0,132	3,4109 17,63	116,39	396,99 2052	2056,81 10630	539,84 2789	8,9	229,98 1189	1166,81 6030
28	КБ30-5-1	0,027	564,0912 15,23	0,132	74,4600 2,01	116,39	8666,40 234	44870,72 1212	11778,17 318	8,9	5020,41 136	25464,98 688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	КБ30-5-1	0,018	564,0912 10,15	0,132	74,4600 1,34	116,39	8666,40 156	44870,72 807	11778,17 212	8,9	5020,41 90	25464,98 458
30	КБ11-4-5	0,55	31,7000 17,44	0,132	4,1844 2,3	116,39	487,02 268	2380,67 1309	630,89 347	8,9	282,13 155	1400,04 770
31	КБ8-10-1	0,006	26,9600 0,16	0,132	3,5587 0,02	116,39	414,20 2	2024,70 12	536,56 4	8,9	239,94 1	1190,70 7
32	КБ1-166-1	0,22	150,4500 33,1	0,132	19,8594 4,37	116,39	2311,44 509	8775,75 1931	2439,18 536	8,9	1339,01 295	6089,63 1340
33	КБ1-134-1	0,1606	23,4775 3,77	0,132	3,0990 0,5	116,39	360,70 58	1596,76 256	430,64 69	8,9	208,95 34	1000,29 161
34	КБ1-90-1	0,0259	147,0500 3,81	0,132	19,4106 0,5	116,39	2259,20 59	9781,77 253	2649,01 68	8,9	1308,75 34	6216,96 161
35	КБ23-1-2	0,26	16,3200 4,24	0,132	2,1542 0,56	116,39	250,73 65	1037,14 270	283,33 74	8,9	145,25 38	679,31 177
36	КБ30-5-1	0,028	564,0912 15,79	0,132	74,4600 2,08	116,39	8666,40 243	44870,72 1257	11778,17 329	8,9	5020,41 141	25464,98 713
37	КБ30-5-1	0,002	564,0912 1,13	0,132	74,4600 0,15	116,39	8666,40 17	44870,72 89	11778,17 24	8,9	5020,41 10	25464,98 51
38	КБ6-11-11	0,057	13,5300 0,77	0,132	1,7860 0,1	116,39	207,87 12	934,92 53	251,41 14	8,9	120,42 7	579,70 33
39	КБ1-90-1	0,0196	147,0500 2,88	0,132	19,4106 0,38	116,39	2259,20 44	9781,77 192	2649,01 52	8,9	1308,75 26	6216,96 122
40	КБ23-1-2	0,2	16,3200 3,26	0,132	2,1542 0,43	116,39	250,73 50	1037,14 207	283,33 57	8,9	145,25 29	679,31 136
41	КБ30-5-1	0,016	564,0912 9,02	0,132	74,4600 1,19	116,39	8666,40 139	44870,72 718	11778,17 188	8,9	5020,41 80	25464,98 407
42	КБ30-5-1	0,001	564,0912 0,56	0,132	74,4600 0,07	116,39	8666,40 9	44870,72 45	11778,17 11	8,9	5020,41 5	25464,98 25
43	КБ6-11-11	0,0431	13,5300 0,58	0,132	1,7860 0,08	116,39	207,87 9	934,92 40	251,41 11	8,9	120,42 5	579,70 25
44	КБ1-90-1	0,0279	147,0500 4,1	0,132	19,4106 0,54	116,39	2259,20 63	9781,77 273	2649,01 73	8,9	1308,75 37	6216,96 173
45	КБ23-1-2	0,28	16,3200 4,57	0,132	2,1542 0,6	116,39	250,73 70	1037,14 290	283,33 79	8,9	145,25 41	679,31 190
46	КБ30-5-1	0,037	564,0912 20,87	0,132	74,4600 2,76	116,39	8666,40 321	44870,72 1660	11778,17 435	8,9	5020,41 186	25464,98 942
47	КБ30-5-1	0,001	564,0912 0,56	0,132	74,4600 0,07	116,39	8666,40 9	44870,72 45	11778,17 11	8,9	5020,41 5	25464,98 25
48	КБ6-11-11	0,0614	13,5300 0,83	0,132	1,7860 0,11	116,39	207,87 13	934,92 57	251,41 16	8,9	120,42 7	579,70 36
49	КБ1-90-1	0,0142	147,0500 2,09	0,132	19,4106 0,28	116,39	2259,20 32	9781,77 139	2649,01 37	8,9	1308,75 19	6216,96 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	КБ23-1-2	0,14	16,3200 2,28	0,132	2,1542 0,3	116,39	250,73 35	1037,14 145	283,33 40	8,9	145,25 20	679,31 95
51	КБ30-5-1	0,011	564,0912 6,21	0,132	74,4600 0,82	116,39	8666,40 95	44870,72 494	11778,17 130	8,9	5020,41 55	25464,98 280
52	КБ30-5-1	0,001	564,0912 0,56	0,132	74,4600 0,07	116,39	8666,40 9	44870,72 45	11778,17 11	8,9	5020,41 5	25464,98 25
53	КБ6-11-11	0,0313	13,5300 0,42	0,132	1,7860 0,06	116,39	207,87 7	934,92 29	251,41 7	8,9	120,42 4	579,70 18
54	КБ1-11-13	0,11	42,7100 4,7	0,132	5,6377 0,62	116,39	656,17 72	3594,86 395	935,23 103	8,9	380,12 42	1971,52 217
55	КБ23-1-2	2,04	16,3200 33,29	0,132	2,1542 4,39	116,39	250,73 511	1037,14 2116	283,33 579	8,9	145,25 296	679,31 1386
56	КБ30-65-3	4,336	19,4200 84,2	0,132	2,5634 11,12	116,39	298,36 1294	1530,79 6637	402,41 1745	8,9	172,84 749	873,61 3788
58	КБ30-68-1	9,6	25,8400 248,06	0,132	3,4109 32,74	116,39	396,99 3811	2056,81 19745	539,84 5182	8,9	229,98 2208	1166,81 11201
59	КБ6-50-1	83,2	1,9584 162,94	0,132	0,2585 21,51	116,39	30,09 2503	157,93 13140	41,36 3442	8,9	17,43 1450	88,88 7395
63	КБ1-166-1	0,8528	150,4500 128,3	0,132	19,8594 16,94	116,39	2311,44 1971	8775,75 7484	2439,18 2080	8,9	1339,01 1142	6089,63 5193
64	КБ1-134-1	0,8528	23,4775 20,02	0,132	3,0990 2,64	116,39	360,70 308	1596,76 1362	430,64 367	8,9	208,95 178	1000,29 853
65	КБ1-11-13	0,11	42,7100 4,7	0,132	5,6377 0,62	116,39	656,17 72	3594,86 395	935,23 103	8,9	380,12 42	1971,52 217
66	КБ27-15-1	13,61	42,9887 585,08	0,132	5,6745 77,23	116,39	660,46 8989	3292,11 44806	869,57 11835	8,9	382,60 5207	1912,63 26031
67	КБ27-15-1	12,535	42,9887 538,86	0,132	5,6745 71,13	116,39	660,46 8279	3292,11 41266	869,57 10900	8,9	382,60 4796	1912,63 23975
68	КБ27-15-2	-12,535	3,0680 -38,46	0,132	0,4050 -5,08	116,39	47,14 -591	271,28 -3400	70,05 -878	8,9	27,31 -342	144,50 -1811
69	КБ27-15-1	12,272	42,9887 527,56	0,132	5,6745 69,64	116,39	660,46 8105	3292,11 40400	869,57 10672	8,9	382,60 4695	1912,63 23472
70	КБ27-15-2	-12,272	3,6816 -45,18	0,132	0,4860 -5,96	116,39	56,56 -694	325,54 -3995	84,06 -1032	8,9	32,77 -402	173,39 -2128
71	КБ27-15-1	0,0486	42,9887 2,09	0,132	5,6745 0,28	116,39	660,46 32	3292,11 160	869,57 42	8,9	382,60 19	1912,63 93
73	КБ27-21-3	9,433	24,5525 231,6	0,132	3,2409 30,57	116,39	377,21 3558	1975,27 18633	517,55 4883	8,9	218,52 2061	1113,28 10502
74	КБ27-15-1	0,61	42,9887 26,23	0,132	5,6745 3,46	116,39	660,46 403	3292,11 2008	869,57 531	8,9	382,60 233	1912,63 1167
75	КБ27-15-1	0,61	42,9887 26,23	0,132	5,6745 3,46	116,39	660,46 403	3292,11 2008	869,57 531	8,9	382,60 233	1912,63 1167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	КБ27-15-2	-0,61	3,0680 -1,87	0,132	0,4050 -0,250	116,39	47,14 -29	271,28 -165	70,05 -42	8,9	27,31 -17	144,50 -88
77	КБ27-15-1	0,61	42,9887 26,23	0,132	5,6745 3,46	116,39	660,46 403	3292,11 2008	869,57 531	8,9	382,60 233	1912,63 1167
78	КБ27-15-2	-0,61	3,6816 -2,25	0,132	0,4860 -0,30	116,39	56,56 -35	325,54 -199	84,06 -51	8,9	32,77 -20	173,39 -106
79	КБ27-15-1	0,6	42,9887 25,79	0,132	5,6745 3,4	116,39	660,46 396	3292,11 1975	869,57 522	8,9	382,60 230	1912,63 1148
80	КБ27-15-1	0,6	42,9887 25,79	0,132	5,6745 3,4	116,39	660,46 396	3292,11 1975	869,57 522	8,9	382,60 230	1912,63 1148
81	КБ27-15-2	-0,6	3,0680 -1,84	0,132	0,4050 -0,240	116,39	47,14 -28	271,28 -163	70,05 -43	8,9	27,31 -16	144,50 -87
82	КБ27-15-1	0,6	42,9887 25,79	0,132	5,6745 3,4	116,39	660,46 396	3292,11 1975	869,57 522	8,9	382,60 230	1912,63 1148
83	КБ27-15-2	-0,6	3,6816 -2,21	0,132	0,4860 -0,290	116,39	56,56 -34	325,54 -195	84,06 -50	8,9	32,77 -20	173,39 -104
84	КБ27-52-1	15	1,4200 21,3	0,132	0,1874 2,81	116,39	21,82 327	94,46 1417	25,58 384	8,9	12,64 190	60,04 901
93	КБ27-52-1	4	1,4200 5,68	0,132	0,1874 0,75	116,39	21,82 87	94,46 378	25,58 102	8,9	12,64 51	60,04 240
96	КБ27-51-1	3,6	12,5152 45,05	0,132	1,6520 5,95	116,39	192,28 692	832,68 2998	225,49 812	8,9	111,39 401	529,16 1905
Разом:			6583,53		869,01		101146	500204	132298		58596	292040

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (101146 + 500204 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4691 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (101146 + 500204 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1032 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & \text{(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =} \\ & =(101146 + 500204 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2248 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 292040 + 4691 + 1032 + 2248 = 300011 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]