



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО"**

вул. Енергетиків, 65 . м. Канів Черкаської обл. 19000. тел. (+38067)661-04-78
фактичні адреси: головний офіс - вул. Сторожова, 66 . м. Київ, 04128 тел. (+38067)661-04-78

поштова адреса: а/с №1 14, Київ-128, 04128, відд. Нова Пошта № 333, e-mail: edb_eds@ukr.net

код в ЄДРПОУ 33757711

Ліцензія ДАБІ України від 02.03.2016. Сертифікати ISO: 14001:2015, 9001:2015, 45001:2018

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Нове будівництво лісової автомобільної
дороги філія «Городницьке лісове
господарство» ДП «Ліси України»
Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73
Пищівське лісництво кв. 19**

ТОМ-2

Кошторисна документація КД.

05-06/23-ПР2 – КД.

Примірник № _____

Київ 2023 р.

Погоджено:			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО"**

вул. Енергетиків, 65, м. Канів Черкаської обл., 19000, тел. (+38067)661-04-78
фактичні адреси: головний офіс - вул. Сторожова, 66, м. Київ, 04128 тел. (+38067)661-04-78

поштова адреса: а/с №1 14, Київ-128, 04128, відд. Нова Пошта № 333, e-mail: edb_eds@ukr.net

код в ЄДРПОУ 33757711

Ліцензія ДАБІ України від 02.03.2016. Сертифікати ISO: 14001:2015, 9001:2015, 45001:2018

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Нове будівництво лісової автомобільної
дороги філія «Городницьке лісове
господарство» ДП «Ліси України»
Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73
Пищівське лісництво кв. 19**

ТОМ-2

Кошторисна документація КД.

05-06/23-ПР2 –КД.

Примірник № _____

Генеральний директор

Ю.М. Клімов

Головний інженер проекту

К.І. Христич



Київ 2023 р.

Погоджено:			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНЕ БЮРО"

Юридична адреса: Україна, 23213, Вінницька область,
Вінницький район, с. Мізяківські Хутори,
вул. Стуса, буд. 9

Код ЄДРПОУ 43484400 Тел. 0432-57-57-05

Адреса електронної пошти: ingburo@ukr.net

Фактична адреса: Україна, 21021, Вінницька область,
м. Вінниця, проспект Юності, 10 А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ

«ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНЕ БЮРО»

(Керівник експертної організації)

М.П.

Підпис

2023 року

Світлана МАЗУР

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

місто Вінниця

№ 05-0

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом
(стадія проектування)

«Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове
господарство» ДП «Ліси України» Надслучанське лісництво
кв. 62,63,67,68,73 Пищівське лісництво кв. 19»
(назва об'єкта будівництва)

Замовник: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»
(назва організації)

Генеральний проектувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Енергетично-дорожнє будівництво»
(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на 30 червня 2023р складала – 14071,123
тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 10406,969 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар - ---тис. грн.;

інші витрати – 3664,154 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162
"Деякі питання ціноутворення у будівництві", зареєстрованого в міністерстві
юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України
"Настанова з визначення вартості будівництва" затверджених наказом Мінрегіону
від 01.11.2021р. №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 30
червня 2023р складає – 7880,723 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 6267,911 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар - ---тис. грн.;

інші витрати – 1612,812 тис. гривень.

Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної
документації не розглядали.

Відповідальний експерт

Підпис




Володимир МИХАЛЬЧУК



Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

М.П. (АЕ № 002767)

Позначення	Найменування	Аркуш
1	2	3
05-06/23-ПР2-3М	Зміст.	
05-06/23-ПР2-СП	Склад проекту.	
05-06/23-ПР2-ПД	Підтвердження ГІПа.	
05-06/23-ПР2-ВУ	Відомість про учасників розробки проекту.	
	Копія кваліфікаційного сертифікату.	
	Підсумкова відомість ресурсів.	
	Локальний кошторис на будівельні роботи.	
	Розрахунок загальновиробничих витрат.	
	Об'єктний кошторис.	
	Зведений кошторисний розрахунок.	

						05-06/23-ПР2-3			
Зм.	Кільк	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Христич			06.23		РП	01	01
Інженер		Мельниченко			06.23		ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво»		
Н.контр.		Христич			06.23				

Розділ проекту	Посада	Прізвище, ініціали	Підпис
1	2	3	4
Том-1 Том-2	ГІП	Христич К.	
	Провідний інженер	Давиденко С.	
	Інженер	Мельниченко Є.	
	Інженер-кошторисник	Сохацький О.	

						05-06/23-ПР2-ВУ			
Зм.	Кільк.	Зак.	№ док	Підп.	Дата	Відомість про учасників розробки проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Христич			06.23		РП	1	1
							ТОВ «Енергетично- дорожнє будівництво»		
Інженер		Мельниченко			06.23				
Н.контр.		Христич			06.23				



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 012177

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник

(назви професії)

Виданий про те, що Сохацький Олексій Ігорович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видає згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 06.07.2016 № 13

(рішенням _____ секції Комісії
від _____ № _____, затвердженом президією
Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 06.07 2016 року
за № 10793

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 06.07 2016 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73
Піщівське лісництво кв. 19

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	4597,65	61,66				
2			розряд	2,2					
3			люд.год	1935,33	93,18				
4			розряд	5,5					
5			люд.год	186,66	83,08				
6									
6.1			люд.год	886,99	116,39				
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	7606,63					
	Середній розряд робіт		розряд	2,2					
7	КБМ206-250	II. Будівельні машини і механізми Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	261,5237391	1342,62				
					351127,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	205,5609169	<u>941,59</u> 193554,10				
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	164,2712941	<u>1065,89</u> 175095,13				
10	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	95,357016	<u>652,16</u> 62188,03				
11	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	95,12233	<u>632,17</u> 60133,48				
12	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	38,27412	<u>1304,29</u> 49920,55				
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	63,776	<u>651,22</u> 41532,21				
14	КБМ212-907-6ВД	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході Bomag BW 24 R, маса 24 т	маш. год	43,008867	<u>823,54</u> 35419,52				
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	33,78256	<u>817,34</u> 27611,84				
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	41,99468	<u>461,56</u> 19383,06				
17	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	15,82942	<u>1168,77</u> 18500,95				
18	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	83,437389	<u>136,32</u> 11374,18				
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	23,296	<u>335,36</u> 7812,55				
20	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	833,31	<u>148,8</u> 123996,53				
	Разом по розділу II		грн.		1177649,13				
	в тому числі енергоносії:								
	Бензин		кг	310,124					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	кг кВт-год кг кг	10253,192 237,619 579,385 150,078					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	4,438256					
22	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	9,396					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	+С1421-9601 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	2855,634	916,3 2616617,43	198,33 566357,89	700 1998943,80	17,97 51315,74	
24	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	1488,438	916,3 1363855,74	198,33 295201,91	700 1041906,60	17,97 26747,23	
25	&C10000-67 варіант 1	Труби ТС 80.50-2	шт	8	11562 92496,00	11562,00 92496,00	- -	- -	
26	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20	м3	9,6	3672 35251,20	3600,00 34560,00	- -	72 691,20	
27	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	25,5	952 24276,00	233,33 5949,92	700 17850,00	18,67 476,08	
28	&C1633-91ВД-25 варіант 2	Щитки дорожніх знаків 2.2	шт	5	3904,74 19523,70	1230,00 6150,00	2598,18 12990,90	76,56 382,80	265 км.
29	&C1633-91ВД-25 варіант 5	Щитки дорожніх знаків 1.22	шт	4	3450,84 13803,36	785,00 3140,00	2598,18 10392,72	67,66 270,64	265 км.
30	&C1416-8525-2 варіант 1	Дерев'яні стояки дорожніх знаків СКД1.35	шт	12	918 11016,00	900,00 10800,00	- -	18 216,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C147-1-14П варіант 2	Арматура d=12 A400С згідно ДСТУ 3760:2019	кг	296,32	<u>36,54</u> 10827,53	<u>25,82</u> 7650,98	<u>10</u> 2963,20	<u>0,72</u> 213,35	
32	&C1633-91ВД- 25 варіант 4	Щитки дорожніх знаків 1.23.1	шт	2	<u>3450,84</u> 6901,68	<u>785,00</u> 1570,00	<u>2598,18</u> 5196,36	<u>67,66</u> 135,32	265 км.
33	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2159936	<u>31799,83</u> 6868,56	<u>31176,30</u> 6733,88	- -	<u>623,53</u> 134,68	
34	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1664	<u>24325,41</u> 4047,75	<u>23285,81</u> 3874,76	<u>562,63</u> 93,62	<u>476,97</u> 79,37	80 км.
35	&C1633-91ВД- 25 варіант 3	Щитки дорожніх знаків 1.23.2	шт	1	<u>3450,84</u> 3450,84	<u>785,00</u> 785,00	<u>2598,18</u> 2598,18	<u>67,66</u> 67,66	265 км.
36	&C147-1-8П варіант 3	Арматура d=8 A240С згідно ДСТУ 3760:2019	кг	82,24	<u>36,84</u> 3029,72	<u>26,12</u> 2148,11	<u>10</u> 822,40	<u>0,72</u> 59,21	
37	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,192	<u>7852,5</u> 1507,68	<u>7182,91</u> 1379,12	<u>515,62</u> 99,00	<u>153,97</u> 29,56	80 км.
38	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,3552	<u>3060</u> 1086,91	<u>3000,00</u> 1065,60	- -	<u>60</u> 21,31	
39	&C111-1867-1	Комплект кріплення для дорожніх знаків	шт	12	<u>62,28</u> 747,36	<u>60,00</u> 720,00	<u>1,06</u> 12,72	<u>1,22</u> 14,64	265 км.
40	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,1184	<u>4334,91</u> 513,25	<u>4249,91</u> 503,19	- -	<u>85</u> 10,06	
41	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,1664	<u>3051,25</u> 507,73	<u>2475,80</u> 411,97	<u>515,62</u> 85,80	<u>59,83</u> 9,96	80 км.
42	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0150252	<u>21554,4</u> 323,86	<u>21131,76</u> 317,51	- -	<u>422,64</u> 6,35	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,084	<u>3672</u> 308,45	<u>3600,00</u> 302,40	<u>-</u> -	<u>72</u> 6,05	
44	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,016666	<u>1622,72</u> 27,04	<u>318,54</u> 5,31	<u>1272,36</u> 21,21	<u>31,82</u> 0,52	80 км.
45	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000832	<u>26149,9</u> 21,76	<u>24979,64</u> 20,78	<u>657,52</u> 0,55	<u>512,74</u> 0,43	80 км.
46	+С142-10-2	Вода	м3	241,304	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
47	С1999-9009	Дрова	м3	0,5326	<u>119,13</u> 63,45	<u>119,13</u> 63,45			
	Разом		грн.		63,45	63,45			
	Разом по розділу III	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		4217073,00	1042207,78	3093977,06	80888,16	
	Електроенергія		кВт-год	237,619					
	Мастильні матеріали		кг	579,385					
	Гідравлічна рідина		кг	150,078					
	Дрова		м3	0,533					
	Бензин		л	419,086					
	Дизельне паливо		л	12062,578					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городничцьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73
Пищівське лісництво кв. 19
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на лісові автомобільні дороги
Нове будівництво лісової автомобільної дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5977,119 тис. грн.
7,60663 тис.люд.год.
582,552 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,8	6054,42 -	6054,42 844,13	10898	-	10898 1519	- 8,7448	- 15,74
2	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчуваннями-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	1,8	16327,17 -	16327,17 2276,40	29389	-	29389 4098	- 23,5824	- 42,45
3	КБ1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,8	4915,10 -	4915,10 685,28	8847	-	8847 1234	- 7,0992	- 12,78
4	КБ1-145-1	Планування тимчасового майданчика мех. методом в ґрунтах 1 групи.	1000м2	0,3	1418,57 -	1418,57 189,41	426	-	426 57	- 1,9506	- 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					49560	-	49560		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					49560		6908		71,56
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиборничі витрати, грн.					6908				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.					3604				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					9,45				
		Всього будівельні роботи, грн.					1099				
		-----					53164				
		Всього по розділу 1					53164				
		Розділ 2. Земляне полотно									
5	КБ1-11-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	14,98029	16831,37 357,42	16473,95 3237,44	252139	5354	246785 48498	5,9000 36,8100	88,38 551,42
6	КБ1-16-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,55554	25498,25 439,81	25009,76 4644,47	14165	244	13894 2580	7,2600 52,1408	4,03 28,97
7	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	833,31	148,80	148,80	123997	-	123997	-	-
8	КБ1-130-6	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 60 см	1000м3	13,24403	6544,54	6544,54	86676	-	86676	-	-
9	КБ1-130-12	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 60 см	1000м3	13,24403	4967,42	4967,42 954,01	65789	-	65789 12635	- 10,2060	- 135,17
10	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	23,63281	1418,57	1418,57 189,41	33525	-	33525 4476	- 1,9506	- 46,1
11	КБ1-145-8	Планування укосів земляного полотна механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	5,8703	10660,35	4867,21	62579	34007	28572	97,0700	569,83
12	КБ1-145-8	Планування укосів кюветів та дна кюветів механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	27,45187	5793,14	816,36	292647	159033	4792	8,9753	52,69
		Разом прямі витрати по розділу 2			5793,14	816,36	931517	198638	22411	8,9753	246,39
		Разом будівельні роботи, грн.					931517		732852		3326,99
							931517		123918		1377,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,8528	8775,75 8775,75	- -	7484	7484	- -	150,4500	128,3
		Разом прямі витрати по розділу 3					269064	37087	51157 15483	- -	533,38 167,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					269064 180820 52570 31773 92,48 10762 300837				
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					300837				
24	КБ27-15-1	Розділ 4. Дорожній одяг Тип-1 (покриття шириною 4,50м) Улаштування основи із щебеневі суміші С-5 (фр.0-70 мм), за товщини шару 15 см (з урахуванням призми укосу)	1000м2	13,34	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	2467286	22149	134907 21768	25,6500 17,3387	342,17 231,3
25	КБ27-12-4	Улаштування шару із щебеневі-піщаної суміші С-7 (фр.0-40мм) товщина 5 см (з урахуванням призми укосу)	100м3	6,531	125653,89 1108,18	9091,91 1067,53	820646	7238	59379 6972	17,1200 11,0469	111,81 72,15
26	КБ27-12-4	Верхній шар із відсівів гранітного фр. 0-20 мм товщина 3 см (з урахуванням призми укосу)	100м3	3,851	125653,89 1108,18	9091,91 1067,53	483893	4268	35013 4111	17,1200 11,0469	65,93 42,54
27	КБ27-21-3	Влаштування укріплення узбіч Укріплення узбіч місцевим ґрунтом із резерве	1000м2	9,9645	9269,14 847,96	8421,18 1231,21	92362	8449	83973 12268	13,1000 11,3589	130,53 113,19
		Разом прямі витрати по розділу 4					3864187	42104	313212 45119		650,44 459,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					3864187 3508871 87223 51244 146,47 17047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									
		- - - - -									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. Примикання та пересічення									
		Дорожній одяг на примиканнях ПК0+75 (ліворуч), ПК9+60 (ліворуч і праворуч), ПК 17+08 (ліворуч), ПК24+55 (ліворуч і праворуч)									
28	КБ27-15-1	Тип-1 Улаштування основи із щебеневої суміші С-5 (фр.0-70 мм), за товщини шару 15 см (з урахуванням призми укосу) Улаштування шару із щебенево-піщаної суміші С-7 (фр.0-40мм) товщина 5 см (з урахуванням призми укосу) Верхній шар із відсієва гранітного фр. 0-20 мм товщина 3 см (з урахуванням призми укосу) Улаштування навантажувального майданчика ПК1-11,00 ПК14+38,00 Улаштування основи із щебеневої суміші С-5 (фр.0-70 мм), за товщини шару 15 см (з урахуванням призми укосу) Улаштування шару із щебенево-піщаної суміші С-7 (фр.0-40мм) товщина 5 см (з урахуванням призми укосу) Верхній шар із відсієва гранітного фр. 0-20 мм товщина 3 см (з урахуванням призми укосу)	1000м2	1,166	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	215656	1936	11792 1903	25,6500 17,3387	29,91 20,22
29	КБ27-12-4		100м3	0,6	125653,89 1108,18	9091,91 1067,53	75392	665	5455 641	17,1200 11,0469	10,27 6,63
30	КБ27-12-4		100м3	0,351	125653,89 1108,18	9091,91 1067,53	44105	389	3191 375	17,1200 11,0469	6,01 3,88
31	КБ27-15-1		1000м2	0,6	184953,98 1660,32	10112,96 1631,79	110972	996	6068 979	25,6500 17,3387	15,39 10,4
32	КБ27-12-4		100м3	0,3	125653,89 1108,18	9091,91 1067,53	37696	332	2728 320	17,1200 11,0469	5,14 3,31
33	КБ27-12-4		100м3	0,18	125653,89 1108,18	9091,91 1067,53	22618	199	1637 192	17,1200 11,0469	3,08 1,99
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиборничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.									
							506439	4517	30871 4410		69,8 46,43
							506439				
							471051				
							8927				
							5318				
							15,35				
							1786				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. Облаштування та приналежності дороги									
		Установка дорожніх знаків									
34	КЕ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, односторонніх									
			1 знак	12	<u>165,98</u> 94,46	-	1992	1134	-	<u>1,4200</u>	<u>17,04</u>
35	С1416-8525-2	Дерев'яні стояки дорожніх знаків СКД1.35									
	варіант 1		шт	12	<u>918,00</u>	-	11016	-	-	-	-
36	С1633-91ВД-25	Щитки дорожніх знаків 1.22									
	варіант 5		шт	4	<u>3450,84</u>	-	13803	-	-	-	-
37	С1633-91ВД-25	Щитки дорожніх знаків 1.23.1									
	варіант 4		шт	2	<u>3450,84</u>	-	6902	-	-	-	-
38	С1633-91ВД-25	Щитки дорожніх знаків 1.23.2									
	варіант 3		шт	1	<u>3450,84</u>	-	3451	-	-	-	-
39	С1633-91ВД-25	Щитки дорожніх знаків 2.2									
	варіант 2		шт	5	<u>3904,74</u>	-	19524	-	-	-	-
40	С111-1867-1	Комплект кріплення для дорожніх знаків									
			шт	12	<u>62,28</u>	-	747	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6									
					-	-	57435	1134	-	-	<u>17,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
							57435				
							57435				
							56301				
							1134				
							738				
							2,25				
							262				
							58173				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 6					58173				
		Разом прямі витрати по кошторису					5678202	283480	1177652		4597,65
		Разом будівельні роботи, грн.					5678202		195838		2121,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4217070				
		всього заробітна плата, грн.					479318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					886,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103234				
		Всього будівельні роботи, грн.					5977119				

		Всього по кошторису					5977119				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7606,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					582552				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городничське лісове господарство» ДП «Ліси України» Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73
Піщівське лісництво кв. 19

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на лісові автомобільні дороги

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-203-1	1,8	8,7448 15,74	0,132	1,1543 2,08	116,39	134,35 242	844,13 1519	215,27 387	8,9	77,83 140	427,45 769
2	КБ1-205-1	1,8	23,5824 42,45	0,132	3,1129 5,6	116,39	362,31 652	2276,40 4098	580,52 1045	8,9	209,88 378	1152,71 2075
3	КБ1-207-1	1,8	7,0992 12,78	0,132	0,9371 1,69	116,39	109,07 196	685,28 1234	174,76 315	8,9	63,18 114	347,01 625
4	КБ1-145-1	0,3	1,9506 0,59	0,132	0,2575 0,08	116,39	29,97 9	189,41 57	48,26 15	8,9	17,36 5	95,59 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-11-13	14,98029	<u>42,7100</u> 639,8	0,132	<u>5,6377</u> 84,45	116,39	<u>656,17</u> 9830	<u>3594,86</u> 53852	<u>935,23</u> 14010	8,9	<u>380,12</u> 5694	<u>1971,52</u> 29534
6	КБ1-16-13	0,55554	<u>59,4008</u> 33	0,132	<u>7,8409</u> 4,36	116,39	<u>912,60</u> 507	<u>5084,28</u> 2824	<u>1319,31</u> 733	8,9	<u>528,67</u> 294	<u>2760,58</u> 1534
7	С311-15	833,31	<u>0,2240</u> 186,66	0,132	<u>0,0296</u> 24,64	116,39	<u>3,44</u> 2867	<u>18,61</u> 15508	<u>4,85</u> 4041	8,9	<u>1,99</u> 1658	<u>10,28</u> 8566
8	КБ1-130-6	13,24403	<u>9,8294</u> 130,18	0,132	<u>1,2975</u> 17,18	116,39	<u>151,01</u> 2000	<u>982,91</u> 13018	<u>249,46</u> 3303	8,9	<u>87,48</u> 1159	<u>487,95</u> 6462
9	КБ1-130-12	13,24403	<u>10,2060</u> 135,17	0,132	<u>1,3472</u> 17,84	116,39	<u>156,80</u> 2077	<u>954,01</u> 12635	<u>244,38</u> 3236	8,9	<u>90,83</u> 1203	<u>492,01</u> 6516
10	КБ1-145-1	23,63281	<u>1,9506</u> 46,1	0,132	<u>0,2575</u> 6,08	116,39	<u>29,97</u> 708	<u>189,41</u> 4476	<u>48,26</u> 1141	8,9	<u>17,36</u> 410	<u>95,59</u> 2259
11	КБ1-145-8	5,8703	<u>106,0453</u> 622,52	0,132	<u>13,9980</u> 82,17	116,39	<u>1629,22</u> 9564	<u>6609,50</u> 38799	<u>1812,52</u> 10640	8,9	<u>943,80</u> 5540	<u>4385,54</u> 25744
12	КБ1-145-8	27,45187	<u>106,0453</u> 2911,14	0,132	<u>13,9980</u> 384,27	116,39	<u>1629,22</u> 44725	<u>6609,50</u> 181444	<u>1812,52</u> 49757	8,9	<u>943,80</u> 25909	<u>4385,54</u> 120391
13	КБ1-11-13	0,11	<u>42,7100</u> 4,7	0,132	<u>5,6377</u> 0,62	116,39	<u>656,17</u> 72	<u>3594,86</u> 395	<u>935,23</u> 103	8,9	<u>380,12</u> 42	<u>1971,52</u> 217
14	КБ23-1-2	2,04	<u>16,3200</u> 33,29	0,132	<u>2,1542</u> 4,39	116,39	<u>250,73</u> 511	<u>1037,14</u> 2116	<u>283,33</u> 579	8,9	<u>145,25</u> 296	<u>679,31</u> 1386
15	КБ30-65-3	5,92	<u>19,4200</u> 114,97	0,132	<u>2,5634</u> 15,18	116,39	<u>298,36</u> 1766	<u>1530,79</u> 9062	<u>402,41</u> 2383	8,9	<u>172,84</u> 1023	<u>873,61</u> 5172
17	КБ30-68-1	9,6	<u>25,8400</u> 248,06	0,132	<u>3,4109</u> 32,74	116,39	<u>396,99</u> 3811	<u>2056,81</u> 19745	<u>539,84</u> 5182	8,9	<u>229,98</u> 2208	<u>1166,81</u> 11201
18	КБ6-50-1	83,2	<u>1,9584</u> 162,94	0,132	<u>0,2585</u> 21,51	116,39	<u>30,09</u> 2503	<u>157,93</u> 13140	<u>41,36</u> 3442	8,9	<u>17,43</u> 1450	<u>88,88</u> 7395
22	КБ11-4-5	0,2636	<u>31,7000</u> 8,36	0,132	<u>4,1844</u> 1,1	116,39	<u>487,02</u> 128	<u>2380,67</u> 628	<u>630,89</u> 167	8,9	<u>282,13</u> 74	<u>1400,04</u> 369
23	КБ1-166-1	0,8528	<u>150,4500</u> 128,3	0,132	<u>19,8594</u> 16,94	116,39	<u>2311,44</u> 1971	<u>8775,75</u> 7484	<u>2439,18</u> 2080	8,9	<u>1339,01</u> 1142	<u>6089,63</u> 5193
24	КБ27-15-1	13,34	<u>42,9887</u> 573,47	0,132	<u>5,6745</u> 75,7	116,39	<u>660,46</u> 8811	<u>3292,11</u> 43917	<u>869,57</u> 11599	8,9	<u>382,60</u> 5104	<u>1912,63</u> 25514
25	КБ27-12-4	6,531	<u>28,1669</u> 183,96	0,132	<u>3,7180</u> 24,28	116,39	<u>432,74</u> 2826	<u>2175,71</u> 14210	<u>573,86</u> 3748	8,9	<u>250,69</u> 1637	<u>1257,29</u> 8211
26	КБ27-12-4	3,851	<u>28,1669</u> 108,47	0,132	<u>3,7180</u> 14,32	116,39	<u>432,74</u> 1666	<u>2175,71</u> 8379	<u>573,86</u> 2211	8,9	<u>250,69</u> 965	<u>1257,29</u> 4842
27	КБ27-21-3	9,9645	<u>24,4589</u> 243,72	0,132	<u>3,2286</u> 32,17	116,39	<u>375,77</u> 3744	<u>2079,17</u> 20717	<u>540,09</u> 5382	8,9	<u>217,68</u> 2169	<u>1133,54</u> 11295
28	КБ27-15-1	1,166	<u>42,9887</u> 50,13	0,132	<u>5,6745</u> 6,62	116,39	<u>660,46</u> 770	<u>3292,11</u> 3839	<u>869,57</u> 1014	8,9	<u>382,60</u> 446	<u>1912,63</u> 2230
29	КБ27-12-4	0,6	<u>28,1669</u> 16,9	0,132	<u>3,7180</u> 2,23	116,39	<u>432,74</u> 260	<u>2175,71</u> 1306	<u>573,86</u> 344	8,9	<u>250,69</u> 150	<u>1257,29</u> 754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	КБ27-12-4	0,351	28,1669 9,89	0,132	3,7180 1,31	116,39	432,74 152	2175,71 764	573,86 201	8,9	250,69 88	1257,29 441
31	КБ27-15-1	0,6	42,9887 25,79	0,132	5,6745 3,4	116,39	660,46 396	3292,11 1975	869,57 522	8,9	382,60 230	1912,63 1148
32	КБ27-12-4	0,3	28,1669 8,45	0,132	3,7180 1,12	116,39	432,74 130	2175,71 652	573,86 172	8,9	250,69 75	1257,29 377
33	КБ27-12-4	0,18	28,1669 5,07	0,132	3,7180 0,67	116,39	432,74 78	2175,71 391	573,86 103	8,9	250,69 45	1257,29 226
34	КБ27-52-1	12	1,4200 17,04	0,132	0,1874 2,25	116,39	21,82 262	94,46 1134	25,58 306	8,9	12,64 152	60,04 720
Разом:			6719,64		886,99		103234	479318	128161		59800	291195

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(103234 + 479318 * 1) * 0,0078 = 4544 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(103234 + 479318 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 1000 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$


$$=(103234 + 479318 * 1) * 0,003739 = 2178 \text{ грн.}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $291195 + 4544 + 1000 + 2178 = 298917$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73 Пищівське лісництво кв. 19

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво лісової автомобільної дороги

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

5977,119 тис.грн.
7,60663 тис.люд.год.
582,552 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 30 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на лісові автомобільні дороги	5977,119	-	5977,119	7,60663	582,552	-
		Всього:	5977,119	-	5977,119	7,60663	582,552	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	лісові автомобільні дороги	4,59765 283,48	-	1,93533 180,33	0,18666 15,508	-	6,71964 479,318	0,88699 103,234	7,60663 582,552
	Разом :	4,59765 283,48	-	1,93533 180,33	0,18666 15,508	-	6,71964 479,318	0,88699 103,234	7,60663 582,552

Склав



Перевірив



**Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України»
Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73 Пищівське лісництво кв. 19**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА


2023 - 3К

Том 7



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



2023 р.

Стор.

1. Пояснювальна записка
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
3. Підсумкові вартісні параметри
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
5. Розрахунок кошторисного прибутку
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій
7. Відомість ресурсів
8. Кошторис на вишукувальні роботи
9. Кошторис на проектні роботи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73 Пищівське лісництво кв. 19

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|---|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 2,00 | % |
| 3. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |

- | | | |
|--|-------|--|
| 4. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,062 | |
|--|-------|--|

- | | | |
|--|------|--------------|
| 5. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 8,33 | грн./люд.год |
|--|------|--------------|

- | | | |
|--|------|--------------|
| 6. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 4,37 | грн./люд.год |
|--|------|--------------|

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

7,60663	тис.люд.год
6,720	тис.люд.год
582,552	тис.грн.
12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

7880,723 тис.грн.

6267,911 тис.грн.

- тис.грн.

300,654 тис.грн.

1312,158 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Філія «Городницьке лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 7880,723 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилаючись на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво лісової автомобільної дороги філія «Городницьке лісове господарство» ДП «Ліси України» Надслучанське лісництво кв. 62, 63, 67, 68, 73 Пищівське лісництво кв. 19

Складений за поточними цінами станом на 30 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	Розрахунок N П-12	Глава 1. Підготовлення території будівництва Розбивка та закріплення на місцевості осі	-	-	14,704	14,704
2	02-01	Разом по главі 1:	-	-	14,704	14,704
		Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво лісової автомобільної дороги	5977,119	-	-	5977,119
		Разом по главі 2:	5977,119	-	-	5977,119
		Разом по главах 1-7:	5977,119	-	14,704	5991,823
		Разом по главах 1-8:	5977,119	-	14,704	5991,823
		Разом по главах 1-9:	5977,119	-	14,704	5991,823

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	89,877	89,877
		Разом по главі 10:	-	-	89,877	89,877
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	123,400	123,400
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,773	7,773
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	26,416	26,416
		Разом по главі 12:	-	-	157,589	157,589
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	5977,119	-	262,170	6239,289
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	63,363	-	-	63,363
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	33,241	33,241
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	119,542	-	5,243	124,785
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	107,887	-	-	107,887
		Разом	6267,911	-	300,654	6568,565
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1312,158	1312,158
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6267,911	-	1612,812	7880,723

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-12

Розбивка та закріплення на місцевості осі**1. Вихідні дані**

п1.1	Відновлення траси (57х1,21х1,5=103,455) Коефіцієнт 1,21 - таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектно-документації на будівництво Коефіцієнт 1,5 - таблиця Ж.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектно-документації на будівництво Коефіцієнт 57 - Таблиця 17 Додаток №3 Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 р.) та доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 №22) 103,455=103,455;
п1.2	Закріплення траси (37х1,21х1,5=67,155) Коефіцієнт 1,21 - таблиця Ж.1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектно-документації на будівництво Коефіцієнт 1,5 - таблиця Ж.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектно-документації на будівництво Коефіцієнт 37 - Таблиця 17 Додаток №3 Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 р.) та доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 №22) 67,155=67,155;
п1.3	Індекс визначення кошторисної вартості інженерно-геодезичних робіт ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (Зміна №3) Додаток Ж Таблиця Ж.3 30,78=30,78;
п1.4	Довжина дороги, км 2,8=2,8;
<u>2. Розрахунок</u>	
п2.1	Розбивка та закріплення на місцевості осі Інші витрати (п1.1+п1.2)хп1.3хп1.4/1000=(103,455+67,155)х30,78х2,8/1000=14,70385;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду**1. Вихідні дані**

п1.1	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: = С1046 = 1,50
п1.2	Підсумок глав 1-9, тис.грн: = П23+П23Г+П713+П16 = 5991,823
п1.3	Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн: П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1	Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн: = (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (5991,823 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 89,877
------	--

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**1. Вихідні дані**

p1.1	Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2) КОД=0;
p1.2	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. P23=5977,119;
p1.3	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. P26=0;
p1.4	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. P62=0;
p1.5	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. P248=0;
p1.6	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. P23Г=0;
p1.7	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. P713=0;
p1.8	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. P234=0;
p1.9	Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т КС1451=1,062;
p1.10	Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т КС1452=1,057;
p1.11	Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців МДЦ=6;
p1.12	Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців КС145МТЦ=0;
p1.13	Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т КС145_0=1,062;
p1.14	Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т КС1450_1=1;
p1.15	Тривалість будівельних робіт, місяців КС145ТБ=3;
p1.16	Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33 міс. КС145МП=8;

- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_H=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;
- ## 2. Розрахунок
- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_H$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_H = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(8-6)-(8-6))*W(M(8-0)-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(8+3-12)+(8+3-12))+V(M(8+3-24)+(8+3-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+3)*W(0)+12*V(0)=11$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+3-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;

- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)

$$(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(8+3-24-1*W(8+3-37))*W(0-2)*V(M(36-8-3)+(36-8-3))+12*W(M(36-8-3)+(36-8-3))=0;$$
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т

$$1+(п1.13-1)*(п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,062-1)*((1*(12-8+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0362;$$
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т

$$п2.9+(п1.14-1)=1,0362+(1-1)=1,0362;$$
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т

$$W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0362+V(1-2)*(1+(1,062-1)*(8-(6*1+0*0))/12)=1,0103333;$$
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,0103333+W(1-2)*(1,0362+(1,062-1)*8/12)=1,0103;$$
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т

$$п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0103+(1,062-1)*(11-8)/12=1,0258;$$
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,0258=0;$$
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т

$$V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1,057-1)*0/12)=0;$$
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;$$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т

$$W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0;$$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців

$$п2.6-п1.16=11-8=3;$$
- п2.19 Слівідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/3=1;$$
- п2.20 Слівідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.21 Слівідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*3/3=0;$$
- п2.22 Слівідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(5977,119-V(0)*(0+0+0))*1=5977,119;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(5977,119-V(0)*(0+0+0))*0=0;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((5977,119-V(0)*(0+0+0))-0-5977,119)*W(0-2)=0;$$

p2.26	Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн. $(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
p2.27	Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн. $(п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
p2.28	Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн. $((п1.7*W(п1.1)+п1.8xV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0xV(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
p2.29	Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн. $п1.6*п2.19=0*1=0;$
p2.30	Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн. $п1.6*п2.20=0*0=0;$
p2.31	Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн. $(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
p2.32	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т $0.5+0.5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0.5+0.5*Ц(1,062-0,1)*W(1-1)=0.5;$
p2.33	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т $0.5+0.5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0.5+0.5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0.5;$
p2.34	Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т $0.5+0.5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0.5+0.5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0.5;$
p2.35	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Гірничі роботи $(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1)))+(п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1)))+(п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0.5*0*((1,0258-1)+(1,0103-1)*V(0.5-1))+0.5*0*((0-1)+(0-1)*V(0.5-1)))*1*1=0;$ Будівельні роботи $(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1)))+(п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1)))+(п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0.5*5977,119*((1,0258-1)+(1,0103-1)*V(0.5-1))+0.5*0*((0-1)+(0-1)*V(0.5-1)))*1*1=107,887;$ Устаткування $(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1)))+(п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1)))+(п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(0.5*0*((1,0258-1)+(1,0103-1)*V(0.5-1))+0.5*0*((0-1)+(0-1)*V(0.5-1)))*1*1=0;$

Склав

Перевірив

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 8,33;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 7,60663;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 8,33 X (7,60663 + 0) X 1 = 63,363;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п. 1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 7,60663;$$

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times X (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 4,37 \times X (7,60663 + 0) \times 1 = 33,241.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

- п. 1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п. 1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п. 1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 6568,565;
- п. 1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;
- п. 1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
- п. 1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 7,773;

у тому числі:

- Вартість експертизи проектної документації (П123) = 7,773

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 6568,565 - 0 - 0 - 7,773 = 6560,792;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 6560,792 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 1312,158;