

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянський ліцей "Світоч" Вільнянської міської ради
Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, м.Вільнянськ, вул.Бочарова,буд.14
076/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на архітектурно-будівельні рішення
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

674,070 тис. грн.
2,0411 тис.люд.год.
152,902 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-26-1	(Демонтаж) металоконструкцій захисту світильників стельових	т	0,12	<u>2583,44</u> 2583,44	-	310	310	-	<u>34,4000</u>	<u>4,13</u>
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,12	<u>3527,14</u> -	-	423	-	-	-	-
3	КБ9-34-5 заст.	(Демонтаж) коробки кулеуловлювача	т	0,15	<u>2030,88</u> 2030,88	-	305	305	-	<u>27,6800</u>	<u>4,15</u>
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,15	<u>3527,14</u> -	-	529	-	-	-	-
5	КБ9-35-1 заст.	(Демонтаж) непрямої мішені	т	0,01	<u>9563,44</u> 9563,44	-	96	96	-	<u>138,4000</u>	<u>1,38</u>
6	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,01	<u>3527,14</u> -	-	35	-	-	-	-
7	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,5	<u>2449,60</u> 578,72	<u>1870,88</u> 480,80	1225	289	<u>936</u> 240	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>4,35</u> 3,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KB3-14-1	Розчищення тріщин, обмазка шириною 10 мм	10м	0,7	<u>139,86</u> 139,17	-	98	97	-	<u>2,1500</u>	<u>1,51</u>
9	KB9-73-1	Площадка П1 (1шт) Виготовлення площадок	т	0,06367	<u>16157,54</u> 11152,24	<u>2447,49</u> 131,14	1029	710	<u>156</u> 8	<u>152,0000</u> 1,7770	<u>9,68</u> 0,11
10	& C111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	4,872	<u>269,18</u>	-	1311	-	-	-	-
11	& C111-967-22	Труба квадратна 40х40х2мм	м	1,0962	<u>129,60</u>	-	142	-	-	-	-
12	& C111-967-22	Труба квадратна 40х40х2мм	м	1,0556	<u>129,60</u>	-	137	-	-	-	-
13	& C111-1804-100	Лист просічно-втяжний товщ.5мм	м2	1,642676	<u>6012,87</u>	-	9877	-	-	-	-
14	KB9-30-1	Монтаж площадок	т	0,06367	<u>5453,08</u> 4117,30	<u>709,61</u> 113,49	347	262	<u>45</u> 7	<u>57,4400</u> 1,4920	<u>3,66</u> 0,09
15	KB9-75-2	Вертикальна драбина Д1 (1шт) Виготовлення драбин	т	0,03965	<u>15695,41</u> 12913,12	<u>178,41</u> 49,94	622	512	<u>7</u> 2	<u>176,0000</u> 0,6650	<u>6,98</u> 0,03
16	& C111-986-1	Кутник рівнополичний 75х5мм	м	3,636	<u>252,48</u>	-	918	-	-	-	-
17	& C111-967-223	Труба квадратна 30х30х2мм	м	8,888	<u>93,16</u>	-	828	-	-	-	-
18	& C111-1846-2 варіант 1	Анкер 20х150/М16/60	шт	18	<u>82,89</u>	-	1492	-	-	-	-
19	KB9-29-1	Монтаж вертикальної драбини	т	0,03965	<u>4891,02</u> 3392,63	<u>872,22</u> 121,69	194	135	<u>35</u> 5	<u>46,2400</u> 1,6008	<u>1,83</u> 0,06
20	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0203	<u>3794,30</u> 794,15	<u>33,25</u> 5,27	77	16	<u>1</u>	<u>9,5600</u> 0,0714	<u>0,19</u> -
21	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0203	<u>2457,67</u> 296,66	<u>14,72</u> 2,95	50	6	-	<u>3,6200</u> 0,0396	<u>0,07</u> -
22	KB9-73-2	Огорожа ОГ1 (2шт) Виготовлення огорожі	т	0,21576	<u>16833,57</u> 14419,20	<u>214,09</u> 59,93	3632	3111	<u>46</u> 13	<u>192,0000</u> 0,7980	<u>41,43</u> 0,17
23	& C111-967-223	Труба квадратна 30х30х2мм	м	39,592	<u>93,16</u>	-	3688	-	-	-	-
24	& C111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	28,28	<u>269,18</u>	-	7612	-	-	-	-
25	KB9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,21576	<u>4891,02</u> 3392,63	<u>872,22</u> 121,69	1055	732	<u>188</u> 26	<u>46,2400</u> 1,6008	<u>9,98</u> 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ9-73-2	Сходінка С1(9шт) Виготовлення сходінок	т	0,24957	<u>16833,57</u> 14419,20	<u>214,09</u> 59,93	4201	3599	<u>53</u> 15	<u>192,0000</u> 0,7980	<u>47,92</u> 0,2
27	& С111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	21,924	<u>269,18</u>	-	5902	-	-	-	-
28	& С111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	5,38965	<u>269,18</u>	-	1451	-	-	-	-
29	& С111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	1,73565	<u>269,18</u>	-	467	-	-	-	-
30	& С111-1804-100	Лист просічно-витажний товщ.5мм	м2	5,000499	<u>6012,87</u>	-	30067	-	-	-	-
31	КБ9-29-1	Монтаж сходінок	т	0,24957	<u>4891,02</u> 3392,63	<u>872,22</u> 121,69	1221	847	<u>218</u> 30	<u>46,2400</u> 1,6008	<u>11,54</u> 0,4
32	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0136	<u>3794,30</u> 794,15	<u>33,25</u> 5,27	52	11	-	<u>9,5600</u> 0,0714	<u>0,13</u> -
33	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0136	<u>2457,67</u> 296,66	<u>14,72</u> 2,95	33	4	-	<u>3,6200</u> 0,0396	<u>0,05</u> -
34	КБ9-72-1	Стійка Ст1(2шт) Виготовлення стойки	т	0,02456	<u>14097,75</u> 10934,56	<u>178,41</u> 49,94	346	269	<u>4</u> 1	<u>145,6000</u> 0,6650	<u>3,58</u> 0,02
35	& С111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	3,0805	<u>269,18</u>	-	829	-	-	-	-
36	& С111-1804-10	Сталь листова товщ.10мм	м2	0,04545	<u>3470,45</u>	-	158	-	-	-	-
37	& С111-1846-2 варіант 1	Анкер 20х150/М16/60	шт	8	<u>82,89</u>	-	663	-	-	-	-
38	& С111-1804-10	Сталь листова товщ.10мм	м2	0,03636	<u>3470,45</u>	-	126	-	-	-	-
39	КБ9-34-5	Монтаж стойки	т	0,02456	<u>6941,88</u> 2030,88	<u>607,75</u> 111,76	170	50	<u>15</u> 3	<u>27,6800</u> 1,4684	<u>0,68</u> 0,04
40	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,00841	<u>3794,30</u> 794,15	<u>33,25</u> 5,27	32	7	-	<u>9,5600</u> 0,0714	<u>0,08</u> -
41	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,00841	<u>2457,67</u> 296,66	<u>14,72</u> 2,95	21	2	-	<u>3,6200</u> 0,0396	<u>0,03</u> -
42	КБ9-72-1	Опора О1 (1шт) Виготовлення опори	т	0,012	<u>14097,75</u> 10934,56	<u>178,41</u> 49,94	169	131	<u>2</u> 1	<u>145,6000</u> 0,6650	<u>1,75</u> 0,01
43	& С111-986-2	Кутник рівнополічний 100х5мм	м	1,2	<u>447,10</u>	-	537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1846-2 варіант 1	Анкер 20x150/M16/60	шт	5	<u>82,89</u>	-	414	-	-	-	-
45	КБ9-34-5	Монтаж опори	т	0,012	<u>6941,88</u> 2030,88	<u>607,75</u> 111,76	83	24	<u>7</u> 1	<u>27,6800</u> 1,4684	<u>0,33</u> 0,02
46	КБ9-72-1	Накладка Н1 (2шт) Виготовлення накладки Н1	т	0,00078	<u>14097,75</u> 10934,56	<u>178,41</u> 49,94	11	9	-	<u>145,6000</u> 0,6650	<u>0,11</u> -
47	& C111-1804-10	Сталь листовая товщ. 10мм	м2	0,01	<u>3470,45</u>	-	35	-	-	-	-
48	КБ9-34-5	Монтаж накладки Н1	т	0,00078	<u>6941,88</u> 2030,88	<u>607,75</u> 111,76	5	2	-	<u>27,6800</u> 1,4684	<u>0,02</u> -
49	КБ9-72-1	Накладка Н2 (2шт) Виготовлення накладки Н2	т	0,00134	<u>14097,75</u> 10934,56	<u>178,41</u> 49,94	19	15	-	<u>145,6000</u> 0,6650	<u>0,2</u> -
50	& C111-1804-10	Сталь листовая товщ. 10мм	м2	0,017	<u>3470,45</u>	-	59	-	-	-	-
51	КБ9-34-5	Монтаж накладки Н2	т	0,00134	<u>6941,88</u> 2030,88	<u>607,75</u> 111,76	9	3	<u>1</u> -	<u>27,6800</u> 1,4684	<u>0,04</u> -
52	КБ9-72-1	Косоур КР (2шт) Виготовлення косоура	т	0,03754	<u>14097,75</u> 10934,56	<u>178,41</u> 49,94	529	410	<u>7</u> 2	<u>145,6000</u> 0,6650	<u>5,47</u> 0,02
53	& C111-1804-10	Сталь листовая товщ. 10мм	м2	0,03535	<u>3470,45</u>	-	123	-	-	-	-
54	& C111-1846-2 варіант 1	Анкер 20x150/M16/60	шт	8	<u>82,89</u>	-	663	-	-	-	-
55	& C111-967-11	Труба квадратна 60x60x3мм	м	5,91456	<u>269,18</u>	-	1592	-	-	-	-
56	КБ9-34-5	Монтаж косоура	т	0,03754	<u>6941,88</u> 2030,88	<u>607,75</u> 111,76	261	76	<u>23</u> 4	<u>27,6800</u> 1,4684	<u>1,04</u> 0,06
57	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	3,57	<u>8127,75</u> 7113,75	<u>4,12</u> 3,44	29016	25396	<u>15</u> 12	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>358,5</u> 0,16
58	& C1555-101-1 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	642,6	<u>15,79</u>	-	10147	-	-	-	-
59	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	5,653	<u>6455,93</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	36495	30763	<u>23</u> 19	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>434,26</u> 0,25
60	& C1555-101-1 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	1017,54	<u>15,79</u>	-	16067	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,57	<u>6958,15</u> 1800,04	<u>1,03</u> 0,86	24841	6426	<u>4</u> 3	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>90,71</u> 0,04
62	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Улаштування бетонної площадки під вентилятор	100м2	5,653	<u>6318,19</u> 1613,03	<u>1,03</u> 0,86	35717	9118	<u>6</u> 5	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>128,72</u> 0,06
63	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,00021	<u>850009,05</u> 32092,80	-	179	7	-	<u>464,4400</u>	<u>0,1</u>
64	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,000834	<u>23610,97</u> 23610,97	-	20	20	-	<u>333,3000</u>	<u>0,28</u>
65	& С111- 1846-2 варіант 2	Анкер REDIBOLT-N 16x110/M12/35	шт	6	<u>42,09</u>	-	253	-	-	-	-
66	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	3,57	<u>4282,05</u> 4237,32	<u>20,59</u> 17,18	15287	15127	<u>74</u> 61	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>227,41</u> 0,79
67	& С1555- 101-10-2	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	70,329	<u>159,30</u>	-	11203	-	-	-	-
68	& С1555- 101-10-1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	26,9535	<u>61,69</u>	-	1663	-	-	-	-
69	& С1555- 101-10 варіант 1	Суміш суха Ceresit CN 69	кг	2613,24	<u>19,54</u>	-	51063	-	-	-	-
70	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69	100м2	3,57	<u>3589,79</u> 3532,21	<u>41,18</u> 34,37	12816	12610	<u>147</u> 123	<u>53,1000</u> 0,4440	<u>189,57</u> 1,59
71	& С1555- 101-10 варіант 1	Суміш суха Ceresit CN 69	кг	5226,48	<u>19,54</u>	-	102125	-	-	-	-
72	КБ46-30-1	Пробивання отвору в стіні ф400мм	100шт	0,01	<u>3108,12</u> 1602,53	<u>1505,59</u> 388,83	31	16	<u>15</u> 4	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>0,22</u> 0,05
73	КБ46-25-2	Свердління отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,17	<u>19651,78</u> 4652,36	<u>2873,80</u> 2374,28	3341	791	<u>489</u> 404	<u>58,4100</u> 33,5150	<u>9,93</u> 5,7
74	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,79	<u>5959,61</u> 2746,54	<u>3213,07</u> 829,79	4708	2170	<u>2538</u> 656	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>31,02</u> 8,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ9-72-1	Рама Р1 Виготовлення рами	т	0,1147	<u>14097,75</u> 10934,56	<u>178,41</u> 49,94	1617	1254	<u>20</u> 6	<u>145,6000</u> 0,6650	<u>16,7</u> 0,08
76	& С111-1022-1	Швелери N 18	м	3,90775	<u>1192,74</u> -	-	4661	-	-	-	-
77	& С111-986-2	Кутник рівнополічний 125x8мм	м	0,80185	<u>647,59</u> -	-	519	-	-	-	-
78	варіант 1 & С111-1804-10	Сталь листовая товщ.8мм	м2	0,48111	<u>2842,78</u> -	-	1368	-	-	-	-
79	варіант 2 & С1545-291-1	Шпилька різьбова М24	м	7,62671	<u>612,14</u> -	-	4669	-	-	-	-
80	варіант 1 & С111-123-1	Гайка М24	шт	34	<u>33,03</u> -	-	1123	-	-	-	-
81	КБ9-34-5	Монтаж рами	т	0,1147	<u>6941,88</u> 2030,88	<u>607,75</u> 111,76	796	233	<u>70</u> 13	<u>27,6800</u> 1,4684	<u>3,17</u> 0,17
82	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0363	<u>3794,30</u> 794,15	<u>33,25</u> 5,27	138	29	<u>1</u> -	<u>9,5600</u> 0,0714	<u>0,35</u> -
83	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0363	<u>2457,67</u> 296,66	<u>14,72</u> 2,95	89	11	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0396	<u>0,13</u> -
84	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих	т	1,08	<u>10050,81</u> 8738,07	<u>1161,99</u> 313,46	10855	9437	<u>1255</u> 339	<u>131,3600</u> 4,1740	<u>141,87</u> 4,51
85	& С122-41-2 варіант 1	Вхідні двері металеві 1650x870	шт	1	<u>16690,75</u> -	-	16691	-	-	-	-
86	& С122-41-1 варіант 1	Вхідні двері металеві 2100x900	шт	6	<u>19422,16</u> -	-	116533	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							599324	125448	<u>6402</u> 2003		<u>1795,25</u> 27,22
Разом будівельні роботи, грн.							599324				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							467474				
всього заробітна плата, грн.							127451				
Загальновиробничі витрати, грн.							74746				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							218,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25451				
Всього будівельні роботи, грн.							674070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					987				
		Всього по кошторису					674070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2041,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					152902				

Склав

Перевірив


А.І. Савченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
А.І. Савченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]