

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування
SH22/91



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2119,848 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,36034 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

336,314 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03898	<u>26284.18</u> 739,22	<u>25544.96</u> 6434,57	1025	29	<u>996</u> 251	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0.48</u> 2,96
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03902	<u>64892.15</u> 2756,30	<u>62135.85</u> 13599,70	2532	108	<u>2424</u> 531	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>1.79</u> 6,66
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0329	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	607	607	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>10.34</u> -
4	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	54,628	<u>117.02</u> -	<u>117.02</u> 13,26	6393	-	<u>6393</u> 724	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 8,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту на 20м для зворотної засипки до місця складування)	1000м3	0,04227	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	419	-	<u>419</u> 75	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,91
6	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотної засипки від місця складування)	1000м3	0,04227	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	419	-	<u>419</u> 75	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,91
7	КБ1-13-4	Зворотна засипка ґрунту екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,03898	<u>29959.86</u> 862,92	<u>29096.94</u> 6752,69	1168	34	<u>1134</u> 263	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.56</u> 3,33
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0329	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	286	286	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>4.95</u> -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4227	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	1134	512	<u>622</u> 157	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>7.76</u> 2,16
10	КБ1-18-2	завезення родючого шару ґрунту	1000м3	0,0264	<u>46453.64</u> 1827,32	<u>44626.32</u> 10293,64	1226	48	<u>1178</u> 272	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.8</u> 3,23
11	С311-30	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	т	42,24	<u>262.95</u> -	<u>262.95</u> 33,84	11107	-	<u>11107</u> 1429	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 17,36
12	КБ1-30-1 к=3	Перевезення ґрунту до 30 км	1000м2	0,066	<u>1065.37</u> -	<u>1065.37</u> 191,20	70	-	<u>70</u> 13	<u>-</u> 2,3220	<u>-</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					26386	1624	<u>24762</u> 3790		<u>26.68</u> 46,47
		Разом будівельні роботи, грн.					26386				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1014				
		Всього будівельні роботи, грн.					29446				

		Всього по розділу 1					29446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундаменти									
		монолітна подушка									
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	7,8	<u>1579.88</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	12323	1179	<u>1139</u> 291	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>18.72</u> 3,91
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,021	<u>26175.46</u> 9492,59	<u>-</u> -	550	199	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>3.16</u> -
15	С1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,142	<u>2613.46</u> -	<u>-</u> -	5598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,111	<u>73063.49</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	8110	3470	<u>1161</u> 361	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>50.65</u> 4,35
17	С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	11,2665	<u>2576.07</u> -	<u>-</u> -	29023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2996	<u>34702.92</u> -	<u>-</u> -	10397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		блоки стін фундаментні									
19	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,27	<u>77831.95</u> 10454,96	<u>56177.09</u> 16435,28	21015	2823	<u>15168</u> 4438	<u>150.8000</u> 198,5330	<u>40.72</u> 53,6
20	К581121- А003 варіант 7	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	27	<u>1734.49</u> -	<u>-</u> -	46831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,35	<u>33482.82</u> 5220,06	<u>22709.80</u> 6784,12	11719	1827	<u>7948</u> 2374	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>27</u> 27,4
22	К581121- А006 варіант 7	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	13	<u>1200.21</u> -	<u>-</u> -	15603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	К581121- А013 варіант 7	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	22	<u>813.73</u> -	<u>-</u> -	17902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних/монолітні ділянки/	100м3	0,011	<u>56364.91</u> 25340,21	<u>5.33</u> 1,03	620	279	<u>-</u> -	<u>369.9300</u> 0,0139	<u>4.07</u> -
25	С1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,122	<u>2613.46</u> -	<u>-</u> -	2932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,73	<u>2467.26</u> 2465,94	<u>-</u> -	4268	4266	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>57.96</u> -
27	С111-1624 варіант 4	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,1384	<u>87458.90</u> -	<u>-</u> -	12104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна	т	0,4152	<u>45574,45</u> -	<u>-</u> -	18923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					217918	14043	<u>25416</u> 7464		<u>202,28</u> 89,26
		Разом будівельні роботи, грн.					217918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178459				
		всього заробітна плата, грн.					21507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12175				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4035				
		Всього будівельні роботи, грн.					230093				

		Всього по розділу 2					230093				
		Розділ 3. Монолітна плита підлоги Пм-1									
29	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,7117	<u>557,37</u> -	<u>557,37</u> 127,44	397	-	<u>397</u> 91	<u>-</u> 1,4157	<u>-</u> 1,01
30	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,92	<u>816,58</u> 770,31	<u>46,27</u> 12,87	751	709	<u>42</u> 12	<u>10,9700</u> 0,1729	<u>10,09</u> 0,16
31	& С111-1720-В1 варіант 11	Плівка гідробар"ерна (геотекстіль)	м2	101,2	<u>9,74</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,033	<u>26175,46</u> 9492,59	<u>-</u> -	864	313	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>4,97</u> -
33	С1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,366	<u>2613,46</u> -	<u>-</u> -	8797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,92	<u>2445,27</u> 2360,07	<u>-</u> -	2250	2171	<u>-</u> -	<u>31,7000</u> -	<u>29,16</u> -
35	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,92	<u>810,32</u> 767,58	<u>-</u> -	745	706	<u>-</u> -	<u>10,3100</u> -	<u>9,49</u> -
36	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна	т	0,23368	<u>45574,45</u> -	<u>-</u> -	10650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-1624 варіант 4	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0736	<u>87458.90</u>	-	6437	-	-	-	-
38	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,146	<u>23500.03</u> 17084,59	<u>986.28</u> 39,07	3431	2494	<u>144</u> 6	<u>249.4100</u> 0,5277	<u>36.41</u> 0,08
39	C1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	14,819	<u>2576.07</u>	-	38175	-	-	-	-
40	C124-2 варіант 1	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0459	<u>35081.59</u>	-	1610	-	-	-	-
41	C124-21 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,3351	<u>34702.92</u>	-	46332	-	-	-	-
42	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,24858	<u>5292.15</u>	-	1316	-	-	-	-
43	C113-2085 варіант 4	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою	шт	280	<u>1.13</u>	-	316	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					123057	6393	<u>583</u> 109		<u>90.12</u> 1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					123057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116081				
		всього заробітна плата, грн.					6502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1265				
		Всього будівельні роботи, грн.					126817				

		Всього по розділу 3					126817				
		Розділ 4. Стіни									
44	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	48,1	<u>407.86</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	19618	16242	<u>2733</u> 1044	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>240.02</u> 12,51
45	& C111-81-1 варіант 3	Газоблок 300*200*600	м3	47,619	<u>2833.87</u>	-	134946	-	-	-	-
46	& C1500-9 варіант 3	Суміш клейова для газоблоків	кг	1202,5	<u>5.59</u>	-	6718	-	-	-	-
47	C124-20 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,22	<u>34931.98</u>	-	7685	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C111-852 варіант 1	Руберойд	м2	28,86	<u>62.64</u>	-	1808	-	-	-	-
49	C1425-11680 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,3848	<u>1791.67</u>	-	689	-	-	-	-
50	& C11-4-10- 220 варіант 2	Піна монтажна	л	51,467	<u>168.36</u>	-	8665	-	-	-	-
51	KБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4583	<u>9963.43</u> 9584,03	-	4566	4392	-	<u>126.8400</u>	<u>58.13</u>
52	& C111-81-2 варіант 3	Газоблок 120*200*600	м3	5,5	<u>3010.31</u>	-	16557	-	-	-	-
53	& C1500-9 варіант 3	Суміш клейова для газоблоків	кг	104,4924	<u>5.59</u>	-	584	-	-	-	-
54	C111-852 варіант 1	Руберойд	м2	3,6664	<u>62.64</u>	-	230	-	-	-	-
55	& C11-4-10- 220 варіант 2	Піна монтажна	л	57,7458	<u>168.36</u>	-	9722	-	-	-	-
56	C124-59 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,013749	<u>73911.50</u>	-	1016	-	-	-	-
57	& C111-136- 3-1 варіант 2	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	183,32	<u>17.33</u>	-	3176	-	-	-	-
58	KБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,11	<u>5312.07</u> 1452,20	<u>3299.66</u> 917,92	584	160	<u>363</u> 101	<u>21.4600</u> 12,3291	<u>2.36</u> 1,36
59	K582821-554 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ13-1П	шт	2	<u>101.37</u>	-	203	-	-	-	-
60	K582821-557 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	1	<u>85.54</u>	-	86	-	-	-	-
61	K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	8	<u>328.93</u>	-	2631	-	-	-	-
62	KБ26-35-5	Закладення пустот між перемичками та обкладення монолітного пояса виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,66876	<u>1105.64</u> 1101,86	-	739	737	-	<u>15.1500</u>	<u>10.13</u>
63	& C1555-13- 2 варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	0, 7155732	<u>4400.34</u>	-	3149	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					223372	21531	<u>3096</u> 1145		<u>310.64</u> 13,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					223372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198745				
		всього заробітна плата, грн.					22676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4460				
		Всього будівельні роботи, грн.					236586				

		Всього по розділу 4					236586				
		Розділ 5. Вентиляційні канали									
64	КБ8-5-9	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,5	<u>1272.35</u>	-	3181	2017	-	<u>11.7800</u>	<u>29.45</u>
					806,93	-			-	-	-
65	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1	<u>8848.99</u>	-	8849	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ8-42-1	Мурування вентиляційних шахт	1 м3	0,425	<u>2355.71</u>	<u>321.94</u>	1001	640	<u>137</u>	<u>18.8000</u>	<u>7.99</u>
					1506,26	71,77			31	0,7500	0,32
67	& C111-83-1	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 0,25х0,25х0,2	шт	34	<u>48.12</u>	-	1636	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
68	КБ15-78-1	Утеплення вентиляційної шахти на чердаке мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,1194	<u>36860.55</u>	-	4401	3997	-	<u>417.8600</u>	<u>49.89</u>
					33478,94	-			-	-	-
69	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	143,28	<u>16.13</u>	-	2311	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	& C123-236-1-1	Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3	м2	12,1788	<u>349.59</u>	-	4258	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
71	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	13,731	<u>40.50</u>	-	556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	96,4752	<u>9.56</u>	-	922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	1,3134	<u>0.66</u>	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2,0298	<u>62.87</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	11,016	<u>58.65</u>	-	646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	5,99388	<u>138.57</u>	-	831	-	-	-	-
77	& C111-829-2 варіант 3	Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100х100	м	15,6	<u>9.42</u>	-	147	-	-	-	-
78	KP20-27-1	кладка цегляного стовпа Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,39	<u>600.79</u> 584,89	-	234	228	-	<u>8.8700</u>	<u>3.46</u>
79	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,39	<u>452.51</u> 441,14	-	176	172	-	<u>6.6900</u>	<u>2.61</u>
80	KB9-72-1	Виготовлення штирів	т	0,00468	<u>18721.54</u> 10839,92	<u>6917.39</u> 993,27	88	51	<u>32</u> 5	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>0.68</u> 0,05
81	C124-20 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,00468	<u>34931.98</u>	-	163	-	-	-	-
82	KB6-11-1	Установлення в готові гнізда штирів з арматури д.8	т	0,00468	<u>23668.32</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	111	110	<u>1</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>1.56</u> -
83	KP20-31-1	Забивання отворів в цегляних стінах сумішшю для анкерування Ceresit CX-5	100шт	0,39	<u>6948.40</u> 6932,05	<u>16.35</u> 13,63	2710	2703	<u>7</u> 5	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>42.92</u> 0,07
84	C111-2005-4 варіант 1	Швидкотведіюча суміш для анкерування Ceresit CX-5	кг	1,17	<u>71.71</u>	-	84	-	-	-	-
85	KB8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,13	<u>1615.93</u> 1016,09	<u>106.58</u> 43,13	210	132	<u>14</u> 6	<u>12.8700</u> 0,5168	<u>1.67</u> 0,07
86	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,05252	<u>8848.99</u>	-	465	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							33109	10050	<u>191</u> 47		<u>140.23</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн.							33109				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22868				
всього заробітна плата, грн.							10097				
Загальновиробничі витрати, грн.							5811				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1949				
Всього будівельні роботи, грн.							38920				

-											
Всього по розділу 5							38920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Монолітні пояси									
		Монолітний пояс МП-1									
87	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0117	<u>125452.17</u> 72218,28	<u>6505.99</u> 257,05	1468	845	<u>76</u> 3	<u>1016.3000</u> 3,4721	<u>11.89</u> 0,04
88	C1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,18755	<u>2576.07</u> -	<u>-</u> -	3059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1312	<u>34361.64</u> -	<u>-</u> -	4508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0108	<u>35081.59</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,02556	<u>5292.15</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монолітний пояс МП-2									
92	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082	<u>125452.17</u> 72218,28	<u>6505.99</u> 257,05	1029	592	<u>53</u> 2	<u>1016.3000</u> 3,4721	<u>8.33</u> 0,03
93	C1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,8323	<u>2576.07</u> -	<u>-</u> -	2144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0529	<u>34361.64</u> -	<u>-</u> -	1818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,007	<u>35081.59</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,010782	<u>5292.15</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монолітний пояс МП-3									
97	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0145	<u>125452.17</u> 72218,28	<u>6505.99</u> 257,05	1819	1047	<u>94</u> 4	<u>1016.3000</u> 3,4721	<u>14.74</u> 0,05
98	C1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,47175	<u>2576.07</u> -	<u>-</u> -	3791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,12685	<u>34361.64</u> -	<u>-</u> -	4359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02185	<u>35081.59</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,026766	<u>5292.15</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,03502	<u>5644.73</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	198	112	<u>76</u> 14	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>1.51</u> 0,15
103	C118-1 варіант 3	Анкер (арматура клас А240С, діаметр 14 мм, дл.800мм)	шт	34	<u>134.48</u> -	<u>-</u> -	4572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					30491	2596	<u>299</u> 23		<u>36.47</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					30491 27596 2619 1513 4,4 509 32004				
		Всього по розділу 6					32004				
		Розділ 7. Перекриття									
104	КБ10-13-4	Улаштування переkritтів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,8	<u>12618.70</u> 11139,42	<u>467.25</u> 104,03	10095	8912	<u>374</u> 83	<u>170.5100</u> 1,0894	<u>136.41</u> 0,87
105	& С111-1720-В1 варіант 9	Плівка пароробар"ерна	м2	88	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С111-852 варіант 1	Руберойд	м2	42	<u>62.64</u> -	<u>-</u> -	2631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С112-23 варіант 4	Балка переkritтя 200 x 50	м3	1,68	<u>8213.57</u> -	<u>-</u> -	13799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С112-23 варіант 5	Балка переkritтя 100 x 50	м3	0,57	<u>8213.57</u> -	<u>-</u> -	4682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С112-27 варіант 1	Контрбрус 100 x 50	м3	0,18	<u>8213.57</u> -	<u>-</u> -	1478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	С112-56 варіант 4	Дошка 125x25	м3	1,03	<u>7989.17</u> -	<u>-</u> -	8229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С114-19-У варіант 3	Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-85кг/м3	м3	15,4	<u>1933.36</u> -	<u>-</u> -	29774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С114-20-У варіант 4	Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-85кг/м3	м3	7,7	<u>1736.87</u> -	<u>-</u> -	13374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С123-236-1-1 варіант 11	Утеплювач високотемпературний ROCKWOOL FIREROCK т.25мм (вогнезахист між дерев"яним переkritтям та вентканалом)	м2	2,31	<u>380.42</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С111-1678 варіант 1	Стрічка герметизувальна самоклейна двохстороння для склеювання пароізоляції	1000м	0,1015	<u>20552.42</u> -	<u>-</u> -	2086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної	100м2	0,8	<u>1781.07</u> 1540,63	<u>240.44</u> 66,87	1425	1233	<u>192</u> 53	<u>21.9400</u> 0,8034	<u>17.55</u> 0,64
116	С111-1678 варіант 1	Стрічка герметизувальна самоклейна двохстороння для склеювання пароізоляції	1000м	0,1015	<u>20552.42</u> -	-	2086	-	-	-	-
117	& С111- 1716-4 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	88	<u>25.02</u> -	-	2202	-	-	-	-
118	КР7-25-6 застосован о	Улаштування покриття із ОСВ плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,8	<u>3036.10</u> 1864,50	-	2429	1492	-	<u>27.9200</u> -	<u>22.34</u> -
119	& С111-648- 1 варіант 1	Плити ОСВ товщина 18 мм	м2	84	<u>215.41</u> -	-	18094	-	-	-	-
120	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій перекриття	10м3	0,346	<u>5536.47</u> 833,69	<u>21.42</u> 4,02	1916	288	<u>7</u> 1	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>4.26</u> 0,02
121	КБ10-56-1	Вогнезахист покриттів і настилів по фермах (Плити ОСВ)	1000м2	0,08	<u>21146.51</u> 3100,64	<u>82.50</u> 15,46	1692	248	<u>7</u> 1	<u>45.8200</u> 0,2118	<u>3.67</u> 0,02
122	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006	<u>19666.08</u> 12448,63	-	118	75	-	<u>190.5500</u> -	<u>1.14</u> -
123	& С123-236- 2 варіант 1	Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6 ВП (1000Х600)	комплект	1	<u>6372.45</u> -	-	6372	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					124015	12248	<u>580</u> 138		<u>185.37</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					124015				
		в тому числі:					111187				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12386				
		всього заробітна плата, грн.					7478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2588				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131493				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					131493				
		Розділ 8. Покрівля									
124	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,83	<u>2601.63</u> 2149,36	<u>109.46</u> 24,40	12566	10381	<u>529</u> 118	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>161.81</u> 1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C111-852 варіант 1	Руберойд	м2	16,3254	<u>62.64</u>	-	1023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C112-31 варіант 1	мауерлат 150х150	м3	0,54	<u>8213.57</u>	-	4435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C112-34 варіант 1	кроква 200х50	м3	2,88	<u>8213.57</u>	-	23655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C112-32 варіант 8	Кобилка 150х50	м3	0,48	<u>8213.57</u>	-	3943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C112-33 варіант 15	затяжка 200х50	м3	0,7	<u>8213.57</u>	-	5749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C112-33 варіант 17	Кобилка 100х50	м3	0,28	<u>8213.57</u>	-	2300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C1111-79 варіант 3	Кутик 90х90х65 для кріплення крокви (крокви 64 шт по 2 кутика)	шт	128	<u>69.20</u>	-	8858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& C111- 1872-1 варіант 10	Шпильки М10 в комплекті з гайками (2шт на кутик)	шт	256	<u>18.91</u>	-	4841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C111- 1872-1 варіант 4	Пластина 240х100х2	шт	20	<u>25.74</u>	-	515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111- 1872-1 варіант 14	Гайка М14 в комплекті з шайба збільшена М14 для кріплення мауерлату (34 шт)	шт	34	<u>9.08</u>	-	309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C111- 1872-1 варіант 15	Шпильки М12	шт	252	<u>18.91</u>	-	4765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C111- 1872-1 варіант 13	Шайба збільшена М12 (2 шт на 1 шпильку)	шт	504	<u>4.04</u>	-	2036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C111- 1872-1 варіант 12	Гайка М12 (2 шт на 1 шпильку)	шт	504	<u>3.98</u>	-	2006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	КБ6-19-1	Монолітна подушка МПд-1 (4шт) Улаштування монолітної подушки під балки покриття	100м3	0,0007	<u>148298.34</u> 72218,28	<u>29346.60</u> 8641,20	104	51	21 6	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>0.71</u> 0,07
139	C1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,07105	<u>2576.07</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C124-2 варіант 1	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00511	<u>35081.59</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ6-18-9	монолітні перемички Мпр-1 =1шт Улаштування перемичок	100м3	0,0006	<u>228803.11</u> 113198,58	<u>29231.65</u> 8784,43	137	68	18 5	<u>1593.0000</u> 106,1401	<u>0.96</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,0609	<u>2576.07</u> -	-	157	-	-	-	-
143	C124-2 варіант 1	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00192	<u>35081.59</u> -	-	67	-	-	-	-
144	C124-22 варіант 1 к=1,07	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0033	<u>34361.64</u> -	-	113	-	-	-	-
145	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,483	<u>4502.22</u> 833,69	<u>21.42</u> 4,02	2175	403	<u>10</u> 2	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>5.95</u> 0,03
146	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	1,57	<u>10132.77</u> 8221,40	<u>538.79</u> 125,40	15908	12908	<u>846</u> 197	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>195.75</u> 2,32
147	C112-33 варіант 14	контробрешітка 50х50	м3	0,52	<u>8213.57</u> -	-	4271	-	-	-	-
148	C112-33 варіант 16	обрешітка 50х50	м3	1,21	<u>8213.57</u> -	-	9938	-	-	-	-
149	& C126-11-38 варіант 1	Металочерепиця	м2	164,85	<u>397.80</u> -	-	65577	-	-	-	-
150	& C111-1850-4 варіант 3	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1665,77	<u>1.12</u> -	-	1866	-	-	-	-
151	& C1633-61ВД2 варіант 2	Сіліконова гідроізолююча суміш	флаконт	3,454	<u>214.74</u> -	-	742	-	-	-	-
152	& C111-1639-147-1 варіант 1	Планка конька	м	13,6	<u>199.41</u> -	-	2712	-	-	-	-
153	& C126-11-40 варіант 1	Карнизна планка	м	27,2	<u>161.64</u> -	-	4397	-	-	-	-
154	& C112-297-1 варіант 1	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	12	<u>161.55</u> -	-	1939	-	-	-	-
155	& C111-1872-1 варіант 11	Шпильки М12 в комплекті з гайками	шт	171,13	<u>18.91</u> -	-	3236	-	-	-	-
156	& C1633-52-1-4 варіант 1	Планка примикання до вентканалів	м	5,4	<u>51.11</u> -	-	276	-	-	-	-
157	& C1545-203-1 варіант 1	Прогін вентиляційний коньковий	мп	27,2	<u>33.62</u> -	-	914	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C130-479 варіант 3	Стрічка конькова вентиляційна 310мм (аероелемент конька)	м	13,6	<u>37,29</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KB12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,57	<u>868,09</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	1363	1209	<u>154</u> 38	<u>10.9700</u> 0,2929	<u>17,22</u> 0,46
160	& C111- 1720-B1 варіант 11	Плівка гідробар"єрна (геотекстіль)	м2	172,7	<u>9,74</u> -	<u>-</u> -	1682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							195444	25020	<u>1578</u> 366		<u>382,4</u> 4,17
Разом будівельні роботи, грн.							195444				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							168846				
всього заробітна плата, грн.							25386				
Загальновиробничі витрати, грн.							15414				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5352				
Всього будівельні роботи, грн.							210858				

-											
Всього по розділу 8							210858				
Розділ 9. Карнизи											
161	KB10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,4604	<u>15260,23</u> 14231,96	<u>302,62</u> 67,46	7026	6552	<u>139</u> 31	<u>225,9400</u> 0,7050	<u>104,02</u> 0,32
162	C112-51 варіант 5	Карниз 100 х 50	м3	0,26	<u>8213,57</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C112-52 варіант 4	Лобова дошка 200 х 25	м3	0,25	<u>7989,17</u> -	<u>-</u> -	1997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C112-53 варіант 6	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,9	<u>7989,17</u> -	<u>-</u> -	7190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	KB10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій карниза	10м3	0,141	<u>4502,22</u> 833,69	<u>21,42</u> 4,02	635	118	<u>3</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>1,74</u> 0,01
166	KB10-14-6	Підшивання карнизу металосайдингом по дереву	100м2	0,4604	<u>2478,03</u> 2478,03	<u>-</u> -	1141	1141	<u>-</u> -	<u>39,3400</u> -	<u>18,11</u> -
167	C188888-11 варіант 3	Металосайдинг	м2	37,648	<u>435,07</u> -	<u>-</u> -	16380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C188888-4 варіант 3	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	288	<u>1,12</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C1545-203-1	Профіль J-подібний	мп	54,4	<u>33.62</u>	<u>-</u>	1829	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
170	& C1545-206-1	Накладка металева (RAL 7016) шириною 200мм	мп	27,2	<u>156.13</u>	<u>-</u>	4247	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
171	варіант 2				-	-			-	-	-
171	& C1633-52-1-4	Торцева планка (вітрова планка металева)	м	22	<u>168.29</u>	<u>-</u>	3702	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
172	варіант 3				-	-			-	-	-
172	& C188888-10-1	Сітка вентиляційна шириною 100мм	мп	27,2	<u>37.39</u>	<u>-</u>	1017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
173	& C188888-10-1	Доборний елемент (крапельник)	мп	27,2	<u>52.69</u>	<u>-</u>	1433	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
173	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					49056	7811	<u>142</u>		<u>123.87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49056		<u>32</u>		<u>0,33</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41103				
		всього заробітна плата, грн.					7843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1720				
		Всього будівельні роботи, грн.					53935				

		Всього по розділу 9					53935				
		Розділ 10. Водостічна система									
174	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,27	<u>3174.30</u>	<u>89.98</u>	857	782	<u>24</u>	<u>43.9200</u>	<u>11.86</u>
					2896,08	21,83			6	0,2547	0,07
175	& C11-4-11-500-1	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	9	<u>863.54</u>	<u>-</u>	7772	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
176	варіант 2				-	-			-	-	-
176	& C11-4-11-500-2	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	9	<u>337.26</u>	<u>-</u>	3035	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
177	варіант 1				-	-			-	-	-
177	& C11-4-11-500-3	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4	<u>576.60</u>	<u>-</u>	2306	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C11-4-11-500-4	Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	84	<u>140.02</u> -	-	11762	-	-	-	-
179	& C11-4-11-500-6 варіант 1	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2	<u>176.59</u> -	-	353	-	-	-	-
180	& C11-4-11-500-5 варіант 1	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права	шт	2	<u>176.59</u> -	-	353	-	-	-	-
181	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,162	<u>3429.11</u> 3422,38	-	556	554	-	<u>47,0560</u>	<u>7.62</u>
182	& C11-4-11-500-7 варіант 1	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	5	<u>929.69</u> -	-	4648	-	-	-	-
183	& C11-4-11-500-8	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	12	<u>291.29</u> -	-	3495	-	-	-	-
184	& C11-4-11-500-9	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	16	<u>140.02</u> -	-	2240	-	-	-	-
185	& C11-4-11-500-10	Гак хомути Bryza L=250мм	шт	16	<u>114.15</u> -	-	1826	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					39203	1336	<u>24</u> 6		<u>19.48</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					39203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37843				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271				
		Всього будівельні роботи, грн.					39997				

		Всього по розділу 10					39997				
		Розділ 11. Заповнення прорізів									
186	КБ10-20-4	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1348	<u>6680.81</u> 6650,19	-	901	896	-	<u>86.6700</u> -	<u>11.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C1632-102	Силікон	л	1,32104	<u>430.37</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& C188888-4-1	Дюбель рамний 10x100	шт	37,4744	<u>44.66</u>	-	1674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	& C11-4-10-220	Піна монтажна	л	2,8982	<u>168.36</u>	-	488	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
190	& C123-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	9,18	<u>4480.81</u>	-	41134	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
191	& C123-1-1	Блоки віконні металопластикові 2690x1600	м2	4,3	<u>6112.81</u>	-	26285	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
192	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0714	<u>11536.94</u> 11471,14	-	824	819	-	<u>149.5000</u>	<u>10.67</u>
						-			-	-	-
193	C1632-102	Силікон	л	1,071	<u>430.37</u>	-	461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	& C188888-4-1	Дюбель рамний 10x100	шт	20	<u>44.66</u>	-	893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& C11-4-10-220	Піна монтажна	л	2,6775	<u>168.36</u>	-	451	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
196	& C123-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	7,14	<u>4480.81</u>	-	31993	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
197	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,006	<u>14570.19</u> 14456,89	-	87	87	-	<u>191.3300</u>	<u>1.15</u>
						-			-	-	-
198	C1632-102	Силікон	л	0,102	<u>430.37</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	& C11-4-10-220	Піна монтажна	л	0,3372	<u>168.36</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
200	& C123-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	0,6	<u>4480.81</u>	-	2688	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
201	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,123	<u>3718.58</u> 1847,39	-	457	227	-	<u>27.3000</u>	<u>3.36</u>
						-			-	-	-
202	& C111-1850-1	Саморізи	шт	43,419	<u>0.27</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& C126-933-1	Відливи віконні ширина 100 мм	м	12,7551	<u>96.50</u>	-	1231	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1476	<u>2132.96</u> 2132,96	<u>-</u> -	315	315	<u>-</u> -	<u>31.5200</u> -	<u>4.65</u> -
205	& С123-382-1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	15,0552	<u>176.93</u> -	<u>-</u> -	2664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	варіант 2 & С11-4-10-220	Піна монтажна	л	2,048688	<u>168.36</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	варіант 2 КБ10-26-1	Двері Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021	<u>23948.58</u> 9924,95	<u>7155.18</u> 2217,84	503	208	<u>150</u> 47	<u>139.6700</u> 23,5338	<u>2.93</u> 0,49
208	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	0,27993	<u>168.36</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	варіант 2 & С188888-4-2	Анкер рамний 10х152	шт	8	<u>16.24</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	варіант 1 & С123-198-2	Блоки дверні металеві утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100Х1000)	м2	2,1	<u>12813.91</u> -	<u>-</u> -	26909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	варіант 4 КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>386.10</u> 366,55	<u>-</u> -	1931	1833	<u>-</u> -	<u>5.2200</u> -	<u>26.1</u> -
212	& С11-4-10-220	Піна монтажна	л	2,73	<u>168.36</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	варіант 2 С123-359	Наличники	м	53	<u>28.96</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	варіант 1 & С188888-4-2	Анкер рамний 10х152	шт	40	<u>16.24</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	варіант 1 С123-198-1	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800)	м2	3,36	<u>3270.92</u> -	<u>-</u> -	10990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	варіант 3 С123-214	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)	м2	5,4	<u>3497.06</u> -	<u>-</u> -	18884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	варіант 3 & С1512-4-1	Добори дверні широкі	шт	5	<u>2244.02</u> -	<u>-</u> -	11220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C111-956 варіант 1	Петля накладна дверна	шт	10	<u>88.86</u> -	-	889	-	-	-	-
219	C111-953 варіант 1	Набор дверний врізний	шт	4	<u>856.95</u> -	-	3428	-	-	-	-
220	C111-953 варіант 2	Набор дверний (санвузол)	шт	1	<u>989.55</u> -	-	990	-	-	-	-
221	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>551.76</u> 525,95	-	552	526	-	<u>7.4900</u> -	<u>7.49</u> -
222	C123-215 варіант 3	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10 (2100x1000)	м2	2,1	<u>6512.53</u> -	-	13676	-	-	-	-
223	& C11-4-10- 220	Піна монтажна	л	0,59	<u>168.36</u> -	-	99	-	-	-	-
224	C123-359 варіант 1	Наличники	м	11,4	<u>28.96</u> -	-	330	-	-	-	-
225	& C188888- 4-2	Анкер рамний 10x152	шт	8	<u>16.24</u> -	-	130	-	-	-	-
226	& C1512-4-1 варіант 1	Добори дверні широкі	шт	1	<u>2244.02</u> -	-	2244	-	-	-	-
227	C111-956 варіант 1	Петля накладна дверна	шт	2	<u>88.86</u> -	-	178	-	-	-	-
228	C111-953 варіант 1	Набор дверний врізний	шт	1	<u>856.95</u> -	-	857	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					210205	4911	<u>150</u> 47		<u>68.03</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					210205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205144				
		всього заробітна плата, грн.					4958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					948				
		Всього будівельні роботи, грн.					213044				

		Всього по розділу 11					213044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Внутрішнє опорядження									
229	КБ15-64-1	Стеля Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7117	<u>12469.87</u> 12416,02	- -	8875	8836	- -	<u>164.3200</u> -	<u>116.95</u> -
230	& С11-4-10-378 варіант 1	Профіль CD 60	м	181,4835	<u>49.13</u> -	- -	8916	-	- -	- -	- -
231	& С111-829-2	Профіль UD 27	м	64,053	<u>32.30</u> -	- -	2069	-	- -	- -	- -
232	& С111-1721-1111 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	64,053	<u>3.84</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
233	& С111-1850-1 варіант 1	Саморізи 3,5*9,5	шт	1110,252	<u>0.27</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
234	& С1545-313-1	Підвіс в комплекті	шт	49,819	<u>16.83</u> -	- -	838	-	- -	- -	- -
235	& С1545-313-2	Тяга підвісу	шт	49,819	<u>4.68</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
236	& С1545-313-3	Подовжувач профіля 60/7	шт	21,351	<u>7.49</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
237	& С1545-313-4	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	120,989	<u>13.56</u> -	- -	1641	-	- -	- -	- -
238	& С188888-8-1	Дюбель 6х40 металевий	шт	49,819	<u>5.78</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
239	& С188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	119,5656	<u>0.66</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
240	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7117	<u>11471.68</u> 10925,96	- -	8164	7776	- -	<u>136.3700</u> -	<u>97.05</u> -
241	& С111-741-1 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	74,7285	<u>155.84</u> -	- -	11646	-	- -	- -	- -
242	& С111-1721-1112	Стрічка армувальна серпанка	м	70,4583	<u>2.34</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
243	& С111-1850-2	Саморізи 3,5х25 по металу	шт	1494,57	<u>0.20</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
244	& С111-1896-1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	25,40769	<u>17.07</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,7117	<u>5647.78</u> 4690,35	<u>-</u> -	4020	3338	<u>-</u> -	<u>63.0000</u> -	<u>44.84</u> -
246	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	106,755	<u>9.86</u> -	<u>-</u> -	1053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7117	<u>7913.03</u> 7051,49	<u>-</u> -	5632	5019	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> -	<u>71.47</u> -
248	& С111-1375-1	Шпаклівка фінішна	т	0,128106	<u>13136.55</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	100м2	0,7117	<u>15877.47</u> 3012,44	<u>-</u> -	11300	2144	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> -	<u>30.53</u> -
250	КБ15-47-1	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,8518	<u>7835.90</u> 7336,16	<u>499.74</u> 56,17	14511	13585	<u>926</u> 104	<u>95.6100</u> 0,7430	<u>177.05</u> 1,38
251	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	157,403	<u>5.05</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	203,698	<u>10.62</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	3703,6	<u>9.86</u> -	<u>-</u> -	36517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ15-47-4	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,1179	<u>15839.32</u> 15418,94	<u>420.38</u> 47,25	1867	1818	<u>49</u> 6	<u>195.3000</u> 0,6250	<u>23.03</u> 0,07
255	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,969	<u>10.62</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	С111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	235,8	<u>9.86</u> -	<u>-</u> -	2325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,796	<u>2041.90</u> 1531,60	<u>-</u> -	1625	1219	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>16.13</u> -
258	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	83,58	<u>4.86</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КБ34-58-1 застосовано	Обклеювання склосіткою стін та укосів в один шар	100м2	0,4476	<u>2034.01</u> 2023,33	<u>10.68</u> 2,97	910	906	<u>4</u> 1	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>13.38</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	46,998	<u>40.50</u> -	-	1903	-	-	-	-
261	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4476	<u>3798.53</u> 2942,26	-	1700	1317	-	<u>39.5200</u>	<u>17.69</u> -
262	C111-1891-1К	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	447,6	<u>9.86</u> -	-	4413	-	-	-	-
263	КБ15-182-1	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,9697	<u>6255.84</u> 5394,30	-	12322	10625	-	<u>76.8200</u>	<u>151.31</u> -
264	& C111-1375-1	Шпаклівка фінішна	т	0,354546	<u>13136.55</u> -	-	4658	-	-	-	-
265	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9697	<u>14421.99</u> 2676,08	-	28407	5271	-	<u>38.1100</u>	<u>75.07</u> -
266	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,486	<u>17796.39</u> 16863,24	-	8649	8196	-	<u>234.5700</u>	<u>114</u> -
267	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,572	<u>473.87</u> -	-	23490	-	-	-	-
268	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	315,9	<u>7.84</u> -	-	2477	-	-	-	-
269	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,7316	<u>65.68</u> -	-	1296	-	-	-	-
270	& C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	206,064	<u>0.11</u> -	-	23	-	-	-	-
271	КБ26-35-5	Підлоги Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,5585	<u>1105.64</u> 1101,86	-	3934	3921	-	<u>15.1500</u>	<u>53.91</u> -
272	& C1555-13-3 варіант 2	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	72,5934	<u>235.56</u> -	-	17100	-	-	-	-
273	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,7117	<u>2223.65</u> 2210,60	-	1583	1573	-	<u>28.0000</u>	<u>19.93</u> -
274	& C111-1720-B1 варіант 10	Плівка паробар'єрна	м2	78,287	<u>7.43</u> -	-	582	-	-	-	-
275	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,7117	<u>1153.47</u> 1020,44	-	821	726	-	<u>16.2000</u>	<u>11.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	C113-2085 варіант 4	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою	шт	320,265	<u>1,13</u> -	-	362	-	-	-	-
277	& C1630- 967-1 варіант 6	Сітка зварна 100/100/3	м2	78,287	<u>44,76</u> -	-	3504	-	-	-	-
278	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7117	<u>8788,12</u> 3709,13	-	6255	2640	-	<u>56.2500</u>	<u>40.03</u>
279	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	0,7117	<u>13897,16</u> 1239,67	-	9891	882	-	<u>18.8000</u>	<u>13.38</u>
280	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,4723	<u>6056,08</u> 6032,71	-	2860	2849	-	<u>79.8400</u>	<u>37.71</u>
281	& C111-662- 1	Ламінат	м2	48,1746	<u>412,58</u> -	-	19876	-	-	-	-
282	& C111- 1644-1	Клей Tarbikol RS-88	кг	1,8892	<u>145,42</u> -	-	275	-	-	-	-
283	& C111- 1744-1	Підложка під ламінат	м2	48,1746	<u>58,97</u> -	-	2841	-	-	-	-
284	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	7,684321	<u>103,14</u> -	-	793	-	-	-	-
285	& C1545- 172-1	Планки перехідні Т-подібні	м	3,740616	<u>37,45</u> -	-	140	-	-	-	-
286	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2394	<u>12289,82</u> 11186,08	-	2942	2678	-	<u>155.6000</u>	<u>37.25</u>
287	C111-287 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги	м2	24,4188	<u>394,07</u> -	-	9623	-	-	-	-
288	& C111- 1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	101,5056	<u>0,11</u> -	-	11	-	-	-	-
289	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	155,61	<u>7,84</u> -	-	1220	-	-	-	-
290	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,71964	<u>65,68</u> -	-	638	-	-	-	-
291	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,4745	<u>3673,95</u> 918,71	-	1743	436	-	<u>12.3400</u>	<u>5.86</u>
292	& C188888- 8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	70,7005	<u>0,66</u> -	-	47	-	-	-	-
293	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,6655	<u>648,97</u> 621,13	-	432	413	-	<u>8.6400</u>	<u>5.75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	C111-1724	Плитки плінтусні	м	13,31	<u>53.02</u>	-	706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3,4606	<u>7.84</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,303468	<u>65.68</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					306862	86168	<u>979</u> 111		<u>1173.85</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					306862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219715				
		всього заробітна плата, грн.					86279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16098				
		Всього будівельні роботи, грн.					355614				

		Всього по розділу 12					355614				
		Розділ 13. Утеплення фасадів									
297	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Цоколь підземна частина	100м2 вп	0,78	<u>8945.28</u> 3033,15	-	6977	2366	-	<u>45.4200</u>	<u>35.43</u>
						-			-	-	-
298	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	5,17	<u>2406.64</u> 2386,87	-	12442	12340	-	<u>32.0600</u>	<u>165.75</u>
						-			-	-	-
299	C111-2011-1 варіант 3	мастика №27 (для приклеювання пінополістирольних плит)	кг	620,4	<u>27.23</u>	-	16893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	& C1555-13- 2 варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5,17	<u>4400.34</u>	-	22750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	& C188888- 8-2 варіант 1	Дюбель для пінопласту 28*100 пластмасовий	шт	416	<u>11.88</u>	-	4942	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,517	<u>3665.04</u> 3665,04	<u>-</u> -	1895	1895	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>25.74</u> -
303	C1555-108 варіант 3	Мембрана дренажна шиповідна	м2	56,87	<u>37.65</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	C123-339 варіант 3	Планка кріпильна мембрана	м	39,8	<u>31.80</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	56,87	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	C188888-8 варіант 1	Дюбель для кріплення планки 28х50 пластмасовий	шт	160	<u>5.78</u> -	<u>-</u> -	925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КБ15-78-1	цоколь надземна частина Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм без опорядження	100 м2	0,1367	<u>36849.43</u> 33478,94	<u>-</u> -	5037	4577	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>57.12</u> -
308	& C111-829-3 варіант 5	Профіль цокольний кутовий з капельником	м	42	<u>46.80</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	164,04	<u>10.80</u> -	<u>-</u> -	1772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	36,909	<u>58.65</u> -	<u>-</u> -	2165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова	л	2,3239	<u>88.34</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба	л	6,86234	<u>219.80</u> -	<u>-</u> -	1508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& C1555-13-2 варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	1,46269	<u>4400.34</u> -	<u>-</u> -	6436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	15,7205	<u>40.50</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	110,4536	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	1056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	1,5037	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	КБ15-78-1	стіни фасада Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,3876	<u>36849.43</u> 33478,94	<u>-</u> -	51132	46455	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>579.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	& C111-829-2 варіант 3	Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100x100	м	24	<u>9.42</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1665,12	<u>26.33</u> -	<u>-</u> -	43843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	374,652	<u>58.65</u> -	<u>-</u> -	21973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	C111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова	л	23,5892	<u>88.34</u> -	<u>-</u> -	2084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба	л	69,65752	<u>219.80</u> -	<u>-</u> -	15311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	159,574	<u>40.50</u> -	<u>-</u> -	6463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1121, 1808	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	10718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	15,2636	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& C123-236-1-1 варіант 8	Утеплювач товщиною 100мм щільністю 135кг/м3	м2	148,4732	<u>349.59</u> -	<u>-</u> -	51905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0435	<u>43990.57</u> 38528,11	<u>-</u> -	1914	1676	<u>-</u> -	<u>480.8800</u> -	<u>20.92</u> -
328	& C111-829-2 варіант 3	Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100x100	м	49,2	<u>9.42</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	53,07	<u>26.33</u> -	<u>-</u> -	1397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	11,9625	<u>58.65</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	C111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба силіконова	л	0,7395	<u>88.34</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба	л	2,1837	<u>219.80</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	5,568	<u>40.50</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	35,148	<u>9.56</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	& C123-236-1-1 варіант 9	Утеплювач товщиною 50мм щільністю 135кг/м3	м2	4,6545	<u>230.25</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					302816	69309	<u>-</u> -		<u>884.78</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					302816				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233507				
		всього заробітна плата, грн.					69309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11713				
		Всього будівельні роботи, грн.					339992				

		Всього по розділу 13					339992				
		Розділ 14. Тераса по осі Г									
336	КБ6-1-1	Фундамент тераси									
		Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00245	<u>26175.46</u> 9492,59	<u>-</u> -	64	23	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>0.37</u> -
337	C1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,2499	<u>2613.46</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,038	<u>64513.05</u> 31258,61	<u>1830.13</u> 68,67	2451	1188	<u>70</u> 3	<u>456.3300</u> 0,9279	<u>17.34</u> 0,04
339	C1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	3,857	<u>2576.07</u> -	<u>-</u> -	9936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	C124-21 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,20072	<u>34702.92</u> -	<u>-</u> -	6966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	C124-1 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00558	<u>35081.59</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,037134	<u>5292.15</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,328	<u>2467.26</u> 2465,94	<u>-</u> -	809	809	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>10.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна	т	0,07872	<u>45574.45</u> -	- -	3588	-	- -	- -	- -
345	С111-1624 варіант 4	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,02624	<u>87458.90</u> -	- -	2295	-	- -	- -	- -
346	КБ1-136-1 застосовано	Плита тераси Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,154	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
347	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>26175.46</u> 9492,59	- -	157	57	- -	<u>150.7000</u> -	<u>0.9</u> -
348	С1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,612	<u>2613.46</u> -	- -	1599	-	- -	- -	- -
349	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,154	<u>2360.07</u> 2360,07	- -	363	363	- -	<u>31.7000</u> -	<u>4.88</u> -
350	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,154	<u>767.58</u> 767,58	- -	118	118	- -	<u>10.3100</u> -	<u>1.59</u> -
351	& С111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна	т	0,03696	<u>45574.45</u> -	- -	1684	-	- -	- -	- -
352	С111-1624 варіант 4	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,01232	<u>87458.90</u> -	- -	1077	-	- -	- -	- -
353	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0211	<u>23500.03</u> 17084,59	<u>986.28</u> 39,07	496	360	<u>21</u> 1	<u>249.4100</u> 0,5277	<u>5.26</u> 0,01
354	С1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	2,14165	<u>2576.07</u> -	- -	5517	-	- -	- -	- -
355	С124-21 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,17575	<u>34702.92</u> -	- -	6099	-	- -	- -	- -
356	С124-2 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00315	<u>35081.59</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
357	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,032202	<u>5292.15</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
358	С113-2085 варіант 4	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою	шт	40	<u>1.13</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					44591	2918	<u>91</u> 4		<u>41.33</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					44591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					41582 2922 1698 4,97 574 46289				
		Всього по розділу 14					46289				
		Розділ 15. Сходи по осі А									
		Фундамент сходів									
359	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015	<u>26175.46</u>	—	39	14	—	<u>150.7000</u>	<u>0.23</u>
					9492,59	—			—	—	—
360	C1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,153	<u>2613.46</u>	—	400	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
361	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,016	<u>64513.05</u>	<u>1830.13</u>	1032	500	<u>29</u>	<u>456.3300</u>	<u>7.3</u>
					31258,61	68,67			1	0,9279	0,01
362	C1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,624	<u>2576.07</u>	—	4184	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
363	C124-21 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,09562	<u>34702.92</u>	—	3318	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
364	C124-1 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00288	<u>35081.59</u>	—	101	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
365	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,01773	<u>5292.15</u>	—	94	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
366	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,18	<u>2467.26</u>	—	444	444	—	<u>33.5000</u>	<u>6.03</u>
					2465,94	—			—	—	—
367	& C111-591-1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0432	<u>45574.45</u>	—	1969	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
368	C111-1624 варіант 4	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0144	<u>87458.90</u>	—	1259	—	—	—	—
					—	—			—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	КБ1-136-1 застосовано	Плита сходів Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,0597	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
370	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015	26175.46 9492,59	- -	39	14	- -	150.7000 -	0.23 -
371	С1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,153	2613.46 -	- -	400	-	- -	- -	- -
372	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,0597	2360.07 2360,07	- -	141	141	- -	31.7000 -	1.89 -
373	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,0597	767.58 767,58	- -	46	46	- -	10.3100 -	0.62 -
374	& С111-591- 1 варіант 1	Мастика бітумна фундаментна	т	0,014328	45574.45 -	- -	653	-	- -	- -	- -
375	С111-1624 варіант 4	Ґрунтовка бітумна Праймер	т	0,004776	87458.90 -	- -	418	-	- -	- -	- -
376	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0083	23500.03 17084,59	986.28 39,07	195	142	8 -	249.4100 0,5277	2.07 -
377	С1424-11624 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	0,84245	2576.07 -	- -	2170	-	- -	- -	- -
378	С124-21 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0783	34702.92 -	- -	2717	-	- -	- -	- -
379	С124-2 варіант 1 к=1,01	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0014	35081.59 -	- -	49	-	- -	- -	- -
380	С147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,014346	5292.15 -	- -	76	-	- -	- -	- -
381	С113-2085 варіант 4	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою	шт	20	1.13 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					19767	1301	37 1		18.37 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					19767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18429				
		всього заробітна плата, грн.					1302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					20524				

		Всього по розділу 15					20524				
382	КБ11-29-2	Розділ 16. Опорядження ганків									
		Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2137	<u>12963.70</u>	-	2770	2534	-	<u>164.9500</u>	<u>35.25</u>
					11858,26	-			-	-	-
383	& С111-287-2-1	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	21,7974	<u>329.73</u>	-	7187	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
384	& С111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	90,6088	<u>0.11</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	111,124	<u>19.61</u>	-	2179	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
386	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,70198	<u>65.68</u>	-	637	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					12783	2534	-		<u>35.25</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10249				
		всього заробітна плата, грн.					2534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1457				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					488				
		Всього будівельні роботи, грн.					14240				

		Всього по розділу 16					14240				
		Разом прямі витрати по кошторису					1959075	269793	<u>57928</u>		<u>3739.15</u>
									13283		159,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1959075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1631354				
		всього заробітна плата, грн.					283076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160773				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					461,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53238				
		Всього будівельні роботи, грн.					2119848				

		Всього по кошторису					2119848				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4360,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					336314				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на електромонтажні роботи

Житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 1-09-2022-03-ЕТР

Кошторисна вартість

250,852 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,64107 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

46,496 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитова									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>291.79</u> 244,43	<u>5.67</u> 1,83	292	244	<u>6</u> 2	<u>3.4000</u> 0,0252	<u>3.4</u> 0,03
2	C1545-311 варіант 1	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318х630х109	шт	1	<u>2265.62</u> -	<u>-</u> -	2266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C1545-311 варіант 2	Замок для щитка	шт	1	<u>259.85</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C1545-311 варіант 3	Заглушка 5 модулів	шт	3	<u>89.64</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C1545-169 варіант 1	Шина нульова в корпусі 4х15	шт	4	<u>579.99</u> -	<u>-</u> -	2320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>29279.76</u> 20534,66	<u>832.32</u> 687,74	293	205	<u>8</u> 7	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
7	C1547-15 варіант 16	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1	<u>817.21</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	<u>22402.93</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	5825	3828	<u>216</u> 179	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>53.87</u> 2,55
9	C1547-15 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ	шт	1	<u>463.78</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1547-15 варіант 5	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ	шт	4	<u>138.40</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1547-15 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ЕТІМАТ	шт	1	<u>138.40</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1547-15 варіант 17	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15	<u>998.57</u> -	<u>-</u> -	14979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1547-15 варіант 18	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1	<u>998.57</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1545-492 варіант 1	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4	<u>469.30</u> -	<u>-</u> -	1877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	9	<u>135.54</u> 119,12	<u>-</u> -	1220	1072	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>14.4</u> -
16	C1547-11 варіант 1	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1	<u>1099.88</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1547-11 варіант 2	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1	<u>242.99</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1547-11 варіант 5	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4	<u>1344.28</u> -	<u>-</u> -	5377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1547-11 варіант 6	Проміжне реле VS316K 230	шт	4	<u>1540.26</u> -	<u>-</u> -	6161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-16-1	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3	<u>376.74</u> 285,89	<u>46.27</u> 12,87	1130	858	<u>139</u> 39	<u>3.8400</u> 0,1729	<u>11.52</u> 0,52
21	C1547-11 варіант 3	Тримач плавкого запобіжника 14x51	шт	3	<u>83.58</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1547-11 варіант 4	Плавка вставка запобіжника 14x51 63А	шт	3	<u>25.77</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлені на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	<u>462.27</u> 357,36	<u>13.07</u> 1,31	462	357	<u>13</u> 1	<u>4.8000</u> 0,0180	<u>4.8</u> 0,02
24	C1515-25 варіант 5	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки КУР2604	шт	1	<u>341.36</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-7-1	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1	<u>3367.50</u> 2084,60	<u>198.85</u> 37,41	3368	2085	<u>199</u> 37	<u>28.0000</u> 0,5027	<u>28</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					51083	8649	<u>581</u> 265		<u>118,85</u> 3,72
		Разом будівельні роботи, грн.					51083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41853				
		всього заробітна плата, грн.					8914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4648				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1338				
		Всього будівельні роботи, грн.					55731				

		Всього по розділу 1					55731				
		Розділ 2. Кабельні лінії									
26	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15	<u>4305,99</u> 3433,58	<u>384,34</u> 73,47	646	515	<u>58</u> 11	<u>47,2100</u> 1,0086	<u>7,08</u> 0,15
27	C1545-89 варіант 1	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	5	<u>433,36</u> -	<u>-</u> -	2167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1545-89 варіант 2	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	5	<u>503,48</u> -	<u>-</u> -	2517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1545-89 варіант 3	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1	<u>1006,45</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5	<u>3134,28</u> 2826,80	<u>45,38</u> 14,66	15671	14134	<u>227</u> 73	<u>42,3300</u> 0,2016	<u>211,65</u> 1,01
31	C113-2126 варіант 2	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	200	<u>9,12</u> -	<u>-</u> -	1824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-2126 варіант 3	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300	<u>12,86</u> -	<u>-</u> -	3858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	<u>3486,73</u> 3192,08	<u>181,52</u> 58,65	1046	958	<u>54</u> 18	<u>47,8000</u> 0,8064	<u>14,34</u> 0,24
34	C113-2126 варіант 4	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30	<u>164,70</u> -	<u>-</u> -	4941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1545-113 варіант 1	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12	<u>142.62</u> -	-	1711	-	-	-	-
36	C1545-113 варіант 2	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12	<u>76.66</u> -	-	920	-	-	-	-
37	C1545-113 варіант 3	Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1	<u>497.73</u> -	-	498	-	-	-	-
38	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>3396.05</u> 2330,77	<u>90.76</u> 29,32	679	466	<u>18</u> 6	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>6.56</u> 0,08
39	C113-2126 варіант 5	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20	<u>206.16</u> -	-	4123	-	-	-	-
40	C1545-113 варіант 4	Аксесуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1	<u>508.41</u> -	-	508	-	-	-	-
41	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5,3	<u>720.29</u> 574,31	<u>8.51</u> 2,75	3818	3044	<u>45</u> 15	<u>8.6000</u> 0,0378	<u>45.58</u> 0,2
42	KB21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,15	<u>239.65</u> 158,55	<u>5.67</u> 1,83	36	24	<u>1</u> -	<u>2.1800</u> 0,0252	<u>0.33</u> -
43	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>552.03</u> 455,29	<u>5.67</u> 1,83	110	91	<u>1</u> -	<u>6.2600</u> 0,0252	<u>1.25</u> 0,01
44	C1545-66 варіант 19	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	160	<u>36.93</u> -	-	5909	-	-	-	-
45	C1545-66 варіант 4	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	15	<u>65.70</u> -	-	986	-	-	-	-
46	C1545-66 варіант 20	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	340	<u>56.94</u> -	-	19360	-	-	-	-
47	C1545-66 варіант 18	Кабель ВВГнгд 4x16	м	30	<u>436.29</u> -	-	13089	-	-	-	-
48	C1545-66 варіант 21	Кабель ВВГнгд 5x16	м	5	<u>526.93</u> -	-	2635	-	-	-	-
49	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,25	<u>1904.38</u> 1746,75	<u>8.51</u> 2,75	2380	2183	<u>11</u> 3	<u>25.5000</u> 0,0378	<u>31.88</u> 0,05
50	C1545-66 варіант 7	Провід ПВ1нгд 1x6	м	60	<u>43.62</u> -	-	2617	-	-	-	-
51	C1545-66 варіант 9	Провід ПВ1нгд 1x4	м	40	<u>29.33</u> -	-	1173	-	-	-	-
52	C1545-66 варіант 6	Провід ПВ3нгд 1x16	м	5	<u>111.02</u> -	-	555	-	-	-	-
53	C1545-66 варіант 8	Провід ПВ3нгд 1x4	м	20	<u>29.89</u> -	-	598	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1515-25 варіант 1	Коробка відгалужувальна 410 С4 100x100x50	шт	40	<u>115.78</u> -	<u>-</u> -	4631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					100012	21415	415 126		318.67 1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					100012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78182				
		всього заробітна плата, грн.					21541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3585				
		Всього будівельні роботи, грн.					111912				

		Всього по розділу 2					111912				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
55	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,4	<u>5490.17</u> 1834,45	<u>-</u> -	2196	734	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>11.13</u> -
56	C1512-14 варіант 1	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	30	<u>94.83</u> -	<u>-</u> -	2845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1512-14 варіант 14	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	10	<u>145.32</u> -	<u>-</u> -	1453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1512-14 варіант 3	Рамка 1-на	шт	28	<u>21.14</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1512-14 варіант 4	Рамка 2-на	шт	6	<u>37.01</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1512-14 варіант 5	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	3	<u>86.66</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1512-14 варіант 6	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	3	<u>86.66</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1512-14 варіант 7	Прокладка IP44	шт	10	<u>44.40</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	40	<u>16.15</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1788.07</u> 1668,94	<u>-</u> -	36	33	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.51</u> -
65	C1512-14 варіант 8	Розетка відкритої установки IP55	шт	2	<u>537.65</u> -	<u>-</u> -	1075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>5487.05</u> 1825,22	- -	329	110	- -	<u>27.6800</u> -	<u>1.66</u> -
67	C1512-14 варіант 9	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6	<u>77.14</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
68	C1512-14 варіант 11	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6	<u>79.44</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
69	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>5593.87</u> 1932,04	- -	112	39	- -	<u>29.3000</u> -	<u>0.59</u> -
70	C1512-14 варіант 10	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2	<u>141.60</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
71	C1512-14 варіант 12	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4	<u>52.85</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
72	C1512-14 варіант 3	Рамка 1-на	шт	8	<u>21.14</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
73	C1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	8	<u>16.15</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
74	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1	<u>26253.59</u> 15360,58	<u>1117.50</u> 361,06	2625	1536	<u>112</u> 36	<u>211.2000</u> 4,9644	<u>21.12</u> 0,5
75	C1547-7 варіант 1	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2	<u>383.27</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
76	C1547-7 варіант 2	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	3	<u>1336.97</u> -	- -	4011	-	- -	- -	- -
77	C1547-7 варіант 7	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1	<u>1972.77</u> -	- -	1973	-	- -	- -	- -
78	C1547-7 варіант 4	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	1	<u>725.48</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
79	C1547-7 варіант 5	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	3	<u>629.18</u> -	- -	1888	-	- -	- -	- -
80	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01	<u>12337.04</u> 11171,33	<u>833.87</u> 269,42	123	112	<u>8</u> 3	<u>153.6000</u> 3,7044	<u>1.54</u> 0,04
81	C1547-7 варіант 6	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1	<u>515.10</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24829	2564	<u>120</u> 39		<u>36.55</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					24829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22145				
		всього заробітна плата, грн.					2603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 3					1403 3,6 417 26232 26232				
		Розділ 4. Захисне заземлення									
82	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	1076	1076	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>18.33</u> -
83	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2275	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	1979	1979	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>34.23</u> -
84	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,68	<u>9642.18</u> 2094,62	<u>536.25</u> 93,53	6557	1424	<u>365</u> 64	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>19.58</u> 0,76
85	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,12	<u>1934.24</u> 1629,15	<u>263.26</u> 35,72	232	195	<u>32</u> 4	<u>22.4000</u> 0,4896	<u>2.69</u> 0,06
86	С1551-26-СП варіант 3	Смуга сталева оцинкована 40х4	м	80	<u>177.12</u> -	<u>-</u> -	14170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>4337.90</u> 814,58	<u>3490.10</u> 462,11	4338	815	<u>3490</u> 462	<u>11.2000</u> 5,8786	<u>11.2</u> 5,88
88	С1545-533 варіант 5	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10	<u>1535.10</u> -	<u>-</u> -	15351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С1545-533 варіант 7	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10	<u>310.15</u> -	<u>-</u> -	3102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1545-533 варіант 8	З'єднувач смуга-смуга	шт	10	<u>136.52</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С1545-533 варіант 9	З'єднувач смуга-кабель	шт	1	<u>149.36</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1	<u>289.14</u> 224,70	<u>8.51</u> 2,75	289	225	<u>9</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,04
93	С1545-533 варіант 6	Корпус під ГЗШ	шт	1	<u>969.00</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>12550.48</u> 8984,08	<u>3280.22</u> 627,91	377	270	<u>98</u> 19	<u>118.9000</u> 8,3946	<u>3.57</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>344.12</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-2244 варіант 1	Відвід 90 град із сталевих водогазопровідних, діаметр 108 мм	шт	1	<u>571.22</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>307.32</u> 207,15	<u>-</u> -	307	207	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
98	C188888-21 варіант 1	Піна протипожежна Soudal	шт	1	<u>456.68</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C188888-21 варіант 2	Антикорозійна стрічка DENSO 10 м	шт	1	<u>337.25</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>1279.72</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	15	5	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
101	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,012	<u>2335.20</u> 294,05	<u>60.18</u> 5,96	28	4	<u>1</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.04</u> -
102	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,01	<u>7966.74</u> 4538,35	<u>14.18</u> 4,58	80	45	<u>-</u> -	<u>62.4000</u> 0,0630	<u>0.62</u> -
103	C1545-66 варіант 10	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1	<u>220.48</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					53001	6245	<u>3996</u> 552		<u>96.47</u> 6,99
		Разом будівельні роботи, грн.					53001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42760				
		всього заробітна плата, грн.					6797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3975				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1301				
		Всього будівельні роботи, грн.					56976				

		Всього по розділу 4					56976				
		Разом прямі витрати по кошторису					228925	38873	<u>5112</u> 982		<u>570.54</u> 12,99
		Разом будівельні роботи, грн.					228925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					39855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21927				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6641				
		Всього будівельні роботи, грн.					250852				

		Всього по кошторису					250852				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					641,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46496				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізацію
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ВК1.С

Кошторисна вартість 89,547 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,182 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>10825.31</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	1732	1087	<u>642</u> 284	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>14.38</u> 3,96
2	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	16	<u>34.39</u> -	-	550	-	-	-	-
3	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	<u>6.02</u> -	-	66	-	-	-	-
4	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>9.16</u> -	-	37	-	-	-	-
5	C113-1879 варіант 1	Затискач діам. 20 мм	шт	3	<u>10.18</u> -	-	31	-	-	-	-
6	C113-1777 варіант 1	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	12	<u>103.46</u> -	-	1242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1879 варіант 2	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	3	<u>11,22</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,07	<u>9681,35</u> 8016,92	<u>1607,65</u> 659,54	678	561	<u>113</u> 46	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>7,43</u> 0,64
9	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	7	<u>89,65</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>19,26</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	<u>24,81</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1777 варіант 7	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	3	<u>337,76</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2	<u>8,02</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1813 варіант 14	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4	<u>237,58</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1881 варіант 1	Затискач діам. 32 мм	шт	6	<u>20,28</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	3	<u>165,44</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4	<u>176,38</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-2154 варіант 12	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1	<u>351,48</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-2154 варіант 13	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372,76</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-2154 варіант 7	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4	<u>165,30</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	222	222	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>3,17</u> -
22	C113-2126 варіант 6	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	9	<u>32,41</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>9681,35</u> 8016,92	<u>1607,65</u> 659,54	290	241	<u>48</u> 20	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>3,18</u> 0,27
24	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x2 мм	м	3	<u>81,52</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1630-122 варіант 2	Відвід 90 литий PE100 D32 SDR11	шт	1	<u>204.09</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1630-122 варіант 4	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1	<u>397.30</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,005	<u>76755.50</u> 8984,08	<u>3467.68</u> 682,46	384	45	<u>17</u> 3	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>0.59</u> 0,05
28	C113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>344.12</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>320.29</u> 207,15	<u>-</u> -	320	207	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
30	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,004	<u>1279.72</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	5	2	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.02</u> -
31	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,004	<u>2335.20</u> 294,05	<u>60.18</u> 5,96	9	1	<u>-</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.01</u> -
32	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен 40х40	100м	0,1	<u>2804.11</u> 2299,50	<u>476.80</u> 125,90	280	230	<u>48</u> 13	<u>32.3600</u> 1,5498	<u>3.24</u> 0,15
33	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1419.88</u> 894,58	<u>525.30</u> 146,84	142	89	<u>53</u> 15	<u>12.3000</u> 1,9690	<u>1.23</u> 0,2
34	C130-18 варіант 4	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	1	<u>21118.09</u> -	<u>-</u> -	21118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C130-18 варіант 3	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	1	<u>534.07</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C130-18 варіант 2	Картридж CRVF4520ECO	шт	1	<u>1716.85</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36260	2685	<u>921</u> 381		<u>36.2</u> 5,27
		Разом будівельні роботи, грн.					36260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32654				
		всього заробітна плата, грн.					3066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					504				
		Всього будівельні роботи, грн.					37948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					37948				
		Розділ 2. Водопровід Т3									
37	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,13	<u>10825.31</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	1407	883	<u>521</u> 231	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>11.69</u> 3,22
38	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	13	<u>55.06</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>6.02</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>9.16</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1777 варіант 9	Перехід діам. 20х1/2 мм	шт	9	<u>18.22</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>9681.35</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	290	241	<u>48</u> 20	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>3.18</u> 0,27
43	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм	м	3	<u>168.53</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1	<u>8.02</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1777 варіант 7	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32х1"	шт	1	<u>337.76</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-2154 варіант 5	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	3	<u>165.44</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	1	<u>176.38</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-2154 варіант 13	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372.76</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	148	148	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>2.11</u> -
50	C113-2126 варіант 6	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	6	<u>32.41</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4885	1272	<u>569</u> 251		<u>16.98</u> 3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					4885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3044				
		всього заробітна плата, грн.					1523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245				
		Всього будівельні роботи, грн.					5717				

		Всього по розділу 2					5717				
		Розділ 3. Каналізація побутова К1									
51	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0605	<u>7530.57</u> 7349,20	<u>75,44</u> 20,98	456	445	<u>5</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>5,79</u> 0,02
52	C113-1458 варіант 16	Труба діам. 50мм 2000	шт	1	<u>368,34</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1458 варіант 4	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	1	<u>104,58</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1458 варіант 5	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	5	<u>52,97</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1458 варіант 6	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	1	<u>48,48</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1458 варіант 7	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2	<u>31,65</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2	<u>27,16</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1466-1 варіант 2	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	5	<u>24,92</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1466-1 варіант 4	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1	<u>45,11</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1466-1 варіант 13	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	1	<u>45,11</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1885 варіант 2	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6	<u>66,28</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	<u>39,02</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1975	<u>7459.38</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	1473	1392	<u>30</u> 9	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>18.14</u> 0,11
64	C113-1458 варіант 1	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	4	<u>538.66</u> -	<u>-</u> -	2155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1458 варіант 2	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	3	<u>399.53</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-1458 варіант 3	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5	<u>293.45</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-1458 варіант 8	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	3	<u>190.97</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-1458 варіант 15	Труба діам. 110 мм, 250 мм	шт	3	<u>136.00</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-1466-1 варіант 3	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	9	<u>98.97</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-1466-1 варіант 5	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	2	<u>205.56</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1466-1 варіант 6	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	4	<u>183.12</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1466-1 варіант 14	Хрестовина 110/110/110	шт	1	<u>216.68</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>229.44</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1478 варіант 6	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	4	<u>68.60</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1478 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>42.79</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1885 варіант 1	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4	<u>115.65</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ16-10-9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм (зілля)	100м	0,005	<u>39637.02</u> 23902,64	<u>10805.77</u> 2302,27	198	120	<u>54</u> 12	<u>324.7200</u> 30,4631	<u>1.62</u> 0,15
78	C113-197 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5	<u>1606.80</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4737.10</u> 2680,14	<u>393.71</u> 115,20	474	268	<u>39</u> 12	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>3.64</u> 0,15
80	C130-901 варіант 1	Унітаз зі змивним бачком	шт	1	<u>4684.16</u> -	<u>-</u> -	4684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C130-901 варіант 2	Сидіння для унітазу	шт	1	<u>413.07</u>	-	413	-	-	-	-
82	C113-2307 варіант 1	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	1	<u>356.35</u>	-	356	-	-	-	-
83	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2915.36</u>	<u>225.33</u>	292	238	<u>23</u>	<u>31.9800</u>	<u>3.2</u>
					2380,91	65,52			7	0,8669	0,09
84	C130-644 варіант 4	Умивальник одинарний	комплект	1	<u>1549.73</u>	-	1550	-	-	-	-
85	C130-644 варіант 2	П'єдестал	комплект	1	<u>786.77</u>	-	787	-	-	-	-
86	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	<u>364.45</u>	-	364	-	-	-	-
87	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>958.55</u>	-	288	260	-	<u>11.4800</u>	<u>3.44</u>
					867,43	-			-	-	-
88	C130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1707.07</u>	-	1707	-	-	-	-
89	C130-613 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	<u>1823.95</u>	-	1824	-	-	-	-
90	C130-613 варіант 3	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1	<u>5689.24</u>	-	5689	-	-	-	-
91	KB17-1-2	Установлення ванн купальних сталєних	10компл.	0,1	<u>3758.72</u>	<u>1023.53</u>	376	227	<u>102</u>	<u>31.9800</u>	<u>3.2</u>
					2272,50	284,71			28	3,7294	0,37
92	C130-51 варіант 3	Душовий піддон в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>6051.52</u>	-	6052	-	-	-	-
93	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2717.44</u>	<u>172.69</u>	272	190	<u>17</u>	<u>25.5800</u>	<u>2.56</u>
					1904,43	50,52			5	0,6671	0,07
94	C130-487 варіант 1	Мийка кухонна	шт	1	<u>2335.68</u>	-	2336	-	-	-	-
95	C1630-973 варіант 2	Сифон для мийки	шт	1	<u>364.45</u>	-	364	-	-	-	-
96	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>1245.78</u>	<u>113.69</u>	125	95	<u>11</u>	<u>12.9600</u>	<u>1.3</u>
					953,99	33,40			3	0,4404	0,04
97	C130-637 варіант 1	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1	<u>2527.21</u>	-	2527	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					44070	3235	<u>281</u>		<u>42.89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44070		77		1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40554				
		всього заробітна плата, грн.					3312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					45882				

		Всього по розділу 3					45882				
		Разом прямі витрати по кошторису					85215	7192	<u>1771</u>		<u>96.07</u>
									709		9,76
		Разом будівельні роботи, грн.					85215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76252				
		всього заробітна плата, грн.					7901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1281				
		Всього будівельні роботи, грн.					89547				

		Всього по кошторису					89547				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					116,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9182				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опалення та вентиляцію

Житловий будинок

Основа:

креслення (специфікації) № 26/09-26П-ОВ1.С

Кошторисна вартість

156,999 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,30663 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,408 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. котельная									
1	КБ18-2-6	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0, 21 МВт [0, 18 Гкал/год]	шт	1	<u>6666.93</u> 4472,90	<u>1709.45</u> 460,63	6667	4473	<u>1709</u> 461	<u>61.5000</u> 6,0347	<u>61.5</u> 6,03
2	КБ16-9-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015	<u>18037.91</u> 12404,83	<u>4433.37</u> 914,98	271	186	<u>67</u> 14	<u>170.5600</u> 12,0859	<u>2.56</u> 0,18
3	С113-1515 варіант 1	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1	<u>1492.53</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-1515 варіант 2	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1	<u>761.35</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1515 варіант 3	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1	<u>1178.37</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-1515 варіант 4	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1	<u>194.74</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С113-1515 варіант 5	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3	<u>480.85</u> -	<u>-</u> -	1443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-2301 варіант 3	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8	<u>207.65</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1607.01</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	161	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
19	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>551.67</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,46	<u>10825.31</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	4980	3125	<u>1845</u> 818	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>41.35</u> 11,39
21	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	46	<u>158.28</u> -	<u>-</u> -	7281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1777 варіант 1	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	17	<u>103.46</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1777 варіант 10	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20мм	шт	40	<u>107.75</u> -	<u>-</u> -	4310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1813 варіант 4	Муфта з'єднувальна 20	шт	12	<u>9.06</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>9.16</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1813 варіант 8	Обвод 20	шт	6	<u>37.10</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1813 варіант 5	Перехідник-редукція 25x20	шт	4	<u>16.91</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1879 варіант 1	Затискач діам. 20 мм	шт	46	<u>10.18</u> -	<u>-</u> -	468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>9560.75</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	1530	1117	<u>407</u> 176	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>14.78</u> 2,45
30	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	16	<u>236.90</u> -	<u>-</u> -	3790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1747 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	4	<u>26.25</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1813 варіант 3	Муфта з'єднувальна 25	шт	4	<u>15.79</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1813 варіант 15	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	2	<u>274.97</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1879 варіант 3	Затискач діам. 25 мм	шт	16	<u>12.42</u> -	-	199	-	-	-	-
35	C113-1879 варіант 4	З'єднувач латунний 1/2	шт	16	<u>25.33</u> -	-	405	-	-	-	-
36	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>9681.35</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	2420	2004	<u>402</u> 165	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>26.53</u> 2,29
37	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	25	<u>363.76</u> -	-	9094	-	-	-	-
38	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11	<u>29.06</u> -	-	320	-	-	-	-
39	C113-1739 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>49.64</u> -	-	99	-	-	-	-
40	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	7	<u>42.16</u> -	-	295	-	-	-	-
41	C113-1777 варіант 7	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	4	<u>337.76</u> -	-	1351	-	-	-	-
42	C113-1813 варіант 2	Муфта з'єднувальна 32	шт	7	<u>32.62</u> -	-	228	-	-	-	-
43	C113-1813 варіант 10	Обвод 32	шт	1	<u>83.02</u> -	-	83	-	-	-	-
44	C113-1813 варіант 6	Перехідник-редукція 32x25	шт	6	<u>31.50</u> -	-	189	-	-	-	-
45	C113-1813 варіант 16	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4	<u>521.81</u> -	-	2087	-	-	-	-
46	C113-1881 варіант 1	Затискач діам. 32 мм	шт	25	<u>20.28</u> -	-	507	-	-	-	-
47	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3	<u>407.72</u> -	-	1223	-	-	-	-
48	C113-2154 варіант 8	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1	<u>222.23</u> -	-	222	-	-	-	-
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4	<u>247.17</u> 247,17	-	1088	1088	-	<u>3.5200</u> -	<u>15.49</u> -
50	C113-2126 варіант 7	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	23	<u>24.80</u> -	-	570	-	-	-	-
51	C113-2126 варіант 8	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	8	<u>28.92</u> -	-	231	-	-	-	-
52	C113-2126 варіант 9	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	13	<u>33.96</u> -	-	441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-2154 варіант 1	Стрічка монтажна	шт	2	<u>720.67</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>42261.84</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	1268	206	<u>79</u> 14	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>2.72</u> 0,19
55	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>160.82</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02	<u>11173.87</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	223	163	<u>53</u> 10	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>2.15</u> 0,14
57	C113-19 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>294.60</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	10	<u>320.29</u> 207,15	<u>-</u> -	3203	2072	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>29.5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113877	10698	<u>3062</u> 1258		<u>145.56</u> 17,45
		Разом будівельні роботи, грн.					113877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100117				
		всього заробітна плата, грн.					11956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1950				
		Всього будівельні роботи, грн.					120468				

		Всього по розділу 2					120468				
		Розділ 3. Вентиляція									
59	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>167.19</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	334	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
60	C111-1756 варіант 5	ґрати вентиляційні ОНГ 300х150	шт	1	<u>481.19</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-1756 варіант 2	Грати вентиляційні ОНГ 150х150	шт	1	<u>455.01</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
63	C130-62 варіант 3	Вентилятори осьові G-95, d-100мм	шт	1	<u>2324.46</u> -	<u>-</u> -	2324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-3-4	прокладання повітроводів Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0, 0121675	<u>23942.41</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	291	216	<u>7</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.19</u> 0,03
65	C113-2426 варіант 1	Вентиляційний вихід 110/13/350 з труби гофрованої діам. 110 мм довжиною 1250 мм	шт	1	<u>1115.99</u> -	<u>-</u> -	1116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-2427 варіант 3	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	1	<u>1724.53</u> -	<u>-</u> -	1725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ26-2-16	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,325	<u>754.30</u> 464,73	<u>142.38</u> 39,61	245	151	<u>46</u> 13	<u>6.5400</u> 0,5320	<u>2.13</u> 0,17
68	& C114-68-Т варіант 2	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	1,25	<u>536.65</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1	<u>500.43</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-22-1	Установлення зонтів над вентшахтою	м2	1,2	<u>2226.77</u> 102,55	<u>35.60</u> 9,90	2672	123	<u>43</u> 12	<u>1.4100</u> 0,1330	<u>1.69</u> 0,16
71	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,2	<u>3461.88</u> 2892,13	<u>141.70</u> 62,02	692	578	<u>28</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>8.77</u> 0,17
72	C1630-679 варіант 5	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	2	<u>510.53</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-23-1	Установлення аераторів діаметром патрубка	шт	2	<u>334.33</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	669	610	<u>14</u> 4	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>9.02</u> 0,05
74	C130-262 варіант 1	Аератори витяжні в зібраному вигляді	шт	2	<u>662.46</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-24-1	монтаж коаксильної труби Установлення вузлів перехідних димохід/коаксильна труба	10вузол	0,1	<u>2892.13</u> 2892,13	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>43.8600</u> -	<u>4.39</u> -
76	C1630-679 варіант 6	Монтажний адаптер для коаксильної труби	шт	1	<u>1447.57</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	РУ2-141-2	Різання шліфувальною машинкою відрізним кругом листового і штабового металу, товщина металу до 1.5 мм (прорізання отвору в накривці вентиляційної шахти)	1м розр.	0,3925	<u>25.35</u> 21,43	<u>-</u> -	10	8	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>0.1</u> -
78	КБ7-53-11	Установлення каркаса для монтажу коаксильної труби	100шт	0,01	<u>10487.36</u> 10487,36	<u>-</u> -	105	105	<u>-</u> -	<u>149.3500</u> -	<u>1.49</u> -
79	С121-783 варіант 1	Каркас для монтажу коаксильної труби	т	0,00848	<u>134857.63</u> -	<u>-</u> -	1144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-23-1	Збирання та встановлення коаксильної труби	шт	1	<u>305.19</u> 305,19	<u>-</u> -	305	305	<u>-</u> -	<u>4.5100</u> -	<u>4.51</u> -
81	С113-2426 варіант 2	Труба коаксильна в комплекті	шт	1	<u>2384.52</u> -	<u>-</u> -	2385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20260	3099	<u>231</u> 64		<u>45.14</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					20260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16930				
		всього заробітна плата, грн.					3163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					556				
		Всього будівельні роботи, грн.					22078				

		Всього по розділу 3					22078				
		Разом прямі витрати по кошторису					146145	18456	<u>5069</u> 1797		<u>254.76</u> 24,51
		Разом будівельні роботи, грн.					146145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122620				
		всього заробітна плата, грн.					20253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3155				
		Всього будівельні роботи, грн.					156999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					156999				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					306,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23408				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на внутрішнє газопостачання
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,813 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB24-101-1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1	<u>8964,99</u> 1011,78	<u>2412,19</u> 286,73	8965	1012	<u>2412</u> 287	<u>13.5900</u> 3,8766	<u>13,59</u> 3,88
2	& C130-929-1	Ізольює фланцеве з'єднання	шт	1	<u>566,70</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KB19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	<u>1262,23</u> 471,71	<u>210,63</u> 43,00	1262	472	<u>211</u> 43	<u>6.0600</u> 0,5777	<u>6,06</u> 0,58
4	& C1630-1966-1	Фільтр газовий 1"	шт	1	<u>1468,84</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>165,20</u> 116,37	<u>8,51</u> 2,75	165	116	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-1935 варіант 5	Лічильники газу G2,5	шт	1	<u>3035.79</u> -	<u>-</u> -	3036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KB16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>23238.07</u> 3535,72	<u>1437.26</u> 317,97	2324	354	<u>144</u> 32	<u>46.0800</u> 4,2675	<u>4.61</u> 0,43
8	C1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2	<u>434.90</u> -	<u>-</u> -	870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-13- 1 варіант 1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2	<u>586.40</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>32915.07</u> 3535,72	<u>1437.26</u> 317,97	3292	354	<u>144</u> 32	<u>46.0800</u> 4,2675	<u>4.61</u> 0,43
11	KB16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>33625.21</u> 3535,72	<u>1823.40</u> 402,34	5044	530	<u>274</u> 60	<u>46.0800</u> 5,4275	<u>6.91</u> 0,81
12	C1630-1912 варіант 2	Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 25 мм	шт	1	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45	<u>5223.38</u> 4789,67	<u>-</u> -	2351	2155	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>24.72</u> -
14	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048	<u>11723.42</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	563	358	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>5.1</u> -
15	KB19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1	<u>500.29</u> 133,42	<u>56.95</u> 15,84	500	133	<u>57</u> 16	<u>1.9000</u> 0,2128	<u>1.9</u> 0,21
16	KB21-29-1 застосовано	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01	<u>2937.82</u> 2820,25	<u>-</u> -	29	28	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>0.43</u> -
17	& 1602- 30127-9-1 варіант 1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1	<u>3628.01</u> -	<u>-</u> -	3628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					35686	5512	<u>3251</u> 473		<u>69.53</u> 6,38
		Разом будівельні роботи, грн.					35686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26923				
		всього заробітна плата, грн.					5985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3127				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					901				
		Всього будівельні роботи, грн.					38813				

		Всього по кошторису					38813				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					83,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6886				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішні електромережі 0,4 кВт

Зовнішні електромережі

Основа:

креслення (специфікації) № 1-09-2022-01-ЕП.с

Кошторисна вартість

41,490 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05618 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,035 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	807	807	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>13.74</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	196	196	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.39</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15	<u>3470.97</u> 698,21	<u>2772.76</u> 861,63	521	105	<u>416</u> 129	<u>9.6000</u> 11,4036	<u>1.44</u> 1,71
4	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>1901.96</u> 1280,05	<u>199.33</u> 55,45	285	192	<u>30</u> 8	<u>17.6000</u> 0,7448	<u>2.64</u> 0,11
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>1739.52</u> 1163,68	<u>158.83</u> 51,32	261	175	<u>24</u> 8	<u>16.0000</u> 0,7056	<u>2.4</u> 0,11
7	С1545-66 варіант 18	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30	<u>436.29</u> -	<u>-</u> -	13089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15	<u>258.66</u> 247,28	<u>11.38</u> 3,54	39	37	<u>2</u> 1	<u>3.4000</u> 0,0468	<u>0.51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	15	<u>5.53</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1	<u>542.66</u> 310,37	<u>232.29</u> 50,45	543	310	<u>233</u> 50	<u>4.4200</u> 0,6111	<u>4.42</u> 0,61
11	К585821-Л890 варіант 1	Приставка ПТ 43-2	шт	1	<u>2662.07</u> -	<u>-</u> -	2662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ33-106-3	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	<u>30.97</u> 23,98	<u>6.99</u> 1,27	31	24	<u>7</u> 1	<u>0.3500</u> 0,0139	<u>0.35</u> 0,01
14	C1545-457 варіант 1	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1	<u>1781.14</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03	<u>5468.99</u> 3192,08	<u>136.14</u> 43,99	164	96	<u>4</u> 1	<u>47.8000</u> 0,6048	<u>1.43</u> 0,02
16	C113-2126 варіант 1	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3	<u>130.98</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015	<u>3543.03</u> 2774,18	<u>768.85</u> 213,88	53	42	<u>11</u> 3	<u>39.0400</u> 2,8728	<u>0.59</u> 0,04
18	КБ33-114-1	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	<u>196.51</u> 142,55	<u>39.15</u> 10,89	197	143	<u>39</u> 11	<u>2.0300</u> 0,1463	<u>2.03</u> 0,15
19	C157-378 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм2	1000м	0,015	<u>69984.79</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1545-457 варіант 2	Гак на опорі універсальний CSC 16uz	шт	1	<u>105.72</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1545-457 варіант 3	Хомут CCD 9-62	шт	1	<u>12.37</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1545-457 варіант 4	Бандажна стрічка IF 207	шт	1	<u>59.50</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1545-457 варіант 5	Скріпка CF 20	шт	12	<u>12.37</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1110-186 варіант 1	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2	<u>121.21</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1110-186 варіант 2	Затискач прокалюючий абонентський ТТД 151 NEO	шт	4	<u>140.62</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2	<u>152.65</u> 19,62	<u>75.77</u> 2,72	305	39	<u>152</u> 5	<u>0.2900</u> 0,0366	<u>0.58</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1551-26-СП варіант 3	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	2	<u>177.12</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3	<u>173.52</u> 47,37	<u>126.15</u> 32,09	521	142	<u>379</u> 96	<u>0.7000</u> 0,4406	<u>2.1</u> 1,32
29	C1545-533 варіант 1	Електроод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3	<u>1950.24</u> -	<u>-</u> -	5851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1	<u>158.01</u> 71,81	<u>48.05</u> 0,52	158	72	<u>48</u> 1	<u>1.1400</u> 0,0070	<u>1.14</u> 0,01
31	C1545-533 варіант 3	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1	<u>371.99</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04	<u>2123.00</u> 1861,89	<u>232.06</u> 25,64	85	74	<u>9</u> 1	<u>25.6000</u> 0,3510	<u>1.02</u> 0,01
33	C1545-533 варіант 4	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4, 0 м	шт	1	<u>597.23</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	<u>50.08</u> 50,08	<u>-</u> -	50	50	<u>-</u> -	<u>0.7400</u> -	<u>0.74</u> -
35	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	<u>289.14</u> 224,70	<u>8.51</u> 2,75	289	225	<u>9</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,04
36	C1545-533 варіант 2	ЩВО 400x529x136	шт	1	<u>2655.92</u> -	<u>-</u> -	2656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1545-457 варіант 6	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43	шт	1	<u>421.01</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C188888-6 варіант 1	Шпилька	шт	4	<u>76.07</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C188888-6 варіант 2	Гайка	шт	8	<u>7.33</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C188888-6 варіант 3	Шайба	шт	8	<u>5.39</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C188888-6 варіант 8	Кутик	шт	4	<u>53.63</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C188888-6 варіант 5	Хомут Х22/1	шт	2	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>160.79</u> 119,12	<u>8.28</u> 1,14	322	238	<u>17</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0156	<u>3.2</u> 0,03
44	C1547-15 варіант 14	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1	<u>529.42</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1547-15 варіант 15	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1	<u>646.67</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>138.07</u> 122,77	<u>2.84</u> 0,92	138	123	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					39542	3090	<u>1383</u> 321		<u>46.52</u> 4,26
		Разом будівельні роботи, грн.					39542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35069				
		всього заробітна плата, грн.					3411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					624				
		Всього будівельні роботи, грн.					41490				

		Всього по кошторису					41490				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					56,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4035				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування
SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопроводу

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість

54,037 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12447 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,875 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,018	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	833	24	<u>809</u> 188	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.4</u> 2,38
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0038	<u>77870.57</u> 3307,55	<u>74563.02</u> 16319,65	296	13	<u>283</u> 62	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.21</u> 0,78
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,045	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	830	830	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>14.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2175	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	1892	1892	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>32.72</u> -
5	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3,75	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	2431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6282	2759	<u>1092</u> 250		<u>47.47</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					6282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2431				
		всього заробітна плата, грн.					3009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					701				
		Всього будівельні роботи, грн.					8226				

		Всього по розділу 1					8226				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3	<u>8159.74</u> 1028,00	<u>-</u> -	2448	308	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>4.9</u> -
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,032	<u>18756.58</u> 17224,84	<u>1021.05</u> 95,63	600	551	<u>33</u> 3	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>7.67</u> 0,04
8	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	32	<u>65.49</u> -	<u>-</u> -	2096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-1725 варіант 1	Відвід 90 литий РЕ 100 діам.32	шт	3	<u>87.60</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1630-122 варіант 4	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	2	<u>397.30</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1630-122 варіант 5	Опорнонаправляючі кільця для д.32	шт	4	<u>91.30</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1121-11Ж варіант 1	Сідлові відгалуження діам. 50/25 мм	шт	1	<u>1000.78</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	<u>177.88</u> 121,51	<u>17.80</u> 4,95	534	365	<u>53</u> 15	<u>1.7100</u> 0,0665	<u>5.13</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-2154 варіант 6	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	1	<u>176.38</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-2154 варіант 13	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372.76</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-2154 варіант 4	Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A	шт	1	<u>504.04</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм (гільзи)	1000м	0,018	<u>34980.72</u> 31516,08	<u>885.35</u> 201,10	630	567	<u>16</u> 4	<u>417.1000</u> 2,1577	<u>7.51</u> 0,04
18	C113-162 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18	<u>459.38</u> -	<u>-</u> -	8269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>7408.88</u> 1584,82	<u>1789.38</u> 357,68	1334	285	<u>322</u> 64	<u>21.5300</u> 3,9115	<u>3.88</u> 0,7
20	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.56</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	62	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
21	C1630-1457 варіант 1	Лічильники холодної води	шт	1	<u>3086.83</u> -	<u>-</u> -	3087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8292.52</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	829	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
Разом прямі витрати по розділу 2							23366	2214	<u>499</u> 103		<u>30.99</u> 1,21
Разом будівельні роботи, грн.							23366				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20653				
всього заробітна плата, грн.							2317				
Загальновиробничі витрати, грн.							1205				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							352				
Всього будівельні роботи, грн.							24571				

-											
Всього по розділу 2							24571				
Розділ 3. Улаштування колодязів											
23	KB22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534	<u>34708.65</u> 9592,90	<u>18230.21</u> 4265,53	5324	1472	<u>2797</u> 654	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>21.75</u> 7,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1651.42</u> -	<u>-</u> -	3303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	K585521-Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1666.45</u> -	<u>-</u> -	1666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	K585521-Л031 варіант 5	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1684.64</u> -	<u>-</u> -	1685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	K585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1939.02</u> -	<u>-</u> -	1939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2968.39</u> -	<u>-</u> -	2968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-1788 варіант 7	Драбина С2	шт	1	<u>1641.26</u> -	<u>-</u> -	1641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,04	<u>2694.66</u> 1133,41	<u>-</u> -	108	45	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.64</u> -
31	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	0,2856	<u>5219.61</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20125	1517	<u>2797</u> 654		<u>22.39</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн.					20125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15811				
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325				
		Всього будівельні роботи, грн.					21240				

		Всього по розділу 3					21240				
		Разом прямі витрати по кошторису					49773	6490	<u>4388</u> 1007		<u>100.85</u> 11,69
		Разом будівельні роботи, грн.					49773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38895				
		всього заробітна плата, грн.					7497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1378				
		Всього будівельні роботи, грн.					54037				

		Всього по кошторису					54037				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					124,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8875				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування
SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість

100,405 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16966 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,463 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00465	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	215	6	<u>209</u> 48	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.1</u> 0,61
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,005	<u>77870.57</u> 3307,55	<u>74563.02</u> 16319,65	389	17	<u>372</u> 82	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.28</u> 1,02
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0745	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	1374	1374	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>23.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0735	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	639	639	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>11.06</u> -
5	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	2,35	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	1524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	3,2	<u>167.61</u> -	<u>167.61</u> 21,66	536	-	<u>536</u> 69	<u>-</u> 0,2630	<u>-</u> 0,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					4677	2036	<u>1117</u> 199		<u>34.84</u> 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					4677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1524				
		всього заробітна плата, грн.					2235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					517				
		Всього будівельні роботи, грн.					6115				

		Всього по розділу 1					6115				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,28	<u>8159.74</u> 1028,00	<u>-</u> -	2285	288	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>4.57</u> -
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0065	<u>35422.55</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	230	145	<u>78</u> 22	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>2.02</u> 0,3
9	С113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	6,5	<u>255.17</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4174	433	<u>78</u> 22		<u>6.59</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					4174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3663				
		всього заробітна плата, грн.					455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75				
		Всього будівельні роботи, грн.					4421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					4421				
		Розділ 3. улаштування колодязів									
10	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,39438	<u>34708.65</u> 9592,90	<u>18230.21</u> 4265,53	13688	3783	<u>7190</u> 1682	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>55.91</u> 18,82
11	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2604.79</u> -	<u>-</u> -	5210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2556.00</u> -	<u>-</u> -	2556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4063.37</u> -	<u>-</u> -	4063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>491.47</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-753 варіант 3	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2968.39</u> -	<u>-</u> -	2968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1788 варіант 6	Драбина	шт	1	<u>1641.26</u> -	<u>-</u> -	1641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,8	<u>1401.72</u> -	<u>-</u> -	2523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,06	<u>2694.66</u> 1133,41	<u>-</u> -	162	68	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.96</u> -
19	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	0,4284	<u>5219.61</u> -	<u>-</u> -	2236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площаді, маса устаткування 1 т	шт	1	<u>4705.83</u> 2273,92	<u>957.70</u> 193,99	4706	2274	<u>958</u> 194	<u>32.0000</u> 2,1956	<u>32</u> 2,2
21	С130-10 варіант 5	Септик однокамерний 2м3	шт	1	<u>45346.33</u> -	<u>-</u> -	45346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,084	<u>710.39</u> 397,90	<u>78.53</u> 31,78	60	33	<u>7</u> 3	<u>5.8800</u> 0,3808	<u>0.49</u> 0,03
23	& С1422-10932-1	Шлакоблок 0,19х0,19х0,39	шт	6	<u>30.86</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					85835	6158	<u>8155</u> 1879		<u>89.36</u> 21,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					85835 71522 8037 4034 9,91 1144 89869				
		Всього по розділу 3					89869				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					94686 94686 76709 10727 5719 15,05 1736 100405	8627	<u>9350</u> 2100		<u>130.79</u> 23,82
		Всього по кошторису					100405				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					169,66 12463				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування
SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на зовнішні мережі газопостачання

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

27,420 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06463 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,926 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	1249	36	<u>1213</u> 282	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.6</u> 3,57
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003	<u>77870.57</u> 3307,55	<u>74563.02</u> 16319,65	234	10	<u>224</u> 49	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.17</u> 0,61
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	277	277	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>4.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	188	-	<u>188</u> 34	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,41
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	391	391	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.77</u> -
6	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5	<u>117.02</u> -	<u>117.02</u> 13,26	527	-	<u>527</u> 60	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,72
Разом прямі витрати по розділу 1							4811	714	<u>2152</u> 425		<u>12.25</u> 5,31
Разом будівельні роботи, грн.							4811				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1945				
всього заробітна плата, грн.							1139				
Загальновиробничі витрати, грн.							696				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							244				
Всього будівельні роботи, грн.							5507				

Всього по розділу 1							5507				
Розділ 2. Монтажні роботи											
8	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025	<u>42382.66</u> 24102,72	<u>18279.94</u> 4461,64	1060	603	<u>457</u> 112	<u>331.4000</u> 61,2463	<u>8.29</u> 1,53
9	С113-957 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	25,25	<u>207.56</u> -	<u>-</u> -	5241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	2878	1115	<u>1763</u> 490	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>14.76</u> 6,87
11	С113-993-11Д варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>834.56</u> -	<u>-</u> -	2504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1289 варіант 3	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>636.87</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1496 варіант 3	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1	<u>2032.57</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ24-105-4	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см ²] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1	<u>2349.47</u> 483,57	<u>1766.37</u> 292,51	2349	484	<u>1766</u> 293	<u>5.6400</u> 4,0082	<u>5.64</u> 4,01
15	C113-1119-11Б варіант 1	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>3014.63</u> -	<u>-</u> -	3015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20354	2202	<u>3986</u> 895		<u>28.69</u> 12,41
		Разом будівельні роботи, грн.					20354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14166				
		всього заробітна плата, грн.					3097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					446				
		Всього будівельні роботи, грн.					21914				

		Всього по розділу 2					21914				
		Разом прямі витрати по кошторису					25165	2916	<u>6138</u> 1320		<u>40.94</u> 17,72
		Разом будівельні роботи, грн.					25165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16111				
		всього заробітна плата, грн.					4236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					690				
		Всього будівельні роботи, грн.					27420				

		Всього по кошторису					27420				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4926				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування
SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на покриття та вимощення

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

113,463 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,16851 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,476 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуари (тип 1)									
1	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,15	<u>5736.09</u> 5357,63	- -	860	804	- -	<u>81.2500</u> -	<u>12.19</u> -
2	С1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,72	<u>2613.46</u> -	- -	1882	-	- -	- -	- -
3	& С1416-8684-1	Камені бортові 500х200х60	шт	30	<u>80.21</u> -	- -	2406	-	- -	- -	- -
4	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,0741	<u>557.37</u> -	<u>557.37</u> 127,44	41	-	<u>41</u> 9	- 1,4157	- 0,1
5	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,0741	<u>2331.21</u> 1633,25	<u>651.65</u> 155,85	173	121	<u>48</u> 12	<u>25.0000</u> 1,9286	<u>1.85</u> 0,14
6	КБ27-17-2 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,0741	<u>458.23</u> -	<u>428.59</u> 103,90	34	-	<u>32</u> 8	- 1,2848	- 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,129284	<u>1401,72</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1421-9550 варіант 1	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	0,752856	<u>392,53</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00741	<u>671324,10</u> 76481,61	<u>15472,06</u> 3961,87	4975	567	<u>115</u> 29	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>7,88</u> 0,42
Разом прямі витрати по розділу 1							12250	1492	<u>236</u> 58		<u>21,92</u> 0,76
Разом будівельні роботи, грн.							12250				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10522				
всього заробітна плата, грн.							1550				
Загальновиробничі витрати, грн.							996				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							344				
Всього будівельні роботи, грн.							13246				

-											
Всього по розділу 1							13246				
Розділ 2. Вимощення (тип 2)											
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,5	<u>6360,64</u> 5357,63	<u>624,55</u> 139,22	3180	2679	<u>312</u> 70	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>40,63</u> 0,73
11	C1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,4	<u>2613,46</u> -	<u>-</u> -	6272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1416-8684-1	Камені бортові 500x200x60	шт	100	<u>80,21</u> -	<u>-</u> -	8021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,4956	<u>557,37</u> -	<u>557,37</u> 127,44	276	-	<u>276</u> 63	<u>-</u> 1,4157	<u>-</u> 0,7
14	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,4956	<u>2331,21</u> 1633,25	<u>651,65</u> 155,85	1155	809	<u>323</u> 77	<u>25,0000</u> 1,9286	<u>12,39</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-17-2 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,4956	<u>458,23</u> -	<u>428,59</u> 103,90	227	-	<u>212</u> 51	<u>-</u> 1,2848	<u>-</u> 0,64
16	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,552944	<u>1401,72</u> -	<u>-</u> -	10587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1421-9550 варіант 1	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	5,035296	<u>392,53</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,04	<u>304266,73</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	12171	380	<u>93</u> 36	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6.03</u> 0,43
19	C1424-11620 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,08	<u>2613,46</u> -	<u>-</u> -	10663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4956	<u>1205,59</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	597	506	<u>26</u> 22	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8.03</u> 0,28
21	& C1630-967-2 варіант 3	Сітка зварна 100/100/4	м2	54,516	<u>121,00</u> -	<u>-</u> -	6596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,04956	<u>665663,10</u> 76481,61	<u>15472,06</u> 3961,87	32990	3790	<u>767</u> 196	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>52.73</u> 2,81
		Разом прямі витрати по розділу 2					94712	8164	<u>2009</u> 515		<u>119.81</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					94712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84539				
		всього заробітна плата, грн.					8679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1903				
		Всього будівельні роботи, грн.					100218				

		Всього по розділу 2					100218				
		Разом прямі витрати по кошторису					106962	9656	<u>2245</u> 573		<u>141.73</u> 7,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					106962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95061				
		всього заробітна плата, грн.					10229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2247				
		Всього будівельні роботи, грн.					113463				

		Всього по кошторису					113463				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					168,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12476				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування
SH22/91

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожу

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

124,170 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,32592 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

26,219 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,81	<u>38262.46</u> 15903,44	<u>21470.87</u> 4807,85	30993	12882	<u>17391</u> 3894	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>175</u> 41,91
2	С1424-11598 варіант 1	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,1178	<u>3193.17</u> -	-	3569	-	-	-	-
3	С188888-35 варіант 1	Стовпчики металеві парканні 60х40х2500	шт	34	<u>520.27</u> -	-	17689	-	-	-	-
4	& С188888-18-1	Огорожі сітчасті в комплекті з кріпильними елементами 1700х2517	шт	16	<u>744.60</u> -	-	11914	-	-	-	-
5	& С113-5-1 варіант 1	Труба профільна 40х40х3	м	82	<u>70.39</u> -	-	5772	-	-	-	-
6	С188888-35 варіант 2	Планка накривна на профлист	шт	21	<u>98.76</u> -	-	2074	-	-	-	-
7	КБ9-47-1	Облицювання передньої частини огорожі сталієм профільованим листом	100м2	0,697	<u>3900.33</u> 3277,04	<u>308.89</u> 78,71	2719	2284	<u>215</u> 55	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>33.34</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C188888-11 варіант 1	Профнастил оцинкований ПС 20, 1700x2500	м2	71,094	<u>281.05</u>	<u>-</u>	19981	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>396040.03</u>	<u>105855.75</u>	3960	1950	<u>1059</u>	<u>2581.0000</u>	<u>25.81</u>
10	& C121-253- 1 варіант 3	Ворота в комплекті зі стійками 1700x2500 та кріпленням	шт	1	<u>7728.42</u>	<u>-</u>	7728	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>107002.57</u>	<u>3776.85</u>	1070	873	<u>38</u>	<u>1138.2500</u>	<u>11.38</u>
12	& C126- 1098-1 варіант 3	Хвіртка в комплекті зі стійками та кріпленням 1700x1000	шт	1	<u>4379.18</u>	<u>-</u>	4379	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							111848	17989	<u>18703</u>		<u>245.53</u>
Разом будівельні роботи, грн.							111848		4201		45,47
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75156				
всього заробітна плата, грн.							22190				
Загальновиробничі витрати, грн.							12322				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4029				
Всього будівельні роботи, грн.							124170				

Всього по розділу 1							124170				
Разом прямі витрати по кошторису							111848	17989	<u>18703</u>		<u>245.53</u>
Разом будівельні роботи, грн.							111848		4201		45,47
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75156				
всього заробітна плата, грн.							22190				
Загальновиробничі витрати, грн.							12322				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4029				
Всього будівельні роботи, грн.							124170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					124170				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					325,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26219				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул.
Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

опалювальне обладнання
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,055 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-20606 варіант 4	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	24108,34	24108 24108 947 25055

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул. Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування



Докальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Обладнання
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 108,369 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується						
1	560110-74 варіант 3	Стіл обідній; (маса=0)	шт	1	5041,67	5042
2	560110-171 варіант 3	Стілець; (маса=0)	шт	4	1191,66	4767
3	560110-15 варіант 4	Шафа для одягу; (маса=0)	шт	1	6875,00	6875
4	560110-194 варіант 3	Диван; (маса=0)	шт	1	22833,34	22833
5	560110-77 варіант 4	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур); (маса=0)	шт	1	40333,34	40333
6	17064-5246 варіант 4	Холодильник; (маса=0)	шт	1	13933,34	13933
7	560110-61 варіант 4	Витяжка кухонна; (маса=0)	шт	1	3850,00	3850
8	2417-109 варіант 4	Плита газова ПГ4; (маса=0,0468)	шт	1	5958,34	5958
		Разом по розділу 1				103591
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	101467	0,007	4068 710
		Всього по розділу 1				108369

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				103591
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4068
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	101467	0,007	710
		Всього вартість устаткування				107659
		Всього вартість будівельних робіт				710
		Всього по кошторису				108369

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Зайцев С.С.

Перевірив

головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного будинку за адресою: смт. Іванків, вул.
Розважівська, 106, Вишгородського району Київській області». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
обладнання для зовнішніх електромереж
Зовнішні електромережі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4,346 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1867 варіант 5	Лічильник GAMA 300 G3M.144; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4182,21	4182 4182 164 4346

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зайцев С.С.

Перевірив головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Габрук О.А.

