

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

експертиза укриття

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01**  
на покриття доріжок та майданчиків  
Покриття майданчиків

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

201,988 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0705 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,640 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Майданчики зі штучної трави</b>											
1	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щєбню за товщини 15 см	1000м2	0,1582	<u>239106.95</u> 2552,04	<u>13149.57</u> 2730,48	37827	404	<u>2080</u> 432	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>4.48</u> 3,37
2	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щєбеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,15820	<u>76382.44</u> -	<u>1845.36</u> 315,25	-12084	-	<u>-292</u> -50	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,430
3	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щєбеню за товщини 15 см	1000м2	0,1582	<u>131471.14</u> 2889,43	<u>18581.25</u> 3789,56	20799	457	<u>2940</u> 600	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>5.07</u> 4,68
4	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щєбеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,15820	<u>71662.45</u> -	<u>3690.71</u> 630,49	-11337	-	<u>-584</u> -100	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -0,860
5	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	1,582	<u>6550.29</u> 1591,85	<u>17.80</u> 1,66	10363	2518	<u>28</u> 3	<u>15.7500</u> 0,0160	<u>24.92</u> 0,03
6	С111-566-3 варіант 3	Синтетична трава Jutagrass Play comfort 24мм	м2	164,528	<u>855.40</u> -	<u>-</u> -	140737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	1,582	<u>4241.06</u> 490,30	<u>332.67</u> 150,16	6709	776	<u>526</u> 238	<u>5.5900</u> 1,4136	<u>8.84</u> 2,24
8	ЗБ1-9-2 К=9	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	100 м2	1,582	<u>3426.86</u> 181,56	<u>169.02</u> 76,29	5421	287	<u>267</u> 121	<u>2.0700</u> 0,7182	<u>3.27</u> 1,14
Разом прямі витрати по розділу 1							198435	4442	<u>4965</u> 1244		<u>46.58</u> 10,17
Разом будівельні роботи, грн.							198435				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189028				
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							5,96				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							690				
всього заробітна плата, грн.							6376				
Загальновиробничі витрати, грн.							3553				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>201988</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>201988</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							198435	4442	<u>4965</u> 1244		<u>46.58</u> 10,17
Разом будівельні роботи, грн.							198435				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189028				
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							5,96				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							690				
всього заробітна плата, грн.							6376				
Загальновиробничі витрати, грн.							3553				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>201988</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>201988</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>70,5</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>7640</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*