

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Система пожежної сигналізації , система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), система передачі тривожних сповіщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий до 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Монтаж пристрою	шт	1	
3	Світильник світловий настінний показчик	шт	1	
4	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	
5	Монтаж сповіщувача ручного	шт	1	
6	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	1	
7	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного кількість: 2+1	шт	3	
8	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
9	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
10	Прокладання коробів пластикових кількість: 115+20	м	135	
11	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	100	
12	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	95	
13	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² кількість: 20+100+100	м	220	
14	Прилад контролю і налагодження	шт	1	
15	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав

Каряка В.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Самчик О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]