

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт систему вентиляції

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
3	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,12*4	м2	0,48	
4	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
5	Установлення фільтрів чарункових кількість: 0,514*0,514	м2	0,264196	
6	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 2+8+1+2+1+1+1	ґрати	16	
7	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 3,8+2+4	м2	9,8	
10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	34,4	
11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	1	
12	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2	
13	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами насуху кількість: 13*0,01	м3	0,13	
14	Установлення відсосів від устаткування	кг	3	
15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2	
16	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	15	
17	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	35	
18	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
19	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,67*2	м2	1,34	

1	2	3	4	5
20	Установлення фільтрів чарункових кількість: 0,514*0,514	м2	0,264196	
21	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 3+1	ґрати	4	
22	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
23	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 12,5+0,8	м2	13,3	
24	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,5	
25	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	35	
26	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
27	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
28	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,06*2	м2	0,12	
29	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
30	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	9	
31	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,06*3	м2	0,18	
32	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	15	
33	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	
34	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
35	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,3	
36	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	1,5	

Склав

_____ Каряка В.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Самчик О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]