

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

експертиза укриття

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042
на монтаж обладнання їдальні , медичного кабінету
Загальноосвітня школа I-III ступенів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

97,812 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,7095 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

71,715 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	3	<u>1302,53</u> 1247,74	<u>53,73</u> 16,46	3908	3743	<u>161</u> 49	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>38,4</u> 0,48
2	KM28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>2421,16</u> 1631,70	<u>788,09</u> 241,39	2421	1632	<u>788</u> 241	<u>17,6000</u> 2,3320	<u>17,6</u> 2,33
3	KM28-927-12	Монтаж пароконвектомата	шт	1	<u>1302,53</u> 1247,74	<u>53,73</u> 16,46	1303	1248	<u>54</u> 16	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,8</u> 0,16
4	KM28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>4125,45</u> 3881,09	<u>236,01</u> 57,50	4125	3881	<u>236</u> 58	<u>38,4000</u> 0,5495	<u>38,4</u> 0,55
5	KM28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>1103,23</u> 1038,35	<u>63,62</u> 18,03	1103	1038	<u>64</u> 18	<u>11,2000</u> 0,1724	<u>11,2</u> 0,17
6	KM28-605-10	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	<u>3518,71</u> 3159,36	<u>292,15</u> 86,36	3519	3159	<u>292</u> 86	<u>32,0000</u> 0,7316	<u>32</u> 0,73
7	KM28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>4205,72</u> 4005,07	<u>197,02</u> 60,35	4206	4005	<u>197</u> 60	<u>43,2000</u> 0,5830	<u>43,2</u> 0,58
8	KM28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	12	<u>1952,65</u> 1780,03	<u>172,62</u> 52,61	23432	21360	<u>2072</u> 631	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>230,4</u> 6,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	2	<u>1418,39</u> 1335,02	<u>82,88</u> 19,09	2837	2670	<u>166</u> 38	<u>14,4000</u> 0,1804	<u>28,8</u> 0,36
10	КБ17-1-3	Установлення ванн мийних	10компл.	1,1	<u>5238,03</u> 4718,57	<u>425,17</u> 150,40	5762	5190	<u>468</u> 165	<u>45,5900</u> 1,3837	<u>50,15</u> 1,52
11	КМ28-927-1	Монтаж плити мармітної електричної	шт	2	<u>1318,53</u> 1263,74	<u>53,73</u> 16,46	2637	2527	<u>107</u> 33	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>25,6</u> 0,32
12	КМ28-928-2	Монтаж стояка роздавального із підігріванням стола і тепловою шафою	шт	1	<u>1398,39</u> 1335,02	<u>62,69</u> 19,20	1398	1335	<u>63</u> 19	<u>14,4000</u> 0,1855	<u>14,4</u> 0,19
13	КМ28-928-4	Монтаж прилавка-вітрини холодильної	шт	1	<u>1916,98</u> 1826,50	<u>89,56</u> 27,43	1917	1827	<u>90</u> 27	<u>19,2000</u> 0,2650	<u>19,2</u> 0,27
14	КМ2-27-1	Монтаж верстата токарного круглополичного, маса 1 т	шт	2	<u>4836,09</u> 3722,12	<u>963,47</u> 294,66	9672	7444	<u>1927</u> 589	<u>37,7000</u> 2,5064	<u>75,4</u> 5,01
Разом прямі витрати по кошторису							68240	61059	<u>6685</u> 2030		<u>637,55</u> 18,76
Разом будівельні роботи, грн.							68240				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							496				
всього заробітна плата, грн.							63089				
Загальновиробничі витрати, грн.							29572				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8626				
Всього будівельні роботи, грн.							97812				

Всього по кошторису							97812				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							709,5				
Кошторисна заробітна плата, грн.							71715				

Склав _____ Федорук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]