

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

експертиза укриття

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-04
на тренажери
Стадіон**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

110,205 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08453 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,270 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тренажери											
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,1	<u>40183,92</u> 40183,92	- -	4018	4018	- -	<u>476.0000</u> -	<u>47,6</u> -
2	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05	<u>50204,06</u> 22806,63	<u>287,88</u> 82,74	2510	1140	<u>14</u> 4	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>11,55</u> 0,03
3	КБ6-1-1	Бетонування	100м3	0,0175	<u>23598,65</u> 13347,50	<u>10082,24</u> 2316,06	413	234	<u>176</u> 41	<u>150.7000</u> 17,2159	<u>2,64</u> 0,3
4	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,785	<u>2490,78</u> -	- -	4446	-	- -	- -	- -
5	КБ9-34-5	Монтаж м/к тренажерів	т	0,48	<u>6107,21</u> 2830,00	<u>288,72</u> 14,95	2931	1358	<u>139</u> 7	<u>27.6800</u> 0,1424	<u>13,29</u> 0,07
6	550101-77 варіант 1	Комплекс KSIL 005116	шт	1	<u>51524,38</u> -	- -	51524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	550101-77 варіант 2	Комплекс KSIL 004155	шт	1	<u>6539,64</u>	-	6540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	550101-121 варіант 1	Колода зігнута	шт	1	<u>4623,98</u>	-	4624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	550101-121 варіант 2	Колода підвісна	шт	1	<u>9908,54</u>	-	9909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	550101-142 варіант 1	Лабіринт	шт	1	<u>15853,66</u>	-	15854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					102769	6750	<u>329</u>		<u>75,08</u>
									52		0,4
		Разом устаткування, грн.					88451				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3475				
		Всього устаткування, грн.					91926				
		Разом будівельні роботи, грн.					14318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7239				
		всього заробітна плата, грн.					6802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1468				
		Всього будівельні роботи, грн.					18280				

		Всього по розділу 1					110205				
		Разом прямі витрати по кошторису					102769	6750	<u>329</u>		<u>75,08</u>
									52		0,4
		Разом устаткування, грн.					88451				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3475				
		Всього устаткування, грн.					91926				
		Разом будівельні роботи, грн.					14318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7239				
		всього заробітна плата, грн.					6802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1468				
		Всього будівельні роботи, грн.					18280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					110205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8270				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]