

Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів зі спортивною спорудою по вулиці Зоряній в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Коригування в частині влаштування споруди подвійного призначення – укриття

експертиза укриття

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047**  
**на монтаж ліфтового обладнання**  
**Загальноосвітня школа I-III ступенів**

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

202,526 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,25775 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

135,872 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>324076.63</u> 234906,62	<u>74872.97</u> 31578,20	324077	234907	<u>74873</u> 31578	<u>2297,6000</u> 268,0648	<u>2297,6</u> 268,06
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-9	<u>12167.41</u> 8941,91	<u>3047.32</u> 1270,79	-109507	-80477	<u>-27426</u> -11437	<u>87,4600</u> 10,7705	<u>-787,14</u> -96,93
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-32	<u>2842.49</u> 2175,67	<u>433.31</u> 162,62	-90960	-69621	<u>-13866</u> -5204	<u>21,2800</u> 1,3802	<u>-680,96</u> -44,17
4	КМ3-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>19746.77</u> 16009,49	<u>1000.24</u> 273,53	19747	16009	<u>1000</u> 274	<u>158,4000</u> 2,2925	<u>158,4</u> 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	3,8	<u>1099,86</u> 1018,79	<u>10,44</u> 3,29	4179	3871	<u>40</u> 13	<u>10,0800</u> 0,0275	<u>38,3</u> 0,1
6	КМ3-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	1	<u>1099,86</u> 1018,79	<u>10,44</u> 3,29	1100	1019	<u>10</u> 3	<u>10,0800</u> 0,0275	<u>10,08</u> 0,03
Разом прямі витрати по кошторису							148636	105708	<u>34631</u> 15227		<u>1036,28</u> 129,38
Разом будівельні роботи, грн.							148636				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8297				
всього заробітна плата, грн.							120935				
Загальновиробничі витрати, грн.							53890				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							92,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14937				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>202526</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>202526</b>				
<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>							<b>1257,75</b>				
<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>							<b>135872</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]