

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>537.59</u> 390,47	<u>17.33</u> 6,69	538	390	<u>17</u> 7	<u>3.4500</u> 0,0551	<u>3.45</u> 0,06
6	КБ20-26-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>661.58</u> 476,82	<u>28.88</u> 11,15	662	477	<u>29</u> 11	<u>4.2642</u> 0,0918	<u>4.26</u> 0,09
7	КБ20-29-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,63*1+0,26*1	м2	0,89	<u>1525.29</u> 1490,68	<u>11.55</u> 4,46	1358	1327	<u>10</u> 4	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>12.01</u> 0,03
8 & С1545-92-10	Гнучка вставка ВВГ 400 ВЕНТС	Н2=1,15 Н5=1,15	шт	1	<u>553.74</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & С1545-92-11	Гнучка вставка ВВГ 500х300 ВЕНТС		шт	1	<u>1617.96</u> -	<u>-</u> -	1618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 кількість: 1+21	ґрати	22	<u>351.32</u> 284,26	<u>42.69</u> 12,41	7729	6254	<u>939</u> 273	<u>2.5116</u> 0,1028	<u>55.26</u> 2,26
11 & С130-595-11	Решітка вентиляційна припливно-витяжна МВМК 400 ВЕНТС	Н2=1,15 Н5=1,15	шт	1	<u>858.15</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12 & С130-595-12	Решітка гравітаційна РГ 150х100 ВЕНТС	варіант 1	шт	21	<u>286.95</u> -	<u>-</u> -	6026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм //товщиною 2мм, діаметром 400мм// кількість: 1,26*4,5	100м2	0,0567	<u>188456.83</u> 31612,12	<u>557.95</u> 167,19	10686	1792	<u>32</u> 9	<u>286.2120</u> 1,3754	<u>16.23</u> 0,08
14	КБ20-3-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 0,5*4,5	100м2	0,0225	<u>103337.96</u> 39903,82	<u>737.01</u> 236,33	2325	898	<u>17</u> 5	<u>361.2840</u> 1,9444	<u>8.13</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ20-3-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм кількість: 0,96*7	100м2	0,0672	<u>99854.06</u> 36535,31	<u>627.26</u> 193,95	6710	2455	<u>42</u> 13	<u>330.7860</u> 1,5957	<u>22.23</u> 0,11
16	КБ20-3-10	Н2=1,15 Н5=1,15 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,22*10+1,36*20	100м2	0,394	<u>97836.83</u> 31612,12	<u>557.95</u> 167,19	38548	12455	<u>220</u> 66	<u>286.2120</u> 1,3754	<u>112.77</u> 0,54
17	КБ20-3-11	Н2=1,15 Н5=1,15 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм //товщиною 2мм, периметром 2000мм// кількість: 2*0,5	100м2	0,01	<u>121322.23</u> 23786,82	<u>479.97</u> 153,11	1213	238	<u>5</u> 2	<u>215.3628</u> 1,2597	<u>2.15</u> 0,01
18	КБ20-24-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубк до 355 мм кількість: 1+1	10вузол	0,2	<u>7751.51</u> 7121,16	<u>98.19</u> 37,92	1550	1424	<u>20</u> 8	<u>66.1572</u> 0,3120	<u>13.23</u> 0,06
19	& С1545-В1-В200 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Відвід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 280x280, а=90° ВЕНТС	шт	1	<u>683.62</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-3-340 варіант 2	Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 330x150 ВЕНТС	шт	1	<u>289.90</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубк до 560 мм	10вузол	1	<u>9223.93</u> 8434,28	<u>98.19</u> 37,92	9224	8434	<u>98</u> 38	<u>78.3564</u> 0,3120	<u>78.36</u> 0,31
22	& С1545-В1-В530	Н2=1,15 Н5=1,15 Відвід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 530x150h, а=90° ВЕНТС	шт	1	<u>1724.18</u> -	<u>-</u> -	1724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-736-1	Фільтр ФяР 514х514х50 сталевая сітка	шт	1	<u>1226.53</u>	<u>-</u>	1227	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	КБ20-14-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>537.59</u> 390,47	<u>17.33</u> 6,69	538	390	<u>17</u> 7	<u>3.4500</u> 0,0551	<u>3.45</u> 0,06
34	КБ20-26-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1	<u>638.55</u> 476,82	<u>28.88</u> 11,15	639	477	<u>29</u> 11	<u>4.2642</u> 0,0918	<u>4.26</u> 0,09
35	КБ20-29-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,79*1+0,16*1	м2	0,95	<u>1525.29</u> 1490,68	<u>11.55</u> 4,46	1449	1416	<u>11</u> 4	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>12.82</u> 0,03
36	& C1545-92-12	Н2=1,15 Н5=1,15 Гнучка вставка ВВГ 500 ВЕНТС	шт	1	<u>734.28</u>	<u>-</u>	734	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	& C1545-92-10-1	Гнучка вставка ВВГ 400х200 ВЕНТС	шт	1	<u>1374.68</u>	<u>-</u>	1375	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>351.32</u> 284,26	<u>42.69</u> 12,41	703	569	<u>85</u> 25	<u>2.5116</u> 0,1028	<u>5.02</u> 0,21
39	& C130-595-11	Н2=1,15 Н5=1,15 Вентиляційна решітка ОНГ 2 350х600	шт	1	<u>1545.63</u>	<u>-</u>	1546	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	& C130-595-5	Вентиляційна решітка МВМК 400	шт	1	<u>858.15</u>	<u>-</u>	858	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
41	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм //товщиною 2мм, діаметром 400мм// кількість: 1,26*2,5	100м2	0,0315	<u>216188.23</u> 31612,12	<u>526.35</u> 165,30	6810	996	<u>17</u> 5	<u>286.2120</u> 1,3600	<u>9.02</u> 0,04
42	КБ20-3-10	Н2=1,15 Н5=1,15 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,2*4,5	100м2	0,054	<u>97836.83</u> 31612,12	<u>557.95</u> 167,19	5283	1707	<u>30</u> 9	<u>286.2120</u> 1,3754	<u>15.46</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-24-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 355 мм	10вузол	0,1	<u>7751.51</u> 7121,16	<u>98.19</u> 37,92	775	712	<u>10</u> 4	<u>66.1572</u> 0,3120	<u>6.62</u> 0,03
44	& С1545-В1- В280	Н2=1,15 Н5=1,15 Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм 280х280 а=90град ВЕНТС	шт	1	<u>683.62</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-24-3	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 560 мм	10вузол	0,8	<u>9223.93</u> 8434,28	<u>98.19</u> 37,92	7379	6747	<u>79</u> 30	<u>78.3564</u> 0,3120	<u>62.69</u> 0,25
46	& С1545-3- 400	Н2=1,15 Н5=1,15 Заглушка із оцинкованої сталі б=0,5 мм 400х200 ВЕНТС	шт	1	<u>441.88</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1545-В1- В340 варіант 2	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5 мм 400х200, а=90° ВЕНТС	шт	1	<u>785.62</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1545-В1- В400-1	Відвід із оцинкованої сталі б=2,0мм ф400, а=90град ВЕНТС	шт	2	<u>2297.26</u> -	<u>-</u> -	4595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1545- В100-Т400-3	Трійник із оцинкованої сталі б=0,5мм 400х200 - 400х400 ВЕНТС	шт	1	<u>1265.26</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1545-В1- П400-2 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі б=0,5 мм 400х200h - 280х280 ВЕНТС	шт	1	<u>697.98</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1545-В1- П500-5 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі б=2,0 мм 500х500 - ф400 ВЕНТС	шт	2	<u>1806.00</u> -	<u>-</u> -	3612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44506	15486	<u>449</u> 161		<u>141.29</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					44506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28571				
		всього заробітна плата, грн.					15647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2819				
		Всього будівельні роботи, грн.					52874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					52874				
		Розділ 3. Витяжна вентиляція В-1									
52	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>2017.58</u> 1651,82	<u>57.76</u> 22,30	2018	1652	<u>58</u> 22	<u>14.0760</u> 0,1835	<u>14.08</u> 0,18
53	КБ20-26-5	H2=1,15 H5=1,15 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>661.58</u> 476,82	<u>28.88</u> 11,15	662	477	<u>29</u> 11	<u>4.2642</u> 0,0918	<u>4.26</u> 0,09
54	КБ20-29-1	H2=1,15 H5=1,15 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,21*2	м2	0,42	<u>1525.29</u> 1490,68	<u>11.55</u> 4,46	641	626	<u>5</u> 2	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>5.67</u> 0,02
55	& С1545-92-11	H2=1,15 H5=1,15 Гнучка вставка ВВГ 500х300 ВЕНТС	шт	2	<u>1617.96</u> -	<u>-</u> -	3236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	22	<u>351.32</u> 284,26	<u>42.69</u> 12,41	7729	6254	<u>939</u> 273	<u>2.5116</u> 0,1028	<u>55.26</u> 2,26
57	& С130-595-12 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Решітка гравітаційна РГ 150х100 ВЕНТС	шт	22	<u>286.95</u> -	<u>-</u> -	6313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	1	<u>185.07</u> 155,26	<u>22.97</u> 7,03	185	155	<u>23</u> 7	<u>1.3386</u> 0,0578	<u>1.34</u> 0,06
59	С130-301 варіант 1	H2=1,15 H5=1,15 Зонт-грибок із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф400	шт	1	<u>924.53</u> -	<u>-</u> -	925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм //товщиною 2мм, діаметром 400мм// кількість: 1,26*6 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,0756	<u>188456.83</u> 31612,12	<u>557.95</u> 167,19	14247	2390	<u>42</u> 13	<u>286.2120</u> 1,3754	<u>21.64</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм кількість: 0,96*7	100м2	0,0672	<u>99854.06</u> 36535,31	<u>627.26</u> 193,95	6710	2455	<u>42</u> 13	<u>330.7860</u> 1,5957	<u>22.23</u> 0,11
62	КБ20-3-10	Н2=1,15 Н5=1,15 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,22*10+1,36*28	100м2	0,5028	<u>97836.83</u> 31612,12	<u>557.95</u> 167,19	49192	15895	<u>281</u> 84	<u>286.2120</u> 1,3754	<u>143.91</u> 0,69
63	КБ20-24-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 355 мм	10вузол	0,1	<u>7751.51</u> 7121,16	<u>98.19</u> 37,92	775	712	<u>10</u> 4	<u>66.1572</u> 0,3120	<u>6.62</u> 0,03
64	& С1545-3-340 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 330x150 ВЕНТС	шт	1	<u>289.90</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 560 мм	10вузол	0,8	<u>9223.93</u> 8434,28	<u>98.19</u> 37,92	7379	6747	<u>79</u> 30	<u>78.3564</u> 0,3120	<u>62.69</u> 0,25
66	& С1545-B1-B400 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Відвід із оцинкованої сталі b=0,5мм 530x150, a=90град ВЕНТС	шт	3	<u>999.82</u> -	<u>-</u> -	2999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1545-B1-B400 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф400, a=90° ВЕНТС	шт	1	<u>1877.02</u> -	<u>-</u> -	1877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1545-B1-П500-4 варіант 3	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x300 -530x150 ВЕНТС	шт	1	<u>1918.20</u> -	<u>-</u> -	1918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-B1-П530-1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 530x150h - 460x150h ВЕНТС	шт	1	<u>1714.20</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1545-B1-П500-4 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі b=2,0 мм 500x300 - ф400 ВЕНТС	шт	1	<u>1408.20</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1545-B1-П460-1	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 460x150h - 330x150h ВЕНТС	шт	1	<u>939.00</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					111157	37363	<u>1508</u> 459		<u>337,7</u> 3,79
		Разом будівельні роботи, грн.					111157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72286				
		всього заробітна плата, грн.					37822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20121				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6752				
		Всього будівельні роботи, грн.					131278				

		Всього по розділу 3					131278				
Розділ 4. Витяжная вентиляция В-2											
72	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>2778,72</u> 2166,53	<u>150,18</u> 57,99	2779	2167	<u>150</u> 58	<u>19.3752</u> 0,4772	<u>19.38</u> 0,48
73	КБ20-26-5	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	<u>661,58</u> 476,82	<u>28,88</u> 11,15	662	477	<u>29</u> 11	<u>4.2642</u> 0,0918	<u>4.26</u> 0,09
74	КБ20-29-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,15*1+0,20*1	м2	0,35	<u>1525,29</u> 1490,68	<u>11,55</u> 4,46	534	522	<u>4</u> 2	<u>13.4964</u> 0,0367	<u>4.72</u> 0,01
75	& С1545-92-9 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Гнучка вставка ВВГ 290х270 ВЕНТС	шт	1	<u>888,14</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1545-92-11 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 500х250 ВЕНТС	шт	1	<u>1556,76</u> -	<u>-</u> -	1557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 Н2=1,15 Н5=1,15	ґрати	2	<u>351,32</u> 284,26	<u>42,69</u> 12,41	703	569	<u>85</u> 25	<u>2.5116</u> 0,1028	<u>5.02</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C130-595-18 варіант 1	Решітка вентиляційна решітка ДР 400x200	шт	2	<u>965.52</u> -	<u>-</u> -	1931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм //товщиною 2,0 мм// кількість: 1,12*6	100м2	0,0672	<u>159036.83</u> 31612,12	<u>557.95</u> 167,19	10687	2124	<u>37</u> 11	<u>286.2120</u> 1,3754	<u>19.23</u> 0,09
80	КБ20-3-21	Н2=1,15 Н5=1,15 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 1600 мм кількість: 1,5*3,5	100м2	0,0525	<u>72861.38</u> 13681,31	<u>503.18</u> 171,46	3825	718	<u>26</u> 9	<u>123.8688</u> 1,4108	<u>6.5</u> 0,07
81	КБ20-24-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубк до 355 мм	10вузол	0,2	<u>7751.51</u> 7121,16	<u>98.19</u> 37,92	1550	1424	<u>20</u> 8	<u>66.1572</u> 0,3120	<u>13.23</u> 0,06
82	& C1545-B1-B280 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Відвід із оцинкованої сталі б=2,0мм 270x290 а=90град ВЕНТС	шт	2	<u>1295.62</u> -	<u>-</u> -	2591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубк до 560 мм	10вузол	0,4	<u>9223.93</u> 8434,28	<u>98.19</u> 37,92	3690	3374	<u>39</u> 15	<u>78.3564</u> 0,3120	<u>31.34</u> 0,12
84	& C1545-3-500	Н2=1,15 Н5=1,15 Заглушка із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250 ВЕНТС	шт	1	<u>842.76</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1545-B1-B400-1 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі б=0,5мм ф400, а=90град ВЕНТС	шт	1	<u>1491.46</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1545-B1-B530 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250h, а=90° ВЕНТС	шт	1	<u>1928.18</u> -	<u>-</u> -	1928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1545-B1-П500-4 варіант 5	Перехід із оцинкованої сталі b=0,5 мм 500x250h - ф400 ВЕНТС	шт	1	<u>1204.20</u> -	<u>-</u> -	1204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ20-21-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм Н2=1,15 Н5=1,15	зонти	1	<u>1166,23</u> 209,69	<u>24,10</u> 7,10	1166	210	<u>24</u> 7	<u>1,8078</u> 0,0584	<u>1,81</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 4					38029	11585	<u>414</u> 146		<u>105,49</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					38029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26030				
		всього заробітна плата, грн.					11731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2110				
		Всього будівельні роботи, грн.					44295				

		Всього по розділу 4					44295				
Розділ 5. Витяжна вентиляція В-3											
89	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т Н2=1,15 Н5=1,15	шт	1	<u>2017,58</u> 1651,82	<u>57,76</u> 22,30	2018	1652	<u>58</u> 22	<u>14,0760</u> 0,1835	<u>14,08</u> 0,18
90	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм кількість: 0,39*6	100м2	0,0234	<u>141834,96</u> 39903,82	<u>737,01</u> 236,33	3319	934	<u>17</u> 6	<u>361,2840</u> 1,9444	<u>8,45</u> 0,05
91	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм Н2=1,15 Н5=1,15	10вузол	0,1	<u>7064,60</u> 6515,10	<u>98,19</u> 37,92	706	652	<u>10</u> 4	<u>60,5268</u> 0,3120	<u>6,05</u> 0,03
92	& С1545-В1-В161 варіант 1	Відвід із оцинкованої сталі b=2,0 мм ф125, а=90° ВЕНТС	шт	1	<u>347,32</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>890,48</u> 97,64	<u>15,50</u> 4,70	890	98	<u>16</u> 5	<u>0,8418</u> 0,0386	<u>0,84</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					7280	3336	<u>101</u> 37		<u>29,42</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					7280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3843				
		всього заробітна плата, грн.					3373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1770				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				
		Всього будівельні роботи, грн.					9050				

		Всього по розділу 6					9050				
		Разом прямі витрати по кошторису					320790	111665	<u>4556</u> 1487		<u>1010,95</u> 12,25
		Разом будівельні роботи, грн.					320790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204569				
		всього заробітна плата, грн.					113152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60111				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20139				
		Всього будівельні роботи, грн.					380901				

		Всього по кошторису					380901				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1130,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133291				

Склав _____ Каряка В.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Самчик О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]