

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт прорізи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: $1*2,1*(1+1)+0,9*2,1*(1+1)+1,2*2,1*1+1,1*2,1*1$	м2	12,81	
2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: $(1+2,1)*2*2+(0,9+2,1)*2*2+(1,2+2,1)*2*1+(1,1+2,1)*2*1$	м	37,4	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: $0,7*2,1*1+0,9*2,1*1+0,6*2,1*1$	м2	4,62	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: $1*2,1*5$	м2	10,5	

Склав _____ Каряка В.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Самчик О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]