

·
·

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26. Корикування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

КОРИГУВАННЯ - ЗК

Том 7

2023 р.

·
·

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26. Корикування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

КОРИГУВАННЯ - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2023 р.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Реконструкція будівлі клубу-ідальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів
вул. Курортна, 26. Корикування**

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,078	
4.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,90	грн./люд.год
5.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	120,37517	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	108,359	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	9211,38162	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	12857,29	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

93081, тис.грн.

15983

52518, тис.грн.

10083

21999, тис.грн.

43563

3050,09673 тис.грн.

15513, тис.грн.

52664

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Головний центр капітального будівництва, реконструкції та закупівель Державної прикордонної служби України
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 93081,15983 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів
вул.Курортна,26. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція будівлі клубу-їдальні	47982,45318	20923,94518	-	68906,39836
		Разом по главі 2:	47982,45318	20923,94518	-	68906,39836
		Разом по главах 1-7:	47982,45318	20923,94518	-	68906,39836
		Разом по главах 1-8:	47982,45318	20923,94518	-	68906,39836
2	Настанова [4.29]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	350,00000	350,00000
		Разом по главі 9:	-	-	350,00000	350,00000
		Разом по главах 1-9:	47982,45318	20923,94518	350,00000	69256,39836

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	1038,84598	1038,84598
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	25,00000	25,00000
5	довідка Замовника	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Інші витрати станом на 01.09.2023р	-	-	167,24932	167,24932
		Разом по главі 10:	-	-	1231,09530	1231,09530
6	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	673,70000	673,70000
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	56,42653	56,42653
8	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	80,05000	80,05000
9	Акт виконаних робіт	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	28,29167	28,29167
		Передпроектні додаткові роботи	-	-		
		Разом по главі 12:	-	-	838,46820	838,46820
		Разом по главах 1-12:	47982,45318	20923,94518	2419,56350	71325,96186
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2155,27012	-	-	2155,27012
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	606,33759	606,33759
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	479,82453	209,23945	24,19564	713,25962
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1900,55300	866,25100	-	2766,80400
		Разом	52518,10083	21999,43563	3050,09673	77567,63319
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	15513,52664	15513,52664
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52518,10083	21999,43563	18563,62337	93081,15983

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	93081,15983
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн	52518,10083
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	21999,43563
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	18563,62337
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	93081,15983
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	93081,15983
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	77567,63319
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	77567,63319
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	77567,63319
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	71325,96186
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	47982,45318
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	20923,94518
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2419,56350
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	673,70000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	52518,10083
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	350,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	47982,45318
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	47982,45318
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	47982,45318
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47982,45318
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20923,94518
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	20923,94518
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	43616,85370

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	64540,79888
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	619,83373
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	16,12568
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	12,96446
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	181,56529
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	33,28820
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	37,21608
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	16,44972
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	176,17654
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	9211,38162
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7636,70081
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	176,17654
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7812,87735
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1398,50427
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1398,50427
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20,13753
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,39000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	35360,31916
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	684,23157
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	850,41867
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	651,23380
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	2155,27012
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	2155,27012
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	606,33759
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	479,82453
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	209,23945
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	24,19564
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1900,55300
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	866,25100
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	15513,52664
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	4365,59948
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4365,59948
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	1,53376
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	120,37517
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	108,35949
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	120,37517
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	120,37517
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,01568
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	106,06902
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	2,29047
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,29047
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,01568
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11П	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	1,41100
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,24244
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,70000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	1,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	2148,60522
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	2026,50837
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	87,65552
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	818,48999
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	34,44133
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	166,18508
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00711
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,60580
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00373
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,32439
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	34002,53661
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	684,23359
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	651,23380
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	20923,94518
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	20923,94518
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 69256,39836$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,00000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (69256,39836 - 0,00000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 1038,84598$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Показник для покриття ризиків, %
 $КСР=1;$
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
 $П711=47982,45318;$
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0;$
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0;$
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0;$
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=20923,94518;$
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=20923,94518;$
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
 $П7=2419,5635;$
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
 $П715=0;$
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 $КОД=0;$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)
 Гірничі роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.9 = 1 \cdot 0,01 \cdot 0 = 0$;
 Будівельні роботи
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.2 - V(p1.10)) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5) = 1 \cdot 0,01 \cdot (47982,45318 - V(0)) \cdot (0 + 0 + 0) = 479,82453$;
 Устаткування
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot (p1.6 \cdot W(p1.10) + p1.7 \cdot V(p1.10)) = 1 \cdot 0,01 \cdot (20923,94518 \cdot W(0) + 20923,94518 \cdot V(0)) = 209,23945$;
 Інші витрати
 $p1.1 \cdot 0,01 \cdot p1.8 = 1 \cdot 0,01 \cdot 2419,5635 = 24,19564$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 47982,45318$;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26 = 0$;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62 = 0$;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248 = 0$;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0$;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713 = 20923,94518$;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234 = 20923,94518$;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451 = 1,078$;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452 = 1,062$;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ = 8,93$;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ = 0$;

- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,078$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=9$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(11,32-8,93)-(11,32-8,93))*W(М(11,32-0)-(11,32-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(п1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(п1.12)=V(0)=0$;

- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2 + p2.3 = 1 + 0 = 1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16 + p1.15 - 12) + (p1.16 + p1.15 - 12)) + V(M(p1.16 + p1.15 - 24) + (p1.16 + p1.15 - 24)) = V(M(11,32 + 9 - 12) + (11,32 + 9 - 12)) + V(M(11,32 + 9 - 24) + (11,32 + 9 - 24)) = 1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16 + p1.15) * W(p2.5) + 12 * V(p2.5) = (11,32 + 9) * W(1) + 12 * V(1) = 12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16 + p1.15 - 12) * W(p2.5 - 1) + 12 * W(p2.5 - 2) = (11,32 + 9 - 12) * W(1 - 1) + 12 * W(1 - 2) = 8,32$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16 + p1.15 - 24 - 1 * W(p1.16 + p1.15 - 37)) * W(p2.5 - 2) * V(M(36 - p1.16 - p1.15) + (36 - p1.16 - p1.15)) + 12 * W(M(36 - p1.16 - p1.15) + (36 - p1.16 - p1.15)) = (11,32 + 9 - 24 - 1 * W(11,32 + 9 - 37)) * W(1 - 2) * V(M(36 - 11,32 - 9) + (36 - 11,32 - 9)) + 12 * W(M(36 - 11,32 - 9) + (36 - 11,32 - 9)) = 0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1 + (p1.13 - 1) * ((p2.2 * (12 - p1.11 + 1) / 12 + p2.3 * (12 - p1.12 + 1) / 12)) = 1 + (1,078 - 1) * ((1 * (12 - 8,93 + 1) / 12 + 0 * (12 - 0 + 1) / 12)) = 1,0265$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9 + (p1.14 - 1) = 1,0265 + (1 - 1) = 1,0265$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17 - 2) * p2.10 + V(p1.17 - 2) * (1 + (p1.13 - 1) * (p1.16 - (p1.11 * p2.2 + p1.12 * p2.3)) / 12) = W(1 - 2) * 1,0265 + V(1 - 2) * (1 + (1,078 - 1) * (11,32 - (8,93 * 1 + 0 * 0)) / 12) = 1,015535$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17 - 2) * p2.11 + W(p1.17 - 2) * (p2.10 + (p1.9 - 1) * p1.16 / 12) = V(1 - 2) * 1,015535 + W(1 - 2) * (1,0265 + (1,078 - 1) * 11,32 / 12) = 1,0155$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12 + (p1.9 - 1) * (p2.6 - p1.16) / 12 = 1,0155 + (1,078 - 1) * (12 - 11,32) / 12 = 1,0199$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * p2.13 = V(1) * 1,0199 = 1,0199$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(1) * (1,0199 + (1,062 - 1) * 8,32 / 12) = 1,0629$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(1 - 2) * 1,0629 = 0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(1 - 2) * (0 + (1,057 - 1) * 0 / 12) = 0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 11,32 = 0,68$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 0,68 / 9 = 0,0755555556$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(1 - 1) * (1 - 0,0755555556) + W(1 - 2) * (1 - 0,0755555556) * (1 - 0 / (8,32 + 0))) = 0,9244444444$;

- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/9=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(8,32+0)))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(47982,45318-V(0)*(0+0+0))*0,075555556=3625,341;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(47982,45318-V(0)*(0+0+0))*0,924444444=44357,112;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((47982,45318-V(0)*(0+0+0))-44357,112-3625,341)*W(1-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(20923,94518*W(0)+20923,94518xV(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(20923,94518*W(0)+20923,94518xV(0))*1=20923,945;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((20923,94518*W(0)+20923,94518xV(0))-20923,945-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,075555556=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,924444444=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,078-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,062-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,0199-1)+(1,0155-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,0629-1)+(1,0199-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*3625,341*((1,0199-1)+(1,0155-1)*V(0,5-1))+0,5*44357,112*((1,0629-1)+(1,0199-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=1900,553;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,0199-1)+(1,0155-1)*V(0,5-1))+0,5*20923,945*((1,0629-1)+(1,0199-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=866,251;$

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

**Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів
вул. Курортна, 26. Коригування**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 120,37517;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 120,37517;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 12,01568 - 0 = 12,01568;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 120,37517 - 12,01568 + 0 = 108,35949;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 120,37517 - 120,37517 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (108,35949 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція будівлі клубу-їдальні (без пусконаладжувальних робіт)	106,94849	11,89292	-	-	118,84141	18,11	2152,21794
	пусконаладжувальні роботи	1,41100	0,12276	-	-	1,53376	1,99	3,05218
-----	Разом:	108,35949	12,01568	-	-	120,37517	17,90461	2155,27012

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$2155,27012 \times \text{ИНП130} = 2155,27012 \times 1 = 2155,27012;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

**Реконструкція будівлі клубу-ідальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів
вул. Курортна, 26. Коригування**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 120,37517;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 120,37517;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 12,01568 - 0 = 12,01568;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 120,37517 - 12,01568 + 0 = 108,35949;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 120,37517 - 120,37517 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (108,35949 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція будівлі клубу-ідальні (без пусконаладжувальних робіт)	106,94849	11,89292	-	-	118,84141	5,06	601,33753
	пусконаладжувальні роботи	1,41100	0,12276	-	-	1,53376	3,26	5,00006
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	108,35949	12,01568	-	-	120,37517	5,03707	606,33759

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$606,33759 \times \text{ИНП147} = 606,33759 \times 1 = 606,33759;$$

Будова - Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів
вул.Курортна,26. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90765,59	71,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	13892,43	71,46			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1411	100,41			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2048,03	76,19			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	242,44	83,07			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12015,68	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	120375,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	88,385	520,59			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	27,4474	284,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	36,88844	356,81			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,838948	533,65			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,25027	343,26			
15	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	302,91631	7,79			
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	9,31479	11,66			
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	383,596	137,49			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,57902	592,81			
19	КБМ212-1550	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,99764	65,25			
20	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	7,698076	478,09			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	26,34283	443,18			
22	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,75301	472,68			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	152,9362	331,36			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,16695	386,87			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	17,38046	53,60			
26	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,03445	417,15			
27	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,24751	80,98			
28	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	61,44562	281,47			
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	49,9616	666,20			
30	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,06432	852,41			
31	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	82,24043	645,14			
32	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	5,06228	557,91			
33	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,57918	651,22			
34	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,44601	784,81			
35	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,52	784,44			
36	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	340,235	6,23			
37	КБМ233-803-П1	Молотки відбійні електричні легкі	маш. год	341,54279	8,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	275,98096	5,41			
39	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,2027	554,11			
40	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	11,34122	379,29			
41	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,27808	495,82			
42	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	147,20588	131,31			
43	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	6,48928	157,48			
44	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	10,76347	142,26			
45	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	135,4987	127,80			
46	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	230,3549	102,95			
47	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,9782	5,25			
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,57402	91,48			
49	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	3,808	79,28			
50	+КБМ211-901 варіант 1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,340984	-			
51	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	76,26052	85,28			
52	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,67	14,10			
53	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	8,44	27,97			
54	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	497,5185	39,95			
55	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	185,0413	15,48			
56	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	241,5185	101,01			
57	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	3,44	110,53			
58	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	55,68	263,25			
59	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	45,85	58,57			
60	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	447,64396	242,93			
61	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	135,347	287,76			
62	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	18,23267	62,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
63	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,56346294				
64	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,649291				
65	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6,62256				
66	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	89,27915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	136,31748				
68	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	877,2651858				
69	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	23,488				
70	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	63,56172				
71	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	9,432234				
72	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,17				
73	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	12,14304				
74	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	300,512022				
75	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	66,443				
	варіант 2							
76	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,01997				
	варіант 5							
77	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14,18616				
	варіант 6							
78	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	333,653181				
79	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,843				
	варіант 1							
80	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1655,69727				
81	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	53,851				
82	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	16,90112				
83	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	13,8474				
84	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,77				
85	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,736				
86	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	992,1565				
87	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	450,8584				
88	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	959,				
				334186459				
89	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,3038912				
	варіант 1							
90	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	513,44109				
91	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	33,0268				
92	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	9,613234				
93	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	27,312				
94	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	439,616516				
95	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	54,37556				
96	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,343				
97	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,16695				
98	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	63,6284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,168				
100	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	301,107224				
101	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	432,				
102	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	30887865 8,7154048				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
103	+&C113-1793- 8-1 варіант 2	Відвід двомуфтовий 67* (310мм)	шт	20	242,93	238,00	0,17	4,76
104	+&C113-1793- 8-1 варіант 3	Відвід одномуфтовий 67*	шт	22	231,71	227,00	0,17	4,54
105	+C111-2012-8 варіант 1	Мозаїчна штукатурка	кг	473,58	100,34	97,27	1,10	1,97
106	+C113-1489 варіант 2	протипожежна Заглушка HL900N діам. 50 мм	шт	12	1281,29	1256,00	0,17	25,12
107	+C113-1472 варіант 4	протипожежна муфта діам. 110 мм	шт	34	744,94	730,00	0,33	14,61
108	+C113-1472 варіант 6	протипожежна муфта діам. 20мм	шт	22	125,80	123,00	0,33	2,47
109	+C113-1472 варіант 5	протипожежна муфта діам. 25мм	шт	22	156,40	153,00	0,33	3,07
110	+C113-1472 варіант 2	протипожежна муфта діам. 32мм	шт	22	190,06	186,00	0,33	3,73
111	+C113-1472 варіант 3	протипожежна муфта діам. 50 мм	шт	22	245,14	240,00	0,33	4,81
112	+C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	1105	252,76	244,41	3,39	4,96
113	+C157-259 варіант 2	UTP кабель	1000м	0,0765	17362,05	17021,55	0,07	340,43
114	+&C113-1466- 3-И варіант 14	АБУ діам. 110 (підключення унітазу)	шт	29	100,58	98,11	0,50	1,97
115	+C130-377 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан діам.15мм ASV-PV Danfoss	шт	9	3543,20	3392,13	81,60	69,47
116	+C130-377 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан діам.20мм ASV-PV Danfoss	шт	11	4224,23	4059,80	81,60	82,83
117	+C130-377 варіант 6	Автоматичний балансувальний клапан діам.15мм ASV-M Danfoss	шт	9	1550,26	1438,26	81,60	30,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+C130-377 варіант 7	Автоматичний балансувальний клапан діам.20мм ASV-M Danfoss	шт	11	1684,85	1570,21	81,60	33,04
119	+C130-378 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан діам.25мм ASV-PV Danfoss	шт	6	5241,42	5042,52	96,13	102,77
120	+C130-378 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан діам.25мм ASV-M Danfoss	шт	6	1941,93	1807,72	96,13	38,08
121	+C1630-653 варіант 5	Автоматичний повітропускний клапан зі зворотнім ізолюючим клапаном діам.15мм і кульовим краном	шт	12	339,22	331,19	1,38	6,65
122	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,189716	349543,39	341614,40	1073,78	6855,21
123	+C111-854 варіант 5	Аквапанелі товщ.8мм	м2	163,8	918,66	897,26	3,39	18,01
124	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	873,75108	112,47	108,86	1,40	2,21
125	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,02916	16635,72	15297,56	1011,97	326,19
126	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,10854	50075,36	48081,52	1011,97	981,87
127	+&C111-1846-1-8	Анкер HST M12x215/120	шт	28	16,99	16,44	0,22	0,33
128	+C1551-1-СП варіант 1	Анкер M8x10x28 латунь	шт	1800	7,21	7,00	0,07	0,14
129	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0285362	68484,20	66608,80	532,57	1342,83
130	+&C113-199-4 варіант 2	Анкерна шпилька 5,8 M16x300	шт	282	40,57	40,00	0,27	0,30
131	&C1545-488-2	Антикорозійна стрічка, 50мм	шт.	5	-	-	-	-
132	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0045142	99943,06	79447,31	18536,08	1959,67
133	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0589035	134309,87	130564,18	1112,16	2633,53
134	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00004	141062,75	137184,65	1112,16	2765,94
135	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00815194	134309,81	130564,12	1112,16	2633,53
136	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,982746	127,22	124,51	0,22	2,49
137	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,57344	21419,94	19792,50	1207,44	420,00
138	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,12	21419,94	19792,50	1207,44	420,00
139	+C1630-147 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 32 мм	шт	3	5262,36	5152,65	6,53	103,18
140	+C1630-148 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 15 мм	шт	6	3045,02	2979,43	5,88	59,71
141	+C1630-149 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 20 мм	шт	1	3439,79	3364,73	7,61	67,45
142	+C1630-150 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 25 мм	шт	2	3945,87	3859,44	9,06	77,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	+С112-8 варіант 7	Балка 100х200	м3	9,597	9837,10	9837,10	-	-
144	+С130-33 варіант 1	Бачки змивні	комплект	29	854,80	826,21	11,83	16,76
145	С1547-3 варіант 6	Блок для шинопроводу	шт	16	1118,53	1080,69	15,91	21,93
146	+С123-206 варіант 2	Блоки дверні протипожежні сертифіковані	м2	57,529	9957,54	9723,70	38,59	195,25
147	+К536111-401 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)(Ф326)	шт	3	7738,77	7511,00	76,03	151,74
148	+С130-1103	Блочки	шт	148	7,66	7,36	0,15	0,15
149	+С1545-8	Бобишки	шт	19	149,48	146,09	0,46	2,93
150	+&С113-199-4 варіант 3	Болт М12х340	шт	540	39,46	38,90	0,27	0,29
151	+&С113-199-4 варіант 1	Болт М12х450	шт	1050	50,45	49,80	0,27	0,38
152	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000379	99648,19	96996,67	697,63	1953,89
153	+С111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00119	103079,57	100360,77	697,63	2021,17
154	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0088	104960,42	102204,74	697,63	2058,05
155	+С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0189	46012,44	44412,61	697,63	902,20
156	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00084	103146,46	100426,35	697,63	2022,48
157	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0608	65970,35	64062,15	614,66	1293,54
158	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,6326229	101408,21	98799,61	620,20	1988,40
159	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00004	42615,15	41005,02	774,54	835,59
160	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00816	101787,47	99017,10	774,54	1995,83
161	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0431254	96952,66	94277,09	774,54	1901,03
162	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,04433	142398,67	138832,00	774,54	2792,13
163	+С112-8 варіант 2	Брус 80х160	м3	39,8475	8937,10	8937,10	-	-
164	+С112-23 варіант 1	Брус100х50 16,1пм	м3	0,1	3290,78	2740,50	485,75	64,53
165	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,972	9487,67	8815,89	485,75	186,03
166	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,27216	5114,15	4528,12	485,75	100,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	738,304	71,61	28,80	41,41	1,40
168	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000887	9773,51	9096,12	485,75	191,64
169	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	2,592	8110,93	7466,14	485,75	159,04
170	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,42478	6448,33	5836,14	485,75	126,44
171	+C112-26 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 60 мм, товщина 40 мм	м3	0,2294	9036,60	8373,66	485,75	177,19
172	+C112-8 варіант 3	Брусок 70x30	м3	6,195	8937,10	8937,10	-	-
173	+C112-8 варіант 1	Брусок 80x25	м3	5,565	8937,10	8937,10	-	-
174	+C112-8 варіант 4	Брусок 80x40	м3	9,345	8937,10	8937,10	-	-
175	+C112-8 варіант 12	Брусок упорний 60x200	м3	1,197	8937,10	8937,10	-	-
176	C111-112	Бура	т	0,0001084	90192,29	87351,72	1072,09	1768,48
177	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	369,12	358,60	3,28	7,24
178	+C112-8 варіант 8	В'язь 60x150	м3	1,197	8937,10	8937,10	-	-
179	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,007434	5873,55	5705,12	53,26	115,17
180	+C1630-1160 варіант 1	Відбірний пристрій для вимірювання тиску	комплект	36	768,81	751,27	2,47	15,07
181	+&C113-1466-3-И варіант 11	Відвід каналізації ПВХ діам. 110/45 град.	шт	8	121,17	118,29	0,50	2,38
182	+&C113-1466-3-И варіант 4	Відвід каналізації ПВХ діам. 110/87 град.	шт	22	121,17	118,29	0,50	2,38
183	+&C113-1466-3-И варіант 12	Відвід каналізації ПВХ діам. 160/45 град.	шт	12	192,57	188,29	0,50	3,78
184	+&C113-1466-3-И варіант 8	Відвід каналізації ПВХ діам. 50/45 град.	шт	14	52,53	51,00	0,50	1,03
185	+&C113-1466-3-И варіант 5	Відвід каналізації ПВХ діам. 50/87 град.	шт	20	54,57	53,00	0,50	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	+&C113-1466-3-И варіант 3	Відвід каналізації ПП діам. 110/45 град.	шт	52	121,17	118,29	0,50	2,38
187	+&C113-1466-3-И варіант 9	Відвід каналізації ПП діам. 110/87 град.	шт	12	121,17	118,29	0,50	2,38
188	+&C113-1466-3-И варіант 10	Відвід каналізації ПП діам. 110/87 град.	шт	16	125,25	122,29	0,50	2,46
189	+&C113-1466-3-И варіант 6	Відвід каналізації ПП діам. 50/45 град.	шт	46	36,92	35,70	0,50	0,72
190	+&C113-1466-3-И варіант 7	Відвід каналізації ПП діам. 50/87 град.	шт	24	39,17	37,90	0,50	0,77
191	+&C113-1466-3-И варіант 13	Відвід каналізації ПХВ діам. 160/87 град.	шт	18	176,25	172,29	0,50	3,46
192	+C1534-7 варіант 2	Відвод, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 5 мм	шт	4	15,03	14,53	0,21	0,29
193	+C1534-7 варіант 1	Відвод, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 5 мм	шт	30	30,66	29,85	0,21	0,60
194	+C1534-9 варіант 1	Відвод, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	шт	30	95,32	93,10	0,35	1,87
195	+C1534-12 варіант 1	Відвод, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	49	181,42	177,15	0,71	3,56
196	+C1534-16 варіант 1	Відводи, зовнішній діаметр 89 мм	шт	6	358,44	350,00	1,41	7,03
197	+&C123-384-1	Відливи металеві	м	28,4138	197,54	187,78	5,89	3,87
198	+C123-5 варіант 1	Вікна металопластикові	м2	40,86	4105,06	3999,10	25,47	80,49
199	+C123-5 варіант 2	Вітражі металопластикові	м2	20,2735	3901,98	3800,00	25,47	76,51
200	+&C130-45-1 варіант 1	Ванна акрилова (1800x750) з сифоном	комплект	1	14378,99	13890,00	207,05	281,94
201	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0179228	3965,03	2885,33	1001,95	77,75
202	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000348	13152,99	11853,06	1042,03	257,90
203	+C123-205 варіант 1	Вартість металопластикових дверей	м2	229,46	4062,65	3978,80	4,19	79,66
204	+C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	36	175,53	171,54	0,55	3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	+C130-80 варіант 12	Вентилятор каналний Vents 150 ВКО ПРЕС	шт	1	1865,23	1824,00	4,66	36,57
206	+C130-80 варіант 11	Вентилятор каналний Vents TT Сайлент-M150	шт	1	11223,73	10999,00	4,66	220,07
207	+C130-80 варіант 13	Вентилятор каналний Vents TT Сайлент-M150	шт	1	11223,73	10999,00	4,66	220,07
208	+C130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents TT Сайлент-M200	шт	9	12499,75	12250,00	4,66	245,09
209	+C130-80 варіант 8	Вентилятор осьовий Vents 100 МТ	шт	1	2025,52	1370,25	615,55	39,72
210	+C130-80 варіант 5	Вентилятор осьовий Vents ВКМ 100	шт	4	4771,95	4677,45	0,93	93,57
211	+C130-80 варіант 4	Вентилятор осьовий Vents ВКМ 200	шт	3	7245,16	6487,55	615,55	142,06
212	+C130-80 варіант 10	Вентилятор осьовий Vents ВКМ 315	шт	1	11390,90	10552,00	615,55	223,35
213	+%290902-55-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний для вмонтованої установки 220В 16 А ІР21	шт	34	186,68	182,70	0,32	3,66
214	+%290902-55-1 варіант 4	Вимикач двоклавішний для вмонтованої установки	шт	24	186,68	182,70	0,32	3,66
215	+C1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритого монтажу	шт	7	108,45	106,00	0,32	2,13
216	+%290902-55-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний для вмонтованої установки 220В 16 А ІР21	шт	84	155,10	151,74	0,32	3,04
217	+%290902-55-2 варіант 3	Вимикач одноклавішний для вмонтованої установки	шт	123	155,10	151,74	0,32	3,04
218	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	355,75173	131,07	127,72	0,78	2,57
219	+2402-3001 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6 (ОП-6)	шт	62	896,42	874,00	4,84	17,58
220	+C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	509	688,83	671,93	3,39	13,51
221	C142-10-2	Вода	м3	173,04271	42,10	42,10	-	-
222	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	11,9675	-	-	-	-
223	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	1197,76	72,12	1102,15	23,49
224	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,89077	3500,62	2229,64	1202,34	68,64
225	+C1545-19	Втулка В17	100шт	0,2623	22,63	22,15	0,04	0,44
226	C1545-20	Втулка В22	100шт	7,56888	27,68	27,06	0,08	0,54
227	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,3368	98,44	96,04	0,47	1,93
228	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1312,2	16,68	16,29	0,06	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	+C130-881 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	170	350,64	343,07	0,69	6,88
230	+C130-882 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	485	370,59	362,36	0,96	7,27
231	+C130-883 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	334	374,06	365,40	1,33	7,33
232	+C130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	523	402,40	392,81	1,70	7,89
233	+C130-885 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	84	429,71	419,20	2,08	8,43
234	+C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	3	640,52	624,23	3,73	12,56
235	+C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	80	562,00	548,10	2,88	11,02
236	+C130-1192 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	68	556,83	543,03	2,88	10,92
237	+C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	115	683,12	665,84	3,89	13,39
238	+C1630-79 варіант 2	Вузол підключення нагрівального прилада прямий RLV-KD Danfoss	комплект	140	1267,34	1236,27	6,22	24,85
239	+C111-1564 варіант 1	Гідроізоляція	м2	1760	76,89	74,57	0,81	1,51
240	+&C100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	4947,5	47,81	46,18	0,69	0,94
241	+C130-255 варіант 1	Гідрострілка, зовнішній діаметр корпусу 159 мм	комплект	2	5651,83	5500,00	41,01	110,82
242	+C1534-279 варіант 1	Гільзи діам. 89 мм	шт	52	506,77	495,00	1,83	9,94
243	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,906953	6519,30	5379,50	1011,97	127,83
244	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна K483	100шт	0,005	357,67	349,07	1,59	7,01
245	+C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0044	120439,91	117380,71	697,63	2361,57
246	C1545-94	Гак У625	100шт	2,3052	825,17	803,46	5,53	16,18
247	+&C113-366-23-Т	Гаки жолоба	шт	8	65,22	62,93	1,01	1,28
248	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1523064	36685,45	35433,56	532,57	719,32
249	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0198288	36474,30	35226,55	532,57	715,18
250	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3670674	35806,62	34571,96	532,57	702,09
251	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6225326	24958,71	23936,75	532,57	489,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,2132514	26253,17	25205,83	532,57	514,77
253	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,27842	23323,77	21834,43	1032,01	457,33
254	+&C101-105-285 варіант 1	Гвинти СМ1-35	шт	1499,46	1,81	1,77	-	0,04
255	+&C111-1850-1-1	Гвинт шуруп з дюбелем	шт	90	43,86	43,00	-	0,86
256	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,011916	69091,25	67038,89	697,63	1354,73
257	+C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,02416	89417,15	86966,24	697,63	1753,28
258	+&C111-1477-9-ИНБ варіант 1	Гвинти оцинковані самонарізні 9мм	шт	244,014	0,31	0,30	-	0,01
259	+&C1550-38-2 варіант 1	Герметик сілікон	л	2,09489	1045,50	1024,00	1,00	20,50
260	+&C1555-307-52	Герметик силіконовий	л	13,77903	1045,50	1024,00	1,00	20,50
261	+C1110-14	Глухарі	100шт	0,033	740,49	716,70	9,27	14,52
262	+C130-252 варіант 6	Глушники шуму CP100/600 Vents	шт	9	1423,80	1376,24	19,64	27,92
263	+C130-252 варіант 9	Глушники шуму CP150/600 Vents	шт	1	1957,01	1899,00	19,64	38,37
264	+C130-252 варіант 5	Глушники шуму CP150/900 Vents	шт	12	2055,43	1995,49	19,64	40,30
265	+C130-252 варіант 4	Глушники шуму CP200/600 Vents	шт	1	2055,43	1995,49	19,64	40,30
266	+C130-252 варіант 3	Глушники шуму CP200/900 Vents	шт	6	2491,30	2422,81	19,64	48,85
267	+C130-252 варіант 8	Глушники шуму CP315/600 Vents	шт	1	3706,31	3614,00	19,64	72,67
268	+C130-252 варіант 7	Глушники шуму CP315/900 Vents	шт	1	4626,16	4515,81	19,64	90,71
269	+C130-251 варіант 2	Глушники шуму CP 500x250 Vents	шт	2	3791,45	3699,68	17,43	74,34
270	+C1630-63 варіант 2	Головка з'єднувальна напірна рукавна ГР-50	шт	31	133,91	131,00	0,28	2,63
271	+C130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	72	91,23	89,32	0,12	1,79
272	+&C113-1466-21-2Н	Гофра до унтаза	шт	29	217,92	213,15	0,50	4,27
273	+C113-3 варіант 3	Гофтруба	м	217,15	27,52	26,19	1,13	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	+&C1-1-2-66-43-1 варіант 1	Гребенева деталь напівкругла	м	22,75	158,22	154,50	0,62	3,10
275	+&C1633-127ВДП	Грунтловка бітумна "ПРАЙМЕР"	т	0,08192	49809,88	48720,00	113,22	976,66
276	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0199548	143118,71	139050,00	1262,46	2806,25
277	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,04004704	79527,17	76705,35	1262,46	1559,36
278	+C1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,00189	143981,57	139895,94	1262,46	2823,17
279	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4151,99057	29,85	27,66	1,60	0,59
280	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,6834	57,12	56,00	-	1,12
281	+&C111-2014-6-1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17	л	15,2598	47,02	45,00	1,10	0,92
282	+C112-8 варіант 6	Діагональна кроква 120 x 200	м3	2,1	8937,10	8937,10	-	-
283	+C1547-10 варіант 1	Датчик руху	шт	7	233,30	227,00	1,73	4,57
284	+15093-34103 варіант 2	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1	27698,23	27100,50	54,63	543,10
285	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,100452	9724,87	8941,21	592,98	190,68
286	+C124-61 варіант 2	Деталі закладні МН548	т	0,0684852	42389,39	41025,66	532,57	831,16
287	C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,68796	141372,09	138594,55	5,54	2772,00
288	+C111-1908 варіант 1	Диск алмазний відрізний по бетону	шт	1,74157	189,25	180,00	5,54	3,71
289	+C111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2766,2271	273,62	266,99	1,26	5,37
290	+C130-220 варіант 2	Дифузор АХ6-250 MADEL	шт	9	1167,02	1111,43	32,71	22,88
291	+C112-52 варіант 1	Дошка 70x30	м3	10,24	9525,22	8852,70	485,75	186,77
292	+C123-345 варіант 1	Дошки для покриття підлог , товщина 40 мм,	м3	17,808	13221,54	12484,50	477,79	259,25
293	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,004057	3667,62	3109,96	485,75	71,91
294	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,003009	4447,16	3874,21	485,75	87,20
295	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,2265	5973,96	5371,07	485,75	117,14
296	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	13,446	8635,17	7980,10	485,75	169,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	+C112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 120 мм, товщина 40 мм і	м3	2,646	9374,83	8705,26	485,75	183,82
298	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,4189246	5732,59	5134,44	485,75	112,40
299	+C112-255 варіант 1	Дошки паркетні, облицьовані паркетними планками з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	800,072	1336,31	1295,44	14,67	26,20
300	+&C111-796-1	Дріт сталевий оцинкований D 8 мм	м	410	44,05	40,60	2,59	0,86
301	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,003906	36946,66	35689,65	532,57	724,44
302	+C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,001084	227805,18	222805,84	532,57	4466,77
303	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	173575,70	169639,68	532,57	3403,45
304	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000568	54434,73	52834,81	532,57	1067,35
305	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,002768	44704,02	43294,90	532,57	876,55
306	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0066575	37092,06	35832,19	532,57	727,30
307	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0016856	26587,40	25533,51	532,57	521,32
308	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,068796	31530,58	30379,76	532,57	618,25
309	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,1326508	38271,79	36829,81	691,55	750,43
310	C111-1608	Дрантя	кг	30,37953	13,01	11,10	1,65	0,26
311	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	4,25068	14,74	12,80	1,65	0,29
312	+C1630-460 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 500 мм	шт	10	904,58	884,07	2,77	17,74
313	+C1630-462 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 900 мм	шт	5	1258,60	1229,77	4,15	24,68
314	+C1630-452	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 280 мм	шт	9	1209,32	1181,46	4,15	23,71
315	+C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	21	771,02	753,13	2,77	15,12
316	+C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	9	1100,95	1075,90	3,46	21,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	+C1630-461 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм (200x200)	шт	5	1069,89	1045,45	3,46	20,98
318	+C1630-461 варіант 2	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм (200x150)	шт	2	1069,89	1045,45	3,46	20,98
319	+C1630-461 варіант 3	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 700 мм	шт	5	1100,95	1075,90	3,46	21,59
320	+C1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	14	1661,75	1625,02	4,15	32,58
321	+C1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	1352,23	1319,50	6,22	26,51
322	+C1630-463 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1100 мм	шт	2	1352,23	1319,50	6,22	26,51
323	+C1630-464	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1300 мм	шт	2	1695,30	1654,45	7,61	33,24
324	+C1630-466	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1600 мм	шт	1	5239,69	5119,66	17,29	102,74
325	+C1630-466 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1600 мм	шт	6	3358,55	3275,41	17,29	65,85
326	+&C111-1782-1-9П	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	38,94	108,21	104,55	1,54	2,12
327	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі монтажні	100шт	156,6103	1232,61	1207,61	0,83	24,17
328	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	69,897	420,03	411,17	0,62	8,24
329	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0049	57308,31	55486,99	697,63	1123,69
330	+C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,00062	45769,62	44174,55	697,63	897,44
331	+C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,0153	67310,54	65293,10	697,63	1319,81
332	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,78	948,36	928,93	0,83	18,60
333	+C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	3,1521	241,82	236,34	0,74	4,74
334	+&C1-2174	Дюбелі фасадний	шт	13938,7751	11,90	11,67	-	0,23
335	+&C1-1-581-C	Дюбель	шт	228,13	3,59	0,86	2,66	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	+&C101-105-286 варіант 1	Дюбель 4*100	шт	100,5	15,30	15,00	-	0,30
337	+&C111-1846-9	Дюбель 6*60	шт	7248,9384	1,04	0,96	0,06	0,02
338	+&C10-27-12-1	Дюбель 60x40 мм	шт.	11,837	0,57	0,46	0,10	0,01
339	+&C100-2-1-1Д	Дюбель 6x40	шт	718,9009	0,47	0,46	-	0,01
340	+&C100-705-29-1	Дюбель з шурупом	шт	1226,27	1,15	1,12	0,01	0,02
341	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	428,53249	10,79	10,58	-	0,21
342	+&C111-136-1-12 варіант 1	Дюбель-зонт 150 мм	шт	600	1,29	1,20	0,06	0,03
343	+&C111-136-1-12	Дюбель-зонт 80 мм	шт	1112,824	1,08	1,00	0,06	0,02
344	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	136,76308	947,13	927,94	0,62	18,57
345	+&C1545-44-1-6	Дюбель-шуруп 6/60 мм	шт	73,068	1,34	1,30	0,01	0,03
346	+&C114-97-3-33 варіант 1	Екструдований пінополістирол, товщ. 100 мм	м3	8,35584	4591,85	4476,15	25,66	90,04
347	+&C1545-547-1 варіант 3	Електроод заземлення L=3000мм, діаметром 20 мм	шт.	6	1656,84	1624,00	0,35	32,49
348	+C111-1522 варіант 1	Електрооди Моноліт РЦ3 (2,5 кг)	т	0,0346283	170164,64	166118,00	710,08	3336,56
349	+C111-1504	Електрооди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,008590724	99906,02	97237,00	710,08	1958,94
350	+C111-1513	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,018202	99906,02	97237,00	710,08	1958,94
351	+C111-1514	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,001608	99906,02	97237,00	710,08	1958,94
352	+C111-1515	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000984	99906,02	97237,00	710,08	1958,94
353	+C111-1519	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,024184	99906,02	97237,00	710,08	1958,94
354	+C111-1521	Електрооди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0005	110284,83	107412,30	710,08	2162,45
355	+C111-1522	Електрооди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,04615592	109637,84	106778,00	710,08	2149,76
356	C111-1529	Електрооди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001566	35626,92	34218,27	710,08	698,57
357	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	603,062	4,9416	4,9416	-	-
358	+C1113-246 варіант 1	Емаль ПФ-115	т	0,0421268	152572,07	148318,00	1262,46	2991,61
359	C1113-219	Емаль ХВ-16 темно-зелена	т	0,00819	73709,95	71002,20	1262,46	1445,29
360	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00012	76277,05	73518,96	1262,46	1495,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	+&C1545-892-24	Жолоб водостічний д=90 мм	м	6	254,99	248,68	1,31	5,00
362	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	141,12	18,13	17,71	0,06	0,36
363	+C1630-118 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	86,8	15,37	14,43	0,64	0,30
364	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	29,2	20,69	20,20	0,08	0,41
365	+C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	10,92	24,97	24,36	0,12	0,49
366	+C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	4,8	29,16	28,42	0,17	0,57
367	+C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2,7	32,30	31,45	0,22	0,63
368	+C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,7	32,86	31,87	0,35	0,64
369	+C1630-124	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм	шт	0,28	35,71	34,51	0,50	0,70
370	+&C1111-60-1-1	З'єднувач	шт	28,747	9,17	8,98	0,01	0,18
371	C1547-3 варіант 5	З'єднувач шинопроводу прямий	шт	14	1118,53	1080,69	15,91	21,93
372	+C113-1564 варіант 2	З'єднання поліетилен - сталь , д= 90/80 мм	шт	2	458,98	449,65	0,33	9,00
373	&C111-1809-2 варіант 3	Забивний гвинт для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	82	-	-	-	-
374	+C113-1489 варіант 1	Заглушка для каналізації ПП діам. 50 мм	шт	22	20,12	19,56	0,17	0,39
375	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	6,17404	67,96	66,44	0,19	1,33
376	+C1630-550 варіант 6	Заглушка для каналізації ПП діам.110мм	шт	16	48,71	27,28	20,47	0,96
377	+C1630-550 варіант 2	Заглушка противакуумна діам.110мм HL900 NECO	шт	18	2029,36	1969,10	20,47	39,79
378	+C111-1865	Закріпки металеві	кг	2,3625	46,27	44,67	0,69	0,91
379	+C111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків дверей, однопольних	комплект	7	1699,02	1664,60	1,11	33,31
380	+C111-1631	Замазка захисна	кг	12	118,37	114,79	1,26	2,32
381	+C114-102-1У	Заповнювач із теплоізоляційного картону на основі базальтового волокна з бентонітом	кг	66,8	135,42	131,79	0,97	2,66
382	+C130-272 варіант 12	Заслінка поворотна типу SYLAX, діаметр 65 мм	шт	2	7040,13	6898,96	3,13	138,04
383	+C130-272 варіант 13	Заслінка поворотна типу SYLAX, діаметр 80 мм	шт	3	7575,38	7423,71	3,13	148,54
384	+C1630-65 варіант 1	Засувки "Батерфляй" VITECH д.50	шт	2	1193,34	1155,42	14,52	23,40
385	+C1630-66 варіант 1	Засувки "Батерфляй" VITECH д.65	шт	2	2023,18	1960,00	23,51	39,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	+C1630-66 варіант 2	Засувки "Батерфляй" VITECH д.80	шт	3	1603,71	1548,75	23,51	31,45
387	+C1630-66 варіант 3	Засувки поворотного типу SYLAX д.65	шт	8	2023,18	1960,00	23,51	39,67
388	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	2,3052	112,87	109,29	1,37	2,21
389	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	113,96	15,34	14,65	0,39	0,30
390	+C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	14,6	18,51	17,68	0,47	0,36
391	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	5,46	22,47	21,32	0,71	0,44
392	+C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	2,4	28,24	26,74	0,95	0,55
393	+C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	1,62	29,93	28,16	1,18	0,59
394	+C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,42	54,44	51,72	1,65	1,07
395	+C1630-132	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм	шт	0,14	84,20	80,34	2,21	1,65
396	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	28,2672	225,82	215,50	5,89	4,43
397	+&C1545-406-2 варіант 2	Злучник для дроту	шт	20	31,59	30,45	0,52	0,62
398	+&C1545-406-2 варіант 5	Злучник для дроту і смуги В40	шт	8	31,59	30,45	0,52	0,62
399	+&C1545-406-2 варіант 4	Злучник для смуги В40 хрестовий	шт	10	31,59	30,45	0,52	0,62
400	+&C1545-406-2 варіант 3	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги В40	шт	14	31,59	30,45	0,52	0,62
401	+C130-628 варіант 3	Змішувач зі стаціонарною душевою стійкою	комплект	4	1346,82	1319,50	0,91	26,41
402	+C130-617 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	23	2176,39	2131,50	2,22	42,67
403	+&C111-25-B2 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	33	1346,67	1319,50	0,76	26,41
404	+C130-617 варіант 1	Змішувач настінний з лійкою та стійкою	комплект	1	2176,39	2131,50	2,22	42,67
405	+C130-313 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1000x800	шт	3	18281,09	17864,00	58,64	358,45
406	+C130-314 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1400x800	шт	2	19418,94	18980,50	57,68	380,76
407	+C130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі, діаметр 100 мм	шт	5	399,51	389,76	1,92	7,83
408	+C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі, діаметр 200 мм	шт	1	399,51	389,76	1,92	7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	+С130-296 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі, діаметр 150 мм	шт	6	399,51	389,76	1,92	7,83
410	+С130-307 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП250Х250, периметр шахт 1000 мм	шт	3	623,53	606,97	4,33	12,23
411	+С130-308 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП250Х400, периметр шахт 1300 мм	шт	4	889,77	861,74	10,58	17,45
412	+С130-310	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП500Х500, периметр шахт 2000 мм	шт	2	934,24	904,37	11,55	18,32
413	+С130-312 варіант 1	Зонти витяжні з жироруловлювачем 800х800	шт	3	3574,54	3473,33	31,12	70,09
414	+"&15093-33013-1 варіант 1	Кабель FLAME-X-950-(N)НХН FE180/E90 3х1,5мм	1000м	0,54	41254,50	40420,00	25,59	808,91
415	+"&15093-33013-1 варіант 2	Кабель FLAME-X-950-(N)НХН FE180/E90 3х2,5мм	1000м	0,068	41254,50	40420,00	25,59	808,91
416	+"&15093-33013-1 варіант 3	Кабель FLAME-X-950-(N)НХН FE180/E90 5х2,5мм	1000м	0,074	41254,50	40420,00	25,59	808,91
417	+"&15093-33013-1 варіант 4	Кабель FLAME-X-950-(N)НХН FE180/E90 5х4мм	1000м	0,02	41254,50	40420,00	25,59	808,91
418	15093-33033 варіант 3	Кабель ВВГнгд 1х4мм	1000м	0,1	6426,35	6251,93	48,41	126,01
419	15093-33043 варіант 1	Кабель ВВГнгд 1х6мм	1000м	0,12	8263,07	8038,12	62,93	162,02
420	15093-34013 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х1,5мм	1000м	0,12	7517,32	7323,59	46,33	147,40
421	15093-35013 варіант 20	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм	1000м	2,6	12816,82	12503,27	62,24	251,31
422	15093-35053 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х10мм	1000м	0,065	37332,60	36319,13	281,46	732,01
423	15093-34013 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм	1000м	2	7517,32	7323,59	46,33	147,40
424	15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х6мм	1000м	0,013	25082,13	24411,21	179,11	491,81
425	15093-35013 варіант 21	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм	1000м	0,15	12816,82	12503,27	62,24	251,31
426	15093-35013 варіант 22	Кабель ВВГнгд 5х1,5мм	1000м	0,3	12816,82	12503,27	62,24	251,31
427	+"&С171-323-120	Кабель ВВГнгд 5х16	м	51	456,48	446,60	0,93	8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	15093-35263 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х16мм	1000м	0,05	117557,96	114315,85	937,05	2305,06
429	15093-35023 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	1000м	0,22	14977,39	14586,90	96,82	293,67
430	15093-35033 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х4мм	1000м	0,61	19572,68	19052,66	136,24	383,78
431	15093-35043 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х6мм	1000м	0,04	25082,13	24411,21	179,11	491,81
432	15093-35193 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х70мм	1000м	0,01	196015,11	190526,48	1645,20	3843,43
433	15093-35203 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х95мм	1000м	0,02	257893,71	250661,35	2175,62	5056,74
434	+C157-258 варіант 4	Кабель вогнестійкий Flame 2х1,5 XHX FE180/E30	1000м	0,4233	37202,92	35890,40	583,05	729,47
435	+C157-258 варіант 1	Кабель вогнестійкий Flame 3х1,5 XHX FE180/E30	1000м	0,1377	40971,41	39585,00	583,05	803,36
436	+C157-258 варіант 2	Кабель вогнестійкий Flame 3х1,5 XHX FE180/E90	1000м	0,9639	54430,31	52780,00	583,05	1067,26
437	+C157-260 варіант 1	Кабель сигнальний 2х2х0,8	1000м	1,7493	22887,68	22431,50	7,40	448,78
438	+15092-3171 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 5.2,5мм2 FLAME-X-950-MHXH FE180/E90	1000м	0,0102	98542,00	96323,50	286,30	1932,20
439	C111-311	Каболка	т	0,02144	107464,92	104355,81	1001,95	2107,16
440	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	108055,22	104934,54	1001,95	2118,73
441	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0038992	323747,35	316146,92	1252,44	6347,99
442	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01172	448,89	423,03	17,06	8,80
443	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000627	156681,97	152980,66	629,11	3072,20
444	+C130-1156 варіант 1	Капельна воронка HL21	шт	8	738,77	703,40	20,88	14,49
445	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,024168	28779,82	26750,96	1464,55	564,31
446	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,2965884	24651,02	23635,10	532,57	483,35
447	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,24494	18,67	5,88	12,42	0,37
448	+C1630-550 варіант 5	Клапан жалюзійний с сервоприводом PPB 400х200 Vents	шт	1	10612,00	10383,45	20,47	208,08
449	+C1630-2004 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 100 Vents	шт	1	154,39	129,92	21,44	3,03
450	+C1630-2004 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 150 Vents	шт	1	320,33	310,59	3,46	6,28
451	+C130-394 варіант 3	Клапан зворотній діам.40мм	шт	1	5301,63	5172,44	25,24	103,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	+C130-395 варіант 6	Клапан зворотній діам.65мм	шт	1	6831,77	6665,51	32,30	133,96
453	+C130-395 варіант 7	Клапан зворотній діам.80мм	шт	1	10396,30	10160,15	32,30	203,85
454	+C130-417 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-250x250	шт	9	15125,02	14810,88	17,57	296,57
455	+C130-417 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-500x500	шт	2	19568,53	19167,26	17,57	383,70
456	+C130-417 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-800x500	шт	2	23039,89	22570,56	17,57	451,76
457	+C130-417 варіант 12	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-100x100	шт	3	12841,15	12571,79	17,57	251,79
458	+C130-417 варіант 13	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-300x300	шт	5	17555,90	17194,10	17,57	344,23
459	+C130-417 варіант 14	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-400x400	шт	9	18083,91	17711,75	17,57	354,59
460	+C130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200x200	шт	13	14936,59	14626,15	17,57	292,87
461	+C130-417 варіант 16	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200x150	шт	4	14139,41	13844,60	17,57	277,24
462	+C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150x150	шт	26	11633,99	11388,30	17,57	228,12
463	+C1630-555 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 15 мм Danfoss	шт	7	276,93	248,68	22,82	5,43
464	+C1630-556 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 20мм Danfoss	шт	6	508,97	463,86	35,13	9,98
465	+C1630-557 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 25 мм Danfoss	шт	3	793,93	706,44	71,92	15,57
466	+C1630-558 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 32 мм Danfoss	шт	5	1246,23	1039,36	182,43	24,44
467	+C1630-559 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 40 мм Danfoss	шт	3	1327,53	1289,05	12,45	26,03
468	C1546-20	Клей БМК5	кг	7,605	339,46	331,75	1,05	6,66
469	+C111-1642 варіант 1	Клей для панелей	т	0,00544	14014,34	12687,50	1052,05	274,79
470	+&C111-327-1	Клей для плитки	кг	27477,424	18,03	16,68	1,00	0,35
471	+&C111-609-K варіант 2	Клей для склосітки	кг	2532,7	12,10	10,73	1,13	0,24
472	+&C111-609-K	Клей до пінополістиролу	кг	459,5	12,10	10,73	1,13	0,24
473	+&C111-609-K варіант 1	Клей до пінополістиролу (для приклеювання та захисту плит із пінополістерола товщ.50 мм у два шари)	кг	998,5	12,10	10,73	1,13	0,24
474	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	3,48	190,53	185,74	1,05	3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,0063	111387,14	107850,45	1352,63	2184,06
476	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00232	106815,69	103368,63	1352,63	2094,43
477	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	18,81	71,53	69,00	1,13	1,40
478	+C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,012	19695,29	19296,93	12,18	386,18
479	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	7,00294	16,02	15,33	0,38	0,31
480	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	25,296	4,55	4,36	0,10	0,09
481	+&C111-105-250-9	Коліно RAUTITAN д=16 мм, 90 гр.	шт	50	222,73	218,23	0,13	4,37
482	+&C111-105-250-10	Коліно RAUTITAN д=20 мм, 90 гр.	шт	20	290,02	284,20	0,13	5,69
483	+&C111-105-250-30	Коліно RAUTITAN д=25 мм, 90 гр.	шт	20	455,66	446,60	0,13	8,93
484	+&C111-105-250-31	Коліно RAUTITAN д=32 мм, 90 гр.	шт	10	679,29	665,84	0,13	13,32
485	+C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00885	64181,14	62231,14	691,55	1258,45
486	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,0162	31621,68	29969,64	1032,01	620,03
487	+&C1632-63-1	Коньковий блискавкоприймач 1м варіант 1	шт	4	953,02	933,80	0,53	18,69
488	+&C1632-63-1	Коньковий блискавкоприймач 2м варіант 2	шт	3	953,02	933,80	0,53	18,69
489	+C111-1722	Короб електротехнічний LH 20x10 варіант 2	м	800,93	48,17	45,68	1,55	0,94
490	+C111-1722	Короб електротехнічний LH 40x20 варіант 1	м	219,17	80,26	77,14	1,55	1,57
491	+&2405-1338-1	Коробка для схованої установки вимикачів і розеток FLE-A0001B варіант 2	шт	560	5,87	5,68	0,07	0,12
492	C113-1480	Коробка для фасадного контрольного з'єднання варіант 2	шт	8	667,77	654,35	0,33	13,09
493	+&2405-1368-1	Коробка додаткового зрівнювання потенціалів ШУДП 143x103x54 варіант 3	шт	3	73,39	37,37	34,58	1,44
494	+&2405-1368-1	Коробка з'єднувальна FLE-A0003 варіант 1	шт	320	26,01	25,50	-	0,51
495	+&2405-1338-1	Коробка з'єднувальна вогнетривка накладна варіант 5	шт	4	5,87	5,68	0,07	0,12
496	+&2405-1338-1	Коробка з'єднувальна для накладної установки варіант 4	шт	12	5,87	5,68	0,07	0,12
497	+&2405-1338-1	Коробка з'єднувальна для схованої установки FLE-A0003 варіант 3	шт	320	5,87	5,68	0,07	0,12
498	+&2405-1338-1	Коробка з'єднування потенціалів ШУДП 143x103x54 варіант 6	шт	5	5,87	5,68	0,07	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	+290116-18010 варіант 1	Коробка комутаційна КМС-1.4	шт	75	20,47	19,03	1,04	0,40
500	+&C1512-16	Коробка розподільча	шт	40	51,04	50,00	0,04	1,00
501	+C1545-90 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30	100шт	0,07	43486,13	42630,00	3,46	852,67
502	+C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	85,78	83,33	0,77	1,68
503	+C1630-2009 варіант 1	Кран КЗШ 11с42п д.15/15 к. BREEZE	шт	2	1218,97	1194,38	0,69	23,90
504	+C1630-2012 варіант 1	Кран КЗШ 11с42п д.32/32 к. BREEZE	шт	4	1497,38	1466,64	1,38	29,36
505	+C1630-2013 варіант 1	Кран КЗШ 11с42п д.40/40 к. BREEZE	шт	2	1556,50	1524,60	1,38	30,52
506	+C130-471 варіант 2	Кран для манометра 11618бк д.15(з ручкою)	шт	3	112,78	110,25	0,32	2,21
507	+C130-474 варіант 1	Кран кульовий в/в д.15 для спуск.пов Grand	шт	4	295,42	289,62	0,01	5,79
508	+C130-470 варіант 1	Кран кульовий діам.15мм HERZ	шт	50	451,66	442,54	0,26	8,86
509	+&C139-20-230-18	Кран кутовий д=1/2" x 1/2"	шт	100	248,68	243,60	0,20	4,88
510	+C1630-23 варіант 4	Кран пожежний Ду 25 лат. кут. 90? (вн.-зов.)	шт	31	320,36	310,00	4,08	6,28
511	+C1630-23 варіант 3	Кран пожежний Ду 50 лат. прямий. (вн.-зов.)	шт	31	1306,70	1277,00	4,08	25,62
512	+C1630-1432 варіант 5	Крани кульові діаметр 15 мм	шт	95	343,18	335,97	0,48	6,73
513	+C1630-1432 варіант 6	Крани кульові діаметр 15 мм	шт	34	343,18	335,97	0,48	6,73
514	+C1630-1433 варіант 5	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	8	537,20	525,77	0,90	10,53
515	+C1630-1433 варіант 6	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	14	537,20	525,77	0,90	10,53
516	+C1630-670 варіант 4	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	8	654,69	640,47	1,38	12,84
517	+C1630-671 варіант 7	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	4	837,60	819,11	2,07	16,42
518	+C1630-671 варіант 8	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	5	1051,91	1029,21	2,07	20,63
519	+C1630-671 варіант 10	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	3	837,60	819,11	2,07	16,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	+C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	777,88	761,25	1,38	15,25
521	+C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	11	913,18	893,20	2,07	17,91
522	+C1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	12	1027,77	1004,85	2,77	20,15
523	+C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	22	654,60	641,28	0,48	12,84
524	+C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	21	724,60	709,49	0,90	14,21
525	+C130-471	Крани регулювальні триходові КРТПп-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	5	121,46	118,76	0,32	2,38
526	+C130-471 варіант 1	Крани регулювальні триходові КРТПп-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	3	202,22	197,93	0,32	3,97
527	+&C1548-12 варіант 1	Кронштейн ринви	шт	314	99,96	98,00	-	1,96
528	+&C1548-12 варіант 2	Кронштейн труби 100мм	шт	90	132,60	130,00	-	2,60
529	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	112,01164	34,12	32,83	0,62	0,67
530	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,5928	142,92	139,86	0,26	2,80
531	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	25,67576	321,21	314,65	0,26	6,30
532	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,19558	251,88	246,42	0,52	4,94
533	+C1555-164 варіант 1	Круги відрізнi 125 мм	шт	32	24,20	23,40	0,33	0,47
534	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000294	22060,06	20615,54	1011,97	432,55
535	+&C1545-89-10-3Л варіант 3	Кут ринви зовнішній 90	шт	4	387,64	379,00	1,04	7,60
536	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1064,4816	4,56	4,32	0,15	0,09
537	+&C111-1722-6-9	Кутник 90х6 мм	тн	0,01494	41352,89	39077,50	1464,55	810,84
538	+&C111-829-15	Кутник з сіткою	м	219	25,12	24,36	0,27	0,49
539	+&C111-829-14 варіант 1	Кутник металевий пристінний	м.п.	2635,9776	31,05	30,17	0,27	0,61
540	+&C111-1814-11 варіант 1	Кутник стальний 40*5 мм	т	0,2897856	36605,06	35800,00	532,57	272,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	+&C111-1814-11 варіант 2	Кутник стальний 50*5 мм	т	0,0603616	36806,56	36000,00	532,57	273,99
542	+&C111-1814-11	Кутник стальний 70*70*5 мм	т	0,091312	36806,56	36000,00	532,57	273,99
543	+C1630-982 варіант 9	Лічильник гарячої води JS-6-NK Povogaz д=32 мм кл.С	шт	1	3400,61	3328,19	5,74	66,68
544	+C1630-982 варіант 8	Лічильник холодної води JS-10-NK Povogaz	шт	1	5663,77	5546,98	5,74	111,05
545	+C1630-982 варіант 10	Лічильник циркуляційної води JS-2.5-NK Povogaz д=20 мм кл. С	шт	1	963,51	938,88	5,74	18,89
546	+&C1545-89-10-3Л варіант 2	Лійка ринви	шт	10	298,90	292,00	1,04	5,86
547	+&C1545-89-10-3Л варіант 1	Лійкаводостічної труби д= 80мм	шт	1	192,60	187,78	1,04	3,78
548	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0041	32543,91	30643,33	1262,46	638,12
549	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0313812	112911,26	109434,85	1262,46	2213,95
550	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00003	165193,85	160692,29	1262,46	3239,10
551	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00017	214513,68	209045,07	1262,46	4206,15
552	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	10677,11	9205,29	1262,46	209,36
553	+C111-562 варіант 3	Ламінат "Parador 2"	м2	370,26	748,56	730,80	3,08	14,68
554	+1515-1033 варіант 5	Лампи 40Вт МО40 (Е27)	10шт	0,1	186,58	182,70	0,22	3,66
555	+C112-8 варіант 9	Лежень 120x120	м3	2,0265	8937,10	8937,10	-	-
556	+&C111-1689-4-6Ж	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12мм	м2	24,9649	152,64	142,00	7,65	2,99
557	+&C1428-11867-1	Листи гіпсокартонні	м2	899,9613	146,83	136,70	7,25	2,88
558	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	84,42	126,63	116,50	7,65	2,48
559	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,043045997	226564,04	221589,04	532,57	4442,43
560	+&C112-70-2 варіант 1	Лобова дошка 25x250	м3	1	7328,53	6500,00	684,83	143,70
561	2405-1470 варіант 1	Лоток кабельний металевий перфорований 100x50мм	1м	10	22,09	20,69	0,97	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
562	+&2405-1699-31 варіант 1	Поток кабельний металевий сітчастий підсилений 100x50мм	м	10,1	310,81	294,35	10,37	6,09
563	+C1545-68 варіант 2	Льонволокно	шт	3	64,62	63,00	0,35	1,27
564	+C130-637 варіант 13	Лючок для прочистки HL 98 діам.110мм	комплект	24	5282,00	5169,51	8,92	103,57
565	+&C1530-174-86-1-3	Мінераловатні мативата , товщ.250мм	М3	123,6	5727,25	5684,00	0,62	42,63
566	+&C188888-59-1-1	Мінераловатні плити товщ.100мм	м2	175,00318	347,00	322,50	17,70	6,80
567	+&C188888-59-1-1 варіант 1	Мінераловатні плити товщ.50мм	м2	7,9413	271,52	248,50	17,70	5,32
568	+C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,02017	274,82	257,48	11,95	5,39
569	+C1630-113 варіант 3	Манометр МП-3У 10 kgf/cm2(G 1/2)	комплект	3	183,98	178,50	1,87	3,61
570	+C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	12	442,95	432,39	1,87	8,69
571	+C1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	3	234,86	228,38	1,87	4,61
572	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,0007	17828,53	16113,55	1365,40	349,58
573	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,02016	26623,22	24969,00	1132,20	522,02
574	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,7648	26500,59	24969,00	1011,97	519,62
575	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,0049	36810,98	34957,00	1132,20	721,78
576	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,094801	51418,93	49278,52	1132,20	1008,21
577	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,01419	79797,50	77100,64	1132,20	1564,66
578	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,4854	33431,66	31643,94	1132,20	655,52
579	+C113-671 варіант 39	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" FRZ 15x13	м	20	82,48	71,46	9,40	1,62
580	+C113-671 варіант 40	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" FRZ 20x13	м	130	88,47	77,34	9,40	1,73
581	+C113-671 варіант 42	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" FRZ 32x13	м	68	154,53	142,10	9,40	3,03
582	+C113-671 варіант 45	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" FRZ 76x13	м	80	204,90	191,48	9,40	4,02
583	+C113-671 варіант 41	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" FRZ 25x13	м	14	100,69	89,32	9,40	1,97
584	+C113-671 варіант 43	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" FRZ 40x13	м	48	121,40	109,62	9,40	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	+C113-671 варіант 44	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" FRZ 57x13	м	80	134,86	122,82	9,40	2,64
586	+C113-671 варіант 32	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=57 b=13мм FRZ	м	68	109,40	97,85	9,40	2,15
587	+C113-671 варіант 33	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=48 b=13мм FRZ	м	36	134,86	122,82	9,40	2,64
588	+C113-671 варіант 34	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=42 b=13мм FRZ	м	455	121,40	109,62	9,40	2,38
589	+C113-671 варіант 35	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=35 b=13мм FRZ	м	356	110,02	98,46	9,40	2,16
590	+C113-671 варіант 36	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=28 b=13мм FRZ	м	570	92,41	81,20	9,40	1,81
591	+C113-671 варіант 37	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=22 b=13мм FRZ	м	770	89,31	78,16	9,40	1,75
592	+C113-671 варіант 38	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=18 b=13мм FRZ	м	390	82,06	71,05	9,40	1,61
593	+C113-671 варіант 74	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д20мм	м	618	40,81	39,00	1,01	0,80
594	+C113-671 варіант 75	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д25мм	м	150	42,85	41,00	1,01	0,84
595	+C113-671 варіант 76	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д32мм	м	146	44,89	43,00	1,01	0,88
596	+C113-671 варіант 77	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д40мм	м	83	49,99	48,00	1,01	0,98
597	+C113-671 варіант 84	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д75мм	м	14	80,99	70,00	9,40	1,59
598	+C113-671 варіант 85	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д80мм	м	3	86,09	75,00	9,40	1,69
599	+C113-671 варіант 86	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д63мм	м	14	70,79	60,00	9,40	1,39
600	+C113-671 варіант 87	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д65мм	м	3	75,89	65,00	9,40	1,49
601	+C113-671 варіант 88	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д50мм	м	54	64,06	53,40	9,40	1,26
602	+C113-671 варіант 89	Матеріал шумоізоляційний "Vibrofix Pipe" для каналізаційних труб д110мм (комплект 3м)	м	240	706,93	683,67	9,40	13,86
603	+C113-671 варіант 90	Матеріал шумоізоляційний "Vibrofix Pipe" для каналізаційних труб д50мм (комплект 3м)	м	180	480,49	461,67	9,40	9,42
604	+&C114-13-У-1-1 варіант 1	Мати мінераловатні товщ.50мм	м2	48,719	178,38	165,00	9,88	3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	+&C114-13-У-1-1 варіант 2	Мати мінераловатні товщ.50мм	м2	0,17417	150,84	138,00	9,88	2,96
606	+C112-8 варіант 5	Мауерлат 100 x 100	м3	2,709	8937,10	8937,10	-	-
607	+C121-783-1	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,204	69089,99	67802,54	773,13	514,32
608	+&C188888-11-11	Металочерепиця	м2	1791,7	340,66	331,00	2,98	6,68
609	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	567,59	555,31	1,15	11,13
610	+&C111-1614-1 варіант 3	Монтажна пінка	л	79,205	301,69	294,35	1,42	5,92
611	+&1602-30065-1 варіант 1	Монтажний елемент	шт	1350	7,48	7,31	0,02	0,15
612	+C113-1472 варіант 1	Муфта для каналізації ПП діам. 50 мм	шт	20	24,20	23,40	0,33	0,47
613	+&C113-1793-8 варіант 1	Муфта для каналізації ПП діам.110 мм	шт	24	94,66	92,63	0,17	1,86
614	&C111-1809-2 варіант 2	Муфта з'єднувальна для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	14	-	-	-	-
615	+&C1530-149-18	Муфта перехідна, RAUTITAN діаметр 25 x 20мм	шт	2	274,85	268,98	0,48	5,39
616	+&C113-1793-8-1	Муфта ринви	шт	50	268,74	263,30	0,17	5,27
617	+&C113-1793-8-1 варіант 1	Муфта труби 100мм	шт	30	122,57	120,00	0,17	2,40
618	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	52,8	20,85	20,05	0,39	0,41
619	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000643	361271,83	353406,62	781,45	7083,76
620	&C111-1809-2 варіант 1	Наконечник для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	14	-	-	-	-
621	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	1835,21	1794,73	4,50	35,98
622	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0458	1733,52	1696,76	2,77	33,99
623	+&C113-1873-6-30	Насувна гільза д=16 мм	шт	546	111,84	109,62	0,03	2,19
624	+&C113-1873-6-31	Насувна гільза д=20 мм	шт	338	149,11	146,16	0,03	2,92
625	+&C113-1873-6-32	Насувна гільза д=25 мм	шт	192	208,13	204,02	0,03	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
626	+&C113-1873-6-33	Насувна гільза д=32 мм	шт	48	478,34	468,93	0,03	9,38
627	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	2,5045704	44820,73	42679,43	1262,46	878,84
628	+&C111-1707-1	Натяжна стеля	100м2	3,38936	21982,29	21500,00	51,26	431,03
629	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	300,24	293,59	0,76	5,89
630	+C121-393	Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	16,1	1457,45	1441,30	5,30	10,85
631	+C121-394	Огорожа даху, висота 600 мм	пм	156,6	501,30	490,00	7,57	3,73
632	+C111-2003-5	Однокомпонентний контактний клей K414	л	2,6	681,02	666,67	1,00	13,35
633	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0002685	64874,07	63618,01	773,13	482,93
634	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	116987,46	113541,35	1152,24	2293,87
635	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,008904	129548,96	125856,54	1152,24	2540,18
636	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	11,76028	226,04	220,46	1,15	4,43
637	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	20,0904	643,19	614,65	15,93	12,61
638	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0051013	26765,57	25438,55	802,20	524,82
639	+&C111-155-12	Підвіс до Армстронгу	шт	1952,576	11,91	11,67	0,01	0,23
640	+&C1545-313-1	Підвіси	шт	11,837	4,69	4,60	-	0,09
641	+C130-540	Піддони душові акрилові (1200х1200)	шт	4	9273,00	9075,00	16,18	181,82
642	+C112-8	Підкладка 100х200	м3	0,7455	8500,10	8500,10	-	-
643	+&C111-857-1	Підкладка під ламінат	м2	370,26	40,10	39,18	0,13	0,79
644	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,7004	1693,97	1659,53	1,22	33,22
645	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18,74746	1271,27	243,60	1002,74	24,93
646	+C130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	5	2182,24	2131,50	7,95	42,79
647	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	400,46864	231,36	226,70	0,12	4,54
648	C1546-54	Пароніт	т	0,00077	154211,16	150085,26	1102,15	3023,75
649	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,23	991,02	950,90	20,69	19,43
650	+C1545-68	Паста "Uniprak"	шт	10	208,44	204,00	0,35	4,09
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
651	C1113-292	Паста антисептична	т	0,1009701	122361,44	118850,04	1112,16	2399,24
652	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	160,517	168,38	162,80	2,28	3,30
653	C1545-166	Патрубок У-476	100шт	2,3052	1085,60	1059,47	4,84	21,29
654	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,684	1361,15	1326,85	7,61	26,69
655	+C123-5	Перегородки металопластикові	м2	5,1225	4309,98	4200,00	25,47	84,51
	варіант 3							
656	290902-59	Перемикач заглиблений для прихованої проводки	шт	45	23,00	22,43	0,12	0,45
657	290902-58	Перемикач неглиблений для відкритої проводки	шт	2	22,59	21,83	0,32	0,44
658	+&C1415-8065-1	Перемикач 1ПБ-13-1	шт	8	115,73	102,00	11,46	2,27
659	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1,12	32,90	31,79	0,46	0,65
660	+C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	6,512	39,37	38,57	0,03	0,77
661	+C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	1,46	50,80	49,74	0,06	1,00
662	+C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,728	74,64	73,08	0,10	1,46
663	+C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,32	91,28	89,32	0,17	1,79
664	+C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,216	94,25	92,14	0,26	1,85
665	+C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,056	300,75	294,35	0,50	5,90
666	+C1530-161	Перехід, діаметр 75х63 мм	10шт	0,042	425,02	416,15	0,54	8,33
667	+&C14-52-51-2	Перехідник RAUTITAN LX зовнішня різьба д=16 х 1/2	шт.	48	410,42	401,94	0,43	8,05
668	+&C14-52-51-5	Перехідник RAUTITAN зовнішня різьба д=20х 1/2 RX	шт.	16	525,34	514,61	0,43	10,30
669	+&C14-52-51-3	Перехідник RAUTITAN зовнішня різьба д=32х 3/4 RX	шт.	22	973,62	954,10	0,43	19,09
670	+&C14-52-51-4	Перехідник RAUTITAN зовнішня різьба д=32х 1/2	шт.	12	973,62	954,10	0,43	19,09
671	+C1534-256	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 50х25 мм	шт	33	55,83	54,60	0,14	1,09
	варіант 1							
672	+C1534-257	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 50 мм (57-3мм)	шт	7	172,30	168,70	0,22	3,38
	варіант 1							
673	+C1534-258	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм	шт	10	74,44	72,70	0,28	1,46
	варіант 1							
674	+C1534-258	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 65х25 мм	шт	10	79,64	77,80	0,28	1,56
	варіант 2							
675	+&C1-481	Плівка гідроізоляційна	м2	1537,14	48,66	47,71	-	0,95
676	+&C1-481-1	Плівка пароізоляційна	м2	54,165	18,77	18,40	-	0,37
677	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2184,6	26,34	25,38	0,44	0,52
678	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	831,23	26,02	23,96	1,55	0,51
679	+&C1-1-2-66-43-1	Планка гребня пряма	м	96,8	163,53	159,70	0,62	3,21
680	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,16432	201,84	197,10	0,78	3,96
681	+&C111-741-5-Л	Плита OSB товщ. 12мм	м2	1479,45	148,34	140,16	5,27	2,91
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	+&C111-741-5-Л	Плита OSB.	м2	4,08	353,24	341,04	5,27	6,93
683	+&C111-640-1-1 варіант 1	Плита МДФ	м2	294,6875	372,97	365,00	0,66	7,31
684	+&C114-13-У-1 варіант 1	Плити мінераловатні 135кг/м3 товщ. 200мм	м2	1364,75	749,73	725,15	9,88	14,70
685	+&C114-97-15 варіант 2	Плити мінераловатні, товщ.100 мм	м2	56,959	223,56	218,23	0,95	4,38
686	+&C111-741-2-У варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	2084,859	344,11	324,80	12,56	6,75
687	+C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	229,294366	5685,90	5481,00	93,41	111,49
688	+C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	2,0703	3549,91	3480,30	-	69,61
689	+&C114-97-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.50 мм	м2	360,55212	223,56	218,23	0,95	4,38
690	+&C111-16-92-К	Плитка керамогранітна для підлоги	м2	1388,424	657,27	629,30	15,08	12,89
691	+&C111-28-2	Плитка оздоблювальна для підлоги	м2	1156,476	580,49	548,10	21,01	11,38
692	+&C111-28-3	Плитка оздоблювальна для підлоги типу Gress	м2	58,14	580,49	548,10	21,01	11,38
693	+&C111-28-1	Плитка оздоблювальна для стін	м2	2415,7382	528,71	497,33	21,01	10,37
694	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,478	986,25	963,24	3,67	19,34
695	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	358,8	987,44	963,24	4,84	19,36
696	+C130-1125 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	76,4	972,92	949,00	4,84	19,08
697	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	139,743	986,95	963,24	4,36	19,35
698	+C130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	58,8	987,80	963,24	5,19	19,37
699	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	1351,5	987,44	963,24	4,84	19,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	11,2	972,92	949,00	4,84	19,08
701	+&C111-829-1-B6-1	Подовжувач профілів	м	5,073	15,33	15,00	0,03	0,30
702	+&C1548-12 варіант 3	Подовжувач кронштейна ринви 350мм	шт	314	71,40	70,00	-	1,40
703	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,26195	44013,97	42453,32	697,63	863,02
704	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,6947	32797,96	31457,23	697,63	643,10
705	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,024642	29531,33	28254,65	697,63	579,05
706	+&C1110-171-1 варіант 3	Полоса 25x3 мм	м	40	62,49	57,86	3,40	1,23
707	+&C1110-171-1 варіант 1	Полоса 40x4 мм	м	25	56,61	52,10	3,40	1,11
708	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,6775	17,13	16,42	0,37	0,34
709	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00104	3734,27	2814,80	846,25	73,22
710	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0408	13,59	13,24	0,08	0,27
711	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00215	778078,78	762289,76	532,57	15256,45
712	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,021535	570690,70	558498,74	1001,95	11190,01
713	15095-1094 варіант 1	Провід ПВЗнг 1x16мм	1000м	0,05	15609,12	15182,32	120,74	306,06
714	+C1545-191	Провід ПРГ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,016	5958,47	5798,07	43,57	116,83
715	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,36	5412,48	5278,00	28,35	106,13
716	+C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2	1000м	0,051	30088,05	29333,50	164,59	589,96
717	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,14147	26613,18	25882,50	532,57	198,11
718	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,04449	33669,21	32886,00	532,57	250,64
719	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	8,04	71,11	68,94	0,78	1,39
720	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,051	3914,70	3810,31	27,63	76,76
721	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	8452,41	8148,37	138,31	165,73
722	+C1545-160 варіант 1	Прокладки ущільнювальні	100шт	0,04	786,10	750,00	20,69	15,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
723	+C1541-67-1 варіант 3	Прокладки ущільнювальні, діаметр 32 мм	1000шт	0,008	10270,54	10000,00	69,16	201,38
724	+C1541-67-1 варіант 2	Прокладки ущільнювальні, діаметр 40 мм	1000шт	0,004	12310,54	12000,00	69,16	241,38
725	+C1541-67-1 варіант 1	Прокладки ущільнювальні, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	12820,54	12500,00	69,16	251,38
726	+C1541-67-2 варіант 1	Прокладки ущільнювальні, діаметр 65 мм	1000шт	0,024	21440,61	21000,00	138,31	302,30
727	+C1541-67-2 варіант 2	Прокладки ущільнювальні, діаметр 80 мм	1000шт	0,008	17141,08	16666,67	138,31	336,10
728	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,58944	63,14	43,30	18,60	1,24
729	+&C111-826-2-2	Профіль для натяжної стелі	м	293,31	55,45	54,35	0,01	1,09
730	+&C111-826-2-1-1	Профіль металевий оцинкований 28/27	м	15,219	41,32	40,50	0,01	0,81
731	+&C111-826-2	Профіль напрямний	м	33,366	66,98	65,66	0,01	1,31
732	+C113-138 варіант 1	Профіль	м	46,98309	50,21	47,71	2,13	0,37
733	+&C111-1139-27-4-1	Профіль металевий оцинкований 60/27	мп	43,1205	43,03	41,66	0,53	0,84
734	+&C111-829-1-B6	Профіль напрямний	м	195,67692	58,01	56,84	0,03	1,14
735	+&C111-1139-27-4	Профіль стійковий	мп	404,8488	54,38	52,78	0,53	1,07
736	+&C111-1139-27-4 варіант 1	Профіль стійковий	мп	96,882	78,32	76,25	0,53	1,54
737	+C111-1720 варіант 1	Профільна мембрана	м2	117,76	93,63	91,35	0,44	1,84
738	+&C111-826-12-7	Профільна труба 40x40x3	т	0,0198	40402,27	39077,50	532,57	792,20
739	+&C111-826-12-6	Профільна труба 80x40x4	т	0,09288	40402,27	39077,50	532,57	792,20
740	+&C111-826-12-5	Профільна труба 80x60x4	т	0,10356	40402,27	39077,50	532,57	792,20
741	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,6775	42,26	41,15	0,28	0,83
742	+15093-35013 варіант 8	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,0106	1853250,48	1816850,00	62,24	36338,24
743	+15093-35013 варіант 12	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,3978	80816,88	79170,00	62,24	1584,64
744	+15093-35013 варіант 13	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,0205	117155,91	114796,50	62,24	2297,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
745	+15093-35013 варіант 14	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,306	31018,95	30348,50	62,24	608,21
746	+15093-35013 варіант 17	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	1305576,78	1279915,00	62,24	25599,54
747	+15093-35013 варіант 18	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	1857328,74	1816850,00	4060,53	36418,21
748	+C113-114 варіант 1	Різьби, умовний прохід 50 мм	10шт	6	275,82	266,00	4,41	5,41
749	+&C113-1810- 6-2	Різьбозажимне з'єднання д= 16,2х2,6 х G3/4	шт	276	274,53	268,98	0,17	5,38
750	+&C113-1810- 6-3	Різьбозажимне з'єднання д= 20х2,9 х G3/4	шт	4	248,65	243,60	0,17	4,88
751	+C113-111 варіант 1	Різьбои, умовний прохід 25 мм	10шт	3	111,55	108,00	1,36	2,19
752	+C130-364 варіант 7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 33 1600х300 KERMI	шт	8	14195,14	13876,07	40,73	278,34
753	+C130-364 варіант 8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 22 1400х300 KERMI	шт	12	9152,18	8932,00	40,73	179,45
754	+C130-364 варіант 9	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 22 1200х300 KERMI	шт	4	8945,12	8729,00	40,73	175,39
755	+C130-364 варіант 10	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 33 1400х500 KERMI	шт	16	9493,83	9266,95	40,73	186,15
756	+C130-364 варіант 11	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 22 1100х500 KERMI	шт	24	10063,25	9825,20	40,73	197,32
757	+C130-364 варіант 12	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 22 1000х500 KERMI	шт	5	7785,59	7592,20	40,73	152,66
758	+C130-364 варіант 13	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 22 900х500 KERMI	шт	15	7899,47	7703,85	40,73	154,89
759	+C130-364 варіант 14	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 22 800х500 KERMI	шт	7	7899,47	7703,85	40,73	154,89
760	+C130-364 варіант 15	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 22 700х500 KERMI	шт	2	6418,99	6252,40	40,73	125,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
761	+C130-364 варіант 16	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 11 1200x500 KERMI	шт	17	5280,16	5135,90	40,73	103,53
762	+C130-364 варіант 17	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 11 1000x500 KERMI	шт	15	5280,16	5135,90	40,73	103,53
763	+C130-364 варіант 18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 11 900x500 KERMI	шт	3	5052,40	4912,60	40,73	99,07
764	+C130-364 варіант 19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 11 800x500 KERMI	шт	2	6532,88	6364,05	40,73	128,10
765	+C130-364 варіант 20	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 11 700x500 KERMI	шт	5	6191,23	6029,10	40,73	121,40
766	+C130-364 варіант 21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 11 500x500 KERMI	шт	2	5507,93	5359,20	40,73	108,00
767	+C130-364 варіант 22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем тип FTV 11 400x500 KERMI	шт	3	4938,51	4800,95	40,73	96,83
768	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,02	236,72	229,51	2,57	4,64
769	C113-1480 варіант 1	Ревізійний колодязь	шт	16	667,77	654,35	0,33	13,09
770	+C113-2290 варіант 2	Ревізія для каналізації ПП діам. 110 мм	шт	14	279,33	273,68	0,17	5,48
771	+C113-2290 варіант 1	Ревізія для каналізації ПП діам. 45 мм	шт	16	70,41	68,86	0,17	1,38
772	+1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	19	1347,37	1319,50	1,45	26,42
773	+&C113-1790-1 варіант 1	Редукція для каналізації ПВХ діам.110x50 мм	шт	20	74,56	72,60	0,50	1,46
774	+&C113-2280-2	Редукція до каналізаційних труб діам. 160x110 мм	шт	6	112,37	110,00	0,17	2,20
775	+C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200x100 Vents	шт	104	524,71	513,59	0,83	10,29
776	+C130-596-1 варіант 19	Решітка регульована двохрядна ДР 200x150 Vents	шт	4	524,71	513,59	0,83	10,29
777	+C130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохрядна ДР 250x150 Vents	шт	80	593,04	580,58	0,83	11,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
778	+C130-596-1 варіант 14	Решітка регульована двохрядна ДР 300x200 Vents	шт	47	741,09	725,73	0,83	14,53
779	+C130-596-1 варіант 11	Решітка регульована двохрядна ДР 400x200 Vents	шт	6	766,97	751,10	0,83	15,04
780	+C130-596-1 варіант 3	Решітка регульована двохрядна ДР 400x250 Vents	шт	44	1139,68	1116,50	0,83	22,35
781	+C130-596-1 варіант 18	Решітка регульована двохрядна ДР 400x250 Vents	шт	4	766,97	751,10	0,83	15,04
782	+C130-596-1 варіант 7	Решітка регульована двохрядна ДР 600x250 Vents	шт	8	942,97	923,65	0,83	18,49
783	+C130-596-1 варіант 10	Решітка регульована двохрядна ДР 600x400 Vents	шт	5	942,97	923,65	0,83	18,49
784	+C130-1158 варіант 5	Решітка вентиляційна MB 150 Vents	шт	7	280,09	274,05	0,55	5,49
785	+C130-1158 варіант 4	Решітка вентиляційна MB 200 Vents	шт	5	366,03	358,30	0,55	7,18
786	+C130-1158 варіант 3	Решітка вентиляційна MBM200 Vents	шт	7	269,74	263,90	0,55	5,29
787	+C130-596-1 варіант 12	Решітка жалюзійна фасадна РФ 600x250	шт	2	1043,40	1022,11	0,83	20,46
788	+C130-596-1 варіант 13	Решітка жалюзійна фасадна РФ 800x250	шт	1	1077,56	1055,60	0,83	21,13
789	+&C1545-892- 24-1	Ринва	м	159	163,18	158,67	1,31	3,20
790	+&290902- 226-2 варіант 1	Розетка для вмонтованої установки 220 В IP 21	шт	203	282,76	277,10	0,12	5,54
791	+&290902- 226-2 варіант 2	Розетка для вмонтованої установки 220 В IP 55	шт	53	457,73	448,63	0,12	8,98
792	+&290902- 226-2 варіант 3	Розетка для накладної установки 220 В IP 54	шт	5	457,73	448,63	0,12	8,98
793	+C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	48	41,58	40,60	0,16	0,82
794	+C118-68 варіант 1	Розпірний анкер M12	шт	262	31,00	30,00	0,39	0,61
795	+C1630-653 варіант 7	Розповітрявач автоматичний	шт	6	1078,12	1055,60	1,38	21,14
796	+C1630-653 варіант 4	Розповітрявач автоматичний FIX MATIS 548 Danfoss	шт	46	943,53	923,65	1,38	18,50
797	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,168	2131,50	2131,50	-	-
798	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	18,87289	2131,50	2131,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
799	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	100,26192	2131,50	2131,50	-	-
800	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,1824	1204,73	1181,11	-	23,62
801	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	17,37453	2131,50	2131,50	-	-
802	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,6684	2070,60	2030,00	-	40,60
803	+C1425-11689 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	1,71504	2070,60	2030,00	-	40,60
804	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0816	2131,50	2131,50	-	-
805	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	44,727034	1297,72	1272,27	-	25,45
806	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	12,04822	2109,24	2109,24	-	-
807	+C1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,18921	3500,00	3500,00	-	-
808	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0016267	48871,90	46651,17	1262,46	958,27
809	+C1630-116 варіант 4	Рукав пожежний напірний латексний діам.51 мм, L=20м	м	620	51,43	50,30	0,12	1,01
810	+C1630-116 варіант 5	Рукав пожежний напірний латексний діам.25 мм, L=15м	м	465	25,93	25,30	0,12	0,51
811	+C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	19,8	352,71	345,10	0,69	6,92
812	+C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	87,63	218,26	213,15	0,83	4,28
813	C111-1757	Рядно	м2	21	60,35	58,87	0,30	1,18
814	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	167,61394	290,49	284,20	0,59	5,70
815	+&C10000-22	Сітка скловолокниста	м2	121,026	25,96	25,00	0,45	0,51
816	+C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	2042,8063	29,53	28,64	0,31	0,58
817	+&C111-1794-1 варіант 1	Сайдинг	м2	164,43	214,74	210,00	0,53	4,21
818	+C114-138-У варіант 1	Сайдинг	м2	81,375	539,36	527,80	0,98	10,58
819	+&C111-1851-2 варіант 1	Саморіз	шт	5084,04	0,69	0,65	0,03	0,01
820	+&C1545-44-4-4И	Саморізи 3,5x 9,5	шт	10176,846	0,28	0,21	0,06	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
821	+1507-1029 варіант 5	Світильник загального освітлення з LED лампою ДББ64-В-8 СЕЛЕНА 34 СД	шт	25	1282,27	1253,53	3,60	25,14
822	+1507-1029 варіант 6	Світильник загального освітлення з LED лампою ДББ64-В-12 СЕЛЕНА 32 СД	шт	25	1701,56	1664,60	3,60	33,36
823	+1507-1046 варіант 1	Світильник місцевого освітлення з лампою розжарювання	шт	2	519,55	501,41	7,95	10,19
824	+1507-1046 варіант 3	Світильник пилевологозахищений НСП-11-100	шт	22	512,14	501,41	0,69	10,04
825	+1507-1017 варіант 2	Світильник світлодіодний 6Вт з вмонтованим джерелом резервного живлення "Вихід" ДБО 01ВСП -6	шт	39	2900,00	2842,00	1,14	56,86
826	+1507-1017 варіант 3	Світильник світлодіодний з вмонтованим джерелом резервного живлення ДБО 02ВСП -6	шт	6	1484,03	1453,79	1,14	29,10
827	+&1507-1200-16 варіант 3	Світильник ДСО 08У LED 40Вт	шт	12	1244,97	1218,00	2,56	24,41
828	1507-1001 варіант 2	Світильник аварійний з акумулятором, 8Вт, ДПП06У-8-221 УЗ.1	шт	4	76,34	74,22	0,62	1,50
829	1507-1001 варіант 1	Світильник аварійний з акумулятором, надпис "ВИХІД", 6Вт, ДБО02ВСП-6-106 УХЛЗ.1	шт	59	76,34	74,22	0,62	1,50
830	1507-1001 варіант 3	Світильник загального освітлення, 20Вт, ДББ01В-20-001-УЗ	шт	71	76,34	74,22	0,62	1,50
831	+&1507-1200-16 варіант 4	Світильник пилевологозахисний ДППО 7В LED 50Вт	шт	90	2280,27	2233,00	2,56	44,71
832	+&1507-1200-16 варіант 5	Світильник растровий ДВО 20У Юпітер LED 45 Вт	шт	220	768,73	751,10	2,56	15,07
833	+&C1-1-213-28	Світильник світлодіодний ДББ 02В LED 8Вт	шт	9	766,75	751,10	0,62	15,03
834	+&C1-1-213-26	Світильник світлодіодний ДПП06У 8Вт	шт	2	7765,38	7612,50	0,62	152,26
835	1507-1001 варіант 7	Світильник світлодіодний антивандальний, 10Вт, ДББ27У Селена-LED-1	шт	10	76,34	74,22	0,62	1,50
836	+&C1-1-213-27	Світильник світлодіодний з вмонтованим джерелом живлення OPL/R0UNI LED 595 EM 33W 4000 K	шт	33	3003,00	2943,50	0,62	58,88
837	C1547-3 варіант 2	Світильник світлодіодний трековий, 35Вт	шт	60	1118,53	1080,69	15,91	21,93
838	C1547-3 варіант 1	Світильник світлодіодний трековий, 40Вт	шт	10	1118,53	1080,69	15,91	21,93
839	1507-1001 варіант 6	Світильник світлодіодний, 10Вт, ДББ27У Селена-LED-1	шт	25	76,34	74,22	0,62	1,50
840	1507-1001 варіант 4	Світильник, 45Вт, ДВО20У Юпітер LED-45Вт	шт	226	76,34	74,22	0,62	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
841	1507-1001 варіант 5	Світильник, 50Вт, ДПП07В-50-323	шт	162	76,34	74,22	0,62	1,50
842	+С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	13,608	4372,25	4286,43	0,09	85,73
843	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,826	16838,19	16507,33	0,70	330,16
844	+С111-1770	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 90 мм	шт	1,9695	26021,04	25510,00	0,82	510,22
845	+&С1551-14- СП-1	Свердла по металу	шт	0,0058	178,58	175,00	0,08	3,50
846	+&С111-772- 1-4О	Сендвіч панель	м2	174,489	1341,92	1286,20	29,41	26,31
847	+С1630-973 варіант 2	Сифон з сухим затвором для системи Др	шт	6	1248,74	1221,00	3,25	24,49
848	+С1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий з випуском для мийки	шт	23	262,14	253,75	3,25	5,14
849	+С114-103 варіант 1	Скловітка	м2	647,7345	28,73	27,80	0,37	0,56
850	+&С111-1678- 3-ИНБ варіант 1	Склострічка	м	80,4	5,21	5,11	-	0,10
851	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,806	722,53	706,66	1,70	14,17
852	+&С113-199-4 варіант 4	Скоба	шт	541	54,68	54,00	0,27	0,41
853	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,06	19,56	18,42	0,76	0,38
854	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	58	29,59	28,25	0,76	0,58
855	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	10,404	273,81	264,29	4,15	5,37
856	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	91,308	533,93	523,13	0,33	10,47
857	+С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,102	620,94	608,37	0,39	12,18
858	+С118-68 варіант 2	Скрутка	шт	262	15,70	15,00	0,39	0,31
859	+С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0079897	9341,20	7858,61	1299,43	183,16
860	+С1110-171 варіант 3	Смуга оцинкована 25х4 мм (L=40м)	т	0,0324	40006,46	38689,45	532,57	784,44
861	+С130-479 варіант 1	Сніговий бар'єр	м	138	499,91	490,00	0,11	9,80
862	+С1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	564,48	55,15	53,80	0,27	1,08
863	+С1630-134 варіант 1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	347,2	55,59	53,00	1,50	1,09
864	+С1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	116,8	56,25	54,81	0,34	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
865	+C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	50,96	89,69	87,29	0,64	1,76
866	+C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	19,2	116,81	113,68	0,84	2,29
867	+C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	9,72	133,35	129,80	0,94	2,61
868	+C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	2,52	260,33	253,75	1,48	5,10
869	+C1630-140	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 65 мм	шт	1,4	354,46	345,10	2,41	6,95
870	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	63449,04	60852,31	1352,63	1244,10
871	+C112-8	Стійка 120x120	м3	2,9085	9837,10	9837,10	-	-
	варіант 11							
872	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,619454	71814,05	70556,85	722,60	534,60
873	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,005	36262,79	35019,18	532,57	711,04
874	+&C1-6-9-73-6	Сталь листова	м2	16,28	563,24	548,10	4,10	11,04
875	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,5115	77265,79	76158,04	532,57	575,18
876	+&C1-1-214-54	Сталь покрівельна / металопрофіль /	м2	8,8	346,97	333,94	6,23	6,80
877	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,02046	40006,46	38689,45	532,57	784,44
878	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм (L=240м)	т	0,312	40006,46	38689,45	532,57	784,44
	варіант 1							
879	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм (L=25м)	т	0,0325	40006,46	38689,45	532,57	784,44
	варіант 2							
880	+C130-480	Стартовий профіль для софіта (J планка)	м	315	73,58	72,00	0,14	1,44
	варіант 1							
881	+C1630-91	Ствол пожежний РС-50 (аллюм.)	шт	31	247,68	242,00	0,82	4,86
	варіант 1							
882	+C1545-291	Стержинь різьбовий M8x1000 DIN 975	комплект	90	51,90	50,60	0,28	1,02
	варіант 1							
883	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,27327	1072,71	1048,22	3,46	21,03
884	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,89	139,46	135,03	1,70	2,73
885	+&C114-27-1	Стрічка армувальна	м.п.	729,09726	1,15	1,05	0,08	0,02
886	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,37	457,26	447,38	0,91	8,97
887	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,48968	455,41	445,62	0,86	8,93
888	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	16,0736	567,51	554,73	1,65	11,13
889	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00064	189284,18	184881,18	691,55	3711,45
890	+&C111-1678-12-1	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	м	15,219	5,02	4,60	0,32	0,10
891	&C111-1809-2	Стрижень уземлення з круглої сталі діам.16мм, L=1500	шт.	28	-	-	-	-
	варіант 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
892	+&C111-196-6 варіант 1	Струмопровідна паста	шт	3	133,55	130,43	0,50	2,62
893	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	20949,842	14,20	12,82	1,10	0,28
894	+&C111-1650-1-3 варіант 1	Суміш вогнебіозахисна	л	425	130,25	126,50	1,20	2,55
895	+&C111-1891-1-3	Суміш клеюча "Перфлікс"	кг	60,89	12,64	11,34	1,05	0,25
896	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,568	2639,00	2639,00	-	-
897	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	25,2966	2639,00	2639,00	-	-
898	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,73932	2550,00	2500,00	-	50,00
899	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,10049	2639,00	2639,00	-	-
900	+C111-856 варіант 1	Супердифузійна мембрана	м2	528	46,34	43,65	1,78	0,91
901	+&C111-829-11	Т-профіль металевий основний напрямний довж. 3,7м	м.п.	2318,684	35,48	34,51	0,27	0,70
902	+&C111-829-13 варіант 1	Т-профіль металевий поперечний довж 1,2м	м.п.	4637,368	30,31	29,61	0,11	0,59
903	+&C111-829-12	Т-профіль металевий поперечний довж. 0,6м	м.п.	2318,684	41,52	40,60	0,11	0,81
904	C1546-83	Тавот	кг	272,0168	34,24	32,42	1,15	0,67
905	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0075095	12800,17	11537,22	1011,97	250,98
906	+C114-100 варіант 1	Теплоізоляція ST ALU25 K-Flex	м2	5	765,36	750,00	0,35	15,01
907	+&C114-266-71 варіант 1	Теплоізоляція k-flex ST д=18x13 мм	м	77	55,04	53,29	0,67	1,08
908	+&C114-266-71	Теплоізоляція k-flex ST д=22x13 мм	м	18	55,04	53,29	0,67	1,08
909	+C113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12x13 k-flex	м	194	91,35	89,32	0,24	1,79
910	+C113-671 варіант 63	Теплоізоляція діам.15x13 k-flex	м	99	104,82	102,52	0,24	2,06
911	+C1630-1161 варіант 1	Термоманометри загального призначення	комплект	36	622,88	609,00	1,67	12,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
912	+C1630-986 варіант 2	Термометри	шт	12	534,53	523,11	0,94	10,48
913	+C1630-537 варіант 2	Термостатична головка "RA" Danfoss	шт	140	543,82	532,88	0,28	10,66
914	C111-631	Тирса деревна	м3	7,693	663,22	497,92	152,30	13,00
915	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,30753	679,83	660,64	5,86	13,33
916	+C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,05	51,70	48,15	2,54	1,01
917	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	237,8504	71,12	69,02	0,71	1,39
918	+&C113-1873- 6-34	Трійник RAUTITAN д=16 мм	шт	40	216,41	212,14	0,03	4,24
919	+&C113-1873- 6-36	Трійник RAUTITAN д=20 мм	шт	8	263,00	257,81	0,03	5,16
920	+&C113-1873- 6-37	Трійник RAUTITAN д=25 мм	шт	6	486,62	477,05	0,03	9,54
921	+&C113-1873- 6-47	Трійник RAUTITAN зі збільшеним боковим проходом д=20х25х20 мм	шт	6	403,80	395,85	0,03	7,92
922	+&C113-1873- 6-48	Трійник RAUTITAN зі збільшеним боковим проходом д=25х32х25 мм	шт	12	714,39	700,35	0,03	14,01
923	+&C113-1873- 6-38	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим проходом д=20х16х20 мм	шт	58	372,74	365,40	0,03	7,31
924	+&C113-1873- 6-39	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим проходом д=25х16х25 мм	шт	14	393,44	385,70	0,03	7,71
925	+&C113-1873- 6-43	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=20х16х16 мм	шт	76	269,21	263,90	0,03	5,28
926	+&C113-1873- 6-44	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=25х16х20 мм	шт	40	341,68	334,95	0,03	6,70
927	+&C113-1873- 6-45	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=25х20х20 мм	шт	4	403,80	395,85	0,03	7,92
928	+&C113-1873- 6-46	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=16х20х16 мм	шт	4	269,21	263,90	0,03	5,28
929	+&C113-1873- 6-40	Трійник RAUTITAN зі зменшеним торцевим проходом д=20х20х16 мм	шт	2	403,80	395,85	0,03	7,92
930	+&C113-1873- 6-41	Трійник RAUTITAN зі зменшеним торцевим проходом д=25х25х16 мм	шт	4	403,80	395,85	0,03	7,92
931	+&C113-1873- 6-42	Трійник RAUTITAN зі зменшеним торцевим проходом д=32х32х20 мм	шт	2	714,39	700,35	0,03	14,01
932	+&C113-1457- 17 варіант 5	Трійник для каналізації ПВХ діам.160х110 мм/45 гр.	шт	4	260,87	255,25	0,50	5,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
933	+&C113-1457-17 варіант 6	Трійник для каналізації ПВХ діам.160x110 мм/87 гр.	шт	6	279,23	273,25	0,50	5,48
934	+&C113-1457-17 варіант 7	Трійник для каналізації ПП діам.110x110 мм/87 гр.	шт	18	247,54	242,19	0,50	4,85
935	+&C113-1457-17 варіант 8	Трійник для каналізації ПП діам.110x110 мм/45 гр.	шт	22	137,70	134,50	0,50	2,70
936	+&C113-1457-17 варіант 1	Трійник для каналізації ПП діам.110x110 мм/87 гр.	шт	12	254,68	249,19	0,50	4,99
937	+&C113-1457-17 варіант 2	Трійник для каналізації ПП діам.110x110 мм/45 гр.	шт	18	137,70	134,50	0,50	2,70
938	+&C113-1457-17 варіант 3	Трійник для каналізації ПП діам.110x50 мм/87 гр.	шт	32	68,85	67,00	0,50	1,35
939	+&C113-1457-17 варіант 4	Трійник для каналізації ПП діам.110x50 мм/45 гр.	шт	26	64,77	63,00	0,50	1,27
940	+&C113-1873-6-34Т варіант 2	Трійник для каналізації ПП діам. 50x50 45 град	шт	62	26,55	26,00	0,03	0,52
941	+&C113-1873-6-34Т варіант 1	Трійник для каналізації ПП діам. 50x50 87 град	шт	52	57,56	56,40	0,03	1,13
942	+C1534-141 варіант 1	Трійник сталевий приварний, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	10	285,66	279,00	1,06	5,60
943	+C130-637 варіант 9	Трап "Сухим" сифоном Primus HL310NPr діам.50мм	комплект	12	5599,72	5481,00	8,92	109,80
944	+C130-637 варіант 10	Трап "Сухим" сифоном Primus HL310NPr діам.110мм	комплект	14	5599,72	5481,00	8,92	109,80
945	+C130-637 варіант 11	Трап "Сухим" сифоном Primus HL90Pr діам.50мм	комплект	19	5599,72	5481,00	8,92	109,80
946	+C130-637 варіант 12	Трап з піскоуловлювачем HL72N діам.110мм	комплект	5	5599,72	5481,00	8,92	109,80
947	+15093-35013 варіант 10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	2,04	192629,28	188790,00	62,24	3777,04
948	+&C1551-28-1 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем	шт	40	40,29	32,48	7,02	0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
949	+&C1551-28-1 варіант 2	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою	шт	180	22,70	15,23	7,02	0,45
950	+&C1110-15-1-Р варіант 3	Тримач кониковий півкруглий з пластиком	шт	20	66,93	60,90	4,72	1,31
951	+&C1110-15-1-Р варіант 4	Тримач кониковий прямий з пластиком	шт	46	66,93	60,90	4,72	1,31
952	+&C1551-28-1 варіант 4	Тримач смуги В40 металевий	шт	8	40,29	32,48	7,02	0,79
953	+&C1545-267-1 варіант 6	Труба ПВХ гофрована діам.100мм	м	30	15,66	15,00	0,35	0,31
954	+&C1545-267-1 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам.20мм	м	4500	15,66	15,00	0,35	0,31
955	+&C1545-267-1 варіант 3	Труба ПВХ гофрована діам.25мм	м	1300	15,66	15,00	0,35	0,31
956	+&C1545-267-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована діам.32мм	м	300	15,66	15,00	0,35	0,31
957	+&C1545-267-1 варіант 5	Труба ПВХ гофрована діам.50мм	м	50	15,66	15,00	0,35	0,31
958	&C1545-267-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка діам.20мм, L=2м	м	22	-	-	-	-
959	+C113-1451 варіант 11	Труба ТК-ПВХ діам. 110 мм	м	174	319,69	305,00	8,42	6,27
960	+C113-1452 варіант 3	Труба ТК-ПВХ діам. 32 мм	м	84	150,91	142,10	5,85	2,96
961	+C113-1451 варіант 9	Труба ТК-ПВХ діам. 110 мм клас "S"	м	88	261,24	251,11	5,01	5,12
962	+C113-1451 варіант 10	Труба ТК-ПВХ діам. 110 мм клас "S"	м	118	261,24	251,11	5,01	5,12
963	+C113-1453 варіант 4	Труба ТК-ПВХ діам. 160 мм	м	9	488,39	472,46	6,35	9,58
964	+C113-1452 варіант 4	Труба ТК-ПВХ діам. 32 мм	м	8	150,91	142,10	5,85	2,96
965	+C113-1453-1 варіант 6	Труба ТК-ПВХ діам. 50 мм	м	94	192,83	182,70	6,35	3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
966	+C113-1453-1 варіант 7	Труба ТК-ПВХ діам. 50 мм	м	68	173,27	160,00	9,87	3,40
967	+C113-26 варіант 3	Труба водостічна 100мм 3м	м	132	200,41	197,93	0,99	1,49
968	+&C1530-145-8	Труба гофрована діам. 50 мм	м	50,5	62,37	60,90	0,25	1,22
969	+&C1545-110611-5	Труба мідна м'яка d=12,7 мм	м	77	522,21	511,56	0,41	10,24
970	C113-15 варіант 1	Труба сталева Ду 20x3,2мм	м	2	79,60	77,74	1,27	0,59
971	+C130-899 варіант 2	Труба чавунна безрозтрубна PAM-GLOBAL S, діаметр 100 мм	м	9	3530,34	3451,00	10,12	69,22
972	+C1530-64 варіант 2	Труби гофровані діаметр 20 мм	10м	154,795	271,23	263,90	2,01	5,32
973	+C1530-64 варіант 3	Труби гофровані діаметр 20 мм	10м	66,705	273,53	260,00	8,17	5,36
974	+C113-26 варіант 2	Труби водостічні в комплекті	м	110	200,41	197,93	0,99	1,49
975	+&C111-1797-120 варіант 1	Труби водостічні d=80 мм	м	4,4	435,37	426,30	0,53	8,54
976	+C1530-42 варіант 1	Труби гофровані діаметр 32 мм	10м	20,2	458,94	446,60	3,34	9,00
977	+C1530-42 варіант 2	Труби гофровані діаметр 32 мм	10м	5,05	464,72	440,00	15,61	9,11
978	+C1530-48 варіант 1	Труби гофровані діаметр 100 мм	10м	3,03	1121,85	1065,75	34,10	22,00
979	+C1530-41 варіант 3	Труби гофровані діаметр 25 мм	10м	87,56	431,16	410,00	12,71	8,45
980	+C113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM B-280 C12200	м	117	806,17	791,70	8,47	6,00
981	+C113-12 варіант 4	Труби мідні м'які діам.19.05мм ASTM B-280 C12200	м	77	824,72	810,11	8,47	6,14
982	+C113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM B-280 C12200	м	117	315,32	304,50	8,47	2,35
983	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,4766	251,03	243,60	2,51	4,92
984	+C113-1688 варіант 2	Труби поліетиленові RAUTITAN stabi діам. 16x2,6 мм	м	390	211,37	207,06	0,17	4,14
985	+C113-1689 варіант 2	Труби поліетиленові RAUTITAN stabi діам. 20x2,9 мм	м	620	136,73	133,88	0,17	2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
986	+C113-1690 варіант 2	Труби поліетиленові RAUTITAN stabі діам. 25х3,7 мм	м	215	137,00	133,98	0,33	2,69
987	+C113-1691 варіант 3	Труби поліетиленові RAUTITAN stabі діам. 32х4,7 мм	м	36	725,22	710,50	0,50	14,22
988	+C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	82	84,15	82,22	0,28	1,65
989	+C113-1674 варіант 2	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	68	84,18	81,00	1,53	1,65
990	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,003916	154369,61	150582,04	760,71	3026,86
991	+C113-1673 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	618	73,95	70,00	2,50	1,45
992	+C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	146	110,67	106,00	2,50	2,17
993	+C113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	80	187,09	182,70	0,72	3,67
994	+C113-1676 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50 мм	м	54	290,41	284,00	0,72	5,69
995	+C113-1678	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм	м	14	529,88	517,65	1,84	10,39
996	+C113-1679	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х6,8 мм	м	14	747,98	730,80	2,51	14,67
997	+C113-156 варіант 2	Труби сталеві діаметр 89х3	м	6	820,11	809,00	5,00	6,11
998	+C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	75	256,04	252,00	2,13	1,91
999	+C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	270	414,77	408,80	2,88	3,09
1000	+C113-156 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	8	820,11	809,00	5,00	6,11
1001	+C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	86,48	85,22	0,62	0,64
1002	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11,1	154,53	152,25	1,13	1,15
1003	+C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	462,24	456,75	2,05	3,44
1004	+C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	544,60	537,95	2,60	4,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1005	+C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 70 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	723,70	714,56	3,75	5,39
1006	+C113-56	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	832,84	822,15	4,49	6,20
1007	+C113-3 варіант 4	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15	133,12	131,00	1,13	0,99
1008	+C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	2,165	129,15	125,86	0,76	2,53
1009	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	9,03	431,46	422,24	0,76	8,46
1010	+&C111-155-12-1	Тяга підвісу	шт	11,837	4,50	4,40	0,01	0,09
1011	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,011902	4268,43	2832,11	1352,63	83,69
1012	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,041905	87059,68	84000,00	1352,63	1707,05
1013	&C111-1809-2 варіант 5	Ударна муфта для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	2	-	-	-	-
1014	+C130-644 варіант 2	Умивальники фарфорові з сіфоном пляшковим	комплект	33	3326,78	3248,00	13,55	65,23
1015	+C130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ2 та УнТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	29	3537,66	3451,00	17,29	69,37
1016	+C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,536	821,26	801,36	3,80	16,10
1017	+C1630-106 варіант 6	Фільтр сітчастий діаметром 15 мм FVF Danfoss	шт	1	1312,90	1258,60	28,56	25,74
1018	+C1630-106 варіант 7	Фільтр сітчастий діаметром 20 мм FVF Danfoss	шт	5	1418,50	1362,13	28,56	27,81
1019	+C1630-106 варіант 8	Фільтр сітчастий діаметром 25 мм FVF Danfoss	шт	1	1595,55	1535,70	28,56	31,29
1020	+C1630-104 варіант 2	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм FVF Danfoss	шт	2	1673,13	1624,00	16,32	32,81
1021	+C1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий діаметром 40 мм FVF Danfoss	шт	3	1697,78	1644,30	20,19	33,29
1022	+C1630-106 варіант 11	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	2203,26	2131,50	28,56	43,20
1023	+C1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1373,58	1342,85	3,80	26,93
1024	+C1630-106 варіант 12	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	2544,91	2466,45	28,56	49,90
1025	+C1632-116 варіант 3	Фанера вологостійка, товщ. 185 мм	м2	1569,372	643,46	629,30	1,54	12,62
1026	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00007	66759,81	64338,63	1112,16	1309,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1027	+&C1-180-37-B1	Фарба ґрунтувальна Cerezit СТ 16	кг	1286,8938	68,32	65,98	1,00	1,34
1028	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0008	117741,99	114170,86	1262,46	2308,67
1029	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,018444	89821,83	86948,46	1112,16	1761,21
1030	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004787	89821,83	86948,46	1112,16	1761,21
1031	+C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00864	333291,54	325644,25	1112,16	6535,13
1032	+C130-962	Фланець Ру 10 д.15	шт	4	46,53	45,11	0,51	0,91
	варіант 1							
1033	+C130-964	Фланець Ру 10 д.32	шт	8	107,92	104,83	0,97	2,12
	варіант 1							
1034	+C130-965	Фланець Ру 10 д.40	шт	4	218,15	212,69	1,18	4,28
	варіант 1							
1035	+C130-966	Фланець Ру 10 д.50	шт	4	264,66	258,05	1,42	5,19
	варіант 1							
1036	+C130-967	Фланець Ру 10 д.65	шт	4	314,35	306,25	1,94	6,16
	варіант 3							
1037	+C130-968	Фланець Ру 10 д.80	шт	8	385,75	375,98	2,21	7,56
	варіант 2							
1038	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	12	373,91	365,40	1,18	7,33
1039	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	12	374,16	365,40	1,42	7,34
1040	+C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	509,28	497,35	1,94	9,99
	варіант 1							
1041	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	8	509,55	497,35	2,21	9,99
	варіант 1							
1042	+C130-967	Фланці приварні, діаметр 65 мм Ру10	шт	32	438,54	428,00	1,94	8,60
	варіант 2							
1043	+C113-1883	Хомут 2 (60-66 мм)	шт	37	29,24	28,50	0,17	0,57
	варіант 1							
1044	+C113-1885	Хомут 2 1/2 (70-80мм)	шт	140	42,50	41,50	0,17	0,83
	варіант 1							
1045	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	374,98	363,83	3,80	7,35
1046	&C1545-131-6	Хомут для труб універсальний (дріт-труба)__(труби див. лок.коштор.№ 02-01-01, розд.11)	шт	60	-	-	-	-
	варіант 1							
1047	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0396	11636,36	10633,66	774,54	228,16
1048	C1545-281	Хомутики С437-С440, С442	100шт	0,024	1109,60	1078,92	8,92	21,76
1049	+&C111-155-1-B8	Хрестики для плитки	шт	31638,0044	0,16	0,16	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1050	+C113-2272 варіант 4	Хрестовина для каналізації ПВХ діам. 110x110 87 град.	шт	10	550,97	540,00	0,17	10,80
1051	+C113-2272 варіант 1	Хрестовина для каналізації ПП діам. 110x50 87 град.	шт	18	285,21	279,45	0,17	5,59
1052	+C113-2272 варіант 3	Хрестовина для каналізації ПП діам. 110x110 87 град.	шт	14	247,21	242,19	0,17	4,85
1053	+C113-2272 варіант 2	Хрестовина для каналізації двохполощина ПВХ діам. 110x50 87 град.	шт	14	264,81	259,45	0,17	5,19
1054	+C113-2272 варіант 5	Хрестовина для каналізації двохполощина ПВХ діам. 110x110 87 град.	шт	10	295,41	289,45	0,17	5,79
1055	+C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	0,00012	56517,72	54789,33	620,20	1108,19
1056	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000148	56517,72	54789,33	620,20	1108,19
1057	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0001352	56517,72	54789,33	620,20	1108,19
1058	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,12576	56517,72	54789,33	620,20	1108,19
1059	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0094143	56517,72	54789,33	620,20	1108,19
1060	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,010212	56302,53	54500,93	697,63	1103,97
1061	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0148675	49428,61	47761,79	697,63	969,19
1062	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,085428	56112,50	54314,62	697,63	1100,25
1063	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0036076	55974,50	54179,33	697,63	1097,54
1064	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,1061634	56488,93	54683,67	697,63	1107,63
1065	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,6058858	56341,49	54539,12	697,63	1104,74
1066	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5x120 мм	т	0,01178	45417,06	43828,90	697,63	890,53
1067	+C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0001323	66291,70	64294,23	697,63	1299,84
1068	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0319488	55693,63	53986,94	614,66	1092,03
1069	+C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	8,4056	54,69	53,00	0,62	1,07
1070	+C1422-10932 варіант 1	Цегла керамічна КРПР-1НФ-М100-1800-F-100-1	1000шт	5,013	11831,04	9452,00	2147,06	231,98
1071	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	67,370955	6867,41	4585,69	2147,06	134,66
1072	+C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,03235	11160,57	10095,49	846,25	218,83
1073	+15093-35013 варіант 11	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,14684	36195,45	35423,50	62,24	709,71
1074	+15093-10093 варіант 2	Чотирижильний кабель силовий з алюмінієвими жилами броньований для зовнішнього вводу АВБ6Шв 4x185мм	1000м	0,306	831602,04	807117,85	8178,27	16305,92
1075	+C1511-16 варіант 2	Шафа пожежна HW-52W 600x1500x220	шт	31	6326,58	6195,00	7,53	124,05
1076	+&C1-663-2	Швелер N8	т	0,11624	43991,53	42122,50	1006,45	862,58
1077	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00121576	38103,71	37287,49	532,57	283,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	+C1545-552 варіант 4	Швидкоз'ємний хомут VM400 Ruck	шт	2	1346,88	1319,50	0,97	26,41
1079	+C1545-552 варіант 3	Швидкоз'ємний хомут ХЦ100 VENTS	шт	8	135,58	131,95	0,97	2,66
1080	+C1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	19	270,17	263,90	0,97	5,30
1081	+C1545-552 варіант 2	Швидкоз'ємний хомут ХЦ200 VENTS	шт	8	285,70	279,13	0,97	5,60
1082	+C1545-552 варіант 5	Швидкоз'ємний хомут ХЦ315 VENTS	шт	2	349,83	342,00	0,97	6,86
1083	C1547-3 варіант 3	Шинопровід трековий магнітний 2м	шт	16	1118,53	1080,69	15,91	21,93
1084	C1547-3 варіант 4	Шинопровід трековий магнітний 3м	шт	14	1118,53	1080,69	15,91	21,93
1085	+&C130-615- 2-5Щ	Шланг під'єднання	шт	100	137,27	131,95	2,63	2,69
1086	+C130-606 варіант 4	Шланг поливальний діам.15мм довж.5м (17шт)	м	180	73,32	71,05	0,83	1,44
1087	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,219812	21000,62	19386,50	1202,34	411,78
1088	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,004824	46449,58	45538,80	-	910,78
1089	+&C111-2015- 5-1	Шпаклівка полімерна Ceresit	кг	11002,59347	10,24	8,94	1,10	0,20
1090	+&C111-1633- 18	Шпарування для швів (фуга)	кг	2176,76486	124,98	121,80	0,73	2,45
1091	+C1545-291	Шпилька	комплект	609,96	42,88	41,76	0,28	0,84
1092	+&C113-199-4 варіант 5	Шпилька M12x800	шт	325	79,26	78,40	0,27	0,59
1093	+&C1425- 11706-9	Штукатурка декоративна	кг	6780,54	58,28	57,14	-	1,14
1094	+C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	4241,7185	59,40	57,14	1,10	1,16
1095	+C130-525 варіант 3	Шумопоглинач CP 250/900 Vents	шт	2	4017,51	3913,84	24,90	78,77
1096	+C130-525 варіант 2	Шумопоглинач CP 400/200 Vents	шт	1	9208,51	9003,05	24,90	180,56
1097	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0018976	71143,18	69050,59	697,63	1394,96
1098	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01789	71812,35	69706,63	697,63	1408,09
1099	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0153739	102507,95	99800,36	697,63	2009,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	+&C111-136-18	Шурупи самонарізні	шт	96,722	0,67	0,66	-	0,01
1101	+&C1-4-1-C-1	Шурупи самонарізні для металевих профілів	шт	3951,572	0,69	0,66	0,02	0,01
1102	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,5635	1679,25	445,90	1200,42	32,93
1103	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,3515	1554,21	323,32	1200,42	30,47
1104	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,512	1536,25	385,74	1120,39	30,12
1105	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	6,048	1541,71	391,09	1120,39	30,23
1106	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,873489	453,60	433,56	11,15	8,89
1107	+1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним потужністю ЯТП-0.25	шт	1	2905,18	2842,00	6,22	56,96
1108	+&C1550-32-12 варіант 1	звукоізоляційна смуга	мп	57,888	8,16	8,00	-	0,16
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
1109	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2713,1613	4,89396	4,89396		
1110	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	40,691	183,14	183,14		
1111	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,7263	186,09	186,09		
1112	C1999-9009	Дрова	м3	9,0422	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
1113	+&290220-2151-1	Автоматика для компресорів	шт	5	44541,49	44541,49	-	-
1114	+&290220-2151-1 варіант 1	Автоматика для компресорів	шт	15	-	0,00	-	-
1115	+1511-1001 варіант 2	Акумулятор 12В,18 А/г	шт	2	911,57	911,57	-	-
1116	+1602-20021 варіант 9	Акустичні системи 15АС100ПН	шт	10	791,50	791,50	-	-
1117	+1602-20021 варіант 7	Акустичні системи 3АС100ПН	шт	43	420,12	420,12	-	-
1118	+1602-20021 варіант 8	Акустичні системи 6АС100ПН	шт	18	409,02	409,02	-	-
1119	+1715-1209 варіант 2	Блок живлення ББЖ 1230	шт	1	1666,34	1666,34	-	-
1120	+1503-8456 варіант 2	Блок резервування підсилювачів потужності БР-01-4	шт	2	3396,20	3396,20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1121	+&1501-1372-1-4	Вентилятор шумоізолюваний кухонний MPS 500 E420 Ruck	шт	4	151983,69	151983,69	-	-
1122	+&2307-20118-4 варіант 1	Гідравлічний розподільувач д=127х5 L=2,2 м	шт	2	8699,03	8699,03	-	-
1123	+1504-15404 варіант 2	Датчик руху (присутності)	шт	8	287,64	287,64	-	-
1124	+2403-11164 варіант 2	Жироуловлювач ф-ми "Standartpark" д=1600 мм	шт	5	17032,29	17032,29	-	-
1125	+2307-10711 варіант 1	Клапан з електроприводом д=15 мм	шт	2	9139,22	9139,22	-	-
1126	+1504-13241 варіант 2	Комплектна конденсаторна установка ККУ-0,4-65/4-5-21У3	шт	1	25864,55	25864,55	-	-
1127	+&2308-4001-3 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 18 CLINT	шт	4	-	0,00	-	-
1128	+&2308-4001-3 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 21 CLINT	шт	1	-	0,00	-	-
1129	+&2308-4001-3 варіант 3	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 41 CLINT	шт	4	-	0,00	-	-
1130	+&2308-4001-3 варіант 4	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 51 CLINT	шт	6	-	0,00	-	-
1131	+2308-4001 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок TIMS080AHR TICA	шт	5	99461,09	99461,09	-	-
1132	+&2308-4001-3	Компресорно-конденсаторний блок TIMS200A HRA TICA	шт	1	371019,39	371019,39	-	-
1133	+&2308-4001-1 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок TIMS252CSREA TICA	шт	2	371019,39	371019,39	-	-
1134	+&2308-4001-2	Компресорно-конденсаторний блок TIMS285CSREA TICA	шт	2	375384,32	375384,32	-	-
1135	+1502-1208 варіант 2	Комунікатор МЦА-GSM "Tіpac"	шт	1	1920,61	1920,61	-	-
1136	+1906-15001 варіант 3	Ліфт пасажирський Sonic 1000	шт	1	1355,00	1355,00	-	-
1137	+1701-1061 варіант 3	Лічильник активної та реактивної е/енергії трансформ.включ.MTX 33GDD3Z3-YD4	шт	1	6559,25	6559,25	-	-
1138	+1905-10002 варіант 3	Магнітний шламовідмулювач діам.80мм MOS 200/80 SPAW-TEST	комплект	1	47101,03	47101,03	-	-
1139	+1504-15224 варіант 3	Модуль релейної лінії МПЛ-2.2	шт	3	688,31	688,31	-	-
1140	+&2301-1071-12	Насос циркуляційний UPS 25-30 GRUNDFOS	шт	2	6343,39	6343,39	-	-
1141	+&2301-1071-11	Насос циркуляційний UPS 25-40 GRUNDFOS	шт	10	6343,92	6343,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1142	+&2301-1071-10	Насос циркуляційний UPS 25-50 GRUNDFOS	шт	2	6343,92	6343,92	-	-
1143	+&2301-1071-9	Насос циркуляційний UPS 25-60 GRUNDFOS	шт	4	6344,14	6344,14	-	-
1144	+2301-4027	Насос циркуляційний UPS 32-80 GRUNDFOS	шт	6	30727,63	30727,63	-	-
	варіант 2							
1145	+1906-15011	Підйомник	шт	3	272222,00	272222,00	-	-
	варіант 3							
1146	+1504-3183	Панель ПР-44	шт	1	218,10	218,10	-	-
	варіант 2							
1147	+&1602-30046-13	Панель керування та індефікації "Тірас"	шт	1	3589,01	3589,01	-	-
	варіант 6							
1148	+1504-3184	Панель узгодження БТ01-30В	шт	2	621,92	621,92	-	-
	варіант 4							
1149	+&1602-30046-13	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	9644,73	9644,73	-	-
	варіант 5							
1150	+2308-4089	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-3-BIS-(50)-P	шт	3	581539,23	581539,23	-	-
	варіант 14							
1151	+2308-4089	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-3-(50)-P VBW	шт	7	898483,87	898483,87	-	-
	варіант 15							
1152	+2308-4089	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики SPS-3-(50)-P VBW	шт	2	537928,37	537928,37	-	-
	варіант 16							
1153	+2308-4089	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-MINI-(50)-P VBW	шт	8	639083,13	639083,13	-	-
	варіант 17							
1154	+2308-4089	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ВУТ 1000 ПВ EC Vents	шт	2	429833,19	429833,19	-	-
	варіант 18							
1155	+2308-4089	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики МПА 1200В Vents	шт	2	469422,31	469422,31	-	-
	варіант 19							
1156	+1503-8874	Пульт мікрофонний ПМН 12	шт	1	4384,59	4384,59	-	-
	варіант 2							
1157	+&230723-12845-8	Регулятор тиску "після себе" Honeywell D15S-65A PN16 (1, 5-6,5 бар) DN65	шт	4	37800,00	37800,00	-	-
	варіант 1							
1158	+1504-14043	Регулятор швидкості TEM 075 Ruck	шт	3	26974,89	26974,89	-	-
	варіант 3							
1159	+&1602-30076-18	Світловий сигнальний вказівник "ВИХІД" ОС-12	шт	18	857,95	857,95	-	-
	варіант 4							
1160	+1602-50133	Світлозвуковий сигнальний пристрій "Джміль-2"	шт	2	1091,96	1091,96	-	-
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1161	+1504-1387 варіант 2	Селектор входів СВ-4	шт	2	1857,31	1857,31	-	-
1162	+1602-20036 варіант 2	Система мовного оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗш-120-600	шт	1	35093,77	35093,77	-	-
1163	+&1602- 30065-1 варіант 6	Сповіщувач пожежний тепловий точковий ТПТ-3	шт	50	196,78	196,78	-	-
1164	+&1507-5089- 13 варіант 4	Сповіщувач пожежний безадресний димовий точковий СПД- 3 Тирас	шт	107	202,66	202,66	-	-
1165	+&1507-5089- 13 варіант 5	Сповіщувач пожежний безадресний димовий точковий СП- 2.1 Тирас	шт	9	216,05	216,05	-	-
1166	+&1602- 30065-1 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний SPR	шт	17	186,69	186,69	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 вересня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Кошторисна вартість об'єкта 68906,39836 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 120,37517 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 9211,38162 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Холодний водопровід -В1-	336,20545	-	336,20545	0,98872	77,34829	-
2	02-01-02	на Гарячий водопровід -Т3;Т4-	275,87478	-	275,87478	0,85914	67,26263	-
3	02-01-03	на Протипожежний водопровід В2	785,14608	-	785,14608	1,01456	79,59939	-
4	02-01-04	на Побутова каналізація -К1	1354,54592	-	1354,54592	0,86320	68,35811	-
5	02-01-05	на Виробнича каналізація -К3	281,22738	-	281,22738	0,38227	30,51653	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування	-	126,69687	126,69687	-	-	-
7	02-01-07	на Загальнобудівельні роботи	29748,82394	-	29748,82394	81,29068	6224,94278	-
8	02-01-013	на Опалення	3561,25241	-	3561,25241	3,97724	308,31956	-
9	02-01-014	на Теплопостачання вентиляційних установок	595,8401	-	595,8401	0,86103	66,5457	-
10	02-01-015	на індивідуальний тепловий пункт	91,43872	-	91,43872	0,14422	11,06408	-
11	02-01-016	на Вентиляція	5985,1601	-	5985,1601	13,15941	972,63161	-
12	02-01-017	на Кондиціювання	356,7468	-	356,7468	0,84542	64,2106	-
13	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування	-	8405,90512	8405,90512	-	-	-
14	02-01-024	на Монтаж технологічного обладнання	37,47318	-	37,47318	0,33570	24,40772	-
15	02-01-025	на Електроосвітлення	2158,8506	-	2158,8506	3,48781	263,16658	-
16	02-01-026	на блискавкозахист	122,79363	-	122,79363	0,63870	45,83142	-
17	02-01-028	на електроосвітлення	756,86728	-	756,86728	3,25488	247,70503	-
18	02-01-029	на електромонтажні роботи	654,65982	-	654,65982	3,02319	224,22564	-
19	02-01-031	на Пожежна сигналізація	467,53969	-	467,53969	1,95549	145,22687	-
20	02-01-032	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	50,3783	-	50,3783	0,38154	38,93153	-
21	02-01-033	на Монтаж ліфта	210,1511	-	210,1511	1,75975	134,05292	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	02-01-034	на пусконаладжувальні роботи по ліфтах	151,4779	-	151,4779	1,15222	117,03463	-
23	02-01-035	на придбання устаткування придбання устаткування	-	12391,34319	12391,34319	-	-	-
Всього:			47982,45318	20923,94518	68906,39836	120,37517	9211,38162	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Холодний водопровід -В1-	<u>0,80430</u> 60,01946	-	<u>0,09284</u> 6,66995	-	-	<u>0,89714</u> 66,68941	<u>0,09158</u> 10,65888	<u>0,98872</u> 77,34829
02-01-02	Гарячий водопровід -Т3;Т4-	<u>0,69594</u> 51,99841	-	<u>0,08368</u> 6,00942	-	-	<u>0,77962</u> 58,00783	<u>0,07952</u> 9,2548	<u>0,85914</u> 67,26263
02-01-03	Протипожежний водопровід В2	<u>0,84429</u> 63,06559	<u>0,01443</u> 1,03432	<u>0,05821</u> 4,13592	-	-	<u>0,91693</u> 68,23583	<u>0,09763</u> 11,36356	<u>1,01456</u> 79,59939
02-01-04	Побутова каналізація -К1	<u>0,78201</u> 58,91404	-	<u>0,00014</u> 0,01348	-	-	<u>0,78215</u> 58,92752	<u>0,08105</u> 9,43059	<u>0,86320</u> 68,35811
02-01-05	Виробнича каналізація -К3	<u>0,34658</u> 26,36473	-	<u>0,00011</u> 0,01077	-	-	<u>0,34669</u> 26,3755	<u>0,03558</u> 4,14103	<u>0,38227</u> 30,51653
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Загальнобудівельні роботи	<u>70,09731</u> 5027,31524	<u>1,24148</u> 90,1967	<u>1,08705</u> 83,72748	<u>0,24244</u> 20,13753	-	<u>72,66828</u> 5221,37695	<u>8,62240</u> 1003,56583	<u>81,29068</u> 6224,94278
02-01-013	Опалення	<u>3,37331</u> 248,39283	-	<u>0,23334</u> 16,79718	-	-	<u>3,60665</u> 265,19001	<u>0,37059</u> 43,12955	<u>3,97724</u> 308,31956
02-01-014	Теплопостачання	<u>0,77860</u> 57,2804	<u>0,00600</u> 0,4506	<u>0,00262</u> 0,22326	-	-	<u>0,78722</u> 57,95426	<u>0,07381</u> 8,59144	<u>0,86103</u> 66,5457
02-01-015	вентиляційних установок	<u>0,11282</u> 8,16028	<u>0,01767</u> 1,32702	<u>0,00051</u> 0,0386	-	-	<u>0,13100</u> 9,5259	<u>0,01322</u> 1,53818	<u>0,14422</u> 11,06408
02-01-016	індивідуальний тепловий пункт	<u>11,98706</u> 837,92405	<u>0,02000</u> 1,548	<u>0,02785</u> 2,28022	-	-	<u>12,03491</u> 841,75227	<u>1,12450</u> 130,87934	<u>13,15941</u> 972,63161
02-01-017	Вентиляція	<u>0,25943</u> 17,55843	<u>0,52128</u> 39,14812	<u>0,00115</u> 0,1086	-	-	<u>0,78186</u> 56,81515	<u>0,06356</u> 7,39545	<u>0,84542</u> 64,2106
02-01-018	Кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-024	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-024	Монтаж технологічного обладнання	<u>0,01284</u> 0,85388	<u>0,29760</u> 20,61888	<u>0,00021</u> 0,01738	-	-	<u>0,31065</u> 21,49014	<u>0,02505</u> 2,91758	<u>0,33570</u> 24,40772

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025	Електроосвітлення	<u>0,15679</u>	<u>2,75348</u>	<u>0,26606</u>	-	-	<u>3,17633</u>	<u>0,31148</u>	<u>3,48781</u>
		10,92209	194,42969	21,56179	-	-	226,91357	36,25301	263,16658
02-01-026	блискавкозахист	<u>0,36185</u>	<u>0,21074</u>	<u>0,00211</u>	-	-	<u>0,57470</u>	<u>0,06400</u>	<u>0,63870</u>
		22,83664	15,39056	0,15551	-	-	38,38271	7,44871	45,83142
02-01-028	електроосвітлення	-	<u>2,94472</u>	<u>0,02235</u>	-	-	<u>2,96707</u>	<u>0,28781</u>	<u>3,25488</u>
		-	212,56787	1,63951	-	-	214,20738	33,49765	247,70503
02-01-029	електромонтажні роботи	<u>0,15246</u>	<u>2,55912</u>	<u>0,04653</u>	-	-	<u>2,75811</u>	<u>0,26508</u>	<u>3,02319</u>
		10,60469	179,28906	3,47638	-	-	193,37013	30,85551	224,22564
02-01-031	Пожежна сигналізація	-	<u>1,67967</u>	<u>0,11860</u>	-	-	<u>1,79827</u>	<u>0,15722</u>	<u>1,95549</u>
		-	118,20356	8,72379	-	-	126,92735	18,29952	145,22687
02-01-032	пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	-	-	-	-	<u>0,35100</u>	<u>0,35100</u>	<u>0,03054</u>	<u>0,38154</u>
		-	-	-	-	-	35,37729	3,55424	38,93153
02-01-033	Монтаж ліфта	-	<u>1,62624</u>	<u>0,00467</u>	-	-	<u>1,63091</u>	<u>0,12884</u>	<u>1,75975</u>
		-	118,60723	0,44977	-	-	119,057	14,99592	134,05292
02-01-034	пусконаладжувальні роботи по ліфтах	-	-	-	-	<u>1,06000</u>	<u>1,06000</u>	<u>0,09222</u>	<u>1,15222</u>
		-	-	-	-	-	106,30115	10,73348	117,03463
02-01-035	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>90,76559</u>	<u>13,89243</u>	<u>2,04803</u>	<u>0,24244</u>	<u>1,41100</u>	<u>108,35949</u>	<u>12,01568</u>	<u>120,37517</u>
		6502,21076	992,81161	156,03901	20,13753	-	7812,87735	1398,50427	9211,38162

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул.Курортна,26.
Коригування

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Холодний водопровід - В1-	897,14	91,58	10658,88	66689,41	17016,49	7492,70	1025,26	36193,33
02-01-02	ЛК на Гарячий водопровід - Т3;Т4-	779,62	79,52	9254,80	58007,83	14797,66	6503,31	891,56	31447,33
02-01-03	ЛК на Протипожежний водопровід В2	916,93	97,63	11363,56	68235,83	17512,43	7570,16	1055,09	37501,24
02-01-04	ЛК на Побутова каналізація - К1	782,15	81,05	9430,59	58927,52	15038,80	6673,74	906,08	32049,21
02-01-05	ЛК на Виробнича каналізація -К3	346,69	35,58	4141,03	26375,50	6713,63	2918,09	404,50	14177,25
02-01-07	ЛК на Загальнобудівельні роботи	72668,28	8622,4	1003565,83	5221376,95	1369489,87	542531,24	82511,61	2998098,55
02-01-013	ЛК на Опалення	3606,65	370,59	43129,55	265190,01	67829,77	29540,57	4086,78	144586,67
02-01-014	ЛК на Теплопостачання вентиляційних установок	787,22	73,81	8591,44	57954,26	14640,14	5967,88	882,06	30081,52
02-01-015	ЛК на індивідуальний тепловий пункт	131	13,22	1538,18	9525,90	2434,16	1087,28	146,66	5206,28
02-01-016	ЛК на Вентиляція	12034,91	1124,5	130879,34	841752,27	213980,85	97078,43	12892,24	454830,86
02-01-017	ЛК на Кондиціювання	781,86	63,56	7395,45	56815,15	14126,24	5173,82	851,11	27546,62
02-01-024	ЛК на Монтаж технологічного обладнання	310,65	25,05	2917,58	21490,14	5369,70	1951,37	323,52	10562,17
02-01-025	ЛК на Електроосвітлення	3176,33	311,48	36253,01	226913,57	57896,66	24283,96	3488,27	121921,90
02-01-026	ЛК на блискавкозахист	574,7	64	7448,71	38382,71	10082,86	4330,55	607,50	22469,62
02-01-028	ЛК на електроосвітлення	2967,07	287,81	33497,65	214207,38	54494,92	22727,68	3283,33	114003,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-029	ЛК на електромонтажні роботи	2758,11	265,08	30855,51	193370,13	49329,55	20552,30	2972,11	103709,47
02-01-031	ЛК на Пожежна сигналізація	1798,27	157,22	18299,52	126927,35	31950,54	12436,25	1924,98	64611,29
02-01-032	ЛК на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	351	30,54	3554,24	35377,29	8564,99	2365,74	516,04	15001,01
02-01-033	ЛК на Монтаж ліфта	1630,91	128,84	14995,92	119057,00	29491,53	10160,52	1776,86	56424,83
02-01-034	ЛК на пусконаладжувальні роботи по ліфтах	1060	92,22	10733,48	106301,15	25747,58	7144,40	1551,29	45176,75
Разом:		108359,49	12015,68	1398504,27	7812877,35	2026508,37	818489,99	122096,85	4365599,48

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.

Коригування

КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Холодний водопровід -В1-
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

336,20545 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,98872 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,34829 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,0334	<u>8454,02</u> 6524,31	<u>736,13</u> 40,90	282,36	217,91	<u>24,59</u> 1,37	<u>91,0200</u> 0,4980	<u>3,04</u> 0,02
2	С113-56	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>832,84</u> -	- -	2498,52	-	- -	- -	- -
3	С113-1564 варіант 2	З'єднання поліетилен - сталь , d= 90/80 мм	шт	2	<u>458,98</u> -	- -	917,96	-	- -	- -	- -
4	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,0334	<u>941,43</u> 746,46	<u>23,22</u> 1,07	31,44	24,93	<u>0,78</u> 0,04	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,98	<u>13081,63</u> 6853,08	<u>2742,97</u> 1432,04	38983,26	20422,18	<u>8174,05</u> 4267,48	<u>89,9000</u> 19,9540	<u>267,9</u> 59,46
6	С113-1673 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	298	<u>73,95</u> -	-	22037,10	-	-	-	-
7	С1630-1432 варіант 5	Крани кульові діаметр 15 мм	шт	95	<u>343,18</u> -	-	32602,10	-	-	-	-
8	С1630-1433 варіант 5	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	8	<u>537,20</u> -	-	4297,60	-	-	-	-
9	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>10866,52</u> 7043,65	<u>1731,39</u> 876,76	7389,23	4789,68	<u>1177,35</u> 596,20	<u>92,4000</u> 12,2070	<u>62,83</u> 8,3
10	С113-1674 варіант 2	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	68	<u>84,18</u> -	-	5724,24	-	-	-	-
11	С1630-670 варіант 4	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	4	<u>654,69</u> -	-	2618,76	-	-	-	-
12	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,82	<u>11953,05</u> 8088,00	<u>1054,94</u> 506,48	9801,50	6632,16	<u>865,05</u> 415,31	<u>106,1000</u> 7,0410	<u>87</u> 5,77
13	С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	82	<u>110,67</u> -	-	9074,94	-	-	-	-
14	С1630-671 варіант 7	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	4	<u>837,60</u> -	-	3350,40	-	-	-	-
15	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,54	<u>13254,57</u> 8781,70	<u>1293,32</u> 632,81	7157,47	4742,12	<u>698,39</u> 341,72	<u>115,2000</u> 8,7930	<u>62,21</u> 4,75
16	С113-1676	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	54	<u>187,09</u> -	-	10102,86	-	-	-	-
17	С1630-671 варіант 8	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	2	<u>1051,91</u> -	-	2103,82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,54	<u>14414,10</u> 8831,76	<u>2768,51</u> 1436,67	7783,61	4769,15	<u>1495,00</u> 775,80	<u>117,6000</u> 20,0030	<u>63,5</u> 10,8
19	C113-1676 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50 мм	м	54	<u>290,41</u> -	-	15682,14	-	-	-	-
20	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	<u>18244,73</u> 10679,22	<u>3457,87</u> 1809,84	2554,26	1495,09	<u>484,10</u> 253,38	<u>142,2000</u> 25,1990	<u>19,91</u> 3,53
21	C113-1679	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х6,8 мм	м	14	<u>747,98</u> -	-	10471,72	-	-	-	-
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	57,3	<u>249,36</u> 249,36	-	14288,33	14288,33	-	<u>3,5200</u>	<u>201,7</u>
23	C113-671 варіант 74	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д20мм	м	298	<u>40,81</u> -	-	12161,38	-	-	-	-
24	C113-671 варіант 75	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д25мм	м	68	<u>42,85</u> -	-	2913,80	-	-	-	-
25	C113-671 варіант 76	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д32мм	м	82	<u>44,89</u> -	-	3680,98	-	-	-	-
26	C113-671 варіант 77	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д40мм	м	54	<u>49,99</u> -	-	2699,46	-	-	-	-
27	C113-671 варіант 88	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д50мм	м	54	<u>64,06</u> -	-	3459,24	-	-	-	-
28	C113-671 варіант 84	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д75мм	м	14	<u>80,99</u> -	-	1133,86	-	-	-	-
29	C113-671 варіант 85	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д80мм	м	3	<u>86,09</u> -	-	258,27	-	-	-	-
30	КБ16-15-3	Установлення заслонок діаметром до 100 мм	шт	3	<u>634,20</u> 308,94	<u>48,46</u> 4,23	1902,60	926,82	<u>145,38</u> 12,69	<u>4,2600</u> 0,0478	<u>12,78</u> 0,14
31	C130-272 варіант 13	Заслінка поворотна типу SYLAX, діаметр 80 мм	шт	3	<u>7575,38</u> -	-	22726,14	-	-	-	-
32	C130-968 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	<u>509,55</u> -	-	3057,30	-	-	-	-
33	КБ16-15-3	Установлення клапанів діаметром до 100 мм	шт	1	<u>634,20</u> 308,94	<u>48,46</u> 4,23	634,20	308,94	<u>48,46</u> 4,23	<u>4,2600</u> 0,0478	<u>4,26</u> 0,05
34	C130-395 варіант 7	Клапан зворотній діам.80мм	шт	1	<u>10396,30</u> -	-	10396,30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C130-968 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>509,55</u> -	-	1019,10	-	-	-	-
36	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>1401,38</u> 1082,00	<u>209,74</u> 7,88	140,14	108,20	<u>20,97</u> 0,79	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
37	C1630-106 варіант 12	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>2544,91</u> -	-	2544,91	-	-	-	-
38	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>54,37</u> 49,16	-	54,37	49,16	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
39	C1630-982 варіант 8	Лічильник холодної води JS-10-NK Повogaz	шт	1	<u>5663,77</u> -	-	5663,77	-	-	-	-
40	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм /внутрішній/	шт	17	<u>395,61</u> 37,35	-	6725,37	634,95	-	<u>0,4900</u>	<u>8,33</u>
41	C130-606 варіант 4	Шланг поливальний діам.15мм довж.5м (17шт)	м	85	<u>73,32</u> -	-	6232,20	-	-	-	-
42	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>51,93</u> 27,86	-	51,93	27,86	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
43	C1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>234,86</u> -	-	234,86	-	-	-	-
44	C130-471 варіант 1	Крани регульовальні триходові КРТГП-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	1	<u>202,22</u> -	-	202,22	-	-	-	-
45	KB16-10-3	Прокладання гільз-футлярів зі сталевих електрозварних труб діаметром 70 мм	100м	0,02	<u>9644,22</u> 8200,82	<u>935,82</u> 47,20	192,88	164,02	<u>18,72</u> 0,94	<u>107,5800</u> 0,5862	<u>2,15</u> 0,01
46	C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 70 мм, товщина стілки 4 мм	м	2	<u>723,70</u> -	-	1447,40	-	-	-	-
47	KB16-30-1	Герметизація вводу водопроводу "Комплекс 7373-3"	сальник	2	<u>362,91</u> 208,98	-	725,82	417,96	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
Разом прямі витрати по кошторису							300012,12	60019,46	<u>13152,84</u> 6669,95		<u>804,3</u> 92,84
Разом будівельні роботи, грн.							300012,12				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							226839,82				
всього заробітна плата, грн.							66689,41				
Загальновиробничі витрати, грн.							36193,33				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10658,88				
Всього будівельні роботи, грн.							336205,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					336205,45				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					988,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77348,29				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Гарячий водопровід -Т3;Т4-
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

275,87478 тис. грн.
0,85914 тис. люд. год.
67,26263 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,03	<u>72404,88</u> 6524,31	<u>736,13</u> 40,90	2172,15	195,73	<u>22,08</u> 1,23	<u>91,0200</u> 0,4980	<u>2,73</u> 0,01
2	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,0348	<u>4683,12</u> 4150,78	<u>181,97</u> 18,89	162,97	144,45	<u>6,33</u> 0,66	<u>55,2700</u> 0,2088	<u>1,92</u> 0,01
3	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>462,24</u> -	<u>-</u> -	1386,72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С130-394 варіант 3	Клапан зворотній діам. 40мм	шт	1	<u>5301,63</u> -	<u>-</u> -	5301,63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0348	<u>823,55</u> 746,46	<u>23,22</u> 1,07	28,66	25,98	<u>0,81</u> 0,04	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,03	<u>941,43</u> 746,46	<u>23,22</u> 1,07	28,24	22,39	<u>0,70</u> 0,03	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,25</u> -
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,2	<u>13081,63</u> 6853,08	<u>2742,97</u> 1432,04	41861,22	21929,86	<u>8777,50</u> 4582,53	<u>89,9000</u> 19,9540	<u>287,68</u> 63,85
8	С113-1673 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	320	<u>73,95</u> -	- -	23664,00	-	- -	- -	- -
9	С1630-1432 варіант 6	Крани кульові діаметр 15 мм	шт	34	<u>343,18</u> -	- -	11668,12	-	- -	- -	- -
10	С1630-1433 варіант 6	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	14	<u>537,20</u> -	- -	7520,80	-	- -	- -	- -
11	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,82	<u>10866,52</u> 7043,65	<u>1731,39</u> 876,76	8910,55	5775,79	<u>1419,74</u> 718,94	<u>92,4000</u> 12,2070	<u>75,77</u> 10,01
12	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	82	<u>84,15</u> -	- -	6900,30	-	- -	- -	- -
13	С1630-670 варіант 4	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	4	<u>654,69</u> -	- -	2618,76	-	- -	- -	- -
14	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,64	<u>11953,05</u> 8088,00	<u>1054,94</u> 506,48	7649,95	5176,32	<u>675,16</u> 324,15	<u>106,1000</u> 7,0410	<u>67,9</u> 4,51
15	С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	64	<u>110,67</u> -	- -	7082,88	-	- -	- -	- -
16	С1630-671 варіант 10	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	3	<u>837,60</u> -	- -	2512,80	-	- -	- -	- -
17	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,26	<u>13254,57</u> 8781,70	<u>1293,32</u> 632,81	3446,19	2283,24	<u>336,26</u> 164,53	<u>115,2000</u> 8,7930	<u>29,95</u> 2,29
18	С113-1676	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	26	<u>187,09</u> -	- -	4864,34	-	- -	- -	- -
19	С1630-671 варіант 8	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	3	<u>1051,91</u> -	- -	3155,73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	<u>17502,71</u> 9402,52	<u>2768,51</u> 1436,67	2450,38	1316,35	<u>387,59</u> 201,13	<u>125,2000</u> 20,0030	<u>17,53</u> 2,8
21	С113-1678	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 63х5,8 мм	м	14	<u>529,88</u> -	-	7418,32	-	-	-	-
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	51,2	<u>249,36</u> 249,36	-	12767,23	12767,23	-	<u>3,5200</u> -	<u>180,22</u> -
23	С113-671 варіант 74	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д20мм	м	320	<u>40,81</u> -	-	13059,20	-	-	-	-
24	С113-671 варіант 75	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д25мм	м	82	<u>42,85</u> -	-	3513,70	-	-	-	-
25	С113-671 варіант 76	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д32мм	м	64	<u>44,89</u> -	-	2872,96	-	-	-	-
26	С113-671 варіант 77	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д40мм	м	29	<u>49,99</u> -	-	1449,71	-	-	-	-
27	С113-671 варіант 86	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д63мм	м	14	<u>70,79</u> -	-	991,06	-	-	-	-
28	С113-671 варіант 87	Матеріал теплоізоляційний "Теплоізол Extra" для тр-ду д65мм	м	3	<u>75,89</u> -	-	227,67	-	-	-	-
29	КБ16-15-3	Установлення заслонок діаметром до 100 мм	шт	2	<u>634,20</u> 308,94	<u>48,46</u> 4,23	1268,40	617,88	<u>96,92</u> 8,46	<u>4,2600</u> 0,0478	<u>8,52</u> 0,1
30	С130-272 варіант 12	Заслінка поворотна типу SYLAX, діаметр 65 мм	шт	2	<u>7040,13</u> -	-	14080,26	-	-	-	-
31	С130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>509,28</u> -	-	2037,12	-	-	-	-
32	КБ16-15-3	Установлення клапанів діаметром до 100 мм	шт	1	<u>634,20</u> 308,94	<u>48,46</u> 4,23	634,20	308,94	<u>48,46</u> 4,23	<u>4,2600</u> 0,0478	<u>4,26</u> 0,05
33	С130-395 варіант 6	Клапан зворотній діам.65мм	шт	1	<u>6831,77</u> -	-	6831,77	-	-	-	-
34	С130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>509,28</u> -	-	1018,56	-	-	-	-
35	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>1390,41</u> 1082,00	<u>209,74</u> 7,88	139,04	108,20	<u>20,97</u> 0,79	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
36	С1630-106 варіант 11	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	<u>2203,26</u> -	-	2203,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1136,60</u> 902,45	<u>157,40</u> 5,91	113,66	90,25	<u>15,74</u> 0,59	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
38	С1630-103 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>1373,58</u> -	- -	1373,58	-	- -	- -	- -
39	КБ18-22-5	Установлення розповітрявача	комплект	6	<u>19,80</u> 15,93	- -	118,80	95,58	- -	<u>0,2000</u> -	<u>1,2</u> -
40	С1630-653 варіант 7	Розповітрявач автоматичний	шт	6	<u>1078,12</u> -	- -	6468,72	-	- -	- -	- -
41	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>54,37</u> 49,16	- -	108,74	98,32	- -	<u>0,6700</u> -	<u>1,34</u> -
42	С1630-982 варіант 9	Лічильник гарячої води JS-6-NK Povogaz д=32 мм кл.С	шт	1	<u>3400,61</u> -	- -	3400,61	-	- -	- -	- -
43	С1630-982 варіант 10	Лічильник циркуляційної води JS-2.5-NK Povogaz д=20 мм кл. С	шт	1	<u>963,51</u> -	- -	963,51	-	- -	- -	- -
44	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>51,93</u> 27,86	- -	103,86	55,72	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
45	С1630-113 варіант 2	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2	<u>234,86</u> -	- -	469,72	-	- -	- -	- -
46	С130-471 варіант 1	Крани регулювальні триходові КРТГП-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	2	<u>202,22</u> -	- -	404,44	-	- -	- -	- -
47	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм /внутрішній/	шт	19	<u>395,61</u> 37,35	- -	7516,59	709,65	- -	<u>0,4900</u> -	<u>9,31</u> -
48	С130-606 варіант 4	Шланг поливальний діам.15мм довж.5м (17шт)	м	95	<u>73,32</u> -	- -	6965,40	-	- -	- -	- -
49	КБ16-10-2	Прокладання гільз-футлярів зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм	100м	0,04	<u>8564,13</u> 6913,30	<u>1145,84</u> 52,67	342,57	276,53	<u>45,83</u> 2,11	<u>90,6900</u> 0,6678	<u>3,63</u> 0,03
50	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	<u>544,60</u> -	- -	2178,40	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							244427,45	51998,41	<u>11854,09</u> 6009,42		<u>695,94</u> 83,68
Разом будівельні роботи, грн.							244427,45				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							180574,95				
всього заробітна плата, грн.							58007,83				
Загальновиробничі витрати, грн.							31447,33				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9254,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					275874,78				

		Всього по кошторису					275874,78				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					859,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67262,63				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Протипожежний водопровід В2
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 785,14608 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01456 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 79,59939 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-32-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см ² (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100м	0,1	<u>16503,87</u> 9766,35	<u>6737,52</u> 1740,01	1650,39	976,64	<u>673,75</u> 174,00	<u>133,1110</u> 23,8249	<u>13,31</u> 2,38
2	КБ46-25-11	Свердління кільцевими алмазними свердлами вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм	100шт	0,1	<u>63395,76</u> 6716,09	<u>4117,17</u> 3407,13	6339,58	671,61	<u>411,72</u> 340,71	<u>84,3200</u> 48,0968	<u>8,43</u> 4,81
3	КБ46-26-11	Свердління кільцевими алмазними свердлами горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм	100шт	0,35	<u>72218,67</u> 12156,18	<u>7499,99</u> 6206,56	25276,53	4254,66	<u>2625,00</u> 2172,30	<u>152,6200</u> 87,6150	<u>53,42</u> 30,67
4	КБ46-26-27 к=30	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами горизонтальних отворів діаметром 90 мм (до 500 мм)	100шт	0,35	<u>90514,58</u> 7216,29	<u>4454,54</u> 3686,32	31680,10	2525,70	<u>1559,09</u> 1290,21	<u>90,6000</u> 52,0380	<u>31,71</u> 18,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,06	<u>12804,10</u> 10494,45	<u>1166,14</u> 43,79	768,25	629,67	<u>69,97</u> 2,63	<u>141,3204</u> 0,5838	<u>8,48</u> 0,04
6	С113-156 варіант 2	Труби сталеві діаметр 89х3	м	6	<u>820,11</u> -	-	4920,66	-	-	-	-
7	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,35	<u>10941,77</u> 9284,30	<u>871,31</u> 32,72	14771,39	12533,81	<u>1176,27</u> 44,17	<u>125,0242</u> 0,4362	<u>168,78</u> 0,59
8	КБ16-10-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	1,35	<u>11591,67</u> 9934,20	<u>871,31</u> 32,72	15648,75	13411,17	<u>1176,27</u> 44,17	<u>133,7759</u> 0,4362	<u>180,6</u> 0,59
9	С113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	270	<u>414,77</u> -	-	111987,90	-	-	-	-
10	С1534-12 варіант 1	Відвод, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	49	<u>181,42</u> -	-	8889,58	-	-	-	-
11	С1534-141 варіант 1	Трійник сталевий приварний, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	10	<u>285,66</u> -	-	2856,60	-	-	-	-
12	С1534-258 варіант 1	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм	шт	10	<u>74,44</u> -	-	744,40	-	-	-	-
13	С1534-258 варіант 2	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 65х25 мм	шт	10	<u>79,64</u> -	-	796,40	-	-	-	-
14	С113-1885 варіант 1	Хомут 2 1/2 (70-80мм)	шт	140	<u>42,50</u> -	-	5950,00	-	-	-	-
15	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,375	<u>9746,52</u> 7869,53	<u>1094,23</u> 41,09	3654,95	2951,07	<u>410,34</u> 15,41	<u>105,9727</u> 0,5478	<u>39,74</u> 0,21
16	КБ16-10-2 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 08	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,375	<u>10376,09</u> 8499,10	<u>1094,23</u> 41,09	3891,03	3187,16	<u>410,34</u> 15,41	<u>114,4505</u> 0,5478	<u>42,92</u> 0,21
17	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	75	<u>256,04</u> -	-	19203,00	-	-	-	-
18	С1534-9 варіант 1	Відвод, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	шт	30	<u>95,32</u> -	-	2859,60	-	-	-	-
19	С1534-257 варіант 1	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 50 мм (57-3мм)	шт	7	<u>172,30</u> -	-	1206,10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1534-256 варіант 1	Переходи концентричні, діаметр умовного проходу 50х25 мм	шт	33	<u>55,83</u>	-	1842,39	-	-	-	-
21	C113-114 варіант 1	Різьби, умовний прохід 50 мм	10шт	6	<u>275,82</u>	-	1654,92	-	-	-	-
22	C113-1883 варіант 1	Хомут 2 (60-66 мм)	шт	37	<u>29,24</u>	-	1081,88	-	-	-	-
23	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>4255,72</u> 3892,28	<u>96,28</u> 3,62	638,36	583,84	<u>14,44</u> 0,54	<u>53,0500</u> 0,0482	<u>7,96</u> 0,01
24	C113-3 варіант 4	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15	<u>133,12</u>	-	1996,80	-	-	-	-
25	C1534-7 варіант 1	Відвод, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	30	<u>30,66</u>	-	919,80	-	-	-	-
26	C113-111 варіант 1	Різьби, умовний прохід 25 мм	10шт	3	<u>111,55</u>	-	334,65	-	-	-	-
27	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>793,35</u> 371,14	<u>35,56</u> 1,34	6346,80	2969,12	<u>284,48</u> 10,72	<u>5,2391</u> 0,0178	<u>41,91</u> 0,14
28	C1630-66 варіант 3	Засувки поворотного типу SYLAX д.65	шт	8	<u>2023,18</u>	-	16185,44	-	-	-	-
29	C130-967 варіант 2	Фланці приварні, діаметр 65 мм Ру10	шт	16	<u>438,54</u>	-	7016,64	-	-	-	-
30	C1541-67-2 варіант 1	Прокладки ущільнювальні, діаметр 65 мм	1000шт	0,016	<u>21440,61</u>	-	343,05	-	-	-	-
31	KB22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 80 мм	шт	16	<u>118,62</u> 64,00	<u>17,18</u> 0,65	1897,92	1024,00	<u>274,88</u> 10,40	<u>0,7400</u> 0,0086	<u>11,84</u> 0,14
32	C130-967 варіант 2	Фланці приварні, діаметр 65 мм Ру10	шт	16	<u>438,54</u>	-	7016,64	-	-	-	-
33	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на трубопроводі [регулятор тиску], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	2	<u>830,44</u> 517,16	-	1660,88	1034,32	-	<u>7,2149</u>	<u>14,43</u>
34	C1541-67-2 варіант 1	Прокладки ущільнювальні, діаметр 65 мм	1000шт	0,004	<u>21440,61</u>	-	85,76	-	-	-	-
35	KB13-44-7 ДСТУ Б В.2.6- 193:2013 (ГОСТ 9.402-2004) H2=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	107,76	<u>16,63</u> 16,63	-	1792,05	1792,05	-	<u>0,2500</u>	<u>26,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ13-45-2 ДСТУ Б В.2.6- 193:2013 (ГОСТ 9.402-2004) Н2=1,15	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	1,0776	<u>3660,24</u> 874,33	-	3944,27	942,18	-	<u>12,9800</u>	<u>13,99</u>
37	КБ13-16-6 κ=2	Грунтування металевих поверхонь за два раза грунтовкою ГФ-021	100м2	1,0776	<u>3789,73</u> 806,23	<u>146,18</u> 6,63	4083,81	868,79	<u>157,52</u> 7,14	<u>9,7054</u> 0,0896	<u>10,46</u> 0,1
38	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	1,0776	<u>6741,58</u> 615,23	<u>84,84</u> 3,85	7264,73	662,97	<u>91,42</u> 4,15	<u>7,6114</u> 0,0520	<u>8,2</u> 0,06
39	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,9	<u>769,68</u> 746,46	<u>23,22</u> 1,07	692,71	671,81	<u>20,90</u> 0,96	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>7,4</u> 0,01
40	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	2,8	<u>769,68</u> 746,46	<u>23,22</u> 1,07	2155,10	2090,09	<u>65,01</u> 3,00	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>23,02</u> 0,04
41	КБ16-30-1	Герметизація випусків каналізації "Комплекс 7373-3"	сальник	2	<u>362,91</u> 208,98	-	725,82	417,96	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
42	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,31	<u>7115,64</u> 7115,64	-	2205,85	2205,85	-	<u>106,9700</u>	<u>33,16</u>
43	С1511-16 варіант 2	Шафа пожежна НВ-52W 600x1500x220	шт	31	<u>6326,58</u>	-	196123,98	-	-	-	-
44	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6 (ОП-6)	шт	62	<u>896,42</u>	-	55578,04	-	-	-	-
45	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	31	<u>124,12</u> 124,12	-	3847,72	3847,72	-	<u>1,7115</u>	<u>53,06</u>
46	С1630-23 варіант 3	Кран пожежний Ду 50 лат. прямий. (вн.-зов.)	шт	31	<u>1306,70</u>	-	40507,70	-	-	-	-
47	С1630-63 варіант 2	Головка з'єднувальна напірна рукавна ГР-50	шт	31	<u>133,91</u>	-	4151,21	-	-	-	-
48	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний РС-50 (алюм.)	шт	31	<u>247,68</u>	-	7678,08	-	-	-	-
49	С1630-116 варіант 4	Рукав пожежний напірний латексний діам.51 мм, L=20м	м	620	<u>51,43</u>	-	31886,60	-	-	-	-
50	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	31	<u>124,12</u> 124,12	-	3847,72	3847,72	-	<u>1,7115</u>	<u>53,06</u>
51	С1630-23 варіант 4	Кран пожежний Ду 25 лат. кут. 90° (вн.-зов.)	шт	31	<u>320,36</u>	-	9931,16	-	-	-	-
52	С1630-116 варіант 5	Рукав пожежний напірний латексний діам.25 мм, L=15м	м	465	<u>25,93</u>	-	12057,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1545-291 варіант 1	Матеріали Стержень різьбовий М8х1000 DIN 975	комплект	90	<u>51,90</u>	-	4671,00	-	-	-	-
54	C1551-1-СП варіант 1	Анкер М8х10х28 латунь	шт	1800	<u>7,21</u>	-	12978,00	-	-	-	-
55	C1555-164 варіант 1	Круги відрізні 125 мм	шт	32	<u>24,20</u>	-	774,40	-	-	-	-
56	C1534-279 варіант 1	Гільзи діам. 89 мм	шт	52	<u>506,77</u>	-	26352,04	-	-	-	-
57	C1545-68 варіант 1	Паста "Unipak"	шт	10	<u>208,44</u>	-	2084,40	-	-	-	-
58	C1545-68 варіант 2	Льонволокно	шт	3	<u>64,62</u>	-	193,86	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					747644,84	64099,91	<u>9421,40</u>		<u>858,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					747644,84 674123,53 68235,83 37501,24 97,63 11363,56 785146,08		<u>4135,92</u>		<u>58,21</u>
		----- Всього по кошторису					785146,08				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1014,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					79599,39				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Побутова каналізація -К1
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1354,54592 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8632 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,35811 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-3-1	Сантехнічне обладнання Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,9	4275,70	-	12399,53	7841,05	-	36,4100	105,59
2	С130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	29	2703,81	-	102592,14	-	-	-	-
3	С130-33	Бачки змивні	комплект	29	3537,66	-	-	-	-	-	-
4	С130-615-2-5Щ	Шланг під'єднання	шт	29	854,80	-	24789,20	-	-	-	-
5	С139-20-230-18	Кран кутовий d=1/2" x 1/2"	шт	29	137,27	-	3980,83	-	-	-	-
6	С113-1466-21-2Н	Гофра до унтаза	шт	29	248,68	-	7211,72	-	-	-	-
					217,92	-	6319,68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1466-3-И варіант 14	АБУ діам. 110 (підключення унітазу)	шт	29	<u>100,58</u>	-	2916,82	-	-	-	-
8	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	3,3	<u>2732,56</u>	-	9017,45	7925,61	-	<u>31,9800</u>	<u>105,53</u>
9	C130-644 варіант 2	Умивальники фарфорові з сифоном пляшковим	комплект	33	<u>3326,78</u>	-	109783,74	-	-	-	-
10	& C111-25-B2	Змішувач для умивальника	шт	33	<u>1346,67</u>	-	44440,11	-	-	-	-
11	& C130-615-2-5Щ	Шланг під'єднання	шт	66	<u>137,27</u>	-	9059,82	-	-	-	-
12	& C139-20-230-18	Кран кутовий д=1/2" x 1/2"	шт	66	<u>248,68</u>	-	16412,88	-	-	-	-
13	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,5	<u>1436,69</u>	-	718,35	559,45	-	<u>15,2500</u>	<u>7,63</u>
14	C130-530 варіант 1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	5	<u>2182,24</u>	-	10911,20	-	-	-	-
15	& C130-615-2-5Щ	Шланг під'єднання	шт	5	<u>137,27</u>	-	686,35	-	-	-	-
16	& C139-20-230-18	Кран кутовий д=1/2" x 1/2"	шт	5	<u>248,68</u>	-	1243,40	-	-	-	-
17	KB17-1-2	Установлення ванн акрилових (1800x750) з сифоном	10компл.	0,1	<u>2716,16</u>	-	271,62	229,23	-	<u>31,9800</u>	<u>3,2</u>
18	& C130-45-1 варіант 1	Ванна акрилова (1800x750) з сифоном	комплект	1	<u>14378,99</u>	-	14378,99	-	-	-	-
19	KB17-1-9	Установлення піддонів душових акрилових	10компл.	0,4	<u>2240,32</u>	-	896,13	720,30	-	<u>25,4200</u>	<u>10,17</u>
20	C130-540 варіант 1	Піддони душові акрилові (1200x1200)	шт	4	<u>9273,00</u>	-	37092,00	-	-	-	-
21	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,8	<u>968,59</u>	-	2712,05	2450,34	-	<u>11,4800</u>	<u>32,14</u>
22	C130-617 варіант 1	Змішувач настінний з лійкою та стійкою	комплект	1	<u>2176,39</u>	-	2176,39	-	-	-	-
23	C130-628 варіант 3	Змішувач зі стаціонарною душевою стійкою	комплект	4	<u>1346,82</u>	-	5387,28	-	-	-	-
24	C130-617 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	23	<u>2176,39</u>	-	50056,97	-	-	-	-
25	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий з випуском для мийки	шт	23	<u>262,14</u>	-	6029,22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1,4	<u>1127,08</u> 962,41	-	1577,91	1347,37	-	<u>12,9600</u>	<u>18,14</u>
27	C130-637 варіант 10	Трап "Сухим" сифоном Primus HL310NPr діам.110мм	комплект	14	<u>5599,72</u>	-	78396,08	-	-	-	-
28	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,2	<u>657,47</u> 559,92	-	788,96	671,90	-	<u>7,5400</u>	<u>9,05</u>
29	C130-637 варіант 9	Трап "Сухим" сифоном Primus HL310NPr діам.50мм	комплект	12	<u>5599,72</u>	-	67196,64	-	-	-	-
30	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,9	<u>657,47</u> 559,92	-	1249,19	1063,85	-	<u>7,5400</u>	<u>14,33</u>
31	C130-637 варіант 11	Трап "Сухим" сифоном Primus HL90Pr діам.50мм	комплект	19	<u>5599,72</u>	-	106394,68	-	-	-	-
32	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,5	<u>1127,08</u> 962,41	-	563,54	481,21	-	<u>12,9600</u>	<u>6,48</u>
33	C130-637 варіант 12	Трап з піскоуловлювачем HL72N діам.110мм	комплект	5	<u>5599,72</u>	-	27998,60	-	-	-	-
34	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм	100м	0,84	<u>7598,35</u> 7413,37	<u>12,90</u> 2,90	6382,61	6227,23	<u>10,84</u> 2,44	<u>95,7800</u> 0,0300	<u>80,46</u> 0,03
35	C113-1452 варіант 3	Труба ТК-ПВХ діам. 32 мм	м	84	<u>150,91</u>	-	12676,44	-	-	-	-
36	C130-1156 варіант 1	Капельна воронка HL21	шт	8	<u>738,77</u>	-	5910,16	-	-	-	-
37	C113-1472 варіант 2	протипожежна муфта діам. 32мм	шт	22	<u>190,06</u>	-	4181,32	-	-	-	-
38	C113-1472 варіант 5	протипожежна муфта діам. 25мм	шт	22	<u>156,40</u>	-	3440,80	-	-	-	-
39	C113-1472 варіант 6	протипожежна муфта діам. 20мм	шт	22	<u>125,80</u>	-	2767,60	-	-	-	-
40	КБ17-1-12	Установлення сифонів з сухим затвором для системи Др	10компл.	0,6	<u>1127,08</u> 962,41	-	676,25	577,45	-	<u>12,9600</u>	<u>7,78</u>
41	C1630-973 варіант 2	Сифон з сухим затвором для системи Др	шт	6	<u>1248,74</u>	-	7492,44	-	-	-	-
42	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,68	<u>7598,35</u> 7413,37	<u>12,90</u> 2,90	5166,88	5041,09	<u>8,77</u> 1,97	<u>95,7800</u> 0,0300	<u>65,13</u> 0,02
43	C113-1453-1 варіант 7	Труба ТК-ПВХ діам. 50 мм	м	68	<u>173,27</u>	-	11782,36	-	-	-	-
44	& C113- 1466-3-И варіант 5	Відвід каналізації ПВХ діам. 50/87 град.	шт	8	<u>54,57</u>	-	436,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C113-1466-3-И варіант 8	Відвід каналізації ПВХ діам. 50/45 град.	шт	14	<u>52,53</u> -	-	735,42	-	-	-	-
46	& C113-1466-3-И варіант 7	Відвід каналізації ПП діам. 50/87 град.	шт	14	<u>39,17</u> -	-	548,38	-	-	-	-
47	& C113-1466-3-И варіант 6	Відвід каналізації ПП діам. 50/45 град.	шт	28	<u>36,92</u> -	-	1033,76	-	-	-	-
48	C113-2272 варіант 1	Хрестовина для каналізації ПП діам. 110х50 87 град.	шт	10	<u>285,21</u> -	-	2852,10	-	-	-	-
49	C113-2272 варіант 2	Хрестовина для каналізації двохполощина ПВХ діам. 110х50 87 град.	шт	8	<u>264,81</u> -	-	2118,48	-	-	-	-
50	& C113-1873-6-34T варіант 1	Трійник для каналізації ПП діам. 50х50 87 град	шт	24	<u>57,56</u> -	-	1381,44	-	-	-	-
51	& C113-1873-6-34T варіант 2	Трійник для каналізації ПП діам. 50х50 45 град	шт	32	<u>26,55</u> -	-	849,60	-	-	-	-
52	C113-2290 варіант 1	Ревізія для каналізації ПП діам. 45 мм	шт	8	<u>70,41</u> -	-	563,28	-	-	-	-
53	C113-1489 варіант 1	Заглушка для каналізації ПП діам. 50 мм	шт	10	<u>20,12</u> -	-	201,20	-	-	-	-
54	C113-1489 варіант 2	противакуумна Заглушка HL900N діам. 50 мм	шт	12	<u>1281,29</u> -	-	15375,48	-	-	-	-
55	C113-1472 варіант 1	Муфта для каналізації ПП діам. 50 мм	шт	12	<u>24,20</u> -	-	290,40	-	-	-	-
56	C113-1472 варіант 3	протипожежна муфта діам. 50 мм	шт	22	<u>245,14</u> -	-	5393,08	-	-	-	-
57	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2	<u>7530,40</u> 7108,42	<u>19,35</u> 4,34	15060,80	14216,84	<u>38,70</u> 8,68	<u>91,8400</u> 0,0450	<u>183,68</u> 0,09
58	C113-1451 варіант 11	Труба ТК-ПВХ діам. 110 мм	м	112	<u>319,69</u> -	-	35805,28	-	-	-	-
59	C113-1451 варіант 9	Труба ТК-ПВХ діам. 110 мм клас "S"	м	88	<u>261,24</u> -	-	22989,12	-	-	-	-
60	& C113-1457-17 варіант 8	Трійник для каналізації ПП діам.110х110 мм/45 гр.	шт	22	<u>137,70</u> -	-	3029,40	-	-	-	-
61	& C113-1457-17 варіант 7	Трійник для каналізації ПП діам.110х110 мм/87 гр.	шт	18	<u>247,54</u> -	-	4455,72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C113-1457-17 варіант 3	Трійник для каналізації ПП діам.110x50 мм/87 гр.	шт	18	<u>68,85</u> -	-	1239,30	-	-	-	-
63	& C113-1457-17 варіант 4	Трійник для каналізації ПП діам.110x50 мм/45 гр.	шт	14	<u>64,77</u> -	-	906,78	-	-	-	-
64	& C113-1466-3-И варіант 4	Відвід каналізації ПВХ діам. 110/87 град.	шт	12	<u>121,17</u> -	-	1454,04	-	-	-	-
65	& C113-1466-3-И варіант 11	Відвід каналізації ПВХ діам. 110/45 град.	шт	8	<u>121,17</u> -	-	969,36	-	-	-	-
66	& C113-1466-3-И варіант 10	Відвід каналізації ПП діам. 110/87 град.	шт	16	<u>125,25</u> -	-	2004,00	-	-	-	-
67	& C113-1466-3-И варіант 3	Відвід каналізації ПП діам. 110/45 град.	шт	32	<u>121,17</u> -	-	3877,44	-	-	-	-
68	C113-2272 варіант 4	Хрестовина для каналізації ПВХ діам. 110x110 87 град.	шт	6	<u>550,97</u> -	-	3305,82	-	-	-	-
69	C113-2272 варіант 3	Хрестовина для каналізації ПП діам. 110x110 87 град.	шт	8	<u>247,21</u> -	-	1977,68	-	-	-	-
70	C113-2272 варіант 5	Хрестовина для каналізації двохполощина ПВХ діам. 110x110 87 град.	шт	10	<u>295,41</u> -	-	2954,10	-	-	-	-
71	C113-2290 варіант 2	Ревізія для каналізації ПП діам. 110 мм	шт	10	<u>279,33</u> -	-	2793,30	-	-	-	-
72	& C113-1793-8 варіант 1	Муфта для каналізації ПП діам.110 мм	шт	14	<u>94,66</u> -	-	1325,24	-	-	-	-
73	C113-1472 варіант 4	протипожежна муфта діам. 110 мм	шт	34	<u>744,94</u> -	-	25327,96	-	-	-	-
74	& C113-1790-1 варіант 1	Редукція для каналізації ПВХ діам.110x50 мм	шт	10	<u>74,56</u> -	-	745,60	-	-	-	-
75	C1630-550 варіант 6	Заглушка для каналізації ПП діам.110мм	шт	16	<u>48,71</u> -	-	779,36	-	-	-	-
76	C1630-550 варіант 2	Заглушка противакуумна діам.110мм HL900 NECO	шт	18	<u>2029,36</u> -	-	36528,48	-	-	-	-
77	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,09	<u>7530,40</u> 7108,42	<u>19,35</u> 4,34	677,74	639,76	<u>1,74</u> 0,39	<u>91,8400</u> 0,0450	<u>8,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-1453 варіант 4	Труба ТК-ПВХ діам. 160 мм	м	9	<u>488,39</u>	-	4395,51	-	-	-	-
79	& C113- 1466-3-И варіант 12	Відвід каналізації ПВХ діам. 160/45 град.	шт	12	<u>192,57</u>	-	2310,84	-	-	-	-
80	& C113- 1466-3-И варіант 13	Відвід каналізації ПВХ діам. 160/87 град.	шт	18	<u>176,25</u>	-	3172,50	-	-	-	-
81	& C113- 1457-17 варіант 6	Трійник для каналізації ПВХ діам.160x110 мм/87 гр.	шт	6	<u>279,23</u>	-	1675,38	-	-	-	-
82	& C113- 1457-17 варіант 5	Трійник для каналізації ПВХ діам.160x110 мм/45 гр.	шт	4	<u>260,87</u>	-	1043,48	-	-	-	-
83	& C113- 2280-2	Редукція до каналізаційних труб діам. 160x110 мм	шт	6	<u>112,37</u>	-	674,22	-	-	-	-
84	КБ17-1-12	Установлення лючків для прочистки діаметром 100 мм	10компл.	2,4	<u>1127,08</u>	-	2704,99	2309,78	-	<u>12,9600</u>	<u>31,1</u>
85	C130-637 варіант 13	Лючок для прочистки НЛ 98 діам.110мм	комплект	24	<u>5282,00</u>	-	126768,07	-	-	-	-
86	КБ16-30-1	Герметизація випусків каналізації "Комплекс 7373-3"	сальник	3	<u>362,91</u>	-	1088,73	626,94	-	<u>2,9500</u>	<u>8,85</u>
87	КБ26-11-1	Шумоізоляція калалізаційних труб	10 м	24	<u>249,36</u>	-	5984,64	5984,64	-	<u>3,5200</u>	<u>84,48</u>
88	C113-671 варіант 90	Матеріал шумоізоляційний "Vibrofix Pipe" для каналізаційних труб д50мм (комплект 3м)	м	102	<u>480,49</u>	-	49009,98	-	-	-	-
89	C113-671 варіант 89	Матеріал шумоізоляційний "Vibrofix Pipe" для каналізаційних труб д110мм (комплект 3м)	м	138	<u>706,93</u>	-	97556,34	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1322496, 71	58914,04	<u>60,05</u> 13,48		<u>782,01</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							1322496, 71				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1263522, 62				
всього заробітна плата, грн.							58927,52				
Загальновиробничі витрати, грн.							32049,21				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							81,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9430,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1354545,92				

		Всього по кошторису					1354545,92				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					863,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68358,11				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Виробнича каналізація -КЗ
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 281,22738 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38227 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,51653 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-5-2	Прокладання трубопроводів із чавунних безрозтрубних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,09	<u>10883,33</u> 9916,77	-	979,50	892,51	-	<u>126,2800</u> -	<u>11,37</u> -
2	С130-899 варіант 2	Труба чавунна безрозтрубна РАМ-GLOBAL S, діаметр 100 мм	м	9	<u>3530,34</u> -	-	31773,06	-	-	-	-
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм	100м	0,08	<u>7598,35</u> 7413,37	<u>12,90</u> 2,90	607,87	593,07	<u>1,03</u> 0,23	<u>95,7800</u> 0,0300	<u>7,66</u> -
4	С113-1452 варіант 4	Труба ТК-ПВХ діам. 32 мм	м	8	<u>150,91</u> -	-	1207,28	-	-	-	-
5	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,94	<u>7598,35</u> 7413,37	<u>12,90</u> 2,90	7142,45	6968,57	<u>12,13</u> 2,73	<u>95,7800</u> 0,0300	<u>90,03</u> 0,03
6	С113-1453-1 варіант 6	Труба ТК-ПВХ діам. 50 мм	м	94	<u>192,83</u> -	-	18126,02	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1466-3-И варіант 5	Відвід каналізації ПВХ діам. 50/87 град.	шт	12	<u>54,57</u> -	- -	654,84	-	- -	- -	- -
8	& C113-1466-3-И варіант 7	Відвід каналізації ПП діам. 50/87 град.	шт	10	<u>39,17</u> -	- -	391,70	-	- -	- -	- -
9	& C113-1466-3-И варіант 6	Відвід каналізації ПП діам. 50/45 град.	шт	18	<u>36,92</u> -	- -	664,56	-	- -	- -	- -
10	C113-2272 варіант 1	Хрестовина для каналізації ПП діам. 110х50 87 град.	шт	8	<u>285,21</u> -	- -	2281,68	-	- -	- -	- -
11	C113-2272 варіант 2	Хрестовина для каналізації двохполощина ПВХ діам. 110х50 87 град.	шт	6	<u>264,81</u> -	- -	1588,86	-	- -	- -	- -
12	& C113-1873-6-34T варіант 1	Трійник для каналізації ПП діам. 50х50 87 град	шт	28	<u>57,56</u> -	- -	1611,68	-	- -	- -	- -
13	& C113-1873-6-34T варіант 2	Трійник для каналізації ПП діам. 50х50 45 град	шт	30	<u>26,55</u> -	- -	796,50	-	- -	- -	- -
14	C113-2290 варіант 1	Ревізія для каналізації ПП діам. 45 мм	шт	8	<u>70,41</u> -	- -	563,28	-	- -	- -	- -
15	C113-1489 варіант 1	Заглушка для каналізації ПП діам. 50 мм	шт	12	<u>20,12</u> -	- -	241,44	-	- -	- -	- -
16	C113-1472 варіант 1	Муфта для каналізації ПП діам. 50 мм	шт	8	<u>24,20</u> -	- -	193,60	-	- -	- -	- -
17	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,8	<u>7530,40</u> 7108,42	<u>19,35</u> 4,34	13554,72	12795,16	<u>34,83</u> 7,81	<u>91,8400</u> 0,0450	<u>165,31</u> 0,08
18	C113-1451 варіант 11	Труба ТК-ПВХ діам. 110 мм	м	62	<u>319,69</u> -	- -	19820,78	-	- -	- -	- -
19	C113-1451 варіант 10	Труба ТК-ПВХ діам. 110 мм клас "S"	м	118	<u>261,24</u> -	- -	30826,32	-	- -	- -	- -
20	& C113-1457-17 варіант 2	Трійник для каналізації ПП діам.110х110 мм/45 гр.	шт	18	<u>137,70</u> -	- -	2478,60	-	- -	- -	- -
21	& C113-1457-17 варіант 1	Трійник для каналізації ПП діам.110х110 мм/87 гр.	шт	12	<u>254,68</u> -	- -	3056,16	-	- -	- -	- -
22	& C113-1457-17 варіант 3	Трійник для каналізації ПП діам.110х50 мм/87 гр.	шт	14	<u>68,85</u> -	- -	963,90	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-1457-17 варіант 4	Трійник для каналізації ПП діам.110x50 мм/45 гр.	шт	12	<u>64,77</u> -	- -	777,24	-	- -	- -	- -
24	& C113-1466-3-И варіант 4	Відвід каналізації ПВХ діам. 110/87 град.	шт	10	<u>121,17</u> -	- -	1211,70	-	- -	- -	- -
25	& C113-1466-3-И варіант 9	Відвід каналізації ПП діам. 110/87 град.	шт	12	<u>121,17</u> -	- -	1454,04	-	- -	- -	- -
26	& C113-1466-3-И варіант 3	Відвід каналізації ПП діам. 110/45 град.	шт	20	<u>121,17</u> -	- -	2423,40	-	- -	- -	- -
27	C113-2272 варіант 3	Хрестовина для каналізації ПП діам. 110x110 87 град.	шт	6	<u>247,21</u> -	- -	1483,26	-	- -	- -	- -
28	C113-2272 варіант 4	Хрестовина для каналізації ПВХ діам. 110x110 87 град.	шт	4	<u>550,97</u> -	- -	2203,88	-	- -	- -	- -
29	C113-2290 варіант 2	Ревізія для каналізації ПП діам. 110 мм	шт	4	<u>279,33</u> -	- -	1117,32	-	- -	- -	- -
30	& C113-1793-8 варіант 1	Муфта для каналізації ПП діам.110 мм	шт	10	<u>94,66</u> -	- -	946,60	-	- -	- -	- -
31	& C113-1790-1 варіант 1	Редукція для каналізації ПВХ діам.110x50 мм	шт	10	<u>74,56</u> -	- -	745,60	-	- -	- -	- -
32	КБ16-30-1	Герметизація випусків каналізації "Комплекс 7373-3"	сальник	3	<u>362,91</u> 208,98	- -	1088,73	626,94	- -	<u>2,9500</u> -	<u>8,85</u> -
33	КБ26-11-1	Шумоізоляція каналізаційних труб	10 м	18	<u>249,36</u> 249,36	- -	4488,48	4488,48	- -	<u>3,5200</u> -	<u>63,36</u> -
34	C113-671 варіант 90	Матеріал шумоізоляційний "Vibrofix Pipe" для каналізаційних труб д50мм (комплект 3м)	м	78	<u>480,49</u> -	- -	37478,22	-	- -	- -	- -
35	C113-671 варіант 89	Матеріал шумоізоляційний "Vibrofix Pipe" для каналізаційних труб д110мм (комплект 3м)	м	102	<u>706,93</u> -	- -	72106,86	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							267050,13	26364,73	<u>47,99</u> 10,77		<u>346,58</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							267050,13				
в тому числі:							240637,41				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26375,50				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					14177,25 35,58 4141,03 281227,38 281227,38				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					382,27 30516,53				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за
адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 126,69687 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежний водопровід						
1	& 230723- 12845-8 варіант 1	Регулятор тиску "після себе" Honeywell D15S-65A PN16 (1,5-6,5 бар) DN65; (маса=0,008) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	2	37800,00	75600,00 75600,00 -
Всього по розділу 1						75600,00
Розділ 2. Виробнича каналізація						
2	2403-11164 варіант 2	Жируловлювач ф-ми "Standartpark" д=1600 мм; (маса=0,08) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	3	17032,29	51096,87 51096,87 -
Всього по розділу 2						51096,87
Разом						126696,87
Транспортні та заготівельно-складські витрати						-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				126696,87

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.

Коригування

КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Загальнобудівельні роботи
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29748,82394 тис. грн.
81,29068 тис. люд. год.
6224,94278 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,12	<u>6282,80</u>	<u>109,08</u>	753,94	740,85	<u>13,09</u>	<u>92,8100</u>	<u>11,14</u>
					6173,72	22,40			2,69	0,2772	0,03
2	KB46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,01	<u>17205,15</u>	-	172,05	171,73	-	<u>272,8900</u>	<u>2,73</u>
					17172,97	-			-	-	-
3	KB46-44-3	Розбирання дверних дерев'яних заповнень	100м2	0,01	<u>9496,85</u>	-	94,97	94,65	-	<u>150,4000</u>	<u>1,5</u>
					9464,67	-			-	-	-
4	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,1	<u>1108,31</u>	-	1219,14	1219,14	-	<u>17,4400</u>	<u>19,18</u>
					1108,31	-			-	-	-
5	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,1536	<u>3608,55</u>	<u>402,05</u>	18597,02	16525,02	<u>2072,00</u>	<u>52,9300</u>	<u>272,78</u>
					3206,50	106,85			550,66	1,3038	6,72
6	KB46-39-6	Розбирання підвісних стель з акустичних панелей	100м2	2,681	<u>6528,92</u>	-	17504,03	17479,50	-	<u>96,7900</u>	<u>259,49</u>
					6519,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-1-2	Дефектний акт №1 рівень 0.00 Демонтаж відкритої електропроводки	100м	7,31	<u>357,79</u> 357,79	-	2615,44	2615,44	-	<u>5,6300</u> -	<u>41,16</u> -
8	KБ21-11-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах рівень 3.70	100м	7,31	<u>6062,26</u> 5244,49	-	44315,12	38337,22	-	<u>71,4800</u> -	<u>522,52</u> -
9	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	5,57	<u>357,79</u> 357,79	-	1992,89	1992,89	-	<u>5,6300</u> -	<u>31,36</u> -
10	KБ21-11-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах рівень 7.80	100м	5,57	<u>6242,49</u> 5244,49	-	34770,67	29211,81	-	<u>71,4800</u> -	<u>398,14</u> -
11	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	3,22	<u>357,79</u> 357,79	-	1152,08	1152,08	-	<u>5,6300</u> -	<u>18,13</u> -
12	KБ21-11-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах Дефектний акт №2 рівень 11.100	100м	3,22	<u>6256,27</u> 5244,49	-	20145,19	16887,26	-	<u>71,4800</u> -	<u>230,17</u> -
13	KБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0,035	<u>3657,86</u> 3657,86	-	128,03	128,03	-	<u>52,3000</u> -	<u>1,83</u> -
14	KБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,183	<u>17205,15</u> 17172,97	-	3148,54	3142,65	-	<u>272,8900</u> -	<u>49,94</u> -
15	KБ46-44-3	Розбирання дверних дерев'яних заповнень	100м2	0,207	<u>9496,85</u> 9464,67	-	1965,85	1959,19	-	<u>150,4000</u> -	<u>31,13</u> -
16	KP7-2-8	Дефектний акт №3 Приміщення №2-8 Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,2046	<u>3414,18</u> 3384,54	<u>29,64</u> 5,93	7526,90	7461,56	<u>65,34</u> 13,07	<u>50,8800</u> 0,0690	<u>112,17</u> 0,15
17	KБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	м3	11,023	<u>932,31</u> 899,67	<u>32,64</u> 6,54	10276,85	9917,06	<u>359,79</u> 72,09	<u>12,7000</u> 0,0760	<u>139,99</u> 0,84
18	KБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині Дефектний акт №4	100м2	0,6787	<u>3657,86</u> 3657,86	-	2482,59	2482,59	-	<u>52,3000</u> -	<u>35,5</u> -
19	KБ46-24-2	Демонтаж цементно-вапняної штукатурки товщиною від 20-30(мм) на висоту до +2.500 Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,0444	<u>2280,84</u> 2280,84	-	2382,11	2382,11	-	<u>37,6500</u> -	<u>39,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж кахельної плитки стін разом з клеючим розчином від позначки 0.000 до +2.000									
20	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,5376	<u>4642,93</u> 4634,09	- -	2496,04	2491,29	- -	<u>74,3000</u> -	<u>39,94</u> -
21	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки ґрунтовкою	100м2	1,0524	<u>1171,88</u> 490,09	- -	1233,29	515,77	- -	<u>8,0900</u> -	<u>8,51</u> -
22	KB15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм Демонтаж плитки- Грес підлоги разом з клейовим розчином	100м2	1,0524	<u>11021,74</u> 3955,98	<u>125,36</u> 102,77	11599,28	4163,27	<u>131,93</u> 108,16	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>60,25</u> 1,66
23	KB46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині Демонтаж бетонної стяжки підлоги B12,5 товщиною 100(мм)	100м2	0,5549	<u>3657,86</u> 3657,86	- -	2029,75	2029,75	- -	<u>52,3000</u> -	<u>29,02</u> -
24	KB46-41-1	Демонтаж бетонної стяжки підлоги товщиною 100 (мм) Демонтаж цементно-вапняної штукатурки товщиною від 20-30(мм) на висоту до +3.500	м3	5,549	<u>932,31</u> 899,67	<u>32,64</u> 6,54	5173,39	4992,27	<u>181,12</u> 36,29	<u>12,7000</u> 0,0760	<u>70,47</u> 0,42
25	KB11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів Дефектний акт №5 Суцільне вирівнювання пінопластом 50мм. поверхні фундаментної стінки з позначки - 0.800 до позначки 0.000	м3	6,6588	<u>1708,15</u> 264,75	<u>19,58</u> 0,86	11374,23	1762,92	<u>130,38</u> 5,73	<u>3,9800</u> 0,0120	<u>26,5</u> 0,08
26	KB13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,9985	<u>982,83</u> 548,25	- -	981,36	547,43	- -	<u>6,6900</u> -	<u>6,68</u> -
27	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,9985	<u>36605,73</u> 33775,62	- -	36550,82	33724,96	- -	<u>417,8600</u> -	<u>417,23</u> -
28	& C114-97-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.50 мм	м2	209,685	<u>223,56</u> -	- -	46877,18	-	- -	- -	- -
29	& C111-609-K варіант 1	Клей до пінополістиролу (для приклеювання та захисту плит із пінополістерола товщ.50 мм у два шари)	кг	998,5	<u>12,10</u> -	- -	12081,85	-	- -	- -	- -
30	& C111-136-1-12	Дюбель-зонти 80 мм	шт	600	<u>1,08</u> -	- -	648,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-136-1-12 варіант 1	Дюбель-зонт 150 мм	шт	600	<u>1,29</u> -	-	774,00	-	-	-	-
32	C114-103 варіант 1	Скловітка	м2	104,8425	<u>28,73</u> -	-	3012,13	-	-	-	-
33	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,9985	<u>10512,61</u> 2487,71	-	10496,84	2483,98	-	<u>33,5000</u> -	<u>33,45</u> -
34	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,9985	<u>18959,13</u> 18959,13	-	-18930,69	-18930,69	-	<u>231,3500</u> -	<u>-231</u> -
35	КБ15-157-1	Вапняне фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,9985	<u>462,59</u> 462,59	-	-461,90	-461,90	-	<u>6,5300</u> -	<u>-6,52</u> -
36	КР11-50-1	Дефектний акт №6 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 Демонтаж бетонної мозаїчної плитки підлоги товщиною 20 (мм) разом з цементним розчином М150 товщиною 30(мм) від позн. +0.400 до позн. +0.350	100м2	0,612	<u>3691,75</u> 3691,75	-	2259,35	2259,35	-	<u>60,9400</u> -	<u>37,3</u> -
37	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги в будівлях і спорудах з плиток, укладених на розчині	100м2	1,5024	<u>3657,86</u> 3657,86	-	5495,57	5495,57	-	<u>52,3000</u> -	<u>78,58</u> -
38	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог Демонтаж бетонної стяжки підлоги В12,5 товщиною 100(мм) з позн. + 0.350 до позн. + 0.250	100м2	1,5024	<u>3414,18</u> 3384,54	<u>29,64</u> 5,93	5129,46	5084,93	<u>44,53</u> 8,91	<u>50,8800</u> 0,0690	<u>76,44</u> 0,1
39	КБ46-41-1	Демонтаж бетонної стяжки підлоги товщиною 100 (мм) Дефектний акт №7	м3	15,024	<u>932,31</u> 899,67	<u>32,64</u> 6,54	14007,03	13516,64	<u>490,39</u> 98,26	<u>12,7000</u> 0,0760	<u>190,8</u> 1,14
40	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0,0593	<u>3657,86</u> 3657,86	-	216,91	216,91	-	<u>52,3000</u> -	<u>3,1</u> -
41	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	0,44475	<u>932,31</u> 899,67	<u>32,64</u> 6,54	414,64	400,13	<u>14,51</u> 2,91	<u>12,7000</u> 0,0760	<u>5,65</u> 0,03
42	КБ46-41-1	Розбирання цементних покриттів підлог товщиною в 65мм.	м3	18,77005	<u>932,31</u> 899,67	<u>32,64</u> 6,54	17499,51	16886,85	<u>612,66</u> 122,76	<u>12,7000</u> 0,0760	<u>238,38</u> 1,43
43	КБ46-33-7	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	0,76	<u>3318,93</u> 3028,16	-	2522,39	2301,40	-	<u>47,6500</u> -	<u>36,21</u> -
44	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,312	<u>6867,41</u> -	-	2142,63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КРЗ-45-1 к дем.=0,7	Дефектний акт №8 (Демонтаж) Улаштування перемичок із кутника 70*45*5 мм	1 т	0,079898	<u>8750,66</u> 8747,09	-	699,16	698,87	-	<u>137,6410</u>	<u>11</u>
46	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів глибина різання 200 мм	1 м різ.	11,05	<u>192,03</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	2121,93	1088,09	<u>1008,42</u> 19,89	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>15,36</u> 0,23
47	КБ46-68-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів (до товщини 170 мм)	1 м різ.	-11,05	<u>16,32</u> 8,29	<u>7,68</u> 0,15	-180,34	-91,60	<u>-84,86</u> -1,66	<u>0,1170</u> 0,0018	<u>-1,29</u> -0,02
48	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів глибина різання 200 мм	1 м різ.	41,24	<u>192,03</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	7919,32	4060,90	<u>3763,56</u> 74,23	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>57,32</u> 0,86
49	КБ46-68-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів (до товщини 170 мм)	1 м різ.	-41,24	<u>16,32</u> 8,29	<u>7,68</u> 0,15	-673,04	-341,88	<u>-316,72</u> -6,19	<u>0,1170</u> 0,0018	<u>-4,83</u> -0,07
50	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із кутника 70*45*5 мм	1 т	0,079898	<u>54641,16</u> 12495,84	-	4365,72	998,39	-	<u>196,6300</u>	<u>15,71</u>
51	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0299	<u>55158,01</u> 16742,81	-	1649,22	500,61	-	<u>245,2800</u>	<u>7,33</u>
52	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею стін	1 м3	0,05	<u>2216,01</u> 2216,01	-	110,80	110,80	-	<u>29,0700</u>	<u>1,45</u>
53	& С114-97-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.50 мм	м2	1,01	<u>223,56</u> -	-	225,80	-	-	-	-
54	& С111-609-К	Клей до пінополістиролу	кг	6	<u>12,10</u> -	-	72,60	-	-	-	-
55	& С111-136-1-12	Дюбель-зонт 80 мм	шт	6	<u>1,08</u> -	-	6,48	-	-	-	-
56	КБ15-251-1	Обклеювання стін склосіткою	100м2	0,01	<u>5604,16</u> 2587,51	-	56,04	25,88	-	<u>35,6800</u>	<u>0,36</u>
57	& С111-609-К	Клей до пінополістиролу	кг	6	<u>12,10</u> -	-	72,60	-	-	-	-
58	КРЗ-45-1 к дем.=0,7	Дефектний акт №9 (Демонтаж) Улаштування перемичок із кутника 70*45*5 мм	1 т	0,011414	<u>8750,66</u> 8747,09	-	99,88	99,84	-	<u>137,6410</u>	<u>1,57</u>
59	КБ6-18-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перемичок	100м3	0,00624	<u>91475,85</u> 91348,99	-	570,81	570,02	-	<u>1274,4000</u>	<u>7,95</u>
60	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів глибина різання 200 мм	1 м різ.	101,12	<u>192,03</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	19418,07	9957,29	<u>9228,21</u> 182,02	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>140,56</u> 2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ46-68-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів (до товщини 170 мм)	1 м різ.	-101,12	<u>16,32</u> 8,29	<u>7,68</u> 0,15	-1650,28	-838,28	<u>-776,60</u> -15,17	<u>0,1170</u> 0,0018	<u>-11,83</u> -0,18
62	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 70*45*5 мм	1 м	0,011414	<u>54641,16</u> 12495,84	-	623,67	142,63	-	<u>196,6300</u>	<u>2,24</u>
63	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0874	<u>55158,01</u> 16742,81	-	4820,81	1463,32	-	<u>245,2800</u>	<u>21,44</u>
64	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею стін	1 м3	0,3347	<u>2216,01</u> 2216,01	-	741,70	741,70	-	<u>29,0700</u>	<u>9,73</u>
65	& С114-97-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.50 мм	м2	6,76094	<u>223,56</u> -	-	1511,48	-	-	-	-
66	& С111-609-К	Клей до пінополістиролу	кг	40,2	<u>12,10</u> -	-	486,42	-	-	-	-
67	& С111-136-1-12	Дюбель-зонт 80 мм	шт	42	<u>1,08</u> -	-	45,36	-	-	-	-
68	КБ15-251-1	Обклеювання стін склосіткою	100м2	0,067	<u>5604,16</u> 2587,51	-	375,48	173,36	-	<u>35,6800</u>	<u>2,39</u>
69	& С111-609-К	Клей до пінополістиролу	кг	40,2	<u>12,10</u> -	-	486,42	-	-	-	-
70	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,796	<u>1095,35</u> 598,41	-	6348,65	3468,38	-	<u>8,6600</u>	<u>50,19</u>
71	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,29	<u>6867,41</u> -	-	15726,37	-	-	-	-
72	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,735	<u>2102,73</u> 1605,79	-	1545,51	1180,26	-	<u>24,1400</u>	<u>17,74</u>
73	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,294	<u>6867,41</u> -	-	2019,02	-	-	-	-
74	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1464	<u>20342,98</u> 15427,90	-	2978,21	2258,64	-	<u>212,7400</u>	<u>31,15</u>
75	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,737	<u>6867,41</u> -	-	5061,28	-	-	-	-
76	КБ46-68-1	Дефектний акт №10 Різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів глибина різання 200 мм	1 м різ.	21,71	<u>192,03</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	4168,97	2137,78	<u>1981,25</u> 39,08	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>30,18</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ46-68-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні нарізчиком швів (до товщини 170 мм)	1 м різ.	-21,71	<u>16,32</u> 8,29	<u>7,68</u> 0,15	-354,31	-179,98	<u>-166,73</u> -3,26	<u>0,1170</u> 0,0018	<u>-2,54</u> -0,04
78	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,00448	<u>55158,01</u> 16742,81	-	247,11	75,01	-	<u>245,2800</u>	<u>1,1</u>
79	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею стін	1 м3	0,1409	<u>2216,01</u> 2216,01	-	312,24	312,24	-	<u>29,0700</u>	<u>4,1</u>
80	& С114-97-15 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщ.50 мм	м2	2,84618	<u>223,56</u> -	-	636,29	-	-	-	-
81	& С111-609-К	Клей до пінополістиролу	кг	16,8	<u>12,10</u> -	-	203,28	-	-	-	-
82	& С111-136-1-12	Дюбель-зонт 80 мм	шт	18	<u>1,08</u> -	-	19,44	-	-	-	-
83	КБ15-251-1	Обклеювання стін склосіткою	100м2	0,028	<u>5604,16</u> 2587,51	-	156,92	72,45	-	<u>35,6800</u>	<u>1</u>
84	& С111-609-К	Клей до пінополістиролу	кг	16,8	<u>12,10</u> -	-	203,28	-	-	-	-
85	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,35	<u>1095,35</u> 598,41	-	1478,72	807,85	-	<u>8,6600</u>	<u>11,69</u>
86	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Дефектний акт №11	1000шт	0,533	<u>6867,41</u> -	-	3660,33	-	-	-	-
87	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,588	<u>3414,18</u> 3384,54	<u>29,64</u> 5,93	5421,72	5374,65	<u>47,07</u> 9,42	<u>50,8800</u> 0,0690	<u>80,8</u> 0,11
88	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії Дефектний акт №12	м3	15,88	<u>932,31</u> 899,67	<u>32,64</u> 6,54	14805,08	14286,76	<u>518,32</u> 103,86	<u>12,7000</u> 0,0760	<u>201,68</u> 1,21
89	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі Дефектний акт №13	100м2	2,278	<u>2280,84</u> 2280,84	-	5195,75	5195,75	-	<u>37,6500</u>	<u>85,77</u>
90	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200х200 мм	100шт	0,01	<u>14655,55</u> 14512,01	-	146,56	145,12	-	<u>222,1000</u>	<u>2,22</u>
91	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200х250 мм	100шт	0,01	<u>14655,55</u> 14512,01	-	146,56	145,12	-	<u>222,1000</u>	<u>2,22</u>
92	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200х300 мм	100шт	0,02	<u>14655,55</u> 14512,01	-	293,11	290,24	-	<u>222,1000</u>	<u>4,44</u>
93	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200х700 мм	100шт	0,01	<u>16570,92</u> 16368,98	-	165,71	163,69	-	<u>250,5200</u>	<u>2,51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200х900 мм	100шт	0,01	<u>16570,92</u> 16368,98	-	165,71	163,69	-	<u>250,5200</u> -	<u>2,51</u> -
95	КБ46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром (отвори 200х250х250мм - 5 шт) і (отвори 200х200х160мм - 69 шт)	100шт	0,74	<u>6544,06</u> 6303,54	<u>240,52</u> 48,16	4842,60	4664,62	<u>177,98</u> 35,64	<u>87,9400</u> 0,5600	<u>65,08</u> 0,41
96	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	0,4	<u>7504,09</u> 4056,40	-	3001,64	1622,56	-	<u>63,8300</u> -	<u>25,53</u> -
97	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,0955	<u>2894,44</u> 1594,16	<u>1300,28</u> 335,81	276,42	152,24	<u>124,18</u> 32,07	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>2,12</u> 0,44
98	КБ46-33-3 заст.	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0955	<u>10501,02</u> 7848,00	-	1002,85	749,48	-	<u>124,7100</u> -	<u>11,91</u> -
99	КБ46-32-1	Пробивання в цементних стяжках борозен площею перерізу до 20 см2	100м	3,5	<u>3031,28</u> 2928,20	<u>103,08</u> 20,64	10609,48	10248,70	<u>360,78</u> 72,24	<u>39,9100</u> 0,2400	<u>139,69</u> 0,84
100	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	3,5	<u>8381,20</u> 5727,26	-	29334,20	20045,41	-	<u>91,0100</u> -	<u>318,54</u> -
101	КБ46-24-2	Дефектний акт №14 Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі по металевому каркасу на позн.+3,000 по вісі"Д"	100м2	0,6882	<u>2280,84</u> 2280,84	-	1569,67	1569,67	-	<u>37,6500</u> -	<u>25,91</u> -
102	КР11-54-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) армованої штукатурної сітки по металевому каркасу на позн.+3,000 по вісі"Д"	100м2	0,6882	<u>2012,96</u> 2012,96	-	1385,32	1385,32	-	<u>30,2610</u> -	<u>20,83</u> -
103	КР20-12-5 к дем.=0,7	Демонтаж металоконструкції каркасу підвісного вздовж вісі "Д"	1т	1,30063	<u>3686,59</u> 2828,78	<u>857,81</u> 9,37	4794,89	3679,20	<u>1115,69</u> 12,19	<u>33,6000</u> 0,1250	<u>43,7</u> 0,16
104	КБ46-34-4	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій	м3	3,1	<u>828,92</u> 809,16	<u>19,76</u> 3,96	2569,65	2508,40	<u>61,25</u> 12,28	<u>11,7100</u> 0,0460	<u>36,3</u> 0,14
105	КР20-41-1	Розбирання цегляної кладки (зверху над каркасом) вздовж вісі "Д"	100 т	2,28	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	7105,94	457,19	<u>6648,75</u> 1553,50	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>7,55</u> 19,5
106	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. (раньше складоване сміття на будмайданчику)	100 т	0,37	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	1153,16	74,19	<u>1078,97</u> 252,10	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,22</u> 3,16
107	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну (включно з розбирання бет.підлог, відбивання штукатурки та розбирання цегляної кладки)	1 т	182, 64396	<u>98,75</u> 98,75	-	18036,09	18036,09	-	<u>1,6300</u> -	<u>297,71</u> -
108	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	447, 64396	<u>242,93</u> -	<u>242,93</u> 29,24	108746,15	-	<u>108746,15</u> 13089,11	- 0,3520	- 157,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					656022,15	353832,27	<u>137631,41</u>		<u>5138,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					656022,15		16482,88		199,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164558,47				
		всього заробітна плата, грн.					370315,15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214276,30				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					611,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71158,66				
		Всього будівельні роботи, грн.					870298,45				

		Всього по розділу 1					870298,45				
109	КБ6-22-1	Розділ 2. Монолітна ділянка Дм-1 (3шт) <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м</i>	100м3	0,045	<u>421288,44</u>	<u>1473,16</u>	18957,98	3036,42	<u>66,29</u>	<u>964,7700</u>	<u>43,41</u>
					67476,01	222,35			10,01	3,0662	0,14
110	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1772046	<u>24958,71</u>	-	4422,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,2132514	<u>26253,17</u>	-	5598,53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,063342	<u>36685,45</u>	-	2323,73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0198288	<u>36474,30</u>	-	723,24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	КБ6-22-1	<i>Улаштування монолітного покриття</i>	100м3	0,013	<u>421288,44</u>	<u>1473,16</u>	5476,75	877,19	<u>19,15</u>	<u>964,7700</u>	<u>12,54</u>
					67476,01	222,35			2,89	3,0662	0,04
115	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1027752	<u>24958,71</u>	-	2565,14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КР7-2-8	Демонтаж підлога горища Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	8,34	<u>4675,31</u>	<u>1290,77</u>	38992,09	28227,06	<u>10765,03</u>	<u>50,8800</u>	<u>424,34</u>
					3384,54	324,45			2705,91	4,3986	36,68
117	КБ11-8-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	226,5	<u>355,15</u>	<u>79,60</u>	80441,48	62412,08	<u>18029,40</u>	<u>4,3360</u>	<u>982,1</u>
					275,55	41,88			9485,82	0,5441	123,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР5-3-1	Демонтаж 1 поверху Розбирання цегляних перегородок	1 м3	30,36	<u>547,11</u> 488,27	<u>58,84</u> 29,69	16610,26	14823,88	<u>1786,38</u> 901,39	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>244,7</u> 11,45
119	КБ7-44-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,19	<u>5162,29</u> 1171,89	<u>3990,40</u> 1287,56	980,84	222,66	<u>758,18</u> 244,64	<u>17,1680</u> 16,3586	<u>3,26</u> 3,11
120	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли під дверний блок	м3	10,6134	<u>1958,94</u> 1223,25	<u>735,69</u> 190,00	20791,01	12982,84	<u>7808,17</u> 2016,55	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>185,63</u> 27,61
121	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,039	<u>13811,80</u> 12755,06	<u>1056,74</u> 237,18	14350,46	13252,51	<u>1097,95</u> 246,43	<u>164,7940</u> 2,4570	<u>171,22</u> 2,55
122	КБ10-20-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,161	<u>5806,29</u> 5366,61	<u>439,68</u> 269,09	934,81	864,02	<u>70,79</u> 43,32	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>11,16</u> 0,54
123	КБ10-20-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0517	<u>7580,52</u> 7018,63	<u>561,89</u> 343,88	391,91	362,86	<u>29,05</u> 17,78	<u>90,6800</u> 4,3173	<u>4,69</u> 0,22
124	КБ46-46-2	Розбирання східців на суцільній основі	100м	0,47	<u>9054,17</u> 9054,17	- -	4255,46	4255,46	- -	<u>131,0300</u> -	<u>61,58</u> -
125	КБ46-34-2	Демонтаж існуючого конструктиву підлоги 1-го поверху Демонтаж в вісях 4-7/Г-Д Розбирання бетонних фундаментів	м3	0,38	<u>3609,41</u> 1505,00	<u>2104,41</u> 543,48	1371,58	571,90	<u>799,68</u> 206,52	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>8,28</u> 2,83
126	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,05	<u>1202,67</u> 809,16	<u>393,51</u> 101,63	1262,80	849,62	<u>413,18</u> 106,71	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>12,3</u> 1,46
127	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3203	<u>4675,31</u> 3384,54	<u>1290,77</u> 324,45	1497,50	1084,07	<u>413,43</u> 103,92	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>16,3</u> 1,41
128	КБ46-41-1	Розбирання бетонних покриттів	м3	1,14	<u>1549,81</u> 899,67	<u>650,14</u> 167,90	1766,78	1025,62	<u>741,16</u> 191,41	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>14,48</u> 2,62
129	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,2106	<u>18228,52</u> 18228,52	- -	3838,93	3838,93	- -	<u>300,9000</u> -	<u>63,37</u> -
130	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2106	<u>11122,49</u> 11122,49	- -	2342,40	2342,40	- -	<u>183,6000</u> -	<u>38,67</u> -
131	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	33,696	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 34,14	8870,47	-	<u>8870,47</u> 1150,38	- 0,4110	- 13,85
132	КБ11-17-2 к дем.=0,8	Демонтаж для влаштування пандусу в вісях 3-4/А-Б (Демонтаж) Улаштування покриттів мозаїчних	100м2	0,099	<u>39571,92</u> 39119,57	<u>452,35</u> 254,79	3917,62	3872,84	<u>44,78</u> 25,22	<u>526,7920</u> 3,3065	<u>52,15</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ46-41-1	Розбирання бетонних покриттів	м3	0,513	<u>1549,81</u>	<u>650,14</u>	795,05	461,53	<u>333,52</u>	<u>12,7000</u>	<u>6,52</u>
					899,67	167,90			86,13	2,2990	1,18
134	КБ46-35-2	Розбирання плити перекриття	м3	0,108	<u>2318,10</u>	<u>1060,76</u>	250,35	129,03	<u>114,56</u>	<u>17,2900</u>	<u>1,87</u>
					1194,74	273,95			29,59	3,7510	0,41
135	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,09	<u>1202,67</u>	<u>393,51</u>	108,24	72,82	<u>35,42</u>	<u>11,7100</u>	<u>1,05</u>
					809,16	101,63			9,15	1,3915	0,13
136	КБ46-35-2	Розбирання бетонної основи лотка	м3	0,095	<u>2318,10</u>	<u>1060,76</u>	220,22	113,50	<u>100,77</u>	<u>17,2900</u>	<u>1,64</u>
					1194,74	273,95			26,03	3,7510	0,36
137	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0495	<u>18228,52</u>	-	902,31	902,31	-	<u>300,9000</u>	<u>14,89</u>
					18228,52	-			-	-	-
138	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0495	<u>11122,49</u>	-	550,56	550,56	-	<u>183,6000</u>	<u>9,09</u>
					11122,49	-			-	-	-
139	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,92	<u>263,25</u>	<u>263,25</u>	2084,94	-	<u>2084,94</u>	-	-
					-	34,14			270,39	0,4110	3,26
140	КБ11-17-2	Демонтаж в вісях 4-5/В-Г (Демонтаж) Улаштування покриттів	100м2	0,1207	<u>39571,92</u>	<u>452,35</u>	4776,33	4721,73	<u>54,60</u>	<u>526,7920</u>	<u>63,58</u>
	к дем.=0,8	мозаїчних			39119,57	254,79			30,75	3,3065	0,4
141	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	3,478	<u>3609,41</u>	<u>2104,41</u>	12553,53	5234,39	<u>7319,14</u>	<u>21,7800</u>	<u>75,75</u>
					1505,00	543,48			1890,22	7,4415	25,88
142	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0879	<u>18228,52</u>	-	1602,29	1602,29	-	<u>300,9000</u>	<u>26,45</u>
					18228,52	-			-	-	-
143	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0879	<u>11122,49</u>	-	977,67	977,67	-	<u>183,6000</u>	<u>16,14</u>
					11122,49	-			-	-	-
144	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,064	<u>263,25</u>	<u>263,25</u>	3702,35	-	<u>3702,35</u>	-	-
					-	34,14			480,14	0,4110	5,78
145	КБ11-17-2	(Демонтаж) Улаштування покриттів	100м2	0,4405	<u>39571,92</u>	<u>452,35</u>	17431,43	17232,17	<u>199,26</u>	<u>526,7920</u>	<u>232,05</u>
	к дем.=0,8	мозаїчних			39119,57	254,79			112,23	3,3065	1,46
146	КБ46-41-1	Розбирання бетонних покриттів	м3	22,025	<u>1549,81</u>	<u>650,14</u>	34134,57	19815,23	<u>14319,34</u>	<u>12,7000</u>	<u>279,72</u>
					899,67	167,90			3698,00	2,2990	50,64
147	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,09	<u>10248,11</u>	<u>479,65</u>	922,33	879,16	<u>43,17</u>	<u>146,8500</u>	<u>13,22</u>
					9768,46	135,04			12,15	1,7447	0,16
148	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,16	<u>4301,64</u>	<u>238,60</u>	688,26	650,09	<u>38,17</u>	<u>61,0800</u>	<u>9,77</u>
					4063,04	68,31			10,93	0,8826	0,14
149	КР5-3-1	Демонтаж 2-го поверху на від.+3,710 Розбирання цегляних перегородок	1 м3	14,72	<u>547,11</u>	<u>58,84</u>	8053,46	7187,33	<u>866,13</u>	<u>8,0600</u>	<u>118,64</u>
					488,27	29,69			437,04	0,3771	5,55
150	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли під дверний блок	м3	5,852	<u>1958,94</u>	<u>735,69</u>	11463,72	7158,46	<u>4305,26</u>	<u>17,4900</u>	<u>102,35</u>
					1223,25	190,00			1111,88	2,6015	15,22
151	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,6427	<u>13811,80</u>	<u>1056,74</u>	8876,84	8197,68	<u>679,16</u>	<u>164,7940</u>	<u>105,91</u>
	к дем.=0,7				12755,06	237,18			152,44	2,4570	1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ8-26-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	1,3645	<u>10629,57</u> 10212,99	<u>416,58</u> 169,46	14504,05	13935,62	<u>568,43</u> 231,23	<u>133,9760</u> 2,0128	<u>182,81</u> 2,75
153	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (отвір в перекритті ліфт)	1 м різ.	11,6	<u>1843,87</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	21388,89	1142,25	<u>1058,62</u> 20,88	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>16,12</u> 0,24
154	КБ46-68-2 К=8	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS до глибини 300мм	1 м різ.	11,6	<u>704,24</u> 22,10	<u>20,48</u> 0,40	8169,18	256,36	<u>237,57</u> 4,64	<u>0,3120</u> 0,0047	<u>3,62</u> 0,05
155	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,13	<u>4301,64</u> 4063,04	<u>238,60</u> 68,31	559,21	528,20	<u>31,01</u> 8,88	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>7,94</u> 0,11
156	КР5-3-1	Демонтаж 3 поверху на відм.+7,800 Розбирання цегляних перегородок	1 м3	9,5	<u>547,11</u> 488,27	<u>58,84</u> 29,69	5197,55	4638,57	<u>558,98</u> 282,06	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>76,57</u> 3,58
157	КБ46-39-2	Розбирання дерев'яного контруктиву сцени	100м2	2,584	<u>11649,63</u> 10347,27	<u>1302,36</u> 364,56	30102,64	26737,35	<u>3365,29</u> 942,02	<u>167,5400</u> 4,8545	<u>432,92</u> 12,54
158	КБ46-42-2	Розбирання дерев'яного настилу подіуму та підлоги	100м2	0,778	<u>2887,85</u> 2887,85	<u>-</u> -	2246,75	2246,75	<u>-</u> -	<u>47,6700</u> -	<u>37,09</u> -
159	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли під дверний блок	м3	3,46	<u>1958,94</u> 1223,25	<u>735,69</u> 190,00	6777,93	4232,45	<u>2545,48</u> 657,40	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>60,52</u> 9
160	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0505	<u>13811,80</u> 12755,06	<u>1056,74</u> 237,18	697,50	644,13	<u>53,37</u> 11,98	<u>164,7940</u> 2,4570	<u>8,32</u> 0,12
161	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (отвір в перекритті ліфт)	1 м різ.	11,6	<u>1843,87</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	21388,89	1142,25	<u>1058,62</u> 20,88	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>16,12</u> 0,24
162	КБ46-68-2 К=8	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS до глибини 300мм	1 м різ.	11,6	<u>704,24</u> 22,10	<u>20,48</u> 0,40	8169,18	256,36	<u>237,57</u> 4,64	<u>0,3120</u> 0,0047	<u>3,62</u> 0,05
163	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	<u>4301,64</u> 4063,04	<u>238,60</u> 68,31	129,05	121,89	<u>7,16</u> 2,05	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>1,83</u> 0,03
164	КР5-3-1	Демонтаж горища Розбирання цегляних перегородок	1 м3	10,3	<u>547,11</u> 488,27	<u>58,84</u> 29,69	5635,23	5029,18	<u>606,05</u> 305,81	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>83,02</u> 3,88
165	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли під дверний блок	м3	1,475	<u>1958,94</u> 1223,25	<u>735,69</u> 190,00	2889,44	1804,29	<u>1085,15</u> 280,25	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>25,8</u> 3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2478	<u>13811,80</u> 12755,06	<u>1056,74</u> 237,18	3422,56	3160,70	<u>261,86</u> 58,77	<u>164,7940</u> 2,4570	<u>40,84</u> 0,61
167	КБ10-18-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних блоків з подвійним склінням	100м2	0,485	<u>16390,80</u> 13703,91	<u>2686,89</u> 837,89	7949,54	6646,40	<u>1303,14</u> 406,38	<u>198,3200</u> 8,8133	<u>96,19</u> 4,27
168	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (отвір в перекритті ліфт площа 8,29м2)	1 м різ.	11,6	<u>1843,87</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	21388,89	1142,25	<u>1058,62</u> 20,88	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>16,12</u> 0,24
169	КБ46-68-2 К=8	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS до глибини 220мм	1 м різ.	11,6	<u>704,24</u> 22,10	<u>20,48</u> 0,40	8169,18	256,36	<u>237,57</u> 4,64	<u>0,3120</u> 0,0047	<u>3,62</u> 0,05
170	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (900х900мм 2шт)	1 м різ.	7,2	<u>1843,87</u> 98,47	<u>91,26</u> 1,80	13275,86	708,98	<u>657,07</u> 12,96	<u>1,3900</u> 0,0209	<u>10,01</u> 0,15
171	КБ46-68-2 К=8	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS до глибини 300мм	1 м різ.	7,2	<u>704,24</u> 22,10	<u>20,48</u> 0,40	5070,53	159,12	<u>147,46</u> 2,88	<u>0,3120</u> 0,0047	<u>2,25</u> 0,03
172	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>4301,64</u> 4063,04	<u>238,60</u> 68,31	86,03	81,26	<u>4,77</u> 1,37	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>1,22</u> 0,02
173	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	<u>10248,11</u> 9768,46	<u>479,65</u> 135,04	204,96	195,37	<u>9,59</u> 2,70	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>2,94</u> 0,03
174	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,35347	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	4218,28	271,40	<u>3946,88</u> 922,20	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,48</u> 11,58
175	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	135,347	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,14	38947,45	-	<u>38947,45</u> 4620,75	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 55,63
Разом прямі витрати по розділу 2							583367,79	306125,80	<u>143896,59</u> 34642,22		<u>4562,79</u> 449,26
Разом будівельні роботи, грн.							583367,79				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							133345,40				
всього заробітна плата, грн.							340768,02				
Загальновиробничі витрати, грн.							203270,58				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							600,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							69937,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					786638,37				

		Всього по розділу 2					786638,37				
		Розділ 3. І-й поверх									
176	КБ6-22-1	Каркас КР-2 (2шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0004	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	168,52	26,99	<u>0,59</u> 0,09	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>0,39</u> -
177	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0031008	<u>24958,71</u> -	- -	77,39	-	- -	- -	- -
178	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0007344	<u>36685,45</u> -	- -	26,94	-	- -	- -	- -
179	КБ6-22-1	Каркас КР-3 (3шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0003	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	126,39	20,24	<u>0,44</u> 0,07	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>0,29</u> -
180	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,002448	<u>24958,71</u> -	- -	61,10	-	- -	- -	- -
181	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,000612	<u>36685,45</u> -	- -	22,45	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					482,79	47,23	<u>1,03</u> 0,16		<u>0,68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					482,79				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					434,53				
		всього заробітна плата, грн.					47,39				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27,79				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9,47				
		Всього будівельні роботи, грн.					510,58				

		Всього по розділу 3					510,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. II-й поверх									
182	КБ6-22-1	Каркас КР-2 (8шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0016	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	674,06	107,96	<u>2,36</u> 0,36	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>1,54</u> -
183	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0124032	<u>24958,71</u> -	-	309,57	-	-	-	-
184	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0029376	<u>36685,45</u> -	-	107,77	-	-	-	-
185	КБ6-22-1	Каркас КР-3 (29шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0029	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	1221,74	195,68	<u>4,27</u> 0,64	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>2,8</u> 0,01
186	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,023664	<u>24958,71</u> -	-	590,62	-	-	-	-
187	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005916	<u>36685,45</u> -	-	217,03	-	-	-	-
188	КБ6-22-1	Каркас КР-4 (6шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,00132	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	556,10	89,07	<u>1,94</u> 0,29	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>1,27</u> -
189	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0115056	<u>24958,71</u> -	-	287,16	-	-	-	-
190	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026928	<u>36685,45</u> -	-	98,79	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4062,84	392,71	<u>8,57</u> 1,29		<u>5,61</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					4062,84				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3661,56				
		всього заробітна плата, грн.					394,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231,06				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78,67				
		Всього будівельні роботи, грн.					4293,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					4293,90				
		Розділ 5. III-й поверх									
191	КБ6-22-1	Каркас КР-2 (17шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0034	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	1432,38	229,42	<u>5,01</u> 0,76	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>3,28</u> 0,01
192	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0263568	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	657,83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0062424	<u>36685,45</u> -	<u>-</u> -	229,01	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ6-22-1	Каркас КР-3 (48шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0048	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	2022,18	323,88	<u>7,07</u> 1,07	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>4,63</u> 0,01
195	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,039168	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	977,58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,009792	<u>36685,45</u> -	<u>-</u> -	359,22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ6-22-1	Каркас КР-4 (6шт) Улаштування монолітного покриття	100м3	0,00132	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	556,10	89,07	<u>1,94</u> 0,29	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>1,27</u> -
198	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0104	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	259,57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,00132	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	556,10	89,07	<u>1,94</u> 0,29	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>1,27</u> -
200	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0115056	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	287,16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026928	<u>36685,45</u> -	<u>-</u> -	98,79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,29	<u>4238,92</u> 2165,42	<u>2073,50</u> 535,48	1229,29	627,97	<u>601,32</u> 155,29	<u>29,1600</u> 7,3320	<u>8,46</u> 2,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					8665,21	1359,41	<u>617,28</u> 157,70		<u>18,91</u> 2,15
		Разом будівельні роботи, грн.					8665,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					6688,52 1517,11 874,49 2,52 294,33 9539,70 9539,70				
		Розділ 6. Горище									
203	КБ6-22-1	Каркас КР-2 (18шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0036	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	1516,64	242,91	<u>5,30</u> 0,80	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>3,47</u> 0,01
204	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0279072	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	696,53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0066096	<u>36685,45</u> -	<u>-</u> -	242,48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ6-22-1	Каркас КР-3 (85шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0085	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	3580,95	573,55	<u>12,52</u> 1,89	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>8,2</u> 0,03
207	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06936	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	1731,14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01734	<u>36685,45</u> -	<u>-</u> -	636,13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ6-22-1	Каркас КР-4 (10шт) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0022	<u>421288,44</u> 67476,01	<u>1473,16</u> 222,35	926,83	148,45	<u>3,24</u> 0,49	<u>964,7700</u> 3,0662	<u>2,12</u> 0,01
210	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,019176	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	478,61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,004488	<u>36685,45</u> -	<u>-</u> -	164,64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,38	<u>4238,92</u> 2165,42	<u>2073,50</u> 535,48	1610,79	822,86	<u>787,93</u> 203,48	<u>29,1600</u> 7,3320	<u>11,08</u> 2,79
		Разом прямі витрати по розділу 6					11584,74	1787,77	<u>808,99</u> 206,66		<u>24,87</u> 2,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11584,74 8987,98 1994,43 1149,70 3,33 386,98 12734,44				
		----- Всього по розділу 6					12734,44				
		Розділ 7. Перегородки									
213	КБ8-5-7	Перегородки на відм. 0,000 Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м товщ. 380мм (шахта ліфта)	1 м3	41,27	<u>1237,47</u> 598,41	<u>126,66</u> 51,53	51070,39	24696,38	<u>5227,26</u> 2126,64	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>357,4</u> 25,26
214	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	16,302	<u>6867,41</u> -	- -	111952,52	-	- -	- -	- -
215	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2	<u>20342,98</u> 15427,90	- -	40685,96	30855,80	- -	<u>212,7400</u> -	<u>425,48</u> -
216	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10,08	<u>6867,41</u> -	- -	69223,49	-	- -	- -	- -
217	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,5	<u>2102,73</u> 1605,79	- -	1051,37	802,90	- -	<u>24,1400</u> -	<u>12,07</u> -
218	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,2	<u>6867,41</u> -	- -	1373,48	-	- -	- -	- -
219	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 40*5 мм	1 т	0,06966	<u>17834,60</u> 12495,84	- -	1242,36	870,46	- -	<u>196,6300</u> -	<u>13,7</u> -
220	& С111-1814-11 варіант 1	Кутник сталевий 40*5 мм	т	0,0724464	<u>36605,06</u> -	- -	2651,90	-	- -	- -	- -
221	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 50*5 мм	1 т	0,02864	<u>17834,60</u> 12495,84	- -	510,78	357,88	- -	<u>196,6300</u> -	<u>5,63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& C111-1814-11 варіант 2	Кутник стальний 50*5 мм	т	0,0297856	<u>36806,56</u> -	-	1096,31	-	-	-	-
223	КБ8-6-3	Перегородки на відм. +3,710 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2	<u>20342,98</u> 15427,90	-	40685,96	30855,80	-	<u>212,7400</u> -	<u>425,48</u> -
224	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10,08	<u>6867,41</u> -	-	69223,49	-	-	-	-
225	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,5	<u>2102,73</u> 1605,79	-	1051,37	802,90	-	<u>24,1400</u> -	<u>12,07</u> -
226	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,2	<u>6867,41</u> -	-	1373,48	-	-	-	-
227	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 40*5 мм	1 т	0,09288	<u>17834,60</u> 12495,84	-	1656,48	1160,61	-	<u>196,6300</u> -	<u>18,26</u> -
228	& C111-1814-11 варіант 1	Кутник стальний 40*5 мм	т	0,0965952	<u>36605,06</u> -	-	3535,87	-	-	-	-
229	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 50*5 мм	1 т	0,01432	<u>17834,60</u> 12495,84	-	255,39	178,94	-	<u>196,6300</u> -	<u>2,82</u> -
230	& C111-1814-11 варіант 2	Кутник стальний 50*5 мм	т	0,0148928	<u>36806,56</u> -	-	548,15	-	-	-	-
231	КБ26-30-1	гіпсокартон Тип 1 Улаштування пароізоляційного шару	10 м2	2,355	<u>735,24</u> 98,29	-	1731,49	231,47	-	<u>1,4400</u> -	<u>3,39</u> -
232	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами в 2 шари [фальшстіни] по металевому каркасу 100мм	100м2	0,8949	<u>97131,84</u> 13894,83	-	86923,28	12434,48	-	<u>191,6000</u> -	<u>171,46</u> -
233	КБ10-9-1	гіпсокартон Тип 3 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами в 1 шар [фальшстіни] по металевому каркасу 50мм	100м2	0,09766	<u>81714,69</u> 13894,83	-	7980,26	1356,97	-	<u>191,6000</u> -	<u>18,71</u> -
234	КБ10-20-4	Перегородки металопластикові МП-1, МП-2 Улаштування перегородок з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,69136	<u>20534,55</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	14196,77	4637,82	<u>379,98</u> 232,55	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>59,92</u> 2,92
235	C123-5 варіант 3	Перегородки металопластикові	м2	5,1225	<u>4309,98</u> -	-	22077,87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& C111-1614-1 варіант 3	Монтажна пінка	л	14,86	<u>301,69</u>	-	4483,11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	КБ8-6-3	Перегородки на відм. +7,800 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	3,0583	<u>20342,98</u> 15427,90	-	62214,94	47183,15	-	<u>212,7400</u>	<u>650,62</u>
					-	-			-	-	-
238	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	15,414	<u>6867,41</u>	-	105854,26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	1,05	<u>2102,73</u> 1605,79	-	2207,87	1686,08	-	<u>24,1400</u>	<u>25,35</u>
					-	-			-	-	-
240	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,42	<u>6867,41</u>	-	2884,31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 40*5 мм	1 м	0,10062	<u>17834,60</u> 12495,84	-	1794,52	1257,33	-	<u>196,6300</u>	<u>19,78</u>
					-	-			-	-	-
242	& C111-1814-11 варіант 1	Кутник стальний 40*5 мм	т	0,1046448	<u>36605,06</u>	-	3830,53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 50*5 мм	1 м	0,01508	<u>17834,60</u> 12495,84	-	268,95	188,44	-	<u>196,6300</u>	<u>2,97</u>
					-	-			-	-	-
244	& C111-1814-11 варіант 2	Кутник стальний 50*5 мм	т	0,0156832	<u>36806,56</u>	-	577,24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	КБ26-30-1	гіпсокартон Тип 1 Улаштування пароізоляційного шару	10 м2	2,355	<u>735,24</u> 98,29	-	1731,49	231,47	-	<u>1,4400</u>	<u>3,39</u>
					-	-			-	-	-
246	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами в 2 шари [фальшстіни] по металевому каркасу 100мм	100м2	0,7065	<u>97131,84</u> 13894,83	-	68623,64	9816,70	-	<u>191,6000</u>	<u>135,37</u>
					-	-			-	-	-
247	КБ10-94-3	гіпсокартон тип 2 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,402	<u>106352,45</u> 22195,47	<u>264,57</u> 161,92	42753,68	8922,58	<u>106,36</u> 65,09	<u>306,0600</u> 2,0328	<u>123,04</u> 0,82
					-	-			-	-	-
248	КБ10-9-1	гіпсокартон Тип 3 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами в 1 шар [фальшстіни] по металевому каркасу 50мм	100м2	0,0771	<u>73940,25</u> 13894,83	-	5700,79	1071,29	-	<u>191,6000</u>	<u>14,77</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ8-6-3	Перегородки на відм. +11,100 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,675	<u>20342,98</u> 15427,90	-	13731,51	10413,83	-	<u>212,7400</u>	<u>143,6</u>
250	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,402	<u>6867,41</u>	-	23362,93	-	-	-	-
251	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м товщ.250мм	1 м3	16,96	<u>1237,47</u> 598,41	<u>126,66</u> 51,53	20987,49	10149,03	<u>2148,15</u> 873,95	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>146,87</u> 10,38
252	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,699	<u>6867,41</u>	-	46004,78	-	-	-	-
253	КР3-45-1	Улаштування перемичок із кутника 40*5 мм	1 т	0,01548	<u>17834,60</u> 12495,84	-	276,08	193,44	-	<u>196,6300</u>	<u>3,04</u>
254	& С111- 1814-11 варіант 1	Кутник сталевий 40*5 мм	т	0, 0160992	<u>36605,06</u>	-	589,31	-	-	-	-
255	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,08	<u>6985,74</u> 1464,86	<u>4988,00</u> 1609,45	558,86	117,19	<u>399,04</u> 128,76	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>1,72</u> 1,64
256	& С1415- 8065-1	Перемичка 1ПБ-13-1	шт	8	<u>115,73</u>	-	925,84	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							941460,55	200472,94	<u>8260,79</u> 3426,99		<u>2796,91</u> 41,02
Разом будівельні роботи, грн.							941460,55				
в тому числі:							732726,82				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							203899,93				
всього заробітна плата, грн.							117640,91				
Загальновиробничі витрати, грн.							340,36				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39614,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1059101, 46				

Всього по розділу 7							1059101, 46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
		відм. -2,700									
		СТЕЛЯ									
257	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	0,553	<u>2259,63</u>	-	1249,58	1249,58	-	<u>37,3000</u>	<u>20,63</u>
		стель від клейової фарби			2259,63	-			-	-	-
258	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,553	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	949,56	342,37	<u>12,32</u>	<u>9,0700</u>	<u>5,02</u>
					619,12	4,18			2,31	0,0572	0,03
259	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,553	<u>2285,69</u>	<u>20,59</u>	1263,99	1252,60	<u>11,39</u>	<u>32,7800</u>	<u>18,13</u>
					2265,10	17,18			9,50	0,2220	0,12
260	& С114-97-15	Плити мінераловатні, товщ.100 мм	м2	56,959	<u>223,56</u>	-	12733,75	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
261	& С111-136-1-12	Дюбель-зонт 80 мм	шт	446,824	<u>1,08</u>	-	482,57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	КБ15-251-4	Обклеювання стель склосіткою	100м2	0,514	<u>6313,82</u>	<u>1,03</u>	3245,30	1694,22	<u>0,53</u>	<u>43,8900</u>	<u>22,56</u>
					3296,14	0,86			0,44	0,0111	0,01
263	& С111-609-К	Клей для склосітки	кг	257	<u>12,10</u>	-	3109,70	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
264	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	0,553	<u>6074,32</u>	<u>79,49</u>	3359,10	2049,32	<u>43,96</u>	<u>53,6300</u>	<u>29,66</u>
					3705,83	65,18			36,04	0,9955	0,55
265	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,553	<u>22111,70</u>	<u>1,03</u>	12227,77	1680,59	<u>0,57</u>	<u>42,9000</u>	<u>23,72</u>
		СТІНИ			3039,04	0,86			0,48	0,0111	0,01
266	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,993	<u>2569,20</u>	-	2551,22	2551,22	-	<u>42,4100</u>	<u>42,11</u>
					2569,20	-			-	-	-
267	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,993	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	1705,08	614,79	<u>22,12</u>	<u>9,0700</u>	<u>9,01</u>
					619,12	4,18			4,15	0,0572	0,06
268	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,993	<u>982,83</u>	-	975,95	544,41	-	<u>6,6900</u>	<u>6,64</u>
					548,25	-			-	-	-
269	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,993	<u>12734,41</u>	<u>209,79</u>	12645,27	8383,64	<u>208,32</u>	<u>112,4200</u>	<u>111,63</u>
					8442,74	171,98			170,78	2,6322	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт відм. 0,000; +0,310; +0,330 СТЕЛЯ	100м2	0,993	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	87135,23	18411,40	<u>34,76</u> 29,01	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>253,88</u> 0,37
271	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клейової фарби Стеля площа 722,15 м2	100м2	10,3684	<u>2259,63</u> 2259,63	- -	23428,75	23428,75	- -	<u>37,3000</u> -	<u>386,74</u> -
272	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	7,2215	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	12400,04	4470,98	<u>160,90</u> 30,19	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>65,5</u> 0,41
273	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	7,2215	<u>982,83</u> 548,25	- -	7097,51	3959,19	- -	<u>6,6900</u> -	<u>48,31</u> -
274	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	7,2215	<u>27633,74</u> 9914,06	<u>3,09</u> 2,58	199557,05	71594,38	<u>22,31</u> 18,63	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1010,65</u> 0,24
275	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	7,2215	<u>1193,85</u> 1188,70	<u>5,15</u> 4,30	8621,39	8584,20	<u>37,19</u> 31,05	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>121,18</u> 0,4
276	& С111-741-2-У варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	758,2575	<u>344,11</u> -	- -	260923,99	-	- -	- -	- -
277	КБ10-57-1	Стеля площа 133,24 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,3324	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2287,86	824,92	<u>29,69</u> 5,57	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,08</u> 0,08
278	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,3324	<u>982,83</u> 548,25	- -	1309,52	730,49	- -	<u>6,6900</u> -	<u>8,91</u> -
279	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	1,3324	<u>15944,65</u> 10063,12	<u>215,76</u> 176,87	21244,65	13408,10	<u>287,48</u> 235,66	<u>132,0100</u> 2,7071	<u>175,89</u> 3,61
280	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,3324	<u>9585,22</u> 7113,75	<u>4,12</u> 3,44	12771,35	9478,36	<u>5,49</u> 4,58	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>133,8</u> 0,06
281	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3324	<u>22111,70</u> 3039,04	<u>1,03</u> 0,86	29461,63	4049,22	<u>1,37</u> 1,15	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>57,16</u> 0,01
282	КБ10-57-1	Стелі площа 84,37 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,8437	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	1448,72	522,35	<u>18,80</u> 3,53	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>7,65</u> 0,05
283	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,8437	<u>982,83</u> 548,25	- -	829,21	462,56	- -	<u>6,6900</u> -	<u>5,64</u> -
284	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,8437	<u>18948,60</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	15986,93	10568,28	<u>42,56</u> 35,52	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>138,64</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КБ15-53-2	Улаштування натяжної стелі	100м2	0,8437	<u>384,50</u>	<u>1,03</u>	324,40	323,53	<u>0,87</u>	<u>6,3300</u>	<u>5,34</u>
					383,47	0,86			0,73	0,0111	0,01
286	& С111-1707-1	Натяжна стеля	100м2	0,877448	<u>21982,29</u>	-	19288,32	-	-	-	-
		Стелі площа 63,99 м2			-	-			-	-	-
287	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,6399	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	1098,77	396,17	<u>14,26</u>	<u>9,0700</u>	<u>5,8</u>
					619,12	4,18			2,67	0,0572	0,04
288	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,6399	<u>982,83</u>	-	628,91	350,83	-	<u>6,6900</u>	<u>4,28</u>
					548,25	-			-	-	-
289	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6399	<u>9585,22</u>	<u>4,12</u>	6133,58	4552,09	<u>2,64</u>	<u>100,4200</u>	<u>64,26</u>
					7113,75	3,44			2,20	0,0444	0,03
290	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	0,6399	<u>40536,08</u>	<u>9,26</u>	25939,04	8508,18	<u>5,93</u>	<u>153,7300</u>	<u>98,37</u>
					13296,11	7,73			4,95	0,0999	0,06
291	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,3309	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	568,19	204,87	<u>7,37</u>	<u>9,0700</u>	<u>3</u>
					619,12	4,18			1,38	0,0572	0,02
292	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,3309	<u>982,83</u>	-	325,22	181,42	-	<u>6,6900</u>	<u>2,21</u>
					548,25	-			-	-	-
293	КБ15-77-3	Опорядження стель сендвіч панелями товщ.100мм	100м2	0,3309	<u>181907,96</u>	<u>18,53</u>	60193,34	6575,86	<u>6,13</u>	<u>274,0300</u>	<u>90,68</u>
		СТІНИ			19872,66	15,47			5,12	0,1998	0,07
294	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	22,7208	<u>2569,20</u>	-	58374,28	58374,28	-	<u>42,4100</u>	<u>963,59</u>
		Стіни площа 403,14 м2			2569,20	-			-	-	-
295	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,0314	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	6922,32	2495,92	<u>89,82</u>	<u>9,0700</u>	<u>36,56</u>
					619,12	4,18			16,85	0,0572	0,23
296	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	4,0314	<u>982,83</u>	-	3962,18	2210,22	-	<u>6,6900</u>	<u>26,97</u>
					548,25	-			-	-	-
297	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,0314	<u>7913,40</u>	<u>4,12</u>	31902,08	21938,60	<u>16,61</u>	<u>76,8200</u>	<u>309,69</u>
					5441,93	3,44			13,87	0,0444	0,18
298	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	4,0314	<u>40536,08</u>	<u>9,26</u>	163417,15	53601,94	<u>37,33</u>	<u>153,7300</u>	<u>619,75</u>
					13296,11	7,73			31,16	0,0999	0,4
299	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	6,2126	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	10667,66	3846,34	<u>138,42</u>	<u>9,0700</u>	<u>56,35</u>
					619,12	4,18			25,97	0,0572	0,36
300	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	6,2126	<u>982,83</u>	-	6105,93	3406,06	-	<u>6,6900</u>	<u>41,56</u>
					548,25	-			-	-	-
301	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,2126	<u>7913,40</u>	<u>4,12</u>	49162,79	33808,53	<u>25,60</u>	<u>76,8200</u>	<u>477,25</u>
					5441,93	3,44			21,37	0,0444	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни площа 84,88 м2	100м2	6,2126	<u>20113,21</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	124955,33	16772,22	<u>6,40</u> 5,34	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>236,76</u> 0,07
303	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,8488	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	1457,47	525,51	<u>18,91</u> 3,55	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>7,7</u> 0,05
304	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,8488	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	834,23	465,35	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>5,68</u> -
305	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,8488	<u>12734,41</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	10808,97	7166,20	<u>178,07</u> 145,98	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>95,42</u> 2,23
306	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стіни площа 327,53 м2	100м2	0,8488	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	74481,76	15737,76	<u>29,71</u> 24,79	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>217,01</u> 0,32
307	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	3,2753	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	5624,02	2027,80	<u>72,97</u> 13,69	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>29,71</u> 0,19
308	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	3,2753	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	3219,06	1795,68	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>21,91</u> -
309	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,2753	<u>12734,41</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	41709,01	27652,51	<u>687,13</u> 563,29	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>368,21</u> 8,62
310	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стіни площа 112,93 м2	100м2	3,2753	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	287405,87	60727,96	<u>114,64</u> 95,67	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>837,4</u> 1,24
311	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,1293	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	1939,12	699,17	<u>25,16</u> 4,72	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>10,24</u> 0,06
312	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,1293	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	1109,91	619,14	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>7,56</u> -
313	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,1293	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	8936,60	6145,57	<u>4,65</u> 3,88	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>86,75</u> 0,05
314	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни площа 308,46 м2	100м2	1,1293	<u>20113,21</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	22713,85	3048,78	<u>1,16</u> 0,97	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>43,04</u> 0,01
315	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	3,0846	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	5296,57	1909,74	<u>68,72</u> 12,89	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>27,98</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	3,0846	<u>982,83</u> 548,25	-	3031,64	1691,13	-	<u>6,6900</u>	<u>20,64</u>
317	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,0846	<u>12734,41</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	39280,56	26042,48	<u>647,12</u> 530,49	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>346,77</u> 8,12
318	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,0846	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	270672,05	57192,15	<u>107,96</u> 90,10	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>788,64</u> 1,16
319	КБ10-57-1	Стіни площа 163,3 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,633	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2804,02	1011,02	<u>36,38</u> 6,83	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>14,81</u> 0,09
320	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,633	<u>982,83</u> 548,25	-	1604,96	895,29	-	<u>6,6900</u>	<u>10,92</u>
321	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,633	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	12922,58	8886,67	<u>6,73</u> 5,62	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>125,45</u> 0,07
322	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	1,633	<u>40536,08</u> 13296,11	<u>9,26</u> 7,73	66195,42	21712,55	<u>15,12</u> 12,62	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>251,04</u> 0,16
323	КБ10-57-1	Стіни площа 133,09 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,3309	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2285,29	823,99	<u>29,65</u> 5,56	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,07</u> 0,08
324	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,3309	<u>982,83</u> 548,25	-	1308,05	729,67	-	<u>6,6900</u>	<u>8,9</u>
325	КБ15-77-2	Опорядження стін сендвіч панелями товщ. 100 мм	100м2	1,3309	<u>177636,71</u> 14876,47	<u>18,53</u> 15,47	236416,70	19799,09	<u>24,66</u> 20,59	<u>207,5400</u> 0,1998	<u>276,21</u> 0,27
326	КР12-65-14	відм. +3,710 СТЕЛЯ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клейової фарби	100м2	11,7665	<u>2259,63</u> 2259,63	-	26587,94	26587,94	-	<u>37,3000</u>	<u>438,89</u>
327	КБ10-57-1	Стеля площа 604,3 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	6,043	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	10376,44	3741,34	<u>134,64</u> 25,26	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>54,81</u> 0,35
328	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	6,043	<u>982,83</u> 548,25	-	5939,24	3313,07	-	<u>6,6900</u>	<u>40,43</u>
329	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,043	<u>27633,74</u> 9914,06	<u>3,09</u> 2,58	166990,69	59910,66	<u>18,67</u> 15,59	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>845,72</u> 0,2
330	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,043	<u>1193,85</u> 1188,70	<u>5,15</u> 4,30	7214,44	7183,31	<u>31,13</u> 25,98	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>101,4</u> 0,34
331	& С111-741-2-У варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	634,515	<u>344,11</u> -	-	218342,96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ10-57-1	Стеля площа 470,16 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,7016	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	8073,12	2910,85	<u>104,75</u> 19,65	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>42,64</u> 0,27
333	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	4,7016	<u>982,83</u> 548,25	- -	4620,87	2577,65	- -	<u>6,6900</u> -	<u>31,45</u> -
334	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	4,7016	<u>15944,65</u> 10063,12	<u>215,76</u> 176,87	74965,37	47312,76	<u>1014,42</u> 831,57	<u>132,0100</u> 2,7071	<u>620,66</u> 12,73
335	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,7016	<u>9585,22</u> 7113,75	<u>4,12</u> 3,44	45065,87	33446,01	<u>19,37</u> 16,17	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>472,13</u> 0,21
336	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,7016	<u>22111,70</u> 3039,04	<u>1,03</u> 0,86	103960,37	14288,35	<u>4,84</u> 4,04	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>201,7</u> 0,05
337	КБ10-57-1	Стелі площа 24,79 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,2479	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	425,67	153,48	<u>5,52</u> 1,04	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>2,25</u> 0,01
338	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,2479	<u>982,83</u> 548,25	- -	243,64	135,91	- -	<u>6,6900</u> -	<u>1,66</u> -
339	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2479	<u>18948,60</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	4697,36	3105,22	<u>12,50</u> 10,44	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>40,73</u> 0,13
340	КБ15-53-2	Улаштування натяжної стелі	100м2	0,2479	<u>384,50</u> 383,47	<u>1,03</u> 0,86	95,32	95,06	<u>0,26</u> 0,21	<u>6,3300</u> 0,0111	<u>1,57</u> -
341	& С111- 1707-1	Натяжна стеля	100м2	0,257816	<u>21982,29</u> -	- -	5667,39	-	- -	- -	- -
342	КБ10-57-1	Стелі площа 77,4 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,774	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	1329,04	479,20	<u>17,24</u> 3,24	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>7,02</u> 0,04
343	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,774	<u>982,83</u> 548,25	- -	760,71	424,35	- -	<u>6,6900</u> -	<u>5,18</u> -
344	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,774	<u>9585,22</u> 7113,75	<u>4,12</u> 3,44	7418,96	5506,04	<u>3,19</u> 2,66	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>77,73</u> 0,03
345	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	0,774	<u>40536,08</u> 13296,11	<u>9,26</u> 7,73	31374,93	10291,19	<u>7,17</u> 5,98	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>118,99</u> 0,08
346	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	15,966	<u>2569,20</u> 2569,20	- -	41019,85	41019,85	- -	<u>42,4100</u> -	<u>677,12</u> -
347	КБ10-57-1	Стіни площа 475,4 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,754	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	8163,09	2943,30	<u>105,92</u> 19,87	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>43,12</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	4,754	<u>982,83</u> 548,25	-	4672,37	2606,38	-	<u>6,6900</u>	<u>31,8</u>
349	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,754	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	37620,30	25870,94	<u>19,59</u> 16,35	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>365,2</u> 0,21
350	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	4,754	<u>40536,08</u> 13296,11	<u>9,26</u> 7,73	192708,52	63209,71	<u>44,02</u> 36,75	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>730,83</u> 0,47
351	КБ10-57-1	Стіни площа 209,9 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	2,099	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	3604,19	1299,53	<u>46,77</u> 8,77	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>19,04</u> 0,12
352	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	2,099	<u>982,83</u> 548,25	-	2062,96	1150,78	-	<u>6,6900</u>	<u>14,04</u>
353	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,099	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	16610,23	11422,61	<u>8,65</u> 7,22	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>161,25</u> 0,09
354	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,099	<u>20113,21</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	42217,63	5666,69	<u>2,16</u> 1,81	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>79,99</u> 0,02
355	КБ10-57-1	Стіни площа 1244,84 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	12,4484	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	21375,15	7707,05	<u>277,35</u> 52,03	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>112,91</u> 0,71
356	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	12,4484	<u>982,83</u> 548,25	-	12234,66	6824,84	-	<u>6,6900</u>	<u>83,28</u>
357	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	12,4484	<u>12734,41</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	158523,03	105098,60	<u>2611,55</u> 2140,88	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1399,45</u> 32,77
358	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	12,4484	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	1092340,63	230808,15	<u>435,69</u> 363,62	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>3182,68</u> 4,7
359	КБ10-57-1	Стіни площа 134,53 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,3453	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2310,01	832,90	<u>29,97</u> 5,62	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,2</u> 0,08
360	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,3453	<u>982,83</u> 548,25	-	1322,20	737,56	-	<u>6,6900</u>	<u>9</u>
361	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,3453	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	10645,90	7321,03	<u>5,54</u> 4,63	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>103,35</u> 0,06
362	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3453	<u>20113,21</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	27058,30	3631,92	<u>1,39</u> 1,16	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>51,27</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	КБ10-57-1	Стіни площа 95,4 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,954	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	1638,11	590,64	<u>21,26</u> 3,99	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>8,65</u> 0,05
364	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,954	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	937,62	523,03	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>6,38</u> -
365	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,954	<u>12734,41</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	12148,63	8054,37	<u>200,14</u> 164,07	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>107,25</u> 2,51
366	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,954	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	83713,00	17688,30	<u>33,39</u> 27,87	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>243,91</u> 0,36
367	КБ10-57-1	Стіни площа 169,96 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,6996	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2918,38	1052,26	<u>37,87</u> 7,10	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>15,42</u> 0,1
368	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,6996	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	1670,42	931,81	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>11,37</u> -
369	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,6996	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	13449,61	9249,10	<u>7,00</u> 5,85	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>130,56</u> 0,08
370	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю відм. +7,810 СТЕЛЯ	100м2	1,6996	<u>40536,08</u> 13296,11	<u>9,26</u> 7,73	68895,12	22598,07	<u>15,74</u> 13,14	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>261,28</u> 0,17
371	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клейової фарби Стеля площа 659,13 м2	100м2	11,8485	<u>2259,63</u> 2259,63	<u>-</u> -	26773,23	26773,23	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>441,95</u> -
372	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	6,5913	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	11317,92	4080,81	<u>146,85</u> 27,55	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>59,78</u> 0,38
373	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	6,5913	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	6478,13	3613,68	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>44,1</u> -
374	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,5913	<u>27633,74</u> 9914,06	<u>3,09</u> 2,58	182142,27	65346,54	<u>20,37</u> 17,01	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>922,45</u> 0,22
375	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,5913	<u>1193,85</u> 1188,70	<u>5,15</u> 4,30	7869,02	7835,08	<u>33,94</u> 28,34	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>110,6</u> 0,37
376	& С111-741- 2-у варіант 2	Плити стельові "Армстронг"	м2	692,0865	<u>344,11</u> -	<u>-</u> -	238153,89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	КБ10-57-1	Стеля площа 3,95 м2 Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,0395	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	67,83	24,46	<u>0,88</u> 0,17	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>0,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,0395	<u>982,83</u> 548,25	-	38,82	21,66	-	<u>6,6900</u>	<u>0,26</u>
379	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,0395	<u>15944,65</u> 10063,12	<u>215,76</u> 176,87	629,81	397,49	<u>8,52</u> 6,99	<u>132,0100</u> 2,7071	<u>5,21</u> 0,11
380	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0395	<u>9585,22</u> 7113,75	<u>4,12</u> 3,44	378,62	280,99	<u>0,16</u> 0,14	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>3,97</u> -
381	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0395	<u>22111,70</u> 3039,04	<u>1,03</u> 0,86	873,41	120,04	<u>0,04</u> 0,03	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>1,69</u> -
382	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,9555	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	1640,69	591,57	<u>21,29</u> 3,99	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>8,67</u> 0,05
383	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,9555	<u>982,83</u> 548,25	-	939,09	523,85	-	<u>6,6900</u>	<u>6,39</u>
384	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9555	<u>18948,60</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	18105,39	11968,70	<u>48,20</u> 40,23	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>157,01</u> 0,52
385	КБ15-53-2	Улаштування натяжної стелі	100м2	0,9555	<u>384,50</u> 383,47	<u>1,03</u> 0,86	367,39	366,41	<u>0,98</u> 0,82	<u>6,3300</u> 0,0111	<u>6,05</u> 0,01
386	& С111-1707-1	Натяжна стеля	100м2	0,99372	<u>21982,29</u> -	-	21844,24	-	-	-	-
387	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,768	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	1318,73	475,48	<u>17,11</u> 3,21	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>6,97</u> 0,04
388	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,768	<u>982,83</u> 548,25	-	754,81	421,06	-	<u>6,6900</u>	<u>5,14</u>
389	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,768	<u>9585,22</u> 7113,75	<u>4,12</u> 3,44	7361,45	5463,36	<u>3,16</u> 2,64	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>77,12</u> 0,03
390	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	0,768	<u>40536,08</u> 13296,11	<u>9,26</u> 7,73	31131,71	10211,41	<u>7,11</u> 5,94	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>118,06</u> 0,08
391	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,5514	<u>27633,74</u> 9914,06	<u>3,09</u> 2,58	125772,20	45122,85	<u>14,06</u> 11,74	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>636,97</u> 0,15
392	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,5514	<u>28024,63</u> 11022,79	<u>21,62</u> 18,04	127551,30	50169,13	<u>98,40</u> 82,11	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>620,67</u> 1,06
393	КБ15-251-4	Обклеювання стель склохолстом	100м2	4,5514	<u>6313,82</u> 3296,14	<u>1,03</u> 0,86	28736,72	15002,05	<u>4,69</u> 3,91	<u>43,8900</u> 0,0111	<u>199,76</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	& C111-609-К варіант 2	Клей для склосітки	кг	2275,7	<u>12,10</u>	-	27535,97	-	-	-	-
395	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,5514	<u>9585,22</u>	<u>4,12</u>	43626,17	32377,52	<u>18,75</u>	<u>100,4200</u>	<u>457,05</u>
396	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	4,5514	<u>22111,70</u>	<u>1,03</u>	100639,19	13831,89	<u>4,69</u>	<u>42,9000</u>	<u>195,26</u>
					3039,04	0,86			3,91	0,0111	0,05
397	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	17,6955	<u>2569,20</u>	-	45463,28	45463,28	-	<u>42,4100</u>	<u>750,47</u>
		Стіни площа 174,33 м2			2569,20	-			-	-	-
398	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,7433	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	2993,42	1079,31	<u>38,84</u>	<u>9,0700</u>	<u>15,81</u>
					619,12	4,18			7,29	0,0572	0,1
399	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,7433	<u>982,83</u>	-	1713,37	955,76	-	<u>6,6900</u>	<u>11,66</u>
					548,25	-			-	-	-
400	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,7433	<u>7913,40</u>	<u>4,12</u>	13795,43	9486,92	<u>7,18</u>	<u>76,8200</u>	<u>133,92</u>
					5441,93	3,44			6,00	0,0444	0,08
401	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	1,7433	<u>40536,08</u>	<u>9,26</u>	70666,55	23179,11	<u>16,14</u>	<u>153,7300</u>	<u>268</u>
		Стіни площа 1194,18 м2			13296,11	7,73			13,48	0,0999	0,17
402	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	11,9418	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	20505,26	7393,41	<u>266,06</u>	<u>9,0700</u>	<u>108,31</u>
					619,12	4,18			49,92	0,0572	0,68
403	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	11,9418	<u>982,83</u>	-	11736,76	6547,09	-	<u>6,6900</u>	<u>79,89</u>
					548,25	-			-	-	-
404	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	11,9418	<u>7913,40</u>	<u>4,12</u>	94500,24	64986,44	<u>49,20</u>	<u>76,8200</u>	<u>917,37</u>
					5441,93	3,44			41,08	0,0444	0,53
405	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,9418	<u>20113,21</u>	<u>1,03</u>	240187,93	32239,40	<u>12,30</u>	<u>38,1100</u>	<u>455,1</u>
		Стіни площа 22,65 м2			2699,71	0,86			10,27	0,0111	0,13
406	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,2265	<u>1717,10</u>	<u>22,28</u>	388,92	140,23	<u>5,05</u>	<u>9,0700</u>	<u>2,05</u>
					619,12	4,18			0,95	0,0572	0,01
407	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,2265	<u>982,83</u>	-	222,61	124,18	-	<u>6,6900</u>	<u>1,52</u>
					548,25	-			-	-	-
408	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,2265	<u>12734,41</u>	<u>209,79</u>	2884,34	1912,28	<u>47,52</u>	<u>112,4200</u>	<u>25,46</u>
					8442,74	171,98			38,95	2,6322	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стіни площа 164,21 м2	100м2	0,2265	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	19875,26	4199,58	<u>7,93</u> 6,62	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>57,91</u> 0,09
410	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,6421	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2819,65	1016,66	<u>36,59</u> 6,86	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>14,89</u> 0,09
411	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,6421	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	1613,91	900,28	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>10,99</u> -
412	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,6421	<u>12734,41</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	20911,17	13863,82	<u>344,50</u> 282,41	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>184,6</u> 4,32
413	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Стіни площа 134,28 м2	100м2	1,6421	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	144093,42	30446,49	<u>57,47</u> 47,97	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>419,84</u> 0,62
414	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,3428	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2305,72	831,35	<u>29,92</u> 5,61	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>12,18</u> 0,08
415	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,3428	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	1319,74	736,19	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>8,98</u> -
416	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,3428	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	10626,11	7307,42	<u>5,53</u> 4,62	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>103,15</u> 0,06
417	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю Стіни площа 449,16 м2	100м2	1,3428	<u>40536,08</u> 13296,11	<u>9,26</u> 7,73	54431,85	17854,02	<u>12,43</u> 10,38	<u>153,7300</u> 0,0999	<u>206,43</u> 0,13
418	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,4916	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	7712,53	2780,84	<u>100,07</u> 18,77	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>40,74</u> 0,26
419	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	4,4916	<u>982,83</u> 548,25	<u>-</u> -	4414,48	2462,52	<u>-</u> -	<u>6,6900</u> -	<u>30,05</u> -
420	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,4916	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	35543,83	24442,97	<u>18,51</u> 15,45	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>345,04</u> 0,2
421	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни площа 287,5 м2	100м2	4,4916	<u>20113,21</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	90340,49	12126,02	<u>4,63</u> 3,86	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>171,17</u> 0,05
422	КБ10-7-3	Обшивання стін плитами МДФ	100м2	2,875	<u>40655,84</u> 2189,78	<u>-</u> -	116885,54	6295,62	<u>-</u> -	<u>32,0800</u> -	<u>92,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	КР12-65-14	відм. +11,100 СТЕЛІ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клейової фарби стелі площа 16,91 м2	100м2	1,381	<u>2259,63</u> 2259,63	- -	3120,55	3120,55	- -	<u>37,3000</u> -	<u>51,51</u> -
424	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,1691	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	290,36	104,69	<u>3,77</u> 0,71	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>1,53</u> 0,01
425	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,1691	<u>982,83</u> 548,25	- -	166,20	92,71	- -	<u>6,6900</u> -	<u>1,13</u> -
426	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1691	<u>30991,41</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	5240,65	2118,17	<u>8,53</u> 7,12	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>27,79</u> 0,09
427	КБ34-57-3	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,1691	<u>2685,77</u> 2451,90	<u>78,50</u> 21,97	454,16	414,62	<u>13,27</u> 3,72	<u>36,4000</u> 0,2926	<u>6,16</u> 0,05
428	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1691	<u>28024,63</u> 11022,79	<u>21,62</u> 18,04	4738,96	1863,95	<u>3,66</u> 3,05	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>23,06</u> 0,04
429	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1691	<u>9585,22</u> 7113,75	<u>4,12</u> 3,44	1620,86	1202,94	<u>0,70</u> 0,58	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>16,98</u> 0,01
430	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стелі площа 121,19 м2	100м2	0,1691	<u>22111,70</u> 3039,04	<u>1,03</u> 0,86	3739,09	513,90	<u>0,17</u> 0,15	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>7,25</u> -
431	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	1,2119	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	2080,95	750,31	<u>27,00</u> 5,07	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>10,99</u> 0,07
432	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	1,2119	<u>982,83</u> 548,25	- -	1191,09	664,42	- -	<u>6,6900</u> -	<u>8,11</u> -
433	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,2119	<u>18948,60</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	22963,81	15180,39	<u>61,13</u> 51,02	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>199,14</u> 0,66
434	КБ15-53-2	Улаштування натяжної стелі	100м2	1,2119	<u>384,50</u> 383,47	<u>1,03</u> 0,86	465,98	464,73	<u>1,25</u> 1,04	<u>6,3300</u> 0,0111	<u>7,67</u> 0,01
435	& С111- 1707-1	Натяжна стеля	100м2	1,260376	<u>21982,29</u> -	- -	27705,95	-	- -	- -	- -
436	КР12-65-15	СТІНИ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби стіни площа 47,3 м2	100м2	2,6658	<u>2569,20</u> 2569,20	- -	6848,97	6848,97	- -	<u>42,4100</u> -	<u>113,06</u> -
437	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,473	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	812,19	292,84	<u>10,54</u> 1,98	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>4,29</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,473	<u>982,83</u> 548,25	-	464,88	259,32	-	<u>6,6900</u>	<u>3,16</u>
439	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,473	<u>66740,75</u> 13894,83	-	31568,37	6572,25	-	<u>191,6000</u>	<u>90,63</u>
440	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,473	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	3743,04	2574,03	<u>1,95</u> 1,63	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>36,34</u> 0,02
441	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стіни площа 44,56 м2	100м2	0,473	<u>20113,21</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	9513,55	1276,96	<u>0,49</u> 0,41	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>18,03</u> 0,01
442	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	0,4455	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	764,97	275,82	<u>9,93</u> 1,86	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>4,04</u> 0,03
443	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	0,4455	<u>982,83</u> 548,25	-	437,85	244,25	-	<u>6,6900</u>	<u>2,98</u>
444	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,4455	<u>12734,41</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	5673,18	3761,24	<u>93,46</u> 76,62	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>50,08</u> 1,17
445	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4455	<u>87749,48</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	39092,39	8260,10	<u>15,59</u> 13,01	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>113,9</u> 0,17
446	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	3,7881	<u>1717,10</u> 619,12	<u>22,28</u> 4,18	6504,55	2345,29	<u>84,40</u> 15,83	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>34,36</u> 0,22
447	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, перший шар	100м2	3,7881	<u>982,83</u> 548,25	-	3723,06	2076,83	-	<u>6,6900</u>	<u>25,34</u>
448	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,7881	<u>7913,40</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	29976,75	20614,58	<u>15,61</u> 13,03	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>291</u> 0,17
449	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,7881	<u>20113,21</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	76190,85	10226,77	<u>3,90</u> 3,26	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>144,36</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 8							7316133,13	2181921,08	<u>10502,00</u> 7158,97		<u>30184,07</u> 105,27
Разом будівельні роботи, грн.							7316133,13				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5123710,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2189080,05				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1255161,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3611,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					420378,57				
		Всього будівельні роботи, грн.					8571294,49				

		Всього по розділу 8					8571294,49				
		Розділ 9. Підлоги									
		Підлоги на відм.-2.700									
		Тип1									
450	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	0,553	<u>2473,08</u>	<u>7,21</u>	1367,61	1316,51	<u>3,99</u>	<u>31,7000</u>	<u>17,53</u>
					<u>2380,67</u>	<u>6,01</u>			<u>3,32</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,04</u>
451	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,553	<u>776,34</u>	<u>2,06</u>	429,32	428,18	<u>1,14</u>	<u>10,3100</u>	<u>5,7</u>
					<u>774,28</u>	<u>1,72</u>			<u>0,95</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,01</u>
452	& С100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	276,5	<u>47,81</u>	-	13219,47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
453	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,553	<u>8349,08</u>	<u>95,73</u>	4617,04	2069,19	<u>52,94</u>	<u>56,2500</u>	<u>31,11</u>
					<u>3741,75</u>	<u>79,91</u>			<u>44,19</u>	<u>1,0323</u>	<u>0,57</u>
454	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,553	<u>4947,31</u>	<u>98,82</u>	2735,86	276,63	<u>54,65</u>	<u>7,5200</u>	<u>4,16</u>
	к=4				<u>500,23</u>	<u>82,48</u>			<u>45,61</u>	<u>1,0656</u>	<u>0,59</u>
455	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,553	<u>28131,64</u>	<u>37,06</u>	15556,80	6615,08	<u>20,49</u>	<u>164,9500</u>	<u>91,22</u>
					<u>11962,17</u>	<u>30,93</u>			<u>17,10</u>	<u>0,3996</u>	<u>0,22</u>
456	& С111-28-2	Плитка оздоблювальна для підлоги	м2	56,406	<u>580,49</u>	-	32743,12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Підлоги на відм. 0.000;+0.400;+0.450									
		Тип II									
457	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,873	<u>96187,66</u>	<u>37,06</u>	372534,81	43703,36	<u>143,53</u>	<u>155,6000</u>	<u>602,64</u>
					<u>11284,11</u>	<u>30,93</u>			<u>119,79</u>	<u>0,3996</u>	<u>1,55</u>
		Тип III									
458	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,957	<u>8349,08</u>	<u>95,73</u>	7990,07	3580,85	<u>91,61</u>	<u>56,2500</u>	<u>53,83</u>
					<u>3741,75</u>	<u>79,91</u>			<u>76,47</u>	<u>1,0323</u>	<u>0,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,957	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	4734,58	478,72	<u>94,57</u> 78,93	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>7,2</u> 1,02
460	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,957	<u>29146,12</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	27892,84	10798,89	<u>35,47</u> 29,60	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>148,91</u> 0,38
461	& С111-16- 92-К	Плитка керамогранітна для підлоги	м2	97,614	<u>657,27</u> -	- -	64158,75	-	- -	- -	- -
462	КБ11-4-5	Тип 4 Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	3,642	<u>2473,08</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	9006,96	8670,40	<u>26,26</u> 21,89	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>115,45</u> 0,28
463	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	3,642	<u>776,34</u> 774,28	<u>2,06</u> 1,72	2827,43	2819,93	<u>7,50</u> 6,26	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>37,55</u> 0,08
464	& С100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	1821	<u>47,81</u> -	- -	87062,01	-	- -	- -	- -
465	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	3,642	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	30407,35	13627,45	<u>348,65</u> 291,03	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>204,86</u> 3,76
466	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	3,642	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	18018,10	1821,84	<u>359,90</u> 300,39	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>27,39</u> 3,88
467	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,642	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	318098,18	43566,22	<u>134,97</u> 112,65	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>600,75</u> 1,46
468	КБ11-9-1	Тип 5 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	0,163	<u>25088,81</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	4089,48	369,21	<u>3,36</u> 2,80	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>5,34</u> 0,04
469	& С111-609- К	Клей до пінополістиролу	кг	81,5	<u>12,10</u> -	- -	986,15	-	- -	- -	- -
470	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	0,163	<u>2473,08</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	403,11	388,05	<u>1,18</u> 0,98	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>5,17</u> 0,01
471	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,163	<u>776,34</u> 774,28	<u>2,06</u> 1,72	126,54	126,21	<u>0,33</u> 0,28	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>1,68</u> -
472	& С100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	81,5	<u>47,81</u> -	- -	3896,52	-	- -	- -	- -
473	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,163	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	1360,90	609,91	<u>15,60</u> 13,03	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>9,17</u> 0,17
474	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,163	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	806,41	81,54	<u>16,11</u> 13,44	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>1,23</u> 0,17
475	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату	100м2	0,163	<u>87096,16</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	14196,67	992,05	<u>9,73</u> 8,12	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>13,01</u> 0,1
476	КБ11-9-1	Тип 6 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	100м2	0,504	<u>25088,81</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	12644,76	1141,61	<u>10,38</u> 8,66	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>16,52</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	& C111-609-К	Клей до пінополістиролу	кг	252	<u>12,10</u>	-	3049,20	-	-	-	-
478	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	0,504	<u>2473,08</u>	<u>7,21</u>	1246,43	1199,86	<u>3,63</u>	<u>31,7000</u>	<u>15,98</u>
					2380,67	6,01			3,03	0,0777	0,04
479	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,504	<u>776,34</u>	<u>2,06</u>	391,28	390,24	<u>1,04</u>	<u>10,3100</u>	<u>5,2</u>
					774,28	1,72			0,87	0,0222	0,01
480	& C100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	252	<u>47,81</u>	-	12048,12	-	-	-	-
481	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,504	<u>8349,08</u>	<u>95,73</u>	4207,94	1885,84	<u>48,25</u>	<u>56,2500</u>	<u>28,35</u>
					3741,75	79,91			40,27	1,0323	0,52
482	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,504	<u>4947,31</u>	<u>98,82</u>	2493,44	252,12	<u>49,81</u>	<u>7,5200</u>	<u>3,79</u>
	к=4				500,23	82,48			41,57	1,0656	0,54
483	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,504	<u>87341,62</u>	<u>37,06</u>	44020,18	6028,93	<u>18,68</u>	<u>164,9500</u>	<u>83,13</u>
	Тип 7				11962,17	30,93			15,59	0,3996	0,2
484	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	0,975	<u>2473,08</u>	<u>7,21</u>	2411,25	2321,15	<u>7,03</u>	<u>31,7000</u>	<u>30,91</u>
					2380,67	6,01			5,86	0,0777	0,08
485	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,975	<u>776,34</u>	<u>2,06</u>	756,93	754,92	<u>2,01</u>	<u>10,3100</u>	<u>10,05</u>
					774,28	1,72			1,68	0,0222	0,02
486	& C100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	487,5	<u>47,81</u>	-	23307,38	-	-	-	-
487	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,975	<u>8349,08</u>	<u>95,73</u>	8140,35	3648,21	<u>93,34</u>	<u>56,2500</u>	<u>54,84</u>
					3741,75	79,91			77,91	1,0323	1,01
488	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,975	<u>4947,31</u>	<u>98,82</u>	4823,63	487,72	<u>96,35</u>	<u>7,5200</u>	<u>7,33</u>
	к=4				500,23	82,48			80,42	1,0656	1,04
489	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату	100м2	0,975	<u>87096,16</u>	<u>59,71</u>	84918,76	5934,05	<u>58,22</u>	<u>79,8400</u>	<u>77,84</u>
	Тип 8				6086,20	49,83			48,58	0,6438	0,63
490	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	0,354	<u>2473,08</u>	<u>7,21</u>	875,47	842,76	<u>2,55</u>	<u>31,7000</u>	<u>11,22</u>
					2380,67	6,01			2,13	0,0777	0,03
491	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,354	<u>776,34</u>	<u>2,06</u>	274,82	274,10	<u>0,72</u>	<u>10,3100</u>	<u>3,65</u>
					774,28	1,72			0,61	0,0222	0,01
492	& C100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	177	<u>47,81</u>	-	8462,37	-	-	-	-
493	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних (1-й шар)	100м2	0,354	<u>25088,81</u>	<u>20,59</u>	8881,44	801,85	<u>7,29</u>	<u>32,7800</u>	<u>11,6</u>
					2265,10	17,18			6,08	0,2220	0,08
494	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних (2-й шар)	100м2	0,354	<u>25088,81</u>	<u>20,59</u>	8881,44	801,85	<u>7,29</u>	<u>32,7800</u>	<u>11,6</u>
					2265,10	17,18			6,08	0,2220	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,354	<u>6181,32</u> 777,11	<u>51,61</u> 11,58	2188,19	275,10	<u>18,27</u> 4,10	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>3,88</u> 0,04
496	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,354	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	2955,57	1324,58	<u>33,89</u> 28,29	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>19,91</u> 0,37
497	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60мм	100м2	0,354	<u>14841,94</u> 1500,69	<u>296,47</u> 247,45	5254,05	531,24	<u>104,95</u> 87,60	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>7,99</u> 1,13
498	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою діам3мм ВР1	100м2	0,354	<u>13278,31</u> 1183,94	<u>67,93</u> 57,95	4700,52	419,11	<u>24,05</u> 20,51	<u>18,6300</u> 0,7487	<u>6,6</u> 0,27
499	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Підлоги на відм. +3.700 Тип II	100м2	0,354	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	30918,93	4234,61	<u>13,12</u> 10,95	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>58,39</u> 0,14
500	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип III	100м2	5,987	<u>96187,66</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	575875,52	67557,97	<u>221,88</u> 185,18	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>931,58</u> 2,39
501	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,966	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	8065,21	3614,53	<u>92,48</u> 77,19	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>54,34</u> 1
502	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,966	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	4779,10	483,22	<u>95,46</u> 79,68	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>7,26</u> 1,03
503	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 9	100м2	0,966	<u>96187,66</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	92917,28	10900,45	<u>35,80</u> 29,88	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>150,31</u> 0,39
504	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,798	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	6662,57	2985,92	<u>76,39</u> 63,77	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>44,89</u> 0,82
505	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,798	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	3947,95	399,18	<u>78,86</u> 65,82	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>6</u> 0,85
506	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 10	100м2	0,798	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	69698,61	9545,81	<u>29,57</u> 24,68	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>131,63</u> 0,32
507	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	3,597	<u>2473,08</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	8895,67	8563,27	<u>25,93</u> 21,62	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>114,02</u> 0,28
508	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	3,597	<u>776,34</u> 774,28	<u>2,06</u> 1,72	2792,49	2785,09	<u>7,40</u> 6,19	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>37,09</u> 0,08
509	& С100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	1798,5	<u>47,81</u> -	- -	85986,29	-	- -	- -	- -
510	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	3,597	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	30031,64	13459,07	<u>344,34</u> 287,44	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>202,33</u> 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	3,597	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	17795,47	1799,33	<u>355,46</u> 296,68	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>27,05</u> 3,83
512	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 11	100м2	3,597	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	314167,81	43027,93	<u>133,30</u> 111,26	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>593,33</u> 1,44
513	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 12	100м2	0,309	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	26988,56	3696,31	<u>11,45</u> 9,56	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>50,97</u> 0,12
514	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,202	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	1686,51	755,83	<u>19,34</u> 16,14	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>11,36</u> 0,21
515	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,202	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	999,36	101,05	<u>19,96</u> 16,66	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>1,52</u> 0,22
516	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату	100м2	0,202	<u>87096,16</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	17593,42	1229,41	<u>12,06</u> 10,07	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>16,13</u> 0,13
517	КБ11-29-1	Підлоги на відм. +7.800 Тип II Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип III	100м2	0,778	<u>96187,66</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	74834,00	8779,04	<u>28,83</u> 24,06	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>121,06</u> 0,31
518	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	1,051	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	8774,88	3932,58	<u>100,61</u> 83,99	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>59,12</u> 1,08
519	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	1,051	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	5199,62	525,74	<u>103,86</u> 86,69	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>7,9</u> 1,12
520	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 13	100м2	1,051	<u>96187,66</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	101093,23	11859,60	<u>38,95</u> 32,51	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>163,54</u> 0,42
521	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	6,81	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	56857,23	25481,32	<u>651,92</u> 544,19	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>383,06</u> 7,03
522	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	6,81	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	33691,18	3406,57	<u>672,96</u> 561,69	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>51,21</u> 7,26
523	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної 1-ий шар	100м2	6,81	<u>6181,32</u> 777,11	<u>51,61</u> 11,58	42094,79	5292,12	<u>351,46</u> 78,86	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>74,71</u> 0,82
524	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної 2-й шар	100м2	6,81	<u>6181,32</u> 777,11	<u>51,61</u> 11,58	42094,79	5292,12	<u>351,46</u> 78,86	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>74,71</u> 0,82
525	КБ11-9-2	Укладання фанери 1-ий шар	100м2	6,81	<u>66236,44</u> 583,95	<u>18,53</u> 15,47	451070,16	3976,70	<u>126,19</u> 105,35	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>61,97</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	КБ11-9-2	Укладання фанери 2-й шар	100м2	6,81	<u>66236,44</u> 583,95	<u>18,53</u> 15,47	451070,16	3976,70	<u>126,19</u> 105,35	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>61,97</u> 1,36
527	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних Тип 14	100м2	6,81	<u>149598,11</u> 4441,09	<u>36,03</u> 30,07	1018763,13	30243,82	<u>245,36</u> 204,78	<u>60,5300</u> 0,3885	<u>412,21</u> 2,65
528	КБ11-9-2	Укладання фанери 1-ий шар	100м2	0,883	<u>66236,44</u> 583,95	<u>18,53</u> 15,47	58486,78	515,63	<u>16,36</u> 13,66	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>8,04</u> 0,18
529	КБ11-9-2	Укладання фанери 2-й шар	100м2	0,883	<u>66236,44</u> 583,95	<u>18,53</u> 15,47	58486,78	515,63	<u>16,36</u> 13,66	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>8,04</u> 0,18
530	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних Тип 8	100м2	0,883	<u>149598,11</u> 4441,09	<u>36,03</u> 30,07	132095,13	3921,48	<u>31,81</u> 26,55	<u>60,5300</u> 0,3885	<u>53,45</u> 0,34
531	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,295	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	2462,98	1103,82	<u>28,24</u> 23,57	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>16,59</u> 0,3
532	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,295	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	1459,46	147,57	<u>29,15</u> 24,33	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>2,22</u> 0,31
533	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 9	100м2	0,295	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	25765,78	3528,84	<u>10,93</u> 9,12	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>48,66</u> 0,12
534	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	0,072	<u>2473,08</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	178,06	171,41	<u>0,52</u> 0,43	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>2,28</u> 0,01
535	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,072	<u>776,34</u> 774,28	<u>2,06</u> 1,72	55,90	55,75	<u>0,15</u> 0,12	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>0,74</u> -
536	& С100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	36	<u>47,81</u> -	-	1721,16	-	-	-	-
537	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,072	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	601,13	269,41	<u>6,89</u> 5,75	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>4,05</u> 0,07
538	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,072	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	356,21	36,02	<u>7,12</u> 5,94	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>0,54</u> 0,08
539	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 10	100м2	0,072	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	6288,60	861,28	<u>2,67</u> 2,23	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>11,88</u> 0,03
540	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 11	100м2	0,112	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	9782,26	1339,76	<u>4,15</u> 3,46	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>18,47</u> 0,04
541	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,025	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	16906,89	7577,04	<u>193,85</u> 161,82	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>113,91</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	2,025	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	10018,30	1012,97	<u>200,11</u> 167,02	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>15,23</u> 2,16
543	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату	100м2	2,025	<u>87096,16</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	176369,72	12324,56	<u>120,91</u> 100,91	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>161,68</u> 1,3
544	КБ11-29-2	Підлоги на відм.+11.100 Тип 10 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,111	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	9694,92	1327,80	<u>4,11</u> 3,43	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>18,31</u> 0,04
545	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,956	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	7981,72	3577,11	<u>91,52</u> 76,39	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>53,78</u> 0,99
546	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,956	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	4729,63	478,22	<u>94,47</u> 78,85	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>7,19</u> 1,02
547	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,956	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	83498,59	11435,83	<u>35,43</u> 29,57	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>157,69</u> 0,38
548	КБ11-4-5	Улаштування обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR90	100м2	0,035	<u>2473,08</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	86,56	83,32	<u>0,25</u> 0,21	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>1,11</u> -
549	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,035	<u>776,34</u> 774,28	<u>2,06</u> 1,72	27,17	27,10	<u>0,07</u> 0,06	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>0,36</u> -
550	& С100-1-53	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 90	кг	17,5	<u>47,81</u> -	<u>-</u> -	836,68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,035	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	292,22	130,96	<u>3,35</u> 2,80	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,97</u> 0,04
552	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,035	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	173,16	17,51	<u>3,46</u> 2,89	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>0,26</u> 0,04
553	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,035	<u>87341,62</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	3056,96	418,68	<u>1,30</u> 1,08	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>5,77</u> 0,01
554	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,265	<u>8349,08</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	2212,51	991,56	<u>25,37</u> 21,18	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>14,91</u> 0,27
555	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40мм	100м2	0,265	<u>4947,31</u> 500,23	<u>98,82</u> 82,48	1311,04	132,56	<u>26,19</u> 21,86	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>1,99</u> 0,28
556	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату	100м2	0,265	<u>87096,16</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	23080,48	1612,84	<u>15,82</u> 13,20	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>21,16</u> 0,17
557	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	8,23	<u>3732,12</u> 926,73	<u>-</u> -	30715,35	7626,99	<u>-</u> -	<u>12,3400</u> -	<u>101,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	КБ10-5-1	ГОРИЩЕ утеплення відм. +11, 240, осі А-Б, Г-Д Установлення елементів каркаса з дощок	м3	2,52	<u>13512,48</u> 2322,84	-	34051,45	5853,56	-	<u>35,5500</u>	<u>89,59</u>
559	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	4,8	<u>12490,52</u> 4728,13	<u>232,25</u> 52,13	59954,50	22695,02	<u>1114,80</u> 250,22	<u>63,6700</u> 0,5400	<u>305,62</u> 2,59
560	& С1530-174-86-1-3	Мінераловатні мативата , товщ.250мм	М3	123,6	<u>5727,25</u> -	-	707888,10	-	-	-	-
561	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,8	<u>5995,20</u> 777,11	<u>51,61</u> 11,58	28776,96	3730,13	<u>247,73</u> 55,58	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>52,66</u> 0,58
562	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм	100м2	4,8	<u>56790,16</u> 6021,39	<u>218,73</u> 72,33	272592,77	28902,67	<u>1049,90</u> 347,18	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>434,5</u> 3,99
Разом прямі витрати по розділу 9							6643541,07	571983,78	<u>9763,31</u> 6348,84		<u>8038,16</u> 80,33
Разом будівельні роботи, грн.							6643541,07				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6061793,98				
всього заробітна плата, грн.							578332,62				
Загальновиробничі витрати, грн.							335462,17				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							974,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							113388,59				
Всього будівельні роботи, грн.							6979003,24				

Всього по розділу 9							6979003,24				
Розділ 10. Прорізи											
563	КБ10-28-1	Двері металопластикові Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,0933	<u>13657,94</u> 7198,33	<u>6386,89</u> 1433,52	14932,23	7869,93	<u>6982,79</u> 1567,27	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>107,26</u> 16,24
564	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,7578	<u>10629,29</u> 5816,77	<u>4754,68</u> 1067,18	8054,88	4407,95	<u>3603,10</u> 808,71	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>60,08</u> 8,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4435	<u>8835,76</u> 4393,40	<u>4399,85</u> 987,54	3918,66	1948,47	<u>1951,33</u> 437,97	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>26,56</u> 4,54
566	С123-205 варіант 1	Вартість металопластикових дверей	м2	229,46	<u>4062,65</u> -	-	932215,67	-	-	-	-
567	& С111- 1614-1 варіант 3	Монтажна пінка	л	37,23	<u>301,69</u> -	-	11231,92	-	-	-	-
568	КБ10-26-1	Двері дерев'яні Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,063	<u>26649,65</u> 10011,55	<u>7174,72</u> 2237,38	1678,93	630,73	<u>452,01</u> 140,95	<u>139,6700</u> 23,5338	<u>8,8</u> 1,48
569	К536111-401 варіант 3	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)(Ф326)	шт	3	<u>7738,77</u> -	-	23216,31	-	-	-	-
570	С111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків дверей, однопольних	комплект	3	<u>1699,02</u> -	-	5097,06	-	-	-	-
571	КБ9-61-10	Двері металеві для холодильних камер 4шт Встановлення дверних блоків	т	0,268	<u>5899,12</u> 4120,46	<u>809,42</u> 64,18	1580,96	1104,28	<u>216,92</u> 17,20	<u>56,1600</u> 0,7324	<u>15,05</u> 0,2
572	С121-783-1	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,204	<u>69089,99</u> -	-	14094,36	-	-	-	-
573	КБ8-11-1	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 т	0,04	<u>4514,63</u> 4514,63	-	180,59	180,59	-	<u>63,7300</u> -	<u>2,55</u> -
574	С114-102-1У	Заповнювач із теплоізоляційного картону на основі базальтового волокна з бентонітом	кг	66,8	<u>135,42</u> -	-	9046,06	-	-	-	-
575	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	7,2	<u>71,11</u> -	-	511,99	-	-	-	-
576	С111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків дверей, однопольних	комплект	4	<u>1699,02</u> -	-	6796,08	-	-	-	-
577	КБ15-171-2	Фарбування дверних блоків по металу	100м2	0,183744	<u>5778,38</u> 1396,26	<u>1,03</u> 0,86	1061,74	256,55	<u>0,19</u> 0,16	<u>19,7100</u> 0,0111	<u>3,62</u> -
578	КБ10-28-1	Двері протипожежні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 протипожежними сертифікованими у кам'яних стінах	100м2	0,3409	<u>13657,94</u> 7198,33	<u>6386,89</u> 1433,52	4655,99	2453,91	<u>2177,29</u> 488,69	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>33,45</u> 5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 протипожежними сертифікованими у кам'яних стінах	100м2	0,06594	<u>10629,29</u> 5816,77	<u>4754,68</u> 1067,18	700,90	383,56	<u>313,52</u> 70,37	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>5,23</u> 0,73
580	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 протипожежними сертифікованими у кам'яних стінах	100м2	0,16845	<u>8835,76</u> 4393,40	<u>4399,85</u> 987,54	1488,38	740,07	<u>741,15</u> 166,35	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>10,09</u> 1,72
581	С123-206 варіант 2	Блоки дверні протипожежні сертифіковані	м2	57,529	<u>9957,54</u> -	-	572847,32	-	-	-	-
582	& С111-1614-1 варіант 3	Монтажна пінка	л	9,57	<u>301,69</u> -	-	2887,17	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							1616197,20	19976,04	<u>16438,30</u> 3697,67		<u>272,69</u> 38,35
Разом будівельні роботи, грн.							1616197,20				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1579782,86				
всього заробітна плата, грн.							23673,71				
Загальновиробничі витрати, грн.							13205,78				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4344,02				
Всього будівельні роботи, грн.							1629402,98				

Всього по розділу 10							1629402,98				
Розділ 11. Вікна											
583	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,07	<u>42515,32</u> 14585,09	<u>1055,12</u> 645,75	2976,07	1020,96	<u>73,86</u> 45,20	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>13,39</u> 0,57
584	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,239	<u>26036,57</u> 8773,29	<u>702,36</u> 429,85	6222,74	2096,82	<u>167,86</u> 102,73	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>27,09</u> 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0996	<u>20534,55</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	2045,24	668,14	<u>54,74</u> 33,50	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>8,63</u> 0,42
586	С123-5	Вікна металопластикові	м2	40,86	<u>4105,06</u>	-	167732,75	-	-	-	-
587	варіант 1				-	-			-	-	-
587	& С111-1614-1	Монтажна пінка	л	13,11	<u>301,69</u>	-	3955,16	-	-	-	-
588	варіант 3				-	-			-	-	-
588	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,274	<u>22687,34</u> 1863,50	<u>94,49</u> 57,83	6216,33	510,60	<u>25,89</u> 15,85	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>7,48</u> 0,2
589	КБ10-20-4	Вітраж ВТ-01 1шт Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0, 1551225	<u>20534,55</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	3185,37	1040,60	<u>85,26</u> 52,18	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>13,44</u> 0,66
590	С123-5	Вітражі металопластикові	м2	15,151	<u>3901,98</u>	-	59118,90	-	-	-	-
591	варіант 2				-	-			-	-	-
591	& С111-1614-1	Монтажна пінка	л	3,335	<u>301,69</u>	-	1006,14	-	-	-	-
592	варіант 3				-	-			-	-	-
592	КБ10-20-4	Вітраж ВТ-02 2шт Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,051225	<u>20534,55</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	1051,88	343,63	<u>28,15</u> 17,23	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>4,44</u> 0,22
593	С123-5	Вітражі металопластикові	м2	5,1225	<u>3901,98</u>	-	19987,89	-	-	-	-
594	варіант 2				-	-			-	-	-
594	& С111-1614-1	Монтажна пінка	л	1,1	<u>301,69</u>	-	331,86	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					273830,33	5680,75	<u>435,76</u> 266,69		<u>74,47</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					273830,33				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267713,82				
		всього заробітна плата, грн.					5947,44				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3309,97				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1087,01				
		Всього будівельні роботи, грн.					277140,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					277140,30				
		Розділ 12. Дах									
		Дах									
595	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення дерев'яних елементів даху	м3	16,2	<u>13553,02</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	219558,92	35129,05	<u>1776,65</u> 398,84	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>542,7</u> 4,13
596	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	1,62	<u>4833,09</u> 840,96	<u>21,42</u> 4,02	7829,61	1362,36	<u>34,70</u> 6,51	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>19,96</u> 0,09
597	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з плівки	100м2	5,76	<u>3726,12</u> 777,11	<u>51,61</u> 11,58	21462,45	4476,15	<u>297,27</u> 66,70	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>63,19</u> 0,69
598	КБ15-77-3	Підшивка даху сайдингом	100м2	0,775	<u>40274,51</u> 19872,66	<u>18,53</u> 15,47	31212,75	15401,31	<u>14,36</u> 11,99	<u>274,0300</u> 0,1998	<u>212,37</u> 0,15
599	С114-138-У варіант 1	Сайдинг	м2	81,375	<u>539,36</u> -	- -	43890,42	-	- -	- -	- -
600	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	12,69	<u>1236,63</u> 598,41	<u>126,66</u> 51,53	15692,83	7593,82	<u>1607,32</u> 653,92	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>109,9</u> 7,77
601	С1422-10932 варіант 1	Цегла керамічна КРГР-1НФ-М100-1800-F-100-1	1000шт	5,013	<u>11831,04</u> -	- -	59309,00	-	- -	- -	- -
602	КБ10-16-1	Улаштування мауерлатів	м3	2,58	<u>4278,99</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	11039,79	5594,63	<u>282,95</u> 63,52	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>86,43</u> 0,66
603	С112-8 варіант 5	Мауерлат 100 х 100	м3	2,709	<u>8937,10</u> -	- -	24210,60	-	- -	- -	- -
604	КБ10-16-1	Улаштування крокв	м3	48,85	<u>4278,99</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	209028,66	105929,27	<u>5357,38</u> 1202,69	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>1636,48</u> 12,46
605	С112-8 варіант 2	Брус 80х160	м3	39,8475	<u>8937,10</u> -	- -	356121,09	-	- -	- -	- -
606	С112-8 варіант 4	Брусок 80х40	м3	9,345	<u>8937,10</u> -	- -	83517,20	-	- -	- -	- -
607	С112-8 варіант 6	Діагональна кроква 120 х 200	м3	2,1	<u>8937,10</u> -	- -	18767,91	-	- -	- -	- -
608	КБ10-53-2	Улаштування дерев'яних конструкцій покрівлі	м3	16,83	<u>2135,37</u> 1588,37	<u>58,06</u> 13,03	35938,28	26732,27	<u>977,15</u> 219,29	<u>21,1500</u> 0,1350	<u>355,95</u> 2,27
609	С112-8 варіант 7	Балка 100х200	м3	9,597	<u>9837,10</u> -	- -	94406,65	-	- -	- -	- -
610	С112-8 варіант 8	В'язь 60х150	м3	1,197	<u>8937,10</u> -	- -	10697,71	-	- -	- -	- -
611	С112-8 варіант 9	Лежень 120х120	м3	2,0265	<u>8937,10</u> -	- -	18111,03	-	- -	- -	- -
612	С112-8 варіант 10	Підкладка 100х200	м3	0,7455	<u>8500,10</u> -	- -	6336,82	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	C112-8 варіант 11	Стійка 120x120	м3	2,9085	<u>9837,10</u>	-	28611,21	-	-	-	-
614	C112-8 варіант 12	Брусок упорний 60x200	м3	1,197	<u>8937,10</u>	-	10697,71	-	-	-	-
615	& C113-199-4 варіант 4	Скоба	шт	541	<u>54,68</u>	-	29581,88	-	-	-	-
616	& C113-199-4 варіант 2	Анкерна шпилька 5,8 M16x300	шт	282	<u>40,57</u>	-	11440,74	-	-	-	-
617	& C113-199-4 варіант 5	Шпилька M12x800	шт	325	<u>79,26</u>	-	25759,50	-	-	-	-
618	& C113-199-4 варіант 1	Болт M12x450	шт	1050	<u>50,45</u>	-	52972,50	-	-	-	-
619	& C113-199-4 варіант 3	Болт M12x340	шт	540	<u>39,46</u>	-	21308,40	-	-	-	-
620	C118-68 варіант 2	Скрутка	шт	262	<u>15,70</u>	-	4113,40	-	-	-	-
621	C118-68 варіант 1	Розпірний анкер M12	шт	262	<u>31,00</u>	-	8122,00	-	-	-	-
622	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під підшивання плитами OSB	100м2	14,09	<u>2381,37</u> 2003,39	<u>41,30</u> 36,38	33553,50	28227,77	<u>581,92</u> 512,59	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>436,09</u> 7,33
623	C112-8 варіант 1	Брусок 80x25	м3	5,565	<u>8937,10</u>	-	49734,96	-	-	-	-
624	KБ10-14-3	Підшивання покрівлі плитами деревноволокнистими	100м2	14,09	<u>7479,56</u> 7141,51	-	105387,00	100623,88	-	<u>106,0200</u>	<u>1493,82</u>
625	& C111-741-5-Л варіант 1	Плита OSB товщ. 12мм	м2	1479,45	<u>148,34</u>	-	219461,61	-	-	-	-
626	KБ13-73-1 K=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	21,2534	<u>3927,98</u> 3904,69	<u>20,34</u> 0,57	83482,93	82987,94	<u>432,29</u> 12,11	<u>53,8430</u> 0,0076	<u>1144,35</u> 0,16
627	& C111-1650-1-3 варіант 1	Суміш вогнебіозахисна	л	425	<u>130,25</u>	-	55356,25	-	-	-	-
628	KБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з плівки	100м2	14,1	<u>828,72</u> 777,11	<u>51,61</u> 11,58	11684,95	10957,25	<u>727,70</u> 163,28	<u>10,9700</u> 0,1200	<u>154,68</u> 1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1551	<u>26,34</u>	-	40853,34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
630	KB12-18-5	Утеплення покрівлі мінераловатними плитами	100м2	13,25	<u>4660,47</u>	<u>1618,81</u>	61751,23	40302,00	<u>21449,23</u>	<u>47,4000</u>	<u>628,05</u>
					3041,66	477,69			6329,39	5,5893	74,06
631	& C114-13-У-1	Плити мінераловатні 135кг/м3 товщ. 200мм	м2	1364,75	<u>749,73</u>	-	1023194,02	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
632	KB12-20-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	16	<u>2291,73</u>	<u>120,51</u>	36667,68	12433,76	<u>1928,16</u>	<u>10,9700</u>	<u>175,52</u>
					777,11	33,73			539,68	0,4017	6,43
633	C111-1564	Гідроізоляція	м2	1760	<u>76,89</u>	-	135326,40	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
634	KB12-12-4	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	15,58	<u>10968,17</u>	<u>539,91</u>	170884,09	162338,77	<u>8411,80</u>	<u>156,6400</u>	<u>2440,45</u>
					10419,69	126,53			1971,34	1,4775	23,02
635	C112-52	Дошка 70х30	м3	10,24	<u>9525,22</u>	-	97538,25	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
636	C112-8	Брусок 70х30	м3	6,195	<u>8937,10</u>	-	55365,33	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
637	& C188888-11-11	Металочерепиця	м2	1791,7	<u>340,66</u>	-	610360,52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
638	& C1-1-2-66-43-1	Планка гребня пряма	м	96,8	<u>163,53</u>	-	15829,70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
639	& C1-1-2-66-43-1	Гребенева деталь напівкругла	м	22,75	<u>158,22</u>	-	3599,51	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
640	C130-479	Сніговий бар'єр	м	138	<u>499,91</u>	-	68987,58	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
641	KP8-43-3	Улаштування лобової дошки	100м	1,565	<u>11575,09</u>	<u>49,40</u>	18115,02	17302,83	<u>77,31</u>	<u>158,0800</u>	<u>247,4</u>
					11056,12	43,52			68,11	0,6222	0,97
642	& C112-70-2	Лобова дошка 25х250	м3	1	<u>7328,53</u>	-	7328,53	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
643	KB15-77-3	Підшивка даху сайдингом	100м2	1,566	<u>20223,71</u>	<u>18,53</u>	31670,33	31120,59	<u>29,02</u>	<u>274,0300</u>	<u>429,13</u>
					19872,66	15,47			24,23	0,1998	0,31
644	& C111-1794-1	Сайдинг	м2	164,43	<u>214,74</u>	-	35309,70	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
645	C130-480	Стартовий профіль для софіта (J планка)	м	315	<u>73,58</u>	-	23177,70	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
646	KB12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,566	<u>1666,57</u>	<u>365,11</u>	2609,85	1817,94	<u>571,76</u>	<u>16,8000</u>	<u>26,31</u>
					1160,88	89,74			140,53	1,0396	1,63
647	C121-394	Огорожа даху, висота 600 мм	пм	156,6	<u>501,30</u>	-	78503,58	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	КБ12-14-2	Улаштування ринв	100м	1,55	<u>3229,35</u> 2921,56	<u>135,21</u> 40,34	5005,49	4528,42	<u>209,58</u> 62,53	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>68,08</u> 0,73
649	& C1545-892-24-1	Ринва	м	159	<u>163,18</u>	-	25945,62	-	-	-	-
650	& C113-1793-8-1	Муфта ринви	шт	50	<u>268,74</u>	-	13437,00	-	-	-	-
651	& C1548-12 варіант 1	Кронштейн ринви	шт	314	<u>99,96</u>	-	31387,44	-	-	-	-
652	& C1545-89-10-3Л варіант 2	Лійка ринви	шт	10	<u>298,90</u>	-	2989,00	-	-	-	-
653	& C1545-89-10-3Л варіант 3	Кут ринви зовнішній 90	шт	4	<u>387,64</u>	-	1550,56	-	-	-	-
654	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,1	<u>4061,76</u> 4061,76	-	4467,94	4467,94	-	<u>55,3600</u>	<u>60,9</u>
655	C113-26 варіант 3	Труба водостічна 100мм 3м	м	132	<u>200,41</u>	-	26454,12	-	-	-	-
656	& C113-1793-8-1 варіант 1	Муфта труби 100мм	шт	30	<u>122,57</u>	-	3677,10	-	-	-	-
657	& C113-1793-8-1 варіант 2	Відвід двомуфтовий 67* (310мм)	шт	20	<u>242,93</u>	-	4858,60	-	-	-	-
658	& C113-1793-8-1 варіант 3	Відвід одномуфтовий 67*	шт	22	<u>231,71</u>	-	5097,62	-	-	-	-
659	& C1548-12 варіант 2	Кронштейн труби 100мм	шт	90	<u>132,60</u>	-	11934,00	-	-	-	-
660	& C1548-12 варіант 3	Подовжувая кронштейна ринви 350мм	шт	314	<u>71,40</u>	-	22419,60	-	-	-	-
661	& C111-1850-1-1	Гвинт шуруп з дюбелем	шт	90	<u>43,86</u>	-	3947,40	-	-	-	-
662	КБ12-14-2	Улаштування ринв	100м	1,55	<u>36165,43</u> 2921,56	<u>135,21</u> 40,34	56056,42	4528,42	<u>209,58</u> 62,53	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>68,08</u> 0,73
663	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,1	<u>7184,96</u> 4061,76	-	7903,46	4467,94	-	<u>55,3600</u>	<u>60,9</u>
664	C113-26 варіант 2	Труби водостічні в комплекті	м	110	<u>200,41</u>	-	22045,10	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							4784649,09	708324,31	<u>44976,13</u> 12509,78		<u>10460,74</u> 145,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					4784649,09 4031348,65 720834,09 423990,69 1234,95 143735,99 5208639,78 5208639,78				
		Розділ 13. Дашок									
665	КБ9-25-1	Монтаж балок дашка	т	0,23474	<u>3267,46</u>	<u>1531,09</u>	767,00	361,49	<u>359,41</u>	<u>22,5600</u>	<u>5,3</u>
					1539,95	395,28			92,79	4,1620	0,98
666	& C1-663-2	Швелер N8	т	0,11624	<u>43991,53</u>	-	5113,58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
667	& C111-826-12-5	Профільна труба 80x60x4	т	0,10356	<u>40402,27</u>	-	4184,06	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
668	& C111-1722-6-9	Кутник 90x6 мм	тн	0,01494	<u>41352,89</u>	-	617,81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
669	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,11268	<u>9865,30</u>	<u>3387,22</u>	1111,62	695,31	<u>381,67</u>	<u>90,4000</u>	<u>10,19</u>
					6170,70	978,82			110,29	10,3000	1,16
670	& C111-826-12-6	Профільна труба 80x40x4	т	0,09288	<u>40402,27</u>	-	3752,56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
671	& C111-826-12-7	Профільна труба 40x40x3	т	0,0198	<u>40402,27</u>	-	799,96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
672	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,28	<u>20663,58</u>	<u>3666,66</u>	5785,80	1667,08	<u>1026,66</u>	<u>74,7500</u>	<u>20,93</u>
					5953,84	3034,32			849,61	42,8340	11,99
673	& C111-1846-1-8	Анкер HST M12x215/120	шт	28	<u>16,99</u>	-	475,72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	КБ13-16-4 К=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ФЛ-ОЗК	100м2	0,105	<u>3594,06</u> 794,15	<u>146,18</u> 6,63	377,38	83,39	<u>15,35</u> 0,70	<u>9,5600</u> 0,0896	<u>1</u> 0,01
675	КБ13-28-1 К=3	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-16 ха три рази	100м2	0,105	<u>7201,77</u> 591,61	<u>127,26</u> 5,77	756,19	62,12	<u>13,36</u> 0,61	<u>6,9300</u> 0,0780	<u>0,73</u> 0,01
676	КР8-26-2	Улаштування решетування прозорами із брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,148	<u>16388,10</u> 2003,39	<u>41,30</u> 36,38	2425,44	296,50	<u>6,11</u> 5,38	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>4,58</u> 0,08
677	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,148	<u>5665,84</u> 5596,36	<u>12,96</u> 11,41	838,54	828,26	<u>1,92</u> 1,69	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>11,69</u> 0,02
678	& С1-6-9-73-6	Сталь листова	м2	16,28	<u>563,24</u> -	-	9169,55	-	-	-	-
679	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,08	<u>3470,16</u> 3462,15	-	277,61	276,97	-	<u>50,7200</u> -	<u>4,06</u> -
680	& С1-1-214-54	Сталь покрівельна / металопрофіль /	м2	8,8	<u>346,97</u> -	-	3053,34	-	-	-	-
681	& С1-4-1-С-1	Шурупи самонарізні для металевих профілів	шт	128	<u>0,69</u> -	-	88,32	-	-	-	-
682	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	0,04	<u>36634,00</u> 583,95	<u>18,53</u> 15,47	1465,36	23,36	<u>0,74</u> 0,62	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>0,36</u> 0,01
683	КБ15-77-3	Опорядження стель підшивки навісу аквапанелями	100м2	0,2	<u>40274,51</u> 19872,66	<u>18,53</u> 15,47	8054,90	3974,53	<u>3,71</u> 3,09	<u>274,0300</u> 0,1998	<u>54,81</u> 0,04
684	С111-854 варіант 5	Аквапанелі товщ.8мм	м2	21	<u>918,66</u> -	-	19291,86	-	-	-	-
685	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,044	<u>7184,96</u> 4061,76	-	316,14	178,72	-	<u>55,3600</u> -	<u>2,44</u> -
686	& С111-1797-120 варіант 1	Труби водостічні д=80 мм	м	4,4	<u>435,37</u> -	-	1915,63	-	-	-	-
687	& С1545-89-10-3Л варіант 1	Лійкаводостічної труби д= 80мм	шт	1	<u>192,60</u> -	-	192,60	-	-	-	-
688	КР8-40-2	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	100м	0,06	<u>6908,38</u> 2845,76	<u>10,53</u> 9,27	414,50	170,75	<u>0,63</u> 0,56	<u>41,6900</u> 0,1326	<u>2,5</u> 0,01
689	& С1545-892-24	Жолоб водостічний д=90 мм	м	6	<u>254,99</u> -	-	1529,94	-	-	-	-
690	& С113-366-23-Т	Гаки жолоба	шт	8	<u>65,22</u> -	-	521,76	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							73297,17	8618,48	<u>1809,56</u> 1065,34		<u>118,59</u> 14,31
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							73297,17				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62869,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					9683,82 5532,27 15,88 1849,29 78829,44 78829,44				
691	КБ8-36-1	Розділ 14. Зовнішнє оздоблення Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	16,742	<u>6546,79</u> 3059,49	-	109606,36	51221,98	-	<u>45,4200</u>	<u>760,42</u>
692	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином типу "короїд" та пофарбуванням фасадною фарбою Ceresit Fuji FJ1. Стіни гладкі	100 м2	12,4833	<u>194542,47</u> 33775,62	-	2428532,02	421631,20	-	<u>417,8600</u>	<u>5216,27</u>
693	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином типу "короїд" та пофарбуванням фасадною фарбою Ceresit Fuji FJ1. Стіни гладкі	100 м2	1,754	<u>175176,71</u> 33775,62	-	307259,95	59242,44	-	<u>417,8600</u>	<u>732,93</u>
694	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	3,1681	<u>113362,15</u> 38869,53	-	359142,63	123142,56	-	<u>480,8800</u>	<u>1523,48</u>
695	& С111-829-15	Кутник з сіткою	м	219	<u>25,12</u>	-	5501,28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					3210042,24	655238,18	-		<u>8233,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3210042,24 2554804,06 655238,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					356233,00 987,97 114989,99 3566275,24 3566275,24				
		Розділ 15. Відмостка									
696	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2(для утеплення фундаменту та відмостки)	1000м3	0,0557	<u>26347,46</u> 745,74	<u>25601,72</u> 6491,33	1467,55	41,54	<u>1426,01</u> 361,57	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,69</u> 4,24
697	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0262	<u>46560,64</u> 1843,45	<u>44717,19</u> 10384,51	1219,89	48,30	<u>1171,59</u> 272,07	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,8</u> 3,21
698	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	45,85	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	2685,43	-	<u>2685,43</u> 376,89	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 4,54
699	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,024	<u>14496,10</u> 2487,71	<u>-</u> -	14844,01	2547,42	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>34,3</u> -
700	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з профільної мембрани	10 м2	10,24	<u>1596,13</u> 98,29	<u>-</u> -	16344,37	1006,49	<u>-</u> -	<u>1,4400</u> -	<u>14,75</u> -
701	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін	1 м3	8,192	<u>4266,66</u> 2216,01	<u>-</u> -	34952,48	18153,55	<u>-</u> -	<u>29,0700</u> -	<u>238,14</u> -
702	& С114-97-3-33	Екструдований пінополістирол, товщ. 100 мм	м3	8,35584	<u>4591,85</u> -	<u>-</u> -	38368,76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
703	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	5,12	<u>20663,58</u> 5953,84	<u>3666,66</u> 3034,32	105797,53	30483,66	<u>18773,30</u> 15535,72	<u>74,7500</u> 42,8340	<u>382,72</u> 219,31
704	& С1-2174	Дюбелі фасадний	шт	512	<u>11,90</u> -	<u>-</u> -	6092,80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	КБ1-13-2	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2(для утеплення фундаменту та частини відмостки)	1000м3	0,0557	<u>26347,46</u> 745,74	<u>25601,72</u> 6491,33	1467,55	41,54	<u>1426,01</u> 361,57	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,69</u> 4,24
706	КБ15-63-1	Улаштування обшивки аквапанелями на клеї	100м2	1,36	<u>9954,06</u> 5793,91	<u>254,92</u> 221,20	13537,52	7879,72	<u>346,69</u> 300,83	<u>84,8800</u> 3,2672	<u>115,44</u> 4,44
707	С111-854 варіант 5	Аквапанелі товщ.8мм	м2	142,8	<u>918,66</u> -	<u>-</u> -	131184,65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 15							367962,54	60202,22	<u>25829,03</u> 17208,65		<u>787,53</u> 239,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							367962,54 281931,29 77410,87 42340,10 116,22 13526,45 410302,64				
Всього по розділу 15							410302,64				
Розділ 16. Сходи та пандус											
708	КБ46-45-3	Розбирання сходових маршів по основі із ґрунту	100м2	0,2125	<u>53377,51</u> 52177,55	<u>1199,96</u> 269,33	11342,72	11087,73	<u>254,99</u> 57,23	<u>861,3000</u> 2,7900	<u>183,03</u> 0,59
709	КБ6-1-1	Сходи входу ВХ-1 (1шт) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,02	<u>294049,04</u> 9576,99	<u>-</u> -	5880,98	191,54	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>3,01</u> -
710	КБ6-13-3	Улаштування сходів входу бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,04	<u>392093,01</u> 74423,46	<u>2777,53</u> 139,65	15683,72	2976,94	<u>111,10</u> 5,59	<u>1077,0400</u> 1,9614	<u>43,08</u> 0,08
711	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014688	<u>36685,45</u> -	<u>-</u> -	538,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
712	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,17034	<u>35806,62</u> -	<u>-</u> -	6099,30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
713	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,034272	<u>24958,71</u> -	<u>-</u> -	855,38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714	КБ6-1-1	Сходи входу ВХ-2 (1шт) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,024	<u>294049,04</u> 9576,99	-	7057,18	229,85	-	<u>150,7000</u>	<u>3,62</u>
715	КБ6-13-3	Улаштування сходів входу бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,016	<u>392093,01</u> 74423,46	<u>2777,53</u> 139,65	6273,49	1190,78	<u>44,44</u> 2,23	<u>1077,0400</u> 1,9614	<u>17,23</u> 0,03
716	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0044064	<u>36685,45</u> -	-	161,65	-	-	-	-
717	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0746232	<u>35806,62</u> -	-	2672,00	-	-	-	-
718	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0102816	<u>24958,71</u> -	-	256,62	-	-	-	-
719	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02436	<u>16961,64</u> 16364,04	<u>264,51</u> 59,37	413,19	398,63	<u>6,44</u> 1,45	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>5,63</u> 0,01
720	С124-61 варіант 2	Деталі закладні МН548	т	0,02436	<u>42389,39</u> -	-	1032,61	-	-	-	-
721	КБ11-1-2	Сходи входу ВХ-3 (2шт) Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1058	<u>8847,02</u> 527,95	<u>383,34</u> 85,00	936,01	55,86	<u>40,56</u> 8,99	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,85</u> 0,12
722	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,04	<u>294049,04</u> 9576,99	-	11761,96	383,08	-	<u>150,7000</u>	<u>6,03</u>
723	КБ6-13-3	Улаштування сходів входу бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,022	<u>392093,01</u> 74423,46	<u>2777,53</u> 139,65	8626,05	1637,32	<u>61,11</u> 3,07	<u>1077,0400</u> 1,9614	<u>23,69</u> 0,04
724	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0098124	<u>36685,45</u> -	-	359,97	-	-	-	-
725	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1027344	<u>35806,62</u> -	-	3678,57	-	-	-	-
726	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,041004	<u>24958,71</u> -	-	1023,41	-	-	-	-
727	КБ8-2-2	Пандус 1 Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,49	<u>2127,98</u> 152,52	<u>30,34</u> 8,06	1042,71	74,73	<u>14,87</u> 3,95	<u>2,4000</u> 0,0984	<u>1,18</u> 0,05
728	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1592	<u>8847,02</u> 527,95	<u>383,34</u> 85,00	1408,45	84,05	<u>61,03</u> 13,53	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,29</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	КБ6-13-3	Улаштування пандусу бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,06	<u>392093,01</u> 74423,46	<u>2777,53</u> 139,65	23525,58	4465,41	<u>166,65</u> 8,38	<u>1077,0400</u> 1,9614	<u>64,62</u> 0,12
730	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0193698	<u>35806,62</u> -	-	693,57	-	-	-	-
731	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,04326	<u>16961,64</u> 16364,04	<u>264,51</u> 59,37	733,76	707,91	<u>11,44</u> 2,57	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>9,99</u> 0,03
732	С124-61 варіант 2	Деталі закладні МН548	т	0,0441252	<u>42389,39</u> -	-	1870,44	-	-	-	-
733	КБ9-29-1	Огородження сходів і пандуса ОГ-1 (16,1мп) Монтаж огороження сходів і пандуса	т	0,246	<u>9056,28</u> 3392,63	<u>4895,03</u> 1375,91	2227,84	834,59	<u>1204,18</u> 338,47	<u>46,2400</u> 14,5305	<u>11,38</u> 3,57
734	С121-393	Огорожі сходів маршевих, погрунтовані та пофарбовані	пм	16,1	<u>1457,45</u> -	-	23464,95	-	-	-	-
735	С112-23 варіант 1	Брус100х50 16,1пм	м3	0,1	<u>3290,78</u> -	-	329,08	-	-	-	-
736	КБ6-11-1	Установлення болтів з гайками та шайбами	т	0,00216	<u>99260,56</u> 31225,51	<u>304,18</u> 68,27	214,40	67,45	<u>0,66</u> 0,15	<u>440,7893</u> 0,7073	<u>0,95</u> -
737	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,57	<u>87156,20</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	49679,03	6818,44	<u>21,12</u> 17,63	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>94,02</u> 0,23
738	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону В15 товщиною покриття 10 см	1м2	100,8	<u>675,15</u> 102,39	-	68055,12	10320,91	-	<u>1,5000</u> -	<u>151,2</u> -
739	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,1823267	<u>2082,42</u> 130,25	<u>1952,17</u> 428,12	379,68	23,75	<u>355,93</u> 78,06	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,39</u> 0,99
740	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	18,23267	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> 8,22	1148,29	-	<u>1148,29</u> 149,87	-	<u>-</u> 1,81
Разом прямі витрати по розділу 16							259426,55	41548,97	<u>3502,81</u> 691,17		<u>621,19</u> 7,85
Разом будівельні роботи, грн.							259426,55				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							214374,77				
всього заробітна плата, грн.							42240,14				
Загальновиробничі витрати, грн.							25392,39				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							75,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8785,65				
Всього будівельні роботи, грн.							284818,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					284818,94				
		Разом прямі витрати по кошторису					26750725,39	5117511,94	404481,56103865,01		71338,791329,49
		Разом будівельні роботи, грн.					26750725,39				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21228731,89				
		всього заробітна плата, грн.					5221376,95				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2998098,55				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8622,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1003565,83				
		Всього будівельні роботи, грн.					29748823,94				

		Всього по кошторису					29748823,94				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81290,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6224942,78				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,5	<u>39061,81</u> 3617,20	<u>160,79</u> 18,10	58592,72	5425,80	<u>241,19</u> 27,15	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>73,07</u> 0,3
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,9	<u>13081,63</u> 6853,08	<u>2742,97</u> 1432,04	51018,36	26727,01	<u>10697,58</u> 5584,96	<u>89,9000</u> 19,9540	<u>350,61</u> 77,82
8	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	6,2	<u>13015,14</u> 6853,08	<u>2710,71</u> 1424,80	80693,87	42489,10	<u>16806,40</u> 8833,76	<u>89,9000</u> 19,8790	<u>557,38</u> 123,25
9	C113-1688 варіант 2	Труби поліетиленові RAUTITAN stabi діам. 16x2,6 мм	м	390	<u>211,37</u> -	-	82434,30	-	-	-	-
10	C113-1689 варіант 2	Труби поліетиленові RAUTITAN stabi діам. 20x2,9 мм	м	620	<u>136,73</u> -	-	84772,60	-	-	-	-
11	C130-377 варіант 6	Автоматичний балансувальний клапан діам.15мм ASV-M Danfoss	шт	9	<u>1550,26</u> -	-	13952,34	-	-	-	-
12	C130-377 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан діам.15мм ASV-PV Danfoss	шт	9	<u>3543,20</u> -	-	31888,80	-	-	-	-
13	C130-470 варіант 1	Кран кульовий діам.15мм HERZ	шт	50	<u>451,66</u> -	-	22583,00	-	-	-	-
14	& C113- 1873-6-30	Насувна гільза д=16 мм	шт	546	<u>111,84</u> -	-	61064,64	-	-	-	-
15	& C113- 1873-6-31	Насувна гільза д=20 мм	шт	338	<u>149,11</u> -	-	50399,18	-	-	-	-
16	& C113- 1873-6-34	Трійник RAUTITAN д=16 мм	шт	40	<u>216,41</u> -	-	8656,40	-	-	-	-
17	& C113- 1873-6-36	Трійник RAUTITAN д=20 мм	шт	8	<u>263,00</u> -	-	2104,00	-	-	-	-
18	& C113- 1873-6-38	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим проходом д=20x16x20 мм	шт	58	<u>372,74</u> -	-	21618,92	-	-	-	-
19	& C111-105- 250-9	Коліно RAUTITAN д=16 мм, 90 гр.	шт	50	<u>222,73</u> -	-	11136,50	-	-	-	-
20	& C111-105- 250-10	Коліно RAUTITAN д=20 мм, 90 гр.	шт	20	<u>290,02</u> -	-	5800,40	-	-	-	-
21	& C113- 1873-6-40	Трійник RAUTITAN зі зменшеним торцевим проходом д=20x20x16 мм	шт	2	<u>403,80</u> -	-	807,60	-	-	-	-
22	& C113- 1873-6-43	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=20x16x16 мм	шт	76	<u>269,21</u> -	-	20459,96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-1873-6-44	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=25x16x20 мм	шт	40	<u>341,68</u>	-	13667,20	-	-	-	-
24	& C113-1873-6-45	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=25x20x20 мм	шт	4	<u>403,80</u>	-	1615,20	-	-	-	-
25	& C113-1873-6-46	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим та торцевим проходом д=16x20x16 мм	шт	4	<u>269,21</u>	-	1076,84	-	-	-	-
26	& C113-1873-6-47	Трійник RAUTITAN зі збільшеним боковим проходом д=20x25x20 мм	шт	6	<u>403,80</u>	-	2422,80	-	-	-	-
27	& C14-52-51-2	Перехідник RAUTITAN LX зовнішня різьба д=16 x 1/2	шт.	48	<u>410,42</u>	-	19700,16	-	-	-	-
28	& C14-52-51-5	Перехідник RAUTITAN зовнішня різьба д=20x 1/2 RX	шт.	16	<u>525,34</u>	-	8405,44	-	-	-	-
29	& C113-1810-6-2	Різьбогажимне з'єднання д= 16,2x2,6 x G3/4	шт	276	<u>274,53</u>	-	75770,28	-	-	-	-
30	& C113-1810-6-3	Різьбогажимне з'єднання д= 20x2,9 x G3/4	шт	4	<u>248,65</u>	-	994,60	-	-	-	-
31	C1630-79 варіант 2	Вузол підключення нагрівального прилада прямий RLV-KD Danfoss	комплект	140	<u>1267,34</u>	-	177427,60	-	-	-	-
32	KБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,15	<u>10866,52</u> 7043,65	<u>1731,39</u> 876,76	23363,02	15143,85	<u>3722,49</u> 1885,03	<u>92,4000</u> 12,2070	<u>198,66</u> 26,25
33	C113-1690 варіант 2	Труби поліетиленові RAUTITAN stabi діам. 25x3,7 мм	м	215	<u>137,00</u>	-	29455,00	-	-	-	-
34	C130-377 варіант 7	Автоматичний балансувальний клапан діам.20мм ASV-M Danfoss	шт	11	<u>1684,85</u>	-	18533,35	-	-	-	-
35	C130-377 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан діам.20мм ASV-PV Danfoss	шт	11	<u>4224,23</u>	-	46466,53	-	-	-	-
36	& C113-1873-6-32	Насувна гільза д=25 мм	шт	192	<u>208,13</u>	-	39960,96	-	-	-	-
37	& C113-1873-6-37	Трійник RAUTITAN д=25 мм	шт	6	<u>486,62</u>	-	2919,72	-	-	-	-
38	& C113-1873-6-39	Трійник RAUTITAN зі зменшеним боковим проходом д=25x16x25 мм	шт	14	<u>393,44</u>	-	5508,16	-	-	-	-
39	& C1530-149-18	Муфта перехідна, RAUTITAN діаметр 25 x 20мм	шт	2	<u>274,85</u>	-	549,70	-	-	-	-
40	& C111-105-250-30	Коліно RAUTITAN д=25 мм, 90 гр.	шт	20	<u>455,66</u>	-	9113,20	-	-	-	-
41	& C113-1873-6-41	Трійник RAUTITAN зі зменшеним торцевим проходом д=25x25x16 мм	шт	4	<u>403,80</u>	-	1615,20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C113-1873-6-48	Трійник RAUTITAN зі збільшеним боковим проходом д=25х32х25 мм	шт	12	<u>714,39</u>	-	8572,68	-	-	-	-
43	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>11869,09</u> 8088,00	<u>1022,68</u> 499,24	4272,87	2911,68	<u>368,16</u> 179,73	<u>106,1000</u> 6,9660	<u>38,2</u> 2,51
44	C113-1691 варіант 3	Труби поліетиленові RAUTITAN stabi діам. 32х4,7 мм	м	36	<u>725,22</u>	-	26107,92	-	-	-	-
45	C130-378 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан діам.25мм ASV-M Danfoss	шт	6	<u>1941,93</u>	-	11651,58	-	-	-	-
46	C130-378 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан діам.25мм ASV-PV Danfoss	шт	6	<u>5241,42</u>	-	31448,52	-	-	-	-
47	& C113-1873-6-33	Насувна гільза д=32 мм	шт	48	<u>478,34</u>	-	22960,32	-	-	-	-
48	& C111-105-250-31	Коліно RAUTITAN д=32 мм, 90 гр.	шт	10	<u>679,29</u>	-	6792,90	-	-	-	-
49	& C113-1873-6-42	Трійник RAUTITAN зі зменшеним торцевим проходом д=32х32х20 мм	шт	2	<u>714,39</u>	-	1428,78	-	-	-	-
50	& C14-52-51-3	Перехідник RAUTITAN зовнішня різьба д=32х 3/4 RX	шт.	22	<u>973,62</u>	-	21419,64	-	-	-	-
51	& C14-52-51-4	Перехідник RAUTITAN зовнішня різьба д=32х 1/2	шт.	12	<u>973,62</u>	-	11683,44	-	-	-	-
52	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	264,5	<u>249,36</u> 249,36	-	65955,72	65955,72	-	<u>3,5200</u>	<u>931,04</u>
53	C113-671 варіант 32	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=57 b=13мм FRZ	м	68	<u>109,40</u>	-	7439,20	-	-	-	-
54	C113-671 варіант 33	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=48 b=13мм FRZ	м	36	<u>134,86</u>	-	4854,96	-	-	-	-
55	C113-671 варіант 34	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=42 b=13мм FRZ	м	455	<u>121,40</u>	-	55237,00	-	-	-	-
56	C113-671 варіант 35	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=35 b=13мм FRZ	м	356	<u>110,02</u>	-	39167,12	-	-	-	-
57	C113-671 варіант 36	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=28 b=13мм FRZ	м	570	<u>92,41</u>	-	52673,70	-	-	-	-
58	C113-671 варіант 37	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=22 b=13мм FRZ	м	770	<u>89,31</u>	-	68768,70	-	-	-	-
59	C113-671 варіант 38	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" J=18 b=13мм FRZ	м	390	<u>82,06</u>	-	32003,40	-	-	-	-
60	КБ18-22-5	Установлення термостатичних головок	комплект	140	<u>19,80</u> 15,93	-	2772,00	2230,20	-	<u>0,2000</u>	<u>28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1630-537 варіант 2	Термостатична головка "RA" Danfoss	шт	140	<u>543,82</u>	-	76134,80	-	-	-	-
62	KB15-253-1	Наклеювання відбивного екрану	100м2	0,9	<u>5646,38</u>	-	5081,74	4330,06	-	<u>62,1600</u>	<u>55,94</u>
					4811,18	-			-	-	-
63	KB18-22-5	Установлення розповітрявача	комплект	46	<u>19,80</u>	-	910,80	732,78	-	<u>0,2000</u>	<u>9,2</u>
					15,93	-			-	-	-
64	C1630-653 варіант 4	Розповітрявач автоматичний FIX MATIS 548 Danfoss	шт	46	<u>943,53</u>	-	43402,38	-	-	-	-
65	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	1,32951	<u>11809,46</u>	<u>83,87</u>	15700,80	9012,19	<u>111,51</u>	<u>96,9200</u>	<u>128,86</u>
					6778,58	18,82			25,02	0,1950	0,26
66	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	1,20469	<u>8748,68</u>	-	10539,45	8166,09	-	<u>96,9200</u>	<u>116,76</u>
					6778,58	-			-	-	-
67	C130-364 варіант 7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 33 1600x300 KERMI	шт	8	<u>14195,14</u>	-	113561,12	-	-	-	-
68	C130-364 варіант 8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 22 1400x300 KERMI	шт	12	<u>9152,18</u>	-	109826,16	-	-	-	-
69	C130-364 варіант 9	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 22 1200x300 KERMI	шт	4	<u>8945,12</u>	-	35780,48	-	-	-	-
70	C130-364 варіант 10	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 33 1400x500 KERMI	шт	16	<u>9493,83</u>	-	151901,28	-	-	-	-
71	C130-364 варіант 11	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 22 1100x500 KERMI	шт	24	<u>10063,25</u>	-	241518,00	-	-	-	-
72	C130-364 варіант 12	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 22 1000x500 KERMI	шт	5	<u>7785,59</u>	-	38927,95	-	-	-	-
73	C130-364 варіант 13	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 22 900x500 KERMI	шт	15	<u>7899,47</u>	-	118492,05	-	-	-	-
74	C130-364 варіант 14	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 22 800x500 KERMI	шт	7	<u>7899,47</u>	-	55296,29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C130-364 варіант 15	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 22 700x500 KERMI	шт	2	<u>6418,99</u> -	-	12837,98	-	-	-	-
76	C130-364 варіант 16	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 11 1200x500 KERMI	шт	17	<u>5280,16</u> -	-	89762,72	-	-	-	-
77	C130-364 варіант 17	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 11 1000x500 KERMI	шт	15	<u>5280,16</u> -	-	79202,40	-	-	-	-
78	C130-364 варіант 18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 11 900x500 KERMI	шт	3	<u>5052,40</u> -	-	15157,20	-	-	-	-
79	C130-364 варіант 19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 11 800x500 KERMI	шт	2	<u>6532,88</u> -	-	13065,76	-	-	-	-
80	C130-364 варіант 20	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 11 700x500 KERMI	шт	5	<u>6191,23</u> -	-	30956,15	-	-	-	-
81	C130-364 варіант 21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 11 500x500 KERMI	шт	2	<u>5507,93</u> -	-	11015,86	-	-	-	-
82	C130-364 варіант 22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилям і розповітрявачем тип FTV 11 400x500 KERMI	шт	3	<u>4938,51</u> -	-	14815,53	-	-	-	-
83	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	2,21	<u>2372,11</u> 794,15	<u>146,18</u> 6,63	5242,36	1755,07	<u>323,06</u> 14,65	<u>9,5600</u> 0,0896	<u>21,13</u> 0,2
84	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	2,21	<u>11432,89</u> 7527,46	-	25266,69	16635,69	-	<u>106,2600</u> -	<u>234,83</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							3416665,74	248392,83	<u>34924,36</u> 16797,18		<u>3373,31</u> 233,34
Разом будівельні роботи, грн.							3416665,74				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3133348,55				
всього заробітна плата, грн.							265190,01				
Загальновиробничі витрати, грн.							144586,67				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							370,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43129,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3561252,41				

		Всього по кошторису					3561252,41				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3977,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					308319,56				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Теплопостачання вентиляційних установок
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 595,84010 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,86103 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,54570 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	12	<u>2694,49</u> 1546,13	<u>48,92</u> 5,45	32333,88	18553,56	<u>587,04</u> 65,40	<u>21,3200</u> 0,0598	<u>255,84</u> 0,72
2	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Монтаж клапана, діаметр 15 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>5566,22</u> 4506,00	<u>133,24</u> 28,77	556,62	450,60	<u>13,32</u> 2,88	<u>60,0000</u> 0,2980	<u>6</u> 0,03
3	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	10шт	0,7	<u>1136,60</u> 902,45	<u>157,40</u> 5,91	795,62	631,72	<u>110,18</u> 4,14	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>8,61</u> 0,06
4	С1630-106 варіант 6	Фільтр сітчастий діаметром 15 мм FVF Danfoss	шт	1	<u>1312,90</u> -	-	1312,90	-	-	-	-
5	С1630-106 варіант 7	Фільтр сітчастий діаметром 20 мм FVF Danfoss	шт	5	<u>1418,50</u> -	-	7092,50	-	-	-	-
6	С1630-106 варіант 8	Фільтр сітчастий діаметром 25 мм FVF Danfoss	шт	1	<u>1595,55</u> -	-	1595,55	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,2	<u>1173,93</u> 902,45	<u>183,77</u> 6,90	234,79	180,49	<u>36,75</u> 1,38	<u>12,3000</u> 0,0920	<u>2,46</u> 0,02
8	C1630-104 варіант 2	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм FVF Danfoss	шт	2	<u>1673,13</u> -	-	3346,26	-	-	-	-
9	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,3	<u>1390,41</u> 1082,00	<u>209,74</u> 7,88	417,12	324,60	<u>62,92</u> 2,36	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>4,48</u> 0,03
10	C1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий діаметром 40 мм FVF Danfoss	шт	3	<u>1697,78</u> -	-	5093,34	-	-	-	-
11	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	12	<u>19,80</u> 15,93	-	237,60	191,16	-	<u>0,2000</u> -	<u>2,4</u> -
12	C1630-653 варіант 5	Автоматичний повітроспускний клапан зі зворотнім ізолюючим клапаном діам.15мм і кульовим краном	шт	12	<u>339,22</u> -	-	4070,64	-	-	-	-
13	КБ18-22-2	Установлення термоманометрів	комплект	36	<u>51,93</u> 27,86	-	1869,48	1002,96	-	<u>0,3600</u> -	<u>12,96</u> -
14	C1630-1161 варіант 1	Термоманометри загального призначення	комплект	36	<u>622,88</u> -	-	22423,68	-	-	-	-
15	C1630-1160 варіант 1	Відбірний пристрій для вимірювання тиску	комплект	36	<u>768,81</u> -	-	27677,16	-	-	-	-
16	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	<u>51,93</u> 27,86	-	623,16	334,32	-	<u>0,3600</u> -	<u>4,32</u> -
17	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	12	<u>442,95</u> -	-	5315,40	-	-	-	-
18	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,2	<u>39061,81</u> 3617,20	<u>160,79</u> 18,10	7812,36	723,44	<u>32,16</u> 3,62	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>9,74</u> 0,04
19	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	22	<u>654,60</u> -	-	14401,20	-	-	-	-
20	C1630-555 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 15 мм Danfoss	шт	7	<u>276,93</u> -	-	1938,51	-	-	-	-
21	C130-471	Крани регульовальні триходові КРТГП-15 латунні, діаметр 15 мм	шт	5	<u>121,46</u> -	-	607,30	-	-	-	-
22	C1630-148 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 15 мм	шт	6	<u>3045,02</u> -	-	18270,12	-	-	-	-
23	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,3	<u>41073,31</u> 3617,20	<u>160,79</u> 18,10	53395,30	4702,36	<u>209,03</u> 23,53	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>63,32</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	21	<u>724,60</u> -	-	15216,60	-	-	-	-
25	C1630-149 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 20 мм	шт	1	<u>3439,79</u> -	-	3439,79	-	-	-	-
26	C1630-556 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 20мм Danfoss	шт	6	<u>508,97</u> -	-	3053,82	-	-	-	-
27	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>41422,34</u> 3617,20	<u>160,79</u> 18,10	5799,13	506,41	<u>22,51</u> 2,53	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>6,82</u> 0,03
28	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	<u>777,88</u> -	-	4667,28	-	-	-	-
29	C1630-150 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 25 мм	шт	2	<u>3945,87</u> -	-	7891,74	-	-	-	-
30	C1630-557 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 25 мм Danfoss	шт	3	<u>793,93</u> -	-	2381,79	-	-	-	-
31	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,68	<u>44274,86</u> 3617,20	<u>160,79</u> 18,10	30106,90	2459,70	<u>109,34</u> 12,31	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>33,12</u> 0,13
32	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	11	<u>913,18</u> -	-	10044,98	-	-	-	-
33	C1630-558 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 32 мм Danfoss	шт	5	<u>1246,23</u> -	-	6231,15	-	-	-	-
34	C1630-147 варіант 1	Балансувальний вентиль MSV-BD Danfoss, діаметр 32 мм	шт	3	<u>5262,36</u> -	-	15787,08	-	-	-	-
35	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,48	<u>47032,38</u> 3617,20	<u>160,79</u> 18,10	22575,54	1736,26	<u>77,18</u> 8,69	<u>48,7100</u> 0,1982	<u>23,38</u> 0,1
36	C1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	12	<u>1027,77</u> -	-	12333,24	-	-	-	-
37	C1630-559 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 40 мм Danfoss	шт	3	<u>1327,53</u> -	-	3982,59	-	-	-	-
38	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>64879,91</u> 6913,30	<u>1145,84</u> 52,67	51903,93	5530,64	<u>916,67</u> 42,14	<u>90,6900</u> 0,6678	<u>72,55</u> 0,53
39	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,15	<u>78151,56</u> 8200,82	<u>935,82</u> 47,20	89874,29	9430,94	<u>1076,19</u> 54,28	<u>107,5800</u> 0,5862	<u>123,72</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	44	<u>249,36</u>	-	10971,84	10971,84	-	<u>3,5200</u>	<u>154,88</u>
					249,36	-			-	-	-
41	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"	м	20	<u>82,48</u>	-	1649,60	-	-	-	-
	варіант 39	FRZ 15x13			-	-			-	-	-
42	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"	м	130	<u>88,47</u>	-	11501,10	-	-	-	-
	варіант 40	FRZ 20x13			-	-			-	-	-
43	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"	м	14	<u>100,69</u>	-	1409,66	-	-	-	-
	варіант 41	FRZ 25x13			-	-			-	-	-
44	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"	м	68	<u>154,53</u>	-	10508,04	-	-	-	-
	варіант 42	FRZ 32x13			-	-			-	-	-
45	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"	м	48	<u>121,40</u>	-	5827,20	-	-	-	-
	варіант 43	FRZ 40x13			-	-			-	-	-
46	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"	м	80	<u>134,86</u>	-	10788,80	-	-	-	-
	варіант 44	FRZ 57x13			-	-			-	-	-
47	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex"	м	80	<u>204,90</u>	-	16392,00	-	-	-	-
	варіант 45	FRZ 76x13			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					565758,58	57731,00	<u>3253,29</u>		<u>784,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					565758,58		223,26		2,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					504774,29				
		всього заробітна плата, грн.					57954,26				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30081,52				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8591,44				
		Всього будівельні роботи, грн.					595840,10				

		Всього по кошторису					595840,10				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					861,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66545,70				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.

Коригування

КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на індивідуальний тепловий пункт
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

91,43872 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14422 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

11,06408 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB18-16-3	Установлення магнітного шламовідвідника, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	1	<u>1872,92</u> 530,23	<u>79,10</u> 2,97	1872,92	530,23	<u>79,10</u> 2,97	<u>7,5812</u> 0,0396	<u>7,58</u> 0,04
2	KB18-15-2	Установлення гідравлічного розподільвача, зовнішній діаметр корпусу 159 мм	шт	2	<u>943,63</u> 895,25	<u>17,58</u> 0,66	1887,26	1790,50	<u>35,16</u> 1,32	<u>12,0556</u> 0,0088	<u>24,11</u> 0,02
3	C130-255 варіант 1 в устаткуванні є гідравлічний розподільва ч	Гідрострілка, зовнішній діаметр корпусу 159 мм	комплект	2	<u>5651,83</u> -	- -	11303,66	-	- -	- -	- -
4	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>12804,10</u> 10494,45	<u>1166,14</u> 43,79	1024,33	839,56	<u>93,29</u> 3,50	<u>141,3204</u> 0,5838	<u>11,31</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-156 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	8	<u>820,11</u>	-	6560,88	-	-	-	-
6	C1534-16 варіант 1	Відводи, зовнішній діаметр 89 мм	шт	6	<u>358,44</u>	-	2150,64	-	-	-	-
7	C1630-114 варіант 2	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>85,78</u>	-	2573,40	-	-	-	-
8	KB16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>4224,35</u> 3889,84	<u>96,28</u> 3,62	84,49	77,80	<u>1,93</u> 0,07	<u>53,0168</u> 0,0482	<u>1,06</u> -
9	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>86,48</u>	-	172,96	-	-	-	-
10	C1534-7 варіант 2	Відвод, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	4	<u>15,03</u>	-	60,12	-	-	-	-
11	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	<u>793,35</u> 371,14	<u>35,56</u> 1,34	3966,75	1855,70	<u>177,80</u> 6,70	<u>5,2391</u> 0,0178	<u>26,2</u> 0,09
12	C1630-66 варіант 1	Засувки "Батерфляй" VITECH д.65	шт	2	<u>2023,18</u>	-	4046,36	-	-	-	-
13	C130-967 варіант 3	Фланець Ру 10 д.65	шт	4	<u>314,35</u>	-	1257,40	-	-	-	-
14	C1541-67-2 варіант 1	Прокладки ущільнювальні, діаметр 65 мм	1000шт	0,004	<u>21440,61</u>	-	85,76	-	-	-	-
15	C1630-66 варіант 2	Засувки "Батерфляй" VITECH д.80	шт	3	<u>1603,71</u>	-	4811,13	-	-	-	-
16	C130-968 варіант 2	Фланець Ру 10 д.80	шт	6	<u>385,75</u>	-	2314,50	-	-	-	-
17	C1541-67-2 варіант 2	Прокладки ущільнювальні, діаметр 80 мм	1000шт	0,006	<u>17141,08</u>	-	102,85	-	-	-	-
18	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>459,51</u> 204,35	<u>35,56</u> 1,34	3676,08	1634,80	<u>284,48</u> 10,72	<u>2,8847</u> 0,0178	<u>23,08</u> 0,14
19	C1630-65 варіант 1	Засувки "Батерфляй" VITECH д.50	шт	2	<u>1193,34</u>	-	2386,68	-	-	-	-
20	C130-966 варіант 1	Фланець Ру 10 д.50	шт	4	<u>264,66</u>	-	1058,64	-	-	-	-
21	C1541-67-1 варіант 1	Прокладки ущільнювальні, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	<u>12820,54</u>	-	51,28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-2013 варіант 1	Кран КЗШ 11с42п д.40/40 к. BREEZE	шт	2	<u>1556,50</u>	-	3113,00	-	-	-	-
23	C130-965 варіант 1	Фланець Ру 10 д.40	шт	4	<u>218,15</u>	-	872,60	-	-	-	-
24	C1541-67-1 варіант 2	Прокладки ущільнювальні, діаметр 40 мм	1000шт	0,004	<u>12310,54</u>	-	49,24	-	-	-	-
25	C1630-2012 варіант 1	Кран КЗШ 11с42п д.32/32 к. BREEZE	шт	4	<u>1497,38</u>	-	5989,52	-	-	-	-
26	C130-964 варіант 1	Фланець Ру 10 д.32	шт	8	<u>107,92</u>	-	863,36	-	-	-	-
27	C1541-67-1 варіант 3	Прокладки ущільнювальні, діаметр 32 мм	1000шт	0,008	<u>10270,54</u>	-	82,16	-	-	-	-
28	KB16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>440,05</u> 200,87	<u>19,58</u> 0,74	880,10	401,74	<u>39,16</u> 1,48	<u>2,8023</u> 0,0098	<u>5,6</u> 0,02
29	C1630-2009 варіант 1	Кран КЗШ 11с42п д.15/15 к. BREEZE	шт	2	<u>1218,97</u>	-	2437,94	-	-	-	-
30	C130-962 варіант 1	Фланець Ру 10 д.15	шт	4	<u>46,53</u>	-	186,12	-	-	-	-
31	C1545-160 варіант 1	Прокладки ущільнювальні	100шт	0,04	<u>786,10</u>	-	31,44	-	-	-	-
32	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см²]	10 шт	1,9	<u>2523,19</u> 698,43	<u>159,80</u> 6,00	4794,06	1327,02	<u>303,62</u> 11,40	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>17,67</u> 0,15
33	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>27,86</u> 27,86	-	83,58	83,58	-	<u>0,3600</u>	<u>1,08</u>
34	C1630-113 варіант 3	Манометр МП-3У 10 kgf/cm² (G 1/2)	комплект	3	<u>183,98</u>	-	551,94	-	-	-	-
35	C130-471 варіант 2	Кран для манометра 11618бк д.15(з ручкою)	шт	3	<u>112,78</u>	-	338,34	-	-	-	-
36	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	<u>37,42</u> 37,42	-	449,04	449,04	-	<u>0,5100</u>	<u>6,12</u>
37	C1630-986 варіант 2	Термометри	шт	12	<u>534,53</u>	-	6414,36	-	-	-	-
38	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>15,93</u> 15,93	-	63,72	63,72	-	<u>0,2000</u>	<u>0,8</u>
39	C130-474 варіант 1	Кран кульовий в/в д.15 для спуск.пов Grand	шт	4	<u>295,42</u>	-	1181,68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ13-44-7 ДСТУ Б В.2.6- 193:2013 (ГОСТ 9.402-2004) H2=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	3,1	<u>16,63</u> 16,63	- -	51,55	51,55	- -	<u>0,2500</u> -	<u>0,78</u> -
41	КБ13-45-2 ДСТУ Б В.2.6- 193:2013 (ГОСТ 9.402-2004) H2=1,15	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,031	<u>3660,24</u> 874,33	- -	113,47	27,10	- -	<u>12,9800</u> -	<u>0,4</u> -
42	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,031	<u>3789,73</u> 806,23	<u>146,18</u> 6,63	117,48	24,99	<u>4,53</u> 0,21	<u>9,7054</u> 0,0896	<u>0,3</u> -
43	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,031	<u>6741,58</u> 615,23	<u>84,84</u> 3,85	208,99	19,07	<u>2,63</u> 0,12	<u>7,6114</u> 0,0520	<u>0,24</u> -
44	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>769,68</u> 746,46	<u>23,22</u> 1,07	15,39	14,93	<u>0,46</u> 0,02	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,16</u> -
45	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,08	<u>769,68</u> 746,46	<u>23,22</u> 1,07	61,57	59,72	<u>1,85</u> 0,09	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,66</u> -
46	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>472,50</u> 472,50	- -	236,25	236,25	- -	<u>6,6700</u> -	<u>3,34</u> -
47	С114-100 варіант 1	Теплоізоляція ST ALU25 K-Flex	м2	5	<u>765,36</u> -	- -	3826,80	-	- -	- -	- -
48	С111-2003-5 варіант 1	Однокомпонентний контактний клей К414	л	2,6	<u>681,02</u> -	- -	1770,65	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							86232,44	9487,30	<u>1024,01</u> 38,60		<u>130,49</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн.							86232,44				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75721,13				
всього заробітна плата, грн.							9525,90				
Загальновиробничі витрати, грн.							5206,28				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1538,18				
Всього будівельні роботи, грн.							91438,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					91438,72				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					144,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11064,08				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.

Коригування

КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016**на Вентиляція****Реконструкція будівлі клубу-їдальні**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5985,16010 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,15941 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

972,63161 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ1 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
2	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>142,24</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	284,48	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
3	С130-596-1 варіант 12	Решітка жалюзійна фасадна РФ 600x250	шт	1	<u>1043,40</u> -	-	1043,40	-	-	-	-
4	С130-596-1 варіант 13	Решітка жалюзійна фасадна РФ 800x250	шт	1	<u>1077,56</u> -	-	1077,56	-	-	-	-
5	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 4, розмір 200x400 мм	ґрати	8	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1192,48	1018,32	<u>22,96</u> 2,48	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>14,56</u> 0,04
6	С130-596-1 варіант 3	Решітка регульована двохрядна ДР 400x250 Vents	шт	8	<u>1139,68</u> -	-	9117,44	-	-	-	-
7	КБ20-26-8	Установлення шумоглушників СР 500x250	шт	2	<u>247,37</u> 213,52	-	494,74	427,04	-	<u>3,0900</u> -	<u>6,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-251 варіант 2	Глушники шуму CP 500x250 Vents	шт	2	<u>3791,45</u>	-	7582,90	-	-	-	-
9	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,795	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	94156,79	11254,91	<u>148,81</u> 43,64	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>164,88</u> 0,58
10	KB20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,268	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	31740,90	3794,11	<u>50,16</u> 14,71	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>55,58</u> 0,2
11	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	11	<u>862,83</u> 862,83	-	9491,13	9491,13	-	<u>12,1800</u>	<u>133,98</u>
12	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	110	<u>252,76</u>	-	27803,60	-	-	-	-
13	KB20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ2 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
14	KB20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1200 мм	зонт	1	<u>1023,42</u> 93,90	<u>4,79</u> 0,18	1023,42	93,90	<u>4,79</u> 0,18	<u>1,3100</u> 0,0024	<u>1,31</u> -
15	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>602,33</u> 483,84	-	1204,66	967,68	-	<u>6,8300</u>	<u>13,66</u>
16	C130-417 варіант 13	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-300x300	шт	2	<u>17555,90</u>	-	35111,80	-	-	-	-
17	KB20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 3, розмір 300x200 мм	ґрати	8	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1192,48	1018,32	<u>22,96</u> 2,48	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>14,56</u> 0,04
18	C130-596-1 варіант 14	Решітка регульована двохрядна ДР 300x200 Vents	шт	8	<u>741,09</u>	-	5928,72	-	-	-	-
19	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,456	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	54006,91	6455,65	<u>85,35</u> 25,03	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>94,57</u> 0,33
20	KB20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,272	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	32214,65	3850,74	<u>50,91</u> 14,93	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>56,41</u> 0,2
21	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	6,5	<u>862,83</u> 862,83	-	5608,40	5608,40	-	<u>12,1800</u>	<u>79,17</u>
22	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	65	<u>252,76</u>	-	16429,40	-	-	-	-
23	KB26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	2,8	<u>862,83</u> 862,83	-	2415,92	2415,92	-	<u>12,1800</u>	<u>34,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	28	<u>688,83</u> -	- -	19287,24	-	- -	- -	- -
25	KB20-42-1	Припливно-витяжна система ПВЗ Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
26	KB20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	<u>1114,30</u> 107,80	<u>6,79</u> 0,26	1114,30	107,80	<u>6,79</u> 0,26	<u>1,5600</u> 0,0034	<u>1,56</u> -
27	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>602,33</u> 483,84	- -	2409,32	1935,36	- -	<u>6,8300</u> -	<u>27,32</u> -
28	C130-417 варіант 14	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-400х400	шт	4	<u>18083,91</u> -	- -	72335,64	-	- -	- -	- -
29	KB20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [PP] номер 4, розмір 250х400 мм	ґрати	28	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	4173,68	3564,12	<u>80,36</u> 8,68	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>50,96</u> 0,13
30	C130-596-1 варіант 3	Решітка регульована двохранда ДР 400х250 Vents	шт	28	<u>1139,68</u> -	- -	31911,04	-	- -	- -	- -
31	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,252	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	29148,79	2684,47	<u>28,01</u> 7,08	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>39,33</u> 0,09
32	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	11843,62	1415,71	<u>18,72</u> 5,49	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>20,74</u> 0,07
33	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,168	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	138333,49	16535,52	<u>218,63</u> 64,11	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>242,24</u> 0,85
34	C1630-466 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно- стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1600 мм	шт	4	<u>3358,55</u> -	- -	13434,20	-	- -	- -	- -
35	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,27	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	31977,78	3822,42	<u>50,54</u> 14,82	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>56</u> 0,2
36	KB20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,814	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	96407,07	11523,90	<u>152,36</u> 44,68	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>168,82</u> 0,6
37	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	16	<u>862,83</u> 862,83	- -	13805,28	13805,28	- -	<u>12,1800</u> -	<u>194,88</u> -
38	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	160	<u>252,76</u> -	- -	40441,60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	14	<u>862,83</u> 862,83	-	12079,62	12079,62	-	<u>12,1800</u>	<u>170,52</u>
40	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	140	<u>688,83</u> -	-	96436,20	-	-	-	-
41	КБ20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ4 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
42	КБ20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1200 мм	зонт	1	<u>1023,42</u> 93,90	<u>4,79</u> 0,18	1023,42	93,90	<u>4,79</u> 0,18	<u>1,3100</u> 0,0024	<u>1,31</u> -
43	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>602,33</u> 483,84	-	1204,66	967,68	-	<u>6,8300</u>	<u>13,66</u>
44	С130-417 варіант 13	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-300х300	шт	2	<u>17555,90</u> -	-	35111,80	-	-	-	-
45	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталей регульовальних [РР] номер 3, розмір 300х200 мм	ґрати	14	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	2086,84	1782,06	<u>40,18</u> 4,34	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>25,48</u> 0,06
46	С130-596-1 варіант 14	Решітка регульована двохранна ДР 300х200 Vents	шт	14	<u>741,09</u> -	-	10375,26	-	-	-	-
47	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,528	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	62534,32	7474,96	<u>98,83</u> 28,98	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>109,51</u> 0,39
48	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,338	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	40031,44	4785,11	<u>63,27</u> 18,55	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>70,1</u> 0,25
49	КБ26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	6,5	<u>862,83</u> 862,83	-	5608,40	5608,40	-	<u>12,1800</u>	<u>79,17</u>
50	С111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	65	<u>252,76</u> -	-	16429,40	-	-	-	-
51	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	2,8	<u>862,83</u> 862,83	-	2415,92	2415,92	-	<u>12,1800</u>	<u>34,1</u>
52	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	28	<u>688,83</u> -	-	19287,24	-	-	-	-
53	КБ20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ5 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
54	КБ20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1200 мм	зонт	1	<u>1023,42</u> 93,90	<u>4,79</u> 0,18	1023,42	93,90	<u>4,79</u> 0,18	<u>1,3100</u> 0,0024	<u>1,31</u> -
55	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	7	<u>602,33</u> 483,84	-	4216,31	3386,88	-	<u>6,8300</u>	<u>47,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200x200	шт	5	<u>14936,59</u>	-	74682,95	-	-	-	-
57	C130-417 варіант 16	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200x150	шт	2	<u>14139,41</u>	-	28278,82	-	-	-	-
58	KB20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] номер 3, розмір 250x150 мм	ґрати	19	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	2832,14	2418,51	<u>54,53</u> 5,89	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>34,58</u> 0,09
59	C130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранна ДР 250x150 Vents	шт	19	<u>593,04</u>	-	11267,76	-	-	-	-
60	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	5684,94	679,54	<u>8,98</u> 2,63	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>9,96</u> 0,04
61	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,12	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	14212,35	1698,85	<u>22,46</u> 6,59	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>24,89</u> 0,09
62	KB20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,342	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	40505,18	4841,74	<u>64,02</u> 18,77	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>70,93</u> 0,25
63	KB20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,234	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	28377,72	3828,69	<u>43,80</u> 12,84	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>56,09</u> 0,17
64	KB20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,304	<u>115719,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	35178,82	3238,41	<u>33,80</u> 8,55	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>47,44</u> 0,11
65	C1630-461 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм (200x200)	шт	5	<u>1069,89</u>	-	5349,45	-	-	-	-
66	KB20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,196	<u>115719,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	22681,08	2087,92	<u>21,79</u> 5,51	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>30,59</u> 0,07
67	C1630-461 варіант 2	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм (200x150)	шт	2	<u>1069,89</u>	-	2139,78	-	-	-	-
68	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	5	<u>862,83</u> 862,83	-	4314,15	4314,15	-	<u>12,1800</u>	<u>60,9</u>
69	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	50	<u>252,76</u>	-	12638,00	-	-	-	-
70	KB26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	8,2	<u>862,83</u> 862,83	-	7075,21	7075,21	-	<u>12,1800</u>	<u>99,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	82	<u>688,83</u> -	- -	56484,06	-	- -	- -	- -
72	КБ20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ6 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
73	КБ20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1200 мм	зонт	1	<u>1023,42</u> 93,90	<u>4,79</u> 0,18	1023,42	93,90	<u>4,79</u> 0,18	<u>1,3100</u> 0,0024	<u>1,31</u> -
74	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>602,33</u> 483,84	- -	3011,65	2419,20	- -	<u>6,8300</u> -	<u>34,15</u> -
75	C130-417 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-250х250	шт	5	<u>15125,02</u> -	- -	75625,10	-	- -	- -	- -
76	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [PP] номер 3, розмір 300х200 мм	ґрати	12	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1788,72	1527,48	<u>34,44</u> 3,72	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>21,84</u> 0,06
77	C130-596-1 варіант 14	Решітка регульована двохранда ДР 300х200 Vents	шт	12	<u>741,09</u> -	- -	8893,08	-	- -	- -	- -
78	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,168	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	19897,28	2378,40	<u>31,45</u> 9,22	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>34,84</u> 0,12
79	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,12	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	14212,35	1698,85	<u>22,46</u> 6,59	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>24,89</u> 0,09
80	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,67	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	79352,26	9485,27	<u>125,41</u> 36,78	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>138,96</u> 0,49
81	C1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно- стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	5	<u>1661,75</u> -	- -	8308,75	-	- -	- -	- -
82	КБ26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	2,2	<u>862,83</u> 862,83	- -	1898,23	1898,23	- -	<u>12,1800</u> -	<u>26,8</u> -
83	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	22	<u>252,76</u> -	- -	5560,72	-	- -	- -	- -
84	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	7,1	<u>862,83</u> 862,83	- -	6126,09	6126,09	- -	<u>12,1800</u> -	<u>86,48</u> -
85	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	71	<u>688,83</u> -	- -	48906,93	-	- -	- -	- -
86	КБ20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ7 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонти	1	<u>1114,30</u> 107,80	<u>6,79</u> 0,26	1114,30	107,80	<u>6,79</u> 0,26	<u>1,5600</u> 0,0034	<u>1,56</u> -
88	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	<u>926,56</u> 633,45	-	3706,24	2533,80	-	<u>9,2800</u> -	<u>37,12</u> -
89	С130-417 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-800х500	шт	2	<u>23039,89</u> -	-	46079,78	-	-	-	-
90	С130-417 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-500х500	шт	2	<u>19568,53</u> -	-	39137,06	-	-	-	-
91	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 5, розмір 250х600 мм	ґрати	8	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1192,48	1018,32	<u>22,96</u> 2,48	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>14,56</u> 0,04
92	С130-596-1 варіант 7	Решітка регульована двохранна ДР 600х250 Vents	шт	8	<u>942,97</u> -	-	7543,76	-	-	-	-
93	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	9	<u>142,24</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1280,16	1145,61	<u>25,83</u> 2,79	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>16,38</u> 0,04
94	С130-220 варіант 2	Дифузор АХ6-250 MADEL	шт	9	<u>1167,02</u> -	-	10503,18	-	-	-	-
95	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,128	<u>113298,26</u> 8610,32	<u>111,17</u> 28,11	14502,18	1102,12	<u>14,23</u> 3,60	<u>126,1400</u> 0,3743	<u>16,15</u> 0,05
96	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,13	<u>113298,26</u> 8610,32	<u>111,17</u> 28,11	14728,77	1119,34	<u>14,45</u> 3,65	<u>126,1400</u> 0,3743	<u>16,4</u> 0,05
97	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,598	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	69170,54	6370,29	<u>66,48</u> 16,81	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>93,32</u> 0,22
98	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,24	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	27760,75	2556,64	<u>26,68</u> 6,75	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>37,45</u> 0,09
99	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,22	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	25447,36	2343,59	<u>24,46</u> 6,18	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>34,33</u> 0,08
100	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,154	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	18239,18	2180,20	<u>28,83</u> 8,45	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>31,94</u> 0,11
101	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,182	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	21555,39	2576,60	<u>34,07</u> 9,99	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>37,75</u> 0,13
102	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,108	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	12791,11	1528,97	<u>20,22</u> 5,93	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>22,4</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	<u>1352,23</u> -	-	1352,23	-	-	-	-
104	KB20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,521	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	61705,27	7375,86	<u>97,52</u> 28,60	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>108,06</u> 0,38
105	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,03925	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	4817,22	701,42	<u>7,35</u> 2,15	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>10,28</u> 0,03
106	C1630-452	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 280 мм	шт	9	<u>1209,32</u> -	-	10883,88	-	-	-	-
107	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	23	<u>862,83</u> 862,83	-	19845,09	19845,09	-	<u>12,1800</u>	<u>280,14</u>
108	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	230	<u>252,76</u> -	-	58134,80	-	-	-	-
109	KB26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	1,4	<u>862,83</u> 862,83	-	1207,96	1207,96	-	<u>12,1800</u>	<u>17,05</u>
110	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	14	<u>688,83</u> -	-	9643,62	-	-	-	-
111	KB20-42-1	Припливно-витяжна система ПВ8 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
112	KB20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	<u>710,24</u> 59,49	<u>3,60</u> 0,14	710,24	59,49	<u>3,60</u> 0,14	<u>0,8300</u> 0,0018	<u>0,83</u> -
113	KB20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 250х900 мм	шт	2	<u>270,37</u> 213,52	-	540,74	427,04	-	<u>3,0900</u>	<u>6,18</u>
114	C130-525 варіант 3	Шумопоглинач CP 250/900 Vents	шт	2	<u>4017,51</u> -	-	8035,02	-	-	-	-
115	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	28	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	4920,16	3564,12	<u>80,36</u> 8,68	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>50,96</u> 0,13
116	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	28	<u>524,71</u> -	-	14691,88	-	-	-	-
117	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>602,33</u> 483,84	-	3613,98	2903,04	-	<u>6,8300</u>	<u>40,98</u>
118	C130-417 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-250х250	шт	2	<u>15125,02</u> -	-	30250,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C130-417 варіант 16	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200x150	шт	2	<u>14139,41</u>	-	28278,82	-	-	-	-
120	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150x150	шт	2	<u>11633,99</u>	-	23267,98	-	-	-	-
121	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,06	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	7276,34	981,72	<u>11,23</u> 3,29	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>14,38</u> 0,04
122	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,018	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	2182,90	294,51	<u>3,37</u> 0,99	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>4,31</u> 0,01
123	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700	100м2	0,077	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	9337,97	1259,87	<u>14,41</u> 4,23	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>18,46</u> 0,06
124	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,084	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	10313,93	1501,12	<u>15,72</u> 4,61	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>21,99</u> 0,06
125	C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	2	<u>771,02</u>	-	1542,04	-	-	-	-
126	KB20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,37	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	45430,39	6612,07	<u>69,26</u> 20,31	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>96,87</u> 0,27
127	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 500 мм	шт	5	<u>904,58</u>	-	4522,90	-	-	-	-
128	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	5	<u>862,83</u> 862,83	-	4314,15	4314,15	-	<u>12,1800</u>	<u>60,9</u>
129	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	50	<u>252,76</u>	-	12638,00	-	-	-	-
130	KB26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,6	<u>862,83</u> 862,83	-	517,70	517,70	-	<u>12,1800</u>	<u>7,31</u>
131	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	6	<u>688,83</u>	-	4132,98	-	-	-	-
132	KB20-42-1	Припливна система П1 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
133	KB20-15-7	Установлення клапана жалюзійного з електричним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>305,19</u> 190,24	-	305,19	190,24	-	<u>2,7200</u>	<u>2,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C1630-550 варіант 5	Клапан жалюзійний с сервоприводом PPB 400x200 Vents	шт	1	<u>10612,00</u>	-	10612,00	-	-	-	-
135	KB20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	1	<u>247,37</u> 213,52	-	247,37	213,52	-	<u>3,0900</u>	<u>3,09</u>
136	C130-525 варіант 2	Шумопоглинач CP 400/200 Vents	шт	1	<u>9208,51</u>	-	9208,51	-	-	-	-
137	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>142,24</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	142,24	127,29	<u>2,87</u> 0,31	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>1,82</u> -
138	C130-596-1 варіант 12	Решітка жалюзійна фасадна РФ 600x250	шт	1	<u>1043,40</u>	-	1043,40	-	-	-	-
139	KB20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] номер 3, розмір 250x150 мм	ґрати	3	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	447,18	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
140	C130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранда ДР 250x150 Vents	шт	3	<u>593,04</u>	-	1779,12	-	-	-	-
141	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	6	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1054,32	763,74	<u>17,22</u> 1,86	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>10,92</u> 0,03
142	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохранда ДР 200x100 Vents	шт	6	<u>524,71</u>	-	3148,26	-	-	-	-
143	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
144	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150x150	шт	1	<u>11633,99</u>	-	11633,99	-	-	-	-
145	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,02	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	2368,72	283,14	<u>3,74</u> 1,10	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>4,15</u> 0,01
146	KB20-3-3	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,12	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	14552,67	1963,43	<u>22,46</u> 6,59	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>28,76</u> 0,09
147	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,048	<u>121332,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	5823,98	857,78	<u>8,98</u> 2,63	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>12,57</u> 0,04
148	C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	2	<u>771,02</u>	-	1542,04	-	-	-	-
149	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	0,3	<u>862,83</u> 862,83	-	258,85	258,85	-	<u>12,1800</u>	<u>3,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	3	<u>252,76</u> -	- -	758,28	-	- -	- -	- -
151	KB20-42-1	Припливна система П2 Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98
152	KB20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 5, розмір 400х600 мм	ґрати	3	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	447,18	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
153	C130-596-1 варіант 10	Решітка регульована двохранда ДР 600х400 Vents	шт	3	<u>942,97</u> -	- -	2828,91	-	- -	- -	- -
154	KB20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 4, розмір 200х300 мм	ґрати	3	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	447,18	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
155	C130-596-1 варіант 14	Решітка регульована двохранда ДР 300х200 Vents	шт	3	<u>741,09</u> -	- -	2223,27	-	- -	- -	- -
156	KB20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 3, розмір 250х150 мм	ґрати	12	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1788,72	1527,48	<u>34,44</u> 3,72	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>21,84</u> 0,06
157	C130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранда ДР 250х150 Vents	шт	12	<u>593,04</u> -	- -	7116,48	-	- -	- -	- -
158	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	3	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	527,16	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
159	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохранда ДР 200х100 Vents	шт	3	<u>524,71</u> -	- -	1574,13	-	- -	- -	- -
160	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>602,33</u> 483,84	- -	1806,99	1451,52	- -	<u>6,8300</u> -	<u>20,49</u> -
161	C130-417 варіант 14	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-400х400	шт	2	<u>18083,91</u> -	- -	36167,82	-	- -	- -	- -
162	C130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-200х200	шт	1	<u>14936,59</u> -	- -	14936,59	-	- -	- -	- -
163	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,072	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	8328,23	766,99	<u>8,00</u> 2,02	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>11,24</u> 0,03
164	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,11	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	12723,68	1171,79	<u>12,23</u> 3,09	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>17,17</u> 0,04
165	KB20-3-10	Прокладання повітроводів та фасрнних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,502	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	59454,98	7106,87	<u>93,96</u> 27,55	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>104,11</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C1630-466	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1600 мм	шт	1	<u>5239,69</u> -	-	5239,69	-	-	-	-
167	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,14	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	16581,07	1982,00	<u>26,21</u> 7,68	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>29,04</u> 0,1
168	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	5684,94	679,54	<u>8,98</u> 2,63	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>9,96</u> 0,04
169	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 мм	100м2	0,09	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	10659,26	1274,14	<u>16,85</u> 4,94	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>18,67</u> 0,07
170	C1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	1	<u>1661,75</u> -	-	1661,75	-	-	-	-
171	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900, 1000 мм	100м2	0,099	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	12005,96	1619,83	<u>18,53</u> 5,43	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>23,73</u> 0,07
172	C1630-462 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 900 мм	шт	2	<u>1258,60</u> -	-	2517,20	-	-	-	-
173	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800 мм	100м2	0,112	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	13582,50	1832,54	<u>20,96</u> 6,15	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>26,85</u> 0,08
174	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	<u>1100,95</u> -	-	1100,95	-	-	-	-
175	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	0,091	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	11035,78	1488,93	<u>17,03</u> 4,99	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>21,81</u> 0,07
176	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,05	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	6139,24	893,52	<u>9,36</u> 2,74	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>13,09</u> 0,04
177	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 500 мм	шт	1	<u>904,58</u> -	-	904,58	-	-	-	-
178	KB26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	11	<u>862,83</u> 862,83	-	9491,13	9491,13	-	<u>12,1800</u> -	<u>133,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	C111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	110	<u>252,76</u>	-	27803,60	-	-	-	-
180	KB26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	1,8	<u>862,83</u>	-	1553,09	1553,09	-	<u>12,1800</u>	<u>21,92</u>
181	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	18	<u>688,83</u>	-	12398,94	-	-	-	-
182	KB20-42-1	Припливна система ПЗ Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u>	<u>830,72</u>	31742,55	25594,56	<u>830,72</u>	<u>361,3010</u>	<u>361,3</u>
183	KB20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 5, розмір 400х600 мм	ґрати	2	<u>149,06</u>	<u>2,87</u>	298,12	254,58	<u>5,74</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
					<u>127,29</u>	<u>0,31</u>			<u>0,62</u>	<u>0,0046</u>	<u>0,01</u>
184	C130-596-1 варіант 10	Решітка регульована двохранда ДР 600х400 Vents	шт	2	<u>942,97</u>	-	1885,94	-	-	-	-
185	KB20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 4, розмір 250х400 мм	ґрати	4	<u>149,06</u>	<u>2,87</u>	596,24	509,16	<u>11,48</u>	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
					<u>127,29</u>	<u>0,31</u>			<u>1,24</u>	<u>0,0046</u>	<u>0,02</u>
186	C130-596-1 варіант 18	Решітка регульована двохранда ДР 400х250 Vents	шт	4	<u>766,97</u>	-	3067,88	-	-	-	-
187	KB20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 4, розмір 200х300 мм	ґрати	6	<u>149,06</u>	<u>2,87</u>	894,36	763,74	<u>17,22</u>	<u>1,8200</u>	<u>10,92</u>
					<u>127,29</u>	<u>0,31</u>			<u>1,86</u>	<u>0,0046</u>	<u>0,03</u>
188	C130-596-1 варіант 14	Решітка регульована двохранда ДР 300х200 Vents	шт	6	<u>741,09</u>	-	4446,54	-	-	-	-
189	KB20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 3, розмір 250х150 мм	ґрати	11	<u>149,06</u>	<u>2,87</u>	1639,66	1400,19	<u>31,57</u>	<u>1,8200</u>	<u>20,02</u>
					<u>127,29</u>	<u>0,31</u>			<u>3,41</u>	<u>0,0046</u>	<u>0,05</u>
190	C130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранда ДР 250х150 Vents	шт	11	<u>593,04</u>	-	6523,44	-	-	-	-
191	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	5	<u>175,72</u>	<u>2,87</u>	878,60	636,45	<u>14,35</u>	<u>1,8200</u>	<u>9,1</u>
					<u>127,29</u>	<u>0,31</u>			<u>1,55</u>	<u>0,0046</u>	<u>0,02</u>
192	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохранда ДР 200х100 Vents	шт	5	<u>524,71</u>	-	2623,55	-	-	-	-
193	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>602,33</u>	-	3011,65	2419,20	-	<u>6,8300</u>	<u>34,15</u>
					<u>483,84</u>	-			-	-	-
194	C130-417 варіант 14	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-400х400	шт	2	<u>18083,91</u>	-	36167,82	-	-	-	-
195	C130-417 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-250х250	шт	2	<u>15125,02</u>	-	30250,04	-	-	-	-
196	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u>	-	11633,99	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,06	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	6940,19	639,16	<u>6,67</u> 1,69	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>9,36</u> 0,02
198	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,069	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	7981,22	735,03	<u>7,67</u> 1,94	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>10,77</u> 0,03
199	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,198	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	22902,62	2109,23	<u>22,01</u> 5,57	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>30,9</u> 0,07
200	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,374	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	44295,14	5294,76	<u>70,01</u> 20,53	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>77,57</u> 0,27
201	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1600 мм	шт	1	<u>3358,55</u> -	- -	3358,55	-	- -	- -	- -
202	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,112	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	13264,86	1585,60	<u>20,96</u> 6,15	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>23,23</u> 0,08
203	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,182	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	21555,39	2576,60	<u>34,07</u> 9,99	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>37,75</u> 0,13
204	С1630-464	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1300 мм	шт	1	<u>1695,30</u> -	- -	1695,30	-	- -	- -	- -
205	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,108	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	12791,11	1528,97	<u>20,22</u> 5,93	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>22,4</u> 0,08
206	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,077	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	9119,59	1090,10	<u>14,41</u> 4,23	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>15,97</u> 0,06
207	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 мм	100м2	0,09	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	10659,26	1274,14	<u>16,85</u> 4,94	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>18,67</u> 0,07
208	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	2	<u>1661,75</u> -	- -	3323,50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 мм	100м2	0,09	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	10659,26	1274,14	<u>16,85</u> 4,94	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>18,67</u> 0,07
210	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,032	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	3880,71	523,58	<u>5,99</u> 1,76	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>7,67</u> 0,02
211	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	<u>1100,95</u> -	- -	1100,95	-	- -	- -	- -
212	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,056	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	6791,25	916,27	<u>10,48</u> 3,07	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>13,42</u> 0,04
213	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	0,262	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	31773,34	4286,82	<u>49,04</u> 14,38	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>62,8</u> 0,19
214	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	3	<u>1100,95</u> -	- -	3302,85	-	- -	- -	- -
215	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	2210,13	321,67	<u>3,37</u> 0,99	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>4,71</u> 0,01
216	С1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	2	<u>771,02</u> -	- -	1542,04	-	- -	- -	- -
217	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 500 мм	100м2	0,015	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	1841,77	268,06	<u>2,81</u> 0,82	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>3,93</u> 0,01
218	КБ26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	12	<u>862,83</u> 862,83	- -	10353,96	10353,96	- -	<u>12,1800</u> -	<u>146,16</u> -
219	С111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	120	<u>252,76</u> -	- -	30331,20	-	- -	- -	- -
220	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	5,2	<u>862,83</u> 862,83	- -	4486,72	4486,72	- -	<u>12,1800</u> -	<u>63,34</u> -
221	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	52	<u>688,83</u> -	- -	35819,16	-	- -	- -	- -
222	КБ20-42-1	Припливна система П4 Установлення припливно-втяжної установки	камера	1	<u>31742,55</u> 25594,56	<u>830,72</u> 88,71	31742,55	25594,56	<u>830,72</u> 88,71	<u>361,3010</u> 0,9773	<u>361,3</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [PP] номер 4, розмір 250х400 мм	ґрати	8	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1192,48	1018,32	<u>22,96</u> 2,48	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>14,56</u> 0,04
224	С130-596-1 варіант 3	Решітка регульована двохранда ДР 400х250 Vents	шт	8	<u>1139,68</u> -	-	9117,44	-	-	-	-
225	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [PP] номер 4, розмір 200х400 мм	ґрати	6	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	894,36	763,74	<u>17,22</u> 1,86	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>10,92</u> 0,03
226	С130-596-1 варіант 11	Решітка регульована двохранда ДР 400х200 Vents	шт	6	<u>766,97</u> -	-	4601,82	-	-	-	-
227	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [PP] номер 3, розмір 250х150 мм	ґрати	6	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	894,36	763,74	<u>17,22</u> 1,86	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>10,92</u> 0,03
228	С130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранда ДР 250х150 Vents	шт	6	<u>593,04</u> -	-	3558,24	-	-	-	-
229	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>602,33</u> 483,84	-	2409,32	1935,36	-	<u>6,8300</u> -	<u>27,32</u> -
230	С130-417 варіант 14	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-400х400	шт	1	<u>18083,91</u> -	-	18083,91	-	-	-	-
231	С130-417 варіант 13	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-300х300	шт	1	<u>17555,90</u> -	-	17555,90	-	-	-	-
232	С130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200х200	шт	2	<u>14936,59</u> -	-	29873,18	-	-	-	-
233	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,378	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	43723,18	4026,71	<u>42,02</u> 10,63	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>58,99</u> 0,14
234	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 2000 мм	100м2	0,06	<u>115669,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	6940,19	639,16	<u>6,67</u> 1,69	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>9,36</u> 0,02
235	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	47374,48	5662,85	<u>74,87</u> 21,96	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>82,96</u> 0,29
236	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,112	<u>116984,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	13102,23	1585,60	<u>20,96</u> 6,15	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>23,23</u> 0,08
237	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1600 мм	шт	1	<u>3358,55</u> -	-	3358,55	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,564	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	66798,02	7984,62	<u>105,57</u> 30,96	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>116,97</u> 0,41
239	С1630-464	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1300 мм	шт	1	<u>1695,30</u> -	-	1695,30	-	-	-	-
240	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,07	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	8290,53	991,00	<u>13,10</u> 3,84	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>14,52</u> 0,05
241	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,063	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	7640,15	1030,80	<u>11,79</u> 3,46	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>15,1</u> 0,05
242	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,088	<u>115719,80</u> 10652,66	<u>111,17</u> 28,11	10183,34	937,43	<u>9,78</u> 2,47	<u>156,0600</u> 0,3743	<u>13,73</u> 0,03
243	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	2	<u>1661,75</u> -	-	3323,50	-	-	-	-
244	КБ26-26-1	Ізоляція мінераловатна 30мм Rockwool	10 м2	12	<u>862,83</u> 862,83	-	10353,96	10353,96	-	<u>12,1800</u> -	<u>146,16</u> -
245	С111-854 варіант 1	LamellaMAT 30 Rockwool	м2	120	<u>252,76</u> -	-	30331,20	-	-	-	-
246	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	5	<u>862,83</u> 862,83	-	4314,15	4314,15	-	<u>12,1800</u> -	<u>60,9</u> -
247	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	50	<u>688,83</u> -	-	34441,50	-	-	-	-
248	КБ20-32-1	Витяжна система В1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
249	С130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents TT Сайлент-М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	-	12499,75	-	-	-	-
250	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
251	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
252	С1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	-	540,34	-	-	-	-
253	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>142,24</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	142,24	127,29	<u>2,87</u> 0,31	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>1,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	C130-1158 варіант 3	Решітка вентиляційна MBM200 Vents	шт	1	<u>269,74</u>	-	269,74	-	-	-	-
255	KB20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 150 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u>	<u>3,7</u>
256	C130-252 варіант 5	Глушники шуму CP150/900 Vents	шт	2	<u>2055,43</u>	-	4110,86	-	-	-	-
257	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>174,27</u> 120,93	-	174,27	120,93	-	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
258	C1630-2004 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 150 Vents	шт	1	<u>320,33</u>	-	320,33	-	-	-	-
259	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>602,33</u> 483,84	-	1204,66	967,68	-	<u>6,8300</u>	<u>13,66</u>
260	C130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-200x200	шт	1	<u>14936,59</u>	-	14936,59	-	-	-	-
261	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-150x150	шт	1	<u>11633,99</u>	-	11633,99	-	-	-	-
262	KB20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [PP] номер 3, розмір 250x150 мм	ґрати	2	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	298,12	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
263	C130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранда ДР 250x150 Vents	шт	2	<u>593,04</u>	-	1186,08	-	-	-	-
264	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [PP] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	2	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	351,44	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
265	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохранда ДР 200x100 Vents	шт	2	<u>524,71</u>	-	1049,42	-	-	-	-
266	KB20-3-3	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	0,176	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	21343,92	2879,70	<u>32,94</u> 9,66	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>42,19</u> 0,13
267	C1630-461 варіант 3	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно- стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 700 мм	шт	1	<u>1100,95</u>	-	1100,95	-	-	-	-
268	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	2210,13	321,67	<u>3,37</u> 0,99	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>4,71</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	1	<u>771,02</u> -	-	771,02	-	-	-	-
270	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 150 мм Витяжна система В2	100м2	0,00471	<u>122665,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	577,76	84,17	<u>0,88</u> 0,26	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>1,23</u> -
271	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
272	C130-80 варіант 10	Вентилятор осьовий Vents BKM 315	шт	1	<u>11390,90</u> -	-	11390,90	-	-	-	-
273	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
274	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
275	C1545-552 варіант 5	Швидкоз'ємний хомут ХЦ315 VENTS	шт	2	<u>349,83</u> -	-	699,66	-	-	-	-
276	KB20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	2	<u>235,73</u> 181,04	<u>17,84</u> 4,99	471,46	362,08	<u>35,68</u> 9,98	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
277	C130-252 варіант 7	Глушники шуму CP315/900 Vents	шт	1	<u>4626,16</u> -	-	4626,16	-	-	-	-
278	C130-252 варіант 8	Глушники шуму CP315/600 Vents	шт	1	<u>3706,31</u> -	-	3706,31	-	-	-	-
279	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>602,33</u> 483,84	-	1204,66	967,68	-	<u>6,8300</u> -	<u>13,66</u> -
280	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	19	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	3338,68	2418,51	<u>54,53</u> 5,89	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>34,58</u> 0,09
281	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	19	<u>524,71</u> -	-	9969,49	-	-	-	-
282	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,009	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	1091,45	147,26	<u>1,68</u> 0,49	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>2,16</u> 0,01
283	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	0,063	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	7640,15	1030,80	<u>11,79</u> 3,46	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>15,1</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	C1630-461 варіант 3	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 700 мм	шт	2	<u>1100,95</u> -	- -	2201,90	-	- -	- -	- -
285	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,042	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	5156,96	750,56	<u>7,86</u> 2,31	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>11</u> 0,03
286	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,045	<u>121332,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	5459,98	804,17	<u>8,42</u> 2,47	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>11,78</u> 0,03
287	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 500 мм	шт	2	<u>904,58</u> -	- -	1809,16	-	- -	- -	- -
288	KB20-3-4	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1642	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	20152,57	2934,33	<u>30,73</u> 9,01	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>42,99</u> 0,12
289	KB20-32-1	Витяжна система ВЗ Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
290	C130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents TT Сайлент-M200	шт	1	<u>12499,75</u> -	- -	12499,75	-	- -	- -	- -
291	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	- -	78,93	61,92	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
292	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	- -	1347,37	-	- -	- -	- -
293	C1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	- -	540,34	-	- -	- -	- -
294	KB20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 150 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	- -	316,12	255,68	- -	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
295	C130-252 варіант 5	Глушники шуму CP150/900 Vents	шт	2	<u>2055,43</u> -	- -	4110,86	-	- -	- -	- -
296	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 1, розмір 150x200 мм	ґрати	4	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	702,88	509,16	<u>11,48</u> 1,24	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>7,28</u> 0,02
297	C130-596-1 варіант 19	Решітка регульована двохрядна ДР 200x150 Vents	шт	4	<u>524,71</u> -	- -	2098,84	-	- -	- -	- -
298	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	- -	602,33	483,84	- -	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u>	-	11633,99	-	-	-	-
300	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	0,035	<u>119820,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	4193,71	572,67	<u>6,55</u> 1,92	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>8,39</u> 0,03
301	KB20-3-4	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,13362	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	16399,43	2387,85	<u>25,01</u> 7,33	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>34,98</u> 0,1
302	KB20-32-1	Витяжна система В4 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
303	C130-80 варіант 5	Вентилятор осьовий Vents BKM 100	шт	1	<u>4771,95</u>	-	4771,95	-	-	-	-
304	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
305	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u>	-	1347,37	-	-	-	-
306	C1545-552 варіант 3	Швидкоз'ємний хомут ХЦ100 VENTS	шт	2	<u>135,58</u>	-	271,16	-	-	-	-
307	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u>	<u>3,7</u>
308	C130-252 варіант 6	Глушники шуму CP100/600 Vents	шт	2	<u>1423,80</u>	-	2847,60	-	-	-	-
309	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	351,44	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
310	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	2	<u>524,71</u>	-	1049,42	-	-	-	-
311	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>602,33</u> 483,84	-	1204,66	967,68	-	<u>6,8300</u>	<u>13,66</u>
312	C130-417 варіант 12	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-100х100	шт	2	<u>12841,15</u>	-	25682,30	-	-	-	-
313	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,025	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	3069,62	446,76	<u>4,68</u> 1,37	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>6,55</u> 0,02
314	KB20-3-4	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,08338	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	10233,38	1490,04	<u>15,61</u> 4,58	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>21,83</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	КБ20-32-1	Витяжна система В5 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
316	С130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents ТТ Сайлент- М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	-	12499,75	-	-	-	-
317	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
318	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
319	С1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	-	540,34	-	-	-	-
320	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 150 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
321	С130-252 варіант 5	Глушники шуму CP150/900 Vents	шт	2	<u>2055,43</u> -	-	4110,86	-	-	-	-
322	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 3, розмір 250х150 мм	ґрати	3	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	447,18	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
323	С130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранна ДР 250х150 Vents	шт	3	<u>593,04</u> -	-	1779,12	-	-	-	-
324	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
325	С130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u> -	-	11633,99	-	-	-	-
326	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,144	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	17463,21	2356,12	<u>26,95</u> 7,90	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>34,52</u> 0,11
327	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,14007	<u>122665,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	17181,80	2503,12	<u>26,22</u> 7,69	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>36,67</u> 0,1
328	КБ20-32-1	Витяжна система В6 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
329	С130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents ТТ Сайлент- М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	-	12499,75	-	-	-	-
330	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
331	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	C1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	-	540,34	-	-	-	-
333	KB20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 150 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
334	C130-252 варіант 5	Глушники шуму CP150/900 Vents	шт	2	<u>2055,43</u> -	-	4110,86	-	-	-	-
335	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	5	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	878,60	636,45	<u>14,35</u> 1,55	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>9,1</u> 0,02
336	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	5	<u>524,71</u> -	-	2623,55	-	-	-	-
337	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
338	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u> -	-	11633,99	-	-	-	-
339	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	0,021	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	2546,72	343,60	<u>3,93</u> 1,15	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>5,03</u> 0,02
340	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,006	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	736,71	107,22	<u>1,12</u> 0,33	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>1,57</u> -
341	KB20-3-2	Прокладання повітроводів та фасанних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,09	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	11050,64	1608,34	<u>16,85</u> 4,94	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>23,56</u> 0,07
342	C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно- стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	3	<u>771,02</u> -	-	2313,06	-	-	-	-
343	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,08007	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	9827,14	1430,89	<u>14,99</u> 4,40	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>20,96</u> 0,06
344	KB20-32-1	Витяжна система В7 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
345	C130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents ТТ Сайлент- М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	-	12499,75	-	-	-	-
346	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u>	-	1347,37	-	-	-	-
348	C1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	1	<u>270,17</u>	-	270,17	-	-	-	-
349	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>130,80</u> <u>127,29</u>	<u>2,87</u> <u>0,31</u>	261,60	254,58	<u>5,74</u> <u>0,62</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0046</u>	<u>3,64</u> <u>0,01</u>
350	C130-1158 варіант 3	Решітка вентиляційна MBM200 Vents	шт	2	<u>269,74</u>	-	539,48	-	-	-	-
351	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм Витяжна система В8	100м2	0,00471	<u>122731,84</u> <u>17870,47</u>	<u>187,18</u> <u>54,89</u>	578,07	84,17	<u>0,88</u> <u>0,26</u>	<u>261,8000</u> <u>0,7310</u>	<u>1,23</u> <u>-</u>
352	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> <u>466,37</u>	<u>12,90</u> <u>2,90</u>	482,13	466,37	<u>12,90</u> <u>2,90</u>	<u>6,2100</u> <u>0,0300</u>	<u>6,21</u> <u>0,03</u>
353	C130-80 варіант 5	Вентилятор осьовий Vents BKM 100	шт	1	<u>4771,95</u>	-	4771,95	-	-	-	-
354	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> <u>61,92</u>	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u> <u>-</u>
355	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u>	-	1347,37	-	-	-	-
356	C1545-552 варіант 3	Швидкоз'ємний хомут ХЦ100 VENTS	шт	2	<u>135,58</u>	-	271,16	-	-	-	-
357	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	шт	2	<u>158,06</u> <u>127,84</u>	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u>	<u>3,7</u> <u>-</u>
358	C130-252 варіант 6	Глушники шуму CP100/600 Vents	шт	2	<u>1423,80</u>	-	2847,60	-	-	-	-
359	KB20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонти	1	<u>450,30</u> <u>43,72</u>	<u>2,80</u> <u>0,11</u>	450,30	43,72	<u>2,80</u> <u>0,11</u>	<u>0,6100</u> <u>0,0014</u>	<u>0,61</u> <u>-</u>
360	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>175,30</u> <u>127,29</u>	<u>2,87</u> <u>0,31</u>	350,60	254,58	<u>5,74</u> <u>0,62</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0046</u>	<u>3,64</u> <u>0,01</u>
361	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	2	<u>524,71</u>	-	1049,42	-	-	-	-
362	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>602,33</u> <u>483,84</u>	-	1204,66	967,68	-	<u>6,8300</u>	<u>13,66</u> <u>-</u>
363	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-150х150	шт	2	<u>11633,99</u>	-	23267,98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,042	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	5156,96	750,56	<u>7,86</u> 2,31	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>11</u> 0,03
365	C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	2	<u>771,02</u> -	-	1542,04	-	-	-	-
366	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,06768	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	8306,49	1209,47	<u>12,67</u> 3,71	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>17,72</u> 0,05
367	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,5	<u>862,83</u> 862,83	-	431,42	431,42	-	<u>12,1800</u> -	<u>6,09</u> -
368	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	5	<u>688,83</u> -	-	3444,15	-	-	-	-
369	КБ20-32-1	Витяжна система В9 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
370	C130-80 варіант 4	Вентилятор осьовий Vents BKM 200	шт	1	<u>7245,16</u> -	-	7245,16	-	-	-	-
371	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
372	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
373	C1545-552 варіант 2	Швидкоз'ємний хомут ХЦ200 VENTS	шт	2	<u>285,70</u> -	-	571,40	-	-	-	-
374	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
375	C130-252 варіант 3	Глушники шуму CP200/900 Vents	шт	2	<u>2491,30</u> -	-	4982,60	-	-	-	-
376	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
377	C130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200х200	шт	1	<u>14936,59</u> -	-	14936,59	-	-	-	-
378	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	3	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	527,16	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
379	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	3	<u>524,71</u> -	-	1574,13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 3, розмір 200х200 мм	ґрати	5	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	745,30	636,45	<u>14,35</u> 1,55	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>9,1</u> 0,02
381	С130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранда ДР 250х150 Vents	шт	5	<u>593,04</u> -	- -	2965,20	-	- -	- -	- -
382	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,02	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	2368,72	283,14	<u>3,74</u> 1,10	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>4,15</u> 0,01
383	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,04	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	4850,89	654,48	<u>7,49</u> 2,20	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>9,59</u> 0,03
384	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	<u>1100,95</u> -	- -	1100,95	-	- -	- -	- -
385	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,014	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	1697,81	229,07	<u>2,62</u> 0,77	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>3,36</u> 0,01
386	С1630-461 варіант 3	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 700 мм	шт	1	<u>1100,95</u> -	- -	1100,95	-	- -	- -	- -
387	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,154	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	18908,87	2752,05	<u>28,83</u> 8,45	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>40,32</u> 0,11
388	С1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	1	<u>771,02</u> -	- -	771,02	-	- -	- -	- -
389	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм Витяжна система В10	100м2	0,08164	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	10019,83	1458,95	<u>15,28</u> 4,48	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>21,37</u> 0,06
390	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
391	С130-80 варіант 4	Вентилятор осьовий Vents ВКМ 200	шт	1	<u>7245,16</u> -	- -	7245,16	-	- -	- -	- -
392	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	- -	78,93	61,92	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
393	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	- -	1347,37	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	C1545-552 варіант 2	Швидкоз'ємний хомут ХЦ200 VENTS	шт	2	<u>285,70</u>	-	571,40	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
395	KB20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u>	<u>3,7</u> -
					-	-	-	-	-	-	-
396	C130-252 варіант 3	Глушники шуму CP200/900 Vents	шт	2	<u>2491,30</u>	-	4982,60	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
397	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u> -
					-	-	-	-	-	-	-
398	C130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ- 1.0-200x200	шт	1	<u>14936,59</u>	-	14936,59	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
399	KB20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [PP] номер 3, розмір 250x150 мм	ґрати	6	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	894,36	763,74	<u>17,22</u> 1,86	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>10,92</u> 0,03
					-	-	-	-	-	-	-
400	C130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохранда ДР 250x150 Vents	шт	6	<u>593,04</u>	-	3558,24	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
401	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,03	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	3553,09	424,71	<u>5,62</u> 1,65	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>6,22</u> 0,02
					-	-	-	-	-	-	-
402	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900мм	100м2	0,045	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	5457,25	736,29	<u>8,42</u> 2,47	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>10,79</u> 0,03
					-	-	-	-	-	-	-
403	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700мм	100м2	0,035	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	4244,53	572,67	<u>6,55</u> 1,92	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>8,39</u> 0,03
					-	-	-	-	-	-	-
404	C1630-461 варіант 3	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно- стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 700 мм	шт	1	<u>1100,95</u>	-	1100,95	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
405	KB20-3-4	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,12536	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	15385,66	2240,24	<u>23,46</u> 6,88	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>32,82</u> 0,09
		Витяжна система В11			-	-	-	-	-	-	-
406	KB20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>2935,05</u> 1172,65	<u>19,35</u> 4,34	2935,05	1172,65	<u>19,35</u> 4,34	<u>16,1700</u> 0,0450	<u>16,17</u> 0,05
					-	-	-	-	-	-	-
407	C1545-552 варіант 4	Швидкоз'ємний хомут VM400 Ruck	шт	1	<u>1346,88</u>	-	1346,88	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
408	KM11-31-2	Монтаж регулятора швидкості TEM 075 Ruck	шт	1	<u>154,06</u> 123,84	-	154,06	123,84	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u> -
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ20-19-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3600 мм	зонти	3	<u>18678,39</u> 291,60	<u>12,78</u> 0,48	56035,17	874,80	<u>38,34</u> 1,44	<u>4,2200</u> 0,0064	<u>12,66</u> 0,02
410	КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонти	2	<u>3877,81</u> 203,15	<u>10,79</u> 0,41	7755,62	406,30	<u>21,58</u> 0,82	<u>2,9400</u> 0,0054	<u>5,88</u> 0,01
411	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,08	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	9474,90	1132,57	<u>14,97</u> 4,39	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>16,59</u> 0,06
412	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,026	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	3079,34	368,09	<u>4,87</u> 1,43	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>5,39</u> 0,02
413	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,033	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	3908,39	467,18	<u>6,18</u> 1,81	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>6,84</u> 0,02
414	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,04	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	4850,89	654,48	<u>7,49</u> 2,20	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>9,59</u> 0,03
415	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	3	<u>1661,75</u> -	- -	4985,25	-	- -	- -	- -
416	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900 мм	100м2	0,036	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	4365,80	589,03	<u>6,74</u> 1,98	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>8,63</u> 0,03
417	С1630-462 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 900 мм	шт	2	<u>1258,60</u> -	- -	2517,20	-	- -	- -	- -
418	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,24956	<u>118387,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	29544,71	3533,05	<u>46,71</u> 13,70	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>51,76</u> 0,18
419	КБ20-32-3	Витяжна система В12 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>2935,05</u> 1172,65	<u>19,35</u> 4,34	2935,05	1172,65	<u>19,35</u> 4,34	<u>16,1700</u> 0,0450	<u>16,17</u> 0,05
420	С1545-552 варіант 4	Швидкоз'ємний хомут VM400 Ruck	шт	1	<u>1346,88</u> -	- -	1346,88	-	- -	- -	- -
421	КМ11-31-2	Монтаж регулятора швидкості TEM 075 Ruck	шт	1	<u>154,06</u> 123,84	- -	154,06	123,84	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4400 мм	зонти	2	<u>19884,13</u> 357,25	<u>13,58</u> 0,51	39768,26	714,50	<u>27,16</u> 1,02	<u>5,1700</u> 0,0068	<u>10,34</u> 0,01
423	КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонти	1	<u>3877,81</u> 203,15	<u>10,79</u> 0,41	3877,81	203,15	<u>10,79</u> 0,41	<u>2,9400</u> 0,0054	<u>2,94</u> 0,01
424	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [РР] номер 3, розмір 300х200 мм	ґрати	4	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	596,24	509,16	<u>11,48</u> 1,24	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>7,28</u> 0,02
425	С130-596-1 варіант 14	Решітка регульована двохрядна ДР 300х200 Vents	шт	4	<u>741,09</u> -	- -	2964,36	-	- -	- -	- -
426	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,08	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	9474,90	1132,57	<u>14,97</u> 4,39	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>16,59</u> 0,06
427	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,015	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	1776,54	212,36	<u>2,81</u> 0,82	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>3,11</u> 0,01
428	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,06	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	7106,17	849,43	<u>11,23</u> 3,29	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>12,44</u> 0,04
429	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 1100 мм	100м2	0,044	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	5335,98	719,92	<u>8,24</u> 2,42	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>10,55</u> 0,03
430	С1630-463 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1100 мм	шт	2	<u>1352,23</u> -	- -	2704,46	-	- -	- -	- -
431	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,19	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	23041,74	3108,76	<u>35,56</u> 10,43	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>45,54</u> 0,14
432	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	1	<u>1661,75</u> -	- -	1661,75	-	- -	- -	- -
433	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900 мм	100м2	0,018	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	2182,90	294,51	<u>3,37</u> 0,99	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>4,31</u> 0,01
434	С1630-462 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 900 мм	шт	1	<u>1258,60</u> -	- -	1258,60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800 мм Витяжна система В13	100м2	0,04	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	4850,89	654,48	<u>7,49</u> 2,20	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>9,59</u> 0,03
436	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
437	С130-80 варіант 4	Вентилятор осьовий Vents BKM 200	шт	1	<u>7245,16</u> -	-	7245,16	-	-	-	-
438	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
439	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
440	С1545-552 варіант 2	Швидкоз'ємний хомут ХЦ200 VENTS	шт	2	<u>285,70</u> -	-	571,40	-	-	-	-
441	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
442	С130-252 варіант 3	Глушники шуму CP200/900 Vents	шт	2	<u>2491,30</u> -	-	4982,60	-	-	-	-
443	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 3, розмір 250х150 мм	ґрати	6	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	894,36	763,74	<u>17,22</u> 1,86	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>10,92</u> 0,03
444	С130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохрядна ДР 250х150 Vents	шт	6	<u>593,04</u> -	-	3558,24	-	-	-	-
445	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	351,44	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
446	С130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	2	<u>524,71</u> -	-	1049,42	-	-	-	-
447	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
448	С130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200х200	шт	1	<u>14936,59</u> -	-	14936,59	-	-	-	-
449	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм	100м2	0,05	<u>118436,21</u> 14157,12	<u>187,18</u> 54,89	5921,81	707,86	<u>9,36</u> 2,74	<u>207,4000</u> 0,7310	<u>10,37</u> 0,04
450	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700мм	100м2	0,144	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	17463,21	2356,12	<u>26,95</u> 7,90	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>34,52</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	2	<u>1100,95</u> -	-	2201,90	-	-	-	-
452	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 500 мм	100м2	0,015	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	1841,77	268,06	<u>2,81</u> 0,82	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>3,93</u> 0,01
453	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 500 мм	шт	1	<u>904,58</u> -	-	904,58	-	-	-	-
454	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,06908	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	8478,32	1234,49	<u>12,93</u> 3,79	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>18,09</u> 0,05
455	KB20-32-1	Витяжна система В14	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
456	C130-80 варіант 9	Вентилятор канальний Vents TT Сайлент-М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	-	12499,75	-	-	-	-
457	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
458	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
459	C1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	-	540,34	-	-	-	-
460	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
461	C130-252 варіант 6	Глушники шуму CP100/600 Vents	шт	2	<u>1423,80</u> -	-	2847,60	-	-	-	-
462	KB20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	6	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1054,32	763,74	<u>17,22</u> 1,86	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>10,92</u> 0,03
463	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	6	<u>524,71</u> -	-	3148,26	-	-	-	-
464	KB20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>602,33</u> 483,84	-	3011,65	2419,20	-	<u>6,8300</u> -	<u>34,15</u> -
465	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	5	<u>11633,99</u> -	-	58169,95	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,216	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	26521,53	3860,02	<u>40,43</u> 11,86	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>56,55</u> 0,16
467	С1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	4	<u>771,02</u> -	- -	3084,08	-	- -	- -	- -
468	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,025	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	3069,62	446,76	<u>4,68</u> 1,37	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>6,55</u> 0,02
469	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,03454	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	4239,16	617,25	<u>6,47</u> 1,90	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>9,04</u> 0,03
470	КБ20-32-1	Витяжна система В15 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
471	С130-80 варіант 9	Вентилятор канальний Vents ТТ Сайлент-М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	- -	12499,75	-	- -	- -	- -
472	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	- -	78,93	61,92	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
473	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	- -	1347,37	-	- -	- -	- -
474	С1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	1	<u>270,17</u> -	- -	270,17	-	- -	- -	- -
475	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 150 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	- -	316,12	255,68	- -	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
476	С130-252 варіант 5	Глушники шуму CP150/900 Vents	шт	2	<u>2055,43</u> -	- -	4110,86	-	- -	- -	- -
477	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 3, розмір 250х150 мм	ґрати	3	<u>166,87</u> 127,29	<u>9,66</u> 0,56	500,61	381,87	<u>28,98</u> 1,68	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>5,46</u> 0,02
478	С130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохрядна ДР 250х150 Vents	шт	3	<u>593,04</u> -	- -	1779,12	-	- -	- -	- -
479	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	- -	602,33	483,84	- -	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
480	С130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u> -	- -	11633,99	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,062	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	7518,88	1014,44	<u>11,61</u> 3,40	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>14,86</u> 0,05
482	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром 100 мм Витяжна система В16	100м2	0,0314	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	3853,78	561,13	<u>5,88</u> 1,72	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>8,22</u> 0,02
483	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
484	С130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents TT Сайлент-М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	-	12499,75	-	-	-	-
485	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
486	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
487	С1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	1	<u>270,17</u> -	-	270,17	-	-	-	-
488	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 150 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u> -	<u>3,7</u> -
489	С130-252 варіант 5	Глушники шуму CP150/900 Vents	шт	2	<u>2055,43</u> -	-	4110,86	-	-	-	-
490	КБ20-12-7	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 3, розмір 250х150 мм	ґрати	4	<u>149,06</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	596,24	509,16	<u>11,48</u> 1,24	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>7,28</u> 0,02
491	С130-596-1 варіант 15	Решітка регульована двохрядна ДР 250х150 Vents	шт	4	<u>593,04</u> -	-	2372,16	-	-	-	-
492	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	3	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	527,16	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
493	С130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	3	<u>524,71</u> -	-	1574,13	-	-	-	-
494	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>602,33</u> 483,84	-	1204,66	967,68	-	<u>6,8300</u> -	<u>13,66</u> -
495	С130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	2	<u>11633,99</u> -	-	23267,98	-	-	-	-
496	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,032	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	3880,71	523,58	<u>5,99</u> 1,76	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>7,67</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	<u>1100,95</u> -	-	1100,95	-	-	-	-
498	KB20-3-3	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	0,058	<u>121272,29</u> 16361,92	<u>187,18</u> 54,89	7033,79	948,99	<u>10,86</u> 3,18	<u>239,7000</u> 0,7310	<u>13,9</u> 0,04
499	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	2210,13	321,67	<u>3,37</u> 0,99	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>4,71</u> 0,01
500	C1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	1	<u>771,02</u> -	-	771,02	-	-	-	-
501	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 500 мм	100м2	0,015	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	1841,77	268,06	<u>2,81</u> 0,82	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>3,93</u> 0,01
502	C1630-460 варіант 1	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр 500 мм	шт	1	<u>904,58</u> -	-	904,58	-	-	-	-
503	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм Витяжна система В17	100м2	0,0314	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	3853,78	561,13	<u>5,88</u> 1,72	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>8,22</u> 0,02
504	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
505	C130-80 варіант 5	Вентилятор осьовий Vents BKM 100	шт	1	<u>4771,95</u> -	-	4771,95	-	-	-	-
506	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
507	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
508	C1545-552 варіант 3	Швидкоз'ємний хомут ХЦ100 VENTS	шт	2	<u>135,58</u> -	-	271,16	-	-	-	-
509	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100мм	шт	1	<u>158,06</u> 127,84	-	158,06	127,84	-	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
510	C130-252 варіант 6	Глушники шуму CP100/600 Vents	шт	1	<u>1423,80</u> -	-	1423,80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонти	1	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	450,30	43,72	<u>2,80</u> 0,11	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>0,61</u> -
512	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	351,44	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
513	С130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	2	<u>524,71</u> -	- -	1049,42	-	- -	- -	- -
514	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	- -	602,33	483,84	- -	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
515	С130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u> -	- -	11633,99	-	- -	- -	- -
516	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,012	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	1473,42	214,45	<u>2,25</u> 0,66	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>3,14</u> 0,01
517	С1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	1	<u>771,02</u> -	- -	771,02	-	- -	- -	- -
518	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 500 мм	100м2	0,065	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	7981,01	1161,58	<u>12,17</u> 3,57	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>17,02</u> 0,05
519	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,02512	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	3083,02	448,91	<u>4,70</u> 1,38	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>6,58</u> 0,02
520	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,2	<u>862,83</u> 862,83	- -	172,57	172,57	- -	<u>12,1800</u> -	<u>2,44</u> -
521	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	2	<u>688,83</u> -	- -	1377,66	-	- -	- -	- -
522	КБ20-32-1	Витяжна система В18	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
523	С130-80 варіант 8	Вентилятор осьовий Vents 100 МТ	шт	1	<u>2025,52</u> -	- -	2025,52	-	- -	- -	- -
524	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонти	1	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	450,30	43,72	<u>2,80</u> 0,11	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>0,61</u> -
525	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,01942	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	2383,45	347,04	<u>3,64</u> 1,07	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>5,08</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,1	<u>862,83</u> 862,83	-	86,28	86,28	-	<u>12,1800</u>	<u>1,22</u>
527	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool Витяжна система В19	м2	1	<u>688,83</u> -	-	688,83	-	-	-	-
528	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
529	C130-80 варіант 5	Вентилятор осьовий Vents BKM 100	шт	1	<u>4771,95</u> -	-	4771,95	-	-	-	-
530	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
531	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
532	C1545-552 варіант 3	Швидкоз'ємний хомут ХЦ100 VENTS	шт	2	<u>135,58</u> -	-	271,16	-	-	-	-
533	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	шт	2	<u>158,06</u> 127,84	-	316,12	255,68	-	<u>1,8500</u>	<u>3,7</u>
534	C130-252 варіант 6	Глушники шуму CP100/600 Vents	шт	2	<u>1423,80</u> -	-	2847,60	-	-	-	-
535	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>174,27</u> 120,93	-	174,27	120,93	-	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
536	C1630-2004 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 100 Vents	шт	1	<u>154,39</u> -	-	154,39	-	-	-	-
537	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
538	C130-417 варіант 12	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-100х100	шт	1	<u>12841,15</u> -	-	12841,15	-	-	-	-
539	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	351,44	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
540	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	2	<u>524,71</u> -	-	1049,42	-	-	-	-
541	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>142,24</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	142,24	127,29	<u>2,87</u> 0,31	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>1,82</u> -
542	C130-1158 варіант 3	Решітка вентиляційна MBM200 Vents	шт	1	<u>269,74</u> -	-	269,74	-	-	-	-
543	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 500 мм	100м2	0,02	<u>121332,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	2426,66	357,41	<u>3,74</u> 1,10	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>5,24</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм Витяжна система В20	100м2	0,02512	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	3083,02	448,91	<u>4,70</u> 1,38	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>6,58</u> 0,02
545	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
546	С130-80 варіант 9	Вентилятор каналний Vents ТТ Сайлент-М200	шт	1	<u>12499,75</u> -	-	12499,75	-	-	-	-
547	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
548	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
549	С1545-552 варіант 2	Швидкоз'ємний хомут ХЦ200 VENTS	шт	2	<u>285,70</u> -	-	571,40	-	-	-	-
550	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	шт	1	<u>158,06</u> 127,84	-	158,06	127,84	-	<u>1,8500</u> -	<u>1,85</u> -
551	С130-252 варіант 4	Глушники шуму CP200/600 Vents	шт	1	<u>2055,43</u> -	-	2055,43	-	-	-	-
552	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	450,30	43,72	<u>2,80</u> 0,11	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>0,61</u> -
553	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
554	С130-417 варіант 15	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-200х200	шт	1	<u>14936,59</u> -	-	14936,59	-	-	-	-
555	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	6	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1054,32	763,74	<u>17,22</u> 1,86	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>10,92</u> 0,03
556	С130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	6	<u>524,71</u> -	-	3148,26	-	-	-	-
557	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 600 мм	100м2	0,134	<u>121332,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	16258,60	2394,64	<u>25,08</u> 7,36	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>35,08</u> 0,1
558	С1630-460	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 600 мм	шт	2	<u>771,02</u> -	-	1542,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,058	<u>120116,44</u> 16361,92	<u>483,33</u> 137,80	6966,75	948,99	<u>28,03</u> 7,99	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>13,9</u> 0,11
560	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,03768	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	4624,54	673,36	<u>7,05</u> 2,07	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>9,86</u> 0,03
561	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,2	<u>862,83</u> 862,83	-	172,57	172,57	-	<u>12,1800</u>	<u>2,44</u>
562	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	2	<u>688,83</u> -	-	1377,66	-	-	-	-
563	КБ20-32-1	Витяжна система В21 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
564	С130-80 варіант 11	Вентилятор каналний Vents ТТ Сайлент-М150	шт	1	<u>11223,73</u> -	-	11223,73	-	-	-	-
565	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
566	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
567	С1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	-	540,34	-	-	-	-
568	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонт	1	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	450,30	43,72	<u>2,80</u> 0,11	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>0,61</u> -
569	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
570	С130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	2	<u>11633,99</u> -	-	23267,98	-	-	-	-
571	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	3	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	527,16	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
572	С130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	3	<u>524,71</u> -	-	1574,13	-	-	-	-
573	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 600 мм	100м2	0,196	<u>121332,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	23781,24	3502,61	<u>36,69</u> 10,76	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>51,31</u> 0,14
574	КБ20-32-1	Витяжна система В22 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
575	С130-80 варіант 12	Вентилятор каналний Vents 150 ВКО ПРЕС	шт	1	<u>1865,23</u> -	-	1865,23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	2	<u>78,93</u> 61,92	-	157,86	123,84	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
577	C1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	-	540,34	-	-	-	-
578	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонт	1	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	450,30	43,72	<u>2,80</u> 0,11	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>0,61</u> -
579	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
580	C130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u> -	-	11633,99	-	-	-	-
581	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	2	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	351,44	254,58	<u>5,74</u> 0,62	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>3,64</u> 0,01
582	C130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохранда ДР 200х100 Vents	шт	2	<u>524,71</u> -	-	1049,42	-	-	-	-
583	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 600 мм	100м2	0,08	<u>121332,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	9706,63	1429,64	<u>14,97</u> 4,39	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>20,94</u> 0,06
584	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,2	<u>862,83</u> 862,83	-	172,57	172,57	-	<u>12,1800</u>	<u>2,44</u>
585	C111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	2	<u>688,83</u> -	-	1377,66	-	-	-	-
586	КБ20-32-1	Витяжна система В23	шт	1	<u>482,13</u> 466,37	<u>12,90</u> 2,90	482,13	466,37	<u>12,90</u> 2,90	<u>6,2100</u> 0,0300	<u>6,21</u> 0,03
587	C130-80 варіант 13	Вентилятор каналний Vents TT Сайлент-М150	шт	1	<u>11223,73</u> -	-	11223,73	-	-	-	-
588	КМ11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>78,93</u> 61,92	-	78,93	61,92	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
589	1504-14043 варіант 1	Регулятор швидкості PC-1-300 VENTS	шт	1	<u>1347,37</u> -	-	1347,37	-	-	-	-
590	C1545-552 варіант 1	Швидкоз'ємний хомут ХЦ150 VENTS	шт	2	<u>270,17</u> -	-	540,34	-	-	-	-
591	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 100 мм	шт	1	<u>158,06</u> 127,84	-	158,06	127,84	-	<u>1,8500</u>	<u>1,85</u>
592	C130-252 варіант 9	Глушники шуму CP150/600 Vents	шт	1	<u>1957,01</u> -	-	1957,01	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонти	1	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	450,30	43,72	<u>2,80</u> 0,11	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>0,61</u> -
594	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>602,33</u> 483,84	-	602,33	483,84	-	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
595	С130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	1	<u>11633,99</u> -	-	11633,99	-	-	-	-
596	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	ґрати	3	<u>175,72</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	527,16	381,87	<u>8,61</u> 0,93	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>5,46</u> 0,01
597	С130-596-1 варіант 16	Решітка регульована двохрядна ДР 200х100 Vents	шт	3	<u>524,71</u> -	-	1574,13	-	-	-	-
598	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 600 мм	100м2	0,148	<u>121332,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	17957,26	2644,83	<u>27,70</u> 8,12	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>38,75</u> 0,11
599	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,01884	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	2312,27	336,68	<u>3,53</u> 1,03	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>4,93</u> 0,01
600	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,2	<u>862,83</u> 862,83	-	172,57	172,57	-	<u>12,1800</u> -	<u>2,44</u> -
601	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	2	<u>688,83</u> -	-	1377,66	-	-	-	-
602	КБ20-11-1	Витяжна система ВП1,...,ВП8 Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	15	<u>142,24</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	2133,60	1909,35	<u>43,05</u> 4,65	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>27,3</u> 0,07
603	С130-1158 варіант 4	Решітка вентиляційна МВ 200 Vents	шт	5	<u>366,03</u> -	-	1830,15	-	-	-	-
604	С130-1158 варіант 5	Решітка вентиляційна МВ 150 Vents	шт	7	<u>280,09</u> -	-	1960,63	-	-	-	-
605	С130-1158 варіант 3	Решітка вентиляційна МВМ200 Vents	шт	3	<u>269,74</u> -	-	809,22	-	-	-	-
606	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 1000 мм	зонти	2	<u>710,24</u> 59,49	<u>3,60</u> 0,14	1420,48	118,98	<u>7,20</u> 0,28	<u>0,8300</u> 0,0018	<u>1,66</u> -
607	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 150 мм	зонти	3	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	1350,90	131,16	<u>8,40</u> 0,33	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>1,83</u> -
608	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонти	2	<u>450,30</u> 43,72	<u>2,80</u> 0,11	900,60	87,44	<u>5,60</u> 0,22	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>1,22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>602,33</u> 483,84	-	1806,99	1451,52	-	<u>6,8300</u>	<u>20,49</u>
610	С130-417 варіант 18	Клапан протипожежний універсальний КПВ-1.0-150х150	шт	3	<u>11633,99</u> -	-	34901,97	-	-	-	-
611	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів та фасонних частин з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,17	<u>122784,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	20873,42	3037,98	<u>31,82</u> 9,33	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>44,51</u> 0,12
612	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром 150 мм	100м2	0,05652	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	6936,80	1010,04	<u>10,58</u> 3,10	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>14,8</u> 0,04
613	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром 100 мм	100м2	0,01884	<u>122731,84</u> 17870,47	<u>187,18</u> 54,89	2312,27	336,68	<u>3,53</u> 1,03	<u>261,8000</u> 0,7310	<u>4,93</u> 0,01
614	КБ26-26-1	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	10 м2	0,6	<u>862,83</u> 862,83	-	517,70	517,70	-	<u>12,1800</u>	<u>7,31</u>
615	С111-854 варіант 6	Вогнетривке покриття Pro Rox WM 950 ALU Rockwool	м2	6	<u>688,83</u> -	-	4132,98	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							5530329,24	839472,05	<u>15010,35</u> 2280,22		<u>12007,06</u> 27,85
Разом будівельні роботи, грн.							5530329,24				
в тому числі:							4675846,84				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							841752,27				
всього заробітна плата, грн.							454830,86				
Загальновиробничі витрати, грн.							1124,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							130879,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5985160,10				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							5985160,10				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							13159,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					972631,61				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.

Коригування

КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Кондиціонування

Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

356,74680 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,84542 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

64,21060 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-36-1	Система ККБ1 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>756,78</u>	<u>32,26</u>	756,78	525,55	<u>32,26</u>	<u>8,1900</u>	<u>8,19</u>
					525,55	7,24			7,24	0,0750	0,08
2	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,5	<u>9734,88</u>	-	4867,44	4806,40	-	<u>128,0000</u>	<u>64</u>
					9612,80	-			-	-	-
3	С113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM B-280 С12200	м	25	<u>315,32</u>	-	7883,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM B-280 С12200	м	25	<u>806,17</u>	-	20154,25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>249,36</u>	-	1246,80	1246,80	-	<u>3,5200</u>	<u>17,6</u>
					249,36	-			-	-	-
6	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	25	<u>91,35</u>	-	2283,75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С113-671 варіант 63	Теплоізоляція діам.15х13 k-flex	м	25	<u>104,82</u>	-	2620,50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-36-1	Система ККБ2 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	756,78	525,55	<u>32,26</u> 7,24	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>8,19</u> 0,08
9	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,28	<u>9734,88</u> 9612,80	-	2725,77	2691,58	-	<u>128,0000</u> -	<u>35,84</u> -
10	С113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM B-280 С12200	м	14	<u>315,32</u> -	-	4414,48	-	-	-	-
11	С113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM B-280 С12200	м	14	<u>806,17</u> -	-	11286,38	-	-	-	-
12	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,8	<u>249,36</u> 249,36	-	698,21	698,21	-	<u>3,5200</u> -	<u>9,86</u> -
13	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	14	<u>91,35</u> -	-	1278,90	-	-	-	-
14	С113-671 варіант 63	Теплоізоляція діам.15х13 k-flex	м	14	<u>104,82</u> -	-	1467,48	-	-	-	-
15	КБ20-36-1	Система ККБ3.1, ККБ3.2 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	1513,56	1051,10	<u>64,52</u> 14,48	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>16,38</u> 0,15
16	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,36	<u>9734,88</u> 9612,80	-	3504,56	3460,61	-	<u>128,0000</u> -	<u>46,08</u> -
17	С113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM B-280 С12200	м	18	<u>315,32</u> -	-	5675,76	-	-	-	-
18	С113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM B-280 С12200	м	18	<u>806,17</u> -	-	14511,06	-	-	-	-
19	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>249,36</u> 249,36	-	897,70	897,70	-	<u>3,5200</u> -	<u>12,67</u> -
20	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	18	<u>91,35</u> -	-	1644,30	-	-	-	-
21	& С114-266- 71	Теплоізоляція k-flex ST д=22х13 мм	м	18	<u>55,04</u> -	-	990,72	-	-	-	-
22	КБ20-36-1	Система ККБ4 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	756,78	525,55	<u>32,26</u> 7,24	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>8,19</u> 0,08
23	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,14	<u>9734,88</u> 9612,80	-	1362,88	1345,79	-	<u>128,0000</u> -	<u>17,92</u> -
24	С113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM B-280 С12200	м	7	<u>315,32</u> -	-	2207,24	-	-	-	-
25	С113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM B-280 С12200	м	7	<u>806,17</u> -	-	5643,19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	<u>249,36</u>	-	349,10	349,10	-	<u>3,5200</u>	<u>4,93</u>
27	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	7	<u>249,36</u> <u>91,35</u>	-	639,45	-	-	-	-
28	С113-671 варіант 63	Теплоізоляція діам.15х13 k-flex	м	7	<u>104,82</u>	-	733,74	-	-	-	-
29	КБ20-36-1	Система ККБ5 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	756,78	525,55	<u>32,26</u> 7,24	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>8,19</u> 0,08
30	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,5	<u>9734,88</u> 9612,80	-	4867,44	4806,40	-	<u>128,0000</u>	<u>64</u>
31	С113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM B-280 С12200	м	25	<u>315,32</u>	-	7883,00	-	-	-	-
32	С113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM B-280 С12200	м	25	<u>806,17</u>	-	20154,25	-	-	-	-
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>249,36</u>	-	1246,80	1246,80	-	<u>3,5200</u>	<u>17,6</u>
34	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	25	<u>249,36</u> <u>91,35</u>	-	2283,75	-	-	-	-
35	С113-671 варіант 63	Теплоізоляція діам.15х13 k-flex	м	25	<u>104,82</u>	-	2620,50	-	-	-	-
36	КБ20-36-1	Система ККБ6 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	756,78	525,55	<u>32,26</u> 7,24	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>8,19</u> 0,08
37	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,36	<u>9734,88</u> 9612,80	-	3504,56	3460,61	-	<u>128,0000</u>	<u>46,08</u>
38	С113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM B-280 С12200	м	18	<u>315,32</u>	-	5675,76	-	-	-	-
39	С113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM B-280 С12200	м	18	<u>806,17</u>	-	14511,06	-	-	-	-
40	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>249,36</u>	-	897,70	897,70	-	<u>3,5200</u>	<u>12,67</u>
41	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	18	<u>249,36</u> <u>91,35</u>	-	1644,30	-	-	-	-
42	С113-671 варіант 63	Теплоізоляція діам.15х13 k-flex	м	18	<u>104,82</u>	-	1886,76	-	-	-	-
43	КБ20-36-1	Система ККБ7.1, ККБ7.2 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	1513,56	1051,10	<u>64,52</u> 14,48	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>16,38</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до18 мм	100 м	0,28	<u>9734,88</u> 9612,80	-	2725,77	2691,58	-	<u>128,0000</u>	<u>35,84</u>
45	& C1545-110611-5	Труба мідна м'яка д=12,7 мм	м	28	<u>522,21</u>	-	14621,88	-	-	-	-
46	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 19мм	100 м	0,28	<u>12522,06</u> 12016,00	-	3506,18	3364,48	-	<u>160,0000</u>	<u>44,8</u>
47	C113-12 варіант 4	Труби мідні м'які діам.19.05мм ASTM B-280 C12200	м	28	<u>824,72</u>	-	23092,16	-	-	-	-
48	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,6	<u>249,36</u> 249,36	-	1396,42	1396,42	-	<u>3,5200</u>	<u>19,71</u>
49	C113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	28	<u>91,35</u>	-	2557,80	-	-	-	-
50	& C114-266-71 варіант 1	Теплоізоляція k-flex ST д=18х13 мм	м	28	<u>55,04</u>	-	1541,12	-	-	-	-
51	КБ20-36-1	Система ККБ8.1, ККБ8.2 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	1513,56	1051,10	<u>64,52</u> 14,48	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>16,38</u> 0,15
52	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до18 мм	100 м	0,25	<u>9734,88</u> 9612,80	-	2433,72	2403,20	-	<u>128,0000</u>	<u>32</u>
53	& C1545-110611-5	Труба мідна м'яка д=12,7 мм	м	25	<u>522,21</u>	-	13055,25	-	-	-	-
54	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 19мм	100 м	0,25	<u>12522,06</u> 12016,00	-	3130,52	3004,00	-	<u>160,0000</u>	<u>40</u>
55	C113-12 варіант 4	Труби мідні м'які діам.19.05мм ASTM B-280 C12200	м	25	<u>824,72</u>	-	20618,00	-	-	-	-
56	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>249,36</u> 249,36	-	1246,80	1246,80	-	<u>3,5200</u>	<u>17,6</u>
57	C113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	25	<u>91,35</u>	-	2283,75	-	-	-	-
58	& C114-266-71 варіант 1	Теплоізоляція k-flex ST д=18х13 мм	м	25	<u>55,04</u>	-	1376,00	-	-	-	-
59	КБ20-36-1	Система ККБ9.1, ККБ9.2 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	1513,56	1051,10	<u>64,52</u> 14,48	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>16,38</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,24	<u>9734,88</u> 9612,80	-	2336,37	2307,07	-	<u>128,0000</u>	<u>30,72</u>
61	& С1545-110611-5	Труба мідна м'яка d=12,7 мм	м	24	<u>522,21</u>	-	12533,04	-	-	-	-
62	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 19 мм	100 м	0,24	<u>12522,06</u> 12016,00	-	3005,29	2883,84	-	<u>160,0000</u>	<u>38,4</u>
63	С113-12 варіант 4	Труби мідні м'які діам.19.05мм ASTM В-280 С12200	м	24	<u>824,72</u>	-	19793,28	-	-	-	-
64	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,8	<u>249,36</u> 249,36	-	1196,93	1196,93	-	<u>3,5200</u>	<u>16,9</u>
65	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	24	<u>91,35</u>	-	2192,40	-	-	-	-
66	& С114-266-71 варіант 1	Теплоізоляція k-flex ST d=18х13 мм	м	24	<u>55,04</u>	-	1320,96	-	-	-	-
67	КБ20-36-1	Система ККБ10.1, ККБ10.2 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	2	<u>756,78</u> 525,55	<u>32,26</u> 7,24	1513,56	1051,10	<u>64,52</u> 14,48	<u>8,1900</u> 0,0750	<u>16,38</u> 0,15
68	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	<u>9734,88</u> 9612,80	-	1946,98	1922,56	-	<u>128,0000</u>	<u>25,6</u>
69	С113-12 варіант 2	Труби мідні м'які діам.9.52мм ASTM В-280 С12200	м	10	<u>315,32</u>	-	3153,20	-	-	-	-
70	С113-12 варіант 3	Труби мідні м'які діам.15.87мм ASTM В-280 С12200	м	10	<u>806,17</u>	-	8061,70	-	-	-	-
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	<u>249,36</u> 249,36	-	498,72	498,72	-	<u>3,5200</u>	<u>7,04</u>
72	С113-671 варіант 62	Теплоізоляція діам.12х13 k-flex	м	10	<u>91,35</u>	-	913,50	-	-	-	-
73	С113-671 варіант 63	Теплоізоляція діам.15х13 k-flex	м	10	<u>104,82</u>	-	1048,20	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							329200,18	56706,55	<u>483,90</u> 108,60		<u>780,71</u> 1,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							329200,18				
							272009,73				
							56815,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					27546,62 63,56 7395,45 356746,80 356746,80				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					845,42 64210,60				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

придбання устаткування
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8405,90512 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Теплопостачання вентиляційних установок						
1	2301-4027 варіант 2	Насос циркуляційний UPS 32-80 GRUNDFOS; (маса=0,0048)	шт	3	30727,63	92182,89
2	& 2301-1071-9	Насос циркуляційний UPS 25-60 GRUNDFOS; (маса=0,0048)	шт	2	6344,14	12688,28
3	& 2301-1071-10	Насос циркуляційний UPS 25-50 GRUNDFOS; (маса=0,0045)	шт	1	6343,92	6343,92
4	& 2301-1071-11	Насос циркуляційний UPS 25-40 GRUNDFOS; (маса=0,0045)	шт	5	6343,92	31719,60
5	& 2301-1071-12	Насос циркуляційний UPS 25-30 GRUNDFOS; (маса=0,0038)	шт	1	6343,39	6343,39
6	2307-10711 варіант 1	Клапан з електроприводом d=15 мм; (маса=0,005)	шт	1	9139,22	9139,22
		Разом по розділу 1				158417,30
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				158417,30
Розділ 2. Індивідуальний тепловий пункт						
7	1905-10002 варіант 3	Магнітний шламовідмулювач діам.80мм MOS 200/80 SPAW-TEST; (маса=0,38)	комплект	1	47101,03	47101,03
8	& 2307-20118-4 варіант 1	Гідравлічний розподільювач d=127x5 L=2,2 м; (маса=0,029)	шт	2	8699,03	17398,06

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				64499,09
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 2				64499,09
		Розділ 3. Вентиляція				
9	2308-4089 варіант 16	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики SPS-3-(50)-P VBW; (маса=0,08)	шт	1	537928,37	537928,37
10	2308-4089 варіант 15	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-3-(50)-P VBW; (маса=0,08)	шт	3	898483,87	2695451,61
11	2308-4089 варіант 17	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-MINI-(50)-P VBW; (маса=0,075)	шт	4	639083,13	2556332,52
12	2308-4089 варіант 18	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ВУТ 1000 ПВ ЕС Vents; (маса=0,075)	шт	1	429833,19	429833,19
13	2308-4089 варіант 19	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики МПА 1200В Vents; (маса=0,07)	шт	1	469422,31	469422,31
14	2308-4089 варіант 14	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-3-BIS-(50)-P ; (маса=0,08)	шт	2	581539,23	1163078,46
15	& 1501-1372-1-4	Вентилятор шумоізолюваний кухонний MPS 500 E420 Ruck; (маса=0,05)	шт	2	151983,69	303967,38
16	1504-14043 варіант 3	Регулятор швидкості TEM 075 Ruck; (маса=0,0085)	шт	1	26974,89	26974,89
		Разом по розділу 3				8182988,73
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				8182988,73
		Розділ 4. Кондиціонування				
17	& 290220-2151-1 варіант 1	Автоматика для компресорів; (маса=0,06)	шт	15	-	-
18	& 2308-4001-3 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 21 CLINT; (маса=0,1)	шт	1	-	-
19	& 2308-4001-3 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 18 CLINT; (маса=0,1)	шт	4	-	-
20	& 2308-4001-3 варіант 3	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 41 CLINT; (маса=0,1)	шт	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7
21	& 2308-4001-3 варіант 4	Компресорно-конденсаторний блок МНА/К 51 CLINT; (маса=0,1) Разом по розділу 4 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 4 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	6	-	- - - - 8405905,12 - 8405905,12

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Монтаж технологічного обладнання
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,47318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3357 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 24,40772 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	955,59	-	1911,18	1790,46	-	12,8000	25,6
					895,23	-			-	-	-
2	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	3	2984,89	64,33	8954,67	8354,31	192,99	38,4000	115,2
					2784,77	3,86			11,58	0,0460	0,14
3	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	2	1359,90	-	2719,80	2341,50	-	17,6000	35,2
					1170,75	-			-	-	-
4	КМ28-927-8	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т	шт	1	1303,97	-	1303,97	895,23	-	12,8000	12,8
					895,23	-			-	-	-
5	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	905,48	-	1810,96	1702,92	-	12,8000	25,6
					851,46	-			-	-	-
6	КМ28-921-13	Монтаж машини картоплеочищувальної та для чищення овочів	шт	2	888,47	21,54	1776,94	1702,92	43,08	12,8000	25,6
					851,46	1,29			2,58	0,0154	0,03
7	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	768,63	9,45	768,63	745,02	9,45	11,2000	11,2
					745,02	1,13			1,13	0,0134	0,01
8	КМ28-930-6	Монтаж пристрою для очищення риби	шт	1	767,26	10,67	767,26	212,86	10,67	3,2000	3,2
					212,86	2,09			2,09	0,0278	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>3895,26</u>	-	3895,26	2873,66	-	<u>43,2000</u>	<u>43,2</u>
					2873,66	-			-	-	-
10	КБ10-39-1	Установлення холодильних шаф та ін.	100шт	0,06	<u>25019,52</u>	-	1501,17	426,94	-	<u>106,9700</u>	<u>6,42</u>
					7115,64	-			-	-	-
11	КБ10-39-1	Установлення столів виробничих з вбудованою мийною ванною	100шт	0,06	<u>25019,52</u>	-	1501,17	426,94	-	<u>106,9700</u>	<u>6,42</u>
					7115,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					26911,01	21472,76	<u>256,19</u>		<u>310,44</u>
									17,38		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					26911,01				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5182,06				
		всього заробітна плата, грн.					21490,14				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10562,17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2917,58				
		Всього будівельні роботи, грн.					37473,18				

		Всього по кошторису					37473,18				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					335,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24407,72				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Електроосвітлення
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2158,85060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,48781 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 263,16658 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-18-16	Монтаж світильників растрових для LED ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	2,2	<u>37981,35</u> 25669,27	<u>11303,14</u> 5873,96	83558,97	56472,39	<u>24866,91</u> 12922,71	<u>371,4800</u> 75,3440	<u>817,26</u> 165,76
2	& 1507-1200-16 варіант 5	Світильник растровий ДВО 20У Юпітер LED 45 Вт	шт	220	<u>768,73</u> -	-	169120,60	-	-	-	-
3	КБ21-18-1	Монтаж світильників для LED ламп	100шт	1,02	<u>30339,29</u> 15495,74	<u>5340,41</u> 2528,73	30946,08	15805,65	<u>5447,22</u> 2579,30	<u>211,2000</u> 31,6688	<u>215,42</u> 32,3
4	& 1507-1200-16 варіант 4	Світильник пілевологозахисний ДППО 7В LED 50Вт	шт	90	<u>2280,27</u> -	-	205224,30	-	-	-	-
5	& 1507-1200-16 варіант 3	Світильник ДСО 08У LED 40Вт	шт	12	<u>1244,97</u> -	-	14939,64	-	-	-	-
6	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,45	<u>11573,50</u> 10154,88	<u>1099,23</u> 237,32	5208,08	4569,70	<u>494,65</u> 106,79	<u>131,2000</u> 2,4585	<u>59,04</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1507-1017 варіант 3	Світильник світлодіодний з вмонтованим джерелом резервного живлення ДБО 02ВСП -6	шт	6	<u>1484,03</u> -	- -	8904,18	-	- -	- -	- -
8	1507-1017 варіант 2	Світильник світлодіодний 6Вт з вмонтованим джерелом резервного живлення "Вихід" ДБО 01ВСП -6	шт	39	<u>2900,00</u> -	- -	113100,00	-	- -	- -	- -
9	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	0,02	<u>30339,29</u> 15495,74	<u>5340,41</u> 2528,73	606,79	309,91	<u>106,81</u> 50,57	<u>211,2000</u> 31,6688	<u>4,22</u> 0,63
10	& С1-1-213-26	Світильник світлодіодний ДПП06У 8Вт	шт	2	<u>7765,38</u> -	- -	15530,76	-	- -	- -	- -
11	КБ21-18-2	Монтаж світильників для LED ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,33	<u>37506,27</u> 20045,42	<u>7954,64</u> 3660,01	12377,07	6614,99	<u>2625,03</u> 1207,80	<u>273,2100</u> 45,8824	<u>90,16</u> 15,14
12	& С1-1-213-27	Світильник світлодіодний з вмонтованим джерелом живлення OPL/ROUND LED 595 EM 33W 4000 K	шт	33	<u>3003,00</u> -	- -	99099,00	-	- -	- -	- -
13	КБ21-17-5	Монтаж стельових, стінових світильників для LED ламп	100шт	0,59	<u>13821,61</u> 9783,36	<u>965,78</u> 323,80	8154,75	5772,18	<u>569,81</u> 191,04	<u>126,4000</u> 3,7524	<u>74,58</u> 2,21
14	1507-1029 варіант 6	Світильник загального освітлення з LED лампою ДББ64-В-12 СЕЛЕНА 32 СД	шт	25	<u>1701,56</u> -	- -	42539,00	-	- -	- -	- -
15	1507-1029 варіант 5	Світильник загального освітлення з LED лампою ДББ64-В-8 СЕЛЕНА 34 СД	шт	25	<u>1282,27</u> -	- -	32056,75	-	- -	- -	- -
16	& С1-1-213-28	Світильник світлодіодний ДББ 02В LED 8Вт	шт	9	<u>766,75</u> -	- -	6900,75	-	- -	- -	- -
17	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання	100шт	0,24	<u>9746,25</u> 6300,36	<u>3105,62</u> 1980,98	2339,10	1512,09	<u>745,35</u> 475,44	<u>81,4000</u> 26,2416	<u>19,54</u> 6,3
18	1507-1046 варіант 1	Світильник місцевого освітлення з лампою розжарювання	шт	2	<u>519,55</u> -	- -	1039,10	-	- -	- -	- -
19	1507-1046 варіант 3	Світильник пилевологозахищений НСП-11-100	шт	22	<u>512,14</u> -	- -	11267,08	-	- -	- -	- -
20	1515-1033 варіант 5	Лампи 40Вт МО40 (Е27)	10шт	0,1	<u>186,58</u> -	- -	18,66	-	- -	- -	- -
21	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	2,21	<u>4323,77</u> 4282,88	- -	9555,53	9465,16	- -	<u>59,7500</u> -	<u>132,05</u> -
22	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,84	<u>5228,09</u> 1841,27	- -	4391,60	1546,67	- -	<u>27,6800</u> -	<u>23,25</u> -
23	& 290902-55-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний для вмонтованої установки 220В 16 А IP21	шт	84	<u>155,10</u> -	- -	13028,40	-	- -	- -	- -
24	& 2405-1338-1 варіант 2	Коробка для схованої установки вимикачів і розеток FLE-A0001В	шт	84	<u>5,87</u> -	- -	493,08	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,34	<u>5335,86</u>	-	1814,19	662,67	-	<u>29,3000</u>	<u>9,96</u>
26	& 290902-55-1	Вимикач двоклавішний для вмонтованої установки 220В 16 А IP21	шт	34	<u>1949,04</u>	-	6347,12	-	-	-	-
	варіант 3				<u>186,68</u>	-			-	-	-
27	& 2405-1338-1	Коробка для схованої установки вимикачів і розеток FLE-A0001B	шт	34	<u>5,87</u>	-	199,58	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
28	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток	100шт	1,03	<u>5224,37</u>	-	5381,10	1906,11	-	<u>27,8200</u>	<u>28,65</u>
					<u>1850,59</u>	-			-	-	-
29	& 290902-226-2	Розетка для вмонтованої установки 220 В IP 21	шт	79	<u>282,76</u>	-	22338,04	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& 290902-226-2	Розетка для вмонтованої установки 220 В IP 55	шт	24	<u>457,73</u>	-	10985,52	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
31	& 2405-1338-1	Коробка для схованої установки вимикачів і розеток FLE-A0001B	шт	103	<u>5,87</u>	-	604,61	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>445,30</u>	<u>28,96</u>	445,30	139,69	<u>28,96</u>	<u>1,8600</u>	<u>1,86</u>
					<u>139,69</u>	9,58			<u>9,58</u>	<u>0,1127</u>	<u>0,11</u>
33	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним потужністю ЯТП-0.25	шт	1	<u>2905,18</u>	-	2905,18	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	КМ10-668-1	Монтаж датчика на рух	шт	8	<u>162,88</u>	<u>6,29</u>	1303,04	851,44	<u>50,32</u>	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
					<u>106,43</u>	0,68			<u>5,44</u>	<u>0,0101</u>	<u>0,08</u>
35	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	15,364	<u>1926,65</u>	<u>106,59</u>	29601,05	25148,87	<u>1637,65</u>	<u>23,9800</u>	<u>368,43</u>
					<u>1636,87</u>	23,01			<u>353,53</u>	<u>0,2384</u>	<u>3,66</u>
36	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	15,236	<u>1917,49</u>	<u>106,59</u>	29214,88	24939,35	<u>1624,01</u>	<u>23,9800</u>	<u>365,36</u>
					<u>1636,87</u>	23,01			<u>350,58</u>	<u>0,2384</u>	<u>3,63</u>
37	С1530-64	Труби гофровані діаметр 20 мм	10м	154,795	<u>271,23</u>	-	41985,05	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
38	С1530-64	Труби гофровані діаметр 20 мм	10м	66,705	<u>273,53</u>	-	18245,82	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
39	С1530-41	Труби гофровані діаметр 25 мм	10м	87,56	<u>431,16</u>	-	37752,37	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
40	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	2,5	<u>2710,52</u>	<u>139,90</u>	6776,30	4344,75	<u>349,75</u>	<u>25,4600</u>	<u>63,65</u>
					<u>1737,90</u>	30,20			<u>75,50</u>	<u>0,3129</u>	<u>0,78</u>
41	С1530-42	Труби гофровані діаметр 32 мм	10м	20,2	<u>458,94</u>	-	9270,59	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	С1530-42	Труби гофровані діаметр 32 мм	10м	5,05	<u>464,72</u>	-	2346,84	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 50 мм	100м	0,5	<u>2915,27</u> 1818,45	<u>213,18</u> 46,03	1457,64	909,23	<u>106,59</u> 23,02	<u>26,6400</u> 0,4768	<u>13,32</u> 0,24
44	& С1530-145-8	Труба гофрована діам. 50 мм	м	50,5	<u>62,37</u> -	-	3149,69	-	-	-	-
45	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 100 мм	100м	0,3	<u>3040,27</u> 1759,29	<u>346,42</u> 74,79	912,08	527,79	<u>103,93</u> 22,44	<u>25,4600</u> 0,7748	<u>7,64</u> 0,23
46	С1530-48 варіант 1	Труби гофровані діаметр 100 мм	10м	3,03	<u>1121,85</u> -	-	3399,21	-	-	-	-
47	& 2405-1368-1 варіант 1	Коробка з'єднувальна FLE-A0003	шт	320	<u>26,01</u> -	-	8323,20	-	-	-	-
48	& 2405-1368-1 варіант 3	Коробка додаткового зрівнювання потенціалів ШУДП 143х103х54	шт	3	<u>73,39</u> -	-	220,17	-	-	-	-
49	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,1	<u>4547,27</u> 3463,80	<u>748,82</u> 324,09	454,73	346,38	<u>74,88</u> 32,41	<u>47,2100</u> 3,9182	<u>4,72</u> 0,39
50	& 2405-1699-31 варіант 1	Лоток кабельний металевий сітчастий підсилений 100х50мм	м	10,1	<u>310,81</u> -	-	3139,18	-	-	-	-
51	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,5	<u>1132,52</u> 821,79	<u>133,37</u> 72,82	566,26	410,90	<u>66,69</u> 36,41	<u>12,2000</u> 0,9391	<u>6,1</u> 0,47
52	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,72	<u>2406,93</u> 1173,92	<u>373,07</u> 80,54	40243,87	19627,94	<u>6237,73</u> 1346,63	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>267,52</u> 13,95
53	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,4	<u>2399,37</u> 1173,92	<u>373,07</u> 80,54	39349,67	19252,29	<u>6118,35</u> 1320,86	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>262,4</u> 13,68
54	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>4721,94</u> 2817,41	<u>1585,56</u> 342,32	1416,58	845,22	<u>475,67</u> 102,70	<u>38,4000</u> 3,5462	<u>11,52</u> 1,06
55	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,1	<u>6517,22</u> 2582,62	<u>2299,00</u> 445,21	651,72	258,26	<u>229,90</u> 44,52	<u>35,2000</u> 5,6540	<u>3,52</u> 0,57
56	15093-34103 варіант 2	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,1	<u>27698,23</u> -	-	2769,82	-	-	-	-
57	15093-35013 варіант 10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	2,04	<u>192629,28</u> -	-	392963,73	-	-	-	-
58	15093-35013 варіант 11	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,14684	<u>36195,45</u> -	-	5314,94	-	-	-	-
59	15093-35013 варіант 14	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,306	<u>31018,95</u> -	-	9491,80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	15093-35013 варіант 12	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,3978	<u>80816,88</u>	-	32148,95	-	-	-	-
61	15093-35013 варіант 13	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,0205	<u>117155,91</u>	-	2401,70	-	-	-	-
62	& C171-323- 120	Кабель ВВГнгд 5х16	м	51	<u>456,48</u>	-	23280,48	-	-	-	-
63	15093-35013 варіант 17	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.50мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>1305576,78</u>	-	13316,88	-	-	-	-
64	15093-35013 варіант 8	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,0106	<u>1853250,48</u>	-	19644,46	-	-	-	-
65	15093-35013 варіант 18	Пятижильний кабель напругою до 1000в перерізом 5.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	<u>1857328,74</u>	-	37146,57	-	-	-	-
66	15093-10093 варіант 2	Чотирижильний кабель силовий з алюмінієвими жилами броньований для зовнішнього вводу АВБШв 4х185мм	1000м	0,306	<u>831602,04</u>	-	254470,22	-	-	-	-
67	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 16 мм2	1000м	0,051	<u>30088,05</u>	-	1534,49	-	-	-	-
68	15092-3171 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами перерізом 5.2,5мм2 FLAME-X-950-MHXH FE180/E90	1000м	0,0102	<u>98542,00</u>	-	1005,13	-	-	-	-
69	КБ1-164-2	Контур заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,06	<u>15506,41</u> 15506,41	-	930,38	930,38	-	<u>261,8000</u>	<u>15,71</u>
70	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06	<u>8775,75</u> 8775,75	-	526,55	526,55	-	<u>150,4500</u>	<u>9,03</u>
71	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,6	<u>4481,64</u> 821,74	<u>3574,38</u> 477,00	2688,98	493,04	<u>2144,63</u> 286,20	<u>11,2000</u> 5,9269	<u>6,72</u> 3,56
72	& C1545- 547-1 варіант 3	Електрод заземлення L=3000мм, діаметром 20 мм	шт.	6	<u>1656,84</u>	-	9941,04	-	-	-	-
73	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,25	<u>1643,49</u> 1643,49	-	410,87	410,87	-	<u>22,4000</u>	<u>5,6</u>
74	& C1110- 171-1 варіант 1	Полоса 40х4 мм	м	25	<u>56,61</u>	-	1415,25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,4	<u>4567,52</u> 1878,27	<u>365,24</u> 45,79	1827,01	751,31	<u>146,10</u> 18,32	<u>25,6000</u> 0,4951	<u>10,24</u> 0,2
76	& С1110-171-1 варіант 3	Полоса 25х3 мм	м	40	<u>62,49</u> -	<u>-</u> -	2499,60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2036928,70	205351,78	<u>54250,94</u> 21561,79		<u>2910,27</u> 266,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2036928,70				
		в тому числі:					1777325,98				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226913,57				
		всього заробітна плата, грн.					121921,90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					311,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36253,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2158850,60				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					2158850,60				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3487,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					263166,58				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.

Коригування

КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на блискавкозахист

Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

122,79363 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,6387 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

45,83142 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,16	<u>2236,63</u> 1995,66	<u>230,88</u> 21,75	357,86	319,31	<u>36,94</u> 3,48	<u>27,2000</u> 0,2944	<u>4,35</u> 0,05
2	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,48	<u>2336,42</u> 2095,45	<u>230,88</u> 21,75	1121,48	1005,82	<u>110,82</u> 10,44	<u>28,5600</u> 0,2944	<u>13,71</u> 0,14
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,56	<u>2436,20</u> 2195,23	<u>230,88</u> 21,75	1364,27	1229,33	<u>129,29</u> 12,18	<u>29,9200</u> 0,2944	<u>16,76</u> 0,16
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] (фасад)	100 м	0,16	<u>2546,43</u> 2494,58	<u>45,51</u> 14,79	407,43	399,13	<u>7,28</u> 2,37	<u>34,0000</u> 0,2016	<u>5,44</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] (покрівля)	100 м	2,74	<u>2546,43</u> 2494,58	<u>45,51</u> 14,79	6977,22	6835,15	<u>124,70</u> 40,52	<u>34,0000</u> 0,2016	<u>93,16</u> 0,55
6 & C111-796-1	Дріт сталевий оцинкований D 8 мм		м	410	<u>44,05</u> -	-	18060,50	-	-	-	-
7 & C1545-406-2	Злучник для дроту		шт	20	<u>31,59</u> -	-	631,80	-	-	-	-
8 & C1110-15-1-Р	Тримач кониковий півкруглий з пластиком		шт	20	<u>66,93</u> -	-	1338,60	-	-	-	-
9 & C1110-15-1-Р	Тримач кониковий прямий з пластиком		шт	46	<u>66,93</u> -	-	3078,78	-	-	-	-
10 & C1551-28-1	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою		шт	180	<u>22,70</u> -	-	4086,00	-	-	-	-
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,4	<u>1734,51</u> 1643,49	<u>91,02</u> 29,58	4162,82	3944,38	<u>218,44</u> 70,99	<u>22,4000</u> 0,4032	<u>53,76</u> 0,97
12	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм (L=240м)	т	0,312	<u>40006,46</u> -	-	12482,02	-	-	-	-
13 & C1551-28-1	Тримач смуги В40 металевий		шт	8	<u>40,29</u> -	-	322,32	-	-	-	-
14 & C1545-406-2	Злучник для смуги В40 хрестовий		шт	10	<u>31,59</u> -	-	315,90	-	-	-	-
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм, L=3000	10 шт	0,8	<u>881,47</u> 821,74	<u>59,73</u> 19,41	705,18	657,39	<u>47,79</u> 15,53	<u>11,2000</u> 0,2646	<u>8,96</u> 0,21
16 & C111-1809-2	Стрижень уземлення з круглої сталі діам.16мм, L=1500		шт.	16	-	-	-	-	-	-	-
17 & C111-1809-2	Наконечник для стрижня уземлення діам.16мм		шт.	8	-	-	-	-	-	-	-
18 & C111-1809-2	Муфта з'єднувальна для стрижня уземлення діам.16мм		шт.	8	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1809-2 варіант 3	Забивний гвинт для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	81	-	-	-	-	-	-	-
20	& C111-1809-2 варіант 5	Ударна муфта для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-
21	КБ21-31-3	Установлення коробки для фасадного контрольного з'єднання	100шт	0,08	<u>2606,91</u>	-	208,55	208,55	-	<u>36,8000</u>	<u>2,94</u>
22	C113-1480 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт	8	<u>667,77</u>	-	5342,16	-	-	-	-
23	КБ21-31-3	Установлення ревізійних колодязів	100шт	0,1	<u>2606,91</u>	-	260,69	260,69	-	<u>36,8000</u>	<u>3,68</u>
24	C113-1480 варіант 1	Ревізійний колодязь	шт	10	<u>667,77</u>	-	6677,70	-	-	-	-
25	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	7	<u>75,83</u>	-	530,81	530,81	-	<u>1,1400</u>	<u>7,98</u>
26	& C1632-63-1 варіант 1	Коньковий блискавкоприймач 1м	шт	4	<u>953,02</u>	-	3812,08	-	-	-	-
27	& C1632-63-1 варіант 2	Коньковий блискавкоприймач 2м	шт	3	<u>953,02</u>	-	2859,06	-	-	-	-
28	& C1551-28-1 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем	шт	40	<u>40,29</u>	-	1611,60	-	-	-	-
29	& C1545-131-6 варіант 1	Хомут для труб універсальний (дріт-труба)__(труби див. лок.коштор.№ 02-01-01, розд.11)	шт	60	-	-	-	-	-	-	-
30	& C1545-406-2 варіант 3	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги В40	шт	8	<u>31,59</u>	-	252,72	-	-	-	-
31	& C1545-406-2 варіант 5	Злучник для дроту і смуги В40	шт	8	<u>31,59</u>	-	252,72	-	-	-	-
32	& C111-196-6 варіант 1	Струмопровідна паста	шт	2	<u>133,55</u>	-	267,10	-	-	-	-
33	& C1545-488-2	Антикорозійна стрічка, 50мм	шт.	4	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
34	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,768	<u>20993,74</u> 20993,74	- -	16123,19	16123,19	- -	<u>321,3000</u> -	<u>246,76</u> -
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,765	<u>8775,75</u> 8775,75	- -	6713,45	6713,45	- -	<u>150,4500</u> -	<u>115,09</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					100324,01	38227,20	<u>675,26</u> 155,51		<u>572,59</u> 2,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100324,01 61421,55 38382,71 22469,62 64 7448,71 122793,63				

		Всього по кошторису					122793,63				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					638,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45831,42				

Склав _____ Фляк І.Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Одобеско І.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на електроосвітлення
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 756,86728 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,25488 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 247,70503 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-593-11	Світильник настінний показчик	100 шт	0,59	<u>12457,11</u> 10154,88	<u>469,33</u> 152,54	7349,69	5991,38	<u>276,90</u> 90,00	<u>131,2000</u> 2,0790	<u>77,41</u> 1,23
2	1507-1001 варіант 1	Світильник аварійний з акумулятором, надпис "ВИХІД", 6Вт, ДБ002ВСП-6-106 УХЛЗ.1	шт	59	<u>76,34</u> -	-	4504,06	-	-	-	-
3	1507-1001 варіант 2	Світильник аварійний з акумулятором, 8Вт, ДПП06У-8-221 УЗ.1	шт	4	<u>76,34</u> -	-	305,36	-	-	-	-
4	КМ8-593-10	Світильник місцевого освітлення	100 шт	0,71	<u>10961,98</u> 8792,64	<u>68,27</u> 22,19	7783,01	6242,77	<u>48,47</u> 15,75	<u>113,6000</u> 0,3024	<u>80,66</u> 0,21
5	1507-1001 варіант 3	Світильник загального освітлення, 20Вт, ДБ501В-20-001-УЗ	шт	71	<u>76,34</u> -	-	5420,14	-	-	-	-
6	КМ8-594-2	Світильник, що встановлюється окремо, на штирях	100 шт	1,62	<u>26215,09</u> 16346,88	<u>1120,69</u> 364,25	42468,45	26481,95	<u>1815,52</u> 590,09	<u>211,2000</u> 4,9644	<u>342,14</u> 8,04
7	1507-1001 варіант 5	Світильник, 50Вт, ДПП07В-50-323	шт	162	<u>76,34</u> -	-	12367,08	-	-	-	-
8	КМ8-593-20	Світильник растровий	100 шт	2,26	<u>14846,54</u> 12631,68	<u>150,75</u> 49,00	33553,18	28547,60	<u>340,70</u> 110,74	<u>163,2000</u> 0,6678	<u>368,83</u> 1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1507-1001 варіант 4	Світильник, 45Вт, ДВО20У Юпітер LED-45Вт	шт	226	<u>76,34</u>	-	17252,84	-	-	-	-
10	КМ8-593-10	Світильник місцевого освітлення	100 шт	0,35	<u>10574,63</u>	<u>68,27</u>	3701,12	3077,42	<u>23,89</u>	<u>113,6000</u>	<u>39,76</u>
					8792,64	22,19			7,77	0,3024	0,11
11	1507-1001 варіант 6	Світильник світлодіодний, 10Вт, ДББ27У Селена-LED-1	шт	25	<u>76,34</u>	-	1908,50	-	-	-	-
12	1507-1001 варіант 7	Світильник світлодіодний антивандальний, 10Вт, ДББ27У Селена-LED-1	шт	10	<u>76,34</u>	-	763,40	-	-	-	-
13	КМ8-596-5	Світильник трековий	100 шт	0,7	<u>40950,38</u>	<u>1183,27</u>	28665,27	25139,52	<u>828,29</u>	<u>464,0000</u>	<u>324,8</u>
					35913,60	384,59			269,21	5,2416	3,67
14	С1547-3 варіант 1	Світильник світлодіодний трековий, 40Вт	шт	10	<u>1118,53</u>	-	11185,30	-	-	-	-
15	С1547-3 варіант 2	Світильник світлодіодний трековий, 35Вт	шт	60	<u>1118,53</u>	-	67111,80	-	-	-	-
16	С1547-3 варіант 3	Шинопровід трековий магнітний 2м	шт	16	<u>1118,53</u>	-	17896,48	-	-	-	-
17	С1547-3 варіант 4	Шинопровід трековий магнітний 3м	шт	14	<u>1118,53</u>	-	15659,42	-	-	-	-
18	С1547-3 варіант 5	З'єднувач шинопроводу прямий	шт	14	<u>1118,53</u>	-	15659,42	-	-	-	-
19	С1547-3 варіант 6	Блок для шинопроводу	шт	16	<u>1118,53</u>	-	17896,48	-	-	-	-
20	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Труба вінілпластова з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	31,66	<u>6498,50</u>	<u>45,51</u>	205742,51	94787,51	<u>1440,85</u>	<u>44,4465</u>	<u>1407,18</u>
					2993,92	14,79			468,25	0,2016	6,38
21	& С1545- 267-1 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам.20мм	м	3150	<u>15,66</u>	-	49329,00	-	-	-	-
22	& С1545- 267-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка діам.20мм, L=2м	м	16	-	-	-	-	-	-	-
23	КМ8-412-2	Кабель у прокладених трубах	100 м	31,66	<u>749,08</u>	<u>8,53</u>	23715,87	22299,72	<u>270,06</u>	<u>9,6000</u>	<u>303,94</u>
					704,35	2,77			87,70	0,0378	1,2
24	& 15093- 33013-1 варіант 1	Кабель FLAME-X-950-(N)HXH FE180/E90 3х1,5мм	1000м	0,446	<u>41254,50</u>	-	18399,51	-	-	-	-
25	15093-34013 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х1,5мм	1000м	0,12	<u>7517,32</u>	-	902,08	-	-	-	-
26	15093-35013 варіант 20	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм	1000м	2,6	<u>12816,82</u>	-	33323,73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					642863,70	212567,87	5044,68		2944,72
		Разом будівельні роботи, грн.					642863,70		1639,51		22,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425251,15				
		всього заробітна плата, грн.					214207,38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114003,58				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33497,65				
		Всього будівельні роботи, грн.					756867,28				

		Всього по кошторису					756867,28				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3254,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					247705,03				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на електромонтажні роботи
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

654,65982 тис. грн.
3,02319 тис. люд. год.
224,22564 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	1,92	<u>4323,77</u> 4282,88	-	8301,64	8223,13	-	<u>59,7500</u> -	<u>114,72</u> -
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
2	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	1,58	<u>9823,69</u> 8421,12	<u>51,20</u> 16,64	15521,43	13305,37	<u>80,90</u> 26,29	<u>108,8000</u> 0,2268	<u>171,9</u> 0,36
3	& 290902- 226-2 варіант 1	Розетка для вмонтованої установки 220 В IP 21	шт	124	<u>282,76</u> -	-	35062,24	-	-	-	-
4	& 290902- 226-2 варіант 2	Розетка для вмонтованої установки 220 В IP 55	шт	29	<u>457,73</u> -	-	13274,17	-	-	-	-
5	& 290902- 226-2 варіант 3	Розетка для накладної установки 220 В IP 54	шт	5	<u>457,73</u> -	-	2288,65	-	-	-	-
6	КМ8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводі	100 шт	0,24	<u>8757,54</u> 3591,36	<u>14,22</u> 4,62	2101,81	861,93	<u>3,41</u> 1,11	<u>46,4000</u> 0,0630	<u>11,14</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 290902-55-1 варіант 4	Вимикач двоклавішний для вмонтованої установки	шт	24	<u>186,68</u> -	- -	4480,32	-	- -	- -	- -
8	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	1,23	<u>8757,54</u> 3591,36	<u>14,22</u> 4,62	10771,77	4417,37	<u>17,49</u> 5,68	<u>46,4000</u> 0,0630	<u>57,07</u> 0,08
9	& 290902-55-2 варіант 3	Вимикач одноклавішний для вмонтованої установки	шт	123	<u>155,10</u> -	- -	19077,30	-	- -	- -	- -
10	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,07	<u>6357,93</u> 4086,72	<u>14,22</u> 4,62	445,06	286,07	<u>1,00</u> 0,32	<u>52,8000</u> 0,0630	<u>3,7</u> -
11	С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритого монтажу	шт	7	<u>108,45</u> -	- -	759,15	-	- -	- -	- -
12	КМ8-591-7	Перемикач заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,45	<u>8757,54</u> 3591,36	<u>14,22</u> 4,62	3940,89	1616,11	<u>6,40</u> 2,08	<u>46,4000</u> 0,0630	<u>20,88</u> 0,03
13	290902-59	Перемикач заглиблений для прихованої проводки	шт	45	<u>23,00</u> -	- -	1035,00	-	- -	- -	- -
14	КМ8-591-6	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>6786,36</u> 4086,72	<u>14,22</u> 4,62	135,73	81,73	<u>0,28</u> 0,09	<u>52,8000</u> 0,0630	<u>1,06</u> -
15	290902-58	Перемикач неглиблений для відкритої проводки	шт	2	<u>22,59</u> -	- -	45,18	-	- -	- -	- -
16	& 2405-1338-1 варіант 2	Коробка для схованої установки вимикачів і розеток FLE-A0001B	шт	339	<u>5,87</u> -	- -	1989,93	-	- -	- -	- -
17	& 2405-1338-1 варіант 3	Коробка з'єднувальна для схованої установки FLE-A0003	шт	320	<u>5,87</u> -	- -	1878,40	-	- -	- -	- -
18	& 2405-1338-1 варіант 4	Коробка з'єднувальна для накладної установки	шт	12	<u>5,87</u> -	- -	70,44	-	- -	- -	- -
19	& 2405-1338-1 варіант 5	Коробка з'єднувальна вогнетривка накладна	шт	4	<u>5,87</u> -	- -	23,48	-	- -	- -	- -
20	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	7	<u>11,97</u> 11,97	- -	83,79	83,79	- -	<u>0,1800</u> -	<u>1,26</u> -
21	С1547-10 варіант 1	Датчик руху	шт	7	<u>233,30</u> -	- -	1633,10	-	- -	- -	- -
22	КМ8-409-1	Труба вінілпластова з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	26,56	<u>6355,93</u> 2851,35	<u>45,51</u> 14,79	168813,50	75731,86	<u>1208,75</u> 392,82	<u>42,3300</u> 0,2016	<u>1124,28</u> 5,35
23	& С1545-267-1 варіант 2	Труба ПВХ гофрована діам.20мм	м	1350	<u>15,66</u> -	- -	21141,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1545-267-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка діам.20мм, L=2м	м	6	-	-	-	-	-	-	-
25	& C1545-267-1 варіант 3	Труба ПВХ гофрована діам.25мм	м	1300	15,66	-	20358,00	-	-	-	-
26	KM8-407-11	Труба сталевая в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр до 25 мм	100 м	0,02	5970,31 4018,47	246,20 68,92	119,41	80,37	4,92 1,38	54,7700 0,9177	1,1 0,02
27	C113-15 варіант 1	Труба сталевая Ду 20х3,2мм	м	2	79,60	-	159,20	-	-	-	-
28	KM8-409-2	Труба вінілпластова з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	3,5	5884,77 3219,81	136,53 44,38	20596,70	11269,34	477,86 155,33	47,8000 0,6048	167,3 2,12
29	& C1545-267-1 варіант 4	Труба ПВХ гофрована діам.32мм	м	300	15,66	-	4698,00	-	-	-	-
30	& C1545-267-1 варіант 5	Труба ПВХ гофрована діам.50мм	м	50	15,66	-	783,00	-	-	-	-
31	KM8-409-3	Труба вінілпластова з кріпленням накладними скобами, діаметр 100мм	100 м	0,3	6272,83 3556,61	182,04 59,17	1881,85	1066,98	54,61 17,75	52,8000 0,8064	15,84 0,24
32	& C1545-267-1 варіант 6	Труба ПВХ гофрована діам.100мм	м	30	15,66	-	469,80	-	-	-	-
33	KM8-412-2	Кабель у прокладених трубах	100 м	30,38	749,08 704,35	8,53 2,77	22757,05	21398,15	259,14 84,15	9,6000 0,0378	291,65 1,15
34	KM10-55-4	Кабель по стіні цегляній	100 м	9,06	9279,10 4873,79	1536,91 300,64	84068,65	44156,54	13924,40 2723,80	68,8000 4,0032	623,33 36,27
35	& 15093-33013-1 варіант 4	Кабель FLAME-X-950-(N)HХH FE180/E90 5х4мм	1000м	0,02	41254,50	-	825,09	-	-	-	-
36	& 15093-33013-1 варіант 3	Кабель FLAME-X-950-(N)HХH FE180/E90 5х2,5мм	1000м	0,074	41254,50	-	3052,83	-	-	-	-
37	& 15093-33013-1 варіант 2	Кабель FLAME-X-950-(N)HХH FE180/E90 3х2,5мм	1000м	0,068	41254,50	-	2805,31	-	-	-	-
38	& 15093-33013-1 варіант 1	Кабель FLAME-X-950-(N)HХH FE180/E90 3х1,5мм	1000м	0,094	41254,50	-	3877,92	-	-	-	-
39	15093-34013 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм	1000м	2	7517,32	-	15034,64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	15093-35013 варіант 21	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм	1000м	0,15	<u>12816,82</u>	-	1922,52	-	-	-	-
41	15093-33033 варіант 3	Кабель ВВГнгд 1х4мм	1000м	0,1	<u>6426,35</u>	-	642,64	-	-	-	-
42	15093-33043 варіант 1	Кабель ВВГнгд 1х6мм	1000м	0,12	<u>8263,07</u>	-	991,57	-	-	-	-
43	15093-35043 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х6мм	1000м	0,013	<u>25082,13</u>	-	326,07	-	-	-	-
44	15093-35053 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х10мм	1000м	0,065	<u>37332,60</u>	-	2426,62	-	-	-	-
45	15093-35013 варіант 22	Кабель ВВГнгд 5х1,5мм	1000м	0,3	<u>12816,82</u>	-	3845,05	-	-	-	-
46	15093-35023 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм	1000м	0,22	<u>14977,39</u>	-	3295,03	-	-	-	-
47	15093-35033 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х4мм	1000м	0,61	<u>19572,68</u>	-	11939,33	-	-	-	-
48	15093-35043 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х6мм	1000м	0,04	<u>25082,13</u>	-	1003,29	-	-	-	-
49	15093-35263 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х16мм	1000м	0,05	<u>117557,96</u>	-	5877,90	-	-	-	-
50	15093-35203 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х95мм	1000м	0,02	<u>257893,71</u>	-	5157,87	-	-	-	-
51	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,1	<u>3033,18</u> 2846,76	<u>133,69</u> 43,45	303,32	284,68	<u>13,37</u> 4,35	<u>38,8000</u> 0,5922	<u>3,88</u> 0,06
52	2405-1470 варіант 1	Лоток кабельний металевий перфорований 100х50мм	1м	10	<u>22,09</u>	-	220,90	-	-	-	-
53	КМ8-400-1	Кабель, що прокладається по перфорованих профілях	100 м	0,1	<u>513,17</u> 469,57	<u>5,69</u> 1,85	51,32	46,96	<u>0,57</u> 0,19	<u>6,4000</u> 0,0252	<u>0,64</u> -
54	15093-35193 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х70мм	1000м	0,01	<u>196015,11</u>	-	1960,15	-	-	-	-
55	КМ8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	100 жил	0,01	<u>4867,83</u> 2605,97	<u>91,36</u> 13,06	48,68	26,06	<u>0,91</u> 0,13	<u>34,7000</u> 0,1812	<u>0,35</u> -
56	КМ8-574-4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	100 жил	0,02	<u>6740,21</u> 4109,94	<u>153,24</u> 23,69	134,80	82,20	<u>3,06</u> 0,47	<u>53,1000</u> 0,3278	<u>1,06</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ8-574-5	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм ² Зрівняння потенціалів	100 жил	0,01	<u>7594,42</u> 4899,42	<u>161,22</u> 24,78	75,94	48,99	<u>1,61</u> 0,25	<u>63,3000</u> 0,3430	<u>0,63</u> -
58	КМ10-901-8	Коробка, розмір до 200х200 мм	шт	5	<u>102,62</u> 96,93	<u>5,69</u> 1,85	513,10	484,65	<u>28,45</u> 9,25	<u>1,6000</u> 0,0252	<u>8</u> 0,13
59	& 2405-1338-1 варіант 6	Коробка з'єднування потенціалів ШУДП 143х103х54	шт	5	<u>5,87</u> -	- -	29,35	-	- -	- -	- -
60	КМ8-472-10	Зрівняння потенціалів	100 м	0,5	<u>7671,65</u> 4578,29	<u>14,22</u> 4,62	3835,83	2289,15	<u>7,11</u> 2,31	<u>62,4000</u> 0,0630	<u>31,2</u> 0,03
61	15095-1094 варіант 1	Провід ПВЗнг 1х16мм	1000м	0,05	<u>15609,12</u> -	- -	780,46	-	- -	- -	- -
62	& C111-196-6 варіант 1	Зовнішній контур Струмопровідна паста	шт	1	<u>133,55</u> -	- -	133,55	-	- -	- -	- -
63	& C1545-488-2	Антикорозійна стрічка, 50мм	шт.	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
64	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,25	<u>1734,51</u> 1643,49	<u>91,02</u> 29,58	433,63	410,87	<u>22,76</u> 7,40	<u>22,4000</u> 0,4032	<u>5,6</u> 0,1
65	C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм (L=25м)	т	0,0325	<u>40006,46</u> -	- -	1300,21	-	- -	- -	- -
66	& C1545-406-2 варіант 3	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги В40	шт	6	<u>31,59</u> -	- -	189,54	-	- -	- -	- -
67	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм, L=3000	10 шт	0,6	<u>881,47</u> 821,74	<u>59,73</u> 19,41	528,88	493,04	<u>35,84</u> 11,65	<u>11,2000</u> 0,2646	<u>6,72</u> 0,16
68	& C111-1809-2 варіант 4	Стрижень уземлення з круглої сталі діам.16мм, L=1500	шт.	12	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
69	& C111-1809-2 варіант 1	Наконечник для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
70	& C111-1809-2 варіант 2	Муфта з'єднувальна для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
71	& C111-1809-2 варіант 3	Забивний гвинт для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C111-1809-2 варіант 5	Ударна муфта для стрижня уземлення діам.16мм	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-
73	КБ21-31-3	Установлення ревізійних колодязів	100шт	0,06	<u>2606,91</u> 2606,91	-	156,41	156,41	-	<u>36,8000</u>	<u>2,21</u>
74	C113-1480 варіант 1	Ревізійний колодязь	шт	6	<u>667,77</u> -	-	4006,62	-	-	-	-
75	КМ8-472-3	Внутрішній контур Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,4	<u>1951,42</u> 1526,10	<u>227,55</u> 73,96	780,57	610,44	<u>91,02</u> 29,58	<u>20,8000</u> 1,0080	<u>8,32</u> 0,4
76	C1110-171 варіант 3	Смуга оцинкована 25x4 мм (L=40м)	т	0,0324	<u>40006,46</u> -	-	1296,21	-	-	-	-
77	КБ1-162-2	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,08	<u>20993,74</u> 20993,74	-	1679,50	1679,50	-	<u>321,3000</u>	<u>25,7</u>
78	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	<u>8775,75</u> 8775,75	-	702,06	702,06	-	<u>150,4500</u>	<u>12,04</u>
Разом прямі витрати по кошторису							550950,35	189893,75	<u>16243,86</u> 3476,38		<u>2711,58</u> 46,53
Разом будівельні роботи, грн.							550950,35				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							344812,74				
всього заробітна плата, грн.							193370,13				
Загальновиробничі витрати, грн.							103709,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							265,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30855,51				
Всього будівельні роботи, грн.							654659,82				

Всього по кошторису							654659,82				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							3023,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					224225,64				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на Пожежна сигналізація
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 467,53969 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,95549 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 145,22687 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4557,11</u>	<u>1,62</u>	4557,11	4307,07	<u>1,62</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					4307,07	0,17			0,17	0,0026	-
2	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1651,59</u>	-	1651,59	1245,46	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1245,46	-			-	-	-
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А. год	шт	2	<u>60,68</u>	-	121,36	90,68	-	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					45,34	-			-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення модуля МЦА GSM, маса до 5 кг	шт	1	<u>116,03</u>	-	116,03	116,03	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					116,03	-			-	-	-
5	KM10-1-9	Монтаж модуля релеїних ліній	плата	3	<u>42,57</u>	-	127,71	127,71	-	<u>0,6400</u>	<u>1,92</u>
					42,57	-			-	-	-
6	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	50	<u>162,88</u>	<u>6,29</u>	8144,00	5321,50	<u>314,50</u>	<u>1,6000</u>	<u>80</u>
					106,43	0,68			34,00	0,0101	0,51
7	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	116	<u>281,84</u>	<u>1,62</u>	32693,44	24691,76	<u>187,92</u>	<u>3,2000</u>	<u>371,2</u>
					212,86	0,17			19,72	0,0026	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача ручного	шт	17	<u>176,02</u> 157,71	<u>0,25</u> 0,03	2992,34	2681,07	<u>4,25</u> 0,51	<u>2,1000</u> 0,0004	<u>35,7</u> 0,01
9	КМ10-386-15	Монтаж світлового сповіщувача ОС12," ВИХІД"	шт	18	<u>240,32</u> 240,32	-	4325,76	4325,76	-	<u>3,2000</u> -	<u>57,6</u> -
10	КМ10-683-8	Сповіщувач світлозвуковий "Джміль"	шт	1	<u>1621,28</u> 1441,92	-	1621,28	1441,92	-	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -
11	КМ10-698-1	Монтаж коробки комутаційної	шт	75	<u>54,89</u> 53,22	-	4116,75	3991,50	-	<u>0,8000</u> -	<u>60</u> -
12	290116-18010 варіант 1	Коробка комутаційна КМС-1.4	шт	75	<u>20,47</u> -	-	1535,25	-	-	-	-
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	10,1	<u>3271,26</u> 2351,10	-	33039,73	23746,11	-	<u>32,8000</u> -	<u>331,28</u> -
14	С111-1722 варіант 1	Короб електротехнічний ЛН 40x20	м	219,17	<u>80,26</u> -	-	17590,58	-	-	-	-
15	С111-1722 варіант 2	Короб електротехнічний ЛН 20x10	м	800,93	<u>48,17</u> -	-	38580,80	-	-	-	-
16	КБ21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, , діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,15	<u>3224,82</u> 2851,35	<u>325,86</u> 13,92	6933,36	6130,40	<u>700,60</u> 29,93	<u>42,3300</u> 0,1866	<u>91,01</u> 0,4
17	С113-3 варіант 3	Гофтруба	м	217,15	<u>27,52</u> -	-	5975,97	-	-	-	-
18	& 1602-30065-1 варіант 1	Монтажний елемент	шт	1350	<u>7,48</u> -	-	10098,00	-	-	-	-
19	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	2,15	<u>735,73</u> 586,96	<u>13,32</u> 2,88	1581,82	1261,96	<u>28,64</u> 6,19	<u>8,0000</u> 0,0298	<u>17,2</u> 0,06
20	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	10,1	<u>379,41</u> 234,78	<u>13,32</u> 2,88	3832,04	2371,28	<u>134,53</u> 29,09	<u>3,2000</u> 0,0298	<u>32,32</u> 0,3
21	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	10,4	<u>1553,08</u> 352,18	<u>1153,42</u> 214,98	16152,03	3662,67	<u>11995,57</u> 2235,79	<u>4,8000</u> 2,9206	<u>49,92</u> 30,37
22	С157-258 варіант 1	Кабель вогнестійкий Flame 3x1,5 ХНХ FE180/E30	1000м	0,1377	<u>40971,41</u> -	-	5641,76	-	-	-	-
23	С157-258 варіант 4	Кабель вогнестійкий Flame 2x1,5 ХНХ FE180/E30	1000м	0,4233	<u>37202,92</u> -	-	15748,00	-	-	-	-
24	С157-260 варіант 1	Кабель сигнальний 2x2x0,8	1000м	1,7493	<u>22887,68</u> -	-	40037,42	-	-	-	-
25	КМ10-386-7	Прилади мовного оповіщення	шт	1	<u>273,25</u> 226,69	-	273,25	226,69	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	657,04	-	657,04	480,64	-	6,4000	6,4
					480,64	-			-	-	-
27	КМ10-386-8	Монтаж селектора	шт	2	520,54	-	1041,08	906,76	-	6,4000	12,8
					453,38	-			-	-	-
28	КМ8-80-4	Монтаж блок-резервування	шт	2	239,46	106,59	478,92	240,32	213,18	1,6000	3,2
					120,16	23,01			46,02	0,2384	0,48
29	КМ10-386-7	Акустичні системи	шт	71	265,10	-	18822,10	16094,99	-	3,2000	227,2
					226,69	-			-	-	-
30	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	7	54,89	-	384,23	372,54	-	0,8000	5,6
					53,22	-			-	-	-
31	С1545-90	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30	100шт	0,07	43486,13	-	3044,03	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	10,2	6590,20	3331,78	67220,04	14368,74	33984,16	19,2000	195,84
					1408,70	619,84			6322,37	8,4480	86,17
33	С157-258	Кабель вогнестійкий Flame 3x1,5 ХНХ	1000м	0,9639	54430,31	-	52465,38	-	-	-	-
	варіант 2	FE180/E90			-	-			-	-	-
34	С157-259	UTP кабель	1000м	0,0765	17362,05	-	1328,20	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					402928,40	118203,56	47564,97		1679,67
									8723,79		118,6
		Разом будівельні роботи, грн.					402928,40				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237159,87				
		всього заробітна плата, грн.					126927,35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64611,29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18299,52				
		Всього будівельні роботи, грн.					467539,69				

		Всього по кошторису					467539,69				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1955,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145226,87				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівський район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,37830 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38154 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,93153 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	9877,42 9877,42	- -	9877,42	9877,42	- -	98,0000 -	98 -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	Система	11	2318,17 2318,17	- -	25499,87	25499,87	- -	23,0000 -	253 -
		Разом прямі витрати по кошторису					35377,29	35377,29	- -		351 -
		Разом будівельні роботи, грн.					35377,29				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35377,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15001,01				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3554,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					50378,30				

		Всього по кошторису					50378,30				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					381,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38931,53				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.

Коригування

КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033**на Монтаж ліфта****Реконструкція будівлі клубу-їдальні**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

210,15110 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,75975 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

134,05292 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський на 3 зупинки									
1	КМЗ-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>161989,97</u> 137113,86	<u>4510,17</u> 973,73	161989,97	137113,86	<u>4510,17</u> 973,73	<u>1868,8000</u> 10,0873	<u>1868,8</u> 10,09
2	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	<u>5832,92</u> 5404,43	<u>246,49</u> 53,22	-52496,28	-48639,87	<u>-2218,41</u> -478,98	<u>73,6600</u> 0,5513	<u>-662,94</u> -4,96
3	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25,2	<u>1620,57</u> 1209,14	<u>39,97</u> 8,63	-40838,36	-30470,33	<u>-1007,24</u> -217,48	<u>16,4800</u> 0,0894	<u>-415,3</u> -2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					68655,33	58003,66	<u>1284,52</u>		<u>790,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68655,33		277,27		2,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9367,15				
		всього заробітна плата, грн.					58280,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27534,54				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7295,55				
		Всього будівельні роботи, грн.					96189,87				

		Всього по розділу 1					96189,87				
4	КМЗ-564-1	Розділ 2. Ліфт вантажний на 2 зупинки Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	3	<u>51004,74</u> 40147,07	<u>566,27</u> 122,26	153014,22	120441,21	<u>1698,81</u> 366,78	<u>553,6000</u> 1,2665	<u>1660,8</u> 3,8
5	КМЗ-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	-12	<u>2861,22</u> 2610,72	<u>53,30</u> 11,51	-34334,64	-31328,64	<u>-639,60</u> -138,12	<u>36,0000</u> 0,1192	<u>-432</u> -1,43
6	КМЗ-564-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	м	-39	<u>861,76</u> 731,00	<u>6,66</u> 1,44	-33608,64	-28509,00	<u>-259,74</u> -56,16	<u>10,0800</u> 0,0149	<u>-393,12</u> -0,58
		Разом прямі витрати по розділу 2					85070,94	60603,57	<u>799,47</u>		<u>835,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					85070,94		172,50		1,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23667,90				
		всього заробітна плата, грн.					60776,07				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28890,31				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7700,37				
		Всього будівельні роботи, грн.					113961,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					113961,25				
		Разом прямі витрати по кошторису					153726,27	118607,23	<u>2083,99</u>		<u>1626,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					153726,27		449,77		4,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33035,05				
		всього заробітна плата, грн.					119057,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56424,83				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14995,92				
		Всього будівельні роботи, грн.					210151,10				

		Всього по кошторису					210151,10				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1759,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134052,92				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування
КОРИГУВАННЯ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на пусконаладжувальні роботи по ліфтах
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

151,47790 тис. грн.
1,15222 тис. люд. год.
117,03463 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>112884,80</u> 112884,80	-	112884,80	112884,80	-	<u>1120,0000</u> -	<u>1120</u> -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	<u>3023,70</u> 3023,70	-	-21165,90	-21165,90	-	<u>30,0000</u> -	<u>-210</u> -
3	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	3	<u>4860,75</u> 4860,75	-	14582,25	14582,25	-	<u>50,0000</u> -	<u>150</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					106301,15	106301,15	-		<u>1060</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					106301,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					106301,15 45176,75 92,22 10733,48 151477,90 151477,90				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1152,22 117034,63				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі клубу-їдальні А-4 санаторію "Прикордонник-Немирів", за адресою Львівська область Яворівській район смт Немирів вул. Курортна, 26.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

придбання устаткування
Реконструкція будівлі клубу-їдальні

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 12391,34319 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежний водопровід						
1	& 230723-12845-8 варіант 1	Регулятор тиску "після себе" Honeywell D15S-65A PN16 (1,5-6,5 бар) DN65; (маса=0,008) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	2	37800,00	75600,00
						75600,00
						-
		Всього по розділу 1				75600,00
Розділ 2. Виробнича каналізація						
2	2403-11164 варіант 2	Жироуловлювач ф-ми "Standartpark" д=1600 мм; (маса=0,08) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	2	17032,29	34064,58
						34064,58
						-
		Всього по розділу 2				34064,58
Розділ 3. Теплопостачання вентиляційних установок						
3	2301-4027 варіант 2	Насос циркуляційний UPS 32-80 GRUNDFOS; (маса=0,0048)	шт	3	30727,63	92182,89
4	& 2301-1071-9	Насос циркуляційний UPS 25-60 GRUNDFOS; (маса=0,0048)	шт	2	6344,14	12688,28

1	2	3	4	5	6	7
5	& 2301-1071-10	Насос циркуляційний UPS 25-50 GRUNDFOS; (маса=0,0045)	шт	1	6343,92	6343,92
6	& 2301-1071-11	Насос циркуляційний UPS 25-40 GRUNDFOS; (маса=0,0045)	шт	5	6343,92	31719,60
7	& 2301-1071-12	Насос циркуляційний UPS 25-30 GRUNDFOS; (маса=0,0038)	шт	1	6343,39	6343,39
8	2307-10711 варіант 1	Клапан з електроприводом д=15 мм; (маса=0,005)	шт	1	9139,22	9139,22
		Разом по розділу 3				158417,30
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				158417,30
		Розділ 4. Електроосавтлення				
9	1504-15404 варіант 2	Датчик руху (присутності); (маса=0,0001)	шт	8	287,64	2301,12
		Разом по розділу 4				2301,12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				2301,12
		Розділ 5. Електросилове обладнання				
10	1701-1061 варіант 3	Лічильник активної та реактивної е/енергії трансформ.включ.MTX 33GDD3Z3-YD4; (маса=0,001)	шт	1	6559,25	6559,25
11	1504-13241 варіант 2	Комплектна конденсаторна установка ККУ-0,4-65/4-5-21У3; (маса=0,03)	шт	1	25864,55	25864,55
		Разом по розділу 5				32423,80
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 5				32423,80
		Розділ 6. Індивідуальний тепловий пункт				
		Разом по розділу 6				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 6				-
		Розділ 7. Вентиляція				
12	2308-4089 варіант 16	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики SPS-3-(50)-P VBW; (маса=0,08)	шт	1	537928,37	537928,37
13	2308-4089 варіант 15	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-3-(50)-P VBW; (маса=0,08)	шт	4	898483,87	3593935,48
14	2308-4089 варіант 17	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-MINI-(50)-P VBW; (маса=0,075)	шт	4	639083,13	2556332,52
15	2308-4089 варіант 18	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ВУТ 1000 ПВ ЕС Vents; (маса=0,075)	шт	1	429833,19	429833,19
16	2308-4089 варіант 19	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики МПА 1200В Vents; (маса=0,07)	шт	1	469422,31	469422,31
17	2308-4089 варіант 14	Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики BS-3-BIS-(50)-P ; (маса=0,08)	шт	1	581539,23	581539,23
18	& 1501-1372- 1-4	Вентилятор шумоізолюваний кухонний MPS 500 E420 Ruck; (маса=0,05)	шт	2	151983,69	303967,38
19	1504-14043 варіант 3	Регулятор швидкості TEM 075 Ruck; (маса=0,0085)	шт	2	26974,89	53949,78
		Разом по розділу 7				8526908,26
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 7				8526908,26
		Розділ 8. Кондиціонування				
20	& 290220- 2151-1	Автоматика для компресорів; (маса=0,06)	шт	5	44541,49	222707,45
21	2308-4001 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок TIMS080AHR TICA; (маса=0,1)	шт	5	99461,09	497305,45
22	& 2308-4001-1 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок TIMS252CSREA TICA; (маса=0,1)	шт	2	371019,39	742038,78
23	& 2308-4001-2	Компресорно-конденсаторний блок TIMS285CSREA TICA; (маса=0,1)	шт	2	375384,32	750768,64
24	& 2308-4001-3	Компресорно-конденсаторний блок TIMS200A HRA TICA; (маса=0,1)	шт	1	371019,39	371019,39
		Разом по розділу 8				2583839,71
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 8				2583839,71
		Розділ 9. Ліфти				
25	1906-15001 варіант 3	Ліфт пасажирський Sonic 1000; (маса=5,315)	шт	1	1355,00	1355,00
26	1906-15011 варіант 3	Підйомник; (маса=3,17)	шт	3	272222,00	816666,00
		Разом по розділу 9				818021,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 9				818021,00
		Розділ 10. Пожежна сигналізація				
27	& 1602-30046-13 варіант 5	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П; (маса=0,005)	шт	1	9644,73	9644,73
28	& 1602-30046-13 варіант 6	Панель керування та індефікації "Тірас"; (маса=0,005)	шт	1	3589,01	3589,01
29	1715-1209 варіант 2	Блок живлення ББЖ 1230; (маса=0,002)	шт	1	1666,34	1666,34
30	1511-1001 варіант 2	Акумулятор 12В,18 А/г; (маса=0,006)	шт	2	911,57	1823,14
31	1502-1208 варіант 2	Комунікатор МЦА-GSM "Тірас"; (маса=0,002)	шт	1	1920,61	1920,61
32	1504-15224 варіант 3	Модуль релеїної ліній МРЛ-2.2; (маса=0,007)	шт	3	688,31	2064,93
33	& 1507-5089-13 варіант 4	Сповіщувач пожежний безадресний димовий точковий СПД-3 Тирас ; (маса=0,00152)	шт	107	202,66	21684,62
34	& 1602-30065-1 варіант 6	Сповіщувач пожежний тепловий точковий ТПТ-3; (маса=0,00003)	шт	50	196,78	9839,00
35	& 1507-5089-13 варіант 5	Сповіщувач пожежний безадресний димовий точковий СП-2.1 Тирас ; (маса=0,00152)	шт	9	216,05	1944,45
36	& 1602-30065-1 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний SPR; (маса=0,00003)	шт	17	186,69	3173,73

1	2	3	4	5	6	7
37	& 1602-30076-18 варіант 4	Світловий сигнальний вказівник "ВИХІД" ОС-12; (маса=0,0004)	шт	18	857,95	15443,10
38	1602-50133 варіант 2	Світлозвуковий сигнальний пристрій "Джміль-2"; (маса=0,003)	шт	2	1091,96	2183,92
39	1602-20036 варіант 2	Система мовного оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗш-120-600; (маса=0,001)	шт	1	35093,77	35093,77
40	1503-8874 варіант 2	Пульт мікрофонний ПМН 12; (маса=0,002)	шт	1	4384,59	4384,59
41	1504-1387 варіант 2	Селектор входів СВ-4; (маса=0,001)	шт	2	1857,31	3714,62
42	1504-3183 варіант 2	Панель ПР-44; (маса=0,0002)	шт	1	218,10	218,10
43	1504-3184 варіант 4	Панель узгодження БТ01-30В; (маса=0,0005)	шт	2	621,92	1243,84
44	1503-8456 варіант 2	Блок резервування підсилювачів потужності БР-01-4; (маса=0,008)	шт	2	3396,20	6792,40
45	1602-20021 варіант 7	Акустичні системи ЗАС100ПН; (маса=0,0005)	шт	43	420,12	18065,16
46	1602-20021 варіант 8	Акустичні системи 6АС100ПН; (маса=0,0005)	шт	18	409,02	7362,36
47	1602-20021 варіант 9	Акустичні системи 15АС100ПН; (маса=0,0006)	шт	10	791,50	7915,00
		Разом по розділу 10				159767,42
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 10				159767,42
		Разом				12391343,19
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				12391343,19

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]