



INTERNATIONAL DESIGN INSTITUTE

ТОВ «МПІ»

ЄДРПОУ 42703169

03038, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 8

тел.: +380443840417

**Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування
державного значення Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин
на ділянці км 201+550 – км 205+656, Полтавська область**

ПРОЕКТ

Об'єктні та локальні кошториси

ТОМ 11

145 - 10 - 20 - АД - ЛК

Договір №145-10-20 від 26.11.2020р.

Директор
ТОВ «Міжнародний проектний
інститут»

Головний інженер проекту



Сергій РОМАНКО

Володимир ЛИСИЙ

Київ – 2023 р.

Зам. інв. №

Підпис і дата

інв. №

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість 7556,217 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 14,19843 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1472,211 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на розчищення площі	1219,339	-	1219,339	4,26035	411,718	-
2	01-01-02	на зрізку родючого ґрунту	1011,774	-	1011,774	1,07212	135,633	-
3	01-01-03	на розбирання існуючих дорожніх споруд	5325,104	-	5325,104	8,86596	924,86	-
		Всього:	7556,217	-	7556,217	14,19843	1472,211	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	851,074	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	розчищення площі	<u>3,28770</u> 287,808	-	<u>0,97265</u> 123,91	-	-	<u>4,26035</u> 411,718	-	<u>4,26035</u> 411,718
01-01-02	зрізку родючого ґрунту	-	-	<u>1,07212</u> 135,633	-	-	<u>1,07212</u> 135,633	-	<u>1,07212</u> 135,633
01-01-03	розбирання існуючих дорожніх споруд	<u>1,94568</u> 169,611	-	<u>6,89196</u> 752,118	<u>0,02832</u> 3,131	-	<u>8,86596</u> 924,86	-	<u>8,86596</u> 924,86
	Разом :	<u>5,23338</u> 457,419	-	<u>8,93673</u> 1011,661	<u>0,02832</u> 3,131	-	<u>14,19843</u> 1472,211	-	<u>14,19843</u> 1472,211

Склад

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01
на розчищення площі
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 1219,339 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,26035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 411,718 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,08	<u>2993,04</u> -	<u>2993,04</u> 621,33	3232	-	<u>3232</u> 671	- 4,9113	- 5,3
2	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,08	<u>2794,69</u> -	<u>2794,69</u> 669,67	3018	-	<u>3018</u> 723	- 5,2932	- 5,72
3	КБ1-191-9	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	4,88	<u>2198,30</u> 1709,50	- -	10728	8342	- -	<u>17,5100</u> -	<u>85,45</u> -
4	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	11,38	<u>3373,65</u> 2721,92	- -	38392	30975	- -	<u>27,8800</u> -	<u>317,27</u> -
5	КБ1-191-1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	8,29	<u>1082,24</u> 865,00	- -	8972	7171	- -	<u>8,8600</u> -	<u>73,45</u> -
6	КБ1-191-3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	100шт	7,97	<u>1729,78</u> 1403,92	- -	13786	11189	- -	<u>14,3800</u> -	<u>114,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-192-4	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см	100шт	8,29	<u>5254,85</u> 885,10	<u>4369,75</u> 1047,09	43563	7337	<u>36226</u> 8680	<u>10,9800</u> 8,2764	<u>91,02</u> 68,61
8	КБ1-192-5	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	12,85	<u>9179,90</u> 1548,52	<u>7631,38</u> 1828,65	117962	19898	<u>98064</u> 23498	<u>19,2100</u> 14,4540	<u>246,85</u> 185,73
9	КБ1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	11,38	<u>14947,98</u> 2507,78	<u>12440,20</u> 2980,95	170108	28539	<u>141569</u> 33923	<u>31,1100</u> 23,5620	<u>354,03</u> 268,14
10	КБ1-193-11	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	4,88	<u>6808,58</u> 5070,64	- -	33226	24745	- -	<u>58,3100</u> -	<u>284,55</u> -
11	КБ1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	11,38	<u>11872,10</u> 8722,09	- -	135104	99257	- -	<u>100,3000</u> -	<u>1141,41</u> -
12	КБ1-193-2	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	8,29	<u>2545,78</u> 1980,95	- -	21105	16422	- -	<u>22,7800</u> -	<u>188,85</u> -
13	КБ1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	7,97	<u>5533,86</u> 4257,56	- -	44105	33933	- -	<u>48,9600</u> -	<u>390,21</u> -
14	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	8,29	<u>3291,93</u> -	<u>3291,93</u> 711,93	27290	-	<u>27290</u> 5902	- 5,5419	- 45,94
15	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	12,85	<u>5579,68</u> -	<u>5579,68</u> 1206,69	71699	-	<u>71699</u> 15506	- 9,3933	- 120,7
16	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	11,38	<u>9054,98</u> -	<u>9054,98</u> 1958,27	103046	-	<u>103046</u> 22285	- 15,2439	- 173,48
17	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	8,29	<u>1021,63</u> -	<u>1021,63</u> 220,94	8469	-	<u>8469</u> 1832	- 1,7199	- 14,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	24,23	<u>2078,19</u> -	<u>2078,19</u> 449,44	50355	-	<u>50355</u> 10890	- 3,4986	- 84,77
19	С112-243 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова (зворотні матеріали)	м3	528,3	<u>603,29</u> -	- -	318718	-	- -	- -	- -
20	С112-143 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ділова деревина (зворотні матеріали)	м3	851,3	<u>604,31</u> -	- -	514449	-	- -	- -	- -
21	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 6 км	т	2011,3	<u>101,59</u> -	<u>101,59</u> -	204328	-	<u>204328</u> -	- -	- -
Разом прямі витрати							1108488	287808	<u>747296</u> 123910		<u>3287,7</u> 972,65
зокрема:							73384				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							411718				
всього заробітна плата, грн.							110851				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							1219339				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							833167				

Всього за кошторисом							1219339				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							4260,35				
Кошторисна заробітна плата, грн.							411718				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В.Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на розчищення площі**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	3287,7	87,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	972,65	127,39			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4260,35				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	400,1496	696,93			
6	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	298,7421	873,19			
7	КБМ209-601	Куцорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,4668	932,41			
8	СЗ31-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 6 км	т	2011,3	101,59			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
9	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	4,3308				
10	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2296,9907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
11	C112-143 варіант 1	Ділова деревина (зворотній матеріал)	м3	851,3	604,31	604,31		
12	C112-243 варіант 1	Дрова (зворотній матеріал)	м3	528,3	603,29	603,29		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
13	C1999-9003	Бензин	кг	1148,4954	60,41	60,41		
14	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	22,9699	174,24	174,24		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

 Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 П.В.Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-02
на зрізку родючого ґрунту
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1011,774 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,07212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 135,633 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-19-13	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	428,42	<u>478,46</u>	<u>478,46</u>	204982	-	<u>204982</u>	-	-
					-	70,55			30225	0,5577	238,93
2	ДБ1-19-16 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до норми 1-19-13 (додаткові 40м)	100 м3	428,42	<u>1668,48</u>	<u>1668,48</u>	714810	-	<u>714810</u>	-	-
					-	246,04			105408	1,9448	833,19
		Разом прямі витрати					919792	-	<u>919792</u>		-
									135633		1072,12
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					135633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1011774				

		Всього за кошторисом					1011774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1072,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135633				

Склав


Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02
на зрізку родючого ґрунту

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1072,12	126,51			
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1072,12				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		II. Дорожні машини та механізми						
3	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	749,735	1226,82			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-03
на розбирання існуючих дорожніх споруд
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5325,104 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,86596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 924,860 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,2									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,2									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,2									
1	ДБ2-47-1	Розламування цементобетонного покриття екскаватором з гідромолотом	100 м3	47,97024	<u>52908,30</u>	<u>52908,30</u>	2538024	-	<u>2538024</u>	-	-
					-	12401,10			594884	117,0000	5612,52
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	43,8576	<u>7346,52</u>	<u>5569,55</u>	322201	77934	<u>244267</u>	<u>22,0440</u>	<u>966,8</u>
					1776,97	1065,91			46748	8,8585	388,51
3	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором	100 м3	65,7866	<u>3067,27</u>	<u>3067,27</u>	201785	-	<u>201785</u>	-	-
		одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3			-	660,39			43445	5,4652	359,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 6 км	т	5262,95	<u>116,84</u> -	<u>116,84</u> -	614923	-	<u>614923</u> -	- -	- -
5	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 6 км	т	7017,22	<u>116,84</u> -	<u>116,84</u> -	819892	-	<u>819892</u> -	- -	- -
6	ДБ1-9-1	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	84,995	<u>323,88</u> -	<u>323,88</u> 47,76	27528	-	<u>27528</u> 4059	- 0,3775	- 32,09
7	ДБ1-9-8	Остаточне планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	84,995	<u>441,66</u> -	<u>441,66</u> 65,13	37539	-	<u>37539</u> 5536	- 0,5148	- 43,76
8	КБ46-56-5	Демонтаж існуючих автопавільйонів	10м3	0,545	<u>3424,65</u> 1897,50	<u>1527,15</u> 442,49	1866	1034	<u>832</u> 241	<u>21,1680</u> 4,2646	<u>11,54</u> 2,32
9	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,4	<u>8851,29</u> 4433,97	<u>4417,32</u> 1269,87	3541	1774	<u>1767</u> 508	<u>51,4800</u> 11,9808	<u>20,59</u> 4,79
10	ДБ3-51-1 к=0,7	Розбирання вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку	1 щит	24	<u>40,49</u> 40,49	- -	972	972	- -	<u>0,4788</u> -	<u>11,49</u> -
11	ДБ3-22-1 к=0,7	Розбирання трубчастих сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	21	<u>145,00</u> 145,00	- -	3045	3045	- -	<u>1,6380</u> -	<u>34,4</u> -
12	ДБ3-21-5 к=0,8	Розбирання залізобетонних опор дорожніх знаків	1 опора	3	<u>105,37</u> 105,37	- -	316	316	- -	<u>1,1904</u> -	<u>3,57</u> -
В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,2)х0,8=0,96											
Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників= (1,2)х0,8=0,96											
Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]= (1,2)х0,8=0,96											
13	КБ30-65-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м	м3	71,48	<u>3379,56</u> 1178,30	<u>2199,06</u> 777,28	241571	84225	<u>157189</u> 55560	<u>12,4992</u> 6,1440	<u>893,44</u> 439,17
14	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	6,715	<u>2666,67</u> -	- -	17907	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	6,715	<u>70,04</u> -	<u>70,04</u> -	470	-	<u>470</u> -	- -	- -
16	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,9008	<u>2672,34</u> 163,48	<u>2508,86</u> 598,36	5080	311	<u>4769</u> 1137	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>3,85</u> 9,27
17	C311-9-M	Перевезення сміття до 9 км	т	190,08	<u>117,29</u> -	<u>117,29</u> 16,47	22294	-	<u>22294</u> 3131	- 0,1490	- 28,32
		Разом прямі витрати					4841047	169611	<u>4671279</u> 755249		<u>1945,68</u> 6920,28
		зокрема:					157				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					924860				
		всього заробітна плата, грн.					484057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					5325104				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					17907				

		Всього за кошторисом					5325104				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8865,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					924860				

Склад

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область


Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-03
на розбирання існуючих дорожніх споруд


№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати праці								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1945,68	87,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6891,96	109,13			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	28,32	110,54			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8865,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
II. Дорожні машини та механізми								
6	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	104,20566	600,40			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,10464	695,26			
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	219,58656	715,84			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,31454	361,48			
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,6864	479,31			
11	КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4317,3216	587,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	7,13383	694,59			
13	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	254,988862	791,35			
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,10464	631,13			
15	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	53,03688	1226,82			
16	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	140,51975	1114,57			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,28432	6,07			
18	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	49,471373	507,02			
19	С311-9-М	Перевезення сміття до 9 км	т	190,08	117,29			
20	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	6,715	70,04			
21	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 6 км	т	12280,17	116,84			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
22	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	54,7342848				
23	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	10,979328				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
24	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,715	2666,67	2666,67		
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
25	С1999-9009	Дрова	м3	1,3175	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав  Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на : Компенсаційна посадка дерев

Кошторисна вартість 1211,893 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,95987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 573,112 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.


№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-02-01	на компенсаційну посадку	1211,893	-	1211,893	5,95987	573,112	-
		Всього:	1211,893	-	1211,893	5,95987	573,112	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


В.С. Лисий

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Я.М. Венгер

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-02-01	компенсаційну посадку	<u>5,84059</u>	<u>-</u>	<u>0,11928</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,95987</u>	<u>-</u>	<u>5,95987</u>
		559,75	-	13,362	-	-	573,112	-	573,112
	Разом :	<u>5,84059</u>	<u>-</u>	<u>0,11928</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,95987</u>	<u>-</u>	<u>5,95987</u>
		559,75	-	13,362	-	-	573,112	-	573,112

Склав

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-02-01
на компенсаційну посадку
Компенсаційна посадка дерев

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 1211,893 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,95987 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 573,112 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-11-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	325,2	<u>558,36</u> 393,58	<u>164,78</u> 41,09	181579	127992	<u>53587</u> 13362	<u>5,0700</u> 0,3668	<u>1648,76</u> 119,28
2	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	325,2	<u>1373,32</u> 1327,67	- -	446604	431758	- -	<u>12,8900</u> -	<u>4191,83</u> -
3	С1429-14	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 1 сорт	шт	1626	<u>160,29</u> -	- -	260632	-	- -	- -	- -
4	С1429-24	Саджанці тополі бальзамічної, пірамідальної, 1 група, 1 сорт	шт	1138	<u>139,57</u> -	- -	158831	-	- -	- -	- -
5	С1429-6	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 1 група, 1 сорт	шт	488	<u>110,80</u> -	- -	54070	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1101716	559750	<u>53587</u> 13362		<u>5840,59</u> 119,28
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					488379				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					573112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110177				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1211893				

		Всього за кошторисом					1211893				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5959,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					573112				

Склад

 Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01
на компенсаційну посадку

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	5840,59	95,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	119,28	112,02			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5959,87				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	91,056	588,50			
		Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
6	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	91,056				
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
7	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,03252	35498,41	34058,04	744,32	696,05
8	С142-10-2	Вода	м3	325,2	42,10	42,10	-	-
9	С1429-6	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 1 група, 1 сорт	шт	488	110,80	104,02	4,61	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C1429-14	Саджанці клена гостролистного, 1 група, 1 сорт	шт	1626	160,29	153,86	3,29	3,14
11	C1429-24	Саджанці тополі бальзамічної, пірамідальної, 1 група, 1 сорт	шт	1138	139,57	132,22	4,61	2,74

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав _____ Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на : Перевлаштування ліній зв'язку

Кошторисна вартість	944,700 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,15598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	228,214 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	92

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-03-01	на перевлаштування ліній зв'язку АТ "Укртелеком"	780,481	-	780,481	1,83785	195,916	8,483
2	01-03-02	на перевлаштування ліній зв'язку ТОВ "Атраком"	164,219	-	164,219	0,31813	32,298	1,785
		Всього:	944,7	-	944,7	2,15598	228,214	10,268

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-03-01	перевлаштування ліній зв'язку АТ "Укртелеком"	<u>0,62540</u> 64,873	<u>0,45852</u> 44,42	<u>0,75393</u> 86,623	- -	- -	<u>1,83785</u> 195,916	- -	<u>1,83785</u> 195,916
01-03-02	перевлаштування ліній зв'язку ТОВ "Атраком"	<u>0,20874</u> 20,812	<u>0,05699</u> 5,304	<u>0,05240</u> 6,182	- -	- -	<u>0,31813</u> 32,298	- -	<u>0,31813</u> 32,298
	Разом :	<u>0,83414</u> 85,685	<u>0,51551</u> 49,724	<u>0,80633</u> 92,805	- -	- -	<u>2,15598</u> 228,214	- -	<u>2,15598</u> 228,214

Склав

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-03-01
на перевлаштування ліній зв'язку АТ "Укртелеком"
Перевлаштування ліній зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 780,481 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,83785 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,916 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	5,3	<u>1734,30</u>	<u>1734,30</u>	9192	-	<u>9192</u>	-	-
					-	580,72			3078	5,1120	27,09
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі	100 м	20,7	<u>9251,28</u>	<u>8314,03</u>	191501	19401	<u>172100</u>	<u>9,6000</u>	<u>198,72</u>
					937,25	2556,01			52909	22,2955	461,52
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	87	<u>948,78</u>	-	82544	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	1,169	<u>3965,72</u>	-	4636	4584	-	<u>41,6000</u>	<u>48,63</u>
					3921,63	-			-	-	-
5	КМ10-890-2	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 2 кг	км	0,201	<u>29190,11</u>	<u>5758,29</u>	5867	4384	<u>1157</u>	<u>246,4000</u>	<u>49,53</u>
					21811,33	1136,50			228	10,8748	2,19
6	С156-6	Кабель ПРППМ	1000м	0,02	<u>8458,67</u>	-	169	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С156-6	Кабель КСПП 1х4х1,2	1000м	1,35	<u>33023,67</u>	-	44582	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	КМ8-170-1	Монтаж муфти	шт	11	<u>867,10</u>	<u>10,27</u>	9538	7572	<u>113</u>	<u>6,4000</u>	<u>70,4</u>
					688,38	3,14			35	0,0275	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1510-2 варіант 1	Муфта для кабелів ПРППМ термоусадочна	шт	8	<u>98,77</u> -	-	790	-	-	-	-
10	C1510-2 варіант 2	Муфта для кабелів КСПП 1х4х1,2 термозбіжна	шт	3	<u>138,04</u> -	-	414	-	-	-	-
11	KM8-143-5	Покривання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	13	<u>366,06</u> <u>331,94</u>	<u>34,12</u> <u>10,49</u>	4759	4315	<u>444</u> <u>136</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0915</u>	<u>44,2</u> <u>1,19</u>
12	C1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	13	<u>273,27</u> -	-	3553	-	-	-	-
13	KM10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку	шт	14	<u>573,33</u> <u>297,43</u>	<u>275,77</u> <u>54,43</u>	8027	4164	<u>3861</u> <u>762</u>	<u>3,3600</u> <u>0,5208</u>	<u>47,04</u> <u>7,29</u>
14	230719- 50041 варіант 1	Стовбчик замірний	шт	14	<u>236,59</u> -	-	3312	-	-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	4,44	<u>338,86</u> -	<u>338,86</u> <u>51,20</u>	1505	-	<u>1505</u> <u>227</u>	- <u>0,4172</u>	- <u>1,85</u>
16	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	4	<u>9624,07</u> <u>2387,66</u>	<u>7057,16</u> <u>934,86</u>	38496	9551	<u>28229</u> <u>3739</u>	<u>21,6000</u> <u>7,8624</u>	<u>86,4</u> <u>31,45</u>
17	КБ34-113-2 к=4,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 22м)	перехід	1	<u>16872,81</u> <u>4280,11</u>	<u>12170,37</u> <u>1612,21</u>	16873	4280	<u>12170</u> <u>1612</u>	<u>38,7200</u> <u>13,5590</u>	<u>38,72</u> <u>13,56</u>
18	КБ34-113-2 к=7	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 35м)	перехід	1	<u>26843,09</u> <u>6809,26</u>	<u>19361,95</u> <u>2564,88</u>	26843	6809	<u>19362</u> <u>2565</u>	<u>61,6000</u> <u>21,5712</u>	<u>61,6</u> <u>21,57</u>
19	КБ34-113-2 к=3,6	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 18м)	перехід	1	<u>13805,02</u> <u>3501,91</u>	<u>9957,57</u> <u>1319,08</u>	13805	3502	<u>9958</u> <u>1319</u>	<u>31,6800</u> <u>11,0938</u>	<u>31,68</u> <u>11,09</u>
20	КБ34-113-2 к=2,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 12м)	перехід	1	<u>9203,34</u> <u>2334,60</u>	<u>6638,38</u> <u>879,39</u>	9203	2335	<u>6638</u> <u>879</u>	<u>21,1200</u> <u>7,3958</u>	<u>21,12</u> <u>7,4</u>
21	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	4	<u>9025,36</u> <u>2033,94</u>	<u>5945,59</u> <u>787,61</u>	36101	8136	<u>23782</u> <u>3150</u>	<u>18,4000</u> <u>6,6240</u>	<u>73,6</u> <u>26,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ34-113-4 к=4,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 22м)	перехід	1	<u>16994,70</u> 3516,50	<u>10976,08</u> 1454,00	16995	3517	<u>10976</u> 1454	<u>31,8120</u> 12,2285	<u>31,81</u> 12,23
23	КБ34-113-4 к=7	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 35м)	перехід	1	<u>27037,02</u> 5594,43	<u>17461,95</u> 2313,18	27037	5594	<u>17462</u> 2313	<u>50,6100</u> 19,4544	<u>50,61</u> 19,45
24	КБ34-113-4 к=3,6	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 18м)	перехід	1	<u>13904,76</u> 2877,14	<u>8980,43</u> 1189,64	13905	2877	<u>8980</u> 1190	<u>26,0280</u> 10,0051	<u>26,03</u> 10,01
25	КБ34-113-4 к=2,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 12м)	перехід	1	<u>9269,83</u> 1918,09	<u>5986,95</u> 793,09	9270	1918	<u>5987</u> 793	<u>17,3520</u> 6,6701	<u>17,35</u> 6,67
26	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,84	<u>20682,65</u> 19469,40	- -	17373	16354	- -	<u>222,0000</u> -	<u>186,48</u> -
27	С113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 110 мм	м	1094	<u>103,51</u> -	- -	113240	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					709530	109293	<u>331916</u> 76389		<u>1083,92</u> 661,36
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268321				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					92,57				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					10234				
		всього заробітна плата, грн.					195916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					780481				

		Всього за кошторисом					780481				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1837,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195916				

Склав


Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01
на перевлаштування ліній зв'язку АТ "Укртелеком"**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати праці								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	625,4	103,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	458,52	96,88			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	753,93	114,90			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1837,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
II. Дорожні машини та механізми								
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,11	311,53			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	151,707	421,41			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	151,817	715,94			
10	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	19,08	481,75			
11	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,2432	1210,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	111,058	1292,52			
13	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	7,64277	656,59			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
14	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,004192	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
15	+C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,1407	388,21	379,26	1,34	7,61
16	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000603	27310,49	26666,67	108,32	535,50
17	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00066	39387,65	37401,42	1213,92	772,31
18	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення	т	0,00201	35203,54	33950,64	562,63	690,27
19	C111-1608	Дрантя	кг	0,14	13,12	11,10	1,76	0,26
20	C111-1631	Замазка захисна	кг	26,2296	116,72	113,09	1,34	2,29
21	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,00804	567,62	554,73	1,76	11,13
22	C111-1708	Клоччя просочене	кг	9,71833	51,33	49,12	1,20	1,01
23	C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0936	1842,85	1206,57	600,15	36,13
24	+C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	67,264	15,28	13,97	1,01	0,30
25	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	148,4	78,78	69,52	7,72	1,54
26	+C113-1425	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 110 мм	м	1094	103,51	98,31	3,17	2,03
27	+C156-6	Кабель ПРППМ	1000м	0,02	8458,67	6583,33	1709,48	165,86
28	+C156-6	Кабель КСПП 1x4x1,2	1000м	1,35	33023,67	30666,67	1709,48	647,52
29	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00011	37757,68	36285,53	731,80	740,35
30	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	87	948,78	241,67	688,51	18,60
31	+C1510-2	Муфта для кабелів ПРППМ термоусадочна	шт	8	98,77	94,00	2,83	1,94
32	+C1510-2	Муфта для кабелів КСПП 1x4x1,2 термозбіжна	шт	3	138,04	132,50	2,83	2,71
33	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0022	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
34	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	9,36	108,72	106,19	0,40	2,13
35	+C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,26194	220,47	214,34	1,81	4,32
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1122	125,36	122,67	0,23	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	13	273,27	267,00	0,91	5,36
38	+С1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0,00603	30600,00	30000,00	-	600,00
39	+230719- 50041 варіант 1	Стовбчик замірний	шт	14	236,59	229,17	2,78	4,64

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-03-02
на перевлаштування ліній зв'язку ТОВ "Атраком"
Перевлаштування ліній зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 164,219 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31813 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,298 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,05	<u>1734,30</u>	<u>1734,30</u>	87	-	<u>87</u>	-	-
					-	580,72			29	5,1120	0,26
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 2	100м3	0,18	<u>20635,08</u>	-	3714	3714	-	261,8000	47,12
					20635,08	-			-	-	-
3	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	<u>9624,07</u>	<u>7057,16</u>	9624	2388	<u>7057</u>	21,6000	21,6
					2387,66	934,86			935	7,8624	7,86
4	КБ34-113-2 к=5,2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 26м)	перехід	1	<u>19940,58</u>	<u>14383,16</u>	19941	5058	<u>14383</u>	45,7600	45,76
					5058,31	1905,34			1905	16,0243	16,02
5	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	<u>9025,36</u>	<u>5945,59</u>	9025	2034	<u>5946</u>	18,4000	18,4
					2033,94	787,61			788	6,6240	6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-113-4 к=5,2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 26м)	перехід	1	<u>20084,64</u> 4155,86	<u>12971,73</u> 1718,36	20085	4156	<u>12972</u> 1718	<u>37,5960</u> 14,4518	<u>37,6</u> 14,45
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,047	<u>20682,65</u> 19469,40	-	972	915	-	<u>222,0000</u>	<u>10,43</u>
8	С113-1423-11Б варіант 1	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 40 мм	м	47	<u>35,22</u>	-	1655	-	-	-	-
9	С113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 110 мм	м	72	<u>103,51</u>	-	7453	-	-	-	-
10	КМ10-890-2	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 2 кг	км	0,077	<u>29190,11</u> 21811,33	<u>5758,29</u> 1136,50	2248	1679	<u>443</u> 88	<u>246,4000</u> 10,8748	<u>18,97</u> 0,84
11	С156-6 варіант 3	Волоконно оптичний кабель А-DF(ZN)2Y(SR)2Y6x6E9/125	1000м	0,077	<u>71443,67</u>	-	5501	-	-	-	-
12	КМ8-170-1	Монтаж муфти	шт	2	<u>867,10</u> 688,38	<u>10,27</u> 3,14	1734	1377	<u>21</u> 6	<u>6,4000</u> 0,0275	<u>12,8</u> 0,06
13	С1510-2 варіант 3	Волоконно оптична муфта FOSC-A4-S24-2N	шт	2	<u>917,49</u>	-	1835	-	-	-	-
14	С1510-2 варіант 4	Комплект неперервності екрану FOSC-A-SHILD-CON-KIT	шт	2	<u>369,71</u>	-	739	-	-	-	-
15	С1510-2 варіант 5	Комплект маркування оптичних модулів та волокон	шт	1	<u>143,14</u>	-	143	-	-	-	-
16	С1510-2 варіант 6	Захисні армовані термоусаджувальні гільзи SMOUV1120-02	шт	75	<u>11,38</u>	-	854	-	-	-	-
17	С1510-2 варіант 7	Пасивний коливальний контур	шт	2	<u>937,89</u>	-	1876	-	-	-	-
18	КБ34-106-4	Улаштування комунікаційних колодязів	колодязь	2	<u>889,56</u> 479,36	<u>410,20</u> 113,69	1779	959	<u>820</u> 227	<u>4,9100</u> 0,8850	<u>9,82</u> 1,77
19	С1415-8059 варіант 1	Комунікаційний колодязь KL-1200	шт	2	<u>5842,51</u>	-	11685	-	-	-	-
20	КМ8-143-5	Покрівання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,5	<u>366,06</u> 331,94	<u>34,12</u> 10,49	183	166	<u>17</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,7</u> 0,05
21	С1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	0,5	<u>273,27</u>	-	137	-	-	-	-
22	КМ10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку	шт	7	<u>573,33</u> 297,43	<u>275,77</u> 54,43	4013	2082	<u>1930</u> 381	<u>3,3600</u> 0,5208	<u>23,52</u> 3,65
23	230719-50041 варіант 1	Стовбчик замірний	шт	7	<u>236,59</u>	-	1656	-	-	-	-
24	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,036	<u>20682,65</u> 19469,40	-	745	701	-	<u>222,0000</u>	<u>7,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 110 мм	м	36	<u>103,51</u>	-	3726	-	-	-	-
26	C113-1472	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>78,39</u>	-	314	-	-	-	-
27	KP18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит	100м2	0,1456	<u>8228,52</u>	<u>2139,23</u>	1198	887	<u>311</u>	<u>68,7900</u>	<u>10,02</u>
28	C1416-8641 варіант 1	Плита П1	шт	91	<u>398,79</u>	-	36290	-	-	-	-
29	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,23	<u>338,86</u>	<u>338,86</u>	78	-	<u>78</u>	-	-
					-	51,20			12	0,4172	0,1
		Разом прямі витрати					149290	26116	<u>44065</u>		<u>265,73</u>
		зокрема:							6182		52,4
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79109				
		всього заробітна плата, грн.					32298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					164219				

		Всього за кошторисом					164219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					318,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32298				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-02
на перевлаштування ліній зв'язку ТОВ "Атраком"**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати праці								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	208,74	99,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	56,99	93,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	52,4	118,02			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	318,13				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
II. Дорожні машини та механізми								
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,02	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11357	385,33			
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,015	421,41			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,035	715,94			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,4004	668,61			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,18	695,26			
13	КБМ206-246-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,18	481,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,0644	1210,21			
15	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	31,224	1292,52			
16	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	3,61529	656,59			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
17	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0007064	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
18	+C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,0539	388,21	379,26	1,34	7,61
19	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000023	27310,49	26666,67	108,32	535,50
20	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00012	39387,65	37401,42	1213,92	772,31
21	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00077	35203,54	33950,64	562,63	690,27
22	C111-1608	Дрантя	кг	0,07	13,12	11,10	1,76	0,26
23	C111-1631	Замазка захисна	кг	6,25012	116,72	113,09	1,34	2,29
24	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,00308	567,62	554,73	1,76	11,13
25	C111-1708	Ключчя просочене	кг	2,76141	51,33	49,12	1,20	1,01
26	C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0268	1842,85	1206,57	600,15	36,13
27	+C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	16,0268	15,28	13,97	1,01	0,30
28	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	42,2	78,78	69,52	7,72	1,54
29	C113-1423-11Б	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 40 мм	м	47	35,22	34,09	0,44	0,69
30	+C113-1425	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 110 мм	м	108	103,51	98,31	3,17	2,03
31	C113-1472	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	4	78,39	76,49	0,36	1,54
32	+C156-6	Волоконно оптичний кабель А-DF(ZN)2Y(SR)2Y6x6E9/125	1000м	0,077	71443,67	68333,33	1709,48	1400,86
33	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00002	37757,68	36285,53	731,80	740,35
34	+C1415-8059	Комунікаційний колодязь KL-1200	шт	2	5842,51	5558,33	169,62	114,56
35	+C1416-8641	Плита П1	шт	91	398,79	87,00	303,97	7,82
36	+C1510-2	Волоконно оптична муфта FOSC-A4-S24-2N	шт	2	917,49	896,67	2,83	17,99
37	+C1510-2	Комплект неперервності екрану FOSC-A-SHILD-CON-KIT	шт	2	369,71	359,63	2,83	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+С1510-2 варіант 5	Комплект маркування оптичних модулів та волокон	шт	1	143,14	137,50	2,83	2,81
39	+С1510-2 варіант 6	Захисні армовані термоусаджувальні гільзи SMOUV1120-02	шт	75	11,38	8,33	2,83	0,22
40	+С1510-2 варіант 7	Пасивний коливальний контур	шт	2	937,89	916,67	2,83	18,39
41	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0004	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
42	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	2,68	108,72	106,19	0,40	2,13
43	+С1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,01078	220,47	214,34	1,81	4,32
44	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	125,36	122,67	0,23	2,46
45	+С1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	0,5	273,27	267,00	0,91	5,36
46	+С1546-7 варіант 1	Вазелін технічний	т	0,00231	30600,00	30000,00	-	600,00
47	+230719- 50041 варіант 1	Стовбчик замірний	шт	7	236,59	229,17	2,78	4,64

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на : Перевлаштування газопроводів

Кошторисна вартість	1998,380 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,29155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	322,631 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	40

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-04-01	на перевлаштування газопроводів	1998,38	-	1998,38	3,29155	322,631	49,960
		Всього:	1998,38	-	1998,38	3,29155	322,631	49,960
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	23,275	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-04-01	перевлаштування газопроводів	<u>2,36349</u>	<u>-</u>	<u>0,89958</u>	<u>0,02848</u>	<u>-</u>	<u>3,29155</u>	<u>-</u>	<u>3,29155</u>
		220,647	-	98,834	3,15	-	322,631	-	322,631
	Разом :	<u>2,36349</u>	<u>-</u>	<u>0,89958</u>	<u>0,02848</u>	<u>-</u>	<u>3,29155</u>	<u>-</u>	<u>3,29155</u>
		220,647	-	98,834	3,15	-	322,631	-	322,631

Склад

Я.М. Венгер

Перевірів

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-04-01
на перевлаштування газопроводів
Перевлаштування газопроводів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1998,380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,29155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 322,631 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	ДБ1-19-13	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	4,37	<u>478,46</u> -	<u>478,46</u> 70,55	2091	-	<u>2091</u> 308	- 0,5577	- 2,44
2	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	10,94	<u>2299,49</u> -	<u>2299,49</u> 656,72	25156	-	<u>25156</u> 7185	- 5,7810	- 63,24
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	2,19	<u>20635,08</u> 20635,08	- -	45191	45191	- -	<u>261,8000</u> -	<u>573,34</u> -
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної подушки	10м3	8,6	<u>1380,18</u> 1380,18	- -	11870	11870	- -	<u>16,3200</u> -	<u>140,35</u> -
5	ДБ1-24-1	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	100 м3	3,41	<u>302,55</u> -	<u>302,55</u> 45,71	1032	-	<u>1032</u> 156	- 0,3725	- 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	427	<u>948,78</u>	-	405129	-	-	-	-
7	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	8,35	<u>338,86</u>	<u>338,86</u> 51,20	2829	-	<u>2829</u> 428	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,35	<u>3233,82</u> 1625,23	<u>1608,59</u> 499,65	27002	13571	<u>13431</u> 4172	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>153,31</u> 42,73
9	ДБ1-19-13	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	4,37	<u>478,46</u>	<u>478,46</u> 70,55	2091	-	<u>2091</u> 308	-	-
10	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	3,49	<u>2636,00</u>	<u>2636,00</u> 752,82	9200	-	<u>9200</u> 2627	-	-
11	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	593,3	<u>12,98</u>	<u>12,98</u> 5,31	7701	-	<u>7701</u> 3150	-	-
		Разом прямі витрати					539292	70632	<u>63531</u> 18334		867
		зокрема:									167,21
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					405129				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					454,33				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					50228				
		всього заробітна плата, грн.					139194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					593223				

		Всього за розділом 1					593223				
		Розділ 2. Монтаж трубопроводів									
12	КБ22-8-5	Укладання сталевих труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 159 мм	1000м	0,047	<u>102697,35</u>	<u>42047,92</u>	4827	2395	<u>1976</u>	<u>487,7000</u>	<u>22,92</u>
					50964,65	4453,97			209	36,6654	1,72
13	КБ22-9-6	Улаштування футлярів із сталевих труб, діаметр труб 219 мм	1000м	0,133	<u>171044,69</u>	<u>90984,14</u>	22749	9221	<u>12101</u>	<u>654,1000</u>	<u>87</u>
					69328,06	13275,44			1766	125,5340	16,7
14	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	133,532	<u>1059,82</u>	-	141520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ22-9-8	Укладання футлярів із сталевих труб, діаметр 273 мм	1000м	0,045	<u>222523,35</u> 89382,36	<u>121431,87</u> 15209,91	10014	4022	<u>5464</u> 684	<u>831,0000</u> 141,9782	<u>37,4</u> 6,39
16	С113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	45,18	<u>2331,15</u> -	-	105321	-	-	-	-
17	КБ22-15-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 219 мм	1000м	0,133	<u>229171,25</u> 43425,82	<u>24662,80</u> 7011,25	30480	5776	<u>3280</u> 932	<u>444,8000</u> 60,6102	<u>59,16</u> 8,06
18	КБ22-15-8	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 273 мм	1000м	0,045	<u>326319,67</u> 55766,26	<u>32723,03</u> 9499,74	14684	2509	<u>1473</u> 427	<u>571,2000</u> 82,7506	<u>25,7</u> 3,72
19	С113-1647 варіант 1	Ковзаюча опора для труби д. 108мм	шт	104	<u>358,68</u> -	-	37303	-	-	-	-
20	С113-1647 варіант 2	Ковзаюча опора для труби д. 159мм	шт	33	<u>534,58</u> -	-	17641	-	-	-	-
21	КБ25-103-3	Зварювання трубопроводів на зварювальній базі і трасі із надлишковим тиском середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу 108 мм	1000м	0,84	<u>160292,81</u> 34820,67	<u>119877,54</u> 23578,59	134646	29249	<u>100697</u> 19806	<u>306,5200</u> 213,7480	<u>257,48</u> 179,55
22	КБ22-8-3	Укладання сталевих труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 108 мм	1000м	0,84	<u>61141,91</u> 42310,62	<u>14929,09</u> 513,40	51359	35541	<u>12540</u> 431	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>350,36</u> 3,83
23	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	47,188	<u>729,55</u> -	-	34426	-	-	-	-
24	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	843,36	<u>536,46</u> -	-	452429	-	-	-	-
25	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 108 мм	100м	1,33	<u>13039,52</u> 8239,97	<u>30,83</u> 10,63	17343	10959	<u>41</u> 14	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>112,25</u> 0,14
26	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 159 мм	100м	0,47	<u>14878,34</u> 8757,41	<u>42,39</u> 14,62	6993	4116	<u>20</u> 7	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>42,16</u> 0,07
27	КБ25-53-1	Установлення контрольно-вимірювальної колонки металевої	шт	4	<u>5358,24</u> 2598,06	<u>816,90</u> 281,79	21433	10392	<u>3268</u> 1127	<u>32,2300</u> 2,8196	<u>128,92</u> 11,28
28	С113-942 варіант 1	Контрольно-вимірювальний прилад	шт	4	<u>1805,16</u> -	-	7221	-	-	-	-
29	КБ24-113-1	Продувний пристрій	шт	12	<u>3543,34</u> 489,31	<u>991,46</u> 90,89	42520	5872	<u>11898</u> 1091	<u>5,0700</u> 0,8560	<u>60,84</u> 10,27
30	С113-942	Ковер	шт	12	<u>3356,75</u> -	-	40281	-	-	-	-
31	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 22 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7,2	<u>39,68</u> -	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ25-56-1	Установлення одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі	шт	6	<u>4447,78</u> 1614,70	<u>2151,52</u> 640,72	26687	9688	<u>12909</u> 3844	<u>19,2800</u> 5,7098	<u>115,68</u> 34,26
33	С1545-202 варіант 1	Протектор магнієвий ПМ-10	комплект	6	<u>2530,26</u> -	-	15182	-	-	-	-
34	С115-125 варіант 1	Опізнавальний знак	шт	16	<u>350,56</u> -	-	5609	-	-	-	-
35	С1532-31 варіант 1	Відвод сталевий, діаметр 100 мм	шт	4	<u>140,09</u> -	-	560	-	-	-	-
Разом прямі витрати							1241514	129740	<u>165667</u> 30338		<u>1299,87</u> 275,99
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							946107				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							4,08				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							452				
всього заробітна плата, грн.							160530				
Загальновиробничі витрати, грн.							124154				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							1365668				

Всього за розділом 2							1365668				
Розділ 3. Демонтаж											
36	КБ22-9-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) сталевих труб, діаметр труб 108 мм	1000м	0,602	<u>52923,70</u> 30887,64	<u>22036,06</u> 3855,34	31860	18594	<u>13266</u> 2321	<u>299,8800</u> 39,0677	<u>180,53</u> 23,52
37	КБ22-9-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) сталевих труб, діаметр 159 мм	1000м	0,047	<u>75524,62</u> 35764,08	<u>39760,54</u> 6613,83	3550	1681	<u>1869</u> 311	<u>342,2400</u> 62,3672	<u>16,09</u> 2,93
38	С1545-104 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	6,98257	<u>3333,33</u> -	-	23275	-	-	-	-
39	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	6,98257	<u>70,04</u> -	<u>70,04</u> -	489	-	<u>489</u> -	-	-
Разом прямі витрати							35899	20275	<u>15624</u> 2632		<u>196,62</u> 26,45
зокрема:											
всього заробітна плата, грн.							22907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3590 - - 39489				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					23275				
		Всього за розділом 3					39489				
		Разом прямі витрати					1816705	220647	<u>244822</u> 51304		<u>2363,49</u> 469,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1351236				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					458,41				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					50680				
		всього заробітна плата, грн.					322631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181675				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1998380				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					23275				
		Всього за кошторисом					1998380				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3291,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					322631				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01
на перевлаштування газопроводів**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2363,49	93,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	899,58	109,87			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,6				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	28,48	110,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3291,55				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		<u>II. Дорожні машини та механізми</u>						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	25,0416	385,33			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,32963	695,26			
8	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,33752	86,92			
9	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	6,79322	162,13			
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	100,20144	337,32			
11	КБМ204-503	Установки для зварювання автоматичного під шаром флюсу	маш. год	2,016	142,79			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	28,8288	32,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,79322	4,57			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	37,1575	361,48			
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	33,83904	417,58			
16	КБМ206-217	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	8,22	747,87			
17	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	30,6285	1121,70			
18	КБМ207-117	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,9908	1013,11			
19	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	3,4086	1226,82			
20	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,1905	1210,21			
21	КБМ215-201	Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання на автомобільному причіпі	маш. год	36,8928	851,68			
22	КБМ215-501	Бази трубозварювальні польові для труб діаметром 350-800 мм	маш. год	10,752	2102,97			
23	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	43,983056	679,60			
24	КБМ215-1700	Установка для підігрівання стиків	маш. год	1,092	115,62			
25	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,8904	3613,92			
26	КБМ215-2401	Плетьовози на автомобільному ході, вантажопідйомність до 12 т	маш. год	18,5808	892,42			
27	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	4,08	1015,59			
28	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	4,26	619,36			
29	СЗ11-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	593,3	12,98			
30	СЗ31-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	6,98257	70,04			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
31	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	70,54918				
32	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	10,67504				
33	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,08				
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	150,0075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	6,63195				
36	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,8				
37	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	26,892				
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
38	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,0008	5220,87	4043,01	1075,49	102,37
39	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,015815	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
40	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,0088	44147,01	42078,11	1203,27	865,63
41	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,031301	20183,30	18527,89	1259,66	395,75
42	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00084	28874,93	26750,96	1557,79	566,18
43	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,7872	19,37	5,79	13,20	0,38
44	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,101681	45126,74	43504,17	737,73	884,84
45	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	44,628	97,37	94,63	0,83	1,91
46	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,007177	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
47	+C111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00024	34200,55	33383,33	562,63	254,59
48	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,08939	36185,21	34724,79	750,91	709,51
49	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	33,594	88,27	78,75	7,79	1,73
50	C111-1601	Бризол	1000м2	0,005	37337,02	33022,00	3582,92	732,10
51	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,28782	1950,66	1845,43	66,98	38,25
52	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,5475	248,20	242,78	0,55	4,87
53	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	1,32639	20468,39	18863,78	1203,27	401,34
54	C111-1715	Плівка обгорткова ПЭКОМ, товщина 0,6 мм	м2	30,08	11,10	10,41	0,47	0,22
55	C111-1737	Дріт зварювальний для зварювання магістральних нафтопроводів, клас міцності труб до 52	т	0,00504	42206,71	40816,50	562,63	827,58
56	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,05518	680,21	660,64	6,23	13,34
57	C111-1889	Флюс, марка АН-47	т	0,00756	36028,50	34044,25	1277,81	706,44
58	C111-1899	Електроди для зварювання магістральних газонафтопроводів	т	0,02268	90970,74	88449,27	737,73	1783,74
59	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0445	8517,15	7750,00	600,15	167,00
60	+C112-20	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	0,21	8517,15	7750,00	600,15	167,00
61	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,19755	8430,93	7750,00	515,62	165,31
62	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 22 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7,2	39,68	38,88	0,50	0,30
63	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	843,36	536,46	526,67	5,80	3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	47,188	729,55	714,44	9,68	5,43
65	+C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	133,532	1059,82	1040,00	11,93	7,89
66	+C113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	45,18	2331,15	2291,58	22,22	17,35
67	C113-942	Ковер	шт	12	3356,75	3271,17	19,76	65,82
68	+C113-942 варіант 1	Контрольно-вимірювальний прилад	шт	4	1805,16	1750,00	19,76	35,40
69	+C113-1647 варіант 1	Ковзаюча опора для труби д. 108мм	шт	104	358,68	306,28	45,37	7,03
70	+C113-1647 варіант 2	Ковзаюча опора для труби д. 159мм	шт	33	534,58	478,73	45,37	10,48
71	C115-125 варіант 1	Опізнавальний знак	шт	16	350,56	341,48	2,21	6,87
72	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,104	44656,29	43504,17	819,69	332,43
73	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00732	39140,88	37553,79	819,62	767,47
74	+C130-964	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	24	345,54	337,74	1,02	6,78
75	C142-10-2	Вода	м3	14,88	42,10	42,10	-	-
76	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,006	44948,14	43504,17	562,63	881,34
77	C1112-29	Патрони термітні з сірниками	комплект	6	167,73	164,37	0,07	3,29
78	+C1421-9506	Гравій для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка ДР8	м3	0,44	1230,91	539,24	667,53	24,14
79	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	1,4	904,89	241,67	645,48	17,74
80	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	429,1	948,78	241,67	688,51	18,60
81	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,164	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
82	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
83	C1532-31 варіант 1	Відвод сталевий, діаметр 100 мм	шт	4	140,09	135,40	1,94	2,75
84	C1545-9	Брезент	10м2	0,02136	2595,28	2537,07	7,32	50,89
85	+C1545-202 варіант 1	Протектор магнієвий ПМ-10	комплект	6	2530,26	2473,33	7,32	49,61
86	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,9672	64,32	43,30	19,76	1,26
87	+C1630-147	Вентилі прохідні фланцеві 15кч16нж для пари, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	12	1326,16	1293,25	6,91	26,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+С1545-104 варіант 2	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,98257	3333,33	3333,33		
		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки						
89	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	21,1848	0,07223	0,07223		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
90	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,0095	1,28511	1,28511		
91	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0006	174,24	174,24		
92	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3446	184,17	184,17		
93	С1999-9009	Дрова	м3	0,9948	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на : Перевлаштування ЛЕП


Кошторисна вартість	6469,804 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,64960 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	572,595 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-05-01	на перевлаштування ПЛ-0,38кВ Л-1 КТП-168	870,207	-	870,207	0,73583	74,229	-
2	01-05-02	на перевлаштування ПЛ-0,38кВ Л-2 КТП-168	1133,291	-	1133,291	1,09552	111,697	-
3	01-05-03	на перевлаштування ПЛ-10кВ Кейбалівка	380,72	-	380,72	0,20444	20,974	-
4	01-05-04	на перевлаштування ПЛ-10кВ Калинів Міст	197,84	-	197,84	0,13356	13,731	-
5	01-05-05	на перевлаштування ПЛ-10кВ Каплинці	206,019	-	206,019	0,14651	15,052	-
6	01-05-06	на перевлаштування ПЛ-35кВ "Пирятин-Давидівка" та "Пирятин-Крячківка"	2362,222	-	2362,222	2,08928	211,668	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	01-05-07	на перевлаштування ПЛ-110кВ "Пирятин-Прилуки"	1319,505	-	1319,505	1,24446	125,244	-
		Всього:	6469,804	-	6469,804	5,64960	572,595	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


В.С. Лисий

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-05-01	перевлаштування ПЛ-0,38кВ Л-1 КТП-168	<u>0,30761</u> 28,702	<u>0,17775</u> 17,009	<u>0,25047</u> 28,518	-	-	<u>0,73583</u> 74,229	-	<u>0,73583</u> 74,229
01-05-02	перевлаштування ПЛ-0,38кВ Л-2 КТП-168	<u>0,46590</u> 45,066	<u>0,27587</u> 26,338	<u>0,35375</u> 40,293	-	-	<u>1,09552</u> 111,697	-	<u>1,09552</u> 111,697
01-05-03	перевлаштування ПЛ-10кВ Кейбалівка	<u>0,03920</u> 3,669	<u>0,09248</u> 9,131	<u>0,07276</u> 8,174	-	-	<u>0,20444</u> 20,974	-	<u>0,20444</u> 20,974
01-05-04	перевлаштування ПЛ-10кВ Калинів Міст	<u>0,02206</u> 2,067	<u>0,06355</u> 6,276	<u>0,04795</u> 5,388	-	-	<u>0,13356</u> 13,731	-	<u>0,13356</u> 13,731
01-05-05	перевлаштування ПЛ-10кВ Каплинці	<u>0,02794</u> 2,614	<u>0,06579</u> 6,497	<u>0,05278</u> 5,941	-	-	<u>0,14651</u> 15,052	-	<u>0,14651</u> 15,052
01-05-06	перевлаштування ПЛ-35кВ "Пирятин-Давидівка" та "Пирятин-Крячківка"	<u>0,71633</u> 70,138	<u>0,80887</u> 80,76	<u>0,56408</u> 60,77	-	-	<u>2,08928</u> 211,668	-	<u>2,08928</u> 211,668
01-05-07	перевлаштування ПЛ-110кВ "Пирятин-Прилуки"	<u>0,56287</u> 55,091	<u>0,39810</u> 39,052	<u>0,28349</u> 31,101	-	-	<u>1,24446</u> 125,244	-	<u>1,24446</u> 125,244
	Разом :	<u>2,14191</u> 207,347	<u>1,88241</u> 185,063	<u>1,62528</u> 180,185	-	-	<u>5,64960</u> 572,595	-	<u>5,64960</u> 572,595

Склад

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 1					18491 4653 - - 51185 51185				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	27	<u>2291,81</u> 456,09	<u>1460,35</u> 348,82	61879	12314	<u>39429</u> 9418	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>132,3</u> 81,6
6	С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	27	<u>4690,36</u> -	- -	126640	-	- -	- -	- -
7	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	5	<u>4462,56</u> 890,78	<u>3196,41</u> 748,73	22313	4454	<u>15982</u> 3744	<u>9,5700</u> 6,5007	<u>47,85</u> 32,5
8	С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	8	<u>4690,36</u> -	- -	37523	-	- -	- -	- -
9	С1416-8581 варіант 1	Стояки опор СВ 105	шт	2	<u>5243,20</u> -	- -	10486	-	- -	- -	- -
10	КБ33-103-3	Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	<u>6739,76</u> 1324,22	<u>5040,17</u> 1174,15	6740	1324	<u>5040</u> 1174	<u>14,4000</u> 10,1878	<u>14,4</u> 10,19
11	С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	3	<u>4690,36</u> -	- -	14071	-	- -	- -	- -
12	КБ33-107-1	Установлення плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	13	<u>471,76</u> 142,54	<u>329,22</u> 78,86	6133	1853	<u>4280</u> 1025	<u>1,4600</u> 0,6624	<u>18,98</u> 8,61
13	& С1411-7- 1-1А	Плита П-3і	шт	13	<u>11631,95</u> -	- -	151215	-	- -	- -	- -
14	С1110-108 варіант 1	Кріплення плити Г4	шт	13	<u>170,51</u> -	- -	2217	-	- -	- -	- -
15	С1110-108 варіант 2	Кріплення підкосу У1	шт	1	<u>400,01</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
16	С1545-400 варіант 1	Заземлюючий провідник ЗП-2	шт	66	<u>51,34</u> -	- -	3388	-	- -	- -	- -
17	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	3,3	<u>8498,66</u> 1093,46	<u>3705,66</u> 660,65	28046	3608	<u>12229</u> 2180	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>36,96</u> 20,43
18	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,66	<u>8663,66</u> 2186,91	<u>460,81</u> 109,25	5718	1443	<u>304</u> 72	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>14,78</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,93	<u>8565,37</u> 2457,25	<u>6073,85</u> 1185,13	16531	4742	<u>11723</u> 2287	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>49,72</u> 21,09
20	С157-406 варіант 1	Провід СІП4 4х50	1000м	1,35	<u>100060,38</u> -	-	135082	-	-	-	-
21	С157-406 варіант 3	Провід СІП4 4х16	1000м	0,54	<u>35562,37</u> -	-	19204	-	-	-	-
22	КБ33-114-1	Улаштування абонентських відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	27	<u>341,97</u> 191,37	<u>136,04</u> 34,57	9233	5167	<u>3673</u> 933	<u>2,0300</u> 0,3063	<u>54,81</u> 8,27
23	С1545-488 варіант 1	Стальна бандажна стрічка	м	78	<u>28,93</u> -	-	2257	-	-	-	-
24	С1545-489 варіант 2	Скрепа СОТ36	шт	17	<u>7,41</u> -	-	126	-	-	-	-
25	С113-2117 варіант 3	Гак СОТ29.10	шт	14	<u>83,40</u> -	-	1168	-	-	-	-
26	С1545-400 варіант 2	Зажим підтримуючий SO130	шт	31	<u>129,88</u> -	-	4026	-	-	-	-
27	С1545-400 варіант 4	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	27	<u>97,57</u> -	-	2634	-	-	-	-
28	С1545-400 варіант 5	Зажим з'єднувальний SLIP22.12	шт	15	<u>109,26</u> -	-	1639	-	-	-	-
29	С1545-453 варіант 1	Кабельний накінецьник SAL1.27	шт	14	<u>181,05</u> -	-	2535	-	-	-	-
30	С157-406 варіант 1	Провід СІП4 4х50	1000м	0,043	<u>100060,38</u> -	-	4303	-	-	-	-
31	С157-406 варіант 2	Провід СІП4 2х16	1000м	0,004	<u>15034,87</u> -	-	60	-	-	-	-
32	С113-2117 варіант 1	Гак СОТ21.3	шт	24	<u>36,14</u> -	-	867	-	-	-	-
33	С1545-400 варіант 3	Зажим натяжний SO118.1201S	шт	28	<u>652,29</u> -	-	18264	-	-	-	-
34	С1545-400 варіант 15	Зажим відвідлювальний SLIP22.1	шт	29	<u>97,57</u> -	-	2830	-	-	-	-
35	С1545-400 варіант 10	Зажим відвідлювальний SLIP22.12	шт	70	<u>109,26</u> -	-	7648	-	-	-	-
36	С1545-400 варіант 7	Заземлюючий провідник SN705	шт	32	<u>51,34</u> -	-	1643	-	-	-	-
37	С1545-400 варіант 6	Зажим плашковий SL37.2	шт	32	<u>54,14</u> -	-	1732	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1545-71 варіант 1	Кожух захисний SP-15	шт	32	<u>41,23</u>	-	1319	-	-	-	-
39	C113-2117 варіант 2	Гак, що накручується PD2.2	шт	24	<u>171,03</u>	-	4105	-	-	-	-
40	C1545-400 варіант 9	Зажим натяжний SO157.1	шт	89	<u>55,93</u>	-	4978	-	-	-	-
41	C1545-447 варіант 1	Бандаж PER15	шт	79	<u>3,14</u>	-	248	-	-	-	-
42	C1545-400 варіант 8	Зажим натяжний SO158.1	шт	3	<u>55,93</u>	-	168	-	-	-	-
43	C1110-88 варіант 2	Комплект абонентського вводу Кронштейн SO253	шт	27	<u>99,63</u>	-	2690	-	-	-	-
44	C1545-400 варіант 13	Зажим натяжний SO80.22S	шт	27	<u>109,48</u>	-	2956	-	-	-	-
45	C1545-549 варіант 2	Фіксатор дистанційний SO76	шт	27	<u>28,61</u>	-	772	-	-	-	-
46	C1545-400 варіант 4	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	27	<u>97,57</u>	-	2634	-	-	-	-
47	C113-2122 варіант 1	Болт двосторонній SOT 4.6	шт	2	<u>102,18</u>	-	204	-	-	-	-
48	C113-2117 варіант 4	Гак дистанційний PD3.2	шт	2	<u>171,03</u>	-	342	-	-	-	-
49	C1110-88 варіант 1	Кронштейн У4	шт	6	<u>469,38</u>	-	2816	-	-	-	-
50	C1110-192 варіант 1	Комплект переходу ОП-неізолюваний провід Траверс ТН9	шт	8	<u>69,49</u>	-	556	-	-	-	-
51	C1545-549 варіант 1	Хомут Х 10	шт	8	<u>38,21</u>	-	306	-	-	-	-
52	C1110-30 варіант 1	Ізолятор ПС 70-Е	шт	16	<u>177,57</u>	-	2841	-	-	-	-
53	C1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	28	<u>51,34</u>	-	1438	-	-	-	-
54	C1545-400 варіант 10	Зажим відвітлювальний SLIP22.12	шт	16	<u>109,26</u>	-	1748	-	-	-	-
55	C113-2117 варіант 3	Гак SOT29.10	шт	4	<u>83,40</u>	-	334	-	-	-	-
56	C1545-489 варіант 2	Скрепа COT36	шт	8	<u>7,41</u>	-	59	-	-	-	-
57	C1545-488 варіант 1	Стальна бандажна стрічка	м	8	<u>28,93</u>	-	231	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C1545-400 варіант 11	Зажим натяжний SO234S	шт	4	<u>372,64</u>	-	1491	-	-	-	-
59	C1545-400 варіант 12	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	4	<u>97,57</u>	-	390	-	-	-	-
60	C1545-400 варіант 5	Зажим з'єднувальний SLIP22.12	шт	8	<u>109,26</u>	-	874	-	-	-	-
61	C1545-453 варіант 1	Кабельний накінецьник SAL1.27	шт	4	<u>181,05</u>	-	724	-	-	-	-
62	C157-406 варіант 1	Провід СІП4 4х50	1000м	0,004	<u>100060,38</u>	-	400	-	-	-	-
63	C1545-447 варіант 1	Бандаж PER15	шт	4	<u>3,14</u>	-	13	-	-	-	-
64	C1545-489 варіант 1	Скріпа для бандажної стрічки	шт	100	<u>4,26</u>	-	426	-	-	-	-
65	C1110-192 варіант 2	Траверса ТН4	шт	4	<u>80,54</u>	-	322	-	-	-	-
66	C1545-549 варіант 3	Хомут Х 12	шт	4	<u>38,21</u>	-	153	-	-	-	-
67	C1110-30 варіант 2	Ізолятор ТФ-20	шт	2	<u>41,58</u>	-	83	-	-	-	-
68	C1545-453 варіант 2	Ковпачок К-5	шт	16	<u>1,04</u>	-	17	-	-	-	-
69	C1545-400 варіант 16	Зажим ПА-1	шт	25	<u>12,71</u>	-	318	-	-	-	-
70	C1545-400 варіант 17	Зажим ПС-1	шт	2	<u>28,78</u>	-	58	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					744565	34905	<u>92660</u> 20833		<u>369,8</u> 183,33
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617000				
		всього заробітна плата, грн.					55738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					819022				

		Всього за розділом 2					819022				
		Разом прямі витрати					791097	45711	<u>128386</u> 28518		<u>485,36</u> 250,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617000				
		всього заробітна плата, грн.					74229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79110				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					870207				

		Всього за кошторисом					870207				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					735,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74229				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М.Венгер

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01
на перевлаштування ПЛ-0,38кВ Л-1 КТП-168**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	307,61	93,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	177,75	95,70			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	250,47	113,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	735,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,9042	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	41,01216	385,33			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,9042	715,94			
10	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,92396	936,54			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,4012	30,56			
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	29,216	805,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	10,47556	989,16			
14	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	90,184	745,99			
15	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	36	72,20			
16	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,25785	84,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2838				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
18	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0432	3432,72	2289,92	1075,49	67,31
19	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0132	27310,49	26666,67	108,32	535,50
20	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00099	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
21	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003168	39147,42	37628,91	750,91	767,60
22	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000386	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
23	С111-1608	Дрантя	кг	0,66	13,12	11,10	1,76	0,26
24	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00162	151115,66	146810,91	1341,70	2963,05
25	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,009042	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
26	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,2673	44397,30	43504,17	562,63	330,50
27	+С113-2117 варіант 1	Гак SOT21.3	шт	24	36,14	35,25	0,18	0,71
28	+С113-2117 варіант 2	Гак, що накручується PD2.2	шт	24	171,03	167,50	0,18	3,35
29	+С113-2117 варіант 3	Гак SOT29.10	шт	18	83,40	81,58	0,18	1,64
30	+С113-2117 варіант 4	Гак дистанційний PD3.2	шт	2	171,03	167,50	0,18	3,35
31	+С113-2122 варіант 1	Болт двосторонній SOT 4.6	шт	2	102,18	100,00	0,18	2,00
32	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	33	350,56	341,48	2,21	6,87
33	+С157-406 варіант 1	Провід СІП4 4x50	1000м	1,397	100060,38	97816,67	281,74	1961,97
34	+С157-406 варіант 2	Провід СІП4 2x16	1000м	0,004	15034,87	14458,33	281,74	294,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С157-406 варіант 3	Провід СІП4 4х16	1000м	0,54	35562,37	34583,33	281,74	697,30
36	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0004825	130349,42	127230,92	562,63	2555,87
37	+С1110-30 варіант 1	Ізолятор ПС 70-Е	шт	16	177,57	173,33	0,76	3,48
38	+С1110-30 варіант 2	Ізолятор ТФ-20	шт	2	41,58	40,00	0,76	0,82
39	+С1110-88 варіант 1	Кронштейн У4	шт	6	469,38	458,33	1,85	9,20
40	+С1110-88 варіант 2	Кронштейн SO253	шт	27	99,63	95,83	1,85	1,95
41	+С1110-108 варіант 1	Кріплення плити Г4	шт	13	170,51	166,67	0,50	3,34
42	+С1110-108 варіант 2	Кріплення підкосу У1	шт	1	400,01	391,67	0,50	7,84
43	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0858	44948,14	43504,17	562,63	881,34
44	+С1110-192 варіант 1	Траверс ТН9	шт	8	69,49	66,67	1,46	1,36
45	+С1110-192 варіант 2	Траверса ТН4	шт	4	80,54	77,50	1,46	1,58
46	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0033	32624,73	30643,33	1341,70	639,70
47	+&С1411-7-1-1А	Плита П-3і	шт	13	11631,95	11361,00	42,87	228,08
48	+С1416-8581 варіант 1	Стояки опор СВ 105	шт	2	5243,20	4450,00	690,39	102,81
49	+С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	38	4690,36	3908,00	690,39	91,97
50	+С1545-71 варіант 1	Кожух захисний SP-15	шт	32	41,23	27,10	13,32	0,81
51	+С1545-400 варіант 1	Заземлюючий провідник ЗП-2	шт	66	51,34	50,00	0,33	1,01
52	+С1545-400 варіант 2	Зажим підтримуючий SO130	шт	31	129,88	127,00	0,33	2,55
53	+С1545-400 варіант 3	Зажим натяжний SO118.1201S	шт	28	652,29	639,17	0,33	12,79
54	+С1545-400 варіант 4	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	54	97,57	95,33	0,33	1,91
55	+С1545-400 варіант 5	Зажим з'єднувальний SLIP22.12	шт	23	109,26	106,79	0,33	2,14
56	+С1545-400 варіант 6	Зажим плашковий SL37.2	шт	32	54,14	52,75	0,33	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+С1545-400 варіант 7	Заземлюючий провідник SN705	шт	32	51,34	50,00	0,33	1,01
58	+С1545-400 варіант 8	Зажим натяжний SO158.1	шт	3	55,93	54,50	0,33	1,10
59	+С1545-400 варіант 9	Зажим натяжний SO157.1	шт	89	55,93	54,50	0,33	1,10
60	+С1545-400 варіант 10	Зажим відвітлювальний SLIP22.12	шт	86	109,26	106,79	0,33	2,14
61	+С1545-400 варіант 11	Зажим натяжний SO234S	шт	4	372,64	365,00	0,33	7,31
62	+С1545-400 варіант 12	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	4	97,57	95,33	0,33	1,91
63	+С1545-400 варіант 13	Зажим натяжний SO80.22S	шт	27	109,48	107,00	0,33	2,15
64	+С1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	28	51,34	50,00	0,33	1,01
65	+С1545-400 варіант 15	Зажим відвітлювальний SLIP22.1	шт	29	97,57	95,33	0,33	1,91
66	+С1545-400 варіант 16	Зажим ПА-1	шт	25	12,71	12,13	0,33	0,25
67	+С1545-400 варіант 17	Зажим ПС-1	шт	2	28,78	27,89	0,33	0,56
68	+С1545-447 варіант 1	Бандаж PER15	шт	83	3,14	2,92	0,16	0,06
69	+С1545-453 варіант 1	Кабельний накінецьник SAL1.27	шт	18	181,05	177,50	-	3,55
70	+С1545-453 варіант 2	Ковпачок К-5	шт	16	1,04	1,02	-	0,02
71	+С1545-488 варіант 1	Стальна бандажна стрічка	м	86	28,93	28,28	0,08	0,57
72	+С1545-489 варіант 1	Скріпа для бандажної стрічки	шт	100	4,26	4,17	0,01	0,08
73	+С1545-489 варіант 2	Скрепа СОТ36	шт	25	7,41	7,25	0,01	0,15
74	+С1545-549 варіант 1	Хомут Х 10	шт	8	38,21	36,58	0,88	0,75
75	+С1545-549 варіант 2	Фіксатор дистанційний SO76	шт	27	28,61	27,17	0,88	0,56
76	+С1545-549 варіант 3	Хомут Х 12	шт	4	38,21	36,58	0,88	0,75
77	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0033	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
78	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000328	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2554	3,1531	3,1531		
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0057	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М.Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					22375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					61965				

		Всього за розділом 1					61965				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	32	<u>2291,81</u> 456,09	<u>1460,35</u> 348,82	73338	14595	<u>46731</u> 11162	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>156,8</u> 96,71
6	С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	32	<u>4690,36</u> -	<u>-</u> -	150092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	6	<u>4462,56</u> 890,78	<u>3196,41</u> 748,73	26775	5345	<u>19178</u> 4492	<u>9,5700</u> 6,5007	<u>57,42</u> 39
8	С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	12	<u>4690,36</u> -	<u>-</u> -	56284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ33-103-3	Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	<u>6739,76</u> 1324,22	<u>5040,17</u> 1174,15	6740	1324	<u>5040</u> 1174	<u>14,4000</u> 10,1878	<u>14,4</u> 10,19
10	С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	3	<u>4690,36</u> -	<u>-</u> -	14071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ33-107-1	Установлення плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	15	<u>471,76</u> 142,54	<u>329,22</u> 78,86	7076	2138	<u>4938</u> 1183	<u>1,4600</u> 0,6624	<u>21,9</u> 9,94
12	& С1411-7-1-1А	Плита П-Зі	шт	15	<u>11631,95</u> -	<u>-</u> -	174479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1110-108 варіант 1	Кріплення плити Г4	шт	15	<u>170,51</u> -	<u>-</u> -	2558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1545-400 варіант 1	Заземлюючий провідник ЗП-2	шт	44	<u>51,34</u> -	<u>-</u> -	2259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	3,9	<u>8498,66</u> 1093,46	<u>3705,66</u> 660,65	33145	4264	<u>14452</u> 2577	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>43,68</u> 24,15
16	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,78	<u>8663,66</u> 2186,91	<u>460,81</u> 109,25	6758	1706	<u>359</u> 85	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>17,47</u> 0,75
17	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	2,4	<u>8565,37</u> 2457,25	<u>6073,85</u> 1185,13	20557	5897	<u>14577</u> 2844	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>61,82</u> 26,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C157-406 варіант 1	Провід СІП4 4х50	1000м	1,62	<u>100060,38</u>	-	162098	-	-	-	-
19	C157-406 варіант 3	Провід СІП4 4х16	1000м	0,78	<u>35562,37</u>	-	27739	-	-	-	-
20	КБ33-114-1	Улаштування абонентських відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	39	<u>341,97</u> 191,37	<u>136,04</u> 34,57	13337	7463	<u>5306</u> 1348	<u>2,0300</u> 0,3063	<u>79,17</u> 11,95
21	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	<u>9624,07</u> 2387,66	<u>7057,16</u> 934,86	9624	2388	<u>7057</u> 935	<u>21,6000</u> 7,8624	<u>21,6</u> 7,86
22	КБ34-113-2 к=3,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 17м)	перехід	1	<u>13038,08</u> 3307,36	<u>9404,38</u> 1245,80	13038	3307	<u>9404</u> 1246	<u>29,9200</u> 10,4774	<u>29,92</u> 10,48
23	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	<u>9025,36</u> 2033,94	<u>5945,59</u> 787,61	9025	2034	<u>5946</u> 788	<u>18,4000</u> 6,6240	<u>18,4</u> 6,62
24	КБ34-113-4 к=3,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 17м)	перехід	1	<u>13132,26</u> 2717,29	<u>8481,52</u> 1123,55	13132	2717	<u>8482</u> 1124	<u>24,5820</u> 9,4493	<u>24,58</u> 9,45
25	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,32	<u>1734,30</u> -	<u>1734,30</u> 580,72	555	-	<u>555</u> 186	<u>-</u> 5,1120	<u>-</u> 1,64
26	КМ8-142-1	Улаштування постелі	100 м	0,16	<u>9251,28</u> 937,25	<u>8314,03</u> 2556,01	1480	150	<u>1330</u> 409	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>1,54</u> 3,57
27	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>948,78</u> -	-	2846	-	-	-	-
28	КБ34-103-1	Прокладка поліетиленових труб	км	0,028	<u>20682,65</u> 19469,40	-	579	545	-	<u>222,0000</u> -	<u>6,22</u> -
29	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0,14	<u>28287,90</u> 4732,99	<u>23505,17</u> 5549,20	3960	663	<u>3291</u> 777	<u>52,8000</u> 56,5342	<u>7,39</u> 7,91
30	C1530-4 варіант 1	Труби ПНД 100	10м	9,6	<u>1751,06</u> -	-	16810	-	-	-	-
31	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>4229,20</u> 1718,29	<u>616,71</u> 181,62	846	344	<u>123</u> 36	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>3,52</u> 0,32
32	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,41	<u>3749,14</u> 2343,12	<u>842,53</u> 257,82	1537	961	<u>345</u> 106	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>9,84</u> 0,92
33	КМ8-412-1	Прокладання проводу в опорі	100 м	0,14	<u>959,77</u> 781,04	<u>20,55</u> 6,29	134	109	<u>3</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>1,12</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,15	<u>8030,02</u> 1874,50	<u>3841,85</u> 934,82	1205	281	<u>576</u> 140	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>2,88</u> 1,41
35	& 15093-38333-1 варіант 1	Кабель АВБ6ШВ 4х70	1000м	0,09	<u>195903,80</u> -	-	17631	-	-	-	-
36	КМ8-167-2	Монтаж муфти	шт	2	<u>1405,80</u> 1055,82	<u>20,55</u> 6,29	2812	2112	<u>41</u> 13	<u>11,2000</u> 0,0550	<u>22,4</u> 0,11
37	С113-1472 варіант 1	Муфта кабельна 4х70	шт	2	<u>462,76</u> -	-	926	-	-	-	-
38	С113-2117 варіант 1	Гак SOT21.3	шт	36	<u>36,14</u> -	-	1301	-	-	-	-
39	С1545-400 варіант 2	Зажим підтримуючий SO130	шт	38	<u>129,88</u> -	-	4935	-	-	-	-
40	С1545-400 варіант 3	Зажим натяжний SO118.1201S	шт	38	<u>652,29</u> -	-	24787	-	-	-	-
41	С1545-400 варіант 15	Зажим відвідлювальний SLIP22.1	шт	32	<u>97,57</u> -	-	3122	-	-	-	-
42	С1545-400 варіант 10	Зажим відвідлювальний SLIP22.12	шт	96	<u>109,26</u> -	-	10489	-	-	-	-
43	С1545-400 варіант 7	Заземлюючий провідник SN705	шт	46	<u>51,34</u> -	-	2362	-	-	-	-
44	С1545-400 варіант 6	Зажим плашковий SL37.2	шт	46	<u>54,14</u> -	-	2490	-	-	-	-
45	С1545-71 варіант 1	Кожух захисний SP-15	шт	46	<u>41,23</u> -	-	1897	-	-	-	-
46	С157-406 варіант 1	Провід СІП4 4х50	1000м	0,047	<u>100060,38</u> -	-	4703	-	-	-	-
47	С113-2117 варіант 2	Гак, що накручується PD2.2	шт	36	<u>171,03</u> -	-	6157	-	-	-	-
48	С1545-400 варіант 9	Зажим натяжний SO157.1	шт	129	<u>55,93</u> -	-	7215	-	-	-	-
49	С1545-447 варіант 1	Бандаж PER15	шт	119	<u>3,14</u> -	-	374	-	-	-	-
50	С1545-400 варіант 8	Зажим натяжний SO158.1	шт	5	<u>55,93</u> -	-	280	-	-	-	-
51	С1110-88 варіант 2	Комплект абонентського вводу Кронштейн SO253	шт	39	<u>99,63</u> -	-	3886	-	-	-	-
52	С1545-400 варіант 13	Зажим натяжний SO80.22S	шт	39	<u>109,48</u> -	-	4270	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1545-549 варіант 2	Фіксатор дистанційний SO76	шт	39	<u>28,61</u>	-	1116	-	-	-	-
54	C1545-400 варіант 4	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	39	<u>97,57</u>	-	3805	-	-	-	-
55	C1545-488 варіант 1	Стальна бандажна стрічка	м	68	<u>28,93</u>	-	1967	-	-	-	-
56	C1545-489 варіант 1	Скріпа для бандажної стрічки	шт	100	<u>4,26</u>	-	426	-	-	-	-
57	C1545-489 варіант 2	Скрепа СОТ36	шт	12	<u>7,41</u>	-	89	-	-	-	-
58	C113-2117 варіант 3	Гак SOT29.10	шт	9	<u>83,40</u>	-	751	-	-	-	-
59	C113-2122 варіант 1	Болт двосторонній SOT 4.6	шт	2	<u>102,18</u>	-	204	-	-	-	-
60	C113-2117 варіант 4	Гак дистанційний PD3.2	шт	2	<u>171,03</u>	-	342	-	-	-	-
61	C1545-400 варіант 4	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	39	<u>97,57</u>	-	3805	-	-	-	-
62	C1545-400 варіант 5	Зажим з'єднувальний SLIP22.12	шт	16	<u>109,26</u>	-	1748	-	-	-	-
63	C1545-453 варіант 1	Кабельний накінецьник SAL1.27	шт	9	<u>181,05</u>	-	1629	-	-	-	-
64	C1110-88 варіант 1	Кронштейн У4	шт	8	<u>469,38</u>	-	3755	-	-	-	-
65	C157-406 варіант 2	Провід СИП4 2х16	1000м	0,004	<u>15034,87</u>	-	60	-	-	-	-
66	C1545-489 варіант 2	Комплект переходу ОП-кабель Скрепа СОТ36	шт	2	<u>7,41</u>	-	15	-	-	-	-
67	C1545-488 варіант 1	Стальна бандажна стрічка	м	2	<u>28,93</u>	-	58	-	-	-	-
68	C113-2117 варіант 3	Гак SOT29.10	шт	1	<u>83,40</u>	-	83	-	-	-	-
69	C1545-400 варіант 18	Провідник заземлення В10	шт	13	<u>51,34</u>	-	667	-	-	-	-
70	C1545-400 варіант 3	Зажим натяжний SO118.1201S	шт	1	<u>652,29</u>	-	652	-	-	-	-
71	C1545-400 варіант 4	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	1	<u>97,57</u>	-	98	-	-	-	-
72	C1545-400 варіант 5	Зажим з'єднувальний SLIP22.12	шт	5	<u>109,26</u>	-	546	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C1545-453 варіант 1	Кабельний накінецьник SAL1.27	шт	1	<u>181,05</u>	-	181	-	-	-	-
74	C1545-400 варіант 6	Зажим плашковий SL37.2	шт	1	<u>54,14</u>	-	54	-	-	-	-
75	C1545-71 варіант 1	Кожух захисний SP-15	шт	1	<u>41,23</u>	-	41	-	-	-	-
76	C1545-447 варіант 2	Дистанційний бандаж SO79.1	шт	1	<u>111,93</u>	-	112	-	-	-	-
77	C1545-447 варіант 1	Бандаж PER15	шт	4	<u>3,14</u>	-	13	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					973931	58343	<u>147734</u> 30626		<u>602,07</u> 269,22
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767854				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,19				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					353				
		всього заробітна плата, грн.					89322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1071326				

		Всього за розділом 2					1071326				
		Разом прямі витрати					1030262	71404	<u>191004</u> 39940		<u>741,77</u> 350,56
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767854				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,19				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					353				
		всього заробітна плата, грн.					111697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1133291				

		Всього за кошторисом					1133291				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1095,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111697				

Склав

Я.М. Венгер


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-02
на перевлаштування ПЛ-0,38кВ Л-2 КТП-168**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	465,9	96,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	275,87	95,47			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	353,75	113,90			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1095,52				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,5897	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	49,73168	385,33			
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,1696	421,41			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8713	715,94			
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,7392	544,10			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	10,27308	936,54			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,5418	30,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,42	91,05			
15	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	1,152	481,75			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	34,562	805,46			
17	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	12,77988	989,16			
18	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	106,998	745,99			
19	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунту на базі автомобіля	маш. год	23,898	1292,52			
20	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	43,875	72,20			
21	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,30942	84,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,7318				
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,272				
24	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	4,0127				
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,0127				
26	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,2783				
27	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,3354				
28	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,0672				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
29	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0016224	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
30	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000225	66367,23	64328,18	737,73	1301,32
31	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0624	3432,72	2289,92	1075,49	67,31
32	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000456	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
33	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00005	27310,49	26666,67	108,32	535,50
34	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0156	27310,49	26666,67	108,32	535,50
35	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00004	39387,65	37401,42	1213,92	772,31
36	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00117	21997,44	20203,12	1363,00	431,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0002	44397,30	43504,17	562,63	330,50
38	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003744	39147,42	37628,91	750,91	767,60
39	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000048	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
40	С111-1608	Дрантя	кг	1,84	13,12	11,10	1,76	0,26
41	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,42592	116,72	113,09	1,34	2,29
42	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0004686	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
43	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00234	151115,66	146810,91	1341,70	2963,05
44	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,010686	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
45	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0224	567,62	554,73	1,76	11,13
46	С111-1708	Клоччя просочене	кг	2,052	51,33	49,12	1,20	1,01
47	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,3159	44397,30	43504,17	562,63	330,50
48	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00006	12864,96	11537,22	1075,49	252,25
49	С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0196	1842,85	1206,57	600,15	36,13
50	+С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	11,3488	15,28	13,97	1,01	0,30
51	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,858	307,93	300,95	4,69	2,29
52	С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	31,4	78,78	69,52	7,72	1,54
53	+С113-1472 варіант 1	Муфта кабельна 4х70	шт	2	462,76	453,33	0,36	9,07
54	+С113-2117 варіант 1	Гак SOT21.3	шт	36	36,14	35,25	0,18	0,71
55	+С113-2117 варіант 2	Гак, що накручується PD2.2	шт	36	171,03	167,50	0,18	3,35
56	+С113-2117 варіант 3	Гак SOT29.10	шт	10	83,40	81,58	0,18	1,64
57	+С113-2117 варіант 4	Гак дистанційний PD3.2	шт	2	171,03	167,50	0,18	3,35
58	+С113-2122 варіант 1	Болт двосторонній SOT 4.6	шт	2	102,18	100,00	0,18	2,00
59	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	39	350,56	341,48	2,21	6,87
60	С157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,000476	151030,40	147325,51	743,51	2961,38
61	+С157-406 варіант 1	Провід СІП4 4х50	1000м	1,667	100060,38	97816,67	281,74	1961,97
62	+С157-406 варіант 2	Провід СІП4 2х16	1000м	0,004	15034,87	14458,33	281,74	294,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С157-406 варіант 3	Провід СІП4 4х16	1000м	0,78	35562,37	34583,33	281,74	697,30
64	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0006	130349,42	127230,92	562,63	2555,87
65	+С1110-88 варіант 1	Кронштейн У4	шт	8	469,38	458,33	1,85	9,20
66	+С1110-88 варіант 2	Кронштейн SO253	шт	39	99,63	95,83	1,85	1,95
67	+С1110-108 варіант 1	Кріплення плити Г4	шт	15	170,51	166,67	0,50	3,34
68	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000394	37757,68	36285,53	731,80	740,35
69	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,1014	44948,14	43504,17	562,63	881,34
70	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,002	44948,14	43504,17	562,63	881,34
71	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0039	32624,73	30643,33	1341,70	639,70
72	+&С1411-7-1- 1А	Плита П-3і	шт	15	11631,95	11361,00	42,87	228,08
73	+С1416-8581 варіант 2	Стояки опор СВ 95-3	шт	47	4690,36	3908,00	690,39	91,97
74	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	3	948,78	241,67	688,51	18,60
75	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0004	226594,70	221589,04	562,63	4443,03
76	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00062	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
77	+С1530-4 варіант 1	Труби ПНД 100	10м	9,6	1751,06	1700,00	16,73	34,33
78	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	1,96	108,72	106,19	0,40	2,13
79	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06059	125,36	122,67	0,23	2,46
80	+С1545-19	Втулка В17	100шт	0,01708	212,54	208,33	0,04	4,17
81	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0164	213,01	208,33	0,50	4,18
82	С1545-32	Гільза з'єднувальна Г-25	100шт	0,0612	459,19	443,60	6,59	9,00
83	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,12275	8,97	8,39	0,40	0,18
84	+С1545-71 варіант 1	Кожух захисний SP-15	шт	47	41,23	27,10	13,32	0,81
85	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,372	37,09	36,25	0,11	0,73
86	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01433	455,46	445,62	0,91	8,93
87	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,372	166,06	160,39	2,41	3,26
88	+С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,004284	1098,83	1073,61	3,67	21,55
89	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,153	270,07	260,38	4,39	5,30
90	+С1545-400 варіант 1	Заземлюючий провідник ЗП-2	шт	44	51,34	50,00	0,33	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+C1545-400 варіант 2	Зажим підтримуючий SO130	шт	38	129,88	127,00	0,33	2,55
92	+C1545-400 варіант 3	Зажим натяжний SO118.1201S	шт	39	652,29	639,17	0,33	12,79
93	+C1545-400 варіант 4	Зажим з'єднувальний SLIP22.1	шт	79	97,57	95,33	0,33	1,91
94	+C1545-400 варіант 5	Зажим з'єднувальний SLIP22.12	шт	21	109,26	106,79	0,33	2,14
95	+C1545-400 варіант 6	Зажим плашковий SL37.2	шт	47	54,14	52,75	0,33	1,06
96	+C1545-400 варіант 7	Заземлюючий провідник SN705	шт	46	51,34	50,00	0,33	1,01
97	+C1545-400 варіант 8	Зажим натяжний SO158.1	шт	5	55,93	54,50	0,33	1,10
98	+C1545-400 варіант 9	Зажим натяжний SO157.1	шт	129	55,93	54,50	0,33	1,10
99	+C1545-400 варіант 10	Зажим відвідлювальний SLIP22.12	шт	96	109,26	106,79	0,33	2,14
100	+C1545-400 варіант 13	Зажим натяжний SO80.22S	шт	39	109,48	107,00	0,33	2,15
101	+C1545-400 варіант 15	Зажим відвідлювальний SLIP22.1	шт	32	97,57	95,33	0,33	1,91
102	+C1545-400 варіант 18	Провідник заземлення B10	шт	13	51,34	50,00	0,33	1,01
103	+C1545-447 варіант 1	Бандаж PER15	шт	123	3,14	2,92	0,16	0,06
104	+C1545-447 варіант 2	Дистанційний бандаж SO79.1	шт	1	111,93	109,58	0,16	2,19
105	+C1545-453 варіант 1	Кабельний накінецьник SAL1.27	шт	10	181,05	177,50	-	3,55
106	+C1545-488 варіант 1	Стальна бандажна стрічка	м	70	28,93	28,28	0,08	0,57
107	+C1545-489 варіант 1	Скріпа для бандажної стрічки	шт	100	4,26	4,17	0,01	0,08
108	+C1545-489 варіант 2	Скрепа COT36	шт	14	7,41	7,25	0,01	0,15
109	+C1545-549 варіант 2	Фіксатор дистанційний SO76	шт	39	28,61	27,17	0,88	0,56
110	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00038	310735,45	303577,76	1064,84	6092,85
111	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0039	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
112	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000408	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
113	C1546-83	Тавот	кг	3,3784	34,31	32,42	1,22	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	+"&15093-38333-1 варіант 1	Кабель АВБбШВ 4х70	1000м	0,09	195903,80	190891,67	1170,88	3841,25
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
115	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,2219	3,1531	3,1531		
116	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1216	174,24	174,24		
117	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0803	184,17	184,17		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склад


Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-05-03
на перевлаштування ПЛ-10кВ Кейбалівка
Перевлаштування ЛЕП

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 380,720 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20444 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,974 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ33-103-1 Н1=0,6	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	<u>1149,87</u> 273,66	<u>876,21</u> 209,29	2300	547	<u>1753</u> 419	<u>2,9400</u> 1,8133	<u>5,88</u> 3,63
2	КБ33-109-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів до 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,78	<u>15803,58</u> 4012,88	<u>11790,70</u> 2310,34	12327	3130	<u>9197</u> 1802	<u>40,6080</u> 20,9422	<u>31,67</u> 16,33
3	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,054435	<u>84,05</u> -	<u>84,05</u> -	5	-	<u>5</u> -	-	-
4	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	2,25	<u>72,20</u> -	<u>72,20</u> -	162	-	<u>162</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					14794	3677	11117 2221		37,55 19,96
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					5898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1479				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					16273				

		Всього за розділом 1					16273				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	4462,56 890,78	3196,41 748,73	8925	1782	6393 1497	9,5700 6,5007	19,14 13
6	С1416-8581 варіант 4	Стояки опор СВ 164-12	шт	2	18967,30 -	- -	37935	-	- -	- -	- -
7	С1416-8581 варіант 5	Стояки опор СВ 110-3,5	шт	2	4433,32 -	- -	8867	-	- -	- -	- -
8	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	2291,81 456,09	1460,35 348,82	4584	912	2921 698	4,9000 3,0222	9,8 6,04
9	С1416-8581 варіант 3	Стояки опор СК22.2-1	шт	2	56995,96 -	- -	113992	-	- -	- -	- -
10	КБ33-107-1	Установлення плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	3	471,76 142,54	329,22 78,86	1415	428	987 237	1,4600 0,6624	4,38 1,99
11	& С1411-7- 1-1А	Плита П-3і	шт	3	11631,95 -	- -	34896	-	- -	- -	- -
12	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,4	8498,66 1093,46	3705,66 660,65	3399	437	1482 264	11,2000 6,1915	4,48 2,48
13	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,08	8663,66 2186,91	460,81 109,25	693	175	37 9	22,4000 0,9664	1,79 0,08
14	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6- 10 кВ	км	0,78	28010,31 6909,49	21092,84 4163,69	21848	5389	16452 3248	69,9200 37,4472	54,54 29,21
15	С157-406 варіант 4	Провід АС-50/8	1000м	0,285	148187,37 -	- -	42233	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1110-192 варіант 4	Траверса ТМ-21	шт	2	<u>488,97</u>	-	978	-	-	-	-
17	C1110-88 варіант 4	Кронштейн ОГ-12	шт	2	<u>103,89</u>	-	208	-	-	-	-
18	C1110-88 варіант 5	Оголовок ОГ-15	шт	1	<u>613,89</u>	-	614	-	-	-	-
19	C113-2122 варіант 3	Болт Б1, Б6	шт	5	<u>14,04</u>	-	70	-	-	-	-
20	C1110-88 варіант 6	Кронштейн У5	шт	1	<u>375,89</u>	-	376	-	-	-	-
21	C1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	4	<u>51,34</u>	-	205	-	-	-	-
22	C1110-30 варіант 3	Ізолятор ШФ20-В	шт	2	<u>50,07</u>	-	100	-	-	-	-
23	C1545-453 варіант 3	Ковпачок К-6	шт	2	<u>1,04</u>	-	2	-	-	-	-
24	C1545-549 варіант 4	Кріплення проводу	шт	2	<u>31,50</u>	-	63	-	-	-	-
25	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	3	<u>37,74</u>	-	113	-	-	-	-
26	C1110-192 варіант 3	Траверса ТМ-6	шт	1	<u>902,49</u>	-	902	-	-	-	-
27	C1110-88 варіант 8	Оголовок ОГ-2	шт	2	<u>289,19</u>	-	578	-	-	-	-
28	C1110-88 варіант 7	Кронштейн ОГ-5	шт	1	<u>54,59</u>	-	55	-	-	-	-
29	C1545-549 варіант 5	Хомут Х 42	шт	1	<u>102,90</u>	-	103	-	-	-	-
30	C113-2122 варіант 2	Болт Б5	шт	1	<u>14,04</u>	-	14	-	-	-	-
31	C1110-88 варіант 3	Кронштейн У1	шт	1	<u>329,13</u>	-	329	-	-	-	-
32	C1545-279 варіант 1	Стяжка Г1	100шт	0,02	<u>4679,10</u>	-	94	-	-	-	-
33	C1545-400 варіант 20	Затискач ПС-2	шт	2	<u>37,74</u>	-	75	-	-	-	-
34	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	3	<u>37,74</u>	-	113	-	-	-	-
35	C1110-30 варіант 4	Натяжна дволанцюгова ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СВ -6шт. Ізолятор ПСД 70-Е	шт	24	<u>187,77</u>	-	4506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C118-43 варіант 5	Вушко дволапчате У2К-7-16	шт	12	<u>47,22</u>	-	567	-	-	-	-
37	C118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	6	<u>169,53</u>	-	1017	-	-	-	-
38	C111-1785 варіант 4	Скоба подвійна двохлапчаста СКТ-12-1	шт	6	<u>94,32</u>	-	566	-	-	-	-
39	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
40	C1110-30 варіант 4	Натяжна ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СВ -6шт. Ізолятор ПСД 70-Е	шт	12	<u>187,77</u>	-	2253	-	-	-	-
41	C118-43 варіант 2	Вушко однолапчасте У1-7-16	шт	6	<u>73,57</u>	-	441	-	-	-	-
42	C118-43 варіант 1	Ланка проміжна трьохлапчаста ПРТ-7	шт	6	<u>44,67</u>	-	268	-	-	-	-
43	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
44	C1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	24	<u>93,84</u>	-	2252	-	-	-	-
45	C1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	12	<u>212,83</u>	-	2554	-	-	-	-
46	C1110-192 варіант 5	Траверса ТВ250	шт	2	<u>2883,67</u>	-	5767	-	-	-	-
47	C1110-192 варіант 6	Траверса ТВ255	шт	2	<u>2883,67</u>	-	5767	-	-	-	-
48	C1110-30 варіант 5	Заземлюючий провідник ЗП-250	шт	4	<u>107,03</u>	-	428	-	-	-	-
49	C113-2122 варіант 4	Болт Б250, Б251, Б252	шт	6	<u>508,48</u>	-	3051	-	-	-	-
50	C1545-400 варіант 24	Деталь Л250, 251	шт	4	<u>37,74</u>	-	151	-	-	-	-
51	C1545-549 варіант 6	Хомут Х 275	шт	4	<u>102,90</u>	-	412	-	-	-	-
52	C1545-549 варіант 7	Хомут Х 281	шт	4	<u>102,90</u>	-	412	-	-	-	-
53	C1545-549 варіант 8	Хомут Х 272	шт	2	<u>102,90</u>	-	206	-	-	-	-
54	C1545-549 варіант 9	Хомут Х 278	шт	2	<u>102,90</u>	-	206	-	-	-	-
55	C1545-549 варіант 10	Хомут Х 274	шт	2	<u>102,90</u>	-	206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1545-549 варіант 11	Хомут Х 280	шт	2	<u>102,90</u>	-	206	-	-	-	-
		Натяжна одноланцюгова ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СК - 6шт.			-	-			-	-	-
57	C111-1785 варіант 1	Скоба СК-12-1А	шт	24	<u>94,32</u>	-	2264	-	-	-	-
58	C111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	12	<u>45,01</u>	-	540	-	-	-	-
59	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	24	<u>187,77</u>	-	4506	-	-	-	-
60	C118-43 варіант 4	Вушко спеціальне УСК-7-16	шт	18	<u>124,23</u>	-	2236	-	-	-	-
61	C118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	6	<u>169,53</u>	-	1017	-	-	-	-
62	C111-1785 варіант 3	Серга СР-7-16	шт	6	<u>48,42</u>	-	291	-	-	-	-
63	C1545-400 варіант 21	Затискач натяжний самозаклинюючий НЗ-2-7	шт	6	<u>159,28</u>	-	956	-	-	-	-
		Натяжна ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СК -6шт.			-	-			-	-	-
64	C111-1785 варіант 1	Скоба СК-12-1А	шт	12	<u>94,32</u>	-	1132	-	-	-	-
65	C111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	6	<u>45,01</u>	-	270	-	-	-	-
66	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	12	<u>187,77</u>	-	2253	-	-	-	-
67	C118-43 варіант 5	Вушко дволапчате У2К-7-16	шт	6	<u>47,22</u>	-	283	-	-	-	-
68	C118-43 варіант 6	Ланка пряма проміжна ПР-7-6	шт	6	<u>16,28</u>	-	98	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					331313	9123	<u>28272</u> 5953		<u>94,13</u> 52,8
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293918				
		всього заробітна плата, грн.					15076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					364447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 2					364447				
		Разом прямі витрати					346107	12800	<u>39389</u>		<u>131.68</u>
		зокрема:							<u>8174</u>		<u>72,76</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293918				
		всього заробітна плата, грн.					20974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					380720				

		Всього за кошторисом					380720				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					204,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20974				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-03
на перевлаштування ПЛ-10кВ Кейбалівка**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	39,2	93,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	92,48	98,74			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	72,76	112,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	204,44				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,1096	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,04304	385,33			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1096	715,94			
10	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	10,92156	936,54			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,7456	30,56			
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	3,836	805,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	13,71552	989,16			
14	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,644	745,99			
15	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	2,25	72,20			
16	С331-4-2	Перевезення металокопирів важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,054435	84,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0344				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
18	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0016	27310,49	26666,67	108,32	535,50
19	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00012	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
20	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000172	4355,03	2832,11	1437,53	85,39
21	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000384	39147,42	37628,91	750,91	767,60
22	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000047	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
23	С111-1608	Дрантя	кг	0,119	13,12	11,10	1,76	0,26
24	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001096	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
25	+С111-1785 варіант 1	Скоба СК-12-1А	шт	36	94,32	81,67	10,80	1,85
26	+С111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	18	45,01	33,33	10,80	0,88
27	+С111-1785 варіант 3	Серга СР-7-16	шт	6	48,42	36,67	10,80	0,95
28	+С111-1785 варіант 4	Скоба подвійна двохлапчаста СКТ-12-1	шт	6	94,32	81,67	10,80	1,85
29	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,0324	44397,30	43504,17	562,63	330,50
30	+С113-2122 варіант 2	Болт Б5	шт	1	14,04	13,58	0,18	0,28
31	+С113-2122 варіант 3	Болт Б1, Б6	шт	5	14,04	13,58	0,18	0,28
32	+С113-2122 варіант 4	Болт Б250, Б251, Б252	шт	6	508,48	498,33	0,18	9,97
33	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	4	350,56	341,48	2,21	6,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С118-43 варіант 1	Ланка проміжна трьохлапчаста ПРТ-7	шт	6	44,67	43,33	0,46	0,88
35	+С118-43 варіант 2	Вушко однолапчасте У1-7-16	шт	6	73,57	71,67	0,46	1,44
36	+С118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	12	169,53	165,75	0,46	3,32
37	+С118-43 варіант 4	Вушко спеціальне УСК-7-16	шт	18	124,23	121,33	0,46	2,44
38	+С118-43 варіант 5	Вушко дволапчасте У2К-7-16	шт	18	47,22	45,83	0,46	0,93
39	+С118-43 варіант 6	Ланка пряма проміжна ПР-7-6	шт	6	16,28	15,50	0,46	0,32
40	+С157-406 варіант 4	Провід АС-50/8	1000м	0,285	148187,37	145000,00	281,74	2905,63
41	+С1110-30 варіант 3	Ізолятор ШФ20-В	шт	2	50,07	48,33	0,76	0,98
42	+С1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	72	187,77	183,33	0,76	3,68
43	+С1110-30 варіант 5	Заземлюючий провідник ЗП-250	шт	4	107,03	104,17	0,76	2,10
44	+С1110-88 варіант 3	Кронштейн У1	шт	1	329,13	320,83	1,85	6,45
45	+С1110-88 варіант 4	Кронштейн ОГ-12	шт	2	103,89	100,00	1,85	2,04
46	+С1110-88 варіант 5	Оголовок ОГ-15	шт	1	613,89	600,00	1,85	12,04
47	+С1110-88 варіант 6	Кронштейн У5	шт	1	375,89	366,67	1,85	7,37
48	+С1110-88 варіант 7	Кронштейн ОГ-5	шт	1	54,59	51,67	1,85	1,07
49	+С1110-88 варіант 8	Оголовок ОГ-2	шт	2	289,19	281,67	1,85	5,67
50	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0104	44948,14	43504,17	562,63	881,34
51	+С1110-192 варіант 3	Траверса ТМ-6	шт	1	902,49	883,33	1,46	17,70
52	+С1110-192 варіант 4	Траверса ТМ-21	шт	2	488,97	477,92	1,46	9,59
53	+С1110-192 варіант 5	Траверса ТВ250	шт	2	2883,67	2825,67	1,46	56,54
54	+С1110-192 варіант 6	Траверса ТВ255	шт	2	2883,67	2825,67	1,46	56,54
55	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0004	32624,73	30643,33	1341,70	639,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&C1411-7-1-1A	Плита П-3і	шт	3	11631,95	11361,00	42,87	228,08
57	+C1416-8581 варіант 3	Стояки опор СК22.2-1	шт	2	56995,96	55188,00	690,39	1117,57
58	+C1416-8581 варіант 4	Стояки опор СВ 164-12	шт	2	18967,30	17905,00	690,39	371,91
59	+C1416-8581 варіант 5	Стояки опор СВ 110-3,5	шт	2	4433,32	3656,00	690,39	86,93
60	+C1545-279 варіант 1	Стяжка Г1	100шт	0,02	4679,10	4583,33	4,02	91,75
61	+C1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	4	51,34	50,00	0,33	1,01
62	+C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	18	37,74	36,67	0,33	0,74
63	+C1545-400 варіант 20	Затискач ПС-2	шт	2	37,74	36,67	0,33	0,74
64	+C1545-400 варіант 21	Затискач натяжний самозаклинюючий НЗ-2-7	шт	6	159,28	155,83	0,33	3,12
65	+C1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	24	93,84	91,67	0,33	1,84
66	+C1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	12	212,83	208,33	0,33	4,17
67	+C1545-400 варіант 24	Деталь Л250, 251	шт	4	37,74	36,67	0,33	0,74
68	+C1545-453 варіант 3	Ковпачок К-6	шт	2	1,04	1,02	-	0,02
69	+C1545-549 варіант 4	Кріплення проводу	шт	2	31,50	30,00	0,88	0,62
70	+C1545-549 варіант 5	Хомут Х 42	шт	1	102,90	100,00	0,88	2,02
71	+C1545-549 варіант 6	Хомут Х 275	шт	4	102,90	100,00	0,88	2,02
72	+C1545-549 варіант 7	Хомут Х 281	шт	4	102,90	100,00	0,88	2,02
73	+C1545-549 варіант 8	Хомут Х 272	шт	2	102,90	100,00	0,88	2,02
74	+C1545-549 варіант 9	Хомут Х 278	шт	2	102,90	100,00	0,88	2,02
75	+C1545-549 варіант 10	Хомут Х 274	шт	2	102,90	100,00	0,88	2,02
76	+C1545-549 варіант 11	Хомут Х 280	шт	2	102,90	100,00	0,88	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0004	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
78	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000538	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,031	3,1531	3,1531		
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0007	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М.Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-05-04
на перевлаштування ПЛ-10кВ Калинів Міст
Перевлаштування ЛЕП**

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 197,840 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13356 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,731 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ33-109-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6-10 кВ	км	0,54	<u>16801,41</u> 4145,70	<u>12655,71</u> 2498,21	9073	2239	<u>6834</u> 1349	<u>41,9520</u> 22,4683	<u>22,65</u> 12,13
2	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,031515	<u>84,05</u> -	<u>84,05</u> -	3	-	<u>3</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					9076	2239	<u>6837</u> 1349		<u>22,65</u> 12,13
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					3588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					9983				

		Всього за розділом 1					9983				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	<u>4462,56</u> 890,78	<u>3196,41</u> 748,73	8925	1782	<u>6393</u> 1497	<u>9,5700</u> 6,5007	<u>19,14</u> 13
4	С1416-8581 варіант 4	Стояки опор СВ 164-12	шт	4	<u>18967,30</u> -	-	75869	-	-	-	-
5	КБ33-107-1	Установлення плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	2	<u>471,76</u> 142,54	<u>329,22</u> 78,86	944	285	<u>659</u> 158	<u>1,4600</u> 0,6624	<u>2,92</u> 1,32
6 &	С1411-7- 1-1А	Плита П-3і	шт	2	<u>11631,95</u> -	-	23264	-	-	-	-
7	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,2	<u>8498,66</u> 1093,46	<u>3705,66</u> 660,65	1700	219	<u>741</u> 132	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>2,24</u> 1,24
8	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,04	<u>8663,66</u> 2186,91	<u>460,81</u> 109,25	347	87	<u>18</u> 4	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,9</u> 0,04
9	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6- 10 кВ	км	0,54	<u>28579,65</u> 6909,49	<u>21092,84</u> 4163,69	15433	3731	<u>11390</u> 2248	<u>69,9200</u> 37,4472	<u>37,76</u> 20,22
10	С157-406 варіант 5	Провід АС-70/11	1000м	0,165	<u>162637,38</u> -	-	26835	-	-	-	-
11	С1110-192 варіант 4	Траверса ТМ-21	шт	4	<u>488,97</u> -	-	1956	-	-	-	-
12	С1110-88 варіант 4	Кронштейн ОГ-12	шт	4	<u>103,89</u> -	-	416	-	-	-	-
13	С1110-88 варіант 5	Оголовок ОГ-15	шт	2	<u>613,89</u> -	-	1228	-	-	-	-
14	С113-2122 варіант 3	Болт Б1, Б6	шт	10	<u>14,04</u> -	-	140	-	-	-	-
15	С1110-88 варіант 6	Кронштейн У5	шт	2	<u>375,89</u> -	-	752	-	-	-	-
16	С1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	2	<u>51,34</u> -	-	103	-	-	-	-
17	С1110-30 варіант 3	Ізолятор ШФ20-В	шт	2	<u>50,07</u> -	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1545-453 варіант 3	Ковпачок К-6	шт	2	<u>1,04</u>	-	2	-	-	-	-
19	C1545-549 варіант 4	Кріплення проводу	шт	2	<u>31,50</u>	-	63	-	-	-	-
20	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
21	C1110-30 варіант 4	Натяжна дволанцюгова ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СВ -6шт. Ізолятор ПСД 70-Е	шт	24	<u>187,77</u>	-	4506	-	-	-	-
22	C118-43 варіант 5	Вушко дволапчате У2К-7-16	шт	12	<u>47,22</u>	-	567	-	-	-	-
23	C118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	6	<u>169,53</u>	-	1017	-	-	-	-
24	C111-1785 варіант 4	Скоба подвійна двохлапчаста СКТ-12-1	шт	6	<u>94,32</u>	-	566	-	-	-	-
25	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
26	C1110-30 варіант 4	Натяжна ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СВ -6шт. Ізолятор ПСД 70-Е	шт	12	<u>187,77</u>	-	2253	-	-	-	-
27	C118-43 варіант 2	Вушко однолапчате У1-7-16	шт	6	<u>73,57</u>	-	441	-	-	-	-
28	C118-43 варіант 1	Ланка проміжна трьохлапчаста ПРТ-7	шт	6	<u>44,67</u>	-	268	-	-	-	-
29	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
30	C1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	12	<u>93,84</u>	-	1126	-	-	-	-
31	C1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	6	<u>212,83</u>	-	1277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					170776	6104	<u>19201</u> 4039		<u>62,96</u> 35,82
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145471				
		всього заробітна плата, грн.					10143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					187857				

		Всього за розділом 2					187857				
		Разом прямі витрати					179852	8343	<u>26038</u> 5388		<u>85,61</u> 47,95
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145471				
		всього заробітна плата, грн.					13731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17988				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					197840				

		Всього за кошторисом					197840				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					133,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13731				

Склав

Я.М.Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-04
на перевлаштування ПЛ-10кВ Калинів Міст**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	22,06	93,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	63,55	98,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	47,95	112,37			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	133,56				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0548	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,7296	385,33			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0548	715,94			
10	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	8,04384	936,54			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8728	30,56			
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,26	805,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	9,49536	989,16			
14	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,7	745,99			
15	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,031515	84,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0172				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
17	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	27310,49	26666,67	108,32	535,50
18	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
19	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00012	4355,03	2832,11	1437,53	85,39
20	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000192	39147,42	37628,91	750,91	767,60
21	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000324	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
22	С111-1608	Дрантя	кг	0,067	13,12	11,10	1,76	0,26
23	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,000548	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
24	+С111-1785 варіант 4	Скоба подвійна двохлапчаста СКТ-12-1	шт	6	94,32	81,67	10,80	1,85
25	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,0162	44397,30	43504,17	562,63	330,50
26	+С113-2122 варіант 3	Болт Б1, Б6	шт	10	14,04	13,58	0,18	0,28
27	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	350,56	341,48	2,21	6,87
28	+С118-43 варіант 1	Ланка проміжна трьохлапчаста ПРТ-7	шт	6	44,67	43,33	0,46	0,88
29	+С118-43 варіант 2	Вушко однолапчасте У1-7-16	шт	6	73,57	71,67	0,46	1,44
30	+С118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	6	169,53	165,75	0,46	3,32
31	+С118-43 варіант 5	Вушко дволапчасте У2К-7-16	шт	12	47,22	45,83	0,46	0,93
32	+С157-406 варіант 5	Провід АС-70/11	1000м	0,165	162637,38	159166,67	281,74	3188,97
33	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0001566	130349,42	127230,92	562,63	2555,87
34	С159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,000378	117086,97	114228,52	562,63	2295,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1110-30 варіант 3	Ізолятор ШФ20-В	шт	2	50,07	48,33	0,76	0,98
36	+С1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	36	187,77	183,33	0,76	3,68
37	+С1110-88 варіант 4	Кронштейн ОГ-12	шт	4	103,89	100,00	1,85	2,04
38	+С1110-88 варіант 5	Оголовок ОГ-15	шт	2	613,89	600,00	1,85	12,04
39	+С1110-88 варіант 6	Кронштейн У5	шт	2	375,89	366,67	1,85	7,37
40	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0052	44948,14	43504,17	562,63	881,34
41	+С1110-192 варіант 4	Траверса ТМ-21	шт	4	488,97	477,92	1,46	9,59
42	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	32624,73	30643,33	1341,70	639,70
43	С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00108	224789,39	219442,16	939,59	4407,64
44	+8С1411-7-1-1А	Плита П-3і	шт	2	11631,95	11361,00	42,87	228,08
45	+С1416-8581 варіант 4	Стояки опор СВ 164-12	шт	4	18967,30	17905,00	690,39	371,91
46	+С1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	2	51,34	50,00	0,33	1,01
47	+С1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	18	37,74	36,67	0,33	0,74
48	+С1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	12	93,84	91,67	0,33	1,84
49	+С1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	6	212,83	208,33	0,33	4,17
50	+С1545-453 варіант 3	Ковпачок К-6	шт	2	1,04	1,02	-	0,02
51	+С1545-549 варіант 4	Кріплення проводу	шт	2	31,50	30,00	0,88	0,62
52	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
53	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000373	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
54	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0155	3,1531	3,1531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0003	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склад


Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-05-05
на перевлаштування ПЛ-10кВ Каплинці
Перевлаштування ЛЕП

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 206,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14651 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,052 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ33-103-1 Н1=0,6	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	<u>1149,87</u> 273,66	<u>876,21</u> 209,29	2300	547	<u>1753</u> 419	<u>2,9400</u> 1,8133	<u>5,88</u> 3,63
2	КБ33-109-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,56	<u>16801,41</u> 4145,70	<u>12655,71</u> 2498,21	9409	2322	<u>7087</u> 1399	<u>41,9520</u> 22,4683	<u>23,49</u> 12,58
3	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,03629	<u>84,05</u> -	<u>84,05</u> -	3	-	<u>3</u> -	-	-
4	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	2,25	<u>72,20</u> -	<u>72,20</u> -	162	-	<u>162</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					11874	2869	<u>9005</u> 1818		<u>29,37</u> 16,21
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					4687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					13061				

		Всього за розділом 1					13061				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	<u>4462,56</u> 890,78	<u>3196,41</u> 748,73	8925	1782	<u>6393</u> 1497	<u>9,5700</u> 6,5007	<u>19,14</u> 13
6	С1416-8581 варіант 4	Стояки опор СВ 164-12	шт	4	<u>18967,30</u> -	-	75869	-	-	-	-
7	КБ33-107-1	Установлення плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	2	<u>471,76</u> 142,54	<u>329,22</u> 78,86	944	285	<u>659</u> 158	<u>1,4600</u> 0,6624	<u>2,92</u> 1,32
8 &	С1411-7- 1-1А	Плита П-3і	шт	2	<u>11631,95</u> -	-	23264	-	-	-	-
9	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,2	<u>8498,66</u> 1093,46	<u>3705,66</u> 660,65	1700	219	<u>741</u> 132	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>2,24</u> 1,24
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,04	<u>8663,66</u> 2186,91	<u>460,81</u> 109,25	347	87	<u>18</u> 4	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>0,9</u> 0,04
11	КБ33-109-2	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненаселеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6- 10 кВ	км	0,56	<u>28579,65</u> 6909,49	<u>21092,84</u> 4163,69	16005	3869	<u>11812</u> 2332	<u>69,9200</u> 37,4472	<u>39,16</u> 20,97
12	С157-406 варіант 5	Провід АС-70/11	1000м	0,19	<u>162637,38</u> -	-	30901	-	-	-	-
13	С1110-192 варіант 4	Траверса ТМ-21	шт	4	<u>488,97</u> -	-	1956	-	-	-	-
14	С1110-88 варіант 4	Кронштейн ОГ-12	шт	4	<u>103,89</u> -	-	416	-	-	-	-
15	С1110-88 варіант 5	Оголовок ОГ-15	шт	2	<u>613,89</u> -	-	1228	-	-	-	-
16	С113-2122 варіант 3	Болт Б1, Б6	шт	10	<u>14,04</u> -	-	140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1110-88 варіант 6	Кронштейн У5	шт	2	<u>375,89</u>	-	752	-	-	-	-
18	C1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	2	<u>51,34</u>	-	103	-	-	-	-
19	C1110-30 варіант 3	Ізолятор ШФ20-В	шт	2	<u>50,07</u>	-	100	-	-	-	-
20	C1545-453 варіант 3	Ковпачок К-6	шт	2	<u>1,04</u>	-	2	-	-	-	-
21	C1545-549 варіант 4	Кріплення проводу	шт	2	<u>31,50</u>	-	63	-	-	-	-
22	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
23	C1110-30 варіант 4	Натяжна дволанцюгова ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СВ -6шт. Ізолятор ПСД 70-Е	шт	24	<u>187,77</u>	-	4506	-	-	-	-
24	C118-43 варіант 5	Вушко дволапчате У2К-7-16	шт	12	<u>47,22</u>	-	567	-	-	-	-
25	C118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	6	<u>169,53</u>	-	1017	-	-	-	-
26	C111-1785 варіант 4	Скоба подвійна двохлапчаста СКТ-12-1	шт	6	<u>94,32</u>	-	566	-	-	-	-
27	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
28	C1110-30 варіант 4	Натяжна ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е до стійок типу СВ -6шт. Ізолятор ПСД 70-Е	шт	12	<u>187,77</u>	-	2253	-	-	-	-
29	C118-43 варіант 2	Вушко однолапчате У1-7-16	шт	6	<u>73,57</u>	-	441	-	-	-	-
30	C118-43 варіант 1	Ланка проміжна трьохлапчаста ПРТ-7	шт	6	<u>44,67</u>	-	268	-	-	-	-
31	C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	6	<u>37,74</u>	-	226	-	-	-	-
32	C1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	12	<u>93,84</u>	-	1126	-	-	-	-
33	C1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	6	<u>212,83</u>	-	1277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					175414	6242	<u>19623</u> 4123		<u>64,36</u> 36,57
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					10365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17544				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					192958				

		Всього за розділом 2					192958				
		Разом прямі витрати					187288	9111	<u>28628</u> 5941		<u>93,73</u> 52,78
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149549				
		всього заробітна плата, грн.					15052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18731				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					206019				

		Всього за кошторисом					206019				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					146,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15052				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-05
на перевлаштування ПЛ-10кВ Каплинці**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	27,94	93,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	65,79	98,76			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	52,78	112,55			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	146,51				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0548	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,5264	385,33			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0548	715,94			
10	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	8,34176	936,54			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8728	30,56			
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	2,536	805,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	9,84704	989,16			
14	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,404	745,99			
15	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	2,25	72,20			
16	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,03629	84,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0172				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
18	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	27310,49	26666,67	108,32	535,50
19	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00006	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
20	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000123	4355,03	2832,11	1437,53	85,39
21	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000192	39147,42	37628,91	750,91	767,60
22	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000034	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
23	С111-1608	Дрантя	кг	0,068	13,12	11,10	1,76	0,26
24	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,000548	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
25	+С111-1785 варіант 4	Скоба подвійна двохлапчаста СКТ-12-1	шт	6	94,32	81,67	10,80	1,85
26	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,0162	44397,30	43504,17	562,63	330,50
27	+С113-2122 варіант 3	Болт Б1, Б6	шт	10	14,04	13,58	0,18	0,28
28	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	350,56	341,48	2,21	6,87
29	+С118-43 варіант 1	Ланка проміжна трьохлапчаста ПРТ-7	шт	6	44,67	43,33	0,46	0,88
30	+С118-43 варіант 2	Вушко однолапчасте У1-7-16	шт	6	73,57	71,67	0,46	1,44
31	+С118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	6	169,53	165,75	0,46	3,32
32	+С118-43 варіант 5	Вушко дволапчасте У2К-7-16	шт	12	47,22	45,83	0,46	0,93
33	+С157-406 варіант 5	Провід АС-70/11	1000м	0,19	162637,38	159166,67	281,74	3188,97
34	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0001624	130349,42	127230,92	562,63	2555,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,000392	117086,97	114228,52	562,63	2295,82
36	+C1110-30 варіант 3	Ізолятор ШФ20-В	шт	2	50,07	48,33	0,76	0,98
37	+C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	36	187,77	183,33	0,76	3,68
38	+C1110-88 варіант 4	Кронштейн ОГ-12	шт	4	103,89	100,00	1,85	2,04
39	+C1110-88 варіант 5	Оголовок ОГ-15	шт	2	613,89	600,00	1,85	12,04
40	+C1110-88 варіант 6	Кронштейн У5	шт	2	375,89	366,67	1,85	7,37
41	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0052	44948,14	43504,17	562,63	881,34
42	+C1110-192 варіант 4	Траверса ТМ-21	шт	4	488,97	477,92	1,46	9,59
43	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002	32624,73	30643,33	1341,70	639,70
44	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00112	224789,39	219442,16	939,59	4407,64
45	+&C1411-7-1-1A	Плита П-3і	шт	2	11631,95	11361,00	42,87	228,08
46	+C1416-8581 варіант 4	Стояки опор СВ 164-12	шт	4	18967,30	17905,00	690,39	371,91
47	+C1545-400 варіант 14	Заземлюючий провідник ЗП-1	шт	2	51,34	50,00	0,33	1,01
48	+C1545-400 варіант 19	Затискач ПА2	шт	18	37,74	36,67	0,33	0,74
49	+C1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	12	93,84	91,67	0,33	1,84
50	+C1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	6	212,83	208,33	0,33	4,17
51	+C1545-453 варіант 3	Ковпачок К-6	шт	2	1,04	1,02	-	0,02
52	+C1545-549 варіант 4	Кріплення проводу	шт	2	31,50	30,00	0,88	0,62
53	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0002	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
54	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000386	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
55	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0155	3,1531	3,1531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0003	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					31417				
		Загальновиборничі витрати, грн.					6366				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					70030				

		Всього за розділом 1					70030				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	3,68	<u>2299,49</u>	<u>2299,49</u>	8462	-	<u>8462</u>	-	-
					-	656,72			2417	5,7810	21,27
6	КБ33-1-3	Установлення збірних залізобетонних нерознімних підніжників під проміжні вільностоячі опори, об'єм до 3 м3	м3	31,2	<u>1784,35</u>	<u>1271,64</u>	55672	15940	<u>39675</u>	<u>5,1700</u>	<u>161,3</u>
					510,90	251,56			7849	2,1430	66,86
7	С1411-306	Фундамент Ф5-А-350	шт	12	<u>58197,77</u>	-	698373	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	КБ33-11-11	Установлення анкерно-кутових вільностоячих одностоякових опор ВЛ 35-500 кВ масою до 15 т	т	15,609	<u>9849,22</u>	<u>6428,25</u>	153736	53398	<u>100339</u>	<u>35,0400</u>	<u>546,94</u>
					3420,96	1498,55			23391	15,0685	235,2
9	С121-767	Металоконструкції опор анкерно-кутових 1У35-2+5	т	15,609	<u>44656,29</u>	-	697040	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	1,2	<u>8498,66</u>	<u>3705,66</u>	10198	1312	<u>4447</u>	<u>11,2000</u>	<u>13,44</u>
					1093,46	660,65			793	6,1915	7,43
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,9	<u>8663,66</u>	<u>460,81</u>	7797	1968	<u>415</u>	<u>22,4000</u>	<u>20,16</u>
					2186,91	109,25			98	0,9664	0,87
12	КМ8-20-1	Підтримувальна одиночна гірлянда із підвісних ізоляторів, напруга 35 кВ	шт	36	<u>805,55</u>	<u>307,83</u>	29000	17845	<u>11082</u>	<u>4,9600</u>	<u>178,56</u>
					495,70	88,15			3173	0,7824	28,17
13	КБ33-110-2	Підвішування проводів [3 проводи при 5 опорах на 1 км лінії] перерізом до 120 мм2 для ВЛ 35 кВ	км	1,23	<u>52901,84</u>	<u>33955,72</u>	65069	23208	<u>41766</u>	<u>188,8000</u>	<u>232,22</u>
					18868,67	7234,44			8898	64,0800	78,82
14	КБ33-110-1	Підвішування проводів [3 проводи при 5 опорах на 1 км лінії] перерізом до 70 мм2 для ВЛ 35 кВ	км	0,81	<u>49544,52</u>	<u>31560,10</u>	40131	14506	<u>25564</u>	<u>179,2000</u>	<u>145,15</u>
					17909,25	6734,36			5455	59,7440	48,39
15	С157-373	Провід АС-95/16	1000м	1,23	<u>187139,58</u>	-	230182	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Натяжна дволанцюгова ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е в комплекті - 12шт									
16	С111-1785	Скоба СК-12-1А	шт	48	<u>94,32</u>	-	4527	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	24	<u>45,01</u>	-	1080	-	-	-	-
18	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	144	<u>187,77</u>	-	27039	-	-	-	-
19	C118-43 варіант 4	Вушко спеціальне УСК-7-16	шт	36	<u>124,23</u>	-	4472	-	-	-	-
20	C118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	12	<u>169,53</u>	-	2034	-	-	-	-
21	C111-1785 варіант 3	Серга СР-7-16	шт	12	<u>48,42</u>	-	581	-	-	-	-
22	C1545-400 варіант 21	Затискач натяжний самозаклинюючий НЗ-2-7	шт	12	<u>159,28</u>	-	1911	-	-	-	-
23	C111-1785 варіант 1	Натяжна ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е -24шт Скоба СК-12-1А	шт	48	<u>94,32</u>	-	4527	-	-	-	-
24	C111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	24	<u>45,01</u>	-	1080	-	-	-	-
25	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	144	<u>187,77</u>	-	27039	-	-	-	-
26	C118-43 варіант 5	Вушко двопалчате У2К-7-16	шт	24	<u>47,22</u>	-	1133	-	-	-	-
27	C118-43 варіант 6	Ланка пряма проміжна ПР-7-6	шт	24	<u>16,28</u>	-	391	-	-	-	-
28	C1545-400 варіант 21	Затискач натяжний самозаклинюючий НЗ-2-7	шт	24	<u>159,28</u>	-	3823	-	-	-	-
29	C111-1785 варіант 5	Натяжна ізолююча підвіска для підвіски грозозахисних тросів С-50 до анкерно-кутових металевих опор 110кВ - 2шт Скоба СК-120-1Б	шт	2	<u>112,68</u>	-	225	-	-	-	-
30	C111-1785 варіант 6	Серга СРД-12-16	шт	2	<u>52,66</u>	-	105	-	-	-	-
31	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	4	<u>187,77</u>	-	751	-	-	-	-
32	C1545-400 варіант 25	Зажим натяжний НС-50-3	шт	2	<u>64,85</u>	-	130	-	-	-	-
33	C1545-400 варіант 26	Зажим заземлюючий ЗПС-50-3	шт	2	<u>47,08</u>	-	94	-	-	-	-
34	C1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	36	<u>93,84</u>	-	3378	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	18	<u>212,83</u> -	- -	3831	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					2083811	128177	<u>231750</u> 52074		<u>1297,77</u> 487,01
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1723884				
		всього заробітна плата, грн.					180251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2292192				

		Всього за розділом 2					2292192				
		Разом прямі витрати					2147475	150898	<u>272693</u> 60770		<u>1525,2</u> 564,08
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1723884				
		всього заробітна плата, грн.					211668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2362222				

		Всього за кошторисом					2362222				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2089,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					211668				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М.Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-06
на перевлаштування ПЛ-35кВ "Пирятин-Давидівка" та "Пирятин-Крячківка"

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	716,33	97,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	808,87	99,84			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	564,08	107,73			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2089,28				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,54	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	78,2817	385,33			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,18	715,94			
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,88	544,10			
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	60,45888	936,54			
12	КБМ203-1401	Щогли монтажні при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 100 т	маш. год	21,8526	626,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,992	337,32			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,088	30,56			
15	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	7,544	1121,70			
16	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	9,20448	44,17			
17	КБМ216-201	Крани на тракторі потужністю 121 кВт [165 к.с.], вантажопідйомність 5 т	маш. год	63,21645	700,66			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	5,04	805,46			
19	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,66	1136,74			
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	53,50965	989,16			
21	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,728	745,99			
22	КБМ216-1002	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 16 т	маш. год	56,01363	886,89			
23	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	1,125	72,20			
24	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,23493	84,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
25	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	28,8				
26	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,387				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
27	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,002244	4355,03	2832,11	1437,53	85,39
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00156	36185,21	34724,79	750,91	709,51
29	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001746	39147,42	37628,91	750,91	767,60
30	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0002454	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
31	С111-1608	Дрантя	кг	0,05641	13,12	11,10	1,76	0,26
32	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00573	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
33	+С111-1785 варіант 1	Скоба СК-12-1А	шт	96	94,32	81,67	10,80	1,85
34	+С111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	48	45,01	33,33	10,80	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1785 варіант 3	Серга СР-7-16	шт	12	48,42	36,67	10,80	0,95
36	+С111-1785 варіант 5	Скоба СК-120-1Б	шт	2	112,68	99,67	10,80	2,21
37	+С111-1785 варіант 6	Серга СРД-12-16	шт	2	52,66	40,83	10,80	1,03
38	+С111-1809 варіант 1	Сталь круга	т	0,0972	44397,30	43504,17	562,63	330,50
39	+С118-43 варіант 3	Коромисло універсальне 2КУ-12-1	шт	12	169,53	165,75	0,46	3,32
40	+С118-43 варіант 4	Вушко спеціальне УСК-7-16	шт	36	124,23	121,33	0,46	2,44
41	+С118-43 варіант 5	Вушко дволапчате У2К-7-16	шт	24	47,22	45,83	0,46	0,93
42	+С118-43 варіант 6	Ланка пряма проміжна ПР-7-6	шт	24	16,28	15,50	0,46	0,32
43	+С121-767 варіант 1	Металоконструкції опор анкерно-кутових 1У35-2+5	т	15,609	44656,29	43504,17	819,69	332,43
44	+С157-373 варіант 1	Провід АС-95/16	1000м	1,23	187139,58	183333,33	136,85	3669,40
45	+С1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	292	187,77	183,33	0,76	3,68
46	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,117	44948,14	43504,17	562,63	881,34
47	С1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,0001836	224789,39	219442,16	939,59	4407,64
48	+С1411-306 варіант 1	Фундамент Ф5-А-350	шт	12	58197,77	55727,00	1329,64	1141,13
49	+С1545-400 варіант 21	Затискач натяжний самозаклинюючий НЗ-2-7	шт	36	159,28	155,83	0,33	3,12
50	+С1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	36	93,84	91,67	0,33	1,84
51	+С1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	18	212,83	208,33	0,33	4,17
52	+С1545-400 варіант 25	Зажим натяжний НС-50-3	шт	2	64,85	63,25	0,33	1,27
53	+С1545-400 варіант 26	Зажим заземлюючий ЗПС-50-3	шт	2	47,08	45,83	0,33	0,92
54	С1546-71	Масило АМС-1	т	0,00102	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,5483	3,1531	3,1531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2957	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склад _____ Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					33761				

		Всього за розділом 1					33761				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,45	<u>2299,49</u>	<u>2299,49</u>	5634	-	<u>5634</u>	-	-
					-	656,72			1609	5,7810	14,16
6	КБ33-1-3	Установлення збірних залізобетонних нерознімних підпідпирів під проміжні вільностоячі опори, об'єм до 3 м3	м3	20,8	<u>1784,35</u>	<u>1271,64</u>	37114	10627	<u>26450</u>	<u>5,1700</u>	<u>107,54</u>
					510,90	251,56			5232	2,1430	44,57
7	С1411-306 варіант 1	Фундамент Ф5-А-350	шт	8	<u>58197,77</u>	-	465582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ33-11-10	Установлення анкерно-кутових вільностоячих одностоякових опор ВЛ 35-500 кВ масою до 5 т	т	8,988	<u>10860,93</u>	<u>6002,82</u>	97618	43664	<u>53953</u>	<u>49,7600</u>	<u>447,24</u>
					4858,07	1389,09			12485	13,5831	122,08
9	С121-767 варіант 2	Металоконструкції опор анкерно-кутових 1У110-1+5	т	8,988	<u>44656,29</u>	-	401371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,8	<u>8498,66</u>	<u>3705,66</u>	6799	875	<u>2965</u>	<u>11,2000</u>	<u>8,96</u>
					1093,46	660,65			529	6,1915	4,95
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,6	<u>8663,66</u>	<u>460,81</u>	5198	1312	<u>276</u>	<u>22,4000</u>	<u>13,44</u>
					2186,91	109,25			66	0,9664	0,58
12	КМ8-20-2	Підтримувальна одиночна гірлянда із підвісних ізоляторів, напруга 110 кВ	шт	12	<u>1006,19</u>	<u>335,04</u>	12074	7999	<u>4020</u>	<u>6,6700</u>	<u>80,04</u>
					666,60	94,59			1135	0,8484	10,18
13	КБ33-16-9	Підвішування проводів ВЛ 110 кВ перерізом до 240 мм2 при довжині анкерного прогону до 1 км	км	0,284	<u>39363,33</u>	<u>24992,19</u>	11179	4081	<u>7098</u>	<u>147,2000</u>	<u>41,8</u>
					14371,14	5129,29			1457	44,9707	12,77
14	КБ33-16-7	Підвішування проводів ВЛ 110 кВ перерізом до 120 мм2 при довжині анкерного прогону до 1 км	км	1,156	<u>31937,96</u>	<u>19863,08</u>	36920	13959	<u>22961</u>	<u>123,6800</u>	<u>142,97</u>
					12074,88	3965,79			4584	34,2799	39,63
15	С157-373 варіант 2	Провід АС-185/29	1000м	0,284	<u>121689,59</u>	-	34560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ33-18-1	Підвішування одного грозозахисного троса ВЛ 35-500 кВ при довжині анкерного прогону до 1 км	км	0,095	<u>10418,50</u>	<u>6278,99</u>	990	393	<u>597</u>	<u>42,4000</u>	<u>4,03</u>
					4139,51	1313,08			125	10,6537	1,01
17	С157-373 варіант 3	Трос грозозахисний С-50	1000м	0,095	<u>12039,59</u>	-	1144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1785 варіант 1	Натяжна дволанцюгова ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е в комплекті - 6шт Скоба СК-12-1А	шт	24	<u>94,32</u>	-	2264	-	-	-	-
19	C118-43 варіант 7	Ланка проміжна регульована ПРР-12-1	шт	12	<u>157,38</u>	-	1889	-	-	-	-
20	C118-43 варіант 8	Ланка проміжна пряма ПР-12-6	шт	12	<u>66,77</u>	-	801	-	-	-	-
21	C118-43 варіант 9	Ланка проміжна монтажна ПТМ-12-3	шт	12	<u>78,84</u>	-	946	-	-	-	-
22	C111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	18	<u>45,01</u>	-	810	-	-	-	-
23	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	120	<u>187,77</u>	-	22532	-	-	-	-
24	C118-43 варіант 4	Вушко спеціальне УСК-7-16	шт	12	<u>124,23</u>	-	1491	-	-	-	-
25	C118-43 варіант 10	Коромисло 2КУО1201	шт	6	<u>169,53</u>	-	1017	-	-	-	-
26	C118-43 варіант 11	Вушко спеціальне УСК-12-16	шт	6	<u>116,07</u>	-	696	-	-	-	-
27	C1545-400 варіант 27	Затискач натяжний болтовий Н6-3-6	шт	6	<u>161,83</u>	-	971	-	-	-	-
28	C118-43 варіант 12	Натяжна ізолююча підвіска з ізоляторів ПСД 70-Е -6шт Вузол кріплення КГ-12-3	шт	6	<u>38,55</u>	-	231	-	-	-	-
29	C111-1785 варіант 1	Скоба СК-12-1А	шт	6	<u>94,32</u>	-	566	-	-	-	-
30	C111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	6	<u>45,01</u>	-	270	-	-	-	-
31	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	60	<u>187,77</u>	-	11266	-	-	-	-
32	C118-43 варіант 13	Вушко дволанцюгове У2-12-16	шт	6	<u>94,31</u>	-	566	-	-	-	-
33	C118-43 варіант 8	Ланка проміжна пряма ПР-12-6	шт	6	<u>66,77</u>	-	401	-	-	-	-
34	C1545-400 варіант 27	Затискач натяжний болтовий Н6-3-6	шт	6	<u>161,83</u>	-	971	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C111-1785 варіант 5	Натяжна ізолююча підвіска для підвіски грозозахисних тросів С-50 до анкерно- кутових металевих опор 110кВ - 2шт Скоба СК-120-1Б	шт	2	<u>112,68</u>	-	225	-	-	-	-
36	C111-1785 варіант 6	Серга СРД-12-16	шт	2	<u>52,66</u>	-	105	-	-	-	-
37	C1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	4	<u>187,77</u>	-	751	-	-	-	-
38	C1545-400 варіант 25	Зажим натяжний НС-50-3	шт	2	<u>64,85</u>	-	130	-	-	-	-
39	C1545-400 варіант 26	Зажим заземлюючий ЗПС-50-3	шт	2	<u>47,08</u>	-	94	-	-	-	-
40	C1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1- 300/16	шт	12	<u>93,84</u>	-	1126	-	-	-	-
41	C1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	12	<u>212,83</u>	-	2554	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					1168856	82910	<u>123954</u> 27222		<u>846,02</u> 249,93
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					961992				
		всього заробітна плата, грн.					110132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1285744				

		Всього за розділом 2					1285744				
		Разом прямі витрати					1199549	94143	<u>143414</u> 31101		<u>960,97</u> 283,49
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					961992				
		всього заробітна плата, грн.					125244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1319505				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					1319505				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1244,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125244				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-07
на перевлаштування ПЛ-110кВ "Пирятин-Прилуки"**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	562,87	97,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	398,1	98,09			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	283,49	109,70			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1244,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,36	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	34,30906	385,33			
9	КБМ201-313	Трактори на гусеничному ході, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,2717	927,57			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,24	715,94			
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,56	544,10			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	30,54158	936,54			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,328	337,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,392	30,56			
15	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	5,0225	1121,70			
16	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ходу	маш. год	3,61344	44,17			
17	КБМ215-104	Агрегат обпресовувальний	маш. год	0,81331	279,57			
18	КБМ216-201	Крани на тракторі потужністю 121 кВт [165 к.с.], вантажопідйомність 5 т	маш. год	64,89336	700,66			
19	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,36	805,46			
20	КБМ216-501	Машина бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,66	1136,74			
21	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	17,39576	989,16			
22	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,728	745,99			
23	КБМ216-1002	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 16 т	маш. год	26,208	886,89			
24	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	1,125	72,20			
25	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 6 км	т	0,054244	84,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
26	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	14,4				
27	КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш. год	0,258				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00104	36185,21	34724,79	750,91	709,51
29	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001164	39147,42	37628,91	750,91	767,60
30	С111-1608	Дрантя	кг	0,02696	13,12	11,10	1,76	0,26
31	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00382	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
32	+С111-1785 варіант 1	Скоба СК-12-1А	шт	30	94,32	81,67	10,80	1,85
33	+С111-1785 варіант 2	Серга СР-12-16	шт	24	45,01	33,33	10,80	0,88
34	+С111-1785 варіант 5	Скоба СК-120-1Б	шт	2	112,68	99,67	10,80	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1785 варіант 6	Серга СРД-12-16	шт	2	52,66	40,83	10,80	1,03
36	+С111-1809 варіант 1	Сталь круга	т	0,0648	44397,30	43504,17	562,63	330,50
37	+С118-43 варіант 4	Вушко спеціальне УСК-7-16	шт	12	124,23	121,33	0,46	2,44
38	+С118-43 варіант 7	Ланка проміжна регульована ПРР-12-1	шт	12	157,38	153,83	0,46	3,09
39	+С118-43 варіант 8	Ланка проміжна пряма ПР-12-6	шт	18	66,77	65,00	0,46	1,31
40	+С118-43 варіант 9	Ланка проміжна монтажна ПТМ-12-3	шт	12	78,84	76,83	0,46	1,55
41	+С118-43 варіант 10	Коромисло 2КУО1201	шт	6	169,53	165,75	0,46	3,32
42	+С118-43 варіант 11	Вушко спеціальне УСК-12-16	шт	6	116,07	113,33	0,46	2,28
43	+С118-43 варіант 12	Вузол кріплення КГ-12-3	шт	6	38,55	37,33	0,46	0,76
44	+С118-43 варіант 13	Вушко дволапчате У2-12-16	шт	6	94,31	92,00	0,46	1,85
45	+С121-767 варіант 2	Металоконструкції опор анкерно-кутових 1У110-1+5	т	8,988	44656,29	43504,17	819,69	332,43
46	+С157-373 варіант 2	Провід АС-185/29	1000м	0,284	121689,59	119166,67	136,85	2386,07
47	+С157-373 варіант 3	Трос грозозахисний С-50	1000м	0,095	12039,59	11666,67	136,85	236,07
48	+С1110-30 варіант 4	Ізолятор ПСД 70-Е	шт	184	187,77	183,33	0,76	3,68
49	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,078	44948,14	43504,17	562,63	881,34
50	+С1411-306 варіант 1	Фундамент Ф5-А-350	шт	8	58197,77	55727,00	1329,64	1141,13
51	+С1545-400 варіант 22	Погашувач вібрацій проводів ГПГ-0,8-9,1-300/16	шт	12	93,84	91,67	0,33	1,84
52	+С1545-400 варіант 23	Протипташиний загороджувач типу "Гребінка"	шт	12	212,83	208,33	0,33	4,17
53	+С1545-400 варіант 25	Зажим натяжний НС-50-3	шт	2	64,85	63,25	0,33	1,27
54	+С1545-400 варіант 26	Зажим заземлюючий ЗПС-50-3	шт	2	47,08	45,83	0,33	0,92
55	+С1545-400 варіант 27	Затискач натяжний болтовий Н6-3-6	шт	12	161,83	158,33	0,33	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,5922	3,1531	3,1531		
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1492	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на : Земляні роботи

Кошторисна вартість 9113,642 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 15,73911 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1692,047 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи	3787,782	-	3787,782	7,19355	803,703	-
2	02-01-02	на поздовжній водовідвід	3728,93	-	3728,93	5,77723	597,133	-
3	02-01-03	на укріплення укосів насипу	1596,93	-	1596,93	2,76833	291,211	-
		Всього:	9113,642	-	9113,642	15,73911	1692,047	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	земляні роботи	<u>0,08069</u> 6,023	-	<u>2,67703</u> 307,449	<u>4,43583</u> 490,231	-	<u>7,19355</u> 803,703	-	<u>7,19355</u> 803,703
02-01-02	поздовжній водовідвід	<u>2,13051</u> 177,467	-	<u>3,64672</u> 419,666	-	-	<u>5,77723</u> 597,133	-	<u>5,77723</u> 597,133
02-01-03	укріплення укосів насипу	<u>0,60264</u> 44,981	-	<u>2,16569</u> 246,23	-	-	<u>2,76833</u> 291,211	-	<u>2,76833</u> 291,211
	Разом :	<u>2,81384</u> 228,471	-	<u>8,48944</u> 973,345	<u>4,43583</u> 490,231	-	<u>15,73911</u> 1692,047	-	<u>15,73911</u> 1692,047

Склад

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на земляні роботи
Земляні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3787,782 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,19355 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 803,703 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-28-1	Розпушування ґрунту бульдозером-розпушувачем потужністю 283 кВт [385 к.с.], група ґрунту I – IV, довжина ділянки розпушення до 100 м	1000 м3	1,7091	<u>3493,55</u> -	<u>3493,55</u> 240,27	5971	-	<u>5971</u> 411	- 1,8704	- 3,2
2	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	4,81	<u>564,34</u> -	<u>564,34</u> 83,22	2714	-	<u>2714</u> 400	- 0,6578	- 3,16
3	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	1,0828	<u>4186,34</u> -	<u>4186,34</u> 524,43	4533	-	<u>4533</u> 568	- 3,8499	- 4,17
4	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1	1000 м3	-1,0828	<u>1029,87</u> -	<u>1029,87</u> 129,01	-1115	-	<u>-1115</u> -140	- 0,9471	- -1,03
5	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	59,2	<u>564,34</u> -	<u>564,34</u> 83,22	33409	-	<u>33409</u> 4927	- 0,6578	- 38,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-19-17 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до норми 1-19-14 (додаткові 40м)	100 м3	59,2	<u>1815,69</u>	<u>1815,69</u>	107489	-	<u>107489</u>	-	-
7	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	342,93	<u>2636,00</u>	<u>2636,00</u>	903963	-	<u>903963</u>	-	-
8	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	27193,44	<u>37,09</u>	<u>37,09</u>	1008605	-	<u>1008605</u>	-	-
9	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	27086,65	<u>25,04</u>	<u>25,04</u>	678250	-	<u>678250</u>	-	-
10	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	7790,24	<u>61,18</u>	<u>61,18</u>	476607	-	<u>476607</u>	-	-
11	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	77,81	<u>919,33</u>	<u>919,33</u>	71533	-	<u>71533</u>	-	-
12	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	7,781	<u>4186,34</u>	<u>4186,34</u>	32574	-	<u>32574</u>	-	-
13	ДБ1-7-2 к=2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за нормою 1-7-3 (додаткові 2 проходи)	1000 м3	7,781	<u>2059,73</u>	<u>2059,73</u>	16027	-	<u>16027</u>	-	-
14	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	3,8905	<u>23102,89</u>	<u>17344,86</u>	89882	6023	<u>67480</u>	<u>20,7400</u>	<u>80,69</u>
15	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	33,8435	<u>385,81</u>	<u>385,81</u>	13057	-	<u>13057</u>	-	-
		Разом прямі витрати					3443499	6023	<u>3421097</u>		<u>80,69</u>
		зокрема:							<u>797680</u>		<u>7112,86</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16379				
		всього заробітна плата, грн.					803703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					344283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3787782				

		Всього за кошторисом					3787782				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7193,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					803703				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на земляні роботи**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	80,69	74,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2677,03	114,85			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4435,83	110,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7193,55				
		Середній розряд робіт	розряд	1,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
6	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	805,8855	1121,70			
7	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	117,0606	1226,82			
8	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	45,9079	1558,18			
9	КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш. год	1,91419	3119,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	8,12244	1607,56			
11	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	38,89268	1337,49			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	80,68897	836,30			
13	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	27086,65	25,04			
14	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	27193,44	37,09			
15	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	7790,24	61,18			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
16	С142-10-2	Вода	м3	389,05	42,10	42,10	-	-


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-02
на поздовжній водовідвід
Земляні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3728,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,77723 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 597,133 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-14-2	Планування укосів виїмок автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку, ґрунт II групи	1000 м2	0,49286	<u>1687,94</u> -	<u>1687,94</u> 207,40	832	-	<u>832</u> 102	- 1,5225	- 0,75
2	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	334,7052	<u>3313,55</u> -	<u>3063,04</u> 671,43	1109062	-	<u>1025215</u> 224731	- 5,5847	- 1869,23
3	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	334,7052	<u>2858,24</u> 201,53	<u>2442,00</u> 390,99	956668	67453	<u>817350</u> 130866	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>903,7</u> 1270,54
4	ДБ1-21-1	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	51,17	<u>467,45</u> -	<u>467,45</u> 57,31	23919	-	<u>23919</u> 2933	- 0,4530	- 23,18
5	КБ1-158-1	Укріплення укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною до 8 см площею до 0,25 м2	100м2	1,641	<u>35360,90</u> 22209,94	<u>8283,91</u> 2353,61	58027	36447	<u>13594</u> 3862	<u>260,1000</u> 18,9743	<u>426,82</u> 31,14
6	С1411-5 варіант 1	Плита укріплення П-2	м3	13	<u>12818,48</u> -	- -	166640	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування лотків									
7	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	59,04	<u>4734,20</u>	<u>3471,94</u>	279507	73567	<u>204983</u>	<u>13,5500</u>	<u>799,99</u>
					1246,06	968,10			57157	7,6514	451,74
8	С188888-52 варіант 4	Лоток Л4д-8	шт	352	<u>919,31</u>	-	323597	-	-	-	-
9	С188888-52 варіант 1	Лоток Л5д-8	шт	468	<u>1007,87</u>	-	471683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					1074787	73567	<u>204983</u>		<u>799,99</u>
		зокрема:							57157		451,74
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					796237				
		всього заробітна плата, грн.					130724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1182267				

		Всього за розділом 1					1182267				
		Разом прямі витрати					3389935	177467	<u>2085893</u>		<u>2130,51</u>
		зокрема:							419651		3646,58
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1126575				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					15				
		всього заробітна плата, грн.					597133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3728930				

		Всього за кошторисом					3728930				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5777,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					597133				

Склав

Я.М. Венгер


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на поздовжній водовідвід

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2130,51	83,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3646,72	115,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5777,23				
		Середній розряд робіт	розряд	2,3				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,30181	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	296,80149	695,26			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,6752	361,48			
8	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1194,897564	831,28			
9	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,6272	479,31			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	33,47052	631,13			
11	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	15,351	1558,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,517503	1607,56			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	977,33918	836,30			
14	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	217,55838	49,62			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	15,3504				
16	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	80,329248				
17	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,37945				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
18	+С111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,19692	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
19	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,004923	30205,54	28875,54	737,73	592,27
20	С142-10-2	Вода	м3	1715,20152	42,10	42,10	-	-
21	+С1411-5 варіант 1	Плита укріплення П-2	м3	13	12818,48	11592,86	974,28	251,34
22	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,13128	948,78	241,67	688,51	18,60
23	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,50871	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
24	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,271584	3522,51	1711,00	1742,44	69,07
25	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,42666	3803,01	1986,00	1742,44	74,57
26	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	9,03704	9247,19	9000,00	65,87	181,32
27	+С188888-52 варіант 1	Лоток Л5д-8	шт	468	1007,87	970,00	18,11	19,76
28	+С188888-52 варіант 4	Лоток Л4д-8	шт	352	919,31	883,17	18,11	18,03
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6066	174,24	174,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	C1999-9009	Дрова	м3	0,2855	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-03
на укріплення укосів насипу
Земляні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1596,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,76833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 291,211 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-21-1	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	33,54	<u>467,45</u> -	<u>467,45</u> 57,31	15678	-	<u>15678</u> 1922	- 0,4530	- 15,19
2	ДБ1-21-4 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до норми 1-21-1 (додаткові 40м)	100 м3	33,54	<u>1745,16</u> -	<u>1745,16</u> 213,95	58533	-	<u>58533</u> 7176	- 1,6912	- 56,72
3	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	223,2	<u>3313,55</u> -	<u>3063,04</u> 671,43	739584	-	<u>683671</u> 149863	- 5,5847	- 1246,51
4	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	223,2	<u>2858,24</u> 201,53	<u>2442,00</u> 390,99	637959	44981	<u>545054</u> 87269	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>602,64</u> 847,27
		Разом прямі витрати					1451754	44981	<u>1302936</u> 246230		<u>602,64</u> 2165,69
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103837				
		всього заробітна плата, грн.					291211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					145176				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1596930				

		Всього за кошторисом					1596930				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2768,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					291211				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на укріплення укосів насипу

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	602,64	74,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2165,69	113,70			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2768,33				
		Середній розряд робіт	розряд	1,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	796,824	831,28			
6	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	22,32	631,13			
7	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	47,6268	1558,18			
8	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	651,744	836,30			
9	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	145,08	49,62			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
10	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	53,568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
11	C142-10-2	Вода	м3	1138,32	42,10	42,10	-	-
12	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	6,0264	9247,19	9000,00	65,87	181,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
13	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0714	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на : Штучні споруди

Кошторисна вартість 5304,731 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,76852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 574,764 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на влаштування водопропускних труб д. 1,00м на ПК2020+70,06, ПК2035+59,70, ПК2047+23,66 головної дороги, та ПК3+55,10 місцевого проїзду №1	2180,504	-	2180,504	2,10081	210,299	-
2	03-01-02	на влаштування водопропускних труб д.1,25 м на ПК 2053+32,85	463,373	-	463,373	0,58002	55,921	-
3	03-01-03	на влаштування водопропускної труби отвором 2х1,00м на ПК 2033+35,45	777,948	-	777,948	0,93324	91,642	-
4	03-01-04	на влаштування залізобетонних труб д.1,0 м під з'їздами	943,47	-	943,47	0,94409	91,135	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	03-01-05	на влаштування водопропускних труб д.0,5 м під в'їздами у подвір'я	939,436	-	939,436	1,21036	125,767	-
		Всього:	5304,731	-	5304,731	5,76852	574,764	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


В.С. Лисий

Керівник кошторисного


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Я.М. Венгер

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 03-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-01	влаштування водопропускних труб д. 1,00м на ПК2020+70,06, ПК2035+59,70, ПК2047+23,66 головної дороги, та ПК3+55,10 місцевого проїзду №1	<u>1,62488</u> 151,617	- -	<u>0,47593</u> 58,682	- -	- -	<u>2,10081</u> 210,299	- -	<u>2,10081</u> 210,299
03-01-02	влаштування водопропускних труб д.1,25 м на ПК 2053+32,85	<u>0,45789</u> 41,316	- -	<u>0,12213</u> 14,605	- -	- -	<u>0,58002</u> 55,921	- -	<u>0,58002</u> 55,921
03-01-03	влаштування водопропускної труби отвором 2х1,00м на ПК 2033+35,45	<u>0,71338</u> 65,073	- -	<u>0,21986</u> 26,569	- -	- -	<u>0,93324</u> 91,642	- -	<u>0,93324</u> 91,642
03-01-04	влаштування залізобетонних труб д.1,0 м під з'їздами	<u>0,74698</u> 67,279	- -	<u>0,19711</u> 23,856	- -	- -	<u>0,94409</u> 91,135	- -	<u>0,94409</u> 91,135
03-01-05	влаштування водопропускних труб д.0,5 м під в'їздами у подвір'я	<u>0,72753</u> 68,033	- -	<u>0,40584</u> 49,224	<u>0,07699</u> 8,51	- -	<u>1,21036</u> 125,767	- -	<u>1,21036</u> 125,767
	Разом :	<u>4,27066</u> 393,318	- -	<u>1,42087</u> 172,936	<u>0,07699</u> 8,51	- -	<u>5,76852</u> 574,764	- -	<u>5,76852</u> 574,764

Склав

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01
на влаштування водопропускних труб д. 1,00м на ПК2020+70,06, ПК2035+59,70, ПК2047+23,66 головної дороги, та ПК3+55,10 місцевого проїзду №1
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2180,504 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,10081 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 210,299 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	3,23	<u>1734,30</u>	<u>1734,30</u>	5602	-	<u>5602</u>	-	-
					-	580,72			1876	5,1120	16,51
2	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,1227	<u>32558,20</u>	<u>4789,64</u>	3995	3407	<u>588</u>	<u>328,3500</u>	<u>40,29</u>
					27768,56	1299,09			159	13,3052	1,63
3	КБ30-5-1	Улаштування бетону	100 м3	1,2338	<u>569949,40</u>	<u>63876,72</u>	703204	51300	<u>78811</u>	<u>420,7500</u>	<u>519,12</u>
					41578,52	18131,92			22371	143,3412	176,85
4	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	22,4	<u>4465,75</u>	<u>2290,69</u>	100033	27494	<u>51311</u>	<u>13,0200</u>	<u>291,65</u>
					1227,40	809,66			18136	6,4000	143,36
5	С1416-8462 варіант 1	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,0 м	м	64	<u>7551,33</u>	-	483285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	22,08	<u>4125,49</u>	-	91091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,7769	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	24179	8797	<u>25</u> 22	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>88,03</u> 0,22
8	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар Оголовки	100м2	0,1496	<u>20837,66</u> 5106,93	<u>19,54</u> 17,15	3117	764	<u>3</u> 3	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>7,64</u> 0,02
9	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,44	<u>1734,30</u> -	<u>1734,30</u> 580,72	4232	-	<u>4232</u> 1417	<u>-</u> 5,1120	<u>-</u> 12,47
10	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,1484	<u>32558,20</u> 27768,56	<u>4789,64</u> 1299,09	4832	4121	<u>711</u> 193	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>48,73</u> 1,97
11	КБ30-73-3	Спорудження оголовків та відкрيلків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	23,76	<u>1226,05</u> 433,64	<u>723,00</u> 255,55	29131	10303	<u>17178</u> 6072	<u>4,6000</u> 2,0200	<u>109,3</u> 48
12	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,6	<u>3803,01</u> -	<u>-</u> -	6085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	23,76	<u>11214,34</u> -	<u>-</u> -	266453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,44	<u>4125,49</u> -	<u>-</u> -	26568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,84	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	16021	5829	<u>17</u> 15	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>58,33</u> 0,14
16	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,064	<u>20837,66</u> 5106,93	<u>19,54</u> 17,15	1334	327	<u>1</u> 1	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>3,27</u> 0,01
17	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	3,4	<u>338,86</u> -	<u>338,86</u> 51,20	1152	-	<u>1152</u> 174	<u>-</u> 0,4172	<u>-</u> 1,42
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Укріплювальні роботи	100м3	3,4	<u>3233,82</u> 1625,23	<u>1608,59</u> 499,65	10995	5526	<u>5469</u> 1699	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>62,42</u> 17,4
19	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	1,53	<u>1734,30</u> -	<u>1734,30</u> 580,72	2653	-	<u>2653</u> 889	<u>-</u> 5,1120	<u>-</u> 7,82
20	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,2328	<u>72146,59</u> 17214,20	<u>4218,59</u> 839,97	16796	4007	<u>982</u> 196	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>48,28</u> 1,92
21	КБ1-158-6 Н1=2	Зменшення товщини плити на 2см	100м2	-0,1068	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	-1231	-230	<u>-4</u> -1	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-2,77</u> -0,01
22	КБ1-158-6 Н1=2	Збільшення товщини плити на 2см	100м2	0,126	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	1453	271	<u>5</u> 2	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>3,26</u> 0,02
23	КБ30-5-1	Улаштування монолітних упорів	100 м3	0,131	<u>569949,40</u> 41578,52	<u>63876,72</u> 18131,92	74663	5447	<u>8368</u> 2375	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>55,12</u> 18,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ1-158-5	Укріплення укосів Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	1,61	<u>72146,59</u> 17214,20	<u>4218,59</u> 839,97	116156	27715	<u>6792</u> 1352	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>333,91</u> 13,28
25	КБ1-158-6 Н1=2	Зменшення товщини плити на 2см	100м2	-1,61	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	-18563	-3461	<u>-62</u> -21	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-41,7</u> -0,21
26	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	3,8	<u>564,34</u> -	<u>564,34</u> 83,22	2144	-	<u>2144</u> 316	<u>-</u> 0,6578	<u>-</u> 2,5
27	ДБ1-19-17 к=4	На кожному наступні 10 м переміщення додавати до норми 1-19-14 (додаткові 40м)	100 м3	3,8	<u>1815,69</u> -	<u>1815,69</u> 267,75	6900	-	<u>6900</u> 1017	<u>-</u> 2,1164	<u>-</u> 8,04
		Разом прямі витрати					1982280	151617	<u>192878</u> 58263		<u>1624,88</u> 472,14
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1637785				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,79				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					419				
		всього заробітна плата, грн.					210299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					198224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2180504				

		Всього за кошторисом					2180504				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2100,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					210299				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01

на влаштування водопропускних труб д. 1,00м на ПК2020+70,06, ПК2035+59,70, ПК2047+23,66 головної дороги, та ПК3+55,10 місцевого проїзду №1

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати праці								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1624,88	93,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	475,93	123,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2100,81				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
II. Дорожні машини та механізми								
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,09779	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,054592	695,26			
7	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	95,6776	715,84			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	97,73333	889,68			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,35522	130,24			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	15,13	361,48			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,10952	417,58			
12	КБМ206-246-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	25,92	481,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	7,372	1226,82			
14	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,952	1210,21			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	4,17629	45,40			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	7,33434	836,30			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	66,906323				
18	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2,838784				
19	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	37,420436				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,387264				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	114,84792				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
22	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,039926	5220,87	4043,01	1075,49	102,37
23	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,7865837	20183,30	18527,89	1259,66	395,75
24	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0998963	19967,67	18316,49	1259,66	391,52
25	+С111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,231216	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
26	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0147424	30205,54	28875,54	737,73	592,27
27	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1392096	29040,27	27733,12	737,73	569,42
28	С111-307	Ізол	м2	24,9912	45,50	43,68	0,93	0,89
29	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,24776	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
30	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1532132	45126,74	43504,17	737,73	884,84
31	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	4,244528	1557,26	1517,20	9,53	30,53
32	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0230112	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
33	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,283455	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
34	С111-1608	Дрантя	кг	2,41525	13,12	11,10	1,76	0,26
35	С111-1708	Ключчя просочене	кг	99,104	51,33	49,12	1,20	1,01
36	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	42,44528	7,95	7,32	0,47	0,16
37	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,03412	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
38	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,323856	8517,15	7750,00	600,15	167,00
39	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,47176	8430,93	7750,00	515,62	165,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,555872	8430,93	7750,00	515,62	165,31
41	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,869776	8430,93	7750,00	515,62	165,31
42	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,300256	8430,93	7750,00	515,62	165,31
43	+С112-179 варіант 1	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,152464	8430,93	7750,00	515,62	165,31
44	С142-10-2	Вода	м3	28,6383	42,10	42,10	-	-
45	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,626454	4397,51	3214,49	1096,79	86,23
46	+С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	23,76	11214,34	9981,20	1013,25	219,89
47	+С1416-8462 варіант 1	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,0 м	м	64	7551,33	6936,00	467,26	148,07
48	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	3,5566	948,78	241,67	688,51	18,60
49	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	183,28093	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
50	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,344	3127,77	1324,00	1742,44	61,33
51	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,6	3803,01	1986,00	1742,44	74,57
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
52	С1999-9003	Бензин	кг	1,4194	60,41	60,41		
53	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,8007	3,1531	3,1531		
54	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1769	174,24	174,24		
55	С1999-9009	Дрова	м3	4,4905	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-02
на влаштування водопропускних труб д.1,25 м на ПК 2053+32,85
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 463,373 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,921 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,9	1734,30	1734,30	5029	-	5029	-	-
					-	580,72			1684	5,1120	14,82
2	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,0394	32558,20	4789,64	1283	1094	189	328,3500	12,94
					27768,56	1299,09			51	13,3052	0,52
3	КБ30-5-1	Улаштування фундаменту з монолітного бетону	100 м3	0,1007	569949,40	63876,72	57394	4187	6432	420,7500	42,37
					41578,52	18131,92			1826	143,3412	14,43
4	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	8,1	4465,75	2290,69	36173	9942	18555	13,0200	105,46
					1227,40	809,66			6558	6,4000	51,84
5	С1416-8462 варіант 2	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,25 м	м	15	9431,19	-	141468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5	4125,49	-	6188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,802	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	6983	2541	<u>7</u> 6	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>25,42</u> 0,06
8	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар Оголовки	100м2	0,045	<u>20837,66</u> 5106,93	<u>19,54</u> 17,15	938	230	<u>1</u> 1	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>2,3</u> 0,01
9	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,0932	<u>32558,20</u> 27768,56	<u>4789,64</u> 1299,09	3034	2588	<u>446</u> 121	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>30,6</u> 1,24
10	КБ30-73-3	Спорудження оголовків та відкрилків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	7,36	<u>1226,05</u> 433,64	<u>723,00</u> 255,55	9024	3192	<u>5321</u> 1881	<u>4,6000</u> 2,0200	<u>33,86</u> 14,87
11	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	<u>3803,01</u> -	-	1521	-	-	-	-
12	С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	7,36	<u>11214,34</u> -	-	82538	-	-	-	-
13	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,36	<u>4125,49</u> -	-	5611	-	-	-	-
14	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,36	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	3135	1141	<u>3</u> 3	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>11,41</u> 0,03
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,9	<u>338,86</u> -	<u>338,86</u> 51,20	983	-	<u>983</u> 148	- 0,4172	- 1,21
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Укріплювальні роботи	100м3	2,9	<u>3233,82</u> 1625,23	<u>1608,59</u> 499,65	9378	4713	<u>4665</u> 1449	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>53,24</u> 14,84
17	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,714	<u>72146,59</u> 17214,20	<u>4218,59</u> 839,97	51513	12291	<u>3012</u> 600	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>148,08</u> 5,89
18	КБ1-158-6 Н1=2	Зменшення товщини плити на 2см	100м2	-0,561	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	-6468	-1206	<u>-22</u> -7	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-14,53</u> -0,07
19	КБ1-158-6 Н1=2	Збільшення товщини плити на 2см	100м2	0,153	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	1764	329	<u>6</u> 2	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>3,96</u> 0,02
20	КБ30-5-1	Улаштування монолітних упорів	100 м3	0,0066	<u>569949,40</u> 41578,52	<u>63876,72</u> 18131,92	3762	274	<u>422</u> 120	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>2,78</u> 0,95
		Разом прямі витрати					421251	41316	45049 14443		457,89 120,66
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334886				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,47				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					55921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					463373				

		Всього за кошторисом					463373				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					580,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55921				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02
на влаштування водопропускних труб д.1,25 м на ПК 2053+32,85

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	457,89	90,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	122,13	119,59			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	580,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,60854	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00429	695,26			
7	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	33,3536	715,84			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколiсному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	7,68375	889,68			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,08809	130,24			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	12,905	361,48			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,52092	417,58			
12	КБМ206-246-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	10,44	481,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,812	1210,21			
14	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,32834	45,40			
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,84172	836,30			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	54,805518				
17	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,223184				
18	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	10,21897				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,502164				
20	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	9,029295				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
21	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,009926	5220,87	4043,01	1075,49	102,37
22	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,195439	20183,30	18527,89	1259,66	395,75
23	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,024643	19967,67	18316,49	1259,66	391,52
24	+C111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,09792	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
25	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,005712	30205,54	28875,54	737,73	592,27
26	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0109446	29040,27	27733,12	737,73	569,42
27	C111-307	Ізол	м2	5,265	45,50	43,68	0,93	0,89
28	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,08836	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
29	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,037656	45126,74	43504,17	737,73	884,84
30	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,3337	1557,26	1517,20	9,53	30,53
31	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0081732	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
32	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,070509	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
33	C111-1608	Дрантя	кг	0,6035	13,12	11,10	1,76	0,26
34	C111-1708	Ключчя просочене	кг	35,344	51,33	49,12	1,20	1,01
35	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	3,33703	7,95	7,32	0,47	0,16
36	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0026825	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
37	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,104081	8517,15	7750,00	600,15	167,00
38	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,16936	8430,93	7750,00	515,62	165,31
39	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,122322	8430,93	7750,00	515,62	165,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,147001	8430,93	7750,00	515,62	165,31
41	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,023606	8430,93	7750,00	515,62	165,31
42	+С112-179 варіант 1	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,06324	8430,93	7750,00	515,62	165,31
43	С142-10-2	Вода	м3	10,78833	42,10	42,10	-	-
44	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,155645	4397,51	3214,49	1096,79	86,23
45	+С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	7,36	11214,34	9981,20	1013,25	219,89
46	+С1416-8462 варіант 2	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,25 м	м	15	9431,19	8779,00	467,26	184,93
47	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,37802	948,78	241,67	688,51	18,60
48	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	20,25508	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
49	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,486	3127,77	1324,00	1742,44	61,33
50	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	3803,01	1986,00	1742,44	74,57
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
51	С1999-9003	Бензин	кг	0,1116	60,41	60,41		
52	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1071	3,1531	3,1531		
53	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0925	174,24	174,24		
54	С1999-9009	Дрова	м3	1,2263	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-03
на влаштування водопропускної труби отвором 2х1,00м на ПК 2033+35,45
Штучні споруди**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 777,948 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93324 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,642 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	4,6	1734,30	1734,30	7978	-	7978	-	-
					-	580,72			2671	5,1120	23,52
2	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,0573	32558,20	4789,64	1866	1591	275	328,3500	18,81
					27768,56	1299,09			74	13,3052	0,76
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3	0,1716	569949,40	63876,72	97803	7135	10961	420,7500	72,2
					41578,52	18131,92			3111	143,3412	24,6
4	КБ30-67-2	Укладання ланок двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 2х1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	11,9	6568,79	3257,07	78169	18689	38759	16,6600	198,25
					1570,54	1151,24			13700	9,1000	108,29
5	С1416-8462 варіант 1	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,0 м	м	34	7551,33	-	256745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,11	4125,49	-	454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,993	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	8646	3146	<u>9</u> 8	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>31,48</u> 0,08
8	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,0748	<u>20837,66</u> 5106,93	<u>19,54</u> 17,15	1559	382	<u>1</u> 1	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>3,82</u> 0,01
9	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Оголовки	м3	7,38	<u>3746,31</u> -	- -	27648	-	- -	- -	- -
10	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,1268	<u>32558,20</u> 27768,56	<u>4789,64</u> 1299,09	4128	3521	<u>607</u> 165	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>41,63</u> 1,69
11	КБ30-73-5	Будівництво оголовків двоочкових круглих труб отвором 2х1 м	м3	7,96	<u>1550,10</u> 578,82	<u>909,12</u> 321,34	12339	4607	<u>7237</u> 2558	<u>6,1400</u> 2,5400	<u>48,87</u> 20,22
12	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,75	<u>3803,01</u> -	- -	2852	-	- -	- -	- -
13	С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	7,96	<u>11214,34</u> -	- -	89266	-	- -	- -	- -
14	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,77	<u>4125,49</u> -	- -	7302	-	- -	- -	- -
15	КБ30-12-3	Улаштування з монолітного залізобетону порталних стінок	100 м3	0,0048	<u>473053,86</u> 166489,09	<u>111986,04</u> 28188,43	2271	799	<u>538</u> 135	<u>1570,8000</u> 233,6272	<u>7,54</u> 1,12
16	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,4992	<u>4455,21</u> -	- -	2224	-	- -	- -	- -
17	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01835	<u>34624,88</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
18	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,01835	<u>8087,17</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
19	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00756	<u>34021,39</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
20	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,00756	<u>6731,41</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
21	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,6	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	5224	1901	<u>5</u> 5	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>19,02</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	4,6	<u>338,86</u> -	<u>338,86</u> 51,20	1559	-	<u>1559</u> 236	- 0,4172	- 1,92
23	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,6	<u>3233,82</u> 1625,23	<u>1608,59</u> 499,65	14876	7476	<u>7400</u> 2298	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>84,46</u> 23,54
24	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,703	<u>72146,59</u> 17214,20	<u>4218,59</u> 839,97	50719	12102	<u>2966</u> 590	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>145,8</u> 5,8
25	КБ1-158-6 Н1=2	Зменшення товщини плити на 2см	100м2	-0,531	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	-6122	-1141	<u>-20</u> -7	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-13,75</u> -0,07
26	КБ1-158-6 Н1=2	Збільшення товщини плити на 2см	100м2	0,172	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	1983	370	<u>7</u> 2	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>4,45</u> 0,02
27	КБ30-5-1	Улаштування монолітних упорів	100 м3	0,028	<u>569949,40</u> 41578,52	<u>63876,72</u> 18131,92	15959	1164	<u>1789</u> 508	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>11,78</u> 4,01
28	КБ1-158-1	Укріплення укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною до 8 см площею до 0,25 м2	100м2	0,15	<u>35360,90</u> 22209,94	<u>8283,91</u> 2353,61	5304	3331	<u>1243</u> 353	<u>260,1000</u> 18,9743	<u>39,02</u> 2,85
29	С1411-5 варіант 2	Плита укріплення П-1 (500*500*80мм)	м3	1,2	<u>12818,48</u> -	- -	15382	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					707225	65073	<u>81314</u> 26408		<u>713,38</u> 218,41
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					560838				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1,45				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					161				
		всього заробітна плата, грн.					91642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					777948				

		Всього за кошторисом					777948				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					933,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91642				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03
на влаштування водопропускної труби отвором 2х1,00м на ПК 2033+35,45

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	713,38	91,22			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	219,86	120,85			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	7,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	933,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,91967	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,169052	695,26			
7	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	64,2542	715,84			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	14,293356	889,68			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,12273	130,24			
10	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,36869	155,95			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20,47	361,48			
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,32782	417,58			
13	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	16,56	481,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,288	1210,21			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,6559	45,40			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,79794	836,30			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	86,331413				
18	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,45256				
19	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	13,931236				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,934128				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	17,533668				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
22	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,01379	5220,87	4043,01	1075,49	102,37
23	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,271718	20183,30	18527,89	1259,66	395,75
24	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,034531	19967,67	18316,49	1259,66	391,52
25	+C111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,11612	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
26	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,006074	30205,54	28875,54	737,73	592,27
27	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0207	29040,27	27733,12	737,73	569,42
28	C111-307	Ізол	м2	8,7516	45,50	43,68	0,93	0,89
29	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,128544	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
30	+C111-782	Поківки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,043239	45126,74	43504,17	737,73	884,84
31	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,80796	1557,26	1517,20	9,53	30,53
32	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0118244	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
33	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000027	3932,46	3146,67	708,68	77,11
34	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,097907	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
35	C111-1608	Дрантя	кг	0,8339	13,12	11,10	1,76	0,26
36	C111-1708	Ключчя просочене	кг	44,038	51,33	49,12	1,20	1,01
37	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	8,07956	7,95	7,32	0,47	0,16
38	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00499	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
39	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,244012	8517,15	7750,00	600,15	167,00
40	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,24596	8430,93	7750,00	515,62	165,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,227544	8430,93	7750,00	515,62	165,31
42	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,283532	8430,93	7750,00	515,62	165,31
43	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,045832	8430,93	7750,00	515,62	165,31
44	+C112-157	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, II сорт	м3	0,714	8430,93	7750,00	515,62	165,31
45	+C112-179 варіант 1	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,06312	8430,93	7750,00	515,62	165,31
46	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01835	34624,88	33383,33	562,63	678,92
47	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00756	34021,39	32791,67	562,63	667,09
48	C124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,01835	8087,17	8087,17	-	-
49	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,00756	6731,41	6731,41	-	-
50	C142-10-2	Вода	м3	11,61591	42,10	42,10	-	-
51	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,216404	4397,51	3214,49	1096,79	86,23
52	+C1411-5 варіант 2	Плита укріплення П-1 (500*500*80мм)	м3	1,2	12818,48	11592,86	974,28	251,34
53	+C1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	7,96	11214,34	9981,20	1013,25	219,89
54	+C1416-8462 варіант 1	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,0 м	м	34	7551,33	6936,00	467,26	148,07
55	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,36879	948,78	241,67	688,51	18,60
56	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,38	3746,31	1772,00	1900,85	73,46
57	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	28,67744	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
58	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,4992	4455,21	2467,00	1900,85	87,36
59	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0465	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
60	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,336	3803,01	1986,00	1742,44	74,57
61	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,005136	3311,73	1504,35	1742,44	64,94
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
62	C1999-9003	Бензин	кг	0,2263	60,41	60,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,0744	3,1531	3,1531		
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1799	174,24	174,24		
65	C1999-9009	Дрова	м3	1,6717	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-04
на влаштування залізобетонних труб д.1,0 м під з'їздами
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 943,470 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,135 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,27	1734,30	1734,30	3937	-	3937	-	-
					-	580,72			1318	5,1120	11,6
2	КБ30-1-1	Улаштування щебневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,2693	32558,20	4789,64	8768	7478	1290	328,3500	88,42
					27768,56	1299,09			350	13,3052	3,58
3	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	16,1	4465,75	2290,69	71899	19761	36880	13,0200	209,62
					1227,40	809,66			13036	6,4000	103,04
4	С1416-8462 варіант 1	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,0 м	м	46	7551,33	-	347361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,87	4125,49	-	65472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,2072	8707,16	9,12	10511	3825	11	31,7000	38,27
					3168,10	8,00			10	0,0777	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар Оголовки	100м2	0,1012	<u>20837,66</u> 5106,93	<u>19,54</u> 17,15	2109	517	<u>2</u> 2	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>5,17</u> 0,02
8	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	1,83	<u>1734,30</u> -	<u>1734,30</u> 580,72	3174	-	<u>3174</u> 1063	<u>-</u> 5,1120	<u>-</u> 9,35
9	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,0964	<u>32558,20</u> 27768,56	<u>4789,64</u> 1299,09	3139	2677	<u>462</u> 125	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>31,65</u> 1,28
10	КБ30-73-3	Спорудження оголовків та відкритків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	17,82	<u>1226,05</u> 433,64	<u>723,00</u> 255,55	21848	7727	<u>12884</u> 4554	<u>4,6000</u> 2,0200	<u>81,97</u> 36
11	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,2	<u>3803,01</u> -	<u>-</u> -	4564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	17,82	<u>11214,34</u> -	<u>-</u> -	199840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,39	<u>4125,49</u> -	<u>-</u> -	9860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ30-12-3	Улаштування з монолітного залізобетону відкритків	100 м3	0,001	<u>473053,86</u> 166489,09	<u>111986,04</u> 28188,43	473	166	<u>112</u> 28	<u>1570,8000</u> 233,6272	<u>1,57</u> 0,23
15	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,104	<u>4125,49</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00435	<u>34624,88</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,00435	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	7836	2851	<u>8</u> 7	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>28,53</u> 0,07
19	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	3,37	<u>338,86</u> -	<u>338,86</u> 51,20	1142	-	<u>1142</u> 173	<u>-</u> 0,4172	<u>-</u> 1,41
20	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,37	<u>3233,82</u> 1625,23	<u>1608,59</u> 499,65	10898	5477	<u>5421</u> 1684	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>61,87</u> 17,25
21	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,64875	<u>72146,59</u> 17214,20	<u>4218,59</u> 839,97	46805	11168	<u>2737</u> 545	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>134,55</u> 5,35
22	КБ1-158-6 Н1=2	Зменшення товщини плити на 2см	100м2	-0,55125	<u>11529,99</u> 2149,70	<u>38,53</u> 13,29	-6356	-1185	<u>-21</u> -7	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-14,28</u> -0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-158-6 Н1=2	Збільшення товщини плити на 2см	100м2	0,0975	11529,99 2149,70	38,53 13,29	1124	210	4 1	25,9000 0,1330	2,53 0,01
24	КБ30-5-1	Улаштування монолітних упорів	100 м3	0,004	569949,40 41578,52	63876,72 18131,92	2280	166	256 73	420,7500 143,3412	1,68 0,57
25	КБ1-158-1	Укріплення укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною до 8 см площею до 0,25 м2	100м2	0,29	35360,90 22209,94	8283,91 2353,61	10255	6441	2402 683	260,1000 18,9743	75,43 5,5
26	С1411-5 варіант 2	Плита укріплення П-1 (500*500*80мм)	м3	2,32	12818,48 -	- -	29739	-	- -	- -	- -
27	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,73	564,34 -	564,34 83,22	412	-	412 61	- 0,6578	- 0,48
Разом прямі витрати							857701	67279	71113 23706		746,98 195,76
зокрема:							719309				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1,35				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							150				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							91135				
всього заробітна плата, грн.							85769				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							943470				

Всього за кошторисом							943470				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							944,09				
Кошторисна заробітна плата, грн.							91135				

Склад

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04
на влаштування залізобетонних труб д.1,0 м під з'їздами**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	746,98	90,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	197,11	121,00			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	944,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,09417	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,21642	695,26			
7	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	69,5182	715,84			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,28644	889,68			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,16268	130,24			
10	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,07681	155,95			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	14,9965	361,48			
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	4,23962	417,58			
13	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	14,76	481,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	0,3358	1226,82			
15	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,9436	1210,21			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,02164	45,40			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,58203	836,30			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	68,540001				
19	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,01611				
20	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	18,254601				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,01872				
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,49021				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
23	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,018274	5220,87	4043,01	1075,49	102,37
24	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,3600772	20183,30	18527,89	1259,66	395,75
25	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,045805	19967,67	18316,49	1259,66	391,52
26	+C111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,12045	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
27	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,00606	30205,54	28875,54	737,73	592,27
28	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000479	29040,27	27733,12	737,73	569,42
29	C111-307	Ізол	м2	11,8404	45,50	43,68	0,93	0,89
30	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,17882	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
31	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0296758	45126,74	43504,17	737,73	884,84
32	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,05144	1557,26	1517,20	9,53	30,53
33	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0166284	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
34	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000006	3932,46	3146,67	708,68	77,11
35	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,1297244	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
36	C111-1608	Дрантя	кг	1,1042	13,12	11,10	1,76	0,26
37	C111-1708	Клоччя просочене	кг	71,528	51,33	49,12	1,20	1,01
38	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,5144	7,95	7,32	0,47	0,16
39	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
40	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01438	8517,15	7750,00	600,15	167,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,33982	8430,93	7750,00	515,62	165,31
42	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,00456	8430,93	7750,00	515,62	165,31
43	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,00758	8430,93	7750,00	515,62	165,31
44	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00128	8430,93	7750,00	515,62	165,31
45	+C112-179 варіант 1	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,0558	8430,93	7750,00	515,62	165,31
46	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00435	34624,88	33383,33	562,63	678,92
47	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,00435	7188,44	7188,44	-	-
48	C142-10-2	Вода	м3	11,22067	42,10	42,10	-	-
49	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,2867772	4397,51	3214,49	1096,79	86,23
50	+C1411-5 варіант 2	Плита укріплення П-1 (500*500*80мм)	м3	2,32	12818,48	11592,86	974,28	251,34
51	+C1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	17,82	11214,34	9981,20	1013,25	219,89
52	+C1416-8462 варіант 1	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 1,0 м	м	46	7551,33	6936,00	467,26	148,07
53	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,27529	948,78	241,67	688,51	18,60
54	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,4636	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
55	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0899	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
56	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,966	3127,77	1324,00	1742,44	61,33
57	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,2754	3803,01	1986,00	1742,44	74,57
58	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,00107	3311,73	1504,35	1742,44	64,94
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
59	C1999-9003	Бензин	кг	0,0081	60,41	60,41		
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1108	3,1531	3,1531		
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0051	174,24	174,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С1999-9009	Дрова	м3	2,1906	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-05
на влаштування водопропускних труб д.0,5 м під в'їздами у подвір'я
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 939,436 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,21036 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 125,767 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	17,1	<u>1734,30</u>	<u>1734,30</u>	29657	-	<u>29657</u>	-	-
					-	580,72			9930	5,1120	87,42
2	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,2669	<u>32558,20</u>	<u>4789,64</u>	8690	7411	<u>1279</u>	<u>328,3500</u>	<u>87,64</u>
					27768,56	1299,09			347	13,3052	3,55
3	КБ30-65-1	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	12,6	<u>6648,50</u>	<u>3887,01</u>	83771	23127	<u>48976</u>	<u>19,4700</u>	<u>245,32</u>
					1835,44	1373,90			17311	10,8600	136,84
4	С1416-8460	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 0,50 м	м	84	<u>3068,26</u>	-	257734	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,88	<u>4125,49</u>	-	24258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,8018	<u>8707,16</u>	<u>9,12</u>	15689	5708	<u>16</u>	<u>31,7000</u>	<u>57,12</u>
					3168,10	8,00			14	0,0777	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар Оголовки	100м2	0,4033	<u>20837,66</u> 5106,93	<u>19,54</u> 17,15	8404	2060	8 7	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>20,61</u> 0,07
8	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,9	<u>1734,30</u> -	<u>1734,30</u> 580,72	1561	-	1561 523	- 5,1120	- 4,6
9	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,072	<u>32558,20</u> 27768,56	<u>4789,64</u> 1299,09	2344	1999	345 94	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>23,64</u> 0,96
10	КБ30-73-1	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 0,5 м	м3	22,68	<u>2960,64</u> 849,37	<u>1939,93</u> 685,68	67147	19264	<u>43998</u> 15551	<u>9,0100</u> 5,4200	<u>204,35</u> 122,93
11	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,2	<u>3803,01</u> -	- -	27382	-	- -	- -	- -
12	С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	22,68	<u>11214,34</u> -	- -	254341	-	- -	- -	- -
13	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,656	<u>8707,16</u> 3168,10	<u>9,12</u> 8,00	14419	5246	15 13	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>52,5</u> 0,13
14	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	1,98	<u>338,86</u> -	<u>338,86</u> 51,20	671	-	671 101	- 0,4172	- 0,83
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,98	<u>3233,82</u> 1625,23	<u>1608,59</u> 499,65	6403	3218	3185 989	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>36,35</u> 10,13
16	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	6,12	<u>2119,70</u> -	<u>2119,70</u> 709,76	12973	-	12973 4344	- 6,2480	- 38,24
17	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1040,4	<u>37,09</u> -	<u>37,09</u> 8,18	38588	-	38588 8510	- 0,0740	- 76,99
		Разом прямі витрати					854032	68033	<u>181272</u> 57734		<u>727,53</u> 482,83
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					604727				
		всього заробітна плата, грн.					125767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					939436				

		Всього за кошторисом					939436				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1210,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125767				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05
на влаштування водопропускних труб д.0,5 м під в'їздами у подвір'я

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	727,53	93,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	405,84	121,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	76,99	110,54			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1210,36				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Дорожні машини та механізми						
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	129,8808	715,84			
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,30254	130,24			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,811	361,48			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,88718	417,58			
10	КБМ206-246-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	91,728	481,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,5544	1210,21			
12	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1040,4	37,09			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	43,113977				
14	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	28,182689				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
15	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,033309	5220,87	4043,01	1075,49	102,37
16	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,6594283	20183,30	18527,89	1259,66	395,75
17	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0886863	19967,67	18316,49	1259,66	391,52
18	С111-307	Ізол	м2	47,1861	45,50	43,68	0,93	0,89
19	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,19404	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
20	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0253512	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
21	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,235408	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
22	С111-1608	Дрантя	кг	1,93055	13,12	11,10	1,76	0,26
23	С111-1708	Клоччя просочене	кг	60,48	51,33	49,12	1,20	1,01
24	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,252	8430,93	7750,00	515,62	165,31
25	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,5253873	4397,51	3214,49	1096,79	86,23
26	+С1415-7936 варіант 1	Блоки оголовків та порталних стінок	м3	22,68	11214,34	9981,20	1013,25	219,89
27	+С1416-8460 варіант 1	Ланки водопропускних труб, діаметр отвору 0,50 м	м	84	3068,26	2816,00	192,10	60,16
28	+С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,88	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
29	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,756	3127,77	1324,00	1742,44	61,33
30	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,2	3803,01	1986,00	1742,44	74,57
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	C1999-9009	Дрова	м3	3,3819	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на : Дорожній одяг

Кошторисна вартість 146497,419 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 60,07571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6524,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на дорожній одяг	137871,342	-	137871,342	49,56251	5432,071	-
2	04-01-02	на влаштування узбіччя	1547,23	-	1547,23	2,79305	304,128	-
3	04-01-03	на водовідвід з проїзної частини	7078,847	-	7078,847	7,72015	788,482	-
		Всього:	146497,419	-	146497,419	60,07571	6524,681	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд. год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	дорожній одяг	<u>8,24623</u> 729,637	-	<u>41,31628</u> 4702,434	-	-	<u>49,56251</u> 5432,071	-	<u>49,56251</u> 5432,071
04-01-02	влаштування узбіччя	<u>0,29141</u> 21,751	-	<u>1,54230</u> 176,325	<u>0,95934</u> 106,052	-	<u>2,79305</u> 304,128	-	<u>2,79305</u> 304,128
04-01-03	водовідвід з проїзної частини	<u>5,23715</u> 478,456	-	<u>2,47257</u> 308,873	<u>0,01043</u> 1,153	-	<u>7,72015</u> 788,482	-	<u>7,72015</u> 788,482
	Разом :	<u>13,77479</u> 1229,844	-	<u>45,33115</u> 5187,632	<u>0,96977</u> 107,205	-	<u>60,07571</u> 6524,681	-	<u>60,07571</u> 6524,681

Склав

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на дорожній одяг
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137871,342 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 49,56251 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5432,071 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,2									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,2									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,2									
		Розділ 1. Дорожній одяг по типу 1 (підсилення) на дорозі III категорії ПК2015+50,00 - ПК2035+42,63									
1	КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	100м3	6,3172	<u>10807,17</u> 1059,68	<u>9452,79</u> 1417,52	68271	6694	<u>59715</u> 8955	<u>10,9800</u> 11,1187	<u>69,36</u> 70,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	795,9672	<u>1694,11</u> -	- -	1348456	-	- -	- -	- -
3	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	7,89647	<u>20469,39</u> 1499,69	<u>18021,79</u> 3486,44	161636	11842	<u>142309</u> 27531	<u>14,7840</u> 24,6901	<u>116,74</u> 194,96
4	ДБ2-11-10 к=3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем TITAN 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-7,89647	<u>164,29</u> -	- -	-1297	-	- -	- -	- -
5	C1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	1492,43283	<u>1694,11</u> -	- -	2528345	-	- -	- -	- -
6	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	5,527529	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	2981	-	<u>2981</u> 463	- 0,6720	- 3,71
7	C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	8,1333641	<u>21381,38</u> -	- -	173903	-	- -	- -	- -
8	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	7,89647	<u>18227,95</u> 2599,89	<u>15628,06</u> 3004,46	143936	20530	<u>123406</u> 23725	<u>28,2720</u> 21,6934	<u>223,25</u> 171,3
9	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	1895,1528	<u>4328,37</u> -	- -	8202923	-	- -	- -	- -
10	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	1,579294	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	852	-	<u>852</u> 132	- 0,6720	- 1,06
11	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	4,06668205	<u>27961,93</u> -	- -	113712	-	- -	- -	- -
12	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	7,89647	<u>17412,18</u> 2392,43	<u>15019,75</u> 2880,97	137495	18892	<u>118603</u> 22749	<u>26,0160</u> 20,8428	<u>205,43</u> 164,58
13	& C1421-9835-1 варіант 2	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	987,848397	<u>5132,61</u> -	- -	5070241	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					17951454	57958	<u>447866</u> 83555		<u>614,78</u> 605,85
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17445630				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2672,85				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					295341				
		всього заробітна плата, грн.					436854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1795147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					19746601				

		Всього за розділом 1					19746601				
		Розділ 2. Дорожній одяг по типу 2 (розширення, нове будівництво) на дорозі III категорії ПК2015+50,00 - ПК2035+42,63									
14	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	17,56236	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	310717	51378	<u>248249</u> 37942	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>601,69</u> 285,05
15	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	1798, 385664	<u>2025,29</u> -	- -	3642253	-	- -	- -	- -
16	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 15 см	1000 м2	16,43977	<u>300838,10</u> 3310,49	<u>23636,42</u> 3306,34	4945709	54424	<u>388577</u> 54355	<u>38,4360</u> 26,0702	<u>631,88</u> 428,59
17	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	16,43977	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	290856	48094	<u>232381</u> 35516	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>563,23</u> 266,83
18	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	1683, 432448	<u>2025,29</u> -	- -	3409439	-	- -	- -	- -
19	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	10,41647	<u>16356,19</u> 2651,08	<u>13263,06</u> 1904,20	170374	27615	<u>138154</u> 19835	<u>30,7800</u> 15,2231	<u>320,62</u> 158,57
20	ДБ2-52-2 к=23	Додаткові 23см товщини шару	1000 м2	10,41647	<u>15493,33</u> -	<u>14718,69</u> 1829,44	161386	-	<u>153317</u> 19056	- 15,1800	- 158,12
21	С1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	4613, 9753865	<u>1376,84</u> -	- -	6352706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебеневно-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	100м3	1,8648	<u>10807,17</u> 1059,68	<u>9452,79</u> 1417,52	20153	1976	<u>17628</u> 2643	<u>10,9800</u> 11,1187	<u>20,48</u> 20,73
23	С1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебеневно-піщана ЦПС-40, оброблена цементом	м3	234,9648	<u>1694,11</u> -	- -	398056	-	- -	- -	- -
24	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневно-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	10,07281	<u>20469,39</u> 1499,69	<u>18021,79</u> 3486,44	206184	15106	<u>181530</u> 35118	<u>14,7840</u> 24,6901	<u>148,92</u> 248,7
25	ДБ2-11-10 к=3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневно-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-10,07281	<u>164,29</u> -	- -	-1655	-	- -	- -	- -
26	С1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебеневно-піщана ЦПС-40, оброблена цементом	м3	1903, 76109	<u>1694,11</u> -	- -	3225181	-	- -	- -	- -
27	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	5,726546	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	3088	-	<u>3088</u> 480	- 0,6720	- 3,85
28	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	8, 4262034	<u>21381,38</u> -	- -	180164	-	- -	- -	- -
29	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	8,18078	<u>18227,95</u> 2599,89	<u>15628,06</u> 3004,46	149119	21269	<u>127850</u> 24579	<u>28,2720</u> 21,6934	<u>231,29</u> 177,47
30	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	1963, 3872	<u>4328,37</u> -	- -	8498266	-	- -	- -	- -
31	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	1,624704	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	876	-	<u>876</u> 136	- 0,6720	- 1,09
32	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	4, 1836128	<u>27961,93</u> -	- -	116982	-	- -	- -	- -
33	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	8,12352	<u>17412,18</u> 2392,43	<u>15019,75</u> 2880,97	141448	19435	<u>122013</u> 23404	<u>26,0160</u> 20,8428	<u>211,34</u> 169,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1421-9835-1 варіант 2	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	1016, 252352	<u>5132,61</u> -	- -	5216027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					37437329	239297	<u>1613663</u> 253064		<u>2729,45</u> 1918,32
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35584369				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					12335,24				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1363538				
		всього заробітна плата, грн.					1855899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3743722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					41181051				

		Всього за розділом 2					41181051				
		Розділ 3. Дорожній одяг по Типу 3 (підсилення) на дорозі IV ка-тегорії ПК2035+42,63 - ПК2057+23,72									
35	КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	100м3	6,1216	<u>10807,17</u> 1059,68	<u>9452,79</u> 1417,52	66157	6487	<u>57866</u> 8677	<u>10,9800</u> 11,1187	<u>67,22</u> 68,06
36	С1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	771,3216	<u>1694,11</u> -	- -	1306704	-	- -	- -	- -
37	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	7,65194	<u>20469,39</u> 1499,69	<u>18021,79</u> 3486,44	156631	11476	<u>137902</u> 26678	<u>14,7840</u> 24,6901	<u>113,13</u> 188,93
38	ДБ2-11-10 к=3	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-7,65194	<u>164,29</u> -	- -	-1257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	1446,21666	<u>1694,11</u> -	- -	2450050	-	- -	- -	- -
40	ДБ2-44-1	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	5,356358	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	2889	-	<u>2889</u> 449	- 0,6720	- 3,6
41	C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	7,8814982	<u>21381,38</u> -	- -	168517	-	- -	- -	- -
42	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	7,65194	<u>18227,95</u> 2599,89	<u>15628,06</u> 3004,46	139479	19894	<u>119585</u> 22990	<u>28,2720</u> 21,6934	<u>216,34</u> 166
43	C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	1836,4656	<u>4134,15</u> -	- -	7592224	-	- -	- -	- -
44	ДБ2-44-1	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	1,530388	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	825	-	<u>825</u> 128	- 0,6720	- 1,03
45	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	3,9407491	<u>27961,93</u> -	- -	110191	-	- -	- -	- -
46	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	7,65194	<u>17412,18</u> 2392,43	<u>15019,75</u> 2880,97	133237	18307	<u>114930</u> 22045	<u>26,0160</u> 20,8428	<u>199,07</u> 159,49
47	C1421-9835 варіант 3	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	930,475904	<u>4425,41</u> -	- -	4117737	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					16243384	56164	<u>433997</u> 80967		<u>595,76</u> 587,11
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15753223				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2590,08				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					286196				
		всього заробітна плата, грн.					423327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1624347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					17867731				

		Всього за розділом 3					17867731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Дорожній одяг по Типу 4 (розширення, нове будівни-цтво) на дорозі IV категорії ПК2035+42,63 - ПК2057+23,72									
48	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	25,21321	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	446078	73760	<u>356396</u> 54470	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>863,8</u> 409,23
49	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	2581, 832704	<u>2025,29</u> -	- -	5228960	-	- -	- -	- -
50	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 15 см	1000 м2	23,15678	<u>300838,10</u> 3310,49	<u>23636,42</u> 3306,34	6966442	76660	<u>547343</u> 76564	<u>38,4360</u> 26,0702	<u>890,05</u> 603,7
51	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	23,15678	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	409695	67744	<u>327327</u> 50028	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>793,35</u> 375,85
52	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	2371, 254272	<u>2025,29</u> -	- -	4802478	-	- -	- -	- -
53	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенев-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	10,32746	<u>16356,19</u> 2651,08	<u>13263,06</u> 1904,20	168918	27379	<u>136974</u> 19666	<u>30,7800</u> 15,2231	<u>317,88</u> 157,22
54	ДБ2-52-2 к=23	Додаткові 23см товщини шару	1000 м2	10,32746	<u>15493,33</u> -	<u>14718,69</u> 1829,44	160007	-	<u>152007</u> 18893	- 15,1800	- 156,77
55	С1421-9656- 3 варіант 1	Суміш щебенев-піщана С-5	м3	4574, 548407	<u>1376,84</u> -	- -	6298421	-	- -	- -	- -
56	КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенев-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	100м3	2,5492	<u>10807,17</u> 1059,68	<u>9452,79</u> 1417,52	27550	2701	<u>24097</u> 3614	<u>10,9800</u> 11,1187	<u>27,99</u> 28,34
57	С1421-9656- 5 варіант 1	Суміш щебенев-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	321,1992	<u>1694,11</u> -	- -	544147	-	- -	- -	- -
58	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенев-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	9,69792	<u>20469,39</u> 1499,69	<u>18021,79</u> 3486,44	198511	14544	<u>174774</u> 33811	<u>14,7840</u> 24,6901	<u>143,37</u> 239,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ДБ2-11-10 к=3	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем TITAN 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-9,69792	<u>164,29</u> -	- -	-1593	-	- -	- -	- -
60	С1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	1832, 90688	<u>1694,11</u> -	- -	3105146	-	- -	- -	- -
61	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	5,619117	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	3030	-	<u>3030</u> 471	- 0,6720	- 3,78
62	С1111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	8, 2681293	<u>21381,38</u> -	- -	176784	-	- -	- -	- -
63	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	8,02731	<u>18227,95</u> 2599,89	<u>15628,06</u> 3004,46	146321	20870	<u>125451</u> 24118	<u>28,2720</u> 21,6934	<u>226,95</u> 174,14
64	С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	1926, 5544	<u>4134,15</u> -	- -	7964665	-	- -	- -	- -
65	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	1,58448	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	855	-	<u>855</u> 133	- 0,6720	- 1,06
66	С1111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	4,080036	<u>27961,93</u> -	- -	114086	-	- -	- -	- -
67	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	7,9224	<u>17412,18</u> 2392,43	<u>15019,75</u> 2880,97	137946	18954	<u>118992</u> 22824	<u>26,0160</u> 20,8428	<u>206,11</u> 165,12
68	С1421-9835 варіант 3	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	963, 36384	<u>4425,41</u> -	- -	4263280	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					41161727	302612	<u>1967246</u> 304592		<u>3469,5</u> 2314,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38891869				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					13889,77				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1535393				
		всього заробітна плата, грн.					2142597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 4					4116166 - - 45277893 45277893				
		Розділ 5. Дорожній одяг по Типу 2 на кільцевій розв'язці та вулиці Цибаня									
69	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	3,82581	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	67687	11192	<u>54079</u> 8265	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>131,07</u> 62,1
70	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	391, 762944	<u>2025,29</u> -	- -	793434	-	- -	- -	- -
71	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 15 см	1000 м2	3,62822	<u>300838,10</u> 3310,49	<u>23636,42</u> 3306,34	1091507	12011	<u>85758</u> 11996	<u>38,4360</u> 26,0702	<u>139,45</u> 94,59
72	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	3,62822	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	64191	10614	<u>51286</u> 7838	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>124,3</u> 58,89
73	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	371, 529728	<u>2025,29</u> -	- -	752455	-	- -	- -	- -
74	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	2,36778	<u>16356,19</u> 2651,08	<u>13263,06</u> 1904,20	38728	6277	<u>31404</u> 4509	<u>30,7800</u> 15,2231	<u>72,88</u> 36,04
75	ДБ2-52-2 к=23	Додаткові 23см товщини шару	1000 м2	2,36778	<u>15493,33</u> -	<u>14718,69</u> 1829,44	36685	-	<u>34851</u> 4332	- 15,1800	- 35,94
76	С1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	1048, 808151	<u>1376,84</u> -	- -	1444041	-	- -	- -	- -
77	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	2,30728	<u>20469,39</u> 1499,69	<u>18021,79</u> 3486,44	47229	3460	<u>41581</u> 8044	<u>14,7840</u> 24,6901	<u>34,11</u> 56,97
78	ДБ2-11-10 к=3	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-2,30728	<u>164,29</u> -	- -	-379	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	436,07592	<u>1694,11</u> -	- -	738761	-	- -	- -	- -
80	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	1,599696	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	863	-	<u>863</u> 134	- 0,6720	- 1,07
81	C1111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	2,3538384	<u>21381,38</u> -	- -	50328	-	- -	- -	- -
82	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	2,17439	<u>18227,95</u> 2599,89	<u>15628,06</u> 3004,46	39635	5653	<u>33982</u> 6533	<u>28,2720</u> 21,6934	<u>61,47</u> 47,17
83	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	521,8536	<u>4328,37</u> -	- -	2258775	-	- -	- -	- -
84	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	0,432862	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	233	-	<u>233</u> 36	- 0,6720	- 0,29
85	C1111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	1,11461965	<u>27961,93</u> -	- -	31167	-	- -	- -	- -
86	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	2,16431	<u>17412,18</u> 2392,43	<u>15019,75</u> 2880,97	37685	5178	<u>32507</u> 6235	<u>26,0160</u> 20,8428	<u>56,31</u> 45,11
87	& C1421-9835-1 варіант 2	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	270,755181	<u>5132,61</u> -	- -	1389681	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					8882706	54385	<u>366544</u> 57922		<u>619,59</u> 438,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8461777				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2719,75				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					300644				
		всього заробітна плата, грн.					412951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					888269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					9770975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 5					9770975				
		Розділ 6. Дорожній одяг по типу 2 на ПШС									
88	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	1,05	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	18577	3072	<u>14842</u> 2268	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>35,97</u> 17,04
89	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	107,52	<u>2025,29</u> -	- -	217759	-	- -	- -	- -
90	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 15 см	1000 м2	1,05	<u>300838,10</u> 3310,49	<u>23636,42</u> 3306,34	315880	3476	<u>24818</u> 3472	<u>38,4360</u> 26,0702	<u>40,36</u> 27,37
91	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	1,05	<u>17692,23</u> 2925,46	<u>14135,27</u> 2160,39	18577	3072	<u>14842</u> 2268	<u>34,2600</u> 16,2306	<u>35,97</u> 17,04
92	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	107,52	<u>2025,29</u> -	- -	217759	-	- -	- -	- -
93	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	1,05	<u>16356,19</u> 2651,08	<u>13263,06</u> 1904,20	17174	2784	<u>13926</u> 1999	<u>30,7800</u> 15,2231	<u>32,32</u> 15,98
94	ДБ2-52-2 к=23	Додаткові 23см товщини шару	1000 м2	1,05	<u>15493,33</u> -	<u>14718,69</u> 1829,44	16268	-	<u>15455</u> 1921	- 15,1800	- 15,94
95	С1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	465,0975	<u>1376,84</u> -	- -	640365	-	- -	- -	- -
96	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	1,05	<u>20469,39</u> 1499,69	<u>18021,79</u> 3486,44	21493	1575	<u>18923</u> 3661	<u>14,7840</u> 24,6901	<u>15,52</u> 25,92
97	ДБ2-11-10 к=3	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-1,05	<u>164,29</u> -	- -	-173	-	- -	- -	- -
98	С1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	198,45	<u>1694,11</u> -	- -	336196	-	- -	- -	- -
99	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	0,735	<u>539,30</u> -	<u>539,30</u> 83,77	396	-	<u>396</u> 62	- 0,6720	- 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	1,0815	<u>21381,38</u>	-	23124	-	-	-	-
101	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	1,05	<u>18227,95</u> 2599,89	<u>15628,06</u> 3004,46	19139	2730	<u>16409</u> 3155	<u>28,2720</u> 21,6934	<u>29,69</u> 22,78
102	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	252	<u>4328,37</u>	-	1090749	-	-	-	-
103	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	0,21	<u>539,30</u>	<u>539,30</u>	113	-	<u>113</u>	-	-
104	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	0,54075	<u>27961,93</u>	-	15120	-	-	-	-
105	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	1,05	<u>17412,18</u> 2392,43	<u>15019,75</u> 2880,97	18283	2512	<u>15771</u> 3025	<u>26,0160</u> 20,8428	<u>27,32</u> 21,88
106	& C1421-9835-1 варіант 2	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	131,355	<u>5132,61</u>	-	674194	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					3660993	19221	<u>135495</u> 21849		<u>217,15</u> 164,58
		зокрема:					3506277				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1079,91				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					119373				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					160443				
		всього заробітна плата, грн.					366098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4027091				

		Всього за розділом 6					4027091				
		Разом прямі витрати					12533759	729637	<u>4964811</u>		<u>8246,23</u>
		зокрема:					3		801949		6028,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11964314				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					5				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					35287,6				
		всього заробітна плата, грн.					3900485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5432071				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12533749				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					-				
							13787134				
							2				

		Всього за кошторисом					13787134				
							2				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49562,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5432071				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на дорожній одяг**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	8246,23	88,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	41316,28	113,82			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	49562,51				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ206-252-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,8 м3	маш. год	79,424194	2046,96			
6	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	111,041123	951,21			
7	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	16,15759	1797,65			
8	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	758,32126	1223,86			
9	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	215,135866	1607,56			
10	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	33,880544	1558,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	28,11047	499,71			
12	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	383,73339	811,26			
13	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	414,60339	1045,98			
14	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	56,22094	675,57			
15	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	37,59348	1083,96			
16	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	366,550635	1030,75			
17	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	522,0531	1337,49			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,81889	836,30			
19	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	347,68024	1058,87			
20	КБМ212-1801-ДР	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	47,81675	552,80			
21	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	23,256864	3900,06			
22	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	360,148924	1973,24			
23	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	228,8097	937,53			
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
24	+С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	9413,23776	2025,29	1966,67	18,91	39,71
25	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	17,9264496	27961,93	27284,85	128,81	548,27
26	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	36,1445334	21381,38	20833,33	128,81	419,24
27	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	1,9724974	8430,93	7750,00	515,62	165,31
28	С142-10-2	Вода	м3	3848,2603	42,10	42,10	-	-
29	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	664,12155	1263,13	570,83	667,53	24,77
30	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1106,86925	1230,91	539,24	667,53	24,14
31	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8367,93153	1179,41	488,75	667,53	23,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	10702,429445	1376,84	515,42	834,42	27,00
33	+С1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	9433,29618	1694,11	905,74	755,15	33,22
34	+С1421-9835 варіант 3	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	1893,839744	4425,41	4256,67	81,97	86,77
35	+&С1421-9835-1 варіант 2	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	2406,21093	5132,61	4950,00	81,97	100,64
36	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	4632,3936	4328,37	4161,53	81,97	84,87
37	+С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	3763,02	4134,15	3971,12	81,97	81,06

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02
на влаштування узбіччя
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1547,230 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,79305 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 304,128 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	66,12	<u>2636,00</u>	<u>2636,00</u>	174292	-	<u>174292</u>	-	-
					-	752,82			49776	6,6270	438,18
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	11967,72	<u>37,09</u>	<u>37,09</u>	443883	-	<u>443883</u>	-	-
					-	8,18			97896	0,0740	885,61
3	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	66,12	<u>919,33</u>	<u>919,33</u>	60786	-	<u>60786</u>	-	-
					-	112,71			7452	0,8909	58,91
4	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	5,949	<u>4186,34</u>	<u>4186,34</u>	24905	-	<u>24905</u>	-	-
					-	524,43			3120	3,8499	22,9
5	ДБ1-7-2 к=2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за нормою 1-7-3 (додаткові 2 проходи)	1000 м3	5,949	<u>2059,73</u>	<u>2059,73</u>	12253	-	<u>12253</u>	-	-
					-	258,03			1535	1,8942	11,27
6	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	2,9745	<u>23102,89</u>	<u>17344,86</u>	68720	4605	<u>51592</u>	<u>20,7400</u>	<u>61,69</u>
					1548,03	2777,09			8260	26,9620	80,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	13,8461	<u>385,81</u> -	<u>385,81</u> 47,40	5342	-	<u>5342</u> 656	- 0,3480	- 4,82
8	ДБ1-23-13	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	100 м3	12,8	<u>2299,49</u> -	<u>2299,49</u> 656,72	29433	-	<u>29433</u> 8406	- 5,7810	- 74
9	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1536	<u>12,98</u> -	<u>12,98</u> 5,31	19937	-	<u>19937</u> 8156	- 0,0480	- 73,73
10	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	85,0815	<u>3313,55</u> -	<u>3063,04</u> 671,43	281922	-	<u>260608</u> 57126	- 5,5847	- 475,15
11	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	85,0815	<u>2858,24</u> 201,53	<u>2442,00</u> 390,99	243183	17146	<u>207769</u> 33266	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>229,72</u> 322,97
12	ДБ1-26-1	Укріплення узбіч щебнем товщиною шару 15 см з використанням автогрейдера потужністю 99 кВт [135 к.с.] (від розбирання)	100 м2	53,3795	<u>785,03</u> -	<u>785,03</u> 126,04	41905	-	<u>41905</u> 6728	- 1,0097	- 53,9
		Разом прямі витрати					1406561	21751	<u>1332705</u> 282377		<u>291,41</u> 2501,64
		зокрема:					52105				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304128				
		всього заробітна плата, грн.					140669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1547230				

		Всього за кошторисом					1547230				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2793,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					304128				

Склав

Я.М Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02
на влаштування узбіччя

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	291,41	74,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1542,3	114,33			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	959,34	110,55			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2793,05				
		Середній розряд робіт	розряд	1,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
6	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	303,740955	831,28			
7	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	181,622	1121,70			
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,50815	631,13			
9	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	39,0108	1558,18			
10	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	16,547645	1223,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,32306	1607,56			
12	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	26,68975	811,26			
13	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	27,78183	1337,49			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	310,12911	836,30			
15	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	55,30298	49,62			
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1536	12,98			
17	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	11967,72	37,09			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	20,41956				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
19	С142-10-2	Вода	м3	731,36565	42,10	42,10	-	-
20	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	2,297201	9247,19	9000,00	65,87	181,32
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
21	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4084	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-03
на водовідвід з проїзної частини
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 7078,847 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,72015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 788,482 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	6,017	<u>11587,47</u> 6045,32	<u>4901,58</u> 1358,46	69722	36375	<u>29493</u> 8174	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>405,79</u> 63,63
2 & 3	С1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	602	<u>310,87</u> -	- -	187144	-	- -	- -	- -
3	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,9	<u>4125,49</u> -	- -	143980	-	- -	- -	- -
4	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	36,01	<u>38667,01</u> 7457,96	<u>20687,90</u> 5840,71	1392399	268561	<u>744971</u> 210324	<u>82,1000</u> 47,0930	<u>2956,42</u> 1695,82
5	С188888-52 варіант 2	Лоток Б-1-20-50	шт	3519	<u>846,71</u> -	- -	2979572	-	- -	- -	- -
6	С188888-52 варіант 3	Лоток Б-2-20-25	шт	164	<u>260,21</u> -	- -	42674	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-5-1	Монолітний бетон основи В-15	100 м3	1,4585	<u>546983,08</u> 41578,52	<u>63876,72</u> 18131,92	797775	60642	<u>93164</u> 26445	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>613,66</u> 209,06
8	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	1,2	<u>2119,70</u> -	<u>2119,70</u> 709,76	2544	-	<u>2544</u> 852	<u>-</u> 6,2480	<u>-</u> 7,5
9	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	217,2	<u>12,98</u> -	<u>12,98</u> 5,31	2819	-	<u>2819</u> 1153	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 10,43
10	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (від розбирання)	100 м3	0,1041	<u>32558,20</u> 27768,56	<u>4789,64</u> 1299,09	3389	2891	<u>498</u> 135	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>34,18</u> 1,39
11	КБ30-5-1	Укріплення монолітним бетоном	100 м3	0,1424	<u>546983,08</u> 41578,52	<u>63876,72</u> 18131,92	77890	5921	<u>9096</u> 2582	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>59,91</u> 20,41
12	КБ27-7-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	10,56	<u>4407,69</u> 1263,03	<u>2869,21</u> 805,12	46545	13338	<u>30299</u> 8502	<u>14,0900</u> 6,4488	<u>148,79</u> 68,1
13	С1415-7936 варіант 3	Бетонні конструкції лотка Б-5	м3	10,56	<u>10781,61</u> -	<u>-</u> -	113854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	21,06	<u>4719,62</u> 1246,06	<u>3471,94</u> 968,10	99395	26242	<u>73119</u> 20388	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>285,36</u> 161,14
15	С1415-7936 варіант 2	Блоки лотків Б6	м3	4,97	<u>26904,42</u> -	<u>-</u> -	133715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ27-8-1	Гасники Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	40	<u>4335,77</u> 1568,08	<u>2767,69</u> 767,54	173431	62723	<u>110708</u> 30702	<u>17,8800</u> 5,9860	<u>715,2</u> 239,44
17	С1415-7936 варіант 5	Блоки упорів Б9	м3	3,6	<u>8196,70</u> -	<u>-</u> -	29508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1415-7936 варіант 3	Бетонні конструкції лотка Б-5	м3	3,28	<u>10781,61</u> -	<u>-</u> -	35364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ30-5-1	Бетон укріплення, розсіювач	100 м3	0,0424	<u>546983,08</u> 41578,52	<u>63876,72</u> 18131,92	23192	1763	<u>2708</u> 769	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>17,84</u> 6,08
20	С1415-7936 варіант 4	Блоки лотків Б8	м3	4,37	<u>18203,51</u> -	<u>-</u> -	79549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,22	<u>3900,33</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати							6435319	478456	<u>1099419</u> 310026		<u>5237,15</u> 2483
зокрема:							4857444				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							788482				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					643528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					7078847				

		Всього за кошторисом					7078847				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7720,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					788482				

Склав


Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-03
на водовідвід з проїзної частини

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	5237,15	91,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2472,57	124,92			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	10,43	110,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7720,15				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	124,3164	385,33			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1286,73998	695,26			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	117,67671	889,68			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,4272	361,48			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,19403	417,58			
11	КБМ206-246-ДР	Екскаватори однокішові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	5,28	481,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколiсному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	61,9485	479,31			
13	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	5,0285	45,40			
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	217,2	12,98			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	93,241413				
16	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	3,418064				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,690644				
18	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	138,283695				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
19	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1676166	29040,27	27733,12	737,73	569,42
20	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,006017	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,08462995	45126,74	43504,17	737,73	884,84
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	5,11066	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	8,6424	13016,17	11557,68	1203,27	255,22
24	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	51,10663	7,95	7,32	0,47	0,16
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0410825	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
26	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,224	680,21	660,64	6,23	13,34
27	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,594001	8517,15	7750,00	600,15	167,00
28	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,873362	8430,93	7750,00	515,62	165,31
29	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	2,251321	8430,93	7750,00	515,62	165,31
30	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,361526	8430,93	7750,00	515,62	165,31
31	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,36102	8430,93	7750,00	515,62	165,31
32	С142-10-2	Вода	м3	2,04441	42,10	42,10	-	-
33	+С1415-7936 варіант 2	Блоки лотків Б6	м3	4,97	26904,42	25363,63	1013,25	527,54
34	+С1415-7936 варіант 3	Бетонні конструкції лотка Б-5	м3	13,84	10781,61	9556,96	1013,25	211,40
35	+С1415-7936 варіант 4	Блоки лотків Б8	м3	4,37	18203,51	16833,33	1013,25	356,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C1415-7936 варіант 5	Блоки упорів Б9	м3	3,6	8196,70	7022,73	1013,25	160,72
37	+&C1416- 8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	602	310,87	258,00	46,77	6,10
38	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	167,8366	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
39	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,9	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
40	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	75,811198	3522,51	1711,00	1742,44	69,07
41	+C188888-52 варіант 2	Лоток Б-1-20-50	шт	3519	846,71	812,00	18,11	16,60
42	+C188888-52 варіант 3	Лоток Б-2-20-25	шт	164	260,21	237,00	18,11	5,10
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
43	C1999-9003	Бензин	кг	1,709	60,41	60,41		
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	32,2696	3,1531	3,1531		
45	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,417	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на : Об'єкти транспортного господарства

Кошторисна вартість	936,767 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,21559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,065 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на влаштування автопавільйонів (2 шт.)	936,767	-	936,767	1,21559	118,065	-
		Всього:	936,767	-	936,767	1,21559	118,065	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	влаштування автопавільйонів (2 шт.)	<u>1,07738</u> 102,198	<u>-</u> -	<u>0,13821</u> 15,867	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,21559</u> 118,065	<u>-</u> -	<u>1,21559</u> 118,065
	Разом :	<u>1,07738</u> 102,198	<u>-</u> -	<u>0,13821</u> 15,867	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,21559</u> 118,065	<u>-</u> -	<u>1,21559</u> 118,065

Склав

Я.М. Венгер

Перевірив

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-01
на влаштування автопавільйонів (2 шт.)
Об'єкти транспортного господарства

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 936,767 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,21559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 118,065 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=2									
		Розділ 1. Влаштування павільйону на 5 чоловік для очікування громадського транспорту на ПК1880+69,25 (ліворуч), ПК1882+42,28 (праворуч), ПК1911+67,99 (ліворуч) та ПК1913+28,33 (праворуч)									
1	ДБ1-23-22	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт I групи	100 м3	0,32	1348,90	1348,90	432	-	432	-	-
					-	451,67			145	3,9760	1,27
2	ДБ1-12-2	Планування дна корита автогрейдером САТ 140 при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	0,132	385,81	385,81	51	-	51	-	-
					-	47,40			6	0,3480	0,05
3	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шарів із щебенею (від розбирання)	м3	13,2	895,86	472,73	11825	5585	6240	4,7800	63,1
					423,13	127,26			1680	1,3014	17,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ7-13-1	Укладання плити основи та перекриття	100шт	0,16	<u>103005,78</u> 28158,45	<u>37507,09</u> 13017,71	16481	4505	<u>6001</u> 2083	<u>298,7000</u> 112,0597	<u>47,79</u> 17,93
5	КБ7-16-1	Установлення стінових плит	100шт	0,24	<u>205494,14</u> 82810,54	<u>110185,49</u> 38122,58	49319	19875	<u>26445</u> 9149	<u>816,3500</u> 316,6905	<u>195,92</u> 76,01
6	С1411-5 варіант 4	Плити покриття, перекриття та стінові	м3	33,552	<u>12907,37</u> -	<u>-</u> -	433068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,2288	<u>10888,45</u> 3071,58	<u>2068,97</u> 733,65	13380	3774	<u>2542</u> 902	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>47,17</u> 7,95
8	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додаткові 5мм)	100м2	1,2288	<u>1990,88</u> 56,01	<u>138,39</u> 47,80	2446	69	<u>170</u> 59	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,86</u> 0,51
9	КБ12-2-1	Улаштування водоізоляційного ковдра чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	1,2288	<u>48000,74</u> 2938,66	<u>742,29</u> 269,23	58983	3611	<u>912</u> 331	<u>30,1000</u> 2,3651	<u>36,99</u> 2,91
10	КБ15-158-1	Фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	2,0216	<u>5720,36</u> 1429,14	<u>2,60</u> 2,29	11564	2889	<u>5</u> 5	<u>14,3000</u> 0,0222	<u>28,91</u> 0,04
11	КБ9-42-1	Монтаж збірних елементів фриза з металочерепиці	100м2	0,64	<u>9000,75</u> 4607,40	<u>3466,30</u> 1130,19	5760	2949	<u>2218</u> 723	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>32,46</u> 5,97
12	С111-1844 варіант 1	Кріпильні вироби	т	0,242	<u>93981,29</u> -	<u>-</u> -	22743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С188888-11 варіант 1	Металочерепиця	м2	64	<u>155,37</u> -	<u>-</u> -	9944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-41-2	Монтаж літер	т	0,24616	<u>2864,22</u> 1383,17	<u>1276,71</u> 398,64	705	340	<u>314</u> 98	<u>13,8400</u> 3,4038	<u>3,41</u> 0,84
15	С111-1844 варіант 2	Літери мелалеві	т	0,14	<u>93981,29</u> -	<u>-</u> -	13157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ15-45-2	Просте штукатурення цементним розчином по бетону стін вручну	100м2	3,2016	<u>12456,10</u> 6599,35	<u>174,55</u> 152,10	39879	21128	<u>559</u> 487	<u>68,3800</u> 1,7449	<u>218,93</u> 5,59
17	КБ15-45-4	Просте штукатурення цементним розчином по бетону стель вручну	100м2	0,692	<u>13203,14</u> 7366,61	<u>170,88</u> 148,88	9137	5098	<u>118</u> 103	<u>76,3300</u> 1,7120	<u>52,82</u> 1,18
18	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	3,2016	<u>1605,54</u> 1405,57	<u>1,30</u> 1,14	5140	4500	<u>4</u> 4	<u>14,9100</u> 0,0111	<u>47,74</u> 0,04
19	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,692	<u>2001,67</u> 1792,07	<u>1,30</u> 1,14	1385	1240	<u>1</u> 1	<u>19,0100</u> 0,0111	<u>13,15</u> 0,01
20	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів та опор лавок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,00384	<u>505526,42</u> 45520,20	<u>9913,61</u> 4715,99	1941	175	<u>38</u> 18	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>1,9</u> 0,16
21	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,92512	<u>67567,73</u> 21776,37	<u>285,06</u> 79,00	62508	20146	<u>264</u> 73	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>213,7</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ10-5-1	Установлення покриття лави	м3	2,032	13264,05	-	26953	6282	-	35,5500	72,24
					3091,43	-			-	-	-
23	С111-1844 варіант 1	Кріпильні вироби	т	0,01008	93981,29	-	947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ13-27-2 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 (2 рази)	100м2	0,04	2194,63	93,80	88	32	4	7,2400	0,29
					789,52	10,58			-	0,1064	-
25	С1545-312 варіант 1	Урна	шт	8	6720,96	-	53768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					851604	102198	46318		1077,38
									15867		138,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					703088				
		всього заробітна плата, грн.					118065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85163				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					936767				

		Всього за розділом 1					936767				
		Разом прямі витрати					851604	102198	46318		1077,38
									15867		138,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					703088				
		всього заробітна плата, грн.					118065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85163				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					936767				

		Всього за кошторисом					936767				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1215,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					118065				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на влаштування автопавільйонів (2 шт.)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1077,38	94,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	138,21	114,80			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1215,59				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	21,53811	385,33			
6	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,526656	303,28			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,10537	359,41			
8	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,032	449,20			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,66487	695,26			
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	34,977976	715,84			
11	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,1632	855,51			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,79315	571,15			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1434	130,24			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	21,55339	30,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,07828	32,00			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,86	417,58			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,052	47,88			
18	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,896	481,75			
19	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	4,44826	18,09			
20	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	6,26178	106,80			
21	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,03168	1607,56			
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,052	9,56			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
23	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	12,9024				
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0016				
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,5005872				
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,110976				
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,86				
28	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,800024				
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,4704				
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,07488				
31	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	16,932808				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
32	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,01524	45383,88	43756,27	737,73	889,88
33	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001083	57426,97	55563,22	737,73	1126,02
34	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000806	24921,89	23695,50	737,73	488,66
35	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000275	31738,71	30378,65	737,73	622,33
36	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0081	29040,27	27733,12	737,73	569,42
37	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,065594	4029,17	2885,33	1064,84	79,00
38	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000096	156718,86	152980,66	665,28	3072,92
39	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,38721	19,37	5,79	13,20	0,38
40	+С111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	0,1192744	48560,49	47500,00	108,32	952,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,2288	19847,60	18382,94	1075,49	389,17
42	+C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062992	45126,74	43504,17	737,73	884,84
43	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000256	33626,14	32404,17	562,63	659,34
44	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000098	26233,18	25156,17	562,63	514,38
45	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,002368	31103,30	29930,80	562,63	609,87
46	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	423,936	49,30	45,60	2,73	0,97
47	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	5,40672	44,63	41,86	1,89	0,88
48	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	8,992	34,36	32,33	1,36	0,67
49	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	141,312	56,45	51,30	4,04	1,11
50	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	10,2791	237,21	231,94	0,62	4,65
51	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0019008	44397,30	43504,17	562,63	330,50
52	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,020216	4355,03	2832,11	1437,53	85,39
53	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0004889	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
54	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0002462	37639,31	36150,37	750,91	738,03
55	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0272	35668,56	34218,27	750,91	699,38
56	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0052426	9425,38	7858,61	1381,96	184,81
57	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,55744	227,94	223,35	0,12	4,47
58	C111-1608	Дрантя	кг	0,03894	13,12	11,10	1,76	0,26
59	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0016266	23753,60	22116,52	1171,32	465,76
60	+C111-1673	Емаль ПФ-1126, світло-димчаста, слонова кістка	т	0,00088	54321,42	53133,33	122,96	1065,13
61	C111-1757	Рядно	м2	9,05152	60,37	58,87	0,32	1,18
62	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9464	39,57	38,03	0,76	0,78
63	C111-1844 варіант 1	Кріпильні вироби	т	0,25208	93981,29	92622,99	658,69	699,61
64	C111-1844 варіант 2	Літери мелалеві	т	0,14	93981,29	92622,99	658,69	699,61
65	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00185	26149,90	24979,64	657,52	512,74
66	C111-1895	Шлакпівка клейова	т	0,00623	19611,77	17949,42	1277,81	384,54
67	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000254	8430,93	7750,00	515,62	165,31
68	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,88976	8430,93	7750,00	515,62	165,31
69	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,04784	8430,93	7750,00	515,62	165,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24384	8430,93	7750,00	515,62	165,31
71	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,001574	8430,93	7750,00	515,62	165,31
72	+C112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,055507	8430,93	7750,00	515,62	165,31
73	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02032	8430,93	7750,00	515,62	165,31
74	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000832	8430,93	7750,00	515,62	165,31
75	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00704	44656,29	43504,17	819,69	332,43
76	+C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0576	44656,29	43504,17	819,69	332,43
77	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,130637	447,76	427,15	11,83	8,78
78	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,92512	44948,14	43504,17	562,63	881,34
79	C142-10-2	Вода	м3	4,73257	42,10	42,10	-	-
80	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0004224	81954,26	79527,69	819,62	1606,95
81	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000377	78451,74	75571,77	1341,70	1538,27
82	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева	т	0,030324	91999,91	88854,29	1341,70	1803,92
83	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000724	48249,51	45961,74	1341,70	946,07
84	C1113-175	Сольвент кам'яновугільний технічний, марка Б	т	0,00024	19337,60	17552,84	1405,59	379,17
85	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0092659	122432,65	118850,04	1181,97	2400,64
86	+C1411-5 варіант 4	Плити покриття, перекриття та стінові	м3	33,552	12907,37	11680,00	974,28	253,09
87	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,056	3822,81	1847,00	1900,85	74,96
88	+C1424-11634 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20, F200, W6	м3	0,39168	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
89	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,978552	3522,51	1711,00	1742,44	69,07
90	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,160064	3055,83	1253,47	1742,44	59,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01024	445,46	403,78	32,95	8,73
92	+C1545-312 варіант 1	Урна	шт	8	6720,96	6583,33	5,85	131,78
93	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,72315	64,32	43,30	19,76	1,26
94	+C188888-11 варіант 1	Металочерепиця	м2	64	155,37	149,17	3,15	3,05
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
95	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	223,0214	3,1531	3,1531		
96	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,8393	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість 21201,171 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,99466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 949,715 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на пересічення та примикання в одному рівні	21201,171	-	21201,171	8,99466	949,715	-
		Всього:	21201,171	-	21201,171	8,99466	949,715	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	пересічення та примикання в одному рівні	<u>3,09275</u> 267,179	<u>-</u> -	<u>5,40511</u> 627,619	<u>0,49680</u> 54,917	<u>-</u> -	<u>8,99466</u> 949,715	<u>-</u> -	<u>8,99466</u> 949,715
	Разом :	<u>3,09275</u> 267,179	<u>-</u> -	<u>5,40511</u> 627,619	<u>0,49680</u> 54,917	<u>-</u> -	<u>8,99466</u> 949,715	<u>-</u> -	<u>8,99466</u> 949,715

Склав

Я.М. Венгер

Перевірів

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість 20271,069 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 18,50963 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1745,494 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на влаштування тротуару	6425,532	-	6425,532	9,49519	887,508	-
2	07-01-02	на влаштування покриття на острівцях безпеки	108,872	-	108,872	0,18469	17,525	-
3	07-01-03	на посадкові майданчики	114,23	-	114,23	0,17974	16,459	-
4	07-01-05	на установлення дорожніх знаків	1045,281	-	1045,281	1,10578	100,807	-
5	07-01-06	на огороження	11338,865	-	11338,865	7,08111	676,568	-
6	07-01-07	на дорожню розмітку	1238,289	-	1238,289	0,46312	46,627	-
		Всього:	20271,069	-	20271,069	18,50963	1745,494	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01
на пересічення та примикання в одному рівні
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 21201,171 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,99466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 949,715 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	ДБ1-19-7	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	13,03	<u>1022,92</u> -	<u>1022,92</u> 172,96	13329	-	<u>13329</u> 2254	- 1,3464	- 17,54
2	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,26	<u>4186,34</u> -	<u>4186,34</u> 524,43	1088	-	<u>1088</u> 136	- 3,8499	- 1
3	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1	1000 м3	-0,26	<u>1029,87</u> -	<u>1029,87</u> 129,01	-268	-	<u>-268</u> -34	- 0,9471	- -0,25
4	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,62	<u>1157,24</u> -	<u>1157,24</u> 195,68	717	-	<u>717</u> 121	- 1,5232	- 0,94
5	ДБ1-19-11 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до норми 1-19-8 (додаткові 40м)	100 м3	0,62	<u>3885,02</u> -	<u>3885,02</u> 656,91	2409	-	<u>2409</u> 407	- 5,1136	- 3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	20,06	<u>919,33</u> -	<u>919,33</u> 112,71	18442	-	<u>18442</u> 2261	- 0,8909	- 17,87
7	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	1,861	<u>4186,34</u> -	<u>4186,34</u> 524,43	7791	-	<u>7791</u> 976	- 3,8499	- 7,16
8	ДБ1-7-2 к=2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за нормою 1-7-3 (додаткові 2 проходи)	1000 м3	1,861	<u>2059,73</u> -	<u>2059,73</u> 258,03	3833	-	<u>3833</u> 480	- 1,8942	- 3,53
9	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,9305	<u>23102,89</u> 1548,03	<u>17344,86</u> 2777,09	21497	1440	<u>16139</u> 2584	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>19,3</u> 25,09
10	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	3,10133	<u>385,81</u> -	<u>385,81</u> 47,40	1197	-	<u>1197</u> 147	- 0,3480	- 1,08
		Разом прямі витрати					70035	1440	<u>64677</u> 9332		<u>19,3</u> 77,13
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3918				
		всього заробітна плата, грн.					10772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					77039				

		Всього за розділом 1					77039				
		Розділ 2. Влаштування покриття по Типу 2 (нове будівництво)									
11	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	2,43437	<u>14848,77</u> 2437,88	<u>11779,39</u> 1800,33	36147	5935	<u>28675</u> 4383	<u>28,5500</u> 13,5255	<u>69,5</u> 32,93
12	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	249, 279488	<u>2025,29</u> -	- -	504863	-	- -	- -	- -
13	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 15 см	1000 м2	2,34628	<u>296346,95</u> 2758,74	<u>19697,02</u> 2755,28	695313	6473	<u>46215</u> 6465	<u>32,0300</u> 21,7252	<u>75,15</u> 50,97
14	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	2,34628	<u>14848,77</u> 2437,88	<u>11779,39</u> 1800,33	34839	5720	<u>27638</u> 4224	<u>28,5500</u> 13,5255	<u>66,99</u> 31,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	240, 259072	<u>2025,29</u> -	- -	486594	-	- -	- -	- -
16	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	1,55381	<u>13703,83</u> 2209,23	<u>11052,55</u> 1586,84	21293	3433	<u>17174</u> 2466	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>39,86</u> 19,71
17	ДБ2-52-2 к=23	Додаткові 23см товщини шару	1000 м2	1,55381	<u>13040,22</u> -	<u>12265,58</u> 1524,53	20262	-	<u>19058</u> 2369	- 12,6500	- 19,66
18	C1421-9656- 3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	688, 2601395	<u>1376,84</u> -	- -	947624	-	- -	- -	- -
19	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	1,51812	<u>17215,81</u> 1249,74	<u>15018,16</u> 2905,37	26136	1897	<u>22799</u> 4411	<u>12,3200</u> 20,5751	<u>18,7</u> 31,24
20	ДБ2-11-10 к=3	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-1,51812	<u>164,29</u> -	- -	-249	-	- -	- -	- -
21	C1421-9656- 5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	286, 92468	<u>1694,11</u> -	- -	486082	-	- -	- -	- -
22	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	1,015833	<u>449,41</u> -	<u>449,41</u> 69,81	457	-	<u>457</u> 71	- 0,5600	- 0,57
23	C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	1, 4947257	<u>21381,38</u> -	- -	31959	-	- -	- -	- -
24	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	1,45119	<u>15189,96</u> 2166,58	<u>13023,38</u> 2503,72	22044	3144	<u>18900</u> 3633	<u>23,5600</u> 18,0778	<u>34,19</u> 26,23
25	C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100- 55	т	348,2856	<u>4328,37</u> -	- -	1507509	-	- -	- -	- -
26	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	0,288582	<u>449,41</u> -	<u>449,41</u> 69,81	130	-	<u>130</u> 20	- 0,5600	- 0,16
27	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	0, 74309865	<u>27961,93</u> -	- -	20778	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	1,44291	<u>14510,15</u> 1993,69	<u>12516,46</u> 2400,81	20937	2877	<u>18060</u> 3464	<u>21,6800</u> 17,3690	<u>31,28</u> 25,06
29	С1421-9835-1 варіант 2	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	180, 508041	<u>5132,61</u> -	- -	926477	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					5789195	29479	<u>199106</u> 31506		<u>335,67</u> 238,26
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5560610				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1777,48				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					196483				
		всього заробітна плата, грн.					257468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					578920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					6368115				

		Всього за розділом 2					6368115				
		Розділ 3. Влаштування покриття по Типу 4 (нове будівництво)									
30	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	0,11072	<u>14848,77</u> 2437,88	<u>11779,39</u> 1800,33	1644	270	<u>1304</u> 199	<u>28,5500</u> 13,5255	<u>3,16</u> 1,5
31	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	11, 337728	<u>2025,29</u> -	- -	22962	-	- -	- -	- -
32	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 15 см	1000 м2	1,0609	<u>296346,95</u> 2758,74	<u>19697,02</u> 2755,28	314394	2927	<u>20897</u> 2923	<u>32,0300</u> 21,7252	<u>33,98</u> 23,05
33	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	1,0609	<u>14848,77</u> 2437,88	<u>11779,39</u> 1800,33	15753	2586	<u>12497</u> 1910	<u>28,5500</u> 13,5255	<u>30,29</u> 14,35
34	С111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	108, 63616	<u>2025,29</u> -	- -	220020	-	- -	- -	- -
35	ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,76406	<u>13703,83</u> 2209,23	<u>11052,55</u> 1586,84	10471	1688	<u>8445</u> 1212	<u>25,6500</u> 12,6859	<u>19,6</u> 9,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ДБ2-52-2 к=23	Додаткові 23см товщини шару	1000 м2	0,76406	<u>13040,22</u> -	<u>12265,58</u> 1524,53	9964	-	<u>9372</u> 1165	- 12,6500	- 9,67
37	С1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	338, 440377	<u>1376,84</u> -	- -	465978	-	- -	- -	- -
38	ДБ2-11-5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 6 м	1000 м2	0,74234	<u>17215,81</u> 1249,74	<u>15018,16</u> 2905,37	12780	928	<u>11149</u> 2157	<u>12,3200</u> 20,5751	<u>9,15</u> 15,27
39	ДБ2-11-10 к=3	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати (зменшення на 3см)	1000 м2	-0,74234	<u>164,29</u> -	- -	-122	-	- -	- -	- -
40	С1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	140, 30226	<u>1694,11</u> -	- -	237687	-	- -	- -	- -
41	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	0,491764	<u>449,41</u> -	<u>449,41</u> 69,81	221	-	<u>221</u> 34	- 0,5600	- 0,28
42	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0, 7235956	<u>21381,38</u> -	- -	15471	-	- -	- -	- -
43	ДБ2-2-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	0,70252	<u>15189,96</u> 2166,58	<u>13023,38</u> 2503,72	10671	1522	<u>9149</u> 1759	<u>23,5600</u> 18,0778	<u>16,55</u> 12,7
44	С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	168,6048	<u>4134,15</u> -	- -	697038	-	- -	- -	- -
45	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	0,13978	<u>449,41</u> -	<u>449,41</u> 69,81	63	-	<u>63</u> 10	- 0,5600	- 0,08
46	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	0, 3599335	<u>27961,93</u> -	- -	10064	-	- -	- -	- -
47	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	0,6989	<u>14510,15</u> 1993,69	<u>12516,46</u> 2400,81	10141	1393	<u>8748</u> 1678	<u>21,6800</u> 17,3690	<u>15,15</u> 12,14
48	С1421-9835 варіант 3	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	84,98624	<u>4425,41</u> -	- -	376099	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					2431299	11314	<u>81845</u> 13047		<u>127,88</u> 98,73
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2338140				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					851,18				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					94090				
		всього заробітна плата, грн.					118451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2674426				

		Всього за розділом 3					2674426				
		Розділ 4. Влаштування покриття по Типу 6									
49	ДБ2-9-2	Влаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см (від розбирання)	1000 м2	0,26979	<u>22673,10</u> 2758,74	<u>18651,36</u> 2533,24	6117	744	<u>5032</u> 683	<u>32,0300</u> 20,0213	<u>8,64</u> 5,4
50	ДБ2-9-3	Влаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см (від розбирання)	1000 м2	0,26979	<u>17088,10</u> 2436,62	<u>13809,48</u> 1924,76	4610	657	<u>3726</u> 519	<u>28,2900</u> 15,0801	<u>7,63</u> 4,07
51	ДБ2-2-5	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2100, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	0,24817	<u>15189,96</u> 2166,58	<u>13023,38</u> 2503,72	3770	538	<u>3232</u> 621	<u>23,5600</u> 18,0778	<u>5,85</u> 4,49
52	ДБ2-2-11 к=10	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (зменшення на 5см)	1000 м2	-0,24817	<u>27,59</u> 27,59	<u>-</u> -	-7	-7	<u>-</u> -	<u>0,3000</u> -	<u>-0,07</u> -
53	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	29,7804	<u>4286,01</u> -	<u>-</u> -	127639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 м	0,04924	<u>449,41</u> -	<u>449,41</u> 69,81	22	-	<u>22</u> 3	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,03
55	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0,126793	<u>21381,38</u> -	-	2711	-	-	-	-
56	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	0,2462	<u>14510,15</u> 1993,69	<u>12516,46</u> 2400,81	3572	491	<u>3081</u> 591	<u>21,6800</u> 17,3690	<u>5,34</u> 4,28
57	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	29,93792	<u>4286,01</u> -	-	128314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					276748	2423	<u>15093</u> 2417		<u>27,39</u> 18,27
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259232				
		всього заробітна плата, грн.					4840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					304422				

		Всього за розділом 4					304422				
		Розділ 5. Влаштування покриття по Типу 8									
58	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см (від розбирання)	1000 м2	0,74385	<u>23718,76</u> 2758,74	<u>19697,02</u> 2755,28	17643	2052	<u>14652</u> 2050	<u>32,0300</u> 21,7252	<u>23,83</u> 16,16
		Разом прямі витрати					17643	2052	<u>14652</u> 2050		<u>23,83</u> 16,16
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					939				
		всього заробітна плата, грн.					4102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					19407				

		Всього за розділом 5					19407				
		Розділ 6. Влаштування та укріплення узбіччя									
59	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	4,59	<u>2636,00</u> -	<u>2636,00</u> 752,82	12099	-	<u>12099</u> 3455	- 6,6270	- 30,42
60	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	830,79	<u>37,09</u> -	<u>37,09</u> 8,18	30814	-	<u>30814</u> 6796	- 0,0740	- 61,48
61	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	4,59	<u>919,33</u> -	<u>919,33</u> 112,71	4220	-	<u>4220</u> 517	- 0,8909	- 4,09
62	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,412	<u>4186,34</u> -	<u>4186,34</u> 524,43	1725	-	<u>1725</u> 216	- 3,8499	- 1,59
63	ДБ1-7-2 к=2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за нормою 1-7-3 (додаткові 2 проходи)	1000 м3	0,412	<u>2059,73</u> -	<u>2059,73</u> 258,03	849	-	<u>849</u> 106	- 1,8942	- 0,78
64	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,206	<u>23102,89</u> 1548,03	<u>17344,86</u> 2777,09	4759	319	<u>3573</u> 572	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>4,27</u> 5,55
65	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	0,864	<u>385,81</u> -	<u>385,81</u> 47,40	333	-	<u>333</u> 41	- 0,3480	- 0,3
		Разом прямі витрати					54799	319	<u>53613</u> 11703		<u>4,27</u> 104,21
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					867				
		всього заробітна плата, грн.					12022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					60279				

		Всього за розділом 6					60279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Укріплення укосів насипу земляного полотна									
66	ДБ1-19-7	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	2,81	<u>1022,92</u> -	<u>1022,92</u> 172,96	2874	-	<u>2874</u> 486	<u>-</u> 1,3464	<u>-</u> 3,78
67	ДБ1-19-10 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-7 (додаткові 40м)	100 м3	2,81	<u>3430,39</u> -	<u>3430,39</u> 580,04	9639	-	<u>9639</u> 1630	<u>-</u> 4,5152	<u>-</u> 12,69
68	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	18,7299	<u>3313,55</u> -	<u>3063,04</u> 671,43	62062	-	<u>57370</u> 12576	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 104,6
69	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	18,7299	<u>2858,24</u> 201,53	<u>2442,00</u> 390,99	53535	3775	<u>45738</u> 7323	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>50,57</u> 71,1
		Разом прямі витрати					128110	3775	<u>115621</u> 22015		<u>50,57</u> 192,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8714				
		всього заробітна плата, грн.					25790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					140920				

		Всього за розділом 7					140920				
		Розділ 8. Влаштування з'їздів у двори по Типу 7									
70	ДБ2-9-1	Влаштування одношарової основи зі щебеню фракція 20-40 мм, товщиною 15 см (від розбирання)	1000 м2	1,85422	<u>23718,76</u> 2758,74	<u>19697,02</u> 2755,28	43980	5115	<u>36523</u> 5109	<u>32,0300</u> 21,7252	<u>59,39</u> 40,28
71	ДБ2-9-6 к=6	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за нормами 2-9-1 та 2-9-3 (додаткові 6см)	1000 м2	1,85422	<u>900,93</u> -	<u>698,85</u> 88,37	1671	-	<u>1296</u> 164	<u>-</u> 0,8580	<u>-</u> 1,59
72	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	1,85422	<u>20833,58</u> 1993,69	<u>12516,46</u> 2400,81	38630	3697	<u>23208</u> 4452	<u>21,6800</u> 17,3690	<u>40,2</u> 32,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	225, 473152	<u>4286,01</u> -	- -	966380	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1050661	8812	<u>61027</u> 9725		<u>99,59</u> 74,08
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					980822				
		всього заробітна плата, грн.					18537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1155727				

		Всього за розділом 8					1155727				
		Розділ 9. Влаштування та укріплення узбіччя в'їздів у двори									
74	ДБ1-19-7	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	1,57	<u>1022,92</u> -	<u>1022,92</u> 172,96	1606	-	<u>1606</u> 272	- 1,3464	- 2,11
75	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	10,3793	<u>3313,55</u> -	<u>3063,04</u> 671,43	34392	-	<u>31792</u> 6969	- 5,5847	- 57,97
76	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	10,3793	<u>2858,24</u> 201,53	<u>2442,00</u> 390,99	29667	2092	<u>25346</u> 4058	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>28,02</u> 39,4
77	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	15,498	<u>8489,61</u> 7192,25	<u>674,40</u> 186,91	131572	111465	<u>10452</u> 2897	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>1259,21</u> 22,55
78 & 79	С1416- 8684-3 варіант 1 С1424-11612	Камені бортові, БР100.20.8 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	шт м3	1550 58,89	<u>140,34</u> - <u>3900,33</u> -	- - -	217527 229690	- -	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати					644454	113557	<u>69196</u> 14196		<u>1287,23</u> 122,03
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 9					127753 64440 - - 708894 708894				
		Розділ 10. Влаштування місцевих проїздів №1-№3									
80	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	149,65	<u>919,33</u> -	<u>919,33</u> 112,71	137578	-	<u>137578</u> 16867	<u>-</u> 0,8909	<u>-</u> 133,32
81	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	13,468	<u>4186,34</u> -	<u>4186,34</u> 524,43	56382	-	<u>56382</u> 7063	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 51,85
82	ДБ1-7-2 к=2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за нормою 1-7-3 (додаткові 2 проходи)	1000 м3	13,468	<u>2059,73</u> -	<u>2059,73</u> 258,03	27740	-	<u>27740</u> 3475	<u>-</u> 1,8942	<u>-</u> 25,51
83	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	6,734	<u>23102,89</u> 1548,03	<u>17344,86</u> 2777,09	155575	10424	<u>116800</u> 18701	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>139,66</u> 181,56
84	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	18,775	<u>385,81</u> -	<u>385,81</u> 47,40	7244	-	<u>7244</u> 890	<u>-</u> 0,3480	<u>-</u> 6,53
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 10					384519 28351 57420 38450 - - 422969 422969	10424	<u>345744</u> 46996		<u>139,66</u> 398,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Укріплення укосів насипу земляного полотна									
85	ДБ1-19-7	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	8,12	<u>1022,92</u> -	<u>1022,92</u> 172,96	8306	-	<u>8306</u> 1404	- 1,3464	- 10,93
86	ДБ1-19-10 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до норми 1-19-7 (додаткові 40м)	100 м3	8,12	<u>3430,39</u> -	<u>3430,39</u> 580,04	27855	-	<u>27855</u> 4710	- 4,5152	- 36,66
87	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	54,05	<u>3313,55</u> -	<u>3063,04</u> 671,43	179097	-	<u>165557</u> 36291	- 5,5847	- 301,85
88	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	54,05	<u>2858,24</u> 201,53	<u>2442,00</u> 390,99	154488	10893	<u>131990</u> 21133	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>145,94</u> 205,17
		Разом прямі витрати					369746	10893	<u>333708</u> 63538		<u>145,94</u> 554,61
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25145				
		всього заробітна плата, грн.					74431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					406721				

		Всього за розділом 11					406721				
		Розділ 12. Влаштування дорожнього одягу на місцевих проїздах по Типу 6									
89	ДБ2-9-2	Влаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см (від розбирання)	1000 м2	7,74798	<u>22673,10</u> 2758,74	<u>18651,36</u> 2533,24	175671	21375	<u>144510</u> 19627	<u>32,0300</u> 20,0213	<u>248,17</u> 155,12
90	ДБ2-9-3	Влаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню фракція 40-70 мм, товщиною 15 см (від розбирання)	1000 м2	7,74798	<u>17088,10</u> 2436,62	<u>13809,48</u> 1924,76	132398	18879	<u>106996</u> 14913	<u>28,2900</u> 15,0801	<u>219,19</u> 116,84
91	ДБ2-2-5	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2100, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	6,77569	<u>15189,96</u> 2166,58	<u>13023,38</u> 2503,72	102922	14680	<u>88242</u> 16964	<u>23,5600</u> 18,0778	<u>159,64</u> 122,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	ДБ2-2-11 к=10	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2100, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (зменшення на 5см)	1000 м2	-6,77569	<u>27,59</u> 27,59	- -	-187	-187	- -	<u>0,3000</u> -	<u>-2,03</u> -
93	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	813,0828	<u>4286,01</u> -	- -	3484881	-	- -	- -	- -
94	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	1 т	1,349858	<u>449,41</u> -	<u>449,41</u> 69,81	607	-	<u>607</u> 94	- 0,5600	- 0,76
95	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	3, 47588435	<u>21381,38</u> -	- -	74319	-	- -	- -	- -
96	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	6,74929	<u>14510,15</u> 1993,69	<u>12516,46</u> 2400,81	97933	13456	<u>84477</u> 16204	<u>21,6800</u> 17,3690	<u>146,32</u> 117,23
97	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	820, 713664	<u>4286,01</u> -	- -	3517587	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					7586131	68203	<u>424832</u> 67802		<u>771,29</u> 512,44
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7093096				
		всього заробітна плата, грн.					136005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					758611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					8344742				

		Всього за розділом 12					8344742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Влаштування та укріплення узбіччя									
98	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	31,77	<u>2636,00</u> -	<u>2636,00</u> 752,82	83746	-	<u>83746</u> 23917	<u>-</u> 6,6270	<u>-</u> 210,54
99	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	5750,37	<u>37,09</u> -	<u>37,09</u> 8,18	213281	-	<u>213281</u> 47038	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 425,53
100	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	31,77	<u>919,33</u> -	<u>919,33</u> 112,71	29207	-	<u>29207</u> 3581	<u>-</u> 0,8909	<u>-</u> 28,3
101	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	2,858	<u>4186,34</u> -	<u>4186,34</u> 524,43	11965	-	<u>11965</u> 1499	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 11
102	ДБ1-7-2 к=2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за нормою 1-7-3 (додаткові 2 проходи)	1000 м3	2,858	<u>2059,73</u> -	<u>2059,73</u> 258,03	5887	-	<u>5887</u> 737	<u>-</u> 1,8942	<u>-</u> 5,41
103	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	1000м3	1,429	<u>23102,89</u> 1548,03	<u>17344,86</u> 2777,09	33014	2212	<u>24786</u> 3968	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>29,64</u> 38,53
104	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	3,15387	<u>385,81</u> -	<u>385,81</u> 47,40	1217	-	<u>1217</u> 149	<u>-</u> 0,3480	<u>-</u> 1,1
105	ДБ1-23-13	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	100 м3	1,7	<u>2299,49</u> -	<u>2299,49</u> 656,72	3909	-	<u>3909</u> 1116	<u>-</u> 5,7810	<u>-</u> 9,83
106	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	204	<u>12,98</u> -	<u>12,98</u> 5,31	2648	-	<u>2648</u> 1083	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 9,79
107	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	11,2914	<u>3313,55</u> -	<u>3063,04</u> 671,43	37415	-	<u>34586</u> 7581	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 63,06
108	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	11,2914	<u>2858,24</u> 201,53	<u>2442,00</u> 390,99	32274	2276	<u>27574</u> 4415	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>30,49</u> 42,86
109	ДБ1-26-1	Укріплення узбіч щебнем товщиною шару 15 см з використанням автогрейдера потужністю 99 кВт [135 к.с.] (від розбирання)	100 м2	20,2473	<u>785,03</u> -	<u>785,03</u> 126,04	15895	-	<u>15895</u> 2552	<u>-</u> 1,0097	<u>-</u> 20,44
		Разом прямі витрати					470458	4488	<u>454701</u> 97636		<u>60,13</u> 866,39
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 13					102124 47052 - - 517510 517510				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					19273798 16772804 2628,66 290573 949715 1927373 - - 21201171 21201171	267179	<u>2233815</u> 391963		<u>3092,75</u> 3273,25
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8994,66 949715				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на пересічення та примикання в одному рівні

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	3092,75	86,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5405,11	116,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	496,8	110,54			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8994,66				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,03306	695,26			
7	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	337,18864	831,28			
8	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	88,931	1121,70			
9	КБМ206-252-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,8 м3	маш. год	4,285634	2046,96			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,44506	631,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	29,30811	951,21			
12	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	64,5879	1033,25			
13	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	121,5813	1558,18			
14	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	2,44729	1797,65			
15	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	90,56596	1223,86			
16	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	23,413203	1607,56			
17	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	1,650136	1558,15			
18	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	76,36506	811,26			
19	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	108,39011	1045,98			
20	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,83097	1083,96			
21	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	57,53243	1030,75			
22	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	226,49845	1337,49			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	468,66738	836,30			
24	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	70,695188	1058,87			
25	КБМ212-1801-ДР	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	12,62072	552,80			
26	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	58,53118	1973,24			
27	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	11,14407	937,53			
28	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	61,39289	49,62			
29	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	204	12,98			
30	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	6581,16	37,09			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
31	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	22,668144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
32	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,015498	29040,27	27733,12	737,73	569,42
33	+C111-792 варіант 1	Геосинтетичний матеріал	10м2	609,51245	2025,29	1966,67	18,91	39,71
34	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня модифікована ЕКШМ-50	т	1,1030322	27961,93	27284,85	128,81	548,27
35	+C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	5,82099865	21381,38	20833,33	128,81	419,24
36	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,92988	8430,93	7750,00	515,62	165,31
37	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,1152835	8430,93	7750,00	515,62	165,31
38	C142-10-2	Вода	м3	2176,85267	42,10	42,10	-	-
39	+&C1416-8684-3 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	1550	140,34	122,00	15,59	2,75
40	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	51,1077	1263,13	570,83	667,53	24,77
41	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	85,1795	1230,91	539,24	667,53	24,14
42	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	643,95702	1179,41	488,75	667,53	23,13
43	+C1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-5	м3	1026,70052	1376,84	515,42	834,42	27,00
44	+C1421-9656-5 варіант 1	Суміш щебенево-піщана ЩПС-40, оброблена цементом	м3	427,22694	1694,11	905,74	755,15	33,22
45	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1918,987936	4286,01	4120,00	81,97	84,04
46	+C1421-9835 варіант 3	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	84,98624	4425,41	4256,67	81,97	86,77
47	+&C1421-9835-1 варіант 2	Суміші ЩМА-15 на БМПА 50/70-60	т	180,508041	5132,61	4950,00	81,97	100,64
48	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	348,2856	4328,37	4161,53	81,97	84,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	+С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі марки БМПА 70/100-55	т	168,6048	4134,15	3971,12	81,97	81,06
50	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	58,89	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
51	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,38745	3522,51	1711,00	1742,44	69,07
52	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	2,550166	9247,19	9000,00	65,87	181,32
53	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,556266	21078,09	19318,91	1345,88	413,30
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
54	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4534	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	влаштування тротуару	8,97239	-	0,52280	-	-	9,49519	-	9,49519
		823,997	-	63,511	-	-	887,508	-	887,508
07-01-02	влаштування покриття на острівцях безпеки	0,17011	-	0,01458	-	-	0,18469	-	0,18469
		15,742	-	1,783	-	-	17,525	-	17,525
07-01-03	посадкові майданчики	0,16968	-	0,01006	-	-	0,17974	-	0,17974
		15,264	-	1,195	-	-	16,459	-	16,459
07-01-05	установлення дорожніх знаків	0,87127	-	0,17861	0,05590	-	1,10578	-	1,10578
		74,851	-	19,773	6,183	-	100,807	-	100,807
07-01-06	огородження	5,11846	-	1,96265	-	-	7,08111	-	7,08111
		459,013	-	217,555	-	-	676,568	-	676,568
07-01-07	дорожню розмітку	0,25454	-	0,20858	-	-	0,46312	-	0,46312
		23,355	-	23,272	-	-	46,627	-	46,627
	Разом :	15,55645	-	2,89728	0,05590	-	18,50963	-	18,50963
		1412,222	-	327,089	6,183	-	1745,494	-	1745,494

Склад

Я.М. Венгер

Перевірів

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на влаштування тротуару
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 6425,532 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,49519 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 887,508 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. влаштування тротуару по типу 5									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (від розбирання)	100м2	35,3196	<u>4054,16</u> 2539,79	<u>1430,17</u> 404,29	143191	89704	<u>50513</u> 14279	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>1022,86</u> 127,14
2	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	3,47943	<u>128875,92</u> 98959,42	<u>11463,56</u> 1659,04	448415	344322	<u>39887</u> 5773	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>3567,74</u> 57,35
3	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	221, 4657195	<u>2102,07</u> -	- -	465536	-	- -	- -	- -
4	С1426-11789 варіант 1	Фігурні елементи мощення, h=0,06 м	м2	2649, 1194	<u>354,77</u> -	- -	939828	-	- -	- -	- -
5	С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка направляюча 300х300х60 мм.	м2	896, 22153	<u>916,99</u> -	- -	821826	-	- -	- -	- -
6	С1426-11789 варіант 2	Тактильна плитка попереджувальна 300х300х60 мм.	м2	97,62228	<u>916,99</u> -	- -	89519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	27,7394	<u>11587,47</u> 6045,32	<u>4901,58</u> 1358,46	321429	167694	<u>135967</u> 37683	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>1870,75</u> 293,34
8 & С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.30.18	шт		2774	<u>310,87</u> -	- -	862353	-	- -	- -	- -
9	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	152,57	<u>3900,33</u> -	- -	595073	-	- -	- -	- -
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	30,9051	<u>8489,61</u> 7192,25	<u>674,40</u> 186,91	262372	222277	<u>20842</u> 5776	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>2511,04</u> 44,97
11 & С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	шт		3091	<u>140,34</u> -	- -	433791	-	- -	- -	- -
12	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	117,44	<u>3900,33</u> -	- -	458055	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					5841388	823997	<u>247209</u> 63511		<u>8972,39</u> 522,8
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4770182				
		всього заробітна плата, грн.					887508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					584144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					6425532				

		Всього за розділом 1					6425532				
		Разом прямі витрати					5841388	823997	<u>247209</u> 63511		<u>8972,39</u> 522,8
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4770182				
		всього заробітна плата, грн.					887508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					584144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					6425532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					6425532				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9495,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					887508				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на влаштування тротуару**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	8972,39	91,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	522,8	121,48			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9495,19				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,41888	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	225,54072	695,26			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,7772	571,15			
8	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	58,98373	413,95			
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	217,56876	86,92			
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	35,6728	499,71			
11	КБМ212-1560	Вібрувальники [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	9,7772	78,64			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	25,33816	836,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	435,1375158				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
14	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0586445	29040,27	27733,12	737,73	569,42
15	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	55,67088	1008,59	988,67	0,14	19,78
16	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	3,51867	8430,93	7750,00	515,62	165,31
17	C142-10-2	Вода	м3	262,00785	42,10	42,10	-	-
18	+&C1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	2774	310,87	258,00	46,77	6,10
19	+&C1416-8684-3 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	3091	140,34	122,00	15,59	2,75
20	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	221,4657195	2102,07	1002,50	1058,35	41,22
21	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	270,01	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
22	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,60481	3522,51	1711,00	1742,44	69,07
23	+C1426-11789 варіант 1	Фігурні елементи мощення, h=0,06 м	м2	2649,1194	354,77	235,83	111,98	6,96
24	+C1426-11789 варіант 2	Тактильна плитка попереджувальна 300x300x60 мм.	м2	97,62228	916,99	787,03	111,98	17,98
25	+C1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка направляюча 300x300x60 мм.	м2	896,22153	916,99	787,03	111,98	17,98
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	130,5413	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02
на влаштування покриття на острівцях безпеки
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 108,872 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18469 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,525 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,2									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,2									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,2									
		Розділ 1. Тип 5									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (від розбирання)	100м2	0,7875	4848,15	1716,20	3818	2400	1352	34,7520	27,37
					3047,75	485,15			382	4,3198	3,4
2	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,06471	150960,52	13756,27	9769	7684	890	1230,4560	79,62
					118751,31	1990,84			129	19,7782	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	4,1187915	<u>2102,07</u>	-	8658	-	-	-	-
4	C1426-11789	Фігурні елементи мощення, h=0,06 м	м2	67,75137	<u>354,77</u>	-	24036	-	-	-	-
5	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,78	<u>13776,86</u> <u>7254,39</u>	<u>5881,90</u> <u>1630,16</u>	10746	5658	<u>4588</u> <u>1272</u>	<u>80,9280</u> <u>12,6900</u>	<u>63,12</u> <u>9,9</u>
6 & 7	C1416-8684-2	Камені бортові, БР100.30.18	шт	78	<u>310,87</u>	-	24248	-	-	-	-
7	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,29	<u>4125,49</u>	-	17698	-	-	-	-
Разом прямі витрати							98973	15742	<u>6830</u> <u>1783</u>		<u>170,11</u> <u>14,58</u>
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76401				
всього заробітна плата, грн.							17525				
Загальновиробничі витрати, грн.							9899				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							108872				

Всього за розділом 1							108872				
Разом прямі витрати							98973	15742	<u>6830</u> <u>1783</u>		<u>170,11</u> <u>14,58</u>
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76401				
всього заробітна плата, грн.							17525				
Загальновиробничі витрати, грн.							9899				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							108872				

Всього за кошторисом							108872				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							184,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17525				

Склав


Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на влаштування покриття на острівцях безпеки

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	170,11	92,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,58	122,25			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	184,69				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,09862	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,5988	695,26			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,218202	571,15			
8	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,57815	413,95			
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	4,85558	86,92			
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,95445	499,71			
11	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,2182	78,64			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,60937	836,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	9,71115912				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
14	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00078	29040,27	27733,12	737,73	569,42
15	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,03536	1008,59	988,67	0,14	19,78
16	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0468	8430,93	7750,00	515,62	165,31
17	C142-10-2	Вода	м3	5,13405	42,10	42,10	-	-
18	+&C1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	78	310,87	258,00	46,77	6,10
19	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	4,118792	2102,07	1002,50	1058,35	41,22
20	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,29	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
21	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0234	3522,51	1711,00	1742,44	69,07
22	+C1426-11789 варіант 1	Фігурні елементи мощення, h=0,06 м	м2	67,75137	354,77	235,83	111,98	6,96
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</u>						
23	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9133	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03

на посадкові майданчики

Облаштування та обстановка дороги

Основа:

креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість

114,230 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17974 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,459 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Посадкові майданчики по типу 3									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см (від розбирання)	100м2	0,696	<u>4054,16</u> 2539,79	<u>1430,17</u> 404,29	2822	1768	<u>995</u> 281	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>20,16</u> 2,51
2	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,04584	<u>128875,92</u> 98959,42	<u>11463,56</u> 1659,04	5908	4536	<u>525</u> 76	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>47</u> 0,76
3	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	2,917716	<u>2102,07</u> -	-	6133	-	-	-	-
4	С1426-11789 варіант 1	Фігурні елементи мощення, h=0,06 м	м2	47,99448	<u>354,77</u> -	-	17027	-	-	-	-
5	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,4	<u>11587,47</u> 6045,32	<u>4901,58</u> 1358,46	4635	2418	<u>1961</u> 543	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>26,98</u> 4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	40		<u>310,87</u> -	- -	12435	-	- -	- -	- -
7 С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,32		<u>4125,49</u> -	- -	9571	-	- -	- -	- -
8 КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,48		<u>8489,61</u> <u>7192,25</u>	<u>674,40</u> <u>186,91</u>	4075	3452	<u>324</u> 90	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>39</u> 0,7
9 & С1416-8684-3 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	48		<u>140,34</u> -	- -	6736	-	- -	- -	- -
10 С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,82		<u>3900,33</u> -	- -	7099	-	- -	- -	- -
11 ДБЗ-20-1	Встановлення металевих обмежувальних стовпчиків СО-М-0,8	1 стояк	18		<u>702,60</u> <u>171,68</u>	- -	12647	3090	- -	<u>2,0300</u> -	<u>36,54</u> -
12 & С1545-322-1	Стовпчики металеві обмежувальні СО-М-0,8	шт	18		<u>819,77</u> -	- -	14756	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати							103844	15264	<u>3805</u> 990		<u>169,68</u> 8,2
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84775				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							1,86				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							205				
всього заробітна плата, грн.							16459				
Загальновиробничі витрати, грн.							10386				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							114230				

Всього за розділом 1							114230				
Разом прямі витрати							103844	15264	<u>3805</u> 990		<u>169,68</u> 8,2
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84775				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							1,86				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							205				
всього заробітна плата, грн.							16459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					114230				

		Всього за кошторисом					114230				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					179,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16459				

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на посадкові майданчики**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	169,68	89,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,06	119,03			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	179,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05822	385,33			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2856	695,26			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12881	571,15			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,16232	413,95			
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,86638	86,92			
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,70296	499,71			
11	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,12881	78,64			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,39841	836,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,7327504				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
14	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00088	29040,27	27733,12	737,73	569,42
15	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,73344	1008,59	988,67	0,14	19,78
16	+C112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0528	8430,93	7750,00	515,62	165,31
17	C142-10-2	Вода	м3	3,9132	42,10	42,10	-	-
18	+&C1416-8684-2 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	40	310,87	258,00	46,77	6,10
19	+&C1416-8684-3 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	48	140,34	122,00	15,59	2,75
20	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,8	1139,04	449,18	667,53	22,33
21	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	2,917716	2102,07	1002,50	1058,35	41,22
22	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,82	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
23	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,32	4125,49	2143,75	1900,85	80,89
24	+C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,746	4299,15	2314,00	1900,85	84,30
25	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,024	3522,51	1711,00	1742,44	69,07
26	+C1426-11789 варіант 1	Фігурні елементи мощення, h=0,06 м	м2	47,99448	354,77	235,83	111,98	6,96
27	+&C1545-322-1	Стовпчики металеві обмежувальні СО-М-0,8	шт	18	819,77	799,00	4,70	16,07
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7198	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-05
на установлення дорожніх знаків
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1045,281 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10578 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,807 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-22-1	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	133	172,61	-	22957	22957	-	1,9500	259,35
					172,61	-			-	-	-
2	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	229	69,86	-	15998	11038	-	0,5700	130,53
					48,20	-			-	-	-
3	ДБЗ-51-2	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах	1 щит	13	143,85	-	1870	1330	-	1,2100	15,73
					102,33	-			-	-	-
4	С113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.30, 1.35	м	77	607,76	-	46798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С113-349 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.35	м	234,5	607,76	-	142520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С113-349 варіант 4	Стояки металеві СКМ 3.35, 3.45	м	64	607,76	-	38897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С113-349 варіант 3	Стояки металеві СКМ 4.40	м	64	607,76	-	38897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С113-349 варіант 5	Стояки металеві СКМ 6.55	м	49,5	607,76	-	30084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С115-126-1-Д варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм	100шт	0,27	<u>68812,77</u> -	- -	18579	-	- -	- -	- -
10	& С115-126-19-11 варіант 4	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x2250мм	100шт	0,05	<u>179704,77</u> -	- -	8985	-	- -	- -	- -
11	& С115-126-19-11 варіант 5	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x570мм	100шт	0,1	<u>60874,77</u> -	- -	6087	-	- -	- -	- -
12	& С115-126-19-11 варіант 6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900x900мм	100шт	0,16	<u>171204,78</u> -	- -	27393	-	- -	- -	- -
13	& С115-126-2-Я варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм	100шт	0,15	<u>98772,02</u> -	- -	14816	-	- -	- -	- -
14	& С115-126-19-11 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x700мм	100шт	0,51	<u>99124,77</u> -	- -	50554	-	- -	- -	- -
15	& С115-126-19-11 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900x600мм	100шт	0,02	<u>107386,77</u> -	- -	2148	-	- -	- -	- -
16	& С115-126-1-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 200x400мм	100шт	0,08	<u>30126,19</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
17	& С115-126-1-3 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350x700мм	100шт	0,14	<u>53331,19</u> -	- -	7466	-	- -	- -	- -
18	& С115-126-1-3 варіант 3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x300мм	100шт	0,81	<u>53331,19</u> -	- -	43198	-	- -	- -	- -
19	& С115-126-7	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	1,03636	<u>214384,20</u> -	- -	222179	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Присипні берми											
20	ДБ1-19-13	Розробка рослинного ґрунту бульдозером CAT D6 MXL з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	1,5	<u>478,46</u> -	<u>478,46</u> 70,55	718	-	<u>718</u> 106	- 0,5577	- 0,84
21	ДБ1-19-16	Додаткове переміщення ґрунту на 10 м	100 м3	1,5	<u>417,12</u> -	<u>417,12</u> 61,51	626	-	<u>626</u> 92	- 0,4862	- 0,73
22	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	6,85	<u>2636,00</u> -	<u>2636,00</u> 752,82	18057	-	<u>18057</u> 5157	- 6,6270	- 45,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	СЗ11-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1164,5	<u>12,98</u>	<u>12,98</u>	15115	-	<u>15115</u>	-	-
					-	5,31			6183	0,0480	55,9
24	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	6,85	<u>919,33</u>	<u>919,33</u>	6297	-	<u>6297</u>	-	-
					-	112,71			772	0,8909	6,1
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,22	<u>3233,82</u>	<u>1608,59</u>	20114	10109	<u>10005</u>	<u>18,3600</u>	<u>114,2</u>
					1625,23	499,65			3108	5,1175	31,83
26	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	1000м3	0,311	<u>23102,89</u>	<u>17344,86</u>	7185	481	<u>5394</u>	<u>20,7400</u>	<u>6,45</u>
					1548,03	2777,09			864	26,9620	8,39
27	ДБ1-10-2	Планування присипних берм вручну, ґрунт II групи	100 м2	9,02	<u>3006,46</u>	-	27118	27118	-	<u>35,5500</u>	<u>320,66</u>
					3006,46	-			-	-	-
28	ДБ1-21-1	Насування рослинного ґрунту бульдозерами Komatsu D65 при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	1,41	<u>467,45</u>	<u>467,45</u>	659	-	<u>659</u>	-	-
					-	57,31			81	0,4530	0,64
29	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	9,02	<u>3313,55</u>	<u>3063,04</u>	29888	-	<u>27629</u>	-	-
					-	671,43			6056	5,5847	50,37
30	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	9,02	<u>2858,24</u>	<u>2442,00</u>	25781	1818	<u>22027</u>	<u>2,7000</u>	<u>24,35</u>
					201,53	390,99			3527	3,7960	34,24
31	ДБ1-22-1	Розрівнювання залишків рослинного ґрунту	100 м3	0,11	<u>732,34</u>	<u>732,34</u>	81	-	<u>81</u>	-	-
					-	89,78			10	0,7097	0,08
32	С1411-5 варіант 3	Блоки фундаментів	м3	15,42	<u>3130,28</u>	-	48269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,18	<u>3900,33</u>	-	8503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					208411	39526	<u>106608</u>		<u>465,66</u>
		зокрема:							<u>25956</u>		<u>234,51</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62277				
		всього заробітна плата, грн.					65482				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					229256				

		Всього за розділом 1					229256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					950247	74851	<u>106608</u> 25956		<u>871,27</u> 234,51
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					768788				
		всього заробітна плата, грн.					100807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1045281				

		Всього за кошторисом					1045281				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1105,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100807				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
на установлення дорожніх знаків

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	871,27	85,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	178,61	110,70			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	55,9	110,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1105,78				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	27,679	361,48			
7	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	32,2014	831,28			
8	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	16,0975	1121,70			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,902	631,13			
10	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	1,095	1226,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	4,5162	1558,18			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	32,78854	836,30			
13	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	5,863	49,62			
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1164,5	12,98			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	111,027				
16	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	2,1648				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
17	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,12188	45126,74	43504,17	737,73	884,84
18	+С113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.30, 1.35	м	77	607,76	600,00	3,24	4,52
19	+С113-349 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.35	м	234,5	607,76	600,00	3,24	4,52
20	+С113-349 варіант 3	Стояки металеві СКМ 4.40	м	64	607,76	600,00	3,24	4,52
21	+С113-349 варіант 4	Стояки металеві СКМ 3.35, 3.45	м	64	607,76	600,00	3,24	4,52
22	+С113-349 варіант 5	Стояки металеві СКМ 6.55	м	49,5	607,76	600,00	3,24	4,52
23	+&С115-126-1-3 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 200х400мм	100шт	0,08	30126,19	28750,00	785,48	590,71
24	+&С115-126-1-3 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм	100шт	0,14	53331,19	51500,00	785,48	1045,71
25	+&С115-126-1-3 варіант 3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х300мм	100шт	0,81	53331,19	51500,00	785,48	1045,71
26	+&С115-126-1-Д варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм	100шт	0,27	68812,77	66700,00	763,50	1349,27
27	+&С115-126-2-Я варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм	100шт	0,15	98772,02	96000,00	835,31	1936,71
28	+&С115-126-7	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	1,03636	214384,20	208000,00	2180,59	4203,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+&C115-126-19-11 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм	100шт	0,02	107386,77	104100,00	1181,15	2105,62
30	+&C115-126-19-11 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х700мм	100шт	0,51	99124,77	96000,00	1181,15	1943,62
31	+&C115-126-19-11 варіант 4	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х2250мм	100шт	0,05	179704,77	175000,00	1181,15	3523,62
32	+&C115-126-19-11 варіант 5	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х570мм	100шт	0,1	60874,77	58500,00	1181,15	1193,62
33	+&C115-126-19-11 варіант 6	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х900мм	100шт	0,16	171204,78	166666,67	1181,15	3356,96
34	C142-10-2	Вода	м3	77,102	42,10	42,10	-	-
35	+C1411-5 варіант 3	Блоки фундаментів	м3	15,42	3130,28	2094,62	974,28	61,38
36	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,18	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
37	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,24354	9247,19	9000,00	65,87	181,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0433	174,24	174,24		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав

Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-06
на огороження
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 11338,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,08111 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 676,568 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,2									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,2									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,2									
1	ДБЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 ст	67	614,64 125,34	- -	41181	8398	- -	1,4160 -	94,87 -
2	ДБЗ-32-2	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м	100 м	51,5057	25052,36 8518,31	16534,05 4218,38	1290339	438742	851597 217271	95,0280 38,0504	4894,48 1959,81
3	С121-296 варіант 1	Металоконструкції оцинкованого бар'єрного огороження (дорожнє)	т	100, 865842	78882,26 -	- -	7956526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБЗ-31-10	Влаштування амортизаційних пристроїв	100 м	0,78	<u>26083,50</u> 15221,95	<u>1304,52</u> 363,67	20345	11873	<u>1018</u> 284	<u>165,5280</u> 3,6389	<u>129,11</u> 2,84
5 & С121-104-1	Кінцева система "Термінал" Р2	шт	13		<u>76897,49</u> -	<u>-</u> -	999667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
		Разом прямі витрати					10308058	459013	<u>852615</u> 217555		<u>5118,46</u> 1962,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8996430				
		всього заробітна плата, грн.					676568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1030807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					11338865				

		Всього за кошторисом					11338865				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7081,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					676568				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06
на огородження**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	5118,46	89,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1962,65	110,85			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7081,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		<u>II. Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,13408	476,80			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	464,16937	881,40			
7	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	496,92699	415,74			
8	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	496,92699	474,69			
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
9	+&C121-104-1 варіант 1	Кінцева система "Термінал" Р2	шт	13	76897,49	74750,00	1575,05	572,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С121-296 варіант 1	Металоконструкції оцинкованого бар'єрного огороження (дорожнє)	т	100,865842	78882,26	76746,33	1548,72	587,21
11	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,216	3822,81	1847,00	1900,85	74,96
12	+С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,95	3822,81	1847,00	1900,85	74,96
13	+С1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	67	305,81	295,83	3,98	6,00

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав



Я.М. Венгер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



П.В. Пустовий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-07
на дорожню розмітку
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 1238,289 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,627 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,2									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,2									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,2									
1	ДБЗ-12-1 к=1,5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.1 шириною 15см	1 км	1,49	86479,91 662,84	2996,74 1041,46	128855	988	4465 1552	7,4880 9,0320	11,16 13,46
2	ДБЗ-12-1 к=1,5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.2 шириною 15см	1 км	8,73	86479,91 662,84	2996,74 1041,46	754970	5787	26162 9092	7,4880 9,0320	65,37 78,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ДБЗ-12-1 к=1,5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.5 шириною 15см	1 км	1,89	<u>31266,77</u> 662,84	<u>2996,74</u> 1041,46	59094	1253	<u>5664</u> 1968	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>14,15</u> 17,07
4	ДБЗ-12-1 к=1,5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.6 шириною 15см	1 км	0,684	<u>58873,34</u> 662,84	<u>2996,74</u> 1041,46	40269	453	<u>2050</u> 712	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>5,12</u> 6,18
5	ДБЗ-12-1 к=1,5	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.7, шириною 15см	1 км	0,875	<u>45770,06</u> 662,84	<u>2996,74</u> 1041,46	40049	580	<u>2622</u> 911	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>6,55</u> 7,9
6	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.8, шириною 20см	1 км	0,376	<u>41760,16</u> 662,84	<u>2996,74</u> 1041,46	15702	249	<u>1127</u> 392	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>2,82</u> 3,4
7	ДБЗ-13-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 2K 50, тип лінії 1.13, 1.14.1, 1.16.1, 1.18, 1.20, 2.6	10 м2	26,628	<u>1062,00</u> 196,51	<u>296,75</u> 165,32	28279	5233	<u>7902</u> 4402	<u>2,2200</u> 1,4396	<u>59,11</u> 38,33
8	ДБЗ-16-8	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки дорожніми розмічальними вставками (ВРД), з кроком 4 м на клею із свердлінням асфальтобетону і забиванням анкерів	40 м	18,3	<u>1745,90</u> 481,51	<u>962,95</u> 231,85	31950	8812	<u>17622</u> 4243	<u>4,9320</u> 2,3710	<u>90,26</u> 43,39
9	С1633-41-1ВД варіант 2	Вставки розмічальні дорожні ВРД-2	шт	102	<u>145,08</u> -	- -	14798	-	- -	- -	- -
10	С1633-41-1ВД варіант 3	Вставки розмічальні дорожні ВРД-3	шт	81	<u>145,08</u> -	- -	11751	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати							1125717	23355	<u>67614</u> 23272		<u>254,54</u> 208,58
зокрема:							1034748				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46627				
всього заробітна плата, грн.							112572				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							1238289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					1238289				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					463,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46627				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07
на дорожню розмітку

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	254,54	91,75			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	208,58	111,58			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	463,12				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	64,13526	425,37			
6	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	33,92572	154,68			
7	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	31,85406	763,18			
8	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	26,20195	261,96			
9	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,69252	1058,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
10	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	1,278144				
11	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	33,925716				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
12	+С1633-41-1ВД варіант 2	Вставки розмічальні дорожні ВРД-2	шт	102	145,08	141,67	0,57	2,84
13	+С1633-41-1ВД варіант 3	Вставки розмічальні дорожні ВРД-3	шт	81	145,08	141,67	0,57	2,84
14	С1633-44-1ВД	Анкерні деталі для установки дорожніх розмічальних вставок ВРД	шт	402,6	1,89	1,23	0,62	0,04
15	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,5610839	63782,09	60200,00	2331,46	1250,63
16	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик	т	10,26840345	88928,12	85000,00	2184,43	1743,69
17	С1633-42ВД	Суміш "Консолід-1"	л	0,8418	290,41	283,89	0,83	5,69
18	С1633-43ВД	Клей "ВУК-2"	т	0,01647	268199,32	261598,81	1341,70	5258,81
19	+&С1633-502ВД	Затверджувач	т	0,102684035	522428,12	510000,00	2184,43	10243,69
20	С1999-9003	Бензин	кг	1,098	60,41	60,41	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
21	С1999-9003	Бензин	кг	1,406	60,41	60,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,2488	3,1531	3,1531		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість 11727,834 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 9,73988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1011,554 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на зовнішнє електроосвітлення	11676,821	-	11676,821	9,73988	1011,554	-
2	07-02-02	на придбання устаткування устаткування	-	51,013	51,013	-	-	-
		Всього:	11676,821	51,013	11727,834	9,73988	1011,554	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевіряв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	зовнішнє електроосвітлення	<u>1,41300</u> 132,505	<u>4,33326</u> 423,712	<u>3,99362</u> 455,337	- -	- -	<u>9,73988</u> 1011,554	- -	<u>9,73988</u> 1011,554
07-02-02	придбання устаткування устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>1,41300</u> 132,505	<u>4,33326</u> 423,712	<u>3,99362</u> 455,337	- -	- -	<u>9,73988</u> 1011,554	- -	<u>9,73988</u> 1011,554

Склав

Я.М. Венгер

Перевірів

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-02-01
на зовнішнє електроосвітлення
Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 11676,821 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,73988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1011,554 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-573-1	Монтаж шафи керування електроосвітленням	шт	2	1555,98	392,92	3112	659	786	3,2000	6,4
					329,60	112,23			224	0,9843	1,97
2	KB33-259-3	Установлення сталевих опор з металевих труб	опора	245	876,12	645,46	214649	55892	158138	2,4200	592,9
					228,13	137,89			33783	1,1974	293,36
3	C121-789-1	Опори металеві 8 ASO 60/172-F(3)	шт	245	13667,59	-	3348560	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	C124-64-1	Анкерний вузол M24 220x400x2 h1000	шт	245	1954,83	-	478933	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124	3900,33	-	483641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KB33-115-2	Установлення світильників	шт	245	1453,30	1118,28	356059	73431	273979	3,2200	788,9
					299,72	247,30			60589	2,0314	497,69
7	2405-1448	Кронштейни для світильників одноріжкові	шт	245	1709,54	-	418837	-	-	-	-
	варіант 1	BKG 0,5-1-1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1507-4137-41-1 варіант 1	Світильник GLORY LED-120W/11/BW-4100K/C-BL GL-120-01-BL	шт	163	<u>7219,23</u> -	- -	1176734	-	- -	- -	- -
9	& 1507-4137-41-1 варіант 2	Світильник GLORY H LED-80W/7/BW-4100K/C-GR GL-H-080-01-GR	шт	82	<u>4618,23</u> -	- -	378695	-	- -	- -	- -
10	KM8-599-1	Монтаж вводного щитка TB-2	шт	245	<u>461,79</u> 329,60	<u>10,27</u> 3,14	113139	80752	<u>2516</u> 769	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>784</u> 6,74
11	C1545-71 варіант 2	Кожух захисний на опорі	шт	245	<u>490,52</u> -	- -	120177	-	- -	- -	- -
12	C1512-1 варіант 1	Коробка TB-1	шт	245	<u>765,04</u> -	- -	187435	-	- -	- -	- -
13	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	37,44	<u>1734,30</u> -	<u>1734,30</u> 580,72	64932	-	<u>64932</u> 21742	- 5,1120	- 191,39
14	KM8-142-1	Улаштування постелі	100 м	78	<u>9251,28</u> 937,25	<u>8314,03</u> 2556,01	721600	73106	<u>648494</u> 199369	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>748,8</u> 1739,05
15	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	780	<u>948,78</u> -	- -	740048	-	- -	- -	- -
16	KB34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	5	<u>9624,07</u> 2387,66	<u>7057,16</u> 934,86	48120	11938	<u>35286</u> 4674	<u>21,6000</u> 7,8624	<u>108</u> 39,31
17	KB34-113-2 к=0,8	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 4м)	перехід	5	<u>3067,78</u> 778,20	<u>2212,79</u> 293,13	15339	3891	<u>11064</u> 1466	<u>7,0400</u> 2,4653	<u>35,2</u> 12,33
18	KB34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	2	<u>9025,36</u> 2033,94	<u>5945,59</u> 787,61	18051	4068	<u>11891</u> 1575	<u>18,4000</u> 6,6240	<u>36,8</u> 13,25
19	KB34-113-4 к=0,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 2м)	перехід	2	<u>1544,98</u> 319,68	<u>997,83</u> 132,18	3090	639	<u>1996</u> 264	<u>2,8920</u> 1,1117	<u>5,78</u> 2,22
20	KB34-103-1	Прокладка поліетиленових труб	км	0,406	<u>20682,65</u> 19469,40	- -	8397	7905	- -	<u>222,0000</u> -	<u>90,13</u> -
21	C1530-4 варіант 2	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	50	<u>1751,06</u> -	- -	87553	-	- -	- -	- -
22	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	3,6	<u>3749,14</u> 2343,12	<u>842,53</u> 257,82	13497	8435	<u>3033</u> 928	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>86,4</u> 8,12
23	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	81,24	<u>4229,20</u> 1718,29	<u>616,71</u> 181,62	343580	139594	<u>50102</u> 14755	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>1429,82</u> 128,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 15093-38333-1 варіант 2	Кабель АВБ6ШВ-1 4x25	1000м	7,373	103882,80	-	765928	-	-	-	-
25	& 15093-38333-1 варіант 1	Кабель АВБ6ШВ 4x70	1000м	1,111	195903,80	-	217649	-	-	-	-
26	КМ8-143-5	Покривання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	84,84	366,06	34,12	31057	28162	2895	3,4000	288,46
27	С1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	84,84	331,94	10,49	23184	-	890	0,0915	7,76
28	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	29,64	273,27	-	10044	-	-	-	-
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	29,64	338,86	338,86	10044	-	10044	-	-
30	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	3,675	-	51,20	1518	0,4172	1518	0,4172	12,37
31	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	8,8	3233,82	1608,59	95850	48172	47678	18,3600	544,19
32	КМ8-412-1	Прокладання проводу в опорі	100 м	2,45	1625,23	499,65	31839	8037	14810	5,1175	151,68
33	С1545-190 варіант 1	Провід ВВГ 3x1,5	1000м	0,245	8663,66	460,81	4575	-	1693	22,4000	82,32
34	С1530-1 варіант 1	Гофрована труба з поліетилену, діаметр 50 мм	10м	49	2186,91	109,25	13850	-	401	0,9664	3,55
		Разом прямі витрати			8498,66	3705,66	74788	9622	32610	11,2000	98,56
		зокрема:			1093,46	660,65			5814	6,1915	54,49
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			959,77	20,55	2351	1914	50	8,0000	19,6
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.			781,04	6,29			15	0,0550	0,13
		заробітна плата в транспортуванні, грн.			18671,87	-	4575	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-			-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			282,66	-	13850	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-			-	-	-
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.			-	-			-	-	-

		Всього за кошторисом					11676821	556217	1357187		5746,26
									363586		3163,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9739,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1011554				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на зовнішнє електроосвітлення

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати праці</u>								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1413	93,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	4333,26	97,78			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3993,62	114,02			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9739,88				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
II. <u>Дорожні машини та механізми</u>								
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,175	311,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	109,1944	385,33			
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	572,7252	421,41			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	627,3946	715,94			
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	274,4	936,54			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,856	30,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	131,898	361,48			
14	КБМ206-246-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	134,784	481,75			
15	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	8,2992	1210,21			
16	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	110,46	805,46			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	122,5	745,99			
18	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	46,604	1292,52			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	78,4				
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	381,0252				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	381,0252				
22	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	53,7168				
23	КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш. год	1,58025				
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	529,074				
25	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	0,96				
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,176				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
27	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0003248	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
28	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0050904	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
29	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,049	27310,49	26666,67	108,32	535,50
30	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,02031	27310,49	26666,67	108,32	535,50
31	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,08124	44397,30	43504,17	562,63	330,50
32	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0104715	39147,42	37628,91	750,91	767,60
33	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0147	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
34	С111-1631	Замазка захисна	кг	10,43384	116,72	113,09	1,34	2,29
35	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0050904	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0311975	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
37	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,292	567,62	554,73	1,76	11,13
38	C111-1708	Ключа просочене	кг	3,572	51,33	49,12	1,20	1,01
39	+C111-1809 варіант 1	Сталь круга	т	0,7128	44397,30	43504,17	562,63	330,50
40	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
41	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0010535	12864,96	11537,22	1075,49	252,25
42	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0735	8430,93	7750,00	515,62	165,31
43	C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0306	1842,85	1206,57	600,15	36,13
44	+C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	26,7576	15,28	13,97	1,01	0,30
45	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	253,4688	307,93	300,95	4,69	2,29
46	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	26,8	78,78	69,52	7,72	1,54
47	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,036	44656,29	43504,17	819,69	332,43
48	+&C121-789-1 варіант 1	Опори металеві 8 ASO 60/172-F(3)	шт	245	13667,59	13156,00	409,85	101,74
49	+&C124-64-1 варіант 1	Анкерний вузол M24 220x400x2 h1000	шт	245	1954,83	1903,00	13,50	38,33
50	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0033936	37757,68	36285,53	731,80	740,35
51	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,47835	44948,14	43504,17	562,63	881,34
52	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,8124	44948,14	43504,17	562,63	881,34
53	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0001	54321,42	53133,33	122,96	1065,13
54	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	780	948,78	241,67	688,51	18,60
55	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124	3900,33	1923,00	1900,85	76,48
56	+C1512-1 варіант 1	Коробка ТВ-1	шт	245	765,04	750,00	0,04	15,00
57	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,064992	226594,70	221589,04	562,63	4443,03
58	+C1530-1 варіант 1	Гофрована труба з поліетилену, діаметр 50 мм	10м	49	282,66	270,00	7,12	5,54
59	+C1530-4 варіант 2	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	50	1751,06	1700,00	16,73	34,33
60	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	3,06	108,72	106,19	0,40	2,13
61	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	8,36147	125,36	122,67	0,23	2,46
62	+C1545-19	Втулка В17	100шт	0,2989	212,54	208,33	0,04	4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,144	213,01	208,33	0,50	4,18
64	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	9,996	413,85	405,09	0,65	8,11
65	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	7,05869	8,97	8,39	0,40	0,18
66	C1545-71 варіант 2	Кожух захисний на опору	шт	245	490,52	467,58	13,32	9,62
67	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,814464	455,46	445,62	0,91	8,93
68	+C1545-101 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	84,84	273,27	267,00	0,91	5,36
69	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	245	32,44	31,32	0,48	0,64
70	+C1545-190 варіант 1	Провід ВВГ 3х1,5	1000м	0,245	18671,87	18258,33	47,42	366,12
71	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	7,42497	1098,83	1073,61	3,67	21,55
72	+C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	9,996	826,76	790,57	19,98	16,21
73	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0294	152144,90	148356,69	804,98	2983,23
74	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,04242	310735,45	303577,76	1064,84	6092,85
75	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00245	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
76	C1546-83	Тавот	кг	29,664	34,31	32,42	1,22	0,67
77	+&1507-4137-41-1 варіант 1	Світильник GLORY LED-120W/11/BW-4100K/C-BL GL-120-01-BL	шт	163	7219,23	7070,00	7,68	141,55
78	+&1507-4137-41-1 варіант 2	Світильник GLORY H LED-80W/7/BW-4100K/C-GR GL-H-080-01-GR	шт	82	4618,23	4520,00	7,68	90,55
79	+2405-1448 варіант 1	Кронштейни для світильників одноріжкові ВКГ 0,5-1-1	шт	245	1709,54	1672,00	4,02	33,52
80	+&15093-38333-1 варіант 1	Кабель АВББШВ 4х70	1000м	1,111	195903,80	190891,67	1170,88	3841,25
81	+&15093-38333-1 варіант 2	Кабель АВББШВ-1 4х25	1000м	7,373	103882,80	100675,00	1170,88	2036,92
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
82	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	739,108	3,1531	3,1531		
83	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,2201	174,24	174,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,6205	184,17	184,17		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область


Локальний кошторис на придбання обладнання № 07-02-02
устаткування
Зовнішнє електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 51,013 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика обладнання	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1269 варіант 1	Шафа керування зовнішнім освітленням; (маса=0,052)	шт	2	13333,33	26667
2	1701-8005 варіант 1	Лічильник NIK2303-ARP1; (маса=0,0065)	шт	2	2116,67	4233
3	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 3Р, Іn=25А, Ісу=6ка, хар-ка С; (маса=0,000083)	шт	2	481,67	963
4	1503-7016 варіант 1	Контактор LC1-D16H7; (маса=0,00675)	шт	16	811,67	12987
5	1605-1025 варіант 1	Реле астрономічне цифрове; (маса=0,0001)	шт	2	990,83	1982
6	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 3Р, Іn=6А, Ісу=16ка, хар-ка В; (маса=0,000083)	шт	16	91,89	1470
7	1605-1025 варіант 2	Реле проміжне CAD32M7; (маса=0,0001)	шт	2	469,17	938
8	1504-2251 варіант 1	Перемикач з ключем-біркою Х85АG03; (маса=0,00092)	шт	2	137,08	274
9	1517-1756 варіант 1	Кнопка двойная; (маса=0)	шт	2	100,89	202
10	1516-1001 варіант 1	Світлодіод ХВ-5А; (маса=0,000045)	шт	2	72,50	145
		Разом				49861
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1152

1	2	3	4	5	6	7
		Всього за кошторисом				51013

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67
Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість	22,049 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06809 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,913 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 28 квітня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08-01-02	на організацію дорожнього руху на період будівництва	22,049	-	22,049	0,06809	5,913	-
		Всього:	22,049	-	22,049	0,06809	5,913	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.С. Лисий

Керівник кошторисного

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
08-01-02	організацію дорожнього руху на період будівництва	<u>0,06622</u> 5,72	<u>-</u> -	<u>0,00187</u> 0,193	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06809</u> 5,913	<u>-</u> -	<u>0,06809</u> 5,913
	Разом :	<u>0,06622</u> 5,72	<u>-</u> -	<u>0,00187</u> 0,193	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06809</u> 5,913	<u>-</u> -	<u>0,06809</u> 5,913

Склав

Я.М. Венгер

Перевірів

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область
145-10-20

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №08-01-02
на організацію дорожнього руху на період будівництва
Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22,049 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06809 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,913 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 квітня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожні знаки									
1	ДБЗ-22-1	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	10	<u>172,61</u>	-	1726	1726	-	<u>1,9500</u>	<u>19,5</u>
					172,61	-			-	-	-
2	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	27	<u>69,86</u>	-	1886	1301	-	<u>0,5700</u>	<u>15,39</u>
					48,20	-			-	-	-
3	С113-349	Стояки металеві СКМ 3.45	м	4,5	<u>607,76</u>	-	2735	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
4	& С115-126-1-Д	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм	100шт	0,01	<u>68812,77</u>	-	688	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С115-126-2-Я	Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм	100шт	0,009	<u>98772,02</u>	-	889	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С115-126-19-11 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х700мм	100шт	0,001	99124,77	-	99	-	-	-	-
7	& С115-126-1-3 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм	100шт	0,007	53331,19	-	373	-	-	-	-
8	ДБЗ-22-1 к=0,7	Демонтаж трубчастих сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	10	120,83	-	1208	1208	-	1,3650	13,65
9	ДБЗ-51-1 к=0,7	Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одному стояку	1 щит	27	33,74	-	911	911	-	0,3990	10,77
		Разом прямі витрати					10515	5146	-		59,31
		зокрема:							-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5369				
		всього заробітна плата, грн.					5146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1053				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					11568				

		Всього за розділом 1					11568				
		Розділ 2. Дорожні огороження та напрямні пристрої									
10	С1545-88 варіант 3	Бар'єр БП, БО	100шт	0,002	297500,41	-	595	-	-	-	-
11	С1545-88 варіант 4	Конус дорожній	100шт	0,015	7140,41	-	107	-	-	-	-
12	ДБЗ-33-1	Улаштування тимчасового огороження парпетного типу з водоналивних поліетиленових блоків	10 м	4	333,55	211,77	1334	319	847	0,9600	3,84
					79,68	26,78			107	0,2600	1,04
13	С1545-88 варіант 2	Водоналивний блок	100шт	0,04	163965,41	-	6559	-	-	-	-
14	ДБЗ-33-1 к=0,8	Розбирання тимчасового огороження парпетного типу з водоналивних поліетиленових блоків	10 м	4	233,16	169,42	933	255	678	0,7680	3,07
					63,74	21,42			86	0,2080	0,83
		Разом прямі витрати					9528	574	1525		6,91
		зокрема:							193		1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7429				
		всього заробітна плата, грн.					767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					10481				

		Всього за розділом 2					10481				
		Разом прямі витрати					20043	5720	<u>1525</u>		<u>66,22</u>
									193		1,87
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12798				
		всього заробітна плата, грн.					5913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2006				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					22049				

		Всього за кошторисом					22049				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					68,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5913				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Я.М. Венгер

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

П.В. Пустовий

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин на ділянці км 201+550 - км 205+656, Полтавська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-02
на організацію дорожнього руху на період будівництва

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	66,22	86,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,87	102,99			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	68,09				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,44	1058,87			
		III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
6	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01296	45126,74	43504,17	737,73	884,84
7	+С113-349 варіант 8	Стояки металеві СКМ 3.45	м	4,5	607,76	600,00	3,24	4,52
8	+&С115-126-1-3 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350x700мм	100шт	0,007	53331,19	51500,00	785,48	1045,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+&C115-126-1-Д варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм	100шт	0,01	68812,77	66700,00	763,50	1349,27
10	+&C115-126-2-Я варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 700мм	100шт	0,009	98772,02	96000,00	835,31	1936,71
11	+&C115-126-19-11 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x700мм	100шт	0,001	99124,77	96000,00	1181,15	1943,62
12	C142-10-2	Вода	м3	4	42,10	42,10	-	-
13	+C1545-88 варіант 2	Водоналивний блок	100шт	0,04	163965,41	160750,00	0,40	3215,01
14	+C1545-88 варіант 3	Бар'єр БП, БО	100шт	0,002	297500,41	291666,67	0,40	5833,34
15	+C1545-88 варіант 4	Конус дорожній	100шт	0,015	7140,41	7000,00	0,40	140,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 квітня 2023 р.

Склав  Я.М. Венгер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  П.В. Пустовий
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]