

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,9	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 7,5+0,4	м3	7,9	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,73547	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	7,73547	
5	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	77	
6	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 77*1,45	т	111,65	
7	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли //для нових приміщень//	м3	11,4	
8	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли //стіни підйомника//	м3	2,2	
9	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону кількість: 45,3+6,8+20,52	м2	72,62	
10	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою понад 0,5 т до 1,5 т кількість: 15+18+21	шт	54	
11	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних //монолітні ділянки// бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,7	
12	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,15	
13	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских //підлога в приямке// бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,5	
14	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //основа перекриття/ кількість: R4(5*0,02288+3*0,00122)	т	0,1181	
15	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //МН-1 3шт/ кількість: R4(3*(1*0,00262+2*0,000107))	т	0,0085	
16	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //МН-2 7шт// кількість: R4(7*(1*0,00177+2*0,000107))	т	0,0139	

1	2	3	4	5
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: $R2((0,1181+0,0085+0,0139)*29)$	м2	4,07	
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: $R2((0,1181+0,0085+0,0139)*29)$	м2	4,07	
19	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм //плита//	м3	1,45	
20	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: 5*2	шт	10	
21	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм до глибини 120мм кількість: -5*2	шт	-10	
22	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //МН-2 5шт// кількість: $R4(5*1*0,00177+5*2*0,000107)$	т	0,0099	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //опори навісу// кількість: $R5(3*0,01851+3*0,01058+3*0,00122+3*0,04411+2*0,03134+5*0,00177)$	т	0,29479	
24	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: $R3((0,0099+0,29479)*29)$	м2	8,836	
25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: $R3((0,0099+0,29479)*29)$	м2	8,836	
	Покрівля навісу			
26	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м кількість: 6,7+16,5	м2	23,2	
	Ф1 під підйомник			
27	Улаштування бетонної підготовки //підготовка під фундамент Ф1// бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,36	
28	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ //Ф1//	м3	0,87	
29	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка VL250-3,0-0,1-1,4х1,1	шт	1	
	Ф2 під генератор			
30	Улаштування бетонної підготовки //підготовка під фундамент Ф2// бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,51	
31	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ //Ф2//	м3	1,53	
32	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	12	
33	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм до глибини 600мм	шт	12	

1	2	3	4	5
34	Посилення цегляних стін металевим каркасом кількість: $R3(2*0,0187+4*0,02382+2*0,0049+12*0,00157+2*0,02035+4*0,00038+14*0,0044+12*0,00087)$	т	0,276	
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: $0,276*29$	м2	8,004	
36	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: $0,276*29$	м2	8,004	
37	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу //прорізу ПР-1//	м2	9	
	Рама Р-1			
38	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: $4*2$	шт	8	
39	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм до глибини 600мм кількість: $4*2$	шт	8	
40	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /МН-2 4шт// кількість: $R5(0,0071+0,00086)$	т	0,00796	
41	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т //Рама Р-1// кількість: $R5(2*0,0103+2*0,00528+4*0,00759)$	т	0,06152	
	От-1			
42	Посилення цегляних стін металевим каркасом //От-1// кількість: $R5(0,0208+0,01056)$	т	0,03136	
	От-2			
43	Посилення цегляних стін металевим каркасом //От-2// кількість: $R5(0,01688+0,00768)$	т	0,02456	
	От-3			
44	Посилення цегляних стін металевим каркасом //От-3// кількість: $R5(0,01424+0,0104+0,01004+0,00768)$	т	0,04236	
	От-4			
45	Посилення цегляних стін металевим каркасом //От-4// кількість: $R5(0,00866+0,00126)$	т	0,00992	
	От-5			
46	Посилення цегляних стін металевим каркасом //От-5// кількість: $R5(0,00674+0,00378)$	т	0,01052	
47	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: $R3((0,06944+0,03136+0,02456+0,04236+0,00992+0,01052)*29)$	м2	5,457	
48	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: $R3((0,06944+0,03136+0,02456+0,04236+0,00992+0,01052)*29)$	м2	5,457	
49	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,55	
50	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,182	
51	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 //підлога вен. шахти// кількість: $0,132/0,1$	м2	1,32	
52	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м //плита покриття вен.шахти//	м3	0,132	

1	2	3	4	5
53	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	5,7	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Каряка В.Б.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Самчик О.В.