

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
2	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг кількість: 4+1	шт	5	
3	Монтаж генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,9	
4	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	16	
5	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної кількість: 9+45+10+37	шт	101	
7	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці кількість: 7+4	шт	11	
8	Установлення датчика руху	шт	4	
9	Прокладання коробів металевих	м	30	
10	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт	7	
11	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1	шт	33	
12	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 кількість: 9+9	шт	18	
13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 20+23+300	м	343	
14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	27	
15	Прокладання лотків кількість: 20*3	м	60	
16	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	129	
17	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	385	
18	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	35	

1	2	3	4	5
19	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби кількість: 335+33+17	м	385	
20	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби кількість: 15+15	м	30	
21	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг кількість: 25+25+15	м	65	
22	Заземлювач зі сталі розміром 40х4 мм	шт	12	

Склав _____ Каряка В.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Самчик О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]