

«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 15252 в ліцеї «Гене́за» П'ятихатської міської ради по вул. Саксаганська, буд. 90 в м. П'ятихатки, Кам'янського району, Дніпропетровської області» Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на внутрішнє оздоблення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	747,64	110,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,78	120,33			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнови­робничих витратах	люд.год	90,17	188,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	841,59				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,84592	383,52			
7	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,39984	558,77			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>								
8	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	10,4055				
9	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,75098				
10	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,84592				
11	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	54,913056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+C111-2016-8	Інтер'єрна акрилова фарба (ПРЕМІУМ) Ceresit CT 52	л	2,24	225,07	220,00	0,66	4,41
13	+C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 56 (або аналог)	л	149,28	227,11	222,00	0,66	4,45
14	+C1113-35 варіант 1	Бетонконтакт Ceresit CT19 (або аналог)	т	0,02926	80507,54	78333,33	595,63	1578,58
15	C142-10-2	Вода	м3	3,45625	42,10	42,10	-	-
16	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,026908	15277,00	14500,00	477,45	299,55
17	+C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Кнауф Тифенгрунд (або аналог)	л	149,28	38,27	37,00	0,52	0,75
18	+C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	2,24	50,51	49,00	0,52	0,99
19	+C111-1608	Дрантя	кг	2,34856	15,07	14,00	0,77	0,30
20	+C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,36064	2076,70	1385,00	650,98	40,72
21	+C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,18032	2076,70	1385,00	650,98	40,72
22	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3862	265,25	260,00	0,05	5,20
23	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,3946	2980,62	2170,00	752,18	58,44
24	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	10,14816	265,51	260,00	0,30	5,21
25	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	2,7846	2480,31	1942,00	489,68	48,63
26	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,14	3327,81	2442,00	820,56	65,25
27	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,043914	18887,01	17949,42	567,26	370,33
28	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,96	1697,61	1013,34	650,98	33,29
29	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,3528	1549,99	950,00	569,60	30,39
30	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,1764	1549,99	950,00	569,60	30,39
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
31	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9311	4,9416	4,9416		
32	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1041	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1999-9009	Дрова	м3	0,2101	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 вересня 2023 р.

Склав _____Каряка В.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Самчик О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]