

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи № 01-01	_____
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи № 01-01-01	_____
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	_____
4. Об'єктний кошторис : Земляне полотно № 02-01	_____
5. Локальний кошторис на земляні роботи № 02-01-01	_____
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	_____
7. Локальний кошторис на влаштування водоскидного лотка № 02-01-02	_____
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	_____
9. Об'єктний кошторис : Дорожній одяг № 04-01	_____
10. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 04-01-01	_____
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	_____
12. Локальний кошторис на дорожній одяг № 04-01-02	_____
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	_____
14. Об'єктний кошторис : Пересічення та примикання № 06-01	_____
15. Локальний кошторис на з'їзди № 06-01-01	_____
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	_____
17. Об'єктний кошторис : Облаштування дороги № 07-01	_____
18. Локальний кошторис на зупинки маршрутного транспорту № 07-01-01	_____
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	_____
20. Локальний кошторис на тротуари та заїзди у двори № 07-01-02	_____
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	_____
22. Локальний кошторис на труби ПВХ під в'їзди у двори № 07-01-03	_____
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	_____
24. Локальний кошторис на автопавільйони № 07-01-04	_____

25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04
26. Об'єктний кошторис : Організація дорожнього руху
№ 07-02
27. Локальний кошторис на дорожні знаки
№ 07-02-01
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
29. Локальний кошторис на дорожня розмітка
№ 07-02-02
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02
31. Локальний кошторис на стримувальне огородження
№ 07-02-03
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03
33. Локальний кошторис на бар'єрне огородження
№ 07-02-04
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04
35. Об'єктний кошторис : Зовнішнє освітлення
№ 07-03
36. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення
№ 07-03-01
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
38. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи по заземленню
№ 07-03-02
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900
Луцького району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість	100,106 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47605 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36,242 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на підготовчі роботи	100,106	-	100,106	0,47605	36,242	-
---	-----	Всього:	100,106	-	100,106	0,47605	36,242	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного

Склав

Перевірів

Ю.В. Семенюк (Сертифікат: серія АР №016206)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька (Сертифікат серія АР №004360)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.П. Більчук

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	підготовчі роботи	<u>0.31120</u> 21,39	<u>-</u> -	<u>0.16400</u> 14,781	<u>0.00085</u> 0,071	<u>-</u> -	<u>0.47605</u> 36,242	<u>-</u> -	<u>0.47605</u> 36,242
	Разом :	<u>0.31120</u> 21,39	<u>-</u> -	<u>0.16400</u> 14,781	<u>0.00085</u> 0,071	<u>-</u> -	<u>0.47605</u> 36,242	<u>-</u> -	<u>0.47605</u> 36,242

Склав _____ І.П. Більчук

Перевірив _____ Н.О.Петлицька

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01
на підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,106 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47605 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,242 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-61-12	Демонтаж металевого навісу (зупинки)	т	0,5	<u>12164.99</u> 8192,25	<u>1841.58</u> 195,52	6082	4096	<u>921</u> 98	<u>104.3200</u> 2,4822	<u>52.16</u> 1,24
2	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5	<u>3185.92</u> 1505,00	<u>1680.92</u> 543,48	15930	7525	<u>8405</u> 2717	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>108.9</u> 37,21
3	ДБ5-6-3	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором однокішшеvim, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,08	<u>2645.48</u> -	<u>2645.48</u> 557,72	212	-	<u>212</u> 45	<u>-</u> 6,0480	<u>-</u> 0,48
4	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	11,5	<u>37.79</u> -	<u>37.79</u> 6,15	435	-	<u>435</u> 71	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 0,85
5	ДУ5-7-2	Вирізання порослі куштів твердолистяних порід кушторізом на базі трактору	100 м2	60	<u>564.43</u> -	<u>564.43</u> 128,00	33866	-	<u>33866</u> 7680	<u>-</u> 1,3464	<u>-</u> 80,78
6	ДУ5-27-1	Видалення бульдозером прикореневої системи після видалення порослі куштів.	100 м2	60	<u>148.45</u> -	<u>148.45</u> 27,61	8907	-	<u>8907</u> 1657	<u>-</u> 0,2860	<u>-</u> 17,16
7	ДУ5-2-9	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см	10 шт	4,4	<u>368.69</u> 248,65	<u>-</u> -	1622	1094	<u>-</u> -	<u>3.5100</u> -	<u>15.44</u> -
8	ДБ5-2-1	Навантажування колод загальною масою, що підіймається 0,3 т	100 т	0,4312	<u>10492.93</u> 2412,02	<u>8080.91</u> 1809,46	4525	1040	<u>3485</u> 780	<u>36.2600</u> 18,7440	<u>15.64</u> 8,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СЗ31-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	43,12	<u>84.66</u> -	<u>84.66</u> -	3651	-	<u>3651</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	ДБ5-2-1	Розвантажування колод	100 т	0,4312	<u>10492.93</u> 2412,02	<u>8080.91</u> 1809,46	4525	1040	<u>3485</u> 780	<u>36.2600</u> 18,7440	<u>15.64</u> 8,08
11	ДУ5-25-1	Корчування пнів трактором, з діаметром від 0,4 м до 0,6 м	1 пень	44	<u>178.93</u> 138,54	<u>40.39</u> 10,04	7873	6096	<u>1777</u> 442	<u>2.1800</u> 0,1056	<u>95.92</u> 4,65
12	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчування пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,44	<u>1509.73</u> -	<u>1509.73</u> 337,72	664	-	<u>664</u> 149	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 1,54
13	ДБ5-2-1	Навантажування пнів	100 т	0,07	<u>10492.93</u> 2412,02	<u>8080.91</u> 1809,46	735	169	<u>566</u> 127	<u>36.2600</u> 18,7440	<u>2.54</u> 1,31
14	СЗ31-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 3 км	т	7	<u>50.80</u> -	<u>50.80</u> -	356	-	<u>356</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,44	<u>2226.31</u> -	<u>2226.31</u> 465,37	980	-	<u>980</u> 205	<u>-</u> 4,7520	<u>-</u> 2,09
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,27	<u>2389.44</u> 1221,31	<u>1168.13</u> 375,45	645	330	<u>315</u> 101	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>4.96</u> 1,38
		Разом прямі витрати					91008	21390	<u>68025</u> 14852		<u>311.2</u> 164,85
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1593				
		всього заробітна плата, грн.					36242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					100106				

		Всього за кошторисом					100106				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					476,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36242				

Склав _____ І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Підготовчі роботи

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
підготовчі роботи**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	311,2	68,74				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	164	90,12				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
6		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,85	83,11				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	476,05					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
7		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,41	<u>321,43</u> 131,79				
9	КБМ201-312-ДР	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,52	<u>504,82</u> 1776,97				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,12	<u>696.82</u> 83,62				
9	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	12,30768	<u>612.19</u> 7534,64				
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	24,05	<u>29.33</u> 705,39				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	31,9515	<u>262.5</u> 8387,27				
12	КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,3584	<u>590.51</u> 211,64				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,584	<u>618.42</u> 979,58				
14	КБМ207-223-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	12	<u>742.27</u> 8907,24				
15	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,0472	<u>634.34</u> 664,28				
16	КБМ209-601-ДР	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	52,8	<u>641.4</u> 33865,92				
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	61,5	<u>5.41</u> 332,72				
18	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	11,5	<u>37.79</u> 434,59				
19	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 3 км	т	7	<u>50.8</u> 355,60				
20	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	43,12	<u>84.66</u> 3650,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		68021,79				
		Бензин	кг	72,274					
		Дизельне паливо	кг	777,547					
		Електроенергія	кВт-год	127,465					
		Стиснене повітря	м3	4261,95					
		Мастильні матеріали	кг	43,525					
		Гідравлічна рідина	кг	8,547					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
21	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	6,96					
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	24,05					
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,8195					
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,95					
25	КБМ270-107-ДР	Бензопилка	маш. год	11,88					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00022	<u>57179.88</u> 12,58	<u>55563.22</u> 12,22	<u>495.49</u> 0,11	<u>1121.17</u> 0,25	50 км.
27	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000005	<u>31491.62</u> 0,16	<u>30378.65</u> 0,15	<u>495.49</u> -	<u>617.48</u> 0,01	50 км.
28	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00005	<u>156496.03</u> 7,82	<u>152980.66</u> 7,65	<u>446.82</u> 0,02	<u>3068.55</u> 0,15	50 км.
29	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,975	<u>14.58</u> 14,22	<u>5.79</u> 5,65	<u>8.5</u> 8,29	<u>0.29</u> 0,28	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000015	<u>24139.44</u> 0,36	<u>23285.81</u> 0,35	<u>380.31</u> 0,01	<u>473.32</u> -	50 км.
31	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000097	<u>21275.13</u> 20,64	<u>20736.44</u> 20,11	<u>380.31</u> 0,37	<u>158.38</u> 0,16	50 км.
32	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0002	<u>72216.85</u> 14,44	<u>70296.49</u> 14,06	<u>504.34</u> 0,10	<u>1416.02</u> 0,28	50 км.
33	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0145	<u>63754.43</u> 924,44	<u>62000.00</u> 899,00	<u>504.34</u> 7,31	<u>1250.09</u> 18,13	50 км.
34	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000515	<u>9619.88</u> 4,95	<u>9096.12</u> 4,68	<u>335.13</u> 0,17	<u>188.63</u> 0,10	50 км.
35	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000155	<u>98364.3</u> 15,25	<u>95571.77</u> 14,81	<u>863.82</u> 0,13	<u>1928.71</u> 0,31	50 км.
36	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00003	<u>47762.07</u> 1,43	<u>45961.74</u> 1,38	<u>863.82</u> 0,03	<u>936.51</u> 0,02	50 км.
37	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00935	<u>443.91</u> 4,15	<u>423.03</u> 3,96	<u>12.18</u> 0,11	<u>8.7</u> 0,08	50 км.
38	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,295	<u>57.14</u> 16,86	<u>43.30</u> 12,77	<u>12.72</u> 3,75	<u>1.12</u> 0,34	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
39	C1999-9003	Бензин	кг	9,9792	<u>51.07</u> 509,64	<u>51.07</u> 509,64			
40	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,5239	<u>3.1531</u> 17,42	<u>3.1531</u> 17,42			
41	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1884	<u>156.08</u> 29,41	<u>156.08</u> 29,41			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		556,47	556,47			
		Разом по розділу III	грн.		1593,77	1553,26	20,40	20,10	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	132,989					
		Стиснене повітря	м3	4261,95					
		Мастильні матеріали	кг	43,713					
		Гідравлічна рідина	кг	8,547					
		Бензин	л	111,153					
		Дизельне паливо	л	914,762					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ І.П. Більчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900
Луцького району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на : Земляне полотно

Кошторисна вартість	777,945 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	96,601 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи	335,263	-	335,263	0,70732	59,699	-
2	02-01-02	на влаштування водоскидного лотка	442,682	-	442,682	0,47979	36,902	-
---		Всього:	777,945	-	777,945	1,18711	96,601	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник кошторисного

Склав

Перевірив

Ю.В. Семенюк (Сертифікат: серія АР №016206)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька (Сертифікат серія АР №004360)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.П. Більчук

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	земляні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24556</u> 21,323	<u>0.46176</u> 38,376	<u>-</u> -	<u>0.70732</u> 59,699	<u>-</u> -	<u>0.70732</u> 59,699
02-01-02	влаштування водоскидного лотка	<u>0.31133</u> 21,181	<u>-</u> -	<u>0.16846</u> 15,721	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47979</u> 36,902	<u>-</u> -	<u>0.47979</u> 36,902
	Разом :	<u>0.31133</u> 21,181	<u>-</u> -	<u>0.41402</u> 37,044	<u>0.46176</u> 38,376	<u>-</u> -	<u>1.18711</u> 96,601	<u>-</u> -	<u>1.18711</u> 96,601

Склад _____ І.П. Більчук

Перевірів _____ Н.О.Петлицька

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на земляні роботи
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 335,263 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70732 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,699 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-13	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт І групи	100 м3	24,5	<u>1690,66</u>	<u>1690,66</u>	41421	-	<u>41421</u>	-	-
					-	493,54			12092	5,7810	141,63
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	6240	<u>35,14</u>	<u>35,14</u>	219274	-	<u>219274</u>	-	-
					-	6,15			38376	0,0740	461,76
3	ДБ1-25-1	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт І групи	100 м3	24,5	<u>371,62</u>	<u>371,62</u>	9105	-	<u>9105</u>	-	-
					-	57,45			1408	0,6342	15,54
4	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним	1000 м3	2,45	<u>3087,28</u>	<u>3087,28</u>	7564	-	<u>7564</u>	-	-
		ґрунтовим масою 19 т			-	394,07			965	3,8499	9,43
5	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	1000 м2	6,84	<u>236,66</u>	<u>236,66</u>	1619	-	<u>1619</u>	-	-
					-	29,69			203	0,2900	1,98
6	ДБ1-16-1	Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником, довжина укосу до 6,5 м	1000 м2	3,15	<u>6181,04</u>	<u>6181,04</u>	19470	-	<u>19470</u>	-	-
					-	2077,44			6544	24,0198	75,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-152-2	Висівання багаторічних трав	га	1,42	<u>4475.36</u> -	<u>305.12</u> 78,31	6355	-	<u>433</u> 111	<u>-</u> 0,9301	<u>-</u> 1,32
		Разом прямі витрати					304808	-	<u>298886</u> 59699		<u>-</u> 707,32
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5922				
		всього заробітна плата, грн.					59699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30455				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					335263				

		Всього за кошторисом					335263				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					707,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59699				

Склав _____ І.П. Більчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Земляне полотно

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
земляні роботи**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	245,56	86,83				
3		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	461,76	83,11				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	707,32					
		Середній розряд робіт	розряд	-					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
4	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,715	<u>879,97</u> 1509,15				
5	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,0082	<u>429,75</u> 433,27				
6	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	50,225	<u>824,71</u> 41421,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	28,4445	<u>684.5</u> 19470,26				
8	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	8,575	<u>885.79</u> 7595,65				
9	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,368	<u>1183.29</u> 1618,74				
10	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	7,6685	<u>986.35</u> 7563,82				
11	СЗ11-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	6240	<u>35.14</u> 219273,60				
		Разом по розділу II	грн.		298885,55				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	998,82					
		Масильні матеріали	кг	65,019					
		Гідравлічна рідина	кг	11,961					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
12	КБМ270-191	Сівалка причіпна	маш. год	1,0082					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	2,84	<u>2085.12</u> 5921,74	<u>2000.00</u> 5680,00	<u>44.24</u> 125,64	<u>40.88</u> 116,10	50 км.
		Разом по розділу III	грн.		5921,74	5680,00	125,64	116,10	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Масильні матеріали	кг	65,019					
		Гідравлічна рідина	кг	11,961					
		Дизельне паливо	л	1175,082					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-02
на влаштування водоскидного лотка
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 442,682 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,902 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1102	<u>342746.26</u> 9576,99	<u>2204.33</u> 897,81	37771	1055	<u>243</u> 99	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>16.61</u> 1,18
2	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	3,13	<u>36147.52</u> 5604,15	<u>15763.00</u> 4389,08	113142	17541	<u>49338</u> 13738	<u>82.1000</u> 47,0930	<u>256.97</u> 147,4
3	& С1415-8314-Б3	Прикрайковий лоток водовідведення Б-2-22-40	шт	12	<u>408.51</u> -	-	4902	-	-	-	-
4	& С1415-8309-Б2	Прикрайковий лоток водовідведення Б-1-20-50	шт	307	<u>597.19</u> -	-	183337	-	-	-	-
5	КБ27-7-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	0,948	<u>7107.38</u> 949,10	<u>2180.26</u> 605,02	6738	900	<u>2067</u> 574	<u>14.0900</u> 6,4488	<u>13.36</u> 6,11
6	& С1416-8684-3-Б5	Блок водовідвідний Б-5 1000x450x180	шт	12	<u>872.87</u> -	-	10474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	1,8	<u>4423.59</u> 936,31	<u>2633.89</u> 727,50	7962	1685	<u>4741</u> 1310	<u>13.5500</u> 7,6514	<u>24.39</u> 13,77
8	& С1415-8333-Б7	Лотки водовідвідні телескопічні Б-6 540х520х250	шт	36	<u>648.43</u> -	<u>-</u> -	23343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1416-8684-Б8	Блок укріплень Б-8 500х500х80	шт	36	<u>332.18</u> -	<u>-</u> -	11958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1416-8684-Б9	Блок упору Б-9 800х510х250	шт	4	<u>702.98</u> -	<u>-</u> -	2812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					402439	21181	56389 15721		311.33 168,46
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324869				
		всього заробітна плата, грн.					36902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					442682				

		Всього за кошторисом					442682				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					479,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36902				

Склав _____ І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Земляне полотно

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
влаштування водоскидного лотка**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	311,33	68,04				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	168,46	93,31				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	479,79					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,80948	321,43 3474,49				
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,768094	316,26 242,92				
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	94,35008	527,1 49731,93				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,80972	<u>262.5</u> 1000,05				
9	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,38782	<u>360</u> 1939,62				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		56389,01				
		Бензин	кг	33,185					
		Дизельне паливо	кг	573,955					
		Електроенергія	кВт-год	7,835					
		Мастильні матеріали	кг	37,243					
		Гідравлічна рідина	кг	10,486					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,2122					
11	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,61944					
12	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,1407					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,7512	<u>12579.02</u> 9449,36	<u>11557.68</u> 8682,13	<u>774.69</u> 581,95	<u>246.65</u> 185,28	50 км.
14	С111-1757	Рядно	м2	27,55	<u>60.26</u> 1660,16	<u>58.87</u> 1621,87	<u>0.21</u> 5,79	<u>1.18</u> 32,50	50 км.
15	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,3792	<u>677.91</u> 257,06	<u>660.64</u> 250,51	<u>3.98</u> 1,51	<u>13.29</u> 5,04	50 км.
16	+С142-10-2	Вода	м3	0,19285	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C1415-8309-Б2	Прикрайковий лоток водовідведення Б-1-20-50	шт	307	<u>597.19</u> 183337,33	<u>491.67</u> 150942,69	<u>93.81</u> 28799,67	<u>11.71</u> 3594,97	50 км.
18	&C1415-8314-Б3	Прикрайковий лоток водовідведення Б-2-22-40	шт	12	<u>408.51</u> 4902,12	<u>379.00</u> 4548,00	<u>21.5</u> 258,00	<u>8.01</u> 96,12	50 км.
19	&C1415-8333-Б7	Лотки водовідвідні телескопічні Б-6 540x520x250	шт	36	<u>648.43</u> 23343,48	<u>615.00</u> 22140,00	<u>20.72</u> 745,92	<u>12.71</u> 457,56	50 км.
20	&C1416-8684-3-Б5	Блок водовідвідний Б-5 1000x450x180	шт	12	<u>872.87</u> 10474,44	<u>830.00</u> 9960,00	<u>25.75</u> 309,00	<u>17.12</u> 205,44	50 км.
21	&C1416-8684-Б8	Блок укріплень Б-8 500x500x80	шт	36	<u>332.18</u> 11958,48	<u>311.00</u> 11196,00	<u>14.67</u> 528,12	<u>6.51</u> 234,36	50 км.
22	&C1416-8684-Б9	Блок упору Б-9 800x510x250	шт	4	<u>702.98</u> 2811,92	<u>617.50</u> 2470,00	<u>71.7</u> 286,80	<u>13.78</u> 55,12	50 км.
23	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,14716	<u>1051.91</u> 20141,09	<u>532.08</u> 10187,82	<u>499.2</u> 9558,26	<u>20.63</u> 395,01	
24	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,24948	<u>3096.12</u> 56502,58	<u>1829.19</u> 33381,77	<u>1206.22</u> 22012,89	<u>60.71</u> 1107,92	50 км.
25	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00828	<u>2578.43</u> 21,35	<u>1092.00</u> 9,04	<u>1435.87</u> 11,89	<u>50.56</u> 0,42	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7902	<u>3.1531</u> 5,64	<u>3.1531</u> 5,64			
27	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0314	<u>156.08</u> 4,90	<u>156.08</u> 4,90			
		Разом	грн.		10,54	10,54			
		Разом по розділу III	грн.		324869,91	255400,37	63099,80	6369,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	9,625					
		Масильні матеріали	кг	37,274					
		Гідравлічна рідина	кг	10,486					
		Бензин	л	44,845					
		Дизельне паливо	л	675,242					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900
Луцького району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на : Дорожній одяг

Кошторисна вартість 43502,888 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,04413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 468,684 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на демонтажні роботи	178,498	-	178,498	1,58458	105,054	-
2	04-01-02	на дорожній одяг	43324,39	-	43324,39	4,45955	363,63	-
---		Всього:	43502,888	-	43502,888	6,04413	468,684	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник кошторисного

Склав

Перевірив

Ю.В. Семенюк (Сертифікат: серія АР №016206)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька (Сертифікат серія АР №004360)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.П. Більчук

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	демонтажні роботи	<u>1.33143</u> 84,488	<u>-</u> -	<u>0.25315</u> 20,566	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.58458</u> 105,054	<u>-</u> -	<u>1.58458</u> 105,054
04-01-02	дорожній одяг	<u>2.42570</u> 165,402	<u>-</u> -	<u>1.85640</u> 183,481	<u>0.17745</u> 14,747	<u>-</u> -	<u>4.45955</u> 363,63	<u>-</u> -	<u>4.45955</u> 363,63
	Разом :	<u>3.75713</u> 249,89	<u>-</u> -	<u>2.10955</u> 204,047	<u>0.17745</u> 14,747	<u>-</u> -	<u>6.04413</u> 468,684	<u>-</u> -	<u>6.04413</u> 468,684

Склад _____

І.П. Більчук

Перевірів _____

Н.О.Петлицька

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на демонтажні роботи
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 178,498 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58458 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,054 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м3	3,252	<u>5462.99</u> 1335,43	<u>4127.56</u> 801,02	17766	4343	<u>13423</u> 2605	<u>22.0440</u> 8,8585	<u>71.69</u> 28,81
2	КБ27-67-4 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття механізованим методом /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м3	0,124	<u>33178.62</u> 15838,14	<u>17340.48</u> 5259,69	4114	1964	<u>2150</u> 652	<u>244.6800</u> 70,8184	<u>30.34</u> 8,78
3	КБ27-67-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розбирання існуючого покриття з буличного каменю механізованим методом /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м3	1,23	<u>14949.82</u> 13148,02	<u>1801.80</u> 453,86	18388	16172	<u>2216</u> 558	<u>214.8720</u> 5,5354	<u>264.29</u> 6,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,552	<u>12458.18</u> 10956,68	<u>1501.50</u> 378,22	6877	6048	<u>829</u> 209	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>98.84</u> 2,55
5	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ тротуарів щебневих механізованим методом	100 м3	1,478	<u>4552.48</u> 1112,85	<u>3439.63</u> 667,52	6729	1645	<u>5084</u> 987	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>27.15</u> 10,91
6	КБ27-68-1 тех. ч. табл. 1 п. 1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розбирання бортових каменів на бетонній основі /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	16,3	<u>6650.06</u> 3332,30	<u>3317.76</u> 954,32	108396	54316	<u>54080</u> 15555	<u>51.4800</u> 11,9808	<u>839.12</u> 195,29
		Разом прямі витрати					162270	84488	<u>77782</u> 20566		<u>1331.43</u> 253,15
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					105054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					178498				

		Всього за кошторисом					178498				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1584,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105054				

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Дорожній одяг

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
демонтажні роботи**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1331,43	63,46				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	253,15	81,24				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1584,58					
		Середній розряд робіт	розряд	2,5					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,269312	<u>437.04</u> 5799,22				
6	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,19796	<u>398.9</u> 1674,57				
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,89688	<u>262.5</u> 1810,43				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	150,2208	<u>360</u> 54079,49				
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	14,6841	<u>832,72</u> 12227,74				
10	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	13,79376	<u>5,41</u> 74,62				
11	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	5,665976	<u>373,33</u> 2115,28				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		77781,35				
		Дизельне паливо	кг	948,627					
		Стиснене повітря	м3	955,908					
		Масильні матеріали	кг	57,071					
		Гідравлічна рідина	кг	7,124					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	7,9798					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	955,908					
		Масильні матеріали	кг	57,071					
		Гідравлічна рідина	кг	7,124					
		Дизельне паливо	л	1116,032					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02
на дорожній одяг
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43324,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,45955 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 363,630 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1 (ПК0+00.00 - ПК7+50.00; ПК24+55.00 - ПК32+00.00)									
1	КР18-12-8 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	25,92	<u>3022.45</u> 268,98	<u>2753.47</u> 786,15	78342	6972	<u>71370</u> 20377	<u>4.4400</u> 9,8496	<u>115.08</u> 255,3
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1548	<u>35.14</u> -	<u>35.14</u> 6,15	54397	-	<u>54397</u> 9520	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 114,55
3	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	5,184	<u>80282.61</u> 956,71	<u>6620.30</u> 918,16	416185	4960	<u>34320</u> 4760	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>76.62</u> 48,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ2-52-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,478	<u>174922.48</u> 1992,39	<u>9873.61</u> 1430,90	433458	4937	<u>24467</u> 3546	<u>30.7800</u> 15,2231	<u>76.27</u> 37,72
5	ДБ2-52-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1, 2; к=18	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 30см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,478	<u>252695.67</u> -	<u>8432.77</u> 1075,90	626180	-	<u>20896</u> 2666	<u>-</u> 11,8800	<u>-</u> 29,44
6	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Влаштування призми основи дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100м3	0,66	<u>144995.80</u> 1329,81	<u>8500.75</u> 1267,75	95697	878	<u>5610</u> 837	<u>20.5440</u> 13,2062	<u>13.56</u> 8,72
7	ДБ2-3-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	33,471	<u>391391.47</u> 1053,91	<u>4127.70</u> 855,84	13100264	35275	<u>138158</u> 28646	<u>15.2520</u> 7,8482	<u>510.5</u> 262,69
8	ДБ2-1-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	10,728	<u>481467.68</u> 2692,41	<u>13793.89</u> 2699,98	5165185	28884	<u>147981</u> 28965	<u>38.9640</u> 25,4398	<u>418.01</u> 272,92
9	& С111- 1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД-100/150, перший сорт	т	3,22	<u>23306.49</u> -	<u>-</u> -	75047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБМ212-101 варіант 2	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш.год	5,796	<u>772.32</u> -	<u>772.32</u> 161,76	4476	-	<u>4476</u> 938	<u>-</u> 2,0900	<u>-</u> 12,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					20049231	81906	<u>501675</u> 100255		<u>1210.04</u> 1042
		зокрема:					19465650				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182161				
		всього заробітна плата, грн.					2004917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					22054148				

		Всього за розділом 1					22054148				
11	КР18-12-8 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розділ 2. Тип 2 (ПК7+50.00 - ПК18+50.00) Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	6,59	<u>3022.45</u> 268,98	<u>2753.47</u> 786,15	19918	1773	<u>18145</u> 5181	<u>4.4400</u> 9,8496	<u>29.26</u> 64,91
12	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	422	<u>35.14</u> -	<u>35.14</u> 6,15	14829	-	<u>14829</u> 2595	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 31,23
13	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	1,318	<u>80282.61</u> 956,71	<u>6620.30</u> 918,16	105812	1261	<u>8726</u> 1210	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>19.48</u> 12,34
14	ДБ2-52-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,63	<u>174922.48</u> 1992,39	<u>9873.61</u> 1430,90	110201	1255	<u>6220</u> 901	<u>30.7800</u> 15,2231	<u>19.39</u> 9,59
15	ДБ2-52-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 2; к=9	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 21см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,63	<u>126347.83</u> -	<u>4216.38</u> 537,95	79599	-	<u>2656</u> 339	<u>-</u> 5,9400	<u>-</u> 3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-12-4 тех.ч. табл. 1 п. 1 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,2	Влаштування призми основи дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100м3	0,49	<u>144995.80</u> 1329,81	<u>8500.75</u> 1267,75	71048	652	<u>4165</u> 621	<u>20.5440</u> 13,2062	<u>10.07</u> 6,47
17	КБ27-12-5 тех.ч. табл. 1 п. 1 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С7 асфальтоукладальником /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100м3	10,811	<u>139649.72</u> 796,27	<u>8099.47</u> 1065,19	1509753	8608	<u>87563</u> 11516	<u>10.9800</u> 11,1187	<u>118.7</u> 120,2
18	ДБ2-2-2 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	7,7	<u>935021.18</u> 2930,39	<u>14364.39</u> 2820,88	7199663	22564	<u>110606</u> 21721	<u>42.4080</u> 26,4898	<u>326.54</u> 203,97
19	ДБ2-1-2 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	7,7	<u>474869.66</u> 2692,41	<u>13793.89</u> 2699,98	3656496	20732	<u>106213</u> 20790	<u>38.9640</u> 25,4398	<u>300.02</u> 195,89
20	& С111-1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД-100/150, перший сорт	т	2,31	<u>23306.49</u> -	<u>-</u> -	53838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБМ212-101 варіант 2	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш.год	4,158	<u>772.32</u> -	<u>772.32</u> 161,76	3211	-	<u>3211</u> 673	<u>-</u> 2,0900	<u>-</u> 8,69
		Разом прямі витрати					12824368	56845	<u>362334</u> 65547		<u>823.46</u> 657,03
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12405189				
		всього заробітна плата, грн.					122392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1282435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					14106803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 2					14106803				
		Розділ 3. Тип 3 (ПК18+50.00 - ПК24+55.00)									
22	КР18-12-8 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	6,68	<u>3022.45</u> 268,98	<u>2753.47</u> 786,15	20190	1797	<u>18393</u> 5251	<u>4.4400</u> 9,8496	<u>29.66</u> 65,8
23	СЗ11-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	428	<u>35.14</u> -	<u>35.14</u> 6,15	15040	-	<u>15040</u> 2632	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 31,67
24	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	1,336	<u>80282.61</u> 956,71	<u>6620.30</u> 918,16	107258	1278	<u>8845</u> 1227	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>19.75</u> 12,51
25	ДБ2-52-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,64	<u>174922.48</u> 1992,39	<u>9873.61</u> 1430,90	111950	1275	<u>6319</u> 916	<u>30.7800</u> 15,2231	<u>19.7</u> 9,74
26	ДБ2-52-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2; к=18	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 30см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,64	<u>252695.67</u> -	<u>8432.77</u> 1075,90	161725	-	<u>5397</u> 689	<u>-</u> 11,8800	<u>-</u> 7,6
27	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Влаштування призми основи дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100м3	0,27	<u>144995.80</u> 1329,81	<u>8500.75</u> 1267,75	39149	359	<u>2295</u> 342	<u>20.5440</u> 13,2062	<u>5.55</u> 3,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ДБ2-3-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 т	10,0848	<u>391422.63</u> 1053,91	<u>4158.86</u> 860,88	3947419	10628	<u>41941</u> 8682	<u>15.2520</u> 7,9020	<u>153.81</u> 79,69
29	& С111- 1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД- 100/150, перший сорт	т	3,36	<u>23306.49</u> -	<u>-</u> -	78310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБМ212-101 варіант 2	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш.год	6,048	<u>772.32</u> -	<u>772.32</u> 161,76	4671	-	<u>4671</u> 978	<u>-</u> 2,0900	<u>-</u> 12,64
31	ДБ2-1-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	4,202	<u>474869.66</u> 2692,41	<u>13793.89</u> 2699,98	1995402	11314	<u>57962</u> 11345	<u>38.9640</u> 25,4398	<u>163.73</u> 106,9
32	& С111- 1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД- 100/150, перший сорт	т	1,26	<u>23306.49</u> -	<u>-</u> -	29366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБМ212-101 варіант 2	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш.год	2,25	<u>772.32</u> -	<u>772.32</u> 161,76	1738	-	<u>1738</u> 364	<u>-</u> 2,0900	<u>-</u> 4,7
		Разом прямі витрати					6512218	26651	<u>162601</u> 32426		<u>392.2</u> 334,82
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6322966				
		всього заробітна плата, грн.					59077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					651221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					7163439				

		Всього за розділом 3					7163439				
		Разом прямі витрати					39385817	165402	<u>1026610</u> 198228		<u>2425.7</u> 2033,85
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38193805				
		всього заробітна плата, грн.					363630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3938573				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					43324390				

		Всього за кошторисом					43324390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4459,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					363630				

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Дорожній одяг

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02
дорожній одяг**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2425,7	68,19				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1856,4	98,84				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,9					
6		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	177,45	83,11				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4459,55					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
7		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,4056	437,04 4110,62				
9	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	286,8708	360 103273,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,28336	<u>912.64</u> 2083,89				
9	КБМ212-101 варіант 2	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш. год	18,252	<u>772.32</u> 14096,38				
10	КБМ212-103- ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	2,4145152	<u>1298.58</u> 3135,44				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,59008	<u>832.72</u> 2156,81				
12	КБМ212-202- ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	17,79226	<u>903.47</u> 16074,77				
13	КБМ212-203- ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	27,513792	<u>1183.29</u> 32556,79				
14	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	9,4056	<u>55.74</u> 524,27				
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	18,032748	<u>373.05</u> 6727,12				
16	КБМ212-906- ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	149,5104864	<u>620.33</u> 92745,84				
17	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,36856	<u>473.19</u> 1120,78				
18	КБМ212-907- ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	110,5150104	<u>806.3</u> 89108,25				
19	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	36,065496	<u>506.58</u> 18270,06				
20	КБМ212-910- ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	129,650652	<u>773.64</u> 100302,93				
21	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,52096	<u>1001.13</u> 5527,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	25,39512	<u>986.35</u> 25048,48				
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	14,383656	<u>708.05</u> 10184,35				
24	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	46,1599952	<u>768.74</u> 35485,03				
25	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	14,91918	<u>3590.29</u> 53564,18				
26	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	211,3642728	<u>1543.54</u> 326249,21				
27	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2398	<u>35.14</u> 84265,72				
		Разом по розділу II	грн.		1026611,61				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	299,595					
		Дизельне паливо	кг	10263,189					
		Мастильні матеріали	кг	654,038					
		Гідравлічна рідина	кг	137,082					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
28	&C111-1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД-100/150, перший сорт	т	10,15	<u>23306.49</u> 236560,87	<u>22849.50</u> 231922,43	- -	<u>456.99</u> 4638,44	
29	+C142-10-2	Вода	м3	213,5962	- -	- -	- -	- -	
30	&C1421-9601-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	1362,186	<u>1037.73</u> 1413581,28	<u>527.78</u> 718934,53	<u>489.6</u> 666926,27	<u>20.35</u> 27720,48	
31	&C1421-9601-3 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-5	м3	1530,3101	<u>1072.74</u> 1641624,86	<u>552.51</u> 845511,63	<u>499.2</u> 763930,80	<u>21.03</u> 32182,43	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1447,2832	<u>3769.6</u> 5455678,75	<u>3383.69</u> 4897157,69	<u>312</u> 451552,36	<u>73.91</u> 106968,70	
33	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	7551,6606	<u>3823.86</u> 28876492,90	<u>3436.88</u> 25954151,28	<u>312</u> 2356118,11	<u>74.98</u> 566223,51	
34	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	862,18	<u>660.96</u> 569866,49	<u>180.00</u> 155192,40	<u>468</u> 403500,24	<u>12.96</u> 11173,85	
		Разом по розділу III	грн.		38193805,15	32802869,96	4642027,78	748907,41	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	654,038					
		Гідравлічна рідина	кг	137,082					
		Бензин	л	404,859					
		Дизельне паливо	л	12074,341					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Г-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість	4629,943 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90573 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,321 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на з'їзди	4629,943	-	4629,943	0,90573	71,321	-
---	---	Всього:	4629,943	-	4629,943	0,90573	71,321	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного

Склав

Перевірив

Ю.В. Семенюк (Сертифікат: серія АР №016206)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька (Сертифікат серія АР №004360)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.П. Більчук

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	з'їзди	<u>0.39415</u> 25,876	<u>-</u> -	<u>0.41116</u> 37,099	<u>0.10042</u> 8,346	<u>-</u> -	<u>0.90573</u> 71,321	<u>-</u> -	<u>0.90573</u> 71,321
	Разом :	<u>0.39415</u> 25,876	<u>-</u> -	<u>0.41116</u> 37,099	<u>0.10042</u> 8,346	<u>-</u> -	<u>0.90573</u> 71,321	<u>-</u> -	<u>0.90573</u> 71,321

Склад _____

І.П. Більчук

Перевірив _____

Н.О.Петлицька

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01

на з'їзди

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4629,943 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90573 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,321 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-12-8 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	21,2	<u>3022.45</u> 268,98	<u>2753.47</u> 786,15	64076	5702	<u>58374</u> 16666	<u>4.4400</u> 9,8496	<u>94.13</u> 208,81
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1357	<u>35.14</u> -	<u>35.14</u> 6,15	47685	-	<u>47685</u> 8346	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 100,42
3	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	4,25	<u>80282.61</u> 956,71	<u>6620.30</u> 918,16	341201	4066	<u>28136</u> 3902	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>62.82</u> 39,81
4	ДБ2-52-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,102	<u>174922.48</u> 1992,39	<u>9873.61</u> 1430,90	367687	4188	<u>20754</u> 3008	<u>30.7800</u> 15,2231	<u>64.7</u> 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ2-52-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1, 2; к=13	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневো-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 25см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,102	<u>182502.42</u> -	<u>6090.33</u> 777,04	383620	-	<u>12802</u> 1633	<u>-</u> 8,5800	<u>-</u> 18,04
6	ДБ2-2-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,12	<u>935021.18</u> 2930,39	<u>14364.39</u> 2820,88	1982245	6212	<u>30453</u> 5980	<u>42.4080</u> 26,4898	<u>89.9</u> 56,16
7	ДБ2-1-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,12	<u>474869.66</u> 2692,41	<u>13793.89</u> 2699,98	1006724	5708	<u>29243</u> 5724	<u>38.9640</u> 25,4398	<u>82.6</u> 53,93
8 & С111- 1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД- 100/150, перший сорт	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД- 100/150, перший сорт	т	0,64	<u>23306.49</u> -	<u>-</u> -	14916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБМ212-101 варіант 3	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш.год	1,152	<u>772.32</u> -	<u>772.32</u> 161,76	890	-	<u>890</u> 186	<u>-</u> 2,0900	<u>-</u> 2,41
		Разом прямі витрати					4209044	25876	<u>228337</u> 45445		<u>394.15</u> 511,58
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3954831				
		всього заробітна плата, грн.					71321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4629943				

		Всього за кошторисом					4629943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					905,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71321				

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Пересічення та примикання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
з'їзди**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	394,15	65,65				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	411,16	90,24				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
6		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	100,42	83,11				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	905,73					
		Середній розряд робіт	розряд	2,8					
7		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,088	437,04 2223,66				
7	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	155,184	360 55866,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-101 варіант 3	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш. год	1,152	<u>772.32</u> 889,71				
9	КБМ212-103- ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,20352	<u>1298.58</u> 264,29				
10	КБМ212-202- ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	9,6475	<u>903.47</u> 8716,23				
11	КБМ212-203- ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	13,671408	<u>1183.29</u> 16177,24				
12	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	5,088	<u>55.74</u> 283,61				
13	КБМ212-906- ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	22,795608	<u>620.33</u> 14140,80				
14	КБМ212-907- ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	12,77088	<u>806.3</u> 10297,16				
15	КБМ212-910- ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	21,10932	<u>773.64</u> 16331,01				
16	КБМ212-931- ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	13,77	<u>986.35</u> 13582,04				
17	КБМ212-1601- ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,299	<u>768.74</u> 11760,95				
18	КБМ212-2207- ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	19,51248	<u>1543.54</u> 30118,29				
19	СЗ11-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1357	<u>35.14</u> 47684,98				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		228336,21				
		Бензин	кг	10,575					
		Дизельне паливо	кг	2261,666					
		Масильні матеріали	кг	141,88					
		Гідравлічна рідина	кг	21,768					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	&C111-1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД-100/150, перший сорт	т	0,64	<u>23306.49</u> 14916,15	<u>22849.50</u> 14623,68	- -	<u>456.99</u> 292,47	
21	+C142-10-2	Вода	м3	65,1818	- -	- -	- -	- -	
22	&C1421-9601-3 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-5	м3	665,1779	<u>1072.74</u> 713562,94	<u>552.51</u> 367517,44	<u>499.2</u> 332056,81	<u>21.03</u> 13988,69	
23	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	257,792	<u>3769.6</u> 971772,72	<u>3383.69</u> 872288,21	<u>312</u> 80431,10	<u>73.91</u> 19053,41	
24	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	508,8	<u>3823.86</u> 1945579,97	<u>3436.88</u> 1748684,54	<u>312</u> 158745,60	<u>74.98</u> 38149,83	
25	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	467,5	<u>660.96</u> 308998,80	<u>180.00</u> 84150,00	<u>468</u> 218790,00	<u>12.96</u> 6058,80	
		Разом по розділу III	грн.		3954830,58	3087263,87	790023,51	77543,20	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Масильні матеріали	кг	141,88					
		Гідравлічна рідина	кг	21,768					
		Бензин	л	14,291					
		Дизельне паливо	л	2660,784					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900
Луцького району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на : Облаштування дороги

Кошторисна вартість 10237,793 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 21,47994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1458,348 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на зупинки маршрутного транспорту	1067,977	-	1067,977	1,04050	71,645	-
2	07-01-02	на тротуари та заїзди у двори	8846,996	-	8846,996	20,30644	1377,439	-
3	07-01-03	на труби ПВХ під в'їзди у двори	181,667	-	181,667	0,05064	3,316	-
4	07-01-04	на автопавільйони	141,153	-	141,153	0,08236	5,948	-
---		Всього:	10237,793	-	10237,793	21,47994	1458,348	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Семенюк (Сертифікат: серія АР №016206)

Н.О.Петлицька (Сертифікат серія АР №004360)

І.П. Більчук

Н.О.Петлицька

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	зупинки маршрутного транспорту	<u>0.93367</u> 62,531	- -	<u>0.09284</u> 7,952	<u>0.01399</u> 1,162	- -	<u>1.04050</u> 71,645	- -	<u>1.04050</u> 71,645
07-01-02	тротуари та заїзди у двори	<u>19.23051</u> 1292,475	- -	<u>0.90307</u> 70,598	<u>0.17286</u> 14,366	- -	<u>20.30644</u> 1377,439	- -	<u>20.30644</u> 1377,439
07-01-03	труби ПВХ під вїзди у двори	<u>0.05064</u> 3,316	- -	- -	- -	- -	<u>0.05064</u> 3,316	- -	<u>0.05064</u> 3,316
07-01-04	автопавільйони	<u>0.02555</u> 1,727	<u>0.05360</u> 3,933	<u>0.00321</u> 0,288	- -	- -	<u>0.08236</u> 5,948	- -	<u>0.08236</u> 5,948
	Разом :	<u>20.24037</u> 1360,049	<u>0.05360</u> 3,933	<u>0.99912</u> 78,838	<u>0.18685</u> 15,528	- -	<u>21.47994</u> 1458,348	- -	<u>21.47994</u> 1458,348

Склад _____ І.П. Більчук

Перевірів _____ Н.О.Петлицька

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на зупинки маршрутного транспорту
Облаштування дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1067,977 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,0405 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,645 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-12-8 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	2,96	<u>3022.45</u> 268,98	<u>2753.47</u> 786,15	8946	796	<u>8150</u> 2327	<u>4.4400</u> 9,8496	<u>13.14</u> 29,15
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	189	<u>35.14</u> -	<u>35.14</u> 6,15	6641	-	<u>6641</u> 1162	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 13,99
3	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	100 м3	0,592	<u>80282.61</u> 956,71	<u>6620.30</u> 918,16	47527	566	<u>3919</u> 544	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>8.75</u> 5,54
4	ДБ2-52-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,296	<u>174922.48</u> 1992,39	<u>9873.61</u> 1430,90	51777	590	<u>2923</u> 424	<u>30.7800</u> 15,2231	<u>9.11</u> 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ2-52-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1, 2; κ=13	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 25см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,296	<u>182502.42</u> -	<u>6090.33</u> 777,04	54021	-	<u>1803</u> 230	<u>-</u> 8,5800	<u>-</u> 2,54
6	ДБ2-2-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,296	<u>935021.18</u> 2930,39	<u>14364.39</u> 2820,88	276766	867	<u>4252</u> 835	<u>42.4080</u> 26,4898	<u>12.55</u> 7,84
7	ДБ2-1-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,296	<u>474869.66</u> 2692,41	<u>13793.89</u> 2699,98	140561	797	<u>4083</u> 799	<u>38.9640</u> 25,4398	<u>11.53</u> 7,53
8 & С111- 1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД- 100/150, перший сорт		т	0,09	<u>23306.49</u> -	<u>-</u> -	2098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБМ212-101 варіант 4	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш.год	0,081	<u>772.32</u> -	<u>772.32</u> 161,76	63	-	<u>63</u> 13	<u>-</u> 2,0900	<u>-</u> 0,17
10	КР18-12-7 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 κ=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	2,3	<u>1769.65</u> 268,98	<u>1500.67</u> 425,80	4070	619	<u>3451</u> 979	<u>4.4400</u> 5,3256	<u>10.21</u> 12,25
11	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 3 км	т	92	<u>35.14</u> -	<u>35.14</u> -	3233	-	<u>3233</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ДБ2-13-7 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	202	<u>326.44</u> 101,15	<u>-</u> -	65941	20432	<u>-</u> -	<u>1.5480</u> -	<u>312.7</u> -
13	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	202	<u>312.97</u> -	<u>-</u> -	63220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	ДБ2-13-3	Встановлення бортових каменів (поребрика) на бетонну основу	1 м	146	<u>237.21</u> 75,72	<u>-</u> -	34633	11055	<u>-</u> -	<u>1.1800</u> -	<u>172.28</u> -
15	K589921-A003 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	146	<u>136.55</u> -	<u>-</u> -	19936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7 за товщини шару 12 см	100м2	2,3	<u>18269.87</u> 1647,75	<u>807.11</u> 233,72	42021	3790	<u>1856</u> 538	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>57.5</u> 6,37
17	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із висівок при товщині шару 12 см	100м2	2,3	<u>17426.37</u> 1908,75	<u>1091.78</u> 303,81	40081	4390	<u>2511</u> 699	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>66.61</u> 8,28
18	КБ27-17-4 к=9	Улаштування основи тротуарів з висівок, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-17-3 (до товщ. 3 см)	100м2	-2,3	<u>11364.56</u> -	<u>545.18</u> 154,19	-26138	-	<u>-1254</u> -355	<u>-</u> 1,8945	<u>-</u> -4,36
19	КБ27-65-4	Улаштування покриття з ФЕМ на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок) товщиною 6 см	1000 м2	0,2077	<u>542792.12</u> 77151,85	<u>13459.80</u> 3997,20	112738	16024	<u>2796</u> 830	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>220.97</u> 11,76
20	КБ27-65-4	Улаштування покриття з тактильної плитки на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок)	1000 м2	0,0223	<u>980647.52</u> 77151,85	<u>13459.80</u> 3997,20	21868	1720	<u>300</u> 89	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>23.72</u> 1,26
21	КР1-29-5	Планування площ біля поребриків за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	1 м2	146	<u>6.06</u> 6,06	<u>-</u> -	885	885	<u>-</u> -	<u>0.1000</u> -	<u>14.6</u> -
		Разом прямі витрати					970888	62531	<u>44727</u> 9114		<u>933.67</u> 106,83
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					71645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97089				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1067977				

		Всього за кошторисом					1067977				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1040,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71645				

Склав _____ І.П.Більчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Облаштування дороги

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
зупинки маршрутного транспорту

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати праці</u>							
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	933,67	66,97				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	92,84	85,64				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	13,99	83,11				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1040,5					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2921	<u>321,43</u> 93,89				
7	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,2624	<u>437,04</u> 551,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,002	<u>309.43</u> 1238,34				
9	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,6463	<u>778.76</u> 503,31				
10	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	14,3819	<u>73.78</u> 1061,10				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	30,4992	<u>360</u> 10979,71				
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,8527	<u>75.83</u> 671,30				
13	КБМ212-101 варіант 4	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш. год	0,081	<u>772.32</u> 62,56				
14	КБМ212-103- ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,028416	<u>1298.58</u> 36,90				
15	КБМ212-202- ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,34384	<u>903.47</u> 1214,12				
16	КБМ212-203- ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,925184	<u>1183.29</u> 2278,05				
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,2624	<u>55.74</u> 70,37				
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,979	<u>373.05</u> 1484,37				
19	КБМ212-906- ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,193248	<u>620.33</u> 1980,87				
20	КБМ212-907- ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,783104	<u>806.3</u> 1437,72				
21	КБМ212-910- ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,951712	<u>773.64</u> 2283,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,91808	<u>986.35</u> 1891,90				
23	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,6463	<u>66.68</u> 43,10				
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,5732	<u>708.05</u> 1113,90				
25	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,147776	<u>768.74</u> 1651,08				
26	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	2,724384	<u>1543.54</u> 4205,20				
27	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	189	<u>35.14</u> 6641,46				
28	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 3 км	т	92	<u>35.14</u> 3232,88				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		44727,41				
		Бензин	кг	32,613					
		Дизельне паливо	кг	396,143					
		Електроенергія	кВт-год	17,705					
		Масильні матеріали	кг	26					
		Гідравлічна рідина	кг	3,521					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	28,7638					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
30	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,403	<u>3703.68</u> 5196,26	<u>3050.34</u> 4279,63	<u>580.72</u> 814,75	<u>72.62</u> 101,88	50 км.
31	&С111-1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД-100/150, перший сорт	т	0,09	<u>23306.49</u> 2097,58	<u>22849.50</u> 2056,46	<u>-</u> -	<u>456.99</u> 41,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3,68	<u>1008.54</u> 3711,43	<u>988.67</u> 3638,31	<u>0.09</u> 0,33	<u>19.78</u> 72,79	50 км.
33	+C142-10-2	Вода	м3	24,0964	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	9,696	<u>1051.91</u> 10199,32	<u>532.08</u> 5159,05	<u>499.2</u> 4840,24	<u>20.63</u> 200,03	
35	+C1421-9455- 3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	18,998	<u>954.09</u> 18125,80	<u>420.18</u> 7982,58	<u>515.2</u> 9787,77	<u>18.71</u> 355,45	
36	&C1421-9601- 2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	35,052	<u>1037.73</u> 36374,51	<u>527.78</u> 18499,74	<u>489.6</u> 17161,46	<u>20.35</u> 713,31	
37	&C1421-9601- 3 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-5	м3	93,6692	<u>1072.74</u> 100482,70	<u>552.51</u> 51753,17	<u>499.2</u> 46759,66	<u>21.03</u> 1969,87	
38	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	35,9936	<u>3769.6</u> 135681,47	<u>3383.69</u> 121791,18	<u>312</u> 11230,00	<u>73.91</u> 2660,29	
39	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	71,04	<u>3823.86</u> 271647,01	<u>3436.88</u> 244155,96	<u>312</u> 22164,48	<u>74.98</u> 5326,57	
40	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	65,833	<u>660.96</u> 43512,98	<u>180.00</u> 11849,94	<u>468</u> 30809,84	<u>12.96</u> 853,20	
41	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,556	<u>3166.46</u> 58756,83	<u>1898.15</u> 35222,07	<u>1206.22</u> 22382,62	<u>62.09</u> 1152,14	50 км.
42	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0505	<u>2578.43</u> 130,21	<u>1092.00</u> 55,15	<u>1435.87</u> 72,51	<u>50.56</u> 2,55	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тактильні	м2	23,3481	<u>770.31</u> 17985,27	<u>680.00</u> 15876,71	<u>75.21</u> 1756,01	<u>15.1</u> 352,55	50 км.
44	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400]	м2	217,4619	<u>352.11</u> 76570,51	<u>270.00</u> 58714,71	<u>75.21</u> 16355,31	<u>6.9</u> 1500,49	50 км.
45	+К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	202	<u>312.97</u> 63219,94	<u>270.00</u> 54540,00	<u>36.83</u> 7439,66	<u>6.14</u> 1240,28	50 км.
46	+К589921- А003 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	146	<u>136.55</u> 19936,30	<u>120.83</u> 17641,18	<u>13.04</u> 1903,84	<u>2.68</u> 391,28	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6291	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом по розділу III	грн.		863628,12	653215,84	193478,48	16933,80	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	26,335					
		Мастильні матеріали	кг	26					
		Гідравлічна рідина	кг	3,521					
		Бензин	л	44,072					
		Дизельне паливо	л	466,05					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02
на тротуари та заїзди у двори
Облаштування дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8846,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,30644 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1377,439 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-12-7 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	58,4	1769.65 268,98	1500.67 425,80	103348	15708	87640 24867	4.4400 5,3256	259.3 311,02
2	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2336	35.14 -	35.14 6,15	82087	-	82087 14366	- 0,0740	- 172,86
3	ДБ2-13-7 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	2094	326.44 101,15	- -	683565	211808	- -	1.5480 -	3241.51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	2094	<u>312.97</u> -	<u>-</u> -	655359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	ДБ2-13-3	Встановлення бортових каменів (поребрика) на бетонну основу	1 м	4973	<u>237.21</u> 75,72	<u>-</u> -	1179645	376556	<u>-</u> -	<u>1.1800</u> -	<u>5868.14</u> -
6	K589921-A003 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	4973	<u>136.55</u> -	<u>-</u> -	679063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7 за товщини шару 12 см	100м2	58,4	<u>18269.87</u> 1647,75	<u>807.11</u> 233,72	1066960	96229	<u>47135</u> 13649	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>1460</u> 161,83
8	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із висівок при товщині шару 12 см	100м2	58,4	<u>17426.37</u> 1908,75	<u>1091.78</u> 303,81	1017700	111471	<u>63760</u> 17743	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>1691.26</u> 210,23
9	КБ27-17-4 к=9	Улаштування основи тротуарів з висівок, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-17-3 (до товщ. 3 см)	100м2	-58,4	<u>11364.56</u> -	<u>545.18</u> 154,19	-663690	-	<u>-31839</u> -9005	<u>-</u> 1,8945	<u>-</u> -110,64
10	КБ27-65-4	Улаштування покриття з ФЕМ на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок) товщиною 6 см	1000 м2	5,7518	<u>542792.12</u> 77151,85	<u>13459.80</u> 3997,20	3122032	443762	<u>77418</u> 22991	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>6119.17</u> 325,64
11	КБ27-65-4	Улаштування покриття з тактильної плитки на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок)	1000 м2	0,0882	<u>980647.52</u> 77151,85	<u>13459.80</u> 3997,20	86493	6805	<u>1187</u> 353	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>93.83</u> 4,99
12	КР1-29-5	Планування біля поребриків за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	1 м2	4973	<u>6.06</u> 6,06	<u>-</u> -	30136	30136	<u>-</u> -	<u>0.1000</u> -	<u>497.3</u> -
		Разом прямі витрати					8042698	1292475	<u>327388</u> 84964		<u>19230.51</u> 1075,93
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6422835				
		всього заробітна плата, грн.					1377439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					804298				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					8846996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					8846996				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20306,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1377439				

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Облаштування дороги

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
тротуари та заїзди у двори

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	19230,51	67,21				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	903,07	78,18				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
6		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	172,86	83,11				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20306,44					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
7		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,4168	321,43 2383,98				
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,016	437,04 6125,55				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	101,616	<u>309.43</u> 31443,04				
9	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	16,4104	<u>778.76</u> 12779,76				
10	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	365,1752	<u>73.78</u> 26942,63				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	224,256	<u>360</u> 80732,16				
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	224,7816	<u>75.83</u> 17045,19				
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	14,016	<u>55.74</u> 781,25				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	101,032	<u>373.05</u> 37689,99				
15	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	16,4104	<u>66.68</u> 1094,25				
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	39,9456	<u>708.05</u> 28283,48				
17	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2336	<u>35.14</u> 82087,04				
		Разом по розділу II	грн.		327388,32				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	809,214					
		Дизельне паливо	кг	2028,904					
		Електроенергія	кВт-год	449,563					
		Мастильні матеріали	кг	157,087					
		Гідравлічна рідина	кг	12,429					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	730,3504					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	35,624	<u>3703.68</u> 131939,90	<u>3050.34</u> 108665,31	<u>580.72</u> 20687,57	<u>72.62</u> 2587,02	50 км.
20	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	93,44	<u>1008.54</u> 94237,98	<u>988.67</u> 92381,32	<u>0.09</u> 8,41	<u>19.78</u> 1848,25	50 км.
21	+С142-10-2	Вода	м3	379,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	100,512	<u>1051.91</u> 105729,58	<u>532.08</u> 53480,42	<u>499.2</u> 50175,59	<u>20.63</u> 2073,57	
23	+С1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	482,384	<u>954.09</u> 460237,75	<u>420.18</u> 202688,11	<u>515.2</u> 248524,24	<u>18.71</u> 9025,40	
24	&С1421-9601-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	890,016	<u>1037.73</u> 923596,30	<u>527.78</u> 469732,64	<u>489.6</u> 435751,83	<u>20.35</u> 18111,83	
25	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	18,104	<u>660.96</u> 11966,02	<u>180.00</u> 3258,72	<u>468</u> 8472,67	<u>12.96</u> 234,63	
26	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	368,793	<u>3166.46</u> 1167768,28	<u>1898.15</u> 700024,43	<u>1206.22</u> 444845,49	<u>62.09</u> 22898,36	50 км.
27	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,5235	<u>2578.43</u> 1349,81	<u>1092.00</u> 571,66	<u>1435.87</u> 751,68	<u>50.56</u> 26,47	50 км.
28	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тактильні	м2	92,3454	<u>770.31</u> 71134,59	<u>680.00</u> 62794,87	<u>75.21</u> 6945,30	<u>15.1</u> 1394,42	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400]	м2	6022,1346	<u>352.11</u> 2120453,81	<u>270.00</u> 1625976,34	<u>75.21</u> 452924,74	<u>6.9</u> 41552,73	50 км.
30	+К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	2094	<u>312.97</u> 655359,18	<u>270.00</u> 565380,00	<u>36.83</u> 77122,02	<u>6.14</u> 12857,16	50 км.
31	+К589921- А003 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	4973	<u>136.55</u> 679063,15	<u>120.83</u> 600887,59	<u>13.04</u> 64847,92	<u>2.68</u> 13327,64	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	219,1051	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом по розділу III	грн.		6422836,35	4485841,41	1811057,46	125937,48	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	668,668					
		Мастильні матеріали	кг	157,087					
		Гідравлічна рідина	кг	12,429					
		Бензин	л	1093,533					
		Дизельне паливо	л	2386,945					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03
на труби ПВХ під в'їзди у двори
Облаштування дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 181,667 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,316 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	0,356	<u>14186.02</u>	-	5050	369	-	<u>16.3200</u>	<u>5.81</u>
					1037,14	-			-	-	-
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,712	<u>8307.70</u>	-	5915	738	-	<u>16.3200</u>	<u>11.62</u>
					1037,14	-			-	-	-
3	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб діаметром від 0,3 м до 0,5 м	1 м	123	<u>231.75</u>	-	28505	2209	-	<u>0.2700</u>	<u>33.21</u>
					17,96	-			-	-	-
4	С113-1456-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х6,2 мм	м	123	<u>1021.80</u>	-	125681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					165151	3316	-		<u>50.64</u>
		зокрема:							-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161835				
		всього заробітна плата, грн.					3316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					181667				

		Всього за кошторисом					181667				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					50,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3316				

Склав _____ І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Облаштування дороги

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
труби ПВХ під в'їзди у двори

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1 2	1	I. Витрати праці Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	50,64 2,8	65,50				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	50,64					
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
		III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти							
3	C112-30	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	4,92	<u>5344.84</u> 26296,61	<u>4904.91</u> 24132,16	<u>335.13</u> 1648,84	<u>104.8</u> 515,61	50 км.
4	C113-1456-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х6,2 мм	м	123	<u>1021.8</u> 125681,40	<u>995.81</u> 122484,63	<u>5.95</u> 731,85	<u>20.04</u> 2464,92	50 км.
5	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	4,45	<u>1051.91</u> 4681,00	<u>532.08</u> 2367,76	<u>499.2</u> 2221,44	<u>20.63</u> 91,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	7,832	<u>660,96</u> 5176,64	<u>180,00</u> 1409,76	<u>468</u> 3665,38	<u>12,96</u> 101,50	
		Разом по розділу III	грн.		161835,65	150394,31	8267,51	3173,83	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Облаштування дороги

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04
автопавільйони**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати праці</u>							
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	25,55	67,57				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	53,6	73,37				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,21	89,52				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	82,36					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,005132	<u>321,43</u> 1,65				
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,32	<u>562,84</u> 742,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,008692	<u>527,1</u> 4,58				
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,27968	<u>488,07</u> 136,50				
11	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,07544	<u>414,64</u> 31,28				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,001712	<u>428,91</u> 0,73				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,000332	<u>101,28</u> 0,03				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3392	<u>262,5</u> 89,04				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,037184	<u>43,75</u> 1,63				
16	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,29532	<u>96,94</u> 28,63				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,037184	<u>9,06</u> 0,34				
		Разом по розділу II	грн.		1037,36				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	7,949					
		Дизельне паливо	кг	2,263					
		Електроенергія	кВт-год	0,997					
		Масильні матеріали	кг	0,635					
		Гідравлічна рідина	кг	0,008					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
18	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,3392					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,000664					
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,28566					
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,138					
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6128					
<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
23	С111-94	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 24 мм	т	0,08	<u>35619.09</u> 2849,53	<u>34425.19</u> 2754,02	<u>495.49</u> 39,64	<u>698.41</u> 55,87	50 км.
24	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00046	<u>3642.32</u> 1,68	<u>2885.33</u> 1,33	<u>685.57</u> 0,32	<u>71.42</u> 0,03	50 км.
25	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0008101	<u>133951.66</u> 108,51	<u>130564.18</u> 105,77	<u>760.98</u> 0,62	<u>2626.5</u> 2,12	50 км.
26	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000066	<u>42252.98</u> 0,28	<u>40663.51</u> 0,27	<u>760.98</u> 0,01	<u>828.49</u> -	50 км.
27	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00022172	<u>26047.21</u> 5,78	<u>25156.17</u> 5,58	<u>380.31</u> 0,08	<u>510.73</u> 0,12	50 км.
28	+С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,26312	<u>3703.68</u> 974,51	<u>3050.34</u> 802,61	<u>580.72</u> 152,80	<u>72.62</u> 19,10	50 км.
29	С111-1608	Дрантя	кг	0,00996	<u>12.46</u> 0,12	<u>11.10</u> 0,11	<u>1.12</u> 0,01	<u>0.24</u> -	50 км.
30	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08964	<u>225.68</u> 20,23	<u>220.46</u> 19,76	<u>0.79</u> 0,07	<u>4.43</u> 0,40	50 км.
31	С111-1757	Рядно	м2	0,05152	<u>60.26</u> 3,10	<u>58.87</u> 3,03	<u>0.21</u> 0,01	<u>1.18</u> 0,06	50 км.
32	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00036708	<u>25919.71</u> 9,51	<u>24979.64</u> 9,17	<u>431.84</u> 0,16	<u>508.23</u> 0,18	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,005336	<u>2874.59</u> 15,34	<u>2428.16</u> 12,96	<u>390.07</u> 2,08	<u>56.36</u> 0,30	50 км.
34	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,005428	<u>5578.96</u> 30,28	<u>5134.44</u> 27,87	<u>335.13</u> 1,82	<u>109.39</u> 0,59	50 км.
35	&C121-783-110 варіант 1	Конструкції навісу зупинки громадського транспорту довжиною 4,5 м	комплект	2	<u>57329.15</u> 114658,30	<u>55936.00</u> 111872,00	<u>269.05</u> 538,10	<u>1124.1</u> 2248,20	50 км.
36	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,420716	<u>443.54</u> 186,60	<u>427.15</u> 179,71	<u>7.69</u> 3,24	<u>8.7</u> 3,65	50 км.
37	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0212	<u>67324.83</u> 1427,29	<u>65624.43</u> 1391,24	<u>380.31</u> 8,06	<u>1320.09</u> 27,99	50 км.
38	+C142-10-2	Вода	м3	0,2093	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002988	<u>98364.3</u> 29,39	<u>95571.77</u> 28,56	<u>863.82</u> 0,26	<u>1928.71</u> 0,57	50 км.
40	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000498	<u>21734.13</u> 1,08	<u>20615.54</u> 1,03	<u>692.43</u> 0,03	<u>426.16</u> 0,02	50 км.
41	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,736	<u>1118.91</u> 823,52	<u>597.77</u> 439,96	<u>499.2</u> 367,41	<u>21.94</u> 16,15	
42	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,4876	<u>980.84</u> 478,26	<u>300.00</u> 146,28	<u>661.61</u> 322,60	<u>19.23</u> 9,38	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2871	<u>3.1531</u> 0,91	<u>3.1531</u> 0,91			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0082	<u>156,08</u> 1,28	<u>156,08</u> 1,28			
		Разом	грн.		2,19	2,19			
		Разом по розділу III	грн.		121625,50	117803,45	1437,32	2384,73	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,284					
		Мастильні матеріали	кг	0,644					
		Гідравлічна рідина	кг	0,008					
		Бензин	л	10,742					
		Дизельне паливо	л	2,662					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,00048					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Облаштування дороги

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04
автопавільйони**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати праці</u>							
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	25,55	67,57				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	53,6	73,37				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,21	89,52				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	82,36					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,005132	<u>321,43</u> 1,65				
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,32	<u>562,84</u> 742,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,008692	<u>527,1</u> 4,58				
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,27968	<u>488,07</u> 136,50				
11	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,07544	<u>414,64</u> 31,28				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,001712	<u>428,91</u> 0,73				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,000332	<u>101,28</u> 0,03				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3392	<u>262,5</u> 89,04				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,037184	<u>43,75</u> 1,63				
16	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,29532	<u>96,94</u> 28,63				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,037184	<u>9,06</u> 0,34				
		Разом по розділу II	грн.		1037,36				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	7,949					
		Дизельне паливо	кг	2,263					
		Електроенергія	кВт-год	0,997					
		Масильні матеріали	кг	0,635					
		Гідравлічна рідина	кг	0,008					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
18	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,3392					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,000664					
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,28566					
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,138					
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6128					
<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
23	C111-94	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 24 мм	т	0,08	<u>35619.09</u> 2849,53	<u>34425.19</u> 2754,02	<u>495.49</u> 39,64	<u>698.41</u> 55,87	50 км.
24	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00046	<u>3642.32</u> 1,68	<u>2885.33</u> 1,33	<u>685.57</u> 0,32	<u>71.42</u> 0,03	50 км.
25	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0008101	<u>133951.66</u> 108,51	<u>130564.18</u> 105,77	<u>760.98</u> 0,62	<u>2626.5</u> 2,12	50 км.
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000066	<u>42252.98</u> 0,28	<u>40663.51</u> 0,27	<u>760.98</u> 0,01	<u>828.49</u> -	50 км.
27	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00022172	<u>26047.21</u> 5,78	<u>25156.17</u> 5,58	<u>380.31</u> 0,08	<u>510.73</u> 0,12	50 км.
28	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,26312	<u>3703.68</u> 974,51	<u>3050.34</u> 802,61	<u>580.72</u> 152,80	<u>72.62</u> 19,10	50 км.
29	C111-1608	Дрантя	кг	0,00996	<u>12.46</u> 0,12	<u>11.10</u> 0,11	<u>1.12</u> 0,01	<u>0.24</u> -	50 км.
30	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08964	<u>225.68</u> 20,23	<u>220.46</u> 19,76	<u>0.79</u> 0,07	<u>4.43</u> 0,40	50 км.
31	C111-1757	Рядно	м2	0,05152	<u>60.26</u> 3,10	<u>58.87</u> 3,03	<u>0.21</u> 0,01	<u>1.18</u> 0,06	50 км.
32	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00036708	<u>25919.71</u> 9,51	<u>24979.64</u> 9,17	<u>431.84</u> 0,16	<u>508.23</u> 0,18	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,005336	<u>2874.59</u> 15,34	<u>2428.16</u> 12,96	<u>390.07</u> 2,08	<u>56.36</u> 0,30	50 км.
34	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,005428	<u>5578.96</u> 30,28	<u>5134.44</u> 27,87	<u>335.13</u> 1,82	<u>109.39</u> 0,59	50 км.
35	&C121-783-110 варіант 1	Конструкції навісу зупинки громадського транспорту довжиною 4,5 м	комплект	2	<u>57329.15</u> 114658,30	<u>55936.00</u> 111872,00	<u>269.05</u> 538,10	<u>1124.1</u> 2248,20	50 км.
36	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,420716	<u>443.54</u> 186,60	<u>427.15</u> 179,71	<u>7.69</u> 3,24	<u>8.7</u> 3,65	50 км.
37	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0212	<u>67324.83</u> 1427,29	<u>65624.43</u> 1391,24	<u>380.31</u> 8,06	<u>1320.09</u> 27,99	50 км.
38	+C142-10-2	Вода	м3	0,2093	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002988	<u>98364.3</u> 29,39	<u>95571.77</u> 28,56	<u>863.82</u> 0,26	<u>1928.71</u> 0,57	50 км.
40	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000498	<u>21734.13</u> 1,08	<u>20615.54</u> 1,03	<u>692.43</u> 0,03	<u>426.16</u> 0,02	50 км.
41	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,736	<u>1118.91</u> 823,52	<u>597.77</u> 439,96	<u>499.2</u> 367,41	<u>21.94</u> 16,15	
42	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,4876	<u>980.84</u> 478,26	<u>300.00</u> 146,28	<u>661.61</u> 322,60	<u>19.23</u> 9,38	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2871	<u>3.1531</u> 0,91	<u>3.1531</u> 0,91			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0082	<u>156,08</u> 1,28	<u>156,08</u> 1,28			
		Разом	грн.		2,19	2,19			
		Разом по розділу III	грн.		121625,50	117803,45	1437,32	2384,73	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,284					
		Мастильні матеріали	кг	0,644					
		Гідравлічна рідина	кг	0,008					
		Бензин	л	10,742					
		Дизельне паливо	л	2,662					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,00048					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900
Луцького району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на : Організація дорожнього руху

Кошторисна вартість 1248,073 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,718 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на дорожні знаки	328,893	-	328,893	0,40074	26,36	-
2	07-02-02	на дорожня розмітка	252,509	-	252,509	0,36199	26,585	-
3	07-02-03	на стримувальне огороження	124,314	-	124,314	0,53934	38,416	-
4	07-02-04	на бар'єрне огороження	542,357	-	542,357	0,19962	14,357	-
---		Всього:	1248,073	-	1248,073	1,50169	105,718	-

Головний інженер проєкту

(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Семенюк (Сертифікат: серія АР №016206)

Н.О.Петлицька (Сертифікат серія АР №004360)

І.П. Більчук

Н.О.Петлицька

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	дорожні знаки	<u>0.40074</u> 26,36	- -	- -	- -	- -	<u>0.40074</u> 26,36	- -	<u>0.40074</u> 26,36
07-02-02	дорожня розмітка	<u>0.21960</u> 14,508	- -	<u>0.14239</u> 12,077	- -	- -	<u>0.36199</u> 26,585	- -	<u>0.36199</u> 26,585
07-02-03	стримувальне огороження	<u>0.52134</u> 36,796	- -	<u>0.01800</u> 1,62	- -	- -	<u>0.53934</u> 38,416	- -	<u>0.53934</u> 38,416
07-02-04	бар'єрне огороження	<u>0.14254</u> 9,602	- -	<u>0.05708</u> 4,755	- -	- -	<u>0.19962</u> 14,357	- -	<u>0.19962</u> 14,357
	Разом :	<u>1.28422</u> 87,266	- -	<u>0.21747</u> 18,452	- -	- -	<u>1.50169</u> 105,718	- -	<u>1.50169</u> 105,718

Склад _____ І.П. Більчук

Перевірів _____ Н.О.Петлицька

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-02-01

на дорожні знаки

Організація дорожнього руху

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 328,893 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40074 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,360 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожні знаки									
1	ДБЗ-22-2 стосовно κ=0,7	Демонтаж трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	13	<u>113.15</u> 113,15	- -	1471	1471	- -	<u>1.7010</u> -	<u>22.11</u> -
2	ДБЗ-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	105	<u>318.70</u> 161,64	- -	33464	16972	- -	<u>2.4300</u> -	<u>255.15</u> -
3	ДБЗ-51-1	Навішування щитків дорожніх знаків на одному стояку	1 щит	154	<u>51.86</u> 36,22	- -	7986	5578	- -	<u>0.5700</u> -	<u>87.78</u> -
4	ДБЗ-51-2	Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох стояках	1 щит	10	<u>76.90</u> 76,90	- -	769	769	- -	<u>1.2100</u> -	<u>12.1</u> -
5	С113-43 варіант 1	Стійка металева діам. 57 мм	м	367,5	<u>276.69</u> -	- -	101684	-	- -	- -	- -
6	С111-1867 варіант 1	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	348	<u>48.56</u> -	- -	16899	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8355				
		всього заробітна плата, грн.					1570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					992				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					10917				

		Всього за розділом 2					10917				
		Разом прямі витрати					298993	26360	-		400,74
									-		-
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272633				
		всього заробітна плата, грн.					26360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29900				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					328893				

		Всього за кошторисом					328893				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					400,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26360				

Склав _____ І.П.Більчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Організація дорожнього руху

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
дорожні знаки**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1 2	1	I. Витрати праці Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	400,74 2,9	65,78				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	400,74					
	Середній розряд робіт		розряд	2,9					
		III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти							
3	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,07392	<u>32591,77</u> 2409,18	<u>31457,23</u> 2325,32	<u>495,49</u> 36,63	<u>639,05</u> 47,23	50 км.
4	+C111-1867 варіант 1	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	348	<u>48,56</u> 16898,88	<u>48,33</u> 16818,84	<u>0,23</u> 80,04	<u>-</u> -	50 км.
5	+C113-43 варіант 1	Стійка металева діам. 57 мм	м	367,5	<u>276,69</u> 101683,58	<u>272,43</u> 100118,03	<u>2,2</u> 808,50	<u>2,06</u> 757,05	50 км.
6	&C115-825-1-7Г варіант 1	Щитки дорожніх знаків (круглі) I типорозмір	шт	5	<u>705,32</u> 3526,60	<u>690,00</u> 3450,00	<u>1,49</u> 7,45	<u>13,83</u> 69,15	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&C115-825-1-7Г варіант 2	Щитки дорожніх знаків (круглі) II типорозмір	шт	4	<u>942.98</u> 3771,92	<u>923.00</u> 3692,00	<u>1.49</u> 5,96	<u>18.49</u> 73,96	50 км.
8	&C115-826 варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутні типорозмір II	шт	3	<u>735.92</u> 2207,76	<u>720.00</u> 2160,00	<u>1.49</u> 4,47	<u>14.43</u> 43,29	50 км.
9	&C115-826 варіант 2	Щитки дорожніх знаків трикутні типорозмір I	шт	18	<u>562.52</u> 10125,36	<u>550.00</u> 9900,00	<u>1.49</u> 26,82	<u>11.03</u> 198,54	50 км.
10	&C115-827 варіант 3	Щитки дорожніх знаків, прямокутні типу 5.45.1-5.45.2 II типорозмір	шт	8	<u>1072.52</u> 8580,16	<u>1050.00</u> 8400,00	<u>1.49</u> 11,92	<u>21.03</u> 168,24	50 км.
11	&C115-827 варіант 8	Щитки дорожніх знаків прямокутні типу 1.4.3 типорозмір II	шт	6	<u>1225.52</u> 7353,12	<u>1200.00</u> 7200,00	<u>1.49</u> 8,94	<u>24.03</u> 144,18	50 км.
12	&C115-827 варіант 13	Щитки дорожніх знаків квадратні II типорозмір	шт	74	<u>863.42</u> 63893,08	<u>845.00</u> 62530,00	<u>1.49</u> 110,26	<u>16.93</u> 1252,82	50 км.
13	&C115-827 варіант 14	Щитки дорожніх знаків квадратні I типорозмір	шт	36	<u>735.92</u> 26493,12	<u>720.00</u> 25920,00	<u>1.49</u> 53,64	<u>14.43</u> 519,48	50 км.
14	&C115-933-1-М варіант 1	Щитки дорзнаків індивідуального проектування	100м2	0,0342	<u>24670.84</u> 843,74	<u>23828.90</u> 814,95	<u>658.29</u> 22,51	<u>183.65</u> 6,28	50 км.
15	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,67	<u>2908.48</u> 16491,08	<u>1645.23</u> 9328,45	<u>1206.22</u> 6839,27	<u>57.03</u> 323,36	50 км.
16	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,96	<u>3096.12</u> 2972,28	<u>1829.19</u> 1756,02	<u>1206.22</u> 1157,97	<u>60.71</u> 58,29	50 км.
17	+C1633-20ВД варіант 1	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	20	<u>269.13</u> 5382,60	<u>262.50</u> 5250,00	<u>1.35</u> 27,00	<u>5.28</u> 105,60	50 км.
		Разом по розділу III	грн.		272632,46	259663,61	9201,38	3767,47	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-02-02

на дорожня розмітка
Організація дорожнього руху

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 252,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36199 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,585 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	1 км	9,49978	<u>521.10</u> 258,10	<u>-</u> -	4950	2452	<u>-</u> -	<u>3.8800</u> -	<u>36.86</u> -
2	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	1,1317	<u>12328.25</u> 289,76	<u>1250.34</u> 414,07	13952	328	<u>1415</u> 469	<u>4.3560</u> 4,8658	<u>4.93</u> 5,51
3	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	4,895994	<u>23116.39</u> 289,76	<u>1250.34</u> 414,07	113178	1419	<u>6122</u> 2027	<u>4.3560</u> 4,8658	<u>21.33</u> 23,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,84097	<u>5422.81</u> 289,76	<u>1250.34</u> 414,07	4560	244	<u>1051</u> 348	<u>4.3560</u> 4,8658	<u>3.66</u> 4,09
5	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,49939	<u>8748.06</u> 289,76	<u>1250.34</u> 414,07	4369	145	<u>624</u> 207	<u>4.3560</u> 4,8658	<u>2.18</u> 2,43
6	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	1,97378	<u>6945.60</u> 289,76	<u>1250.34</u> 414,07	13709	572	<u>2468</u> 817	<u>4.3560</u> 4,8658	<u>8.6</u> 9,6
7	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,194	<u>8850.06</u> 289,76	<u>1250.34</u> 414,07	1717	56	<u>243</u> 80	<u>4.3560</u> 4,8658	<u>0.85</u> 0,94
8	ДБЗ-8-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	313	<u>218.70</u> 23,95	<u>69.22</u> 25,97	68453	7496	<u>21666</u> 8129	<u>0.3600</u> 0,3067	<u>112.68</u> 96
9	ДУЗ-6-2	Вертикальна розмітка 2.6	100м	1,88	<u>1814.58</u> 524,29	- -	3411	986	- -	<u>8.2500</u> -	<u>15.51</u> -
10	ДБЗ-17-1	Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету вертикальної дорожньої розмітки 2.3.1-2.3.3 (білою фарбою)	1 м2	2,21	<u>283.91</u> 183,37	- -	627	405	- -	<u>2.9400</u> -	<u>6.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ДБЗ-17-1	Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету вертикальної дорожньої розмітки 2.3.1-2.3.3 (червоною фарбою)	1 м2	2,21	<u>283.91</u> 183,37	<u>-</u> -	627	405	<u>-</u> -	<u>2.9400</u> -	<u>6.5</u> -
		Разом прямі витрати					229553	14508	<u>33589</u> 12077		<u>219.6</u> 142,39
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181456				
		всього заробітна плата, грн.					26585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					252509				

		Всього за кошторисом					252509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					361,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26585				

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Організація дорожнього руху

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02
дорожня розмітка

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	219,6	66,07				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	142,39	84,81				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	361,99					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	47,650030968	316,05 15059,79				
6	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	10,184270712	585,57 5963,60				
7	КБМ212-1402-ДР	Машини маркірувальні причіпні	маш. год	33,804	324,85 10981,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,059740144	<u>768.74</u> 1583,40				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		33588,02				
		Бензин	кг	43,945					
		Дизельне паливо	кг	255,542					
		Мастильні матеріали	кг	20,178					
		Гідравлічна рідина	кг	3,956					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	0,7512					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	C111-843	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,0009024	<u>52575.91</u> 47,44	<u>50681.19</u> 45,73	<u>863.82</u> 0,78	<u>1030.9</u> 0,93	50 км.
11	+C1546-52 варіант 1	Нітроемаль	т	0,03708516	<u>131502.3</u> 4876,78	<u>128060.00</u> 4749,13	<u>863.82</u> 32,03	<u>2578.48</u> 95,62	50 км.
12	+C1633-8ВД	Фарба АК-120 "Лакма"	т	1,4876319	<u>100030.36</u> 148808,35	<u>97308.00</u> 144758,48	<u>760.98</u> 1132,06	<u>1961.38</u> 2917,81	50 км.
13	+C1633-8ВД варіант 1	Фарба АК-120 "Лакма" (червона)	т	0,0018564	<u>100030.36</u> 185,70	<u>97308.00</u> 180,64	<u>760.98</u> 1,41	<u>1961.38</u> 3,65	50 км.
14	+C1633-14ВД	Розчинники для фарби АК-120 "Лакма"	т	0,0343317	<u>53035.49</u> 1820,80	<u>51131.76</u> 1755,44	<u>863.82</u> 29,66	<u>1039.91</u> 35,70	50 км.
15	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,4279844	<u>59997.4</u> 25677,95	<u>58060.00</u> 24848,77	<u>760.98</u> 325,69	<u>1176.42</u> 503,49	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
16	C1999-9003	Бензин	кг	0,8263	<u>51.07</u> 42,20	<u>51.07</u> 42,20			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		42,20	42,20			
		Разом по розділу III	грн.		181459,22	176380,39	1521,63	3557,20	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Масильні матеріали	кг	20,178					
		Гідравлічна рідина	кг	3,956					
		Бензин	л	60,502					
		Дизельне паливо	л	300,638					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-02-03
на стримувальне огороження
Організація дорожнього руху

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 124,314 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53934 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,416 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-31-8	Влаштування одnobічного металевого стримувального огороження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м	100 м	1,12	<u>17066.08</u> 8464,06	<u>644.97</u> 184,78	19114	9480	<u>722</u> 207	<u>122.4900</u> 2,4605	<u>137.19</u> 2,76
2	КБ9-72-1	Виготовлення тротуарного огороження	т	1,40998	<u>17868.57</u> 10934,56	<u>5388.18</u> 1002,09	25194	15418	<u>7597</u> 1413	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>205.29</u> 15,24
3	& С188888-51-2 варіант 1	Труба профільна 30x30x4 мм	м	91,5	<u>69.54</u> -	<u>-</u> -	6363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С188888-51-3 варіант 1	Труба профільна 25x25x2 мм	м	332,64	<u>48.34</u> -	<u>-</u> -	16080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С188888-51-4 варіант 1	Труба профільна 20x20x2 мм	м	620,93	<u>31.14</u> -	<u>-</u> -	19336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,000195	<u>48285.93</u>	-	9	-	-	-	-
7	ДУ6-24-1	Фарбування металевого перильного огороження вручну	10 м	11,2	<u>2403.64</u>	-	26921	11898	-	<u>15.9700</u>	<u>178.86</u>
					<u>1062,32</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					113017	36796	<u>8319</u> 1620		<u>521.34</u> 18
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67902				
		всього заробітна плата, грн.					38416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					124314				

		Всього за кошторисом					124314				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					539,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38416				

Склав _____ І.П.Більчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О.Петлицька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Організація дорожнього руху

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03
стримувальне огороження

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	521,34	70,58				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18	90,03				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	539,34					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,70499	321,43 226,60				
6	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,072	348,63 722,36				
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,45988	546,2 4620,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	38,492454	<u>68.98</u> 2655,21				
9	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,1843832	<u>79.89</u> 94,62				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		8319,58				
		Бензин	кг	2,164					
		Дизельне паливо	кг	57,98					
		Електроенергія	кВт-год	569,096					
		Мастильні матеріали	кг	7,637					
		Гідравлічна рідина	кг	1,269					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	38,492454					
11	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,550978					
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,40998					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,422994					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,66595	<u>14.58</u> 53,45	<u>5.79</u> 21,23	<u>8.5</u> 31,16	<u>0.29</u> 1,06	50 км.
15	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0303146	<u>65615.86</u> 1989,12	<u>63824.93</u> 1934,83	<u>504.34</u> 15,29	<u>1286.59</u> 39,00	50 км.
16	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,42299	<u>248.01</u> 104,91	<u>242.78</u> 102,69	<u>0.37</u> 0,16	<u>4.86</u> 2,06	50 км.
17	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,000195	<u>48285.93</u> 9,42	<u>47546.17</u> 9,27	<u>380.31</u> 0,07	<u>359.45</u> 0,08	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,8	<u>3182,82</u> 8911,90	<u>1914,19</u> 5359,73	<u>1206,22</u> 3377,42	<u>62,41</u> 174,75	50 км.
19	+C1546-52 варіант 1	Нітроемаль	т	0,11424	<u>131502,3</u> 15022,82	<u>128060,00</u> 14629,57	<u>863,82</u> 98,68	<u>2578,48</u> 294,57	50 км.
20	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,36095	<u>57,14</u> 20,62	<u>43,30</u> 15,63	<u>12,72</u> 4,59	<u>1,12</u> 0,40	50 км.
21	&C188888-51- 2 варіант 1	Труба профільна 30х30х4 мм	м	91,5	<u>69,54</u> 6362,91	<u>66,67</u> 6100,31	<u>1,51</u> 138,17	<u>1,36</u> 124,43	50 км.
22	&C188888-51- 3 варіант 1	Труба профільна 25х25х2 мм	м	332,64	<u>48,34</u> 16079,82	<u>46,70</u> 15534,29	<u>0,69</u> 229,52	<u>0,95</u> 316,01	50 км.
23	&C188888-51- 4 варіант 1	Труба профільна 20х20х2 мм	м	620,93	<u>31,14</u> 19335,76	<u>30,00</u> 18627,90	<u>0,53</u> 329,09	<u>0,61</u> 378,77	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
24	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1079	<u>3,1531</u> 6,65	<u>3,1531</u> 6,65			
25	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,031	<u>156,08</u> 4,84	<u>156,08</u> 4,84			
		Разом	грн.		11,49	11,49			
		Разом по розділу III	грн.		67902,22	62346,94	4224,15	1331,13	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	571,204					
		Мастильні матеріали	кг	7,668					
		Гідравлічна рідина	кг	1,269					
		Бензин	л	2,925					
		Дизельне паливо	л	68,212					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О.Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Організація дорожнього руху

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04
бар'єрне огороження**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	142,54	67,36				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	57,08	83,31				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	199,62					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,518	<u>642.88</u> 8690,45				
6	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,472	<u>300.56</u> 4349,70				
7	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	14,472	<u>358.43</u> 5187,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		18227,35				
		Дизельне паливо	кг	247,306					
		Мастильні матеріали	кг	14,595					
		Гідравлічна рідина	кг	0,579					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	&C111-1836- 1-ПР варіант 1	Елементи огороження дорожнього металевого оцинкованого бар'єрного типу	т	6,12873	<u>75908,6</u> 465223,31	<u>73892,04</u> 452864,36	<u>528,16</u> 3236,95	<u>1488,4</u> 9122,00	50 км.
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		465223,31	452864,36	3236,95	9122,00	
		Мастильні матеріали	кг	14,595					
		Гідравлічна рідина	кг	0,579					
		Дизельне паливо	л	290,948					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Організація дорожнього руху

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04
бар'єрне огороження**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	142,54	67,36				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	57,08	83,31				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	199,62					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,518	<u>642.88</u> 8690,45				
6	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,472	<u>300.56</u> 4349,70				
7	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	14,472	<u>358.43</u> 5187,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		18227,35				
		Дизельне паливо	кг	247,306					
		Мастильні матеріали	кг	14,595					
		Гідравлічна рідина	кг	0,579					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	&C111-1836- 1-ПР варіант 1	Елементи огороження дорожнього металевого оцинкованого бар'єрного типу	т	6,12873	<u>75908,6</u> 465223,31	<u>73892,04</u> 452864,36	<u>528,16</u> 3236,95	<u>1488,4</u> 9122,00	50 км.
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		465223,31	452864,36	3236,95	9122,00	
		Мастильні матеріали	кг	14,595					
		Гідравлічна рідина	кг	0,579					
		Дизельне паливо	л	290,948					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900
Луцького району Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість	1468,602 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31095 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,581 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 10 серпня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на зовнішнє освітлення	1458,934	2,96	1461,894	1,25045	96,483	-
2	07-03-02	на пусконаладжувальні роботи по заземленню	6,708	-	6,708	0,06050	6,098	-
---		Всього:	1465,642	2,96	1468,602	1,31095	102,581	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник кошторисного

Склав

Перевірив

Ю.В. Семенюк (Сертифікат: серія АР №016206)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька (Сертифікат серія АР №004360)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.П. Більчук

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-03-01	зовнішнє освітлення	<u>0.08810</u> 5,981	<u>0.79334</u> 57,696	<u>0.36901</u> 32,806	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.25045</u> 96,483	<u>-</u> -	<u>1.25045</u> 96,483
07-03-02	пусконаладжувальні роботи по заземленню	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06050</u> -	<u>0.06050</u> 6,098	<u>-</u> -	<u>0.06050</u> 6,098
	Разом :	<u>0.08810</u> 5,981	<u>0.79334</u> 57,696	<u>0.36901</u> 32,806	<u>-</u> -	<u>0.06050</u> -	<u>1.31095</u> 102,581	<u>-</u> -	<u>1.31095</u> 102,581

Склад _____

І.П. Більчук

Перевірів _____

Н.О.Петлицька

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-03-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1461,894 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,25045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,483 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання вуличного освітлення с. Карпилівка									
1	КБ33-110-3 застос.	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	км	1,01	<u>13231,73</u> 4337,78	<u>8833,55</u> 1648,51	13364	4381	<u>8922</u> 1665	<u>57.7600</u> 20,9226	<u>58.34</u> 21,13
2	КБ33-111-13 застос.	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	15	<u>1094.04</u> 390,52	<u>702.78</u> 179,55	16411	5858	<u>10542</u> 2693	<u>5.2000</u> 1,9697	<u>78</u> 29,55
3	С157-376	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2	1000м	1,05545	<u>48011,30</u> -	<u>-</u> -	50674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-148-1	Прокладання кабелю до 35кВ в стояках опор	100 м	0,66	<u>2459.80</u> 1173,92	<u>449.85</u> 132,32	1623	775	<u>297</u> 87	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>10.56</u> 1,02
5	15093-37013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,066	<u>13300.02</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	26	<u>1154.65</u> 225,21	<u>895.45</u> 167,85	30021	5855	<u>23282</u> 4364	<u>3.2200</u> 1,7920	<u>83.72</u> 46,59
7	& С1547-7-12Ц	Світильник вуличного освітлення, світлодіодний типуДКУ 01-60-60 60Вт	шт	26	<u>6733.60</u> -	<u>-</u> -	175074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-491-2 варіант 1	Кронштейн однорожковий для кріплення вуличного світильника на з/б опорі	шт	26	<u>2857.92</u> -	- -	74306	-	- -	- -	- -
9	& 1914-9239-1	Хомут оцинкований для кріплення кронштейнів	шт	26	<u>79.08</u> -	- -	2056	-	- -	- -	- -
10	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднуювальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	56	<u>223.41</u> -	- -	12511	-	- -	- -	- -
11	C1545-406	Затискач анкерний [натяжний] [2x16-25] SO 157.1	шт	9	<u>87.86</u> -	- -	791	-	- -	- -	- -
12	C1545-409	Затискач підвісний 2x[25-120]+2x35 4x[25-120]+2x35 SO 130	шт	27	<u>367.59</u> -	- -	9925	-	- -	- -	- -
13	C1545-437	Дистаційні затискачі [фіксатори] SO 70	шт	8	<u>56.64</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
14	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	72	<u>48.45</u> -	- -	3488	-	- -	- -	- -
15	C1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	72	<u>9.22</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
16	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	36	<u>111.46</u> -	- -	4013	-	- -	- -	- -
17	C1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	4	<u>129.94</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
18	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	2	<u>22.70</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
19	C1545-492	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію SE 30.128	шт	2	<u>1046.73</u> -	- -	2093	-	- -	- -	- -
20	KM8-599-5	Шафа обліку електроенергії	шт	1	<u>746.63</u> 371,52	<u>18.41</u> 4,85	747	372	<u>18</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0566	<u>4.8</u> 0,06
21	& 1517-2040-14-1Г	Металоконструкція щита ЩУ-1/1-0	шт	1	<u>2228.40</u> -	- -	2228	-	- -	- -	- -
22	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>306.73</u> 120,16	<u>17.39</u> 3,42	307	120	<u>17</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
23	& 1504-1415-100	Вимикач автоматичний BA47-29 10A	шт	1	<u>90.99</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
24	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>76.84</u> 61,92	<u>8.03</u> 2,36	77	62	<u>8</u> 2	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>0.8</u> 0,03
25	& 1701-8026-1 варіант 1	Лічильник активної енергії NIK -2102-01	шт	1	<u>620.00</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
26	KM8-599-5	Щит керування освітленням ЩК1	шт	1	<u>746.63</u> 371,52	<u>18.41</u> 4,85	747	372	<u>18</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0566	<u>4.8</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1547-1618-12	Металоконструкції щита IP54; ЩРн-12з-036УХЛЗ "ІЕК Україна"	шт	1	<u>1404.63</u> -	-	1405	-	-	-	-
28	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>306.73</u> 120,16	<u>17.39</u> 3,42	307	120	<u>17</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>1.6</u> 0,04
29	& 1504-1415-100	Вимикач автоматичний ВА47-29 10А	шт	1	<u>90.99</u> -	-	91	-	-	-	-
30	КМ10-698-4	Установлення реле часу	шт	1	<u>66.49</u> 63,86	-	66	64	-	<u>0.9600</u> -	<u>0.96</u> -
31	& 1504-4184-2-5А	Реле часу	шт	1	<u>663.30</u> -	-	663	-	-	-	-
32	КМ8-530-4	Установлення пускача електромагнітного струм 25 А	шт	1	<u>649.84</u> 360,48	<u>12.06</u> 2,58	650	360	<u>12</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>4.8</u> 0,03
33	& 1504-4008-1 варіант 1	Пускач електромагнітний 25 А; 220В КМИ 2560	шт	1	<u>1224.58</u> -	-	1225	-	-	-	-
34	КМ8-409-1	Прокладка труби гофрованої, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>17532.23</u> 2851,35	<u>10380.55</u> 2167,86	1753	285	<u>1038</u> 217	<u>42.3300</u> 29,5434	<u>4.23</u> 2,95
35	& C1530-1-698	Полівінілхлоридна труба діаметром 25 мм, гофрована ДКС-92925	м	10	<u>16.95</u> -	-	170	-	-	-	-
36	КБ33-259-2	Освітлення пішохідного переходу Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	2	<u>759.63</u> 133,89	<u>404.01</u> 80,29	1519	268	<u>808</u> 161	<u>1.8900</u> 0,9359	<u>3.78</u> 1,87
37	& C113-2099-С3	Опора металева оцинкована 7 м, з виносом 5 м, тип СВФО 7х5м	шт	2	<u>9438.04</u> -	-	18876	-	-	-	-
38	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,55	<u>3247.11</u> -	-	1786	-	-	-	-
39	КБ33-120-5	Розвезення по трасі опор металевих	шт	2	<u>387.55</u> 42,15	<u>305.01</u> 85,74	775	84	<u>610</u> 171	<u>0.6100</u> 0,9057	<u>1.22</u> 1,81
40	КБ6-11-3	Установлення анкерного блока при бетонуванні	т	0,04	<u>10304.39</u> 9811,96	<u>301.17</u> 63,72	412	392	<u>12</u> 3	<u>135.3000</u> 0,6730	<u>5.41</u> 0,03
41	& C118-1-5	Анкерний блок	шт	2	<u>2021.98</u> -	-	4044	-	-	-	-
42	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	2	<u>1154.65</u> 225,21	<u>895.45</u> 167,85	2309	450	<u>1791</u> 336	<u>3.2200</u> 1,7920	<u>6.44</u> 3,58
43	& C1547-7-15	Світильник освітлення пішохідного переходу 120Вт типу ДСУ-07У-120 "Перехід"	шт	2	<u>18293.12</u> -	-	36586	-	-	-	-
44	КБ1-164-1	Заземлення опор Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0112	<u>11881.54</u> 11881,54	-	133	133	-	<u>200.6000</u> -	<u>2.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0112	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	98	98	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>1.69</u> -
46	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	<u>7602.41</u> 821,74	<u>3107.04</u> 496,62	1520	164	<u>621</u> 99	<u>11.2000</u> 6,1936	<u>2.24</u> 1,24
47	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,04	<u>5666.53</u> 1878,27	<u>295.40</u> 56,10	227	75	<u>12</u> 2	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>1.02</u> 0,03
48	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори Демонтажні роботи	опора	2	<u>182.33</u> 50,51	<u>131.82</u> 17,83	365	101	<u>264</u> 36	<u>0.7400</u> 0,2304	<u>1.48</u> 0,46
49	КБ33-115-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з кронштейном	шт	14	<u>707.11</u> 135,12	<u>571.99</u> 111,50	9900	1892	<u>8008</u> 1561	<u>1.9320</u> 1,2188	<u>27.05</u> 17,06
50	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,92	<u>3968.57</u> 1107,89	<u>2860.68</u> 534,34	7620	2127	<u>5493</u> 1026	<u>15.4560</u> 6,5564	<u>29.68</u> 12,59
Разом прямі витрати							496227	24408	<u>61790</u> 12442		<u>336.47</u> 140,17
Разом обладнання, грн.							2848				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							113				
Всього обладнання, грн.							2961				
Разом дорожні роботи та послуги, грн.							493379				
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							407181				
всього заробітна плата, грн.							36850				
Загальновиробничі витрати, грн.							49338				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							542717				

Всього за розділом 1							545677				
Розділ 2. Обладнання вуличного освітлення смт Цумань											
51	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	7	<u>1864.17</u> 342,71	<u>1128.34</u> 262,11	13049	2399	<u>7898</u> 1835	<u>4.9000</u> 3,0222	<u>34.3</u> 21,16
52	С1416-8535 варіант 1	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2)	шт	7	<u>5300.28</u> -	<u>-</u> -	37102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	7	<u>387.55</u> 42,15	<u>305.01</u> 85,74	2713	295	<u>2135</u> 600	<u>0.6100</u> 0,9057	<u>4.27</u> 6,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ33-110-3 застос.	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	км	1,38	<u>13231.73</u> 4337,78	<u>8833.55</u> 1648,51	18260	5986	<u>12190</u> 2275	<u>57.7600</u> 20,9226	<u>79.71</u> 28,87
55	КБ33-111-13 застос.	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	21	<u>1094.04</u> 390,52	<u>702.78</u> 179,55	22975	8201	<u>14758</u> 3771	<u>5.2000</u> 1,9697	<u>109.2</u> 41,36
56	C157-376	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 2x25 мм2	1000м	1,4421	<u>48011.30</u> -	<u>-</u> -	69237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ8-148-1	Прокладання кабелю до 35кВ в стояках опор	100 м	1,1	<u>2459.80</u> 1173,92	<u>449.85</u> 132,32	2706	1291	<u>495</u> 146	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>17.6</u> 1,69
58	15093-37013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,11	<u>13300.02</u> -	<u>-</u> -	1463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	37	<u>1154.65</u> 225,21	<u>895.45</u> 167,85	42722	8333	<u>33132</u> 6210	<u>3.2200</u> 1,7920	<u>119.14</u> 66,3
60	& C1547-7- 12Ц	Світильник вуличного освітлення, світлодіодний типуДКУ 01-60-60 60Вт	шт	37	<u>6733.60</u> -	<u>-</u> -	249143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545- 491-2 варіант 1	Кронштейн однорожковий для кріплення вуличного світильника на з/б опорі	шт	37	<u>2857.92</u> -	<u>-</u> -	105743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& 1914- 9239-1	Хомут оцинкований для кріплення кронштейнів	шт	37	<u>79.08</u> -	<u>-</u> -	2926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	84	<u>223.41</u> -	<u>-</u> -	18766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1545-406	Затискач анкерний [натяжний] [2x16-25] SO 157.1	шт	14	<u>87.86</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C1545-409	Затискач підвісний 2x[25-120]+2x35 4x[25- 120]+2x35 SO 130	шт	42	<u>367.59</u> -	<u>-</u> -	15439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C1545-437	Дистаційні затискачі [фіксатори] SO 70	шт	8	<u>56.64</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	112	<u>48.45</u> -	<u>-</u> -	5426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	112	<u>9.22</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	56	<u>111.46</u> -	<u>-</u> -	6242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	12	<u>129.94</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	10	<u>22.70</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1545-492	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію SE 30.128	шт	2	<u>1046.73</u> -	<u>-</u> -	2093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КМ8-599-5	Щит керування освітленням ЩК 2	шт	3	<u>746.63</u> 371,52	<u>18.41</u> 4,85	2240	1115	<u>55</u> 15	<u>4.8000</u> 0,0566	<u>14.4</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1547-1618-12	Металоконструкції щита IP54; ЩРн-12з-036УХЛЗ "ІЕК Україна"	шт	3	<u>1404.63</u> -	- -	4214	-	- -	- -	- -
75	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>306.73</u> 120,16	<u>17.39</u> 3,42	920	360	<u>52</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>4.8</u> 0,13
76	& 1504-1415-100	Вимикач автоматичний ВА47-29 10А	шт	3	<u>90.99</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
77	КМ8-530-4	Установлення пускача електромагнітного струм 25 А	шт	3	<u>649.84</u> 360,48	<u>12.06</u> 2,58	1950	1081	<u>36</u> 8	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>14.4</u> 0,09
78	& 1504-4008-1 варіант 1	Пускач електромагнітний 25 А; 220В КМИ 2560	шт	3	<u>1224.58</u> -	- -	3674	-	- -	- -	- -
79	КМ8-409-1	Прокладка труби гофрованої, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>17532.23</u> 2851,35	<u>10380.55</u> 2167,86	1753	285	<u>1038</u> 217	<u>42.3300</u> 29,5434	<u>4.23</u> 2,95
80	& C1530-1-698	Полівінілхлоридна труба діаметром 25 мм, гофрована ДКС-92925	м	10	<u>16.95</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
81	КБ33-259-2	Освітлення пішохідного переходу Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	5	<u>759.63</u> 133,89	<u>404.01</u> 80,29	3798	669	<u>2020</u> 401	<u>1.8900</u> 0,9359	<u>9.45</u> 4,68
82	& C113-2099-С3	Опора металева оцинкована 7 м, з виносом 5 м, тип СВФО 7х5м	шт	5	<u>9438.04</u> -	- -	47190	-	- -	- -	- -
83	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,39	<u>3247.11</u> -	- -	4513	-	- -	- -	- -
84	КБ33-120-5	Розвезення по трасі опор металевих	шт	5	<u>387.55</u> 42,15	<u>305.01</u> 85,74	1938	211	<u>1525</u> 429	<u>0.6100</u> 0,9057	<u>3.05</u> 4,53
85	КБ6-11-3	Установлення анкерного блока при бетонуванні	т	0,1	<u>10304.39</u> 9811,96	<u>301.17</u> 63,72	1030	981	<u>30</u> 6	<u>135.3000</u> 0,6730	<u>13.53</u> 0,07
86	& C118-1-5	Анкерний блок	шт	5	<u>2021.98</u> -	- -	10110	-	- -	- -	- -
87	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	5	<u>1154.65</u> 225,21	<u>895.45</u> 167,85	5773	1126	<u>4477</u> 839	<u>3.2200</u> 1,7920	<u>16.1</u> 8,96
88	& C1547-7-15	Світильник освітлення пішохідного переходу 120Вт типу ДСУ-07У-120 "Перехід"	шт	5	<u>18293.12</u> -	- -	91466	-	- -	- -	- -
89	& C100-1517-71 варіант 1	Відтяжка тросова діам 4мм	шт	1	<u>999.81</u> -	- -	1000	-	- -	- -	- -
90	КБ1-164-1	Заземлення опор Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0504	<u>11881.54</u> 11881,54	- -	599	599	- -	<u>200.6000</u> -	<u>10.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0504	<u>8775,75</u> 8775,75	<u>-</u> -	442	442	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>7,58</u> -
92	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>7602,41</u> 821,74	<u>3107,04</u> 496,62	6842	740	<u>2796</u> 447	<u>11.2000</u> 6,1936	<u>10,08</u> 5,57
93	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,18	<u>5666,53</u> 1878,27	<u>295,40</u> 56,10	1020	338	<u>53</u> 10	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>4,61</u> 0,12
94	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори Демонтажні роботи	опора	9	<u>182,33</u> 50,51	<u>131,82</u> 17,83	1641	455	<u>1186</u> 160	<u>0.7400</u> 0,2304	<u>6,66</u> 2,07
95	КБ33-115-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з кронштейном	шт	19	<u>707,11</u> 135,12	<u>571,99</u> 111,50	13435	2567	<u>10868</u> 2119	<u>1.9320</u> 1,2188	<u>36,71</u> 23,16
96	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,62	<u>3968,57</u> 1107,89	<u>2860,68</u> 534,34	6429	1795	<u>4634</u> 866	<u>15.4560</u> 6,5564	<u>25,04</u> 10,62
		Разом прямі витрати					832927	39269	<u>99378</u> 20364		<u>544,97</u> 228,84
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					694280				
		всього заробітна плата, грн.					59633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					916217				

		Всього за розділом 2					916217				
		Разом прямі витрати					1329154	63677	<u>161168</u> 32806		<u>881,44</u> 369,01
		Разом обладнання, грн.					2848				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					113				
		Всього обладнання, грн.					2961				
		Разом дорожні роботи та послуги, грн.					1326306				
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1101461				
		всього заробітна плата, грн.					96483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1458934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					1461894				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1250,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96483				

Склав _____ І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Зовнішнє освітлення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
зовнішнє освітлення**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати праці</u>							
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	88,1	67,91				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	793,34	72,73				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	369,01	88,90				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1250,45					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,4628	<u>257,11</u> 376,10				
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	29,09836	<u>321,43</u> 9353,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	4,2	<u>388.14</u> 1630,19				
10	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	4,2	<u>14.39</u> 60,44				
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	43,2	<u>507.97</u> 21944,30				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2318	<u>546.2</u> 672,81				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2884	<u>527.1</u> 152,02				
14	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,448	<u>455.51</u> 2026,11				
15	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	108,15146	<u>799.51</u> 86468,17				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,5224	<u>29.33</u> 220,63				
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,32	<u>87.88</u> 28,12				
18	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	2,3661	<u>39.49</u> 93,44				
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,19	<u>676.12</u> 5537,42				
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	29,34486	<u>737.17</u> 21632,15				
21	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,01	<u>558.33</u> 9497,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	1,98	<u>732,36</u> 1450,07				
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,36	<u>5,41</u> 1,95				
24	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	<u>4,59</u> 26,62				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		161170,82				
		Бензин	кг	1082,655					
		Дизельне паливо	кг	767,95					
		Електроенергія	кВт-год	43,857					
		Мастильні матеріали	кг	97,724					
		Гідравлічна рідина	кг	13,442					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
25	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,334					
26	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,76					
27	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,04					
28	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	7,04					
29	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,0912					
30	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0946					
31	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	0,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти							
32	&C100-1517-71 варіант 1	Відтяжка тросова діам 4мм	шт	1	<u>999.81</u> 999,81	<u>980.00</u> 980,00	<u>0.21</u> 0,21	<u>19.6</u> 19,60	50 км.
33	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00173	<u>57179.88</u> 98,92	<u>55563.22</u> 96,12	<u>495.49</u> 0,86	<u>1121.17</u> 1,94	50 км.
34	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00009	<u>37274.53</u> 3,35	<u>36048.17</u> 3,24	<u>495.49</u> 0,04	<u>730.87</u> 0,07	50 км.
35	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001056	<u>323343.96</u> 34,15	<u>316146.92</u> 33,39	<u>856.96</u> 0,09	<u>6340.08</u> 0,67	50 км.
36	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00136	<u>84864.33</u> 115,42	<u>82439.34</u> 112,12	<u>760.98</u> 1,03	<u>1664.01</u> 2,27	50 км.
37	+C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0028	<u>73820.26</u> 206,70	<u>71611.82</u> 200,51	<u>760.98</u> 2,13	<u>1447.46</u> 4,06	50 км.
38	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000024	<u>36396.62</u> 0,87	<u>35302.65</u> 0,85	<u>380.31</u> 0,01	<u>713.66</u> 0,01	50 км.
39	C111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,00021	<u>21502.26</u> 4,52	<u>20203.12</u> 4,24	<u>877.53</u> 0,18	<u>421.61</u> 0,10	50 км.
40	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,001367	<u>3832.78</u> 5,24	<u>2832.11</u> 3,87	<u>925.52</u> 1,27	<u>75.15</u> 0,10	50 км.
41	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00009	<u>35249.11</u> 3,17	<u>34058.04</u> 3,07	<u>499.91</u> 0,04	<u>691.16</u> 0,06	50 км.
42	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00042	<u>63754.43</u> 26,78	<u>62000.00</u> 26,04	<u>504.34</u> 0,21	<u>1250.09</u> 0,53	50 км.
43	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002102	<u>63754.43</u> 134,01	<u>62000.00</u> 130,32	<u>504.34</u> 1,06	<u>1250.09</u> 2,63	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,004224	<u>22344.58</u> 94,38	<u>21131.76</u> 89,26	<u>774.69</u> 3,27	<u>438.13</u> 1,85	50 км.
45	C111-1608	Дрантя	кг	1,9878	<u>12.46</u> 24,77	<u>11.10</u> 22,06	<u>1.12</u> 2,23	<u>0.24</u> 0,48	50 км.
46	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001056	<u>112504.64</u> 11,88	<u>109434.85</u> 11,56	<u>863.82</u> 0,09	<u>2205.97</u> 0,23	50 км.
47	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00554	<u>71874.84</u> 398,19	<u>69601.71</u> 385,59	<u>863.82</u> 4,79	<u>1409.31</u> 7,81	50 км.
48	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	<u>566.97</u> 130,40	<u>554.73</u> 127,59	<u>1.12</u> 0,26	<u>11.12</u> 2,55	50 км.
49	C111-1809	Сталь кругла	т	0,10604	<u>42964.87</u> 4555,99	<u>42264.72</u> 4481,75	<u>380.31</u> 40,33	<u>319.84</u> 33,91	50 км.
50	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00125	<u>69126.79</u> 86,41	<u>67339.52</u> 84,17	<u>431.84</u> 0,54	<u>1355.43</u> 1,70	50 км.
51	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,098	<u>5769.6</u> 565,42	<u>5321.34</u> 521,49	<u>335.13</u> 32,84	<u>113.13</u> 11,09	50 км.
52	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0021	<u>6381.96</u> 13,40	<u>5921.69</u> 12,44	<u>335.13</u> 0,70	<u>125.14</u> 0,26	50 км.
53	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8,4	<u>130.16</u> 1093,34	<u>127.73</u> 1072,93	<u>1.46</u> 12,26	<u>0.97</u> 8,15	50 км.
54	&C113-2099-С3	Опора металева оцинкована 7 м, з виносом 5 м, тип СВФО 7х5м	шт	7	<u>9438.04</u> 66066,28	<u>9152.00</u> 64064,00	<u>100.98</u> 706,86	<u>185.06</u> 1295,42	50 км.
55	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	7	<u>349.83</u> 2448,81	<u>341.48</u> 2390,36	<u>1.49</u> 10,43	<u>6.86</u> 48,02	50 км.
56	&C118-1-5	Анкерний блок	шт	7	<u>2021.98</u> 14153,86	<u>1900.00</u> 13300,00	<u>82.33</u> 576,31	<u>39.65</u> 277,55	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C121-782	Металеві конструкції	т	0,00124	<u>56373.81</u> 69,90	<u>55416.05</u> 68,72	<u>538.1</u> 0,67	<u>419.66</u> 0,51	50 км.
58	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0174	<u>67843.67</u> 1180,48	<u>66800.53</u> 1162,33	<u>538.1</u> 9,36	<u>505.04</u> 8,79	50 км.
59	C157-376	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2x25 мм2	1000м	2,49755	<u>48011.3</u> 119910,62	<u>46957.40</u> 117278,45	<u>112.5</u> 280,97	<u>941.4</u> 2351,20	50 км.
60	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0004904	<u>37544.96</u> 18,41	<u>36285.53</u> 17,79	<u>523.25</u> 0,26	<u>736.18</u> 0,36	50 км.
61	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,6	<u>16.66</u> 59,98	<u>16.29</u> 58,64	<u>0.04</u> 0,14	<u>0.33</u> 1,20	50 км.
62	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	3,824	<u>36.94</u> 141,26	<u>36.18</u> 138,35	<u>0.04</u> 0,15	<u>0.72</u> 2,76	50 км.
63	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0007	<u>32137.29</u> 22,50	<u>30643.33</u> 21,45	<u>863.82</u> 0,60	<u>630.14</u> 0,45	50 км.
64	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00602	<u>73984.66</u> 445,39	<u>71670.16</u> 431,45	<u>863.82</u> 5,20	<u>1450.68</u> 8,74	50 км.
65	+C1416-8535 варіант 1	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2)	шт	7	<u>5300.28</u> 37101,96	<u>4500.00</u> 31500,00	<u>696.35</u> 4874,45	<u>103.93</u> 727,51	120 км.
66	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,94	<u>3247.11</u> 6299,39	<u>1977.22</u> 3835,81	<u>1206.22</u> 2340,07	<u>63.67</u> 123,51	50 км.
67	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001408	<u>226408.74</u> 318,78	<u>221589.04</u> 312,00	<u>380.31</u> 0,54	<u>4439.39</u> 6,24	50 км.
68	&C1530-1-698	Полівінілхлоридна труба діаметром 25 мм, гофрована DKC-92925	м	20	<u>16.95</u> 339,00	<u>16.40</u> 328,00	<u>0.22</u> 4,40	<u>0.33</u> 6,60	50 км.
69	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,43701	<u>125.3</u> 54,76	<u>122.67</u> 53,61	<u>0.17</u> 0,07	<u>2.46</u> 1,08	50 км.
70	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0704	<u>96.88</u> 6,82	<u>94.62</u> 6,66	<u>0.36</u> 0,03	<u>1.9</u> 0,13	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1287	<u>413.67</u> 53,24	<u>405.09</u> 52,14	<u>0.47</u> 0,06	<u>8.11</u> 1,04	50 км.
72	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,7628	<u>932.99</u> 711,68	<u>914.23</u> 697,37	<u>0.47</u> 0,36	<u>18.29</u> 13,95	50 км.
73	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,02	<u>67.91</u> 1,36	<u>66.44</u> 1,33	<u>0.14</u> -	<u>1.33</u> 0,03	50 км.
74	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,14643	<u>15.7</u> 2,30	<u>15.10</u> 2,21	<u>0.29</u> 0,04	<u>0.31</u> 0,05	50 км.
75	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0169	<u>455.2</u> 7,69	<u>445.62</u> 7,53	<u>0.65</u> 0,01	<u>8.93</u> 0,15	50 км.
76	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,6	<u>20.45</u> 32,72	<u>19.75</u> 31,60	<u>0.3</u> 0,48	<u>0.4</u> 0,64	50 км.
77	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2448	<u>13.36</u> 3,27	<u>13.04</u> 3,19	<u>0.06</u> 0,01	<u>0.26</u> 0,07	50 км.
78	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,44	<u>165.36</u> 72,76	<u>160.39</u> 70,57	<u>1.73</u> 0,76	<u>3.24</u> 1,43	50 км.
79	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3228	<u>81.03</u> 26,16	<u>77.71</u> 25,08	<u>1.73</u> 0,56	<u>1.59</u> 0,52	50 км.
80	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,036	<u>1359.26</u> 48,93	<u>1326.85</u> 47,77	<u>5.76</u> 0,21	<u>26.65</u> 0,95	50 км.
81	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	14	<u>32.3</u> 452,20	<u>31.32</u> 438,48	<u>0.35</u> 4,90	<u>0.63</u> 8,82	50 км.
82	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,1	<u>1056.06</u> 2217,73	<u>1032.73</u> 2168,73	<u>2.62</u> 5,50	<u>20.71</u> 43,50	50 км.
83	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,204	<u>4211.4</u> 859,13	<u>4114.54</u> 839,37	<u>14.28</u> 2,91	<u>82.58</u> 16,85	50 км.
84	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,22	<u>533.85</u> 117,45	<u>523.13</u> 115,09	<u>0.25</u> 0,06	<u>10.47</u> 2,30	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,01	<u>65.85</u> 0,66	<u>63.98</u> 0,64	<u>0.58</u> 0,01	<u>1.29</u> 0,01	50 км.
86	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0006	<u>151910.92</u> 91,15	<u>148356.69</u> 89,01	<u>575.58</u> 0,35	<u>2978.65</u> 1,79	50 км.
87	C1545-406	Затискач анкерний [натяжний] [2х16-25] SO 157.1	шт	23	<u>87.86</u> 2020,78	<u>85.75</u> 1972,25	<u>0.39</u> 8,97	<u>1.72</u> 39,56	50 км.
88	C1545-409	Затискач підвісний 2х[25-120]+2х35 4х[25-120]+2х35 SO 130	шт	69	<u>367.59</u> 25363,71	<u>360.22</u> 24855,18	<u>0.16</u> 11,04	<u>7.21</u> 497,49	50 км.
89	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	140	<u>223.41</u> 31277,40	<u>218.97</u> 30655,80	<u>0.06</u> 8,40	<u>4.38</u> 613,20	50 км.
90	C1545-437	Дистаційні затискачі [фіксатори] SO 70	шт	16	<u>56.64</u> 906,24	<u>55.52</u> 888,32	<u>0.01</u> 0,16	<u>1.11</u> 17,76	50 км.
91	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	92	<u>111.46</u> 10254,32	<u>108.95</u> 10023,40	<u>0.32</u> 29,44	<u>2.19</u> 201,48	50 км.
92	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	184	<u>48.45</u> 8914,80	<u>47.44</u> 8728,96	<u>0.06</u> 11,04	<u>0.95</u> 174,80	50 км.
93	C1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	184	<u>9.22</u> 1696,48	<u>9.03</u> 1661,52	<u>0.01</u> 1,84	<u>0.18</u> 33,12	50 км.
94	&C1545-491-2 варіант 1	Кронштейн однорожковий для кріплення вуличного світильника на з/б опорі	шт	63	<u>2857.92</u> 180048,96	<u>2800.00</u> 176400,00	<u>1.88</u> 118,44	<u>56.04</u> 3530,52	50 км.
95	C1545-492	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію SE 30.128	шт	4	<u>1046.73</u> 4186,92	<u>1026.20</u> 4104,80	<u>0.01</u> 0,04	<u>20.52</u> 82,08	50 км.
96	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	<u>22.7</u> 272,40	<u>22.25</u> 267,00	<u>-</u> -	<u>0.45</u> 5,40	50 км.
97	C1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	16	<u>129.94</u> 2079,04	<u>127.13</u> 2034,08	<u>0.26</u> 4,16	<u>2.55</u> 40,80	50 км.
98	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00009	<u>116523.28</u> 10,49	<u>113450.10</u> 10,21	<u>788.41</u> 0,07	<u>2284.77</u> 0,21	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,04	<u>339.12</u> 13,56	<u>331.75</u> 13,27	<u>0.72</u> 0,03	<u>6.65</u> 0,26	50 км.
100	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00009	<u>214107.07</u> 19,27	<u>209045.07</u> 18,81	<u>863.82</u> 0,08	<u>4198.18</u> 0,38	50 км.
101	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00088	<u>570368</u> 501,92	<u>558498.74</u> 491,48	<u>685.57</u> 0,60	<u>11183.69</u> 9,84	50 км.
102	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,0014	<u>96558.5</u> 135,18	<u>93808.24</u> 131,33	<u>856.96</u> 1,20	<u>1893.3</u> 2,65	50 км.
103	C1546-83	Тавот	кг	14,5024	<u>33.87</u> 491,20	<u>32.42</u> 470,17	<u>0.79</u> 11,46	<u>0.66</u> 9,57	50 км.
104	&C1547-7-15	Світильник освітлення пішохідного переходу 120Вт типу ДСУ-07У-120 "Перехід"	шт	7	<u>18293.12</u> 128051,84	<u>17934.00</u> 125538,00	<u>0.43</u> 3,01	<u>358.69</u> 2510,83	5 км.
105	&C1547-7-12Ц	Світильник вуличого освітлення, світлодіодний типуДКУ 01-60-60 60Вт	шт	63	<u>6733.6</u> 424216,80	<u>6600.00</u> 415800,00	<u>1.57</u> 98,91	<u>132.03</u> 8317,89	50 км.
106	&C1547-1618-12	Металоконструкції щита IP54; ЩРн-12з-036УХЛЗ "ІЕК Україна"	шт	4	<u>1404.63</u> 5618,52	<u>1375.00</u> 5500,00	<u>2.09</u> 8,36	<u>27.54</u> 110,16	50 км.
107	&1504-1415-100	Вимикач автоматичний ВА47-29 10А	шт	5	<u>90.99</u> 454,95	<u>89.00</u> 445,00	<u>0.21</u> 1,05	<u>1.78</u> 8,90	50 км.
108	&1504-4008-1 варіант 1	Пускач електромагнітний 25 А; 220В КМИ 2560	шт	4	<u>1224.58</u> 4898,32	<u>1199.00</u> 4796,00	<u>1.57</u> 6,28	<u>24.01</u> 96,04	50 км.
109	&1504-4184-2-5А	Реле часу	шт	1	<u>663.3</u> 663,30	<u>650.00</u> 650,00	<u>0.29</u> 0,29	<u>13.01</u> 13,01	50 км.
110	&1914-9239-1	Хомут оцинкований для кріплення кронштейнів	шт	63	<u>79.08</u> 4982,04	<u>74.60</u> 4699,80	<u>2.93</u> 184,59	<u>1.55</u> 97,65	50 км.
111	+15093-37013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,176	<u>13300.02</u> 2340,80	<u>13000.00</u> 2288,00	<u>39.24</u> 6,91	<u>260.78</u> 45,89	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
112	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,3243	<u>3,1531</u> 45,17	<u>3,1531</u> 45,17			
113	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1694	<u>156,08</u> 26,44	<u>156,08</u> 26,44			
114	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1408	<u>136,92</u> 19,28	<u>136,92</u> 19,28			
		Разом	грн.		90,89	90,89			
		Разом по розділу III	грн.		1101453,88	1070494,61	9447,54	21511,73	
		<u>IV. Обладнання</u>							
115	&1517-2040-14-1Г	Металоконструкція щита ЩУ-1/1-0	шт	1	<u>2315,91</u> 2315,91	<u>2228,40</u> 2228,40	<u>66,85</u> 66,85	<u>20,66</u> 20,66	3%
116	&1701-8026-1 варіант 1	Лічильник активної енергії NIK -2102-01	шт	1	<u>644,35</u> 644,35	<u>620,00</u> 620,00	<u>18,60</u> 18,60	<u>5,75</u> 5,75	3%
		Разом по розділу IV	грн.		2960,26	2848,40	85,45	26,41	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	58,181					
		Мастильні матеріали	кг	97,894					
		Гідравлічна рідина	кг	13,583					
		Бензин	л	1463,048					
		Дизельне паливо	л	903,471					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____І.П.Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
700723

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-03-02
на пусконаладжувальні роботи по заземленню
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0605 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,098 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 серпня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	11	151,19	-	1663	1663	-	1,5000	16,5
2	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	11	151,19	-			-	-	-
					403,16	-	4435	4435	-	4,0000	44
					403,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					6098	6098	-		60,5
		зокрема:							-		-
		всього заробітна плата, грн.					6098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					6708				

		Всього за кошторисом					6708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6098				

Склав _____ І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області
Зовнішнє освітлення

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-02
пусконалагоджувальні роботи по заземленню**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		<u>I. Витрати праці</u> Витрати праці пусконалагоджувального персоналу	люд.год	60,5	100,79				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	60,5					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Склав _____ І.П. Більчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О. Петлицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)**Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4**

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КБ9-61-12	Демонтаж металевого навісу (зупинки)	т	0,5		
КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	5		
ДБ5-6-3	Навантаження сміття в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,5 м3	м3	8		
С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	11,5		
ДУ5-7-2	Вирізання порослі кущів твердолистяних порід кущорізом на базі трактору	м2	6000		
ДУ5-27-1	Видалення бульдозером прикореневої системи після видалення порослі кущів.	м2	6000		
ДУ5-2-9	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 32 см до 40 см	шт	44		
ДБ5-2-1	Навантажування колод загальною масою, що підіймається 0,3 т	т	43,12		
С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	43,12		
ДБ5-2-1	Розвантажування колод	т	43,12		
ДУ5-25-1	Корчування пнів трактором, з діаметром від 0,4 м до 0,6 м	пень	44		
КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчування пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	пнів	44		
ДБ5-2-1	Навантажування пнів	т	7		
С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 3 км	т	7		
КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	ям	44		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	27		
ДБ1-23-13	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт I групи	м3	2450		
С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	6240		
ДБ1-25-1	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт I групи	м3	2450		
ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	м3	2450		
ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт I групи	м2	6840		
ДБ1-16-1	Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником, довжина укосу до 6,5 м	м2	3150		
КБ47-152-2	Висівання багаторічних трав	га	1,42		

1	2	3	4	5	6
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	11,02		
КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	313		
КБ27-7-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	м3	0,948		
КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	18		
КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м3	325,2		
КБ27-67-4	Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття механізованим методом /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м3	12,4		
КБ27-67-1	Розбирання існуючого покриття з буличного каменю механізованим методом /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м3	123		
КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	м3	55,2		
КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ тротуарів щебеневих механізованим методом	м3	147,8		
КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м	1630		
КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2592		
С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1548		
ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	м3	518,4		
ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	2478		
ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 30см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	2478		

1	2	3	4	5	6
КБ27-12-4	Влаштування призми основи дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м3	66		
ДБ2-3-2	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	т	3347,1		
ДБ2-1-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	10728		
КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	659		
С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	422		
ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	м3	131,8		
ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	630		
ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 21см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	630		
КБ27-12-4	Влаштування призми основи дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м3	49		
КБ27-12-5	Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С7 асфальтоукладачем /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м3	1081,1		

1	2	3	4	5	6
ДБ2-2-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	7700		
ДБ2-1-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	7700		
КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	668		
С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	428		
ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	м3	133,6		
ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	640		
ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 30см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	640		
КБ27-12-4	Влаштування призми основи дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м3	27		
ДБ2-3-2	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	т	1008,48		
ДБ2-1-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	4202		

1	2	3	4	5	6
КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2120		
С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	1357		
ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	м3	425		
ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	2102		
ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 25см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	2102		
ДБ2-2-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	2120		
ДБ2-1-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	2120		
КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	296		
С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	189		
ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску	м3	59,2		
ДБ2-52-1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	296		

1	2	3	4	5	6
ДБ2-52-2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати (до товщ. 25см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	296		
ДБ2-2-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	296		
ДБ2-1-2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	296		
КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	230		
С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 3 км	т	92		
ДБ2-13-7	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м	202		
ДБ2-13-3	Встановлення бортових каменів (поребрика) на бетонну основу	м	146		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7 за товщини шару 12 см	м2	230		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із висівок при товщині шару 12 см	м2	230		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів з висівок , при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-17-3 (до товщ.3 см)	м2	-230		
КБ27-65-4	Улаштування покриття з ФЕМ на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок) товщиною 6 см	м2	207,7		
КБ27-65-4	Улаштування покриття з тактильної плитки на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок)	м2	22,3		

1	2	3	4	5	6
КР1-29-5	Планування площ біля поребриків за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	м2	146		
КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	5840		
С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	2336		
ДБ2-13-7	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м	2094		
ДБ2-13-3	Встановлення бортових каменів (поребрика) на бетонну основу	м	4973		
КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7 за товщини шару 12 см	м2	5840		
КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із висівок при товщині шару 12 см	м2	5840		
КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів з висівок , при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-17-3 (до товщ.3 см)	м2	-5840		
КБ27-65-4	Улаштування покриття з ФЕМ на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок) товщиною 6 см	м2	5751,8		
КБ27-65-4	Улаштування покриття з тактильної плитки на основі товщ. 4 см із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (150 кг цементу на 1 м3 висівок)	м2	88,2		
КР1-29-5	Планування біля поребриків за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	м2	4973		
КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	3,56		
КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,12		
ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб діаметром від 0,3 м до 0,5 м	м	123		
КР1-4-2	Копання ям глибиною 0,7 м	ям	8		
КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,92		
КБ6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,92		
КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0212		
КМ38-6-4	Монтаж навісу	шт	2		
КР20-27-1	Свердлення отворів діаметр отвору до 20 мм	шт	8		
КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	8		

1	2	3	4	5	6
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при наявності заклепкових швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій понад 30 процентів/	м2	3,32		
КБ15-171-4	Олійне фарбування металевих поверхонь за два рази	м2	3,32		
ДБ3-22-2	Демонтаж трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	опора	13		
ДБ3-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	опора	105		
ДБ3-51-1	Навішування щитків дорожніх знаків на одному стояку	щит	154		
ДБ3-51-2	Встановлення щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох стояках	щит	10		
ДБ3-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	20		
ДБ3-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	км	9,49978		
ДБ3-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	1,1317		
ДБ3-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	4,895994		
ДБ3-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	0,84097		
ДБ3-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	0,49939		
ДБ3-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	1,97378		

1	2	3	4	5	6
ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	км	0,194		
ДБЗ-8-3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	313		
ДУЗ-6-2	Вертикальна розмітка 2.6	м	188		
ДБЗ-17-1	Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету вертикальної дорожньої розмітки 2.3.1-2.3.3 (білою фарбою)	м2	2,21		
ДБЗ-17-1	Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету вертикальної дорожньої розмітки 2.3.1-2.3.3 (червоною фарбою)	м2	2,21		
ДБЗ-31-8	Влаштування однобічного металевого стримувального огородження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м	м	112		
КБ9-72-1	Виготовлення тротуарного огородження	т	1,40998		
ДУ6-24-1	Фарбування металевого перильного огородження вручну	м	112		
ДБЗ-32-2	Улаштування однобічного металевого бар'єрного огородження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м	м	180		
КБЗ3-110-3	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	км	1,01		
КБЗ3-111-13	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	15		
КМ8-148-1	Прокладання кабелю до 35кВ в стояках опор	м	66		
КБЗ3-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	26		
КМ8-599-5	Шафа обліку електроенергії	шт	1		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1		
КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1		
КМ8-599-5	Щит керування освітленням ЩК1	шт	1		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1		
КМ10-698-4	Установлення реле часу	шт	1		
КМ8-530-4	Установлення пускача електромагнітного струм 25 А	шт	1		
КМ8-409-1	Прокладка труби гофрованої, діаметр до 25 мм	м	10		
КБЗ3-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	2		
КБЗ3-120-5	Розвезення по трасі опор металевих	шт	2		

1	2	3	4	5	6
КБ6-11-3	Установлення анкерного блока при бетонуванні	т	0,04		
КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	2		
КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	1,12		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,12		
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	2		
КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	м	4		
КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	2		
КБ33-115-2	(Демонтаж) Установлення світильників з кронштейном	шт	14		
КБ33-108-1	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,92		
КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	7		
КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	7		
КБ33-110-3	Підвішування самонесучого ізолюваного провода на опорах	км	1,38		
КБ33-111-13	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	21		
КМ8-148-1	Прокладання кабелю до 35кВ в стояках опор	м	110		
КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	37		
КМ8-599-5	Щит керування освітленням ЩК 2	шт	3		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3		
КМ8-530-4	Установлення пускача електромагнітного струм 25 А	шт	3		
КМ8-409-1	Прокладка труби гофрованої, діаметр до 25 мм	м	10		
КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	5		
КБ33-120-5	Розвезення по трасі опор металевих	шт	5		
КБ6-11-3	Установлення анкерного блока при бетонуванні	т	0,1		
КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	5		
КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	5,04		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,04		
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	9		
КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	м	18		
КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	9		
КБ33-115-2	(Демонтаж) Установлення світильників з кронштейном	шт	19		
КБ33-108-1	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,62		
КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	11		

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900 Луцького району Волинської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати праці							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	26386,5 3,1	67,14				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	846,94 3,7	72,77				
5		Витрати праці пусконаладжувального персоналу	люд.год	60,5	100,79				
6		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4684,33	90,31				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
8		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	927,33	83,11				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	32905,6					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,4628	<u>257.11</u> 376,10				
10	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	47, 650030968	<u>316.05</u> 15059,79				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	48,736862	<u>321.43</u> 15665,49				
12	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,072	<u>348.63</u> 722,36				
13	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,518	<u>642.88</u> 8690,45				
14	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,715	<u>879.97</u> 1509,15				
15	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	4,2	<u>388.14</u> 1630,19				
16	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	4,2	<u>14.39</u> 60,44				
17	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	43,041312	<u>437.04</u> 18810,77				
18	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	43,2	<u>507.97</u> 21944,30				
19	КБМ201-312-ДР	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,52	<u>504.82</u> 1776,97				
20	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,0082	<u>429.75</u> 433,27				
21	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,768094	<u>316.26</u> 242,92				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,69168	<u>546.2</u> 5293,60				
23	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,12	<u>696.82</u> 83,62				
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,32	<u>562.84</u> 742,95				
25	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	12,30768	<u>612.19</u> 7534,64				
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	94,647172	<u>527.1</u> 49888,52				
27	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,27968	<u>488.07</u> 136,50				
28	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,07544	<u>414.64</u> 31,28				
29	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,001712	<u>428.91</u> 0,73				
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	105,618	<u>309.43</u> 32681,38				
31	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,19796	<u>398.9</u> 1674,57				
32	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	17,0567	<u>778.76</u> 13283,08				
33	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,448	<u>455.51</u> 2026,11				
34	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	108,15146	<u>799.51</u> 86468,17				
35	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,000332	<u>101.28</u> 0,03				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	379,5571	<u>73.78</u> 28003,72				
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	31,5724	<u>29.33</u> 926,02				
38	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	38,492454	<u>68.98</u> 2655,21				
39	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,32	<u>87.88</u> 28,12				
40	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	42,9973	<u>262.5</u> 11286,79				
41	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	14,472	<u>300.56</u> 4349,70				
42	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,037184	<u>43.75</u> 1,63				
43	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	50,225	<u>824.71</u> 41421,06				
44	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	852,41862	<u>360</u> 306870,70				
45	КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,3584	<u>590.51</u> 211,64				
46	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	28,4445	<u>684.5</u> 19470,26				
47	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,584	<u>618.42</u> 979,58				
48	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	8,575	<u>885.79</u> 7595,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,28336	<u>912.64</u> 2083,89				
50	КБМ207-223-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	12	<u>742.27</u> 8907,24				
51	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,0472	<u>634.34</u> 664,28				
52	КБМ209-601-ДР	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	52,8	<u>641.4</u> 33865,92				
53	КБМ209-800-ДР	Машины для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	14,472	<u>358.43</u> 5187,20				
54	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,29532	<u>96.94</u> 28,63				
55	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	233,6343	<u>75.83</u> 17716,49				
56	КБМ212-101 варіант 2	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш. год	18,252	<u>772.32</u> 14096,38				
57	КБМ212-101 варіант 3	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш. год	1,152	<u>772.32</u> 889,71				
58	КБМ212-101 варіант 4	Доставка бітуму дорожнього на 50 км	маш. год	0,081	<u>772.32</u> 62,56				
59	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	2,6464512	<u>1298.58</u> 3436,63				
60	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	17,27418	<u>832.72</u> 14384,56				
61	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	28,7836	<u>903.47</u> 26005,12				
62	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	44,478384	<u>1183.29</u> 52630,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	29,772	<u>55.74</u> 1659,49				
64	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	123,043748	<u>373.05</u> 45901,47				
65	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	175,4993424	<u>620.33</u> 108867,51				
66	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,36856	<u>473.19</u> 1120,78				
67	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	125,0689944	<u>806.3</u> 100843,13				
68	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	36,065496	<u>506.58</u> 18270,06				
69	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	153,711684	<u>773.64</u> 118917,51				
70	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	5,52096	<u>1001.13</u> 5527,20				
71	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	48,7517	<u>986.35</u> 48086,24				
72	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	10, 184270712	<u>585.57</u> 5963,60				
73	КБМ212-1402-ДР	Машини маркірувальні причіпні	маш. год	33,804	<u>324.85</u> 10981,23				
74	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	17,0567	<u>66.68</u> 1137,34				
75	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	55,902456	<u>708.05</u> 39581,73				
76	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	65, 666511344	<u>768.74</u> 50480,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	14,91918	<u>3590,29</u> 53564,18				
78	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	233,6011368	<u>1543,54</u> 360572,70				
79	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусенічному ході	маш. год	2,3661	<u>39,49</u> 93,44				
80	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,19	<u>676,12</u> 5537,42				
81	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	29,34486	<u>737,17</u> 21632,15				
82	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,01	<u>558,33</u> 9497,19				
83	+КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	1,98	<u>732,36</u> 1450,07				
84	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,36	<u>5,41</u> 1,95				
85	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	<u>4,59</u> 26,62				
86	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,1843832	<u>79,89</u> 94,62				
87	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	75,29376	<u>5,41</u> 407,34				
88	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	5,665976	<u>373,33</u> 2115,28				
89	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,037184	<u>9,06</u> 0,34				
90	С311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	12520	<u>35,14</u> 439952,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	11,5	<u>37,79</u> 434,59				
92	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 3 км	т	7	<u>50,8</u> 355,60				
93	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	43,12	<u>84,66</u> 3650,54				
94	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 3 км	т	92	<u>35,14</u> 3232,88				
		Разом по розділу II	грн.		2350484,37				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2394,171					
		Дизельне паливо	кг	19579,893					
		Електроенергія	кВт-год	1216,519					
		Стиснене повітря	м3	5217,858					
		Масильні матеріали	кг	1322,632					
		Гідравлічна рідина	кг	232,171					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
95	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,3392					
96	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,334					
97	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,76					
98	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,04					
99	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	6,96					
100	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,000664					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	7,04					
102	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,0912					
103	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	24,05					
104	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	38,492454					
105	КБМ205-900- ДР	Повітродувка	маш. год	0,7512					
106	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	7,9798					
107	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,49786					
108	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,550978					
109	КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0946					
110	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	12,43894					
111	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	759,1142					
112	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,35998					
113	КБМ270-107- ДР	Бензопилка	маш. год	11,88					
114	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,422994					
115	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	0,3					
116	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,1407					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,138					
118	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6128					
119	КБМ270-191	Сівалка причіпна	маш. год	1,0082					
<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
120	&C100-1517-71 варіант 1	Відтяжка тросова діам 4мм	шт	1	<u>999.81</u> 999,81	<u>980.00</u> 980,00	<u>0.21</u> 0,21	<u>19.6</u> 19,60	50 км.
121	C111-94	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 24 мм	т	0,08	<u>35619.09</u> 2849,53	<u>34425.19</u> 2754,02	<u>495.49</u> 39,64	<u>698.41</u> 55,87	50 км.
122	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00195	<u>57179.88</u> 111,50	<u>55563.22</u> 108,35	<u>495.49</u> 0,97	<u>1121.17</u> 2,18	50 км.
123	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00009	<u>37274.53</u> 3,35	<u>36048.17</u> 3,24	<u>495.49</u> 0,04	<u>730.87</u> 0,07	50 км.
124	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000005	<u>31491.62</u> 0,16	<u>30378.65</u> 0,15	<u>495.49</u> -	<u>617.48</u> 0,01	50 км.
125	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00046	<u>3642.32</u> 1,68	<u>2885.33</u> 1,33	<u>685.57</u> 0,32	<u>71.42</u> 0,03	50 км.
126	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00005	<u>156496.03</u> 7,82	<u>152980.66</u> 7,65	<u>446.82</u> 0,02	<u>3068.55</u> 0,15	50 км.
127	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001056	<u>323343.96</u> 34,15	<u>316146.92</u> 33,39	<u>856.96</u> 0,09	<u>6340.08</u> 0,67	50 км.
128	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,64095	<u>14.58</u> 67,67	<u>5.79</u> 26,87	<u>8.5</u> 39,45	<u>0.29</u> 1,35	50 км.
129	C111-384-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0008101	<u>133951.66</u> 108,51	<u>130564.18</u> 105,77	<u>760.98</u> 0,62	<u>2626.5</u> 2,12	50 км.
130	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000066	<u>42252.98</u> 0,28	<u>40663.51</u> 0,27	<u>760.98</u> 0,01	<u>828.49</u> -	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00136	<u>84864.33</u> 115,42	<u>82439.34</u> 112,12	<u>760.98</u> 1,03	<u>1664.01</u> 2,27	50 км.
132	+C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0028	<u>73820.26</u> 206,70	<u>71611.82</u> 200,51	<u>760.98</u> 2,13	<u>1447.46</u> 4,06	50 км.
133	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,07392	<u>32591.77</u> 2409,18	<u>31457.23</u> 2325,32	<u>495.49</u> 36,63	<u>639.05</u> 47,23	50 км.
134	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000015	<u>24139.44</u> 0,36	<u>23285.81</u> 0,35	<u>380.31</u> 0,01	<u>473.32</u> -	50 км.
135	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000024	<u>36396.62</u> 0,87	<u>35302.65</u> 0,85	<u>380.31</u> 0,01	<u>713.66</u> 0,01	50 км.
136	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00022172	<u>26047.21</u> 5,78	<u>25156.17</u> 5,58	<u>380.31</u> 0,08	<u>510.73</u> 0,12	50 км.
137	C111-843	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645	т	0,0009024	<u>52575.91</u> 47,44	<u>50681.19</u> 45,73	<u>863.82</u> 0,78	<u>1030.9</u> 0,93	50 км.
138	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00021	<u>21502.26</u> 4,52	<u>20203.12</u> 4,24	<u>877.53</u> 0,18	<u>421.61</u> 0,10	50 км.
139	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00097	<u>21275.13</u> 20,64	<u>20736.44</u> 20,11	<u>380.31</u> 0,37	<u>158.38</u> 0,16	50 км.
140	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,001367	<u>3832.78</u> 5,24	<u>2832.11</u> 3,87	<u>925.52</u> 1,27	<u>75.15</u> 0,10	50 км.
141	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	37,027	<u>3703.68</u> 137136,16	<u>3050.34</u> 112944,94	<u>580.72</u> 21502,32	<u>72.62</u> 2688,90	50 км.
142	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,26312	<u>3703.68</u> 974,51	<u>3050.34</u> 802,61	<u>580.72</u> 152,80	<u>72.62</u> 19,10	50 км.
143	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00009	<u>35249.11</u> 3,17	<u>34058.04</u> 3,07	<u>499.91</u> 0,04	<u>691.16</u> 0,06	50 км.
144	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0002	<u>72216.85</u> 14,44	<u>70296.49</u> 14,06	<u>504.34</u> 0,10	<u>1416.02</u> 0,28	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00042	<u>63754.43</u> 26,78	<u>62000.00</u> 26,04	<u>504.34</u> 0,21	<u>1250.09</u> 0,53	50 км.
146	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0145	<u>63754.43</u> 924,44	<u>62000.00</u> 899,00	<u>504.34</u> 7,31	<u>1250.09</u> 18,13	50 км.
147	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0303146	<u>65615.86</u> 1989,12	<u>63824.93</u> 1934,83	<u>504.34</u> 15,29	<u>1286.59</u> 39,00	50 км.
148	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002102	<u>63754.43</u> 134,01	<u>62000.00</u> 130,32	<u>504.34</u> 1,06	<u>1250.09</u> 2,63	50 км.
149	&C111-1556-1	Бітуми нафтові дорожні БНД-70/100, БНД-100/150, перший сорт	т	10,88	<u>23306.49</u> 253574,61	<u>22849.50</u> 248602,56	<u>-</u> -	<u>456.99</u> 4972,05	
150	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,004224	<u>22344.58</u> 94,38	<u>21131.76</u> 89,26	<u>774.69</u> 3,27	<u>438.13</u> 1,85	50 км.
151	C111-1608	Дрантя	кг	1,99776	<u>12.46</u> 24,89	<u>11.10</u> 22,18	<u>1.12</u> 2,24	<u>0.24</u> 0,47	50 км.
152	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,42299	<u>248.01</u> 104,91	<u>242.78</u> 102,69	<u>0.37</u> 0,16	<u>4.86</u> 2,06	50 км.
153	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001056	<u>112504.64</u> 11,88	<u>109434.85</u> 11,56	<u>863.82</u> 0,09	<u>2205.97</u> 0,23	50 км.
154	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00554	<u>71874.84</u> 398,19	<u>69601.71</u> 385,59	<u>863.82</u> 4,79	<u>1409.31</u> 7,81	50 км.
155	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08964	<u>225.68</u> 20,23	<u>220.46</u> 19,76	<u>0.79</u> 0,07	<u>4.43</u> 0,40	50 км.
156	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,23	<u>566.97</u> 130,40	<u>554.73</u> 127,59	<u>1.12</u> 0,26	<u>11.12</u> 2,55	50 км.
157	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,7512	<u>12579.02</u> 9449,36	<u>11557.68</u> 8682,13	<u>774.69</u> 581,95	<u>246.65</u> 185,28	50 км.
158	C111-1757	Рядно	м2	27,60152	<u>60.26</u> 1663,27	<u>58.87</u> 1624,90	<u>0.21</u> 5,80	<u>1.18</u> 32,57	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	97,12	<u>1008.54</u> 97949,40	<u>988.67</u> 96019,63	<u>0.09</u> 8,74	<u>19.78</u> 1921,03	50 км.
160	C111-1809	Сталь кругла	т	0,10604	<u>42964.87</u> 4555,99	<u>42264.72</u> 4481,75	<u>380.31</u> 40,33	<u>319.84</u> 33,91	50 км.
161	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,000195	<u>48285.93</u> 9,42	<u>47546.17</u> 9,27	<u>380.31</u> 0,07	<u>359.45</u> 0,08	50 км.
162	&C111-1836-1-ПР варіант 1	Елементи огороження дорожнього металевого оцинкованого бар'єрного типу	т	6,12873	<u>75908.6</u> 465223,31	<u>73892.04</u> 452864,36	<u>528.16</u> 3236,95	<u>1488.4</u> 9122,00	50 км.
163	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00125	<u>69126.79</u> 86,41	<u>67339.52</u> 84,17	<u>431.84</u> 0,54	<u>1355.43</u> 1,70	50 км.
164	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00036708	<u>25919.71</u> 9,51	<u>24979.64</u> 9,17	<u>431.84</u> 0,16	<u>508.23</u> 0,18	50 км.
165	+C111-1867 варіант 1	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	348	<u>48.56</u> 16898,88	<u>48.33</u> 16818,84	<u>0.23</u> 80,04	<u>-</u> -	50 км.
166	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,3792	<u>677.91</u> 257,06	<u>660.64</u> 250,51	<u>3.98</u> 1,51	<u>13.29</u> 5,04	50 км.
167	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,005336	<u>2874.59</u> 15,34	<u>2428.16</u> 12,96	<u>390.07</u> 2,08	<u>56.36</u> 0,30	50 км.
168	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000515	<u>9619.88</u> 4,95	<u>9096.12</u> 4,68	<u>335.13</u> 0,17	<u>188.63</u> 0,10	50 км.
169	C112-30	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	4,92	<u>5344.84</u> 26296,61	<u>4904.91</u> 24132,16	<u>335.13</u> 1648,84	<u>104.8</u> 515,61	50 км.
170	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,005428	<u>5578.96</u> 30,28	<u>5134.44</u> 27,87	<u>335.13</u> 1,82	<u>109.39</u> 0,59	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,098	<u>5769.6</u> 565,42	<u>5321.34</u> 521,49	<u>335.13</u> 32,84	<u>113.13</u> 11,09	50 км.
172	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0021	<u>6381.96</u> 13,40	<u>5921.69</u> 12,44	<u>335.13</u> 0,70	<u>125.14</u> 0,26	50 км.
173	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8,4	<u>130.16</u> 1093,34	<u>127.73</u> 1072,93	<u>1.46</u> 12,26	<u>0.97</u> 8,15	50 км.
174	+C113-43 варіант 1	Стійка металева діам. 57 мм	м	367,5	<u>276.69</u> 101683,58	<u>272.43</u> 100118,03	<u>2.2</u> 808,50	<u>2.06</u> 757,05	50 км.
175	C113-1456-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х6,2 мм	м	123	<u>1021.8</u> 125681,40	<u>995.81</u> 122484,63	<u>5.95</u> 731,85	<u>20.04</u> 2464,92	50 км.
176	&C113-2099- С3	Опора металева оцинкована 7 м, з виносом 5 м, тип СВФО 7х5м	шт	7	<u>9438.04</u> 66066,28	<u>9152.00</u> 64064,00	<u>100.98</u> 706,86	<u>185.06</u> 1295,42	50 км.
177	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	7	<u>349.83</u> 2448,81	<u>341.48</u> 2390,36	<u>1.49</u> 10,43	<u>6.86</u> 48,02	50 км.
178	&C115-825-1- 7Г варіант 1	Щитки дорожніх знаків (круглі) I типорозмір	шт	5	<u>705.32</u> 3526,60	<u>690.00</u> 3450,00	<u>1.49</u> 7,45	<u>13.83</u> 69,15	50 км.
179	&C115-825-1- 7Г варіант 2	Щитки дорожніх знаків (круглі) II типорозмір	шт	4	<u>942.98</u> 3771,92	<u>923.00</u> 3692,00	<u>1.49</u> 5,96	<u>18.49</u> 73,96	50 км.
180	&C115-826 варіант 1	Щитки дорожніх знаків трикутні типорозмір II	шт	3	<u>735.92</u> 2207,76	<u>720.00</u> 2160,00	<u>1.49</u> 4,47	<u>14.43</u> 43,29	50 км.
181	&C115-826 варіант 2	Щитки дорожніх знаків трикутні типорозмір I	шт	18	<u>562.52</u> 10125,36	<u>550.00</u> 9900,00	<u>1.49</u> 26,82	<u>11.03</u> 198,54	50 км.
182	&C115-827 варіант 3	Щитки дорожніх знаків, прямокутні типу 5.45.1-5.45.2 II типорозмір	шт	8	<u>1072.52</u> 8580,16	<u>1050.00</u> 8400,00	<u>1.49</u> 11,92	<u>21.03</u> 168,24	50 км.
183	&C115-827 варіант 8	Щитки дорожніх знаків прямокутні типу 1.4.3 типорозмір II	шт	6	<u>1225.52</u> 7353,12	<u>1200.00</u> 7200,00	<u>1.49</u> 8,94	<u>24.03</u> 144,18	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	&C115-827 варіант 13	Щитки дорожніх знаків квадратні II типорозмір	шт	74	<u>863.42</u> 63893,08	<u>845.00</u> 62530,00	<u>1.49</u> 110,26	<u>16.93</u> 1252,82	50 км.
185	&C115-827 варіант 14	Щитки дорожніх знаків квадратні I типорозмір	шт	36	<u>735.92</u> 26493,12	<u>720.00</u> 25920,00	<u>1.49</u> 53,64	<u>14.43</u> 519,48	50 км.
186	&C115-933-1- М варіант 1	Щитки дорзнаків індивідуального проектування	100м2	0,0342	<u>24670.84</u> 843,74	<u>23828.90</u> 814,95	<u>658.29</u> 22,51	<u>183.65</u> 6,28	50 км.
187	&C118-1-5	Анкерний блок	шт	7	<u>2021.98</u> 14153,86	<u>1900.00</u> 13300,00	<u>82.33</u> 576,31	<u>39.65</u> 277,55	50 км.
188	C121-782	Металеві конструкції	т	0,00124	<u>56373.81</u> 69,90	<u>55416.05</u> 68,72	<u>538.1</u> 0,67	<u>419.66</u> 0,51	50 км.
189	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0174	<u>67843.67</u> 1180,48	<u>66800.53</u> 1162,33	<u>538.1</u> 9,36	<u>505.04</u> 8,79	50 км.
190	&C121-783- 110 варіант 1	Конструкції навісу зупинки громадського транспорту довжиною 4,5 м	комплект	2	<u>57329.15</u> 114658,30	<u>55936.00</u> 111872,00	<u>269.05</u> 538,10	<u>1124.1</u> 2248,20	50 км.
191	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,420716	<u>443.54</u> 186,60	<u>427.15</u> 179,71	<u>7.69</u> 3,24	<u>8.7</u> 3,65	50 км.
192	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0212	<u>67324.83</u> 1427,29	<u>65624.43</u> 1391,24	<u>380.31</u> 8,06	<u>1320.09</u> 27,99	50 км.
193	+C142-10-2	Вода	м3	682,87655	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
194	C157-376	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 2x25 мм2	1000м	2,49755	<u>48011.3</u> 119910,62	<u>46957.40</u> 117278,45	<u>112.5</u> 280,97	<u>941.4</u> 2351,20	50 км.
195	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0004904	<u>37544.96</u> 18,41	<u>36285.53</u> 17,79	<u>523.25</u> 0,26	<u>736.18</u> 0,36	50 км.
196	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,6	<u>16.66</u> 59,98	<u>16.29</u> 58,64	<u>0.04</u> 0,14	<u>0.33</u> 1,20	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
197	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	3,824	<u>36.94</u> 141,26	<u>36.18</u> 138,35	<u>0.04</u> 0,15	<u>0.72</u> 2,76	50 км.
198	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004538	<u>98364.3</u> 44,64	<u>95571.77</u> 43,37	<u>863.82</u> 0,39	<u>1928.71</u> 0,88	50 км.
199	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000498	<u>21734.13</u> 1,08	<u>20615.54</u> 1,03	<u>692.43</u> 0,03	<u>426.16</u> 0,02	50 км.
200	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0007	<u>32137.29</u> 22,50	<u>30643.33</u> 21,45	<u>863.82</u> 0,60	<u>630.14</u> 0,45	50 км.
201	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00003	<u>47762.07</u> 1,43	<u>45961.74</u> 1,38	<u>863.82</u> 0,03	<u>936.51</u> 0,02	50 км.
202	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00602	<u>73984.66</u> 445,39	<u>71670.16</u> 431,45	<u>863.82</u> 5,20	<u>1450.68</u> 8,74	50 км.
203	&C1415-8309-Б2	Прикрайковий лоток водовідведення Б-1-20-50	шт	307	<u>597.19</u> 183337,33	<u>491.67</u> 150942,69	<u>93.81</u> 28799,67	<u>11.71</u> 3594,97	50 км.
204	&C1415-8314-Б3	Прикрайковий лоток водовідведення Б-2-22-40	шт	12	<u>408.51</u> 4902,12	<u>379.00</u> 4548,00	<u>21.5</u> 258,00	<u>8.01</u> 96,12	50 км.
205	&C1415-8333-Б7	Лотки водовідвідні телескопічні Б-6 540х520х250	шт	36	<u>648.43</u> 23343,48	<u>615.00</u> 22140,00	<u>20.72</u> 745,92	<u>12.71</u> 457,56	50 км.
206	+C1416-8535 варіант 1	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-2)	шт	7	<u>5300.28</u> 37101,96	<u>4500.00</u> 31500,00	<u>696.35</u> 4874,45	<u>103.93</u> 727,51	120 км.
207	&C1416-8684-3-Б5	Блок водовідвідний Б-5 1000х450х180	шт	12	<u>872.87</u> 10474,44	<u>830.00</u> 9960,00	<u>25.75</u> 309,00	<u>17.12</u> 205,44	50 км.
208	&C1416-8684-Б8	Блок укріплень Б-8 500х500х80	шт	36	<u>332.18</u> 11958,48	<u>311.00</u> 11196,00	<u>14.67</u> 528,12	<u>6.51</u> 234,36	50 км.
209	&C1416-8684-Б9	Блок упору Б-9 800х510х250	шт	4	<u>702.98</u> 2811,92	<u>617.50</u> 2470,00	<u>71.7</u> 286,80	<u>13.78</u> 55,12	50 км.
210	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	129,35516	<u>1051.91</u> 136069,99	<u>532.08</u> 68827,29	<u>499.2</u> 64574,10	<u>20.63</u> 2668,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	+C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	501,382	<u>954.09</u> 478363,55	<u>420.18</u> 210670,69	<u>515.2</u> 258312,01	<u>18.71</u> 9380,85	
212	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,736	<u>1118.91</u> 823,52	<u>597.77</u> 439,96	<u>499.2</u> 367,41	<u>21.94</u> 16,15	
213	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	4,45	<u>1051.91</u> 4681,00	<u>532.08</u> 2367,76	<u>499.2</u> 2221,44	<u>20.63</u> 91,80	
214	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,4876	<u>980.84</u> 478,26	<u>300.00</u> 146,28	<u>661.61</u> 322,60	<u>19.23</u> 9,38	50 км.
215	&C1421-9601-2 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	2287,254	<u>1037.73</u> 2373552,09	<u>527.78</u> 1207166,92	<u>489.6</u> 1119839,56	<u>20.35</u> 46545,61	
216	&C1421-9601-3 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-5	м3	2289,1572	<u>1072.74</u> 2455670,49	<u>552.51</u> 1264782,24	<u>499.2</u> 1142747,27	<u>21.03</u> 48140,98	
217	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1741,0688	<u>3769.6</u> 6563132,95	<u>3383.69</u> 5891237,09	<u>312</u> 543213,47	<u>73.91</u> 128682,39	
218	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	8131,5006	<u>3823.86</u> 31093719,88	<u>3436.88</u> 27946991,78	<u>312</u> 2537028,19	<u>74.98</u> 609699,91	
219	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1421,449	<u>660.96</u> 939520,93	<u>180.00</u> 255860,82	<u>468</u> 665238,13	<u>12.96</u> 18421,98	
220	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	387,349	<u>3166.46</u> 1226525,11	<u>1898.15</u> 735246,50	<u>1206.22</u> 467228,11	<u>62.09</u> 24050,50	50 км.
221	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,67	<u>2908.48</u> 16491,08	<u>1645.23</u> 9328,45	<u>1206.22</u> 6839,27	<u>57.03</u> 323,36	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,20948	<u>3096.12</u> 59474,86	<u>1829.19</u> 35137,79	<u>1206.22</u> 23170,86	<u>60.71</u> 1166,21	50 км.
223	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,94	<u>3247.11</u> 6299,39	<u>1977.22</u> 3835,81	<u>1206.22</u> 2340,07	<u>63.67</u> 123,51	50 км.
224	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,8	<u>3182.82</u> 8911,90	<u>1914.19</u> 5359,73	<u>1206.22</u> 3377,42	<u>62.41</u> 174,75	50 км.
225	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,58228	<u>2578.43</u> 1501,37	<u>1092.00</u> 635,85	<u>1435.87</u> 836,08	<u>50.56</u> 29,44	50 км.
226	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тактильні	м2	115,6935	<u>770.31</u> 89119,86	<u>680.00</u> 78671,58	<u>75.21</u> 8701,31	<u>15.1</u> 1746,97	50 км.
227	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400]	м2	6239,5965	<u>352.11</u> 2197024,32	<u>270.00</u> 1684691,06	<u>75.21</u> 469280,05	<u>6.9</u> 43053,21	50 км.
228	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	2,84	<u>2085.12</u> 5921,74	<u>2000.00</u> 5680,00	<u>44.24</u> 125,64	<u>40.88</u> 116,10	50 км.
229	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001408	<u>226408.74</u> 318,78	<u>221589.04</u> 312,00	<u>380.31</u> 0,54	<u>4439.39</u> 6,24	50 км.
230	&C1530-1-698	Полівінілхлоридна труба діаметром 25 мм, гофрована DKC-92925	м	20	<u>16.95</u> 339,00	<u>16.40</u> 328,00	<u>0.22</u> 4,40	<u>0.33</u> 6,60	50 км.
231	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00935	<u>443.91</u> 4,15	<u>423.03</u> 3,96	<u>12.18</u> 0,11	<u>8.7</u> 0,08	50 км.
232	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,43701	<u>125.3</u> 54,76	<u>122.67</u> 53,61	<u>0.17</u> 0,07	<u>2.46</u> 1,08	50 км.
233	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0704	<u>96.88</u> 6,82	<u>94.62</u> 6,66	<u>0.36</u> 0,03	<u>1.9</u> 0,13	50 км.
234	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1287	<u>413.67</u> 53,24	<u>405.09</u> 52,14	<u>0.47</u> 0,06	<u>8.11</u> 1,04	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
235	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,7628	<u>932.99</u> 711,68	<u>914.23</u> 697,37	<u>0.47</u> 0,36	<u>18.29</u> 13,95	50 км.
236	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,02	<u>67.91</u> 1,36	<u>66.44</u> 1,33	<u>0.14</u> -	<u>1.33</u> 0,03	50 км.
237	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,14643	<u>15.7</u> 2,30	<u>15.10</u> 2,21	<u>0.29</u> 0,04	<u>0.31</u> 0,05	50 км.
238	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0169	<u>455.2</u> 7,69	<u>445.62</u> 7,53	<u>0.65</u> 0,01	<u>8.93</u> 0,15	50 км.
239	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,6	<u>20.45</u> 32,72	<u>19.75</u> 31,60	<u>0.3</u> 0,48	<u>0.4</u> 0,64	50 км.
240	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2448	<u>13.36</u> 3,27	<u>13.04</u> 3,19	<u>0.06</u> 0,01	<u>0.26</u> 0,07	50 км.
241	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,44	<u>165.36</u> 72,76	<u>160.39</u> 70,57	<u>1.73</u> 0,76	<u>3.24</u> 1,43	50 км.
242	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3228	<u>81.03</u> 26,16	<u>77.71</u> 25,08	<u>1.73</u> 0,56	<u>1.59</u> 0,52	50 км.
243	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,036	<u>1359.26</u> 48,93	<u>1326.85</u> 47,77	<u>5.76</u> 0,21	<u>26.65</u> 0,95	50 км.
244	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	14	<u>32.3</u> 452,20	<u>31.32</u> 438,48	<u>0.35</u> 4,90	<u>0.63</u> 8,82	50 км.
245	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,1	<u>1056.06</u> 2217,73	<u>1032.73</u> 2168,73	<u>2.62</u> 5,50	<u>20.71</u> 43,50	50 км.
246	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,204	<u>4211.4</u> 859,13	<u>4114.54</u> 839,37	<u>14.28</u> 2,91	<u>82.58</u> 16,85	50 км.
247	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,22	<u>533.85</u> 117,45	<u>523.13</u> 115,09	<u>0.25</u> 0,06	<u>10.47</u> 2,30	50 км.
248	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,01	<u>65.85</u> 0,66	<u>63.98</u> 0,64	<u>0.58</u> 0,01	<u>1.29</u> 0,01	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0006	<u>151910,92</u> 91,15	<u>148356,69</u> 89,01	<u>575,58</u> 0,35	<u>2978,65</u> 1,79	50 км.
250	C1545-406	Затискач анкерний [натяжний] [2х16-25] SO 157.1	шт	23	<u>87,86</u> 2020,78	<u>85,75</u> 1972,25	<u>0,39</u> 8,97	<u>1,72</u> 39,56	50 км.
251	C1545-409	Затискач підвісний 2х[25-120]+2х35 4х[25-120]+2х35 SO 130	шт	69	<u>367,59</u> 25363,71	<u>360,22</u> 24855,18	<u>0,16</u> 11,04	<u>7,21</u> 497,49	50 км.
252	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	140	<u>223,41</u> 31277,40	<u>218,97</u> 30655,80	<u>0,06</u> 8,40	<u>4,38</u> 613,20	50 км.
253	C1545-437	Дистаційні затискачі [фіксатори] SO 70	шт	16	<u>56,64</u> 906,24	<u>55,52</u> 888,32	<u>0,01</u> 0,16	<u>1,11</u> 17,76	50 км.
254	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	92	<u>111,46</u> 10254,32	<u>108,95</u> 10023,40	<u>0,32</u> 29,44	<u>2,19</u> 201,48	50 км.
255	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	184	<u>48,45</u> 8914,80	<u>47,44</u> 8728,96	<u>0,06</u> 11,04	<u>0,95</u> 174,80	50 км.
256	C1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	184	<u>9,22</u> 1696,48	<u>9,03</u> 1661,52	<u>0,01</u> 1,84	<u>0,18</u> 33,12	50 км.
257	&C1545-491-2 варіант 1	Кронштейн однорожковий для кріплення вуличного світильника на з/б опорі	шт	63	<u>2857,92</u> 180048,96	<u>2800,00</u> 176400,00	<u>1,88</u> 118,44	<u>56,04</u> 3530,52	50 км.
258	C1545-492	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію SE 30.128	шт	4	<u>1046,73</u> 4186,92	<u>1026,20</u> 4104,80	<u>0,01</u> 0,04	<u>20,52</u> 82,08	50 км.
259	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	12	<u>22,7</u> 272,40	<u>22,25</u> 267,00	<u>-</u> -	<u>0,45</u> 5,40	
260	C1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	16	<u>129,94</u> 2079,04	<u>127,13</u> 2034,08	<u>0,26</u> 4,16	<u>2,55</u> 40,80	50 км.
261	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00009	<u>116523,28</u> 10,49	<u>113450,10</u> 10,21	<u>788,41</u> 0,07	<u>2284,77</u> 0,21	50 км.
262	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,04	<u>339,12</u> 13,56	<u>331,75</u> 13,27	<u>0,72</u> 0,03	<u>6,65</u> 0,26	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00009	<u>214107.07</u> 19,27	<u>209045.07</u> 18,81	<u>863.82</u> 0,08	<u>4198.18</u> 0,38	50 км.
264	+C1546-52 варіант 1	Нітроемаль	т	0,1513252	<u>131502.3</u> 19899,61	<u>128060.00</u> 19378,71	<u>863.82</u> 130,72	<u>2578.48</u> 390,18	50 км.
265	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00088	<u>570368</u> 501,92	<u>558498.74</u> 491,48	<u>685.57</u> 0,60	<u>11183.69</u> 9,84	50 км.
266	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,65595	<u>57.14</u> 37,48	<u>43.30</u> 28,40	<u>12.72</u> 8,34	<u>1.12</u> 0,74	50 км.
267	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0014	<u>96558.5</u> 135,18	<u>93808.24</u> 131,33	<u>856.96</u> 1,20	<u>1893.3</u> 2,65	50 км.
268	C1546-83	Тавот	кг	14,5024	<u>33.87</u> 491,20	<u>32.42</u> 470,17	<u>0.79</u> 11,46	<u>0.66</u> 9,57	50 км.
269	&C1547-7-15	Світильник освітлення пішохідного переходу 120Вт типу ДСУ-07У-120 "Перехід"	шт	7	<u>18293.12</u> 128051,84	<u>17934.00</u> 125538,00	<u>0.43</u> 3,01	<u>358.69</u> 2510,83	5 км.
270	&C1547-7-12Ц	Світильник вуличого освітлення, світлодіодний типуДКУ 01-60-60 60Вт	шт	63	<u>6733.6</u> 424216,80	<u>6600.00</u> 415800,00	<u>1.57</u> 98,91	<u>132.03</u> 8317,89	50 км.
271	&C1547-1618-12	Металоконструкції щита IP54; ЩРН-12з-036УХЛЗ "ІЕК Україна"	шт	4	<u>1404.63</u> 5618,52	<u>1375.00</u> 5500,00	<u>2.09</u> 8,36	<u>27.54</u> 110,16	50 км.
272	+C1633-8ВД	Фарба АК-120 "Лакма"	т	1,4876319	<u>100030.36</u> 148808,35	<u>97308.00</u> 144758,48	<u>760.98</u> 1132,06	<u>1961.38</u> 2917,81	50 км.
273	+C1633-8ВД варіант 1	Фарба АК-120 "Лакма" (червона)	т	0,0018564	<u>100030.36</u> 185,70	<u>97308.00</u> 180,64	<u>760.98</u> 1,41	<u>1961.38</u> 3,65	50 км.
274	+C1633-14ВД	Розчинники для фарби АК-120 "Лакма"	т	0,0343317	<u>53035.49</u> 1820,80	<u>51131.76</u> 1755,44	<u>863.82</u> 29,66	<u>1039.91</u> 35,70	50 км.
275	+C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,4279844	<u>59997.4</u> 25677,95	<u>58060.00</u> 24848,77	<u>760.98</u> 325,69	<u>1176.42</u> 503,49	50 км.
276	+C1633-20ВД варіант 1	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	20	<u>269.13</u> 5382,60	<u>262.50</u> 5250,00	<u>1.35</u> 27,00	<u>5.28</u> 105,60	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	&C188888-51-2 варіант 1	Труба профільна 30х30х4 мм	м	91,5	<u>69.54</u> 6362,91	<u>66.67</u> 6100,31	<u>1.51</u> 138,17	<u>1.36</u> 124,43	50 км.
278	&C188888-51-3 варіант 1	Труба профільна 25х25х2 мм	м	332,64	<u>48.34</u> 16079,82	<u>46.70</u> 15534,29	<u>0.69</u> 229,52	<u>0.95</u> 316,01	50 км.
279	&C188888-51-4 варіант 1	Труба профільна 20х20х2 мм	м	620,93	<u>31.14</u> 19335,76	<u>30.00</u> 18627,90	<u>0.53</u> 329,09	<u>0.61</u> 378,77	50 км.
280	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	2296	<u>312.97</u> 718579,12	<u>270.00</u> 619920,00	<u>36.83</u> 84561,68	<u>6.14</u> 14097,44	50 км.
281	+K589921-A003 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	5119	<u>136.55</u> 698999,45	<u>120.83</u> 618528,77	<u>13.04</u> 66751,76	<u>2.68</u> 13718,92	50 км.
282	&1504-1415-100	Вимикач автоматичний ВА47-29 10А	шт	5	<u>90.99</u> 454,95	<u>89.00</u> 445,00	<u>0.21</u> 1,05	<u>1.78</u> 8,90	50 км.
283	&1504-4008-1 варіант 1	Пускач електромагнітний 25 А; 220В КМИ 2560	шт	4	<u>1224.58</u> 4898,32	<u>1199.00</u> 4796,00	<u>1.57</u> 6,28	<u>24.01</u> 96,04	50 км.
284	&1504-4184-2-5А	Реле часу	шт	1	<u>663.3</u> 663,30	<u>650.00</u> 650,00	<u>0.29</u> 0,29	<u>13.01</u> 13,01	50 км.
285	&1914-9239-1	Хомут оцинкований для кріплення кронштейнів	шт	63	<u>79.08</u> 4982,04	<u>74.60</u> 4699,80	<u>2.93</u> 184,59	<u>1.55</u> 97,65	50 км.
286	+15093-37013	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 АВВГ	1000м	0,176	<u>13300.02</u> 2340,80	<u>13000.00</u> 2288,00	<u>39.24</u> 6,91	<u>260.78</u> 45,89	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
287	C1999-9003	Бензин	кг	10,8055	<u>51.07</u> 551,84	<u>51.07</u> 551,84			
288	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	251,7677	<u>0.30099</u> 75,78	<u>0.30099</u> 75,78			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4284	<u>156.08</u> 66,86	<u>156.08</u> 66,86			
290	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1408	<u>136.92</u> 19,28	<u>136.92</u> 19,28			
		Разом	грн.		713,76	713,76			
		Разом по розділу III	грн.		52139617,86	43581772,40	7537169,58	1020675,87	
		<u>IV. Обладнання</u>							
291	&1517-2040-14-1Г	Металоконструкція щита ЩУ-1/1-0	шт	1	<u>2315.91</u> 2315,91	<u>2228.40</u> 2228,40	<u>66.85</u> 66,85	<u>20.66</u> 20,66	3%
292	&1701-8026-1 варіант 1	Лічильник активної енергії NIK -2102-01	шт	1	<u>644.35</u> 644,35	<u>620.00</u> 620,00	<u>18.60</u> 18,60	<u>5.75</u> 5,75	3%
		Разом по розділу IV	грн.		2960,26	2848,40	85,45	26,41	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1468,286					
		Стиснене повітря	м3	5217,858					
		Мастильні матеріали	кг	1323,06					
		Гідравлічна рідина	кг	232,311					
		Бензин	л	3249,969					
		Дизельне паливо	л	23035,169					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,00048					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.П. Більчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.О.Петлицька

