

**Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Директор ПП «Галич центр»

А. Коляда

Головний інженер проекту

А. Коляда

2023 р.

|                                                                                  | Стор. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Пояснювальна записка                                                          | ----- |
| 2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва                          | ----- |
| 3. Підсумкові вартісні параметри                                                 | ----- |
| 4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат                                   | ----- |
| 5. Розрахунок кошторисного прибутку                                              | ----- |
| 6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій | ----- |
| 7. Відомість ресурсів                                                            | ----- |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА****Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23**

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |    |                                                                                                                       |       |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]                              | 1,50  | %            |
| 2. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]                                      | 2,40  | %            |
| 3  | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у        |       |              |
| 4. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]                       | 1,322 |              |
| 5. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]   | 7,35  | грн./люд.год |
| 6. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 3,86  | грн./люд.год |

|                                    |         |             |
|------------------------------------|---------|-------------|
| Загальна кошторисна трудомісткість | 2,90114 | тис.люд.год |
|------------------------------------|---------|-------------|

|                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 2,619 | тис.люд.год |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

|                                     |         |          |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Загальна кошторисна заробітна плата | 263,971 | тис.грн. |
|-------------------------------------|---------|----------|

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

|                                                                                                                                                    |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8 | 14800,00 | грн. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|

|                                                                                                                                        |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4 | 15150,26 | грн. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

2566,346 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1832,594 тис.грн.

вартість устаткування -

117,145 тис.грн.

інші витрати -

218,304 тис.грн.

податок на додану вартість -

398,303 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Музика

Перевірив:

Коляда

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2566,346 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

**Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23**

Складений за поточними цінами станом на 5 липня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                                          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                       | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23 | 1601,041                      | 114,399                           | -            | 1715,440          |
|       |                                             | Разом по главі 2:                                                                                                                                                                                     | 1601,041                      | 114,399                           | -            | 1715,440          |
|       |                                             | Разом по главах 1-7:                                                                                                                                                                                  | 1601,041                      | 114,399                           | -            | 1715,440          |
|       |                                             | Разом по главах 1-8:                                                                                                                                                                                  | 1601,041                      | 114,399                           | -            | 1715,440          |
|       |                                             | Разом по главах 1-9:                                                                                                                                                                                  | 1601,041                      | 114,399                           | -            | 1715,440          |
| 2     | Настанова [4.32]                            | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b><br>Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                                                                | -                             | -                                 | 25,732       | 25,732            |

| 1 | 2                     | 3                                                                                   | 4        | 5       | 6       | 7        |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                           | -        | -       | 25,732  | 25,732   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>     |          |         |         |          |
| 3 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт                                                            | -        | -       | 128,828 | 128,828  |
| 4 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації                                          | -        | -       | 12,100  | 12,100   |
| 5 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                             | -        | -       | 35,600  | 35,600   |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                           | -        | -       | 176,528 | 176,528  |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                        | 1601,041 | 114,399 | 202,260 | 1917,700 |
|   | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>                                                     | 21,336   | -       | -       | 21,336   |
|   | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>       | -        | -       | 11,190  | 11,190   |
|   | Настанова [4.40]      | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                          | 38,425   | 2,746   | 4,854   | 46,025   |
|   | Розрахунок<br>N П-145 | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b> | 171,792  | -       | -       | 171,792  |
|   |                       | <b>Разом</b>                                                                        | 1832,594 | 117,145 | 218,304 | 2168,043 |
|   | Настанова [4.43]      | <b>Податок на додану вартість</b>                                                   | -        | -       | 398,303 | 398,303  |
|   |                       | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                  | 1832,594 | 117,145 | 616,607 | 2566,346 |

Директор ПП «Галич центр» \_\_\_\_\_ А. Коляда

Головний інженер проекту \_\_\_\_\_ А. Коляда

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**  
**Кошти на здійснення технічного нагляду**

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:  
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 1715,440$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:  
 $П713\_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:  
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (1715,440 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 25,732$

**КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145**  
**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)**

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)  
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 $П23=1601,041$ ;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
 $П26=0$ ;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
 $П62=0$ ;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.  
 $П248=0$ ;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.  
 $П23Г=0$ ;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  
 $П713=114,399$ ;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.  
 $П234=80,752$ ;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т  
 $КС1451=1,322$ ;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т  
 $КС1452=1,322$ ;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців  
 $МДЦ=6,16$ ;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців  
 $КС145МТЦ=0$ ;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т  
 $КС145\_0=1,383$ ;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т  
 $КС1450\_1=1$ ;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців  
 $КС145ТБ=3$ ;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021)  $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$  міс.  
 $КС145МП=7$ ;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)  
 $КС145Д\_Н=1$ ;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т  
 $КС1453=1,057$ ;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
 $КС1454=2$ ;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
 $КС1455=2$ ;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
 $КС1456=0$ ;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т  
 $КС1457=1$ ;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)  
 $КС145П=1$ ;

## 2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів  $КС145Д\_Н$  і  $КС145МП$ : 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо  $КС145Д\_Н = 1$ , то  $КС145МП$  повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за  $КС145МТЦ$  при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.  
 $W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(7-6,16)-(7-6,16))*W(М(7-0)-(7-0))=1$ ;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)  
 $V(п1.1-2)=V(0-2)=1$ ;



- p2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердотій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $V(p1.12)=V(0)=0$ ;
- p2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)  
 $p2.2+p2.3=1+0=1$ ;
- p2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва  
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(7+3-12)+(7+3-12))+V(M(7+3-24)+(7+3-24))=0$ ;
- p2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(7+3)*W(0)+12*V(0)=10$ ;
- p2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)  
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(7+3-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$ ;
- p2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)  
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(7+3-24-1*W(7+3-37))*W(0-2)*V(M(36-7-3)+(36-7-3))+12*W(M(36-7-3)+(36-7-3))=0$ ;
- p2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т  
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-6,16+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,2183$ ;
- p2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450\_1 може бути більшим за число 1,0, к-т  
 $p2.9+(p1.14-1)=1,2183+(1-1)=1,2183$ ;
- p2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т  
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,2183+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(7-(6,16*1+0*0))/12)=1,02681$ ;
- p2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,02681+W(1-2)*(1,2183+(1,322-1)*7/12)=1,0268$ ;
- p2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т  
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0268+(1,322-1)*(10-7)/12=1,1073$ ;
- p2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,1073=0$ ;
- p2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т  
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,322-1)*0/12)=0$ ;
- p2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0$ ;
- p2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т  
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0$ ;
- p2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців  
 $p2.6-p1.16=10-7=3$ ;
- p2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/3=1$ ;

- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т  
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*3/3=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т  
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(1601,041-V(0)*(0+0+0))*1=1601,041;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(1601,041-V(0)*(0+0+0))*0=0;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((1601,041-V(0)*(0+0+0))-0-1601,041)*W(0-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(114,399*W(0)+80,752xV(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(114,399*W(0)+80,752xV(0))*0=0;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.  
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((114,399*W(0)+80,752xV(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6*p2.19=0*1=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.  
 $p1.6*p2.20=0*0=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.  
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т  
 $0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)  
 Гірничі роботи  
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,1073-1)+(1,0268-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$   
 Будівельні роботи  
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*1601,041*((1,1073-1)+(1,0268-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 171,792;$   
 Устаткування  
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,1073-1)+(1,0268-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$

Склад \_\_\_\_\_ Музика

Перевірив \_\_\_\_\_ Коляда

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

**Кошторисний прибуток**

**Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 2,90114;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 2,90114;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,28223 - 0 = 0,28223;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 2,90114 - 0,28223 + 0 = 2,61891;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 2,90114 - 2,90114 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (2,61891 - 0) = 0;$$

| Кошторисний номер об'єкта | Найменування об'єкта                                                                                                                                                                 | Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год. | Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год. | Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год. | Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3 | Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6 | Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год. | Кошторисний прибуток, тис.грн. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                              | 4                                  | 5                                                            | 6                                                         | 7                                                        | 8                                             | 9                              |
| 02-01                     | Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23 (без пусконаладжувальних робіт) | 2,47951                                        | 0,27009                            | -                                                            | -                                                         | 2,74960                                                  | 7,65                                          | 21,03444                       |
|                           | пусконаладжувальні роботи                                                                                                                                                            | 0,13940                                        | 0,01214                            | -                                                            | -                                                         | 0,15154                                                  | 1,99                                          | 0,30156                        |
|                           | Разом:                                                                                                                                                                               | 2,61891                                        | 0,28223                            | -                                                            | -                                                         | 2,90114                                                  | 7,35435                                       | 21,33600                       |

**п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.**

$$21,336 \times \text{ИНП130} = 21,336 \times 1 = 21,336;$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**

**Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 2,90114;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 2,90114;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,28223 - 0 = 0,28223;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 2,90114 - 0,28223 + 0 = 2,61891;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 2,90114 - 2,90114 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (2,61891 - 0) = 0;$$

| Кошторис-<br>ний<br>номер<br>об'єкта | Найменування об'єкта                                                                                                                                                                 | Трудоміст-<br>кість у прямих<br>витратах,<br>тис.люд.-год. | Трудоміст-<br>кість у ЗВВ,<br>тис.люд.-год. | Трудоміст-<br>кість у тимча-<br>сових будів-<br>лях і спорудах<br>тис.люд.-год. | Трудоміст-<br>кість в інших<br>роботах,<br>тис.люд.-год.<br>гр6=гр3хп2.3 | Загальна<br>трудомісткість<br>тис.люд.-год.<br>гр7=гр3+гр4+<br>гр5+гр6 | Показник<br>адмінвитрат,<br>грн./люд.-год. | Адміністра-<br>тивні витрати,<br>тис.грн. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                          | 4                                           | 5                                                                               | 6                                                                        | 7                                                                      | 8                                          | 9                                         |
| 02-01                                | Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23 (без пусконаладжувальних робіт) | 2,47951                                                    | 0,27009                                     | -                                                                               | -                                                                        | 2,74960                                                                | 3,89                                       | 10,69594                                  |
|                                      | пусконаладжувальні роботи                                                                                                                                                            | 0,13940                                                    | 0,01214                                     | -                                                                               | -                                                                        | 0,15154                                                                | 3,26                                       | 0,49402                                   |
|                                      | Разом:                                                                                                                                                                               | 2,61891                                                    | 0,28223                                     | -                                                                               | -                                                                        | 2,90114                                                                | 3,85709                                    | 11,19000                                  |

**п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:**



## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

**Податок на додану вартість (ПДВ)****1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 2168,043;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 176,528;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 128,828

- Вартість експертизи проектної документації (П123) = 12,1

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 35,6

**2. Розрахунок**

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 2168,043 - 0 - 0 - 176,528 = 1991,515;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 1991,515 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 398,303;

**ЗМІСТ**

|                                                                                                                                                                                         | Стор. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23<br>№ 02-01 | ----- |
| 2. Локальний кошторис на Будівельні роботи<br>№ 02-01-01                                                                                                                                | ----- |
| 3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01                                                                                                                                | ----- |
| 4. Локальний кошторис на Водопостачання та водовідведення<br>№ 02-01-02                                                                                                                 | ----- |
| 5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02                                                                                                                                | ----- |
| 6. Локальний кошторис на Електропостачання<br>№ 02-01-03                                                                                                                                | ----- |
| 7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03                                                                                                                                | ----- |
| 8. Локальний кошторис на Електроосвітлення<br>№ 02-01-04                                                                                                                                | ----- |
| 9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04                                                                                                                                | ----- |
| 10. Локальний кошторис на Опалення<br>№ 02-01-05                                                                                                                                        | ----- |
| 11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05                                                                                                                               | ----- |
| 12. Локальний кошторис на Вентиляція<br>№ 02-01-06                                                                                                                                      | ----- |
| 13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06                                                                                                                               | ----- |
| 14. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація<br>№ 02-01-07                                                                                                                            | ----- |
| 15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07                                                                                                                               | ----- |



Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03****на Електропостачання****Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23**Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Кошторисна вартість        | 246,619 тис. грн.   |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,2356 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 21,080 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,6 розряд          |

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|         |                            |                                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|         |                            |                                                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |              |
|         |                            |                                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього       |
| 1       | 2                          | 3                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|         |                            | Перелік нарахувань:                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1       | KP17-13-1                  | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                          | 1 шафа         | 2         | <u>1631,91</u>         | <u>180,07</u>                 | 3264                    | 2601             | <u>360</u>                    | <u>14,2560</u>                     | <u>28,51</u> |
|         |                            |                                                                               |                |           | 1300,43                | 7,97                          |                         |                  | 16                            | 0,0895                             | 0,18         |
| 2       | 1517-11039-23-7Ц           | Щити ввідно-розподільчий ВРП                                                  | шт             | 1         | <u>18691,50</u>        | -                             | 18692                   | -                | -                             | -                                  | -            |
|         |                            |                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6               | 7              | 8     | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 3  | 1517-11039-22-3Д | Щит для монтажу на стіну РП                                                                                                         | шт     | 1      | <u>13683,00</u> | -              | 13683 | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 4  | КМ8-148-3        | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг                                                            | 100 м  | 0,5    | <u>6148,33</u>  | <u>2025,31</u> | 3074  | 1577 | <u>1013</u> | <u>36,4800</u>  | <u>18,24</u> |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 3154,06         | 568,02         |       |      | 284         | 5,6100          | 2,81         |
| 5  | КМ8-147-3        | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг | 100 м  | 0,05   | <u>5926,78</u>  | <u>1991,36</u> | 296   | 133  | <u>100</u>  | <u>30,7200</u>  | <u>1,54</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 2656,05         | 485,41         |       |      | 24          | 5,0962          | 0,25         |
| 6  | КМ8-147-1        | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м  | 0,05   | <u>3956,54</u>  | <u>1074,57</u> | 198   | 83   | <u>54</u>   | <u>19,2000</u>  | <u>0,96</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 1660,03         | 249,94         |       |      | 12          | 2,7101          | 0,14         |
| 7  | КМ8-148-1        | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                            | 100 м  | 0,5    | <u>3194,96</u>  | <u>667,16</u>  | 1597  | 830  | <u>334</u>  | <u>19,2000</u>  | <u>9,6</u>   |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 1660,03         | 187,11         |       |      | 94          | 1,8480          | 0,92         |
| 8  | КР17-8-2         | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                | 100м   | 0,15   | <u>1066,02</u>  | <u>11,35</u>   | 160   | 138  | <u>2</u>    | <u>11,5680</u>  | <u>1,74</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 918,38          | 9,72           |       |      | 1           | 0,1066          | 0,02         |
| 9  | КР17-5-3         | Прокладання проводів при схованій проводі в борознах                                                                                | 100м   | 0,19   | <u>4591,19</u>  | -              | 872   | 563  | -           | <u>36,3840</u>  | <u>6,91</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 2963,11         | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 10 | КР17-9-1         | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах                                                                                     | 100м   | 0,24   | <u>9483,77</u>  | <u>63,87</u>   | 2276  | 1713 | <u>15</u>   | <u>81,5400</u>  | <u>19,57</u> |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 7136,38         | 54,68          |       |      | 13          | 0,5994          | 0,14         |
| 11 | КР17-9-3         | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах                                                                       | 100м   | 0,04   | <u>10167,41</u> | <u>63,87</u>   | 407   | 311  | <u>3</u>    | <u>88,9080</u>  | <u>3,56</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 7781,23         | 54,68          |       |      | 2           | 0,5994          | 0,02         |
| 12 | С154-62-64       | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х50мм                                                                                               | м      | 55     | <u>1422,43</u>  | -              | 78234 | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 13 | С154-62-60       | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х16мм                                                                                               | м      | 55     | <u>425,48</u>   | -              | 23401 | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 14 | С154-62-66       | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2                                                                                                              | м      | 15     | <u>36,45</u>    | -              | 547   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 15 | С1545-66-40      | Кабель ПВЗ-LS 1х25мм                                                                                                                | м      | 15     | <u>132,72</u>   | -              | 1991  | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 16 | С1545-66-41      | Кабель ПВЗ-LS 1х2,5мм                                                                                                               | м      | 12     | <u>14,95</u>    | -              | 179   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 17 | С1545-66-42      | Кабель ПВЗ-LS 1х6мм                                                                                                                 | м      | 12     | <u>36,73</u>    | -              | 441   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 18 | С1545-66-43      | Кабель КГнг 1х50мм                                                                                                                  | м      | 8      | <u>329,51</u>   | -              | 2636  | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 19 | КР1-18-2         | Уземлюючий пристрій 4 Ом<br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                | 100 м3 | 0,0252 | <u>25777,50</u> | -              | 650   | 650  | -           | <u>361,0800</u> | <u>9,1</u>   |
|    |                  |                                                                                                                                     |        |        | 25777,50        | -              |       |      | -           | -               | -            |

| 1  | 2                | 3                                                                                         | 4      | 5      | 6               | 7              | 8     | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 20 | KP1-20-1         | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                          | 100 м3 | 0,0252 | <u>14854,83</u> | -              | 374   | 374  | -           | <u>208,0800</u> | <u>5,24</u>  |
|    |                  |                                                                                           |        |        | 14854,83        | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 21 | KБ33-26-2        | Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м                                           | шт     | 4      | <u>209,72</u>   | <u>105,39</u>  | 839   | 403  | <u>422</u>  | <u>1,2840</u>   | <u>5,14</u>  |
|    |                  |                                                                                           |        |        | 100,65          | 9,49           |       |      | 38          | 0,1072          | 0,43         |
| 22 | C111-11-7        | Глибинне заземлення ОВО Betterman комплект на 4,5 метрів                                  | шт     | 4      | <u>4495,76</u>  | -              | 17983 | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 23 | KM8-472-2        | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                    | 100 м  | 0,09   | <u>3151,25</u>  | <u>589,79</u>  | 284   | 209  | <u>53</u>   | <u>26,8800</u>  | <u>2,42</u>  |
|    |                  |                                                                                           |        |        | 2324,04         | 116,15         |       |      | 10          | 1,1597          | 0,1          |
| 24 | C1110-1715-3     | Сталь полосова оцинкована 40x4 мм                                                         | м п    | 9      | <u>172,48</u>   | -              | 1552  | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 25 | C111-11-8        | Тримач полоси ОВО Betterman 40мм М6 FT 5032245                                            | шт     | 25     | <u>102,58</u>   | -              | 2565  | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 26 | KM8-472-6        | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м  | 0,25   | <u>5801,80</u>  | <u>545,67</u>  | 1450  | 664  | <u>136</u>  | <u>30,7200</u>  | <u>7,68</u>  |
|    |                  |                                                                                           |        |        | 2656,05         | 100,13         |       |      | 25          | 1,0024          | 0,25         |
| 27 | C1110-1713       | Сталь полосова нержавіюча 25x4 мм                                                         | м п    | 25     | <u>428,96</u>   | -              | 10724 | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 28 | KM10-698-1       | Монтаж коробки                                                                            | шт     | 2      | <u>78,29</u>    | -              | 157   | 151  | -           | <u>0,9600</u>   | <u>1,92</u>  |
|    |                  |                                                                                           |        |        | 75,25           | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 29 | C111-11-86       | Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці 9 підключень А03/1                            | шт     | 2      | <u>478,75</u>   | -              | 958   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 30 | C111-11-87       | Стрічка водоблукуюча А01/1                                                                | шт     | 1      | <u>456,31</u>   | -              | 456   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 31 | KБ21-12-2 к=1,15 | Прокладання коробів пластикових                                                           | 100м   | 0,18   | <u>8324,20</u>  | <u>3280,08</u> | 1498  | 688  | <u>590</u>  | <u>45,2640</u>  | <u>8,15</u>  |
|    |                  |                                                                                           |        |        | 3823,90         | 749,05         |       |      | 135         | 8,4370          | 1,52         |
| 32 | C154-62-51       | Короб канал ПВХ , білий 200x60мм 01400 ДКС код 01789                                      | м      | 12     | <u>1149,48</u>  | -              | 13794 | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 33 | C154-62-52       | Заглушка для короб каналу 200x60 мм ДКС код 00881                                         | шт     | 2      | <u>398,87</u>   | -              | 798   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 34 | C154-62-53       | Трійник для короб каналу 200x60 мм ДКС код 01764                                          | шт     | 1      | <u>1983,95</u>  | -              | 1984  | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 35 | C154-62-54       | Перегородка для короба універсальна ПВХ ДКС код 01415                                     | м      | 12     | <u>60,23</u>    | -              | 723   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 36 | C154-62-55       | Накладка на стик профіля ДКС код 00833                                                    | шт     | 3      | <u>13,36</u>    | -              | 40    | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 37 | C154-62-56       | Короб канал ПВХ , білий 25x30мм код. 00323                                                | м      | 6      | <u>112,91</u>   | -              | 677   | -    | -           | -               | -            |
|    |                  |                                                                                           |        |        | -               | -              |       |      | -           | -               | -            |
| 38 | KM8-409-4        | Труби<br>Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм                  | 100 м  | 1,11   | <u>8193,73</u>  | <u>1072,93</u> | 9095  | 4041 | <u>1191</u> | <u>44,1600</u>  | <u>49,02</u> |
|    |                  |                                                                                           |        |        | 3640,11         | 186,00         |       |      | 206         | 1,8751          | 2,08         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                               | 4        | 5    | 6                           | 7                        | 8    | 9   | 10                | 11                        | 12                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|------|-----|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 39 | KP17-7-11           | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | 100м     | 0,04 | <u>4171,21</u><br>3288,65   | <u>120,65</u><br>103,29  | 167  | 132 | <u>5</u><br>4     | <u>41,4240</u><br>1,1322  | <u>1,66</u><br>0,05 |
| 40 | C113-200-95         | Труба гофрована ПНД д. 62/75мм 121975А ДКС                                                                      | м        | 50   | <u>39,34</u><br>-           | -                        | 1967 | -   | -                 | -                         | -                   |
| 41 | C113-200-96         | Труба гофрована ПВХ д. 31/40мм 91940 ДКС                                                                        | м        | 50   | <u>32,47</u><br>-           | -                        | 1624 | -   | -                 | -                         | -                   |
| 42 | C113-200-97         | Труба гофрована ПВХ д. 16мм 91516 ДКС                                                                           | м        | 15   | <u>18,89</u><br>-           | -                        | 283  | -   | -                 | -                         | -                   |
| 43 | KБ21-14-1<br>κ=1,15 | Прокладання лотків                                                                                              | 100м     | 0,18 | <u>7546,91</u><br>4898,13   | <u>1662,87</u><br>647,74 | 1358 | 882 | <u>299</u><br>117 | <u>56,6520</u><br>6,7990  | <u>10,2</u><br>1,22 |
| 44 | C1530-1-12-635      | Лоток перфорований 80х300х3000 мм CLP10-080-300-3                                                               | м        | 6    | <u>557,06</u><br>-          | -                        | 3342 | -   | -                 | -                         | -                   |
| 45 | C1530-1-12-636      | Поворот горизонтальний 90 рад. 80х300 CLP2P-080-300                                                             | шт       | 2    | <u>645,19</u><br>-          | -                        | 1290 | -   | -                 | -                         | -                   |
| 46 | C1530-1-12-205      | Шпилька М 8мм, L=1м CLW10-TM-08-1                                                                               | шт       | 12   | <u>58,67</u><br>-           | -                        | 704  | -   | -                 | -                         | -                   |
| 47 | C1530-1-225         | Комплект з'єднуювальний КС М6х10. CLP1M-CS-6-10-1                                                               | шт       | 12   | <u>8,65</u><br>-            | -                        | 104  | -   | -                 | -                         | -                   |
| 48 | C1530-1-12-637      | Швелер шириною 0,3м VV300                                                                                       | шт       | 6    | <u>134,67</u><br>-          | -                        | 808  | -   | -                 | -                         | -                   |
| 49 | C1530-1-12-638      | Лоток сітчастий шириною 200мм висотою 80мм FC8020 DKS                                                           | м        | 12   | <u>221,15</u><br>-          | -                        | 2654 | -   | -                 | -                         | -                   |
| 50 | C1530-1-12-639      | Профіль, перекладина для лотка 41*21мм. І- 3м FPL2130 DKS                                                       | шт       | 2    | <u>560,78</u><br>-          | -                        | 1122 | -   | -                 | -                         | -                   |
| 51 | C1530-1-12-205      | Шпилька М 8мм, L=1м CLW10-TM-08-1                                                                               | шт       | 12   | <u>58,67</u><br>-           | -                        | 704  | -   | -                 | -                         | -                   |
| 52 | C1530-1-225         | Комплект з'єднуювальний КС М6х10. CLP1M-CS-6-10-1                                                               | шт       | 12   | <u>8,65</u><br>-            | -                        | 104  | -   | -                 | -                         | -                   |
| 53 | KP3-23-1            | Будівельні роботи<br>Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                               | 1 м3     | 0,15 | <u>1890,65</u><br>1580,78   | <u>309,87</u><br>92,65   | 284  | 237 | <u>47</u><br>14   | <u>21,1080</u><br>0,9594  | <u>3,17</u><br>0,14 |
| 54 | KP3-25-3            | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну                    | 100 отв. | 0,01 | <u>9312,45</u><br>9312,45   | -                        | 93   | 93  | -                 | <u>117,3000</u><br>-      | <u>1,17</u><br>-    |
| 55 | KP3-25-4            | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну                  | 100 отв. | 0,02 | <u>13037,43</u><br>13037,43 | -                        | 261  | 261 | -                 | <u>164,2200</u><br>-      | <u>3,28</u><br>-    |
| 56 | KP3-25-5            | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну                    | 100 отв. | 0,02 | <u>17659,67</u><br>17650,14 | <u>9,53</u><br>2,85      | 353  | 353 | -                 | <u>219,4200</u><br>0,0295 | <u>4,39</u><br>-    |

| 1  | 2         | 3                                                    | 4   | 5     | 6             | 7             | 8             | 9     | 10          | 11            | 12            |
|----|-----------|------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 57 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну                           | 1 т | 0,315 | <u>139,64</u> | -             | 44            | 44    | -           | <u>1,9560</u> | <u>0,62</u>   |
|    |           |                                                      |     |       | 139,64        | -             |               |       | -           | -             | -             |
| 58 | C311-10-M | Перевезення сміття до 10 км                          | т   | 0,315 | <u>128,35</u> | <u>128,35</u> | 40            | -     | <u>40</u>   | -             | -             |
|    |           |                                                      |     |       | -             | 15,76         |               |       | 5           | 0,1610        | 0,05          |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                     |     |       |               |               | 235855        | 17131 | <u>4664</u> |               | <u>203,79</u> |
|    |           |                                                      |     |       |               |               |               |       | 1000        |               | 10,32         |
|    |           | Разом устаткування, грн.                             |     |       |               |               | 32375         |       |             |               |               |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |     |       |               |               | 1271          |       |             |               |               |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |     |       |               |               | <b>33646</b>  |       |             |               |               |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                        |     |       |               |               | 203480        |       |             |               |               |
|    |           | в тому числі:                                        |     |       |               |               |               |       |             |               |               |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |     |       |               |               | 181685        |       |             |               |               |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                         |     |       |               |               | 18131         |       |             |               |               |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                      |     |       |               |               | 9493          |       |             |               |               |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |     |       |               |               | 21,49         |       |             |               |               |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |     |       |               |               | 2949          |       |             |               |               |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |     |       |               |               | <b>212973</b> |       |             |               |               |
|    |           | -----                                                |     |       |               |               |               |       |             |               |               |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                           |     |       |               |               | <b>246619</b> |       |             |               |               |
|    |           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |     |       |               |               | <b>235,6</b>  |       |             |               |               |
|    |           | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |     |       |               |               | <b>21080</b>  |       |             |               |               |

Склав \_\_\_\_\_ Музика  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Коляда  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Електроосвітлення

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

126,755 тис. грн.

0,25515 тис.люд.год.

22,250 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |                             |        |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
|         |                            |                                                                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |                             |        |
|         |                            |                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |        |
|         |                            |                                                                                                  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               | на одиницю                  | всього |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |                             |        |
|         |                            | Перелік нарахувань:                                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                             |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                             |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                             |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2                    |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |                             |        |
| 1       | KP17-14-2                  | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт             | 1         | 584,24                 | 19,02              | 584                     | 367              | 19                 | 4,2480                             | 4,25                          |                             |        |
|         |                            |                                                                                                  |                |           | 367,28                 | 12,36              |                         |                  | 12                 | 0,1356                             | 0,14                          |                             |        |
| 2       | C1514-7-39                 | Щит для монтажу на стіну ЩО                                                                      | шт             | 1         | 16894,76               | -                  | 16895                   | -                | -                  | -                                  | -                             |                             |        |
|         |                            |                                                                                                  |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |                             |        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                       | 4     | 5    | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 3  | KP17-5-3       | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах                                                   | 100м  | 0,33 | <u>4591,19</u><br>2963,11   | -                        | 1515  | 978  | -                  | <u>36,3840</u>            | <u>12,01</u>         |
| 4  | KP17-8-2       | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                    | 100м  | 0,9  | <u>1066,02</u><br>918,38    | <u>11,35</u><br>9,72     | 959   | 827  | <u>10</u><br>9     | <u>11,5680</u><br>0,1066  | <u>10,41</u><br>0,1  |
| 5  | KP17-8-3       | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                     | 100м  | 1,08 | <u>1629,79</u><br>1454,74   | <u>24,13</u><br>20,66    | 1760  | 1571 | <u>26</u><br>22    | <u>18,3240</u><br>0,2264  | <u>19,79</u><br>0,24 |
| 6  | C154-62-66     | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2                                                                                  | м     | 71   | <u>36,45</u>                | -                        | 2588  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 7  | C1545-66-39    | Кабель ВВГнгд 5х1,5                                                                                     | м     | 18   | <u>50,45</u>                | -                        | 908   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 8  | C154-62-70-1И  | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2                                                                                 | м     | 105  | <u>50,43</u>                | -                        | 5295  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 9  | C154-62-144    | Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2                                                                                  | м     | 12   | <u>72,81</u>                | -                        | 874   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 10 | C154-62-71     | Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм2                                                                                 | м     | 10   | <u>20,95</u>                | -                        | 210   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 11 | C18013-36-103  | Кабель (N)НХН-FE 180/Е30 3х1,5                                                                          | м     | 15   | <u>47,94</u>                | -                        | 719   | -    | -                  | -                         | -                    |
| 12 | KM8-409-4      | Труби<br>Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм                                 | 100 м | 1,98 | <u>8193,73</u><br>3640,11   | <u>1072,93</u><br>186,00 | 16224 | 7207 | <u>2124</u><br>368 | <u>44,1600</u><br>1,8751  | <u>87,44</u><br>3,71 |
| 13 | C113-3-56      | Труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 25/1425 K50D                | м     | 75   | <u>18,93</u>                | -                        | 1420  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 14 | C113-3-57      | Труба гофрована негорюча ПВХ д. 20мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 20/1420 K50D                | м     | 123  | <u>15,19</u>                | -                        | 1868  | -    | -                  | -                         | -                    |
| 15 | KP17-11-9      | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,11 | <u>20189,99</u><br>18224,32 | <u>262,58</u><br>224,80  | 2221  | 2005 | <u>29</u><br>25    | <u>223,7760</u><br>2,4642 | <u>24,62</u><br>0,27 |
| 16 | KP17-11-1      | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт          | 100шт | 0,04 | <u>25651,57</u><br>16272,46 | <u>262,58</u><br>224,80  | 1026  | 651  | <u>11</u><br>9     | <u>188,2080</u><br>2,4642 | <u>7,53</u><br>0,1   |
| 17 | C1547-4-888    | Світильник ДВО 20У ЮпітерLED, 220В,36Вт, 4320Лм ,4500К ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED                    | шт    | 11   | <u>1220,81</u>              | -                        | 13429 | -    | -                  | -                         | -                    |
| 18 | C1547-4-80-261 | Світильник світлодіодний аварійний з акумуляторною батареєю ДПП06У                                      | шт    | 4    | <u>7446,12</u>              | -                        | 29784 | -    | -                  | -                         | -                    |
| 19 | KB21-17-12     | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом κ=1,15 "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                 | 100шт | 0,04 | <u>19348,66</u><br>16515,93 | <u>2424,94</u><br>641,28 | 774   | 661  | <u>97</u><br>26    | <u>181,0560</u><br>6,3434 | <u>7,24</u><br>0,25  |
| 20 | C1547-4-94     | Світильник "Радіаційна безпека"                                                                         | шт    | 2    | <u>1122,16</u>              | -                        | 2244  | -    | -                  | -                         | -                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                | 4        | 5    | 6                         | 7 | 8    | 9    | 10 | 11             | 12          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|---|------|------|----|----------------|-------------|
| 21 | C1547-4-89     | Світильник "Не заходити"                                                                                                         | шт       | 2    | <u>989,56</u><br>-        | - | 1979 | -    | -  | -              | -           |
| 22 | KM34-72-1      | Монтаж опромінювача бактерицидного настінного                                                                                    | комплект | 1    | <u>1602,82</u><br>1602,82 | - | 1603 | 1603 | -  | <u>19,2000</u> | <u>19,2</u> |
| 23 | C1547-4-80-180 | Світильник бактерицидний                                                                                                         | шт       | 1    | <u>2499,89</u><br>-       | - | 2500 | -    | -  | -              | -           |
| 24 | C1512-1-27     | Електроустановочне обладнання Коробка установочна діам. 65x40 KM40002                                                            | шт       | 19   | <u>10,41</u><br>-         | - | 198  | -    | -  | -              | -           |
| 25 | C1512-1-282    | Коробка розподільча з кришкою ПВХ                                                                                                | шт       | 12   | <u>91,17</u><br>-         | - | 1094 | -    | -  | -              | -           |
| 26 | KM10-698-1     | Коробка відгалужувальна на стіні                                                                                                 | шт       | 2    | <u>78,29</u><br>75,25     | - | 157  | 151  | -  | <u>0,9600</u>  | <u>1,92</u> |
| 27 | C111-240-233   | Коробка розподільча вогнетривка Flamebox                                                                                         | шт       | 2    | <u>1175,52</u><br>-       | - | 2351 | -    | -  | -              | -           |
| 28 | KP17-12-2      | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                        | 100шт    | 0,02 | <u>4010,77</u><br>3316,84 | - | 80   | 66   | -  | <u>42,3120</u> | <u>0,85</u> |
| 29 | C1512-1-80     | Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora                                                                      | шт       | 2    | <u>121,59</u><br>-        | - | 243  | -    | -  | -              | -           |
| 30 | KP17-12-3      | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                                        | 100шт    | 0,02 | <u>3608,42</u><br>3528,49 | - | 72   | 71   | -  | <u>45,0120</u> | <u>0,9</u>  |
| 31 | C1512-1-79     | Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora                                                                       | шт       | 2    | <u>142,17</u><br>-        | - | 284  | -    | -  | -              | -           |
| 32 | C1512-1-86     | Рамка для встановлення розеток на 4-и позиції                                                                                    | шт       | 1    | <u>150,01</u><br>-        | - | 150  | -    | -  | -              | -           |
| 33 | C1512-1-85     | Рамка вертикальна для установки вимикачів /на два вимикача/                                                                      | шт       | 5    | <u>56,17</u><br>-         | - | 281  | -    | -  | -              | -           |
| 34 | KP17-12-11     | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                           | 100шт    | 0,12 | <u>3382,32</u><br>3330,95 | - | 406  | 400  | -  | <u>42,4920</u> | <u>5,1</u>  |
| 35 | C1512-1-60     | Розетка з заземленням біла Asfora Schneider Electric EPH2900121                                                                  | шт       | 4    | <u>99,11</u><br>-         | - | 396  | -    | -  | -              | -           |
| 36 | C1512-1-59     | Розетка штепсельна з заземляючим контактом, одинарна для внутр установки 220В, 16А, з кришкою та шторками IP44 Asfora EPH3100321 | шт       | 8    | <u>136,85</u><br>-        | - | 1095 | -    | -  | -              | -           |
| 37 | KP17-12-13     | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3                                   | 100шт    | 0,03 | <u>5094,36</u><br>5042,99 | - | 153  | 151  | -  | <u>64,3320</u> | <u>1,93</u> |



| 1  | 2            | 3                                                                                  | 4        | 5      | 6               | 7             | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 38 | C1512-13-151 | Розетка подвійна вмонтованого монтажу<br>ERN9900121 Schneider Electric             | шт       | 3      | <u>137,21</u>   | -             | 412           | -     | -           | -               | -             |
|    |              | Будівельні роботи                                                                  |          |        | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 39 | KP3-25-3     | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в<br>цегляних стінах при товщині стіни в 1   | 100 отв. | 0,04   | <u>9312,45</u>  | -             | 372           | 372   | -           | <u>117,3000</u> | <u>4,69</u>   |
|    |              | цеглину вручну                                                                     |          |        | 9312,45         | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 40 | KP3-25-4     | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в<br>цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 | 100 отв. | 0,04   | <u>13037,43</u> | -             | 521           | 521   | -           | <u>164,2200</u> | <u>6,57</u>   |
|    |              | цеглину вручну                                                                     |          |        | 13037,43        | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 41 | KP3-25-5     | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в<br>цегляних стінах при товщині стіни в 2   | 100 отв. | 0,06   | <u>17659,67</u> | <u>9,53</u>   | 1060          | 1059  | <u>1</u>    | <u>219,4200</u> | <u>13,17</u>  |
|    |              | цеглини вручну                                                                     |          |        | 17650,14        | 2,85          |               |       | -           | 0,0295          | -             |
| 42 | KP20-40-1    | Навантаження сміття вручну                                                         | 1 т      | 0,0024 | <u>139,64</u>   | -             | -             | -     | -           | <u>1,9560</u>   | -             |
|    |              |                                                                                    |          |        | 139,64          | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 43 | C311-10-M    | Перевезення сміття до 10 км                                                        | т        | 0,0024 | <u>128,35</u>   | <u>128,35</u> | -             | -     | -           | -               | -             |
|    |              |                                                                                    |          |        | -               | 15,76         |               |       | -           | 0,1610          | -             |
|    |              | Разом прямі витрати по кошторису                                                   |          |        |                 |               | 116704        | 18661 | <u>2317</u> |                 | <u>227,62</u> |
|    |              | Разом будівельні роботи, грн.                                                      |          |        |                 |               | 116704        |       | 471         |                 | 4,81          |
|    |              | в тому числі:                                                                      |          |        |                 |               |               |       |             |                 |               |
|    |              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                   |          |        |                 |               | 95726         |       |             |                 |               |
|    |              | всього заробітна плата, грн.                                                       |          |        |                 |               | 19132         |       |             |                 |               |
|    |              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                    |          |        |                 |               | 10051         |       |             |                 |               |
|    |              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                             |          |        |                 |               | 22,72         |       |             |                 |               |
|    |              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                |          |        |                 |               | 3118          |       |             |                 |               |
|    |              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                              |          |        |                 |               | <b>126755</b> |       |             |                 |               |
|    |              | -----                                                                              |          |        |                 |               |               |       |             |                 |               |
|    |              | <b>Всього по кошторису</b>                                                         |          |        |                 |               | <b>126755</b> |       |             |                 |               |
|    |              | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                         |          |        |                 |               | <b>255,15</b> |       |             |                 |               |
|    |              | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                            |          |        |                 |               | <b>22250</b>  |       |             |                 |               |

Склав \_\_\_\_\_ Музика  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Коляда  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Будова - Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
вартості об'єкта будівництва**

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. <u>Витрати труда</u></b>                                                                                               |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 1778,17   | 83,54                                      |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,5       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 647,11    | 85,11                                      |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | 139,4     | 118,78                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 51,46     | 93,61                                      |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 4,4       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | 2,77      | 97,89                                      |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 282,23    | 137,17                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 2901,14   |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,8       |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | <b>II. <u>Будівельні машини і механізми</u></b>                                                                              |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 10        | КБМ201-11    | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                                                   | маш. год          | 4,60483   | 300,93                                     |                                |                                      |                                                     |
| 11        | КБМ201-12    | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                                   | маш. год          | 1,91477   | 374,65                                     |                                |                                      |                                                     |

| 1                                                                               | 2           | 3                                                                                                            | 4        | 5         | 6      | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---|---|---|
| 12                                                                              | КБМ202-970  | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т                                                                      | маш. год | 0,0063    | 93,71  |   |   |   |
| 13                                                                              | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т      | маш. год | 4,25323   | 691,87 |   |   |   |
| 14                                                                              | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                       | маш. год | 0,88643   | 657,62 |   |   |   |
| 15                                                                              | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                        | маш. год | 1,99544   | 670,98 |   |   |   |
| 16                                                                              | КБМ203-101  | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                      | маш. год | 0,0017292 | 552,29 |   |   |   |
| 17                                                                              | КБМ203-850  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                            | маш. год | 3,58168   | 397,27 |   |   |   |
| 18                                                                              | КБМ203-851  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т                                                            | маш. год | 0,20058   | 514,00 |   |   |   |
| 19                                                                              | КБМ203-902  | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м                                                                   | маш. год | 0,12076   | 157,95 |   |   |   |
| 20                                                                              | КБМ203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м                                                                      | маш. год | 3,31741   | 537,87 |   |   |   |
| 21                                                                              | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                       | маш. год | 8,9801743 | 118,28 |   |   |   |
| 22                                                                              | КБМ203-1090 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т                                                       | маш. год | 0,0796    | 174,67 |   |   |   |
| 23                                                                              | КБМ203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т                     | маш. год | 0,16843   | 571,80 |   |   |   |
| 24                                                                              | КБМ204-201  | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А           | маш. год | 0,912     | 343,94 |   |   |   |
| 25                                                                              | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                | маш. год | 39,15553  | 40,23  |   |   |   |
| 26                                                                              | КБМ204-1201 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц                           | маш. год | 8,8992    | 111,46 |   |   |   |
| 27                                                                              | КБМ204-1400 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С         | маш. год | 0,72      | 47,34  |   |   |   |
| 28                                                                              | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв      | маш. год | 6,96083   | 346,42 |   |   |   |
| 29                                                                              | КБМ205-102  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв        | маш. год | 0,38189   | 402,07 |   |   |   |
| 30                                                                              | КБМ205-401  | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                        | маш. год | 0,19367   | 53,88  |   |   |   |
| 31                                                                              | КБМ211-901  | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л                                                                   | маш. год | 2,82072   | 91,63  |   |   |   |
| 32                                                                              | КБМ233-201  | Машини свердлильні електричні                                                                                | маш. год | 2,16      | 6,34   |   |   |   |
| 33                                                                              | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                                 | маш. год | 6,34228   | 5,76   |   |   |   |
| 34                                                                              | КБМ234-201  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,19367   | 11,92  |   |   |   |
| 35                                                                              | С311-10-М   | Перевезення сміття до 10 км                                                                                  | т        | 17,2184   | 128,35 |   |   |   |
| <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> |             |                                                                                                              |          |           |        |   |   |   |
| 36                                                                              | КБМ200-40   | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3                                                                   | маш. год | 0,071316  |        |   |   |   |
| 37                                                                              | КБМ200-64   | Перфоратор електромагнітний                                                                                  | маш. год | 27,303    |        |   |   |   |
| 38                                                                              | КБМ200-68   | Пістолет монтажний                                                                                           | маш. год | 22,040256 |        |   |   |   |

| 1                                                    | 2                 | 3                                                                                         | 4        | 5          | 6      | 7      | 8    | 9    |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|------|------|
| 39                                                   | КБМ203-204        | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т                                         | маш. год | 7,4052     |        |        |      |      |
| 40                                                   | КБМ203-303        | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]                             | маш. год | 35,4216    |        |        |      |      |
| 41                                                   | КБМ203-401        | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                    | маш. год | 1,4892     |        |        |      |      |
| 42                                                   | КБМ203-404        | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]                                    | маш. год | 1,848      |        |        |      |      |
| 43                                                   | КБМ203-405        | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                                      | маш. год | 7,4086584  |        |        |      |      |
| 44                                                   | КБМ204-900        | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                   | маш. год | 1,1088     |        |        |      |      |
| 45                                                   | КБМ204-1100       | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                            | маш. год | 2,88       |        |        |      |      |
| 46                                                   | КБМ205-920        | Фен для зварювання поліетиленових листів                                                  | маш. год | 5,3939232  |        |        |      |      |
| 47                                                   | КБМ211-101        | Бадді, місткість 2 м3                                                                     | маш. год | 0,273756   |        |        |      |      |
| 48                                                   | КБМ233-302        | Машини шліфувальні кутові                                                                 | маш. год | 0,18444    |        |        |      |      |
| 49                                                   | КБМ270-50         | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного                                | маш. год | 0,273756   |        |        |      |      |
| 50                                                   | КБМ270-90         | Пилка дискова електрична                                                                  | маш. год | 0,018144   |        |        |      |      |
| 51                                                   | КБМ270-106        | Апарат для газового зварювання і різання                                                  | маш. год | 3,320448   |        |        |      |      |
| 52                                                   | КБМ270-115        | Дрилі електричні                                                                          | маш. год | 21,6235218 |        |        |      |      |
| 53                                                   | КБМ270-116        | Вібратори поверхневі                                                                      | маш. год | 2,413728   |        |        |      |      |
| 54                                                   | КБМ270-119        | Шуруповерти                                                                               | маш. год | 46,2589812 |        |        |      |      |
| 55                                                   | КБМ270-121        | Машини мозаїчно-шліфувальні                                                               | маш. год | 15,6672    |        |        |      |      |
| 56                                                   | КБМ270-126        | Фарборозпилювачі ручні                                                                    | маш. год | 15,089802  |        |        |      |      |
| 57                                                   | КБМ270-131        | Перфоратор пневматичний                                                                   | маш. год | 1,237104   |        |        |      |      |
| 58                                                   | КБМ270-135        | Перфоратори електричні                                                                    | маш. год | 53,9632224 |        |        |      |      |
| 59                                                   | КБМ270-158        | Насос гідравлічний ручний                                                                 | маш. год | 4,75824    |        |        |      |      |
| 60                                                   | КБМ270-236        | Пилосос промисловий                                                                       | маш. год | 2,751264   |        |        |      |      |
| 61                                                   | КБМ270-251        | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 1,598448   |        |        |      |      |
| <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |                   |                                                                                           |          |            |        |        |      |      |
| 62                                                   | С1-1-1-1-21-3     | Скловітка штукатурна                                                                      | м2       | 108,15     | 31,30  | 31,30  | -    | -    |
| 63                                                   | С1-1-7-29-68-10-4 | Грунтовка Start Primer                                                                    | кг       | 8,4456     | 225,49 | 220,60 | 0,47 | 4,42 |
| 64                                                   | С1-1-7-29-68-10-5 | Галтель верхня                                                                            | мп       | 40,4       | 77,29  | 75,30  | 0,47 | 1,52 |
| 65                                                   | С1-1-7-29-68-10-6 | Галтель нижня                                                                             | мп       | 40,4       | 77,29  | 75,30  | 0,47 | 1,52 |
| 66                                                   | С1-1-581-1        | Дюбель                                                                                    | шт       | 75,58      | 2,94   | 1,50   | 1,38 | 0,06 |
| 67                                                   | С1-1-581-1        | Дюбель                                                                                    | шт       | 64,8       | 4,47   | 3,00   | 1,38 | 0,09 |
| 68                                                   | С1-4-4-1          | Клей для гіпсокартону                                                                     | кг       | 372,3      | 13,30  | 12,80  | 0,24 | 0,26 |

| 1  | 2            | 3                                                                    | 4    | 5          | 6         | 7         | 8       | 9       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 69 | C1-16-35     | Дюбель-шурупи 100x10 мм                                              | шт   | 4          | 8,16      | 8,00      | -       | 0,16    |
| 70 | C1-2214-70-Д | Дюбель                                                               | шт   | 32,16      | 1,56      | 1,50      | 0,03    | 0,03    |
| 71 | C12-219-158  | Трійник редукційний 25/15/25                                         | шт   | 2          | 18,60     | 18,00     | 0,24    | 0,36    |
| 72 | C13-1-179    | Лоток IEK CLN10-100-100-3                                            | м    | 3,5        | 284,06    | 275,00    | 3,49    | 5,57    |
| 73 | C13-1-180    | Кришка лотка IEK CLP1K-100-1                                         | м    | 3,5        | 129,29    | 125,00    | 1,75    | 2,54    |
| 74 | C14-67-48    | Кронштейн К2                                                         | шт   | 2          | 664,41    | 650,00    | 1,38    | 13,03   |
| 75 | C111-11-7    | Глибинне заземлення ОВО Betterman комплект на 4,5 метрів             | шт   | 4          | 4495,76   | 4400,00   | 7,61    | 88,15   |
| 76 | C111-11-8    | Тримач полоси ОВО Betterman 40мм М6 FT 5032245                       | шт   | 25         | 102,58    | 99,21     | 1,36    | 2,01    |
| 77 | C111-11-86   | Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці 9 підключень А03/1       | шт   | 2          | 478,75    | 468,00    | 1,36    | 9,39    |
| 78 | C111-11-87   | Стрічка водоблукуюча А01/1                                           | шт   | 1          | 456,31    | 446,00    | 1,36    | 8,95    |
| 79 | C111-27      | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т    | 0,00133788 | 348950,40 | 341614,40 | 493,84  | 6842,16 |
| 80 | C111-63      | Ацетилен розчинений технічний, марка А                               | т    | 0,000075   | 89956,48  | 79447,31  | 8745,32 | 1763,85 |
| 81 | C111-88      | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм                  | т    | 0,00044    | 168659,65 | 165000,00 | 352,60  | 3307,05 |
| 82 | C111-91      | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм            | т    | 0,000007   | 168659,65 | 165000,00 | 352,60  | 3307,05 |
| 83 | C111-98      | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т    | 0,0001     | 168659,65 | 165000,00 | 352,60  | 3307,05 |
| 84 | C111-112     | Бура                                                                 | т    | 0,000003   | 89614,68  | 87351,72  | 505,81  | 1757,15 |
| 85 | C111-113     | Бязь сурова                                                          | 10м2 | 0,01       | 367,32    | 358,60    | 1,52    | 7,20    |
| 86 | C111-115     | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм                        | т    | 0,00024    | 168659,65 | 165000,00 | 352,60  | 3307,05 |
| 87 | C111-120     | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм                               | т    | 0,00022    | 168659,65 | 165000,00 | 352,60  | 3307,05 |
| 88 | C111-132-55  | Дюбель-шуруп 150 мм                                                  | шт   | 26,3214    | 9,21      | 9,00      | 0,03    | 0,18    |
| 89 | C111-136-10  | Дюбелі 6x40 металеві                                                 | шт   | 220,2864   | 1,53      | 1,50      | -       | 0,03    |
| 90 | C111-136-11  | Дюбелі 6x40мм пластмасові                                            | шт   | 68,544     | 1,53      | 1,50      | -       | 0,03    |
| 91 | C111-136-12  | Підвіси в комплекті                                                  | шт   | 28,56      | 15,33     | 15,00     | 0,03    | 0,30    |
| 92 | C111-136-13  | Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"                          | шт   | 69,36      | 19,41     | 19,00     | 0,03    | 0,38    |
| 93 | C111-136-14  | Тяга підвісу                                                         | шт   | 28,56      | 15,92     | 15,58     | 0,03    | 0,31    |
| 94 | C111-136-15  | Продовжувач профілів 60/27 однорівневий                              | шт   | 12,24      | 9,92      | 9,70      | 0,03    | 0,19    |

| 1   | 2                       | 3                                                              | 4  | 5          | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 95  | C111-136-17             | Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм               | м  | 40,9851    | 7,65      | 7,50      | -      | 0,15    |
| 96  | C111-136-18             | Профілі металеві оцинковані 28/27                              | м  | 44,167     | 59,32     | 58,00     | 0,16   | 1,16    |
| 97  | C111-136-19             | Профілі металеві оцинковані 60/27                              | м  | 185,0092   | 69,58     | 68,00     | 0,22   | 1,36    |
| 98  | C111-155-4-10-1         | Стрічка армувальна для гіпсокартонних швів                     | м  | 64,24      | 5,11      | 5,00      | 0,01   | 0,10    |
| 99  | C111-179                | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                  | т  | 0,0008619  | 97259,65  | 95000,00  | 352,60 | 1907,05 |
| 100 | C111-196-8              | Силіконовий герметик                                           | л  | 0,1683     | 395,08    | 387,09    | 0,24   | 7,75    |
| 101 | C111-202-1-2            | Піна монтажна                                                  | л  | 1,32       | 255,68    | 250,00    | 0,67   | 5,01    |
| 102 | C111-219                | Гіпсові в'язучі Г-3                                            | т  | 0,008893   | 14257,00  | 13500,00  | 477,45 | 279,55  |
| 103 | C111-219-8              | Шпаклівка Фугенфюллер                                          | кг | 16,10239   | 15,92     | 15,17     | 0,44   | 0,31    |
| 104 | C111-219-8<br>варіант 4 | Шпаклівка Safeboard                                            | кг | 23,1848    | 304,41    | 298,00    | 0,44   | 5,97    |
| 105 | C111-220-34             | Клей Thermaflex 474                                            | л  | 0,5396     | 553,34    | 542,05    | 0,44   | 10,85   |
| 106 | C111-220-34             | Клей Thermaflex 474                                            | л  | 0,284      | 553,34    | 542,05    | 0,44   | 10,85   |
| 107 | C111-240-233            | Коробка розподільча вогнетривка Flamebox                       | шт | 2          | 1175,52   | 1152,00   | 0,47   | 23,05   |
| 108 | C111-246-2              | Піна монтажна                                                  | л  | 1,64111    | 252,72    | 247,50    | 0,26   | 4,96    |
| 109 | C111-254                | Вапно хлорне, марка А                                          | т  | 0,000005   | 12591,58  | 11853,06  | 491,63 | 246,89  |
| 110 | C111-306                | Вироби гумові технічні морозостійкі                            | кг | 4,50688    | 130,68    | 127,72    | 0,40   | 2,56    |
| 111 | C111-310                | Каніфоль соснова                                               | т  | 0,000113   | 323072,58 | 316146,92 | 590,90 | 6334,76 |
| 112 | C111-311                | Каболка                                                        | т  | 0,00015    | 106925,10 | 104355,81 | 472,72 | 2096,57 |
| 113 | C111-319                | Картон будівельний прокладний, марка Б                         | т  | 0,00038    | 27978,80  | 26750,96  | 679,24 | 548,60  |
| 114 | C111-322                | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2                      | т  | 0,00001    | 22767,76  | 21834,43  | 486,90 | 446,43  |
| 115 | C111-324                | Кисень технічний газоподібний                                  | м3 | 2,1176     | 72,28     | 65,00     | 5,86   | 1,42    |
| 116 | C111-324                | Кисень технічний газоподібний                                  | м3 | 0,075      | 72,28     | 65,00     | 5,86   | 1,42    |
| 117 | C111-328-3              | Клей Рідкі цвяхи                                               | кг | 0,945      | 185,00    | 180,89    | 0,48   | 3,63    |
| 118 | C111-328-4              | Клей для лінолеуму                                             | кг | 12,6688    | 295,58    | 289,30    | 0,48   | 5,80    |
| 119 | C111-387-1              | Білило густотерте цинкове                                      | т  | 0,00351604 | 158635,21 | 155000,00 | 524,72 | 3110,49 |
| 120 | C111-388                | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т  | 0,00029    | 158635,21 | 155000,00 | 524,72 | 3110,49 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                       | 4  | 5          | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 121 | C111-388-1        | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний                                  | т  | 0,0003312  | 158635,21 | 155000,00 | 524,72 | 3110,49 |
| 122 | C111-390          | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт<br>МА-025 бежева, світло-бежева | т  | 0,00008    | 158635,21 | 155000,00 | 524,72 | 3110,49 |
| 123 | C111-500          | Лак кам'яновугільний, марка Г                                                           | т  | 0,00002    | 9996,94   | 9205,29   | 595,63 | 196,02  |
| 124 | C111-540          | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,<br>7х(20-50) мм               | т  | 0,00026    | 44604,01  | 43414,60  | 314,82 | 874,59  |
| 125 | C111-605          | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"                                             | т  | 0,0007528  | 50066,13  | 48550,27  | 534,17 | 981,69  |
| 126 | C111-627          | Оліфа комбінована К-2                                                                   | т  | 0,00038907 | 116366,68 | 113541,35 | 543,63 | 2281,70 |
| 127 | C111-628          | Оліфа комбінована К-3                                                                   | т  | 0,00014    | 128928,17 | 125856,54 | 543,63 | 2528,00 |
| 128 | C111-741          | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм                                      | м2 | 14,217     | 146,70    | 140,00    | 3,82   | 2,88    |
| 129 | C111-741-<br>10   | Листи гіпсокартонні рентгенозахисні Knauf Safeboard 12,5 мм                             | м2 | 76,65      | 1962,30   | 1920,00   | 3,82   | 38,48   |
| 130 | C111-797          | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                       | т  | 0,001      | 37918,89  | 36900,00  | 275,38 | 743,51  |
| 131 | C111-800          | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм                                                           | т  | 0,00003    | 224184,29 | 219513,14 | 275,38 | 4395,77 |
| 132 | C111-806          | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм                                               | т  | 0,000076   | 42917,76  | 41800,86  | 275,38 | 841,52  |
| 133 | C111-816          | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення<br>світлий, діаметр 1,1 мм           | т  | 0,00049    | 46489,59  | 45302,65  | 275,38 | 911,56  |
| 134 | C111-820          | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення<br>чорний, діаметр 0,55 мм           | т  | 0,000324   | 53491,76  | 52167,52  | 275,38 | 1048,86 |
| 135 | C111-822          | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення<br>чорний, діаметр 1,6 мм            | т  | 0,006318   | 39081,71  | 38040,02  | 275,38 | 766,31  |
| 136 | C111-824          | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення<br>чорний, діаметр 6,0-6,3 мм        | т  | 0,00046    | 44895,88  | 43740,19  | 275,38 | 880,31  |
| 137 | C111-848          | Пластина губчаста з гуми АФ-1                                                           | кг | 0,18       | 210,19    | 205,67    | 0,40   | 4,12    |
| 138 | C111-850          | Гума листовая вулканізована кольорова                                                   | кг | 0,3        | 96,93     | 94,63     | 0,40   | 1,90    |
| 139 | C111-856-<br>2-1Е | Ізоляція Пінофол                                                                        | м2 | 2,1        | 143,66    | 140,00    | 0,84   | 2,82    |
| 140 | C111-874          | Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без<br>покриття                      | м2 | 17,8486    | 89,05     | 87,00     | 0,30   | 1,75    |
| 141 | C111-952-1        | Скоч-лента алюмінієва                                                                   | шт | 0,03       | 275,62    | 270,00    | 0,22   | 5,40    |
| 142 | C111-961          | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому<br>корпусі                      | шт | 2          | 1575,75   | 1543,34   | 1,51   | 30,90   |
| 143 | C111-1301-<br>1   | Гофротруба СТГ20-16-K41-100I                                                            | м  | 10         | 18,75     | 18,00     | 0,38   | 0,37    |
| 144 | C111-1301-<br>8   | Труба гофрована жорстка 25мм CTR10-025-K41-060 IEK                                      | м  | 5          | 52,10     | 50,70     | 0,38   | 1,02    |
| 145 | C111-1301-<br>60  | Автоматичний вимикач ЕТІМАТ-10 10А 1р ЕТІ                                               | шт | 1          | 183,75    | 180,00    | 0,15   | 3,60    |

| 1   | 2              | 3                                                                        | 4  | 5         | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 146 | C111-1305      | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т  | 0,00126   | 5305,04   | 4800,00   | 401,02 | 104,02  |
| 147 | C111-1355      | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний                                   | т  | 0,00192   | 10554,27  | 9946,30   | 401,02 | 206,95  |
| 148 | C111-1478-3    | Самонаріз 3,5х9,5мм                                                      | шт | 1361,547  | 0,51      | 0,50      | -      | 0,01    |
| 149 | C111-1479      | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм    | т  | 0,000028  | 51390,39  | 50030,14  | 352,60 | 1007,65 |
| 150 | C111-1479-12   | Самонаріз для г/п 3,5х25 мм                                              | шт | 1317,16   | 0,51      | 0,50      | -      | 0,01    |
| 151 | C111-1482      | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм      | т  | 0,00045   | 158459,65 | 155000,00 | 352,60 | 3107,05 |
| 152 | C111-1483      | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм      | т  | 0,0003438 | 168659,65 | 165000,00 | 352,60 | 3307,05 |
| 153 | C111-1504      | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42                                       | т  | 0,00068   | 143166,07 | 140000,00 | 358,89 | 2807,18 |
| 154 | C111-1513      | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42                                       | т  | 0,00344   | 122766,07 | 120000,00 | 358,89 | 2407,18 |
| 155 | C111-1519      | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55                                       | т  | 0,00094   | 122766,07 | 120000,00 | 358,89 | 2407,18 |
| 156 | C111-1521      | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42                                       | т  | 0,00004   | 112566,07 | 110000,00 | 358,89 | 2207,18 |
| 157 | C111-1522      | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                      | т  | 0,0033049 | 112566,07 | 110000,00 | 358,89 | 2207,18 |
| 158 | C111-1598-12   | Вікна екрановане для приміщення МРТ                                      | м2 | 0,99      | 97578,93  | 95650,00  | 15,62  | 1913,31 |
| 159 | C111-1599      | Ацетилен газоподібний технічний                                          | м3 | 0,0404    | 86,27     | 75,60     | 8,98   | 1,69    |
| 160 | C111-1604      | Папір шліфувальний                                                       | м2 | 4,64629   | 227,87    | 223,35    | 0,05   | 4,47    |
| 161 | C111-1608      | Дрантя                                                                   | кг | 0,78864   | 12,11     | 11,10     | 0,77   | 0,24    |
| 162 | C111-1624-2    | Грунтовка глибокого проникнення                                          | л  | 54,1866   | 44,13     | 42,50     | 0,76   | 0,87    |
| 163 | C111-1626-1    | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована                             | кг | 28,152    | 268,91    | 263,04    | 0,60   | 5,27    |
| 164 | C111-1626-1    | Акрилова фарба                                                           | кг | 72,3165   | 236,07    | 230,84    | 0,60   | 4,63    |
| 165 | C111-1644      | Клей гумовий N88-H                                                       | кг | 0,0054    | 167,73    | 163,96    | 0,48   | 3,29    |
| 166 | C111-1658      | Лак бітумний, марка БТ-123                                               | т  | 0,000132  | 112231,09 | 109434,85 | 595,63 | 2200,61 |
| 167 | C111-1663      | Лак, марка 177                                                           | т  | 0,000333  | 35651,60  | 34356,92  | 595,63 | 699,05  |
| 168 | C111-1668      | Оліфа натуральна                                                         | кг | 0,19635   | 225,42    | 220,46    | 0,54   | 4,42    |
| 169 | C111-1683      | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                            | кг | 0,02      | 566,61    | 554,73    | 0,77   | 11,11   |
| 170 | C111-1683-6    | Скотч-лента алюмінієва                                                   | м  | 52,4932   | 7,27      | 7,12      | 0,01   | 0,14    |
| 171 | C111-1689-12   | Вологостійкий гіпсокартон                                                | м2 | 45,1605   | 154,86    | 148,00    | 3,82   | 3,04    |
| 172 | C111-1708      | Клоччя просочене                                                         | кг | 0,72      | 50,64     | 49,12     | 0,53   | 0,99    |
| 173 | C111-1714      | Пластикат полівінілхлоридний (шнур)                                      | м  | 14,63088  | 173,84    | 170,37    | 0,06   | 3,41    |
| 174 | C111-1722-15-2 | Лінолеум антистатичний струмопровідний хімічностійкий                    | м2 | 45,656    | 1335,55   | 1308,00   | 1,36   | 26,19   |



| 1   | 2             | 3                                                                                             | 4  | 5         | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 175 | C111-1741     | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм                         | кг | 0,025     | 40,52     | 39,45     | 0,28   | 0,79    |
| 176 | C111-1742     | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм                           | кг | 0,37      | 49,66     | 48,41     | 0,28   | 0,97    |
| 177 | C111-1756-96  | Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-300х100мм                                           | шт | 9         | 303,31    | 295,00    | 2,36   | 5,95    |
| 178 | C111-1756-110 | Фасадна решітка ФР-200х350мм                                                                  | шт | 1         | 552,14    | 538,00    | 3,31   | 10,83   |
| 179 | C111-1756-111 | Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-200х400мм                                           | шт | 1         | 563,41    | 550,00    | 2,36   | 11,05   |
| 180 | C111-1757     | Рядно                                                                                         | м2 | 0,0707    | 60,19     | 58,87     | 0,14   | 1,18    |
| 181 | C111-1763     | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350                                                 | м2 | 0,05      | 49,61     | 47,44     | 1,20   | 0,97    |
| 182 | C111-1782-2   | Сітка арм., діам.3 мм 100х100мм                                                               | м2 | 44,88     | 60,45     | 58,75     | 0,51   | 1,19    |
| 183 | C111-1809     | Сталь кругла                                                                                  | т  | 0,004148  | 42859,15  | 42264,72  | 275,38 | 319,05  |
| 184 | C111-1814     | Сталь кутова                                                                                  | т  | 0,09596   | 43096,20  | 42500,00  | 275,38 | 320,82  |
| 185 | C111-1837     | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп                                                            | т  | 0,08262   | 46181,66  | 45562,50  | 275,38 | 343,78  |
| 186 | C111-1844-1   | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані                                             | м  | 32,2175   | 24,14     | 23,60     | 0,07   | 0,47    |
| 187 | C111-1848     | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                         | т  | 0,009469  | 168610,32 | 165000,00 | 304,24 | 3306,08 |
| 188 | C111-1848     | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                         | т  | 0,0010117 | 168610,32 | 165000,00 | 304,24 | 3306,08 |
| 189 | C111-1848-2-С | Гайка М16                                                                                     | шт | 44        | 9,91      | 9,72      | -      | 0,19    |
| 190 | C111-1853-3   | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм                                                                    | т  | 0,00036   | 73750,32  | 72000,00  | 304,24 | 1446,08 |
| 191 | C111-1881     | Тальк мелений, 1 сорт                                                                         | т  | 0,001944  | 12254,96  | 11537,22  | 477,45 | 240,29  |
| 192 | C111-1895     | Шпаклівка клейова                                                                             | т  | 0,0079835 | 18887,01  | 17949,42  | 567,26 | 370,33  |
| 193 | C111-2005-2   | Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72                                                 | кг | 734,4     | 43,52     | 42,17     | 0,50   | 0,85    |
| 194 | C111-2005-8   | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88                                 | кг | 3,0804    | 59,18     | 57,50     | 0,52   | 1,16    |
| 195 | C111-2008-9   | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777                       | кг | 8,0376    | 132,88    | 129,75    | 0,52   | 2,61    |
| 196 | C111-2015-3   | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29                                              | кг | 284,668   | 15,32     | 14,50     | 0,52   | 0,30    |
| 197 | C112-8        | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см         | м3 | 0,00483   | 2752,78   | 2428,16   | 270,64 | 53,98   |
| 198 | C112-25       | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,01856   | 9927,17   | 9500,00   | 232,52 | 194,65  |
| 199 | C112-52       | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт      | м3 | 0,00108   | 9927,17   | 9500,00   | 232,52 | 194,65  |
| 200 | C112-53       | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт     | м3 | 0,0014    | 9927,17   | 9500,00   | 232,52 | 194,65  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                 | 4  | 5        | 6       | 7       | 8      | 9      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|--------|--------|
| 201 | C112-61       | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт                                | м3 | 0,00483  | 9927,17 | 9500,00 | 232,52 | 194,65 |
| 202 | C112-73       | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт                                             | м3 | 0,000095 | 8397,17 | 8000,00 | 232,52 | 164,65 |
| 203 | C113-3-56     | Труба гофрована негорюча ПВХ д. 25мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 25/1425 K50D                                          | м  | 75       | 18,93   | 18,71   | 0,08   | 0,14   |
| 204 | C113-3-57     | Труба гофрована негорюча ПВХ д. 20мм, з протяжкою стійка до горіння Koros D 20/1420 K50D                                          | м  | 123      | 15,19   | 15,00   | 0,08   | 0,11   |
| 205 | C113-4        | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм  | м  | 2,4      | 98,70   | 97,22   | 0,75   | 0,73   |
| 206 | C113-6        | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм    | м  | 5,3504   | 146,59  | 144,34  | 1,16   | 1,09   |
| 207 | C113-20       | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м  | 0,156    | 268,09  | 263,79  | 2,30   | 2,00   |
| 208 | C113-123-38   | Шайба M16                                                                                                                         | шт | 44       | 5,10    | 5,00    | -      | 0,10   |
| 209 | C113-200-95   | Труба гофрована ПНД д. 62/75мм 121975А ДКС                                                                                        | м  | 50       | 39,34   | 37,52   | 1,05   | 0,77   |
| 210 | C113-200-96   | Труба гофрована ПВХ д. 31/40мм 91940 ДКС                                                                                          | м  | 50       | 32,47   | 31,13   | 0,70   | 0,64   |
| 211 | C113-200-97   | Труба гофрована ПВХ д. 16мм 91516 ДКС                                                                                             | м  | 15       | 18,89   | 18,00   | 0,52   | 0,37   |
| 212 | C113-751-4    | Труби каналізаційні WAVIN 50мм                                                                                                    | м  | 10       | 139,50  | 134,00  | 2,76   | 2,74   |
| 213 | C113-1437-139 | Короб 10x7мм СКК10-010-007                                                                                                        | м  | 30       | 36,86   | 36,00   | 0,14   | 0,72   |
| 214 | C113-1883     | Хомут із шурупом діам. 50 мм                                                                                                      | шт | 10       | 38,84   | 38,00   | 0,08   | 0,76   |
| 215 | C113-1885-15  | PPR кріплення труби, подвійна опора діам. 20мм                                                                                    | шт | 3        | 12,83   | 12,50   | 0,08   | 0,25   |
| 216 | C113-1885-16  | PPR кріплення труби, подвійна опора діам. 25мм                                                                                    | шт | 14       | 15,39   | 15,00   | 0,09   | 0,30   |
| 217 | C113-2154-39  | PPR муфта діам.25x3/4" різьба зовнішня KAN-Therm                                                                                  | шт | 12       | 167,12  | 163,50  | 0,34   | 3,28   |
| 218 | C113-2442-4   | Ізоляція для труб "Thermafex FRZ E-28" товщиною 9 мм                                                                              | м  | 16       | 29,56   | 28,98   | -      | 0,58   |

| 1   | 2              | 3                                                                               | 4  | 5        | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 219 | C113-2442-8    | Ізоляція для труб "Thermaflex FRZ E-22" товщиною 9 мм                           | м  | 2        | 28,00     | 27,45     | -      | 0,55    |
| 220 | C113-2443-7    | Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 6,35 мм товщиною 13 мм     | м  | 10       | 33,66     | 33,00     | -      | 0,66    |
| 221 | C113-2443-7    | Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 12 мм товщиною 13 мм       | м  | 3        | 36,72     | 36,00     | -      | 0,72    |
| 222 | C113-2443-8-1Ц | Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 9,52 мм товщиною 13 мм     | м  | 7        | 35,70     | 35,00     | -      | 0,70    |
| 223 | C114-1-1У      | Утеплювач LAMELLA MAT-50                                                        | м2 | 1        | 370,15    | 362,50    | 0,39   | 7,26    |
| 224 | C114-266-69    | Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною 9мм.                            | м  | 20       | 21,53     | 20,80     | 0,31   | 0,42    |
| 225 | C115-1-6       | Шпилька М16                                                                     | м  | 16,3812  | 174,21    | 170,00    | 0,79   | 3,42    |
| 226 | C115-71        | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 2        | 649,27    | 608,33    | 28,21  | 12,73   |
| 227 | C116-9-2       | Акумулятор 7Ам/год                                                              | шт | 1        | 1284,82   | 1250,00   | 9,63   | 25,19   |
| 228 | C121-782       | Металеві конструкції                                                            | т  | 0,019158 | 56207,62  | 55416,05  | 373,15 | 418,42  |
| 229 | C121-783       | Металоконструкції індивідуальні                                                 | т  | 0,0012   | 67677,48  | 66800,53  | 373,15 | 503,80  |
| 230 | C121-812-12    | Коліно 90 ф50мм                                                                 | шт | 1        | 38,58     | 37,92     | 0,37   | 0,29    |
| 231 | C121-812-12    | Коліно 45 ф50мм                                                                 | шт | 1        | 38,66     | 38,00     | 0,37   | 0,29    |
| 232 | C121-812-15    | Трійник 45 ф110*50мм                                                            | шт | 1        | 135,38    | 134,00    | 0,37   | 1,01    |
| 233 | C123-514-У     | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                                 | м2 | 0,3465   | 441,14    | 427,15    | 5,34   | 8,65    |
| 234 | C124-21        | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм    | т  | 0,0444   | 35674,89  | 34700,00  | 275,38 | 699,51  |
| 235 | C126-401-2     | Двері металопластикові                                                          | м2 | 4,41     | 6856,49   | 6800,00   | 5,45   | 51,04   |
| 236 | C126-401-10    | Двері екрановані рентгенозахисні Pb=2.0                                         | м2 | 1,89     | 51117,61  | 50587,00  | 150,08 | 380,53  |
| 237 | C126-1300-5    | Дюбель монтажний                                                                | шт | 8,2467   | 9,86      | 9,00      | 0,79   | 0,07    |
| 238 | C130-39        | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм                                       | т  | 0,00144  | 168698,78 | 165000,00 | 390,96 | 3307,82 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6        | 7        | 8      | 9       |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 239 | C130-91-122-72  | Заглушка з оцинкованої сталі 250x100                                                                                                                        | шт    | 1        | 226,19   | 220,00   | 1,75   | 4,44    |
| 240 | C130-232-56     | Шумоглушник ШК 400x150 L=1000мм                                                                                                                             | шт    | 2        | 2232,51  | 2183,50  | 5,24   | 43,77   |
| 241 | C130-232-57     | Шумоглушник ШК 400x150 L=600мм                                                                                                                              | шт    | 1        | 1994,34  | 1950,00  | 5,24   | 39,10   |
| 242 | C130-431-3      | Спліт кондиціонер настінного типу SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries                                                                         | шт    | 1        | 81476,01 | 79859,38 | 19,06  | 1597,57 |
| 243 | C130-431-6      | Спліт кондиціонер настінного типу SRK50ZSX-S/SRC50ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries                                                                         | шт    | 1        | 93269,76 | 91421,88 | 19,06  | 1828,82 |
| 244 | C130-466-32     | Різьба сталева, приварна Ду20                                                                                                                               | шт    | 6        | 42,18    | 41,00    | 0,35   | 0,83    |
| 245 | C130-472-186-29 | Клапан жалюзійний 200x200 зі сервоприводом                                                                                                                  | шт    | 1        | 7986,81  | 7830,00  | 0,21   | 156,60  |
| 246 | C130-478        | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205                                                                                                                   | т     | 0,0033   | 11084,82 | 10476,51 | 390,96 | 217,35  |
| 247 | C130-479-2      | Дросель-клапан 150x100.                                                                                                                                     | шт    | 4        | 413,21   | 403,34   | 1,77   | 8,10    |
| 248 | C130-555-12     | Радіатор секційний біметалевий h=500                                                                                                                        | шт    | 40       | 456,89   | 445,84   | 2,09   | 8,96    |
| 249 | C130-1098-10    | Хомут із шурупом діам.20мм                                                                                                                                  | шт    | 22       | 15,33    | 15,00    | 0,03   | 0,30    |
| 250 | C130-1098-11    | Хомут із шурупом діам.25мм                                                                                                                                  | шт    | 23       | 20,43    | 20,00    | 0,03   | 0,40    |
| 251 | C130-1125       | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм          | м2    | 14,71    | 841,23   | 822,30   | 2,44   | 16,49   |
| 252 | C130-1128       | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | м2    | 0,31     | 875,49   | 855,88   | 2,44   | 17,17   |
| 253 | C130-1199-225   | Дверцята ревізійні Вентс 600x300мм                                                                                                                          | шт    | 2        | 1126,63  | 1100,00  | 4,54   | 22,09   |
| 254 | C130-1199-226   | Дверцята ревізійні Вентс 600x800мм                                                                                                                          | шт    | 2        | 2251,71  | 2200,00  | 7,56   | 44,15   |
| 255 | C142-10-2       | Вода                                                                                                                                                        | м3    | 2,61472  | 42,10    | 42,10    | -      | -       |
| 256 | C147-29         | В'язальний дріт                                                                                                                                             | 100кг | 0,008568 | 5761,32  | 5620,81  | 27,54  | 112,97  |
| 257 | C154-62-51      | Короб канал ПВХ , білий 200x60мм 01400 DKC код 01789                                                                                                        | м     | 12       | 1149,48  | 1125,00  | 1,94   | 22,54   |
| 258 | C154-62-52      | Заглушка для короб каналу 200x60 мм DKC код 00881                                                                                                           | шт    | 2        | 398,87   | 390,00   | 1,05   | 7,82    |
| 259 | C154-62-53      | Трійник для короб каналу 200x60 мм DKC код 01764                                                                                                            | шт    | 1        | 1983,95  | 1944,00  | 1,05   | 38,90   |

| 1   | 2              | 3                                                     | 4   | 5        | 6        | 7        | 8      | 9      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|--------|--------|
| 260 | C154-62-54     | Перегородка для короба універсальна ПВХ ДКС код 01415 | м   | 12       | 60,23    | 58,00    | 1,05   | 1,18   |
| 261 | C154-62-55     | Накладка на стик профіля ДКС код 00833                | шт  | 3        | 13,36    | 12,40    | 0,70   | 0,26   |
| 262 | C154-62-56     | Короб канал ПВХ , білий 25х30мм код. 00323            | м   | 6        | 112,91   | 110,00   | 0,70   | 2,21   |
| 263 | C154-62-60     | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х16мм                 | м   | 55       | 425,48   | 416,60   | 0,54   | 8,34   |
| 264 | C154-62-64     | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х50мм                 | м   | 55       | 1422,43  | 1394,00  | 0,54   | 27,89  |
| 265 | C154-62-66     | Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2                                | м   | 86       | 36,45    | 35,20    | 0,54   | 0,71   |
| 266 | C154-62-70-1И  | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2                               | м   | 105      | 50,43    | 48,90    | 0,54   | 0,99   |
| 267 | C154-62-71     | Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм2                               | м   | 10       | 20,95    | 20,00    | 0,54   | 0,41   |
| 268 | C154-62-144    | Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2                                | м   | 12       | 72,81    | 70,84    | 0,54   | 1,43   |
| 269 | C157-300-80    | Провід ПСВВнг 4х0,22                                  | м   | 40       | 14,24    | 13,80    | 0,16   | 0,28   |
| 270 | C182-44-89     | Муфта діам. 15мм                                      | шт. | 4        | 9,32     | 9,00     | 0,14   | 0,18   |
| 271 | C182-44-99     | Коліно 90грд. діам. 15мм                              | шт. | 2        | 10,25    | 10,00    | 0,05   | 0,20   |
| 272 | C182-44-101    | Коліно 90грд. діам. 25мм                              | шт. | 25       | 14,33    | 14,00    | 0,05   | 0,28   |
| 273 | C182-44-112    | Трійник перехідний діам. 25х20х25мм                   | шт. | 6        | 29,70    | 29,00    | 0,12   | 0,58   |
| 274 | C182-44-123    | Муфта діам. 25мм                                      | шт. | 4        | 12,69    | 12,30    | 0,14   | 0,25   |
| 275 | C1110-111      | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм               | т   | 0,006938 | 37367,29 | 36285,53 | 349,07 | 732,69 |
| 276 | C1110-169-2    | Сталь полосова                                        | т   | 0,142392 | 43827,41 | 42692,67 | 275,38 | 859,36 |
| 277 | C1110-172      | Сталь кутова 32х32 мм                                 | т   | 0,002    | 33432,58 | 32501,66 | 275,38 | 655,54 |
| 278 | C1110-177      | Втулки ущільнювальні                                  | шт  | 69,22    | 16,65    | 16,29    | 0,03   | 0,33   |
| 279 | C1110-1713     | Сталь полосова нержавіюча 25х4 мм                     | м п | 25       | 428,96   | 420,00   | 0,55   | 8,41   |
| 280 | C1110-1715-3   | Сталь полосова оцинкована 40х4 мм                     | м п | 9        | 172,48   | 168,00   | 1,10   | 3,38   |
| 281 | C1112-26-61    | Пристрій "Джміль-1"                                   | шт  | 1        | 1078,41  | 1056,00  | 1,26   | 21,15  |
| 282 | C1112-26-78-4В | Сповісвач пожежний ручний безадресний СПР             | шт  | 3        | 771,39   | 755,00   | 1,26   | 15,13  |
| 283 | C1112-26-85    | Модуль розширення МРЛ-2.1                             | шт  | 2        | 888,69   | 870,00   | 1,26   | 17,43  |

| 1   | 2              | 3                                                             | 4  | 5         | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 284 | C1112-26-103   | Сповідувач пожежний димовий СПДЗ                              | шт | 5         | 1072,29   | 1050,00   | 1,26   | 21,03   |
| 285 | C1112-27       | Карборунд                                                     | кг | 0,816     | 60,83     | 59,12     | 0,52   | 1,19    |
| 286 | C1113-21       | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                            | т  | 0,0012969 | 158707,54 | 155000,00 | 595,63 | 3111,91 |
| 287 | C1113-77       | Ксилол нафтовий, марка А                                      | т  | 0,000216  | 21514,85  | 20615,54  | 477,45 | 421,86  |
| 288 | C1113-79       | Лак БТ-577                                                    | т  | 0,0025384 | 31863,74  | 30643,33  | 595,63 | 624,78  |
| 289 | C1113-266      | Водний розчин нітрата та карбоната натрію                     | м3 | 0,051188  | 2852,84   | 2229,64   | 567,26 | 55,94   |
| 290 | C1113-271      | Калій їдкий технічний                                         | м3 | 0,00007   | 107515,41 | 104934,54 | 472,72 | 2108,15 |
| 291 | C1115-1264-41  | Коліно з оцинкованої сталі 200x150-200x150, а=90грд           | шт | 4         | 502,61    | 491,00    | 1,75   | 9,86    |
| 292 | C1115-1264-42  | Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400x150-200x150, а=90грд | шт | 1         | 772,91    | 756,00    | 1,75   | 15,16   |
| 293 | C1115-1264-43  | Перехід з оцинкованої сталі 150x150-150x100 L=300             | шт | 2         | 456,71    | 446,00    | 1,75   | 8,96    |
| 294 | C1115-1264-44  | Перехід з оцинкованої сталі 150x150-200x100 L=150             | шт | 1         | 497,51    | 486,00    | 1,75   | 9,76    |
| 295 | C1115-1264-45  | Перехід з оцинкованої сталі 200x200-діам.160, L=300           | шт | 1         | 535,25    | 523,00    | 1,75   | 10,50   |
| 296 | C1115-1264-46  | Перехід з оцинкованої сталі 200x350-200x200, L=200            | шт | 1         | 633,17    | 619,00    | 1,75   | 12,42   |
| 297 | C1115-1264-47  | Перехід з оцинкованої сталі 400x150-діам.160, L=300           | шт | 1         | 511,79    | 500,00    | 1,75   | 10,04   |
| 298 | C1115-1264-48  | Трійник з оцинкованої сталі 200x150-150x150-150x150           | шт | 1         | 864,71    | 846,00    | 1,75   | 16,96   |
| 299 | C1115-1264-101 | Коліно з оцинкованої сталі 100x150-100x150, а=90грд           | шт | 1         | 456,71    | 446,00    | 1,75   | 8,96    |
| 300 | C1115-1264-102 | Коліно з оцинкованої сталі 150x150-150x150, а=90грд           | шт | 1         | 500,57    | 489,00    | 1,75   | 9,82    |
| 301 | C1115-1264-103 | Коліно з оцинкованої сталі 250x100-250x100, а=45грд           | шт | 2         | 554,63    | 542,00    | 1,75   | 10,88   |
| 302 | C1115-1264-104 | Коліно з оцинкованої сталі перехідне 200x150-150x150, а=90грд | шт | 1         | 537,29    | 525,00    | 1,75   | 10,54   |
| 303 | C1115-1264-105 | Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400x150-300x150, а=90грд | шт | 1         | 703,55    | 688,00    | 1,75   | 13,80   |
| 304 | C1115-1264-106 | Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x100 L=300             | шт | 1         | 567,89    | 555,00    | 1,75   | 11,14   |
| 305 | C1115-1264-107 | Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x150 L=150             | шт | 1         | 567,89    | 555,00    | 1,75   | 11,14   |
| 306 | C1115-1264-108 | Перехід з оцинкованої сталі 300x150-діам.200 L=300            | шт | 1         | 604,61    | 591,00    | 1,75   | 11,86   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                | 4      | 5        | 6       | 7       | 8       | 9      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 307 | C1115-1264-109 | Перехід з оцинкованої сталі 400x150-250x150 L=200                                                                                | шт     | 1        | 659,69  | 645,00  | 1,75    | 12,94  |
| 308 | C1115-1264-110 | Перехід з оцинкованої сталі 400x150-діам.200 L=300                                                                               | шт     | 1        | 654,59  | 640,00  | 1,75    | 12,84  |
| 309 | C1115-1264-111 | Трійник з оцинкованої сталі 250x100- 150x100-150x100                                                                             | шт     | 1        | 761,69  | 745,00  | 1,75    | 14,94  |
| 310 | C1115-1264-112 | Трійник з оцинкованої сталі 400x150- 200x150-150x150                                                                             | шт     | 1        | 1235,99 | 1210,00 | 1,75    | 24,24  |
| 311 | C1422-10936    | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100                                                            | 1000шт | 0,125    | 8738,48 | 7500,00 | 1067,14 | 171,34 |
| 312 | C1424-11624    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм                                    | м3     | 0,714    | 3641,23 | 2749,27 | 820,56  | 71,40  |
| 313 | C1424-11631    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше                                        | м3     | 0,02496  | 2768,01 | 1893,18 | 820,56  | 54,27  |
| 314 | C1425-11683    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                            | м3     | 0,0087   | 3113,22 | 2300,00 | 752,18  | 61,04  |
| 315 | C1425-11684    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150                                                                            | м3     | 3,74544  | 3317,22 | 2500,00 | 752,18  | 65,04  |
| 316 | C1425-11688    | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50                                                                   | м3     | 0,0325   | 2528,39 | 1726,63 | 752,18  | 49,58  |
| 317 | C1425-11690    | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100                                                                  | м3     | 0,05675  | 3266,22 | 2450,00 | 752,18  | 64,04  |
| 318 | C1425-11702    | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6                                                                         | м3     | 1,1671   | 3317,22 | 2500,00 | 752,18  | 65,04  |
| 319 | C1425-11704    | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5                                                                                  | м3     | 0,436872 | 3317,22 | 2500,00 | 752,18  | 65,04  |
| 320 | C1512-1-1      | Прилад пожежний контрольно-приймальний Тірас 4.1 П                                                                               | шт     | 1        | 9690,02 | 9500,00 | 0,02    | 190,00 |
| 321 | C1512-1-3      | Коробка розгалужувальна КМ-2                                                                                                     | шт     | 1        | 76,52   | 75,00   | 0,02    | 1,50   |
| 322 | C1512-1-7      | Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В                                                                                | шт     | 1        | 459,02  | 450,00  | 0,02    | 9,00   |
| 323 | C1512-1-25     | Коробка монтажна                                                                                                                 | шт     | 2        | 6,14    | 6,00    | 0,02    | 0,12   |
| 324 | C1512-1-27     | Коробка установочна діам. 65x40 КМ40002                                                                                          | шт     | 19       | 10,41   | 10,00   | 0,21    | 0,20   |
| 325 | C1512-1-59     | Розетка штепсельна з заземляючим контактом, одинарна для внутр установки 220В, 16А, з кришкою та шторками IP44 Asfora EPH3100321 | шт     | 8        | 136,85  | 134,00  | 0,17    | 2,68   |
| 326 | C1512-1-60     | Розетка з заземленням біла Asfora Schneider Electric EPH2900121                                                                  | шт     | 4        | 99,11   | 97,00   | 0,17    | 1,94   |
| 327 | C1512-1-79     | Вимикач двоклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora                                                                       | шт     | 2        | 142,17  | 139,17  | 0,21    | 2,79   |
| 328 | C1512-1-80     | Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки IP20 Asfora                                                                      | шт     | 2        | 121,59  | 119,00  | 0,21    | 2,38   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                   | 4     | 5        | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 329 | C1512-1-85     | Рамка вертикальна для установки вимикачів /на два вимикача/                                                         | шт    | 5        | 56,17     | 55,00     | 0,07   | 1,10     |
| 330 | C1512-1-86     | Рамка для встановлення розеток на 4-и позиції                                                                       | шт    | 1        | 150,01    | 147,00    | 0,07   | 2,94     |
| 331 | C1512-1-282    | Коробка розподільча з кришкою ПВХ                                                                                   | шт    | 12       | 91,17     | 89,17     | 0,21   | 1,79     |
| 332 | C1512-13-151   | Розетка подвійна вмонтованого монтажу EPH9900121 Schneider Electric                                                 | шт    | 3        | 137,21    | 134,17    | 0,35   | 2,69     |
| 333 | C1514-7-39     | Щит для монтажу на стіну ЩО                                                                                         | шт    | 1        | 16894,76  | 16560,00  | 3,49   | 331,27   |
| 334 | C1517-164      | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм                                                        | т     | 0,000862 | 226301,71 | 221589,04 | 275,38 | 4437,29  |
| 335 | C1522-26       | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40                                                       | т     | 0,00012  | 777816,44 | 762289,76 | 275,38 | 15251,30 |
| 336 | C1522-38       | Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2                                                      | т     | 0,000344 | 387930,63 | 380048,77 | 275,38 | 7606,48  |
| 337 | C1530-1-12-205 | Шпилька М 8мм, L=1м CLW10-TM-08-1                                                                                   | шт    | 24       | 58,67     | 56,76     | 0,76   | 1,15     |
| 338 | C1530-1-12-635 | Лоток перфорований 80x300x3000 мм CLP10-080-300-3                                                                   | м     | 6        | 557,06    | 537,00    | 9,14   | 10,92    |
| 339 | C1530-1-12-636 | Поворот горизонтальний 90 рад. 80x300 CLP2P-080-300                                                                 | шт    | 2        | 645,19    | 628,00    | 4,54   | 12,65    |
| 340 | C1530-1-12-637 | Швелер шириною 0,3м VV300                                                                                           | шт    | 6        | 134,67    | 129,00    | 3,03   | 2,64     |
| 341 | C1530-1-12-638 | Лоток сітчастий шириною 200мм висотою 80мм FC8020 DKC                                                               | м     | 12       | 221,15    | 210,00    | 6,81   | 4,34     |
| 342 | C1530-1-12-639 | Профіль, перекладина для лотка 41*21mm. l- 3m FPL2130 DKC                                                           | шт    | 2        | 560,78    | 546,00    | 3,78   | 11,00    |
| 343 | C1530-1-225    | Комплект з'єднувальний КС М6х10. CLP1M-CS-6-10-1                                                                    | шт    | 24       | 8,65      | 4,70      | 3,78   | 0,17     |
| 344 | C1530-63-10    | Кріплення для гофротруби                                                                                            | шт    | 50       | 2,73      | 2,00      | 0,68   | 0,05     |
| 345 | C1540-1-34     | Заглушка з оцинкованої сталі 200x100                                                                                | шт    | 1        | 204,71    | 200,00    | 0,70   | 4,01     |
| 346 | C1540-1-36     | Коліно з оцинкованої сталі 150x100-150x100, α=90грд                                                                 | шт    | 1        | 455,63    | 446,00    | 0,70   | 8,93     |
| 347 | C1540-1-47     | Заглушка з оцинкованої сталі 150x100                                                                                | шт    | 3        | 161,21    | 157,00    | 1,05   | 3,16     |
| 348 | C1544-89       | Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг    | 0,036    | 710,95    | 696,22    | 0,79   | 13,94    |
| 349 | C1544-92       | Стрічка ізоляційна "Пара"                                                                                           | кг    | 0,8976   | 138,54    | 135,03    | 0,79   | 2,72     |
| 350 | C1545-4        | Бірка маркувальна                                                                                                   | 100шт | 0,1846   | 125,24    | 122,67    | 0,11   | 2,46     |
| 351 | C1545-23       | Втулка В54, В59                                                                                                     | 100шт | 0,04     | 96,76     | 94,62     | 0,24   | 1,90     |



| 1   | 2           | 3                                                    | 4     | 5         | 6        | 7        | 8      | 9      |
|-----|-------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 352 | C1545-37    | Утримувач K188                                       | 100шт | 0,335     | 807,27   | 789,52   | 1,92   | 15,83  |
| 353 | C1545-42    | Дюбелі У658, У661                                    | 100шт | 0,8062    | 413,51   | 405,09   | 0,31   | 8,11   |
| 354 | C1545-43    | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ                         | 100шт | 0,2       | 933,93   | 915,20   | 0,42   | 18,31  |
| 355 | C1545-44    | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                           | 100шт | 4,4536    | 932,83   | 914,23   | 0,31   | 18,29  |
| 356 | C1545-47    | Заглушка У467, У469                                  | 100шт | 0,309     | 67,86    | 66,44    | 0,09   | 1,33   |
| 357 | C1545-66-22 | Кабель силовий FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30-3х1.5 | м     | 60        | 47,19    | 46,00    | 0,26   | 0,93   |
| 358 | C1545-66-39 | Кабель ВВГнгд 5х1,5                                  | м     | 18        | 50,45    | 49,20    | 0,26   | 0,99   |
| 359 | C1545-66-40 | Кабель ПВЗ-LS 1х25мм                                 | м     | 15        | 132,72   | 127,50   | 2,62   | 2,60   |
| 360 | C1545-66-41 | Кабель ПВЗ-LS 1х2.5мм                                | м     | 12        | 14,95    | 14,40    | 0,26   | 0,29   |
| 361 | C1545-66-42 | Кабель ПВЗ-LS 1х6мм                                  | м     | 12        | 36,73    | 35,70    | 0,31   | 0,72   |
| 362 | C1545-66-43 | Кабель КГнг 1х50мм                                   | м     | 8         | 329,51   | 321,30   | 1,75   | 6,46   |
| 363 | C1545-70    | Кнопка K227                                          | 100шт | 0,164     | 15,60    | 15,10    | 0,19   | 0,31   |
| 364 | C1545-99-1  | Стрічка армувальна                                   | м     | 40,392    | 6,12     | 6,00     | -      | 0,12   |
| 365 | C1545-101   | Стрічка монтажна ЛМ                                  | 100м  | 0,03695   | 454,98   | 445,62   | 0,44   | 8,92   |
| 366 | C1545-101-1 | Стрічка монтажна,армовіана                           | м     | 27,628    | 6,12     | 6,00     | -      | 0,12   |
| 367 | C1545-119   | Муфти поліетиленові                                  | шт    | 24,72     | 20,35    | 19,75    | 0,20   | 0,40   |
| 368 | C1545-158   | Прикінцевлювач маркувальний А671                     | 100шт | 0,1224    | 13,34    | 13,04    | 0,04   | 0,26   |
| 369 | C1545-159   | Очіс льняний                                         | т     | 0,0018254 | 26360,34 | 25438,55 | 404,92 | 516,87 |
| 370 | C1545-160   | Паронітові прокладки                                 | 100шт | 0,01      | 980,57   | 950,90   | 10,44  | 19,23  |
| 371 | C1545-161   | Патрони Д або К довгі                                | 100шт | 4,4272    | 164,77   | 160,39   | 1,15   | 3,23   |
| 372 | C1545-163   | Патрони до пістолета Д-2                             | 100шт | 0,0264    | 80,44    | 77,71    | 1,15   | 1,58   |
| 373 | C1545-167   | Патрубок У-477                                       | 100шт | 0,5562    | 1357,30  | 1326,85  | 3,84   | 26,61  |
| 374 | C1545-169   | Перемикач заземлювальна                              | шт    | 5         | 32,18    | 31,32    | 0,23   | 0,63   |
| 375 | C1545-180   | Полоски К-404                                        | 100шт | 0,078     | 16,70    | 16,18    | 0,19   | 0,33   |
| 376 | C1545-208   | Пряжки К-405                                         | 100шт | 0,078     | 41,49    | 40,54    | 0,14   | 0,81   |
| 377 | C1545-209   | Рамка для написів РПМ55Х15                           | 100шт | 0,01      | 231,97   | 226,12   | 1,30   | 4,55   |
| 378 | C1545-240   | Скоба будівельна К853                                | 100шт | 0,0375    | 18,90    | 18,15    | 0,38   | 0,37   |
| 379 | C1545-241   | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730    | 100шт | 4,6199    | 533,77   | 523,13   | 0,17   | 10,47  |
| 380 | C1545-248   | Скоби будівельні                                     | кг    | 1,2       | 28,77    | 27,83    | 0,38   | 0,56   |
| 381 | C1545-264   | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм                  | кг    | 0,58      | 213,53   | 208,96   | 0,38   | 4,19   |
| 382 | C1545-265-4 | Трубка мідна ф6,35                                   | м     | 10        | 151,97   | 145,50   | 3,49   | 2,98   |

| 1   | 2              | 3                                                                                         | 4        | 5         | 6         | 7         | 8      | 9        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 383 | C1545-265-7    | Трубка мідна ф 12.7                                                                       | м        | 3         | 335,06    | 325,00    | 3,49   | 6,57     |
| 384 | C1545-265-18   | Трубка мідна ф9.52мм                                                                      | м        | 7         | 240,30    | 233,50    | 2,09   | 4,71     |
| 385 | C1545-267      | Труби полівінілхлоридні                                                                   | т        | 0,0006836 | 151715,48 | 148356,69 | 383,98 | 2974,81  |
| 386 | C1545-279      | Хомут Х25У1                                                                               | 100шт    | 0,01      | 367,58    | 358,45    | 1,92   | 7,21     |
| 387 | C1545-291      | Шпилька                                                                                   | комплект | 8,16      | 42,11     | 41,14     | 0,14   | 0,83     |
| 388 | C1546-7        | Вазелін технічний                                                                         | т        | 0,00002   | 116273,60 | 113450,10 | 543,63 | 2279,87  |
| 389 | C1546-8        | Вода дистильована                                                                         | м3       | 0,00014   | 603,95    | 72,12     | 519,99 | 11,84    |
| 390 | C1546-20       | Клей БМК5                                                                                 | кг       | 1,236     | 338,90    | 331,75    | 0,50   | 6,65     |
| 391 | C1546-22       | Клей нітроглифталевий                                                                     | кг       | 0,08      | 189,96    | 185,74    | 0,50   | 3,72     |
| 392 | C1546-29       | Фарба емалева МО-1                                                                        | т        | 0,0005    | 115340,82 | 112483,61 | 595,63 | 2261,58  |
| 393 | C1546-35       | Лак електроізолювальний N318                                                              | т        | 0,00002   | 213833,51 | 209045,07 | 595,63 | 4192,81  |
| 394 | C1546-51       | Моногідрат літію                                                                          | кг       | 0,003     | 566,97    | 555,31    | 0,54   | 11,12    |
| 395 | C1546-54       | Пароніт                                                                                   | т        | 0,00036   | 153617,36 | 150085,26 | 519,99 | 3012,11  |
| 396 | C1546-63       | Припой ПОС-18                                                                             | т        | 0,000525  | 570150,89 | 558498,74 | 472,72 | 11179,43 |
| 397 | C1546-64-10    | Припой для пайки мідних труб                                                              | уп       | 2,331     | 368,61    | 361,33    | 0,05   | 7,23     |
| 398 | C1546-66       | Пропан-бутан технічний                                                                    | м3       | 0,2587    | 53,11     | 43,30     | 8,77   | 1,04     |
| 399 | C1546-83       | Тавот                                                                                     | кг       | 8,755     | 33,62     | 32,42     | 0,54   | 0,66     |
| 400 | C1547-4-20     | Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"                                                        | шт       | 3         | 907,96    | 890,00    | 0,16   | 17,80    |
| 401 | C1547-4-80-180 | Світильник бактерицидний                                                                  | шт       | 1         | 2499,89   | 2450,00   | 0,87   | 49,02    |
| 402 | C1547-4-80-261 | Світильник світлодіодний аварійний з акумуляторною батареєю ДПП06У                        | шт       | 4         | 7446,12   | 7299,25   | 0,87   | 146,00   |
| 403 | C1547-4-89     | Світильник "Не заходить"                                                                  | шт       | 2         | 989,56    | 970,00    | 0,16   | 19,40    |
| 404 | C1547-4-94     | Світильник "Радіаційна небезпека"                                                         | шт       | 2         | 1122,16   | 1100,00   | 0,16   | 22,00    |
| 405 | C1547-4-888    | Світильник ДВО 20У ЮпітерLED, 220В,36Вт,4320Лм ,4500К ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED       | шт       | 11        | 1220,81   | 1196,00   | 0,87   | 23,94    |
| 406 | C1550-40       | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу | кг       | 1,84      | 264,61    | 258,93    | 0,49   | 5,19     |
| 407 | C1551-29-СП-2  | Труба металопластикова PE RT ф26х3                                                        | м        | 7         | 118,68    | 115,84    | 0,51   | 2,33     |
| 408 | C1630-114      | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                  | кг       | 18,125    | 66,70     | 65,00     | 0,39   | 1,31     |
| 409 | C1630-115      | Радіаторний набір універсальний 3/4" Royal Thermo                                         | комплект | 3         | 362,42    | 355,00    | 0,31   | 7,11     |
| 410 | C1630-118      | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм                                    | шт       | 3,08      | 15,33     | 15,00     | 0,03   | 0,30     |

| 1   | 2               | 3                                                                                | 4       | 5       | 6        | 7        | 8     | 9      |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-------|--------|
| 411 | C1630-119       | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм                           | шт      | 1,28    | 22,48    | 22,00    | 0,04  | 0,44   |
| 412 | C1630-119       | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм                           | шт      | 0,56    | 22,48    | 22,00    | 0,04  | 0,44   |
| 413 | C1630-125-304   | Кран кульовий ф15                                                                | шт      | 2       | 255,36   | 250,00   | 0,35  | 5,01   |
| 414 | C1630-125-436   | Вентиль запірний RLV-1, 3/4" Danfoss                                             | шт      | 3       | 1367,51  | 1340,00  | 0,70  | 26,81  |
| 415 | C1630-125-439   | Терморегулятор (для однотрубних систем) RTR-G 3/4" Danfoss                       | шт      | 3       | 2024,28  | 1983,89  | 0,70  | 39,69  |
| 416 | C1630-125-441   | Термостат RTR 7000 Danfoss                                                       | шт      | 3       | 1827,53  | 1791,00  | 0,70  | 35,83  |
| 417 | C1630-126       | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм                          | шт      | 1,54    | 25,70    | 25,00    | 0,20  | 0,50   |
| 418 | C1630-127       | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм                          | шт      | 0,64    | 25,74    | 25,00    | 0,24  | 0,50   |
| 419 | C1630-127       | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм                          | шт      | 0,28    | 25,74    | 25,00    | 0,24  | 0,50   |
| 420 | C1630-134       | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм | шт      | 12,32   | 32,59    | 31,81    | 0,14  | 0,64   |
| 421 | C1630-135       | Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм | шт      | 7,36    | 38,73    | 37,80    | 0,17  | 0,76   |
| 422 | C1630-566-7     | Клапан дросельний КДП-150х150                                                    | шт      | 1       | 486,38   | 458,34   | 18,50 | 9,54   |
| 423 | C1630-566-95    | Гнучка вставка ГВ-160                                                            | шт      | 2       | 333,39   | 325,00   | 1,85  | 6,54   |
| 424 | C1630-566-98    | Гнучка вставка ГВ-200                                                            | шт      | 2       | 373,47   | 365,00   | 1,15  | 7,32   |
| 425 | C1630-680-44    | Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 15мм KAN-Therm        | м       | 20      | 87,06    | 85,00    | 0,35  | 1,71   |
| 426 | C1630-680-45    | Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 20мм KAN-Therm        | м       | 2       | 82,98    | 81,00    | 0,35  | 1,63   |
| 427 | C1630-680-46    | Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 26мм KAN-Therm        | м       | 16      | 123,34   | 120,50   | 0,42  | 2,42   |
| 428 | C1630-1478-797  | Вентилятор TD-800/200 SILENT SolerPalau                                          | шт      | 1       | 14707,54 | 14412,00 | 7,16  | 288,38 |
| 429 | C1630-2008-1-49 | Регулятор обертів REB-1 N                                                        | шт      | 1       | 4509,47  | 4420,00  | 1,05  | 88,42  |
| 430 | C1999-9001      | Електроенергія                                                                   | кВт-год | 152,096 | 4,9416   | 4,9416   | -     | -      |
| 431 | C10000-7        | Фіксатори пластмасові                                                            | шт      | 183,6   | 1,54     | 1,50     | 0,01  | 0,03   |

| 1                       | 2                | 3                                                                                                      | 4       | 5       | 6        | 7        | 8      | 9      |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 432                     | C18013-36-103    | Кабель (N)HXH-FE 180/E30 3x1,5<br><br>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат | м       | 15      | 47,94    | 47,00    | -      | 0,94   |
| 433                     | C1999-9003       | Бензин                                                                                                 | кг      | 4,7467  | 61,48    | 61,48    |        |        |
| 434                     | C1999-9001       | Електроенергія                                                                                         | кВт-год | 82,1144 | 4,9416   | 4,9416   |        |        |
| 435                     | C1999-9005       | Мастильні матеріали                                                                                    | кг      | 1,2874  | 184,55   | 184,55   |        |        |
| 436                     | C1999-9006       | Гідравлічна рідина                                                                                     | кг      | 0,386   | 186,09   | 186,09   |        |        |
| <b>IV. Устаткування</b> |                  |                                                                                                        |         |         |          |          |        |        |
| 437                     | 1517-11039-22-3Д | Щит для монтажу на стіну РП                                                                            | шт      | 1       | 14220,33 | 13683,00 | 410,49 | 126,84 |
| 438                     | 1517-11039-23-7Ц | Щити ввідно-розподільчий ВРП                                                                           | шт      | 1       | 19425,52 | 18691,50 | 560,75 | 173,27 |
| 439                     | 2308-4007-48     | Приточно-витяжна установка SkyStar mini 160-5.1-3 Aerostar з автоматикою                               | шт      | 1       | 80752,31 | 79704,59 | 327,43 | 720,29 |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 липня 2023 р.

Склав \_\_\_\_\_Музика  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_Коляда  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Вентиляція

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

401,258 тис. грн.

0,47738 тис.люд.год.

45,270 тис. грн.

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|         |                            |                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|         |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|         |                            |                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1       | 2                          | 3                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|         |                            | Перелік нарахувань:                                                                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2                       |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2             |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|         |                            | <b>Розділ 1. Система П 1</b>                                                              |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1       | КБ20-42-1<br>к=1,15        | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камера         | 1         | 9812,87                | 582,38             | 9813                    | 7853             | 582                | 94,0746                            | 94,07  |
|         |                            |                                                                                           |                |           | 7853,35                | 140,98             |                         |                  | 141                | 1,5393                             | 1,54   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                            | 7                      | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 2  | 2308-4007-48        | Приточно-втяжна установка SkyStar mini 160-5.1-3 Aerostar з автоматикою                                            | шт     | 1      | <u>79704,59</u><br>-         | -<br>-                 | 79705 | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 3  | КБ20-26-3<br>κ=1,15 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х150 мм                              | шт     | 1      | <u>412,94</u><br>347,28      | <u>25,85</u><br>8,12   | 413   | 347  | <u>26</u><br>8 | <u>4,2642</u><br>0,0918   | <u>4,26</u><br>0,09  |
| 4  | C130-232-56         | Шумоглушник ШК 400х150 L=1000мм                                                                                    | шт     | 1      | <u>2232,51</u><br>-          | -<br>-                 | 2233  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 5  | КБ20-29-1<br>κ=1,15 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                            | м2     | 0,16   | <u>1130,88</u><br>1085,65    | <u>8,99</u><br>2,83    | 181   | 174  | <u>1</u><br>-  | <u>13,4964</u><br>0,0319  | <u>2,16</u><br>0,01  |
| 6  | C1630-566-95        | Гнучка вставка ГВ-160                                                                                              | шт     | 2      | <u>333,39</u><br>-           | -<br>-                 | 667   | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 7  | КБ20-13-6<br>κ=1,15 | Установлення клапанів жалюзійних периметром до 1600 мм                                                             | клапан | 1      | <u>340,56</u><br>245,00      | <u>15,51</u><br>4,87   | 341   | 245  | <u>16</u><br>5 | <u>3,0084</u><br>0,0551   | <u>3,01</u><br>0,06  |
| 8  | C130-472-186-29     | Клапан жалюзійний 200х200 зі сервоприводом                                                                         | шт     | 1      | <u>7986,81</u><br>-          | -<br>-                 | 7987  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 9  | C130-479-2          | Дросель-клапан 150х100.                                                                                            | шт     | 1      | <u>413,21</u><br>-           | -<br>-                 | 413   | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 10 | C1630-566-7         | Клапан дросельний КДП-150х150                                                                                      | шт     | 1      | <u>486,38</u><br>-           | -<br>-                 | 486   | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 11 | КР15-122-1          | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати  | 6      | <u>230,92</u><br>206,73      | <u>9,66</u><br>0,43    | 1386  | 1240 | <u>58</u><br>3 | <u>2,5080</u><br>0,0048   | <u>15,05</u><br>0,03 |
| 12 | C111-1756-96        | Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-300х100мм                                                                | шт     | 5      | <u>303,31</u><br>-           | -<br>-                 | 1517  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 13 | C111-1756-110       | Фасадна решітка ФР-200х350мм                                                                                       | шт     | 1      | <u>552,14</u><br>-           | -<br>-                 | 552   | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 14 | КР15-121-2          | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм              | 100м2  | 0,0089 | <u>120249,28</u><br>29061,68 | <u>126,99</u><br>83,26 | 1070  | 259  | <u>1</u><br>1  | <u>361,2840</u><br>0,9407 | <u>3,22</u><br>0,01  |
| 15 | КР15-121-3          | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм     | 100м2  | 0,0614 | <u>117796,51</u><br>26608,91 | <u>126,99</u><br>83,26 | 7233  | 1634 | <u>8</u><br>5  | <u>330,7920</u><br>0,9407 | <u>20,31</u><br>0,06 |
| 16 | КР15-121-10         | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100м2  | 0,0022 | <u>117218,33</u><br>23022,89 | <u>126,99</u><br>83,26 | 258   | 51   | -<br>-         | <u>286,2120</u><br>0,9407 | <u>0,63</u><br>-     |
| 17 | C1115-1264-41       | Коліно з оцинкованої сталі 200х150-200х150, α=90грд                                                                | шт     | 3      | <u>502,61</u><br>-           | -<br>-                 | 1508  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2             | 3                                                             | 4     | 5    | 6               | 7               | 8             | 9     | 10         | 11              | 12            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-----------------|---------------|-------|------------|-----------------|---------------|
| 18 | C1115-1264-42 | Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400х150-200х150, α=90грд | шт    | 1    | <u>772,91</u>   | -               | 773           | -     | -          | -               | -             |
| 19 | C1115-1264-43 | Перехід з оцинкованої сталі 150х150-150х100 L=300             | шт    | 1    | <u>456,71</u>   | -               | 457           | -     | -          | -               | -             |
| 20 | C1115-1264-44 | Перехід з оцинкованої сталі 150х150-200х100 L=150             | шт    | 1    | <u>497,51</u>   | -               | 498           | -     | -          | -               | -             |
| 21 | C1115-1264-45 | Перехід з оцинкованої сталі 200х200-діам.160, L=300           | шт    | 1    | <u>535,25</u>   | -               | 535           | -     | -          | -               | -             |
| 22 | C1115-1264-46 | Перехід з оцинкованої сталі 200х350-200х200, L=200            | шт    | 1    | <u>633,17</u>   | -               | 633           | -     | -          | -               | -             |
| 23 | C1115-1264-47 | Перехід з оцинкованої сталі 400х150-діам.160, L=300           | шт    | 1    | <u>511,79</u>   | -               | 512           | -     | -          | -               | -             |
| 24 | C1115-1264-48 | Трійник з оцинкованої сталі 200х150-150х150-150х150           | шт    | 1    | <u>864,71</u>   | -               | 865           | -     | -          | -               | -             |
| 25 | C1540-1-47    | Заглушка з оцинкованої сталі 150х100                          | шт    | 1    | <u>161,21</u>   | -               | 161           | -     | -          | -               | -             |
| 26 | C1540-1-34    | Заглушка з оцинкованої сталі 200х100                          | шт    | 1    | <u>204,71</u>   | -               | 205           | -     | -          | -               | -             |
| 27 | KP19-9-1      | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними             | 100м2 | 0,01 | <u>25212,81</u> | <u>10508,48</u> | 252           | 87    | <u>105</u> | <u>101.9520</u> | <u>1,02</u>   |
|    |               |                                                               |       |      | 8713,84         | 3804,18         |               |       | 38         | 43,9992         | 0,44          |
| 28 | C114-1-1Y     | Утеплювач LAMELLA MAT-50                                      | м2    | 1    | <u>370,15</u>   | -               | 370           | -     | -          | -               | -             |
| 29 | C1630-114     | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]      | кг    | 7    | <u>66,70</u>    | -               | 467           | -     | -          | -               | -             |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 1                              |       |      |                 |                 | 121491        | 11890 | <u>797</u> |                 | <u>143,73</u> |
|    |               | Разом устаткування, грн.                                      |       |      |                 |                 | 79705         |       | 201        |                 | 2,24          |
|    |               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.           |       |      |                 |                 | 1047          |       |            |                 |               |
|    |               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                              |       |      |                 |                 | <b>80752</b>  |       |            |                 |               |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                 |       |      |                 |                 | 41786         |       |            |                 |               |
|    |               | в тому числі:                                                 |       |      |                 |                 |               |       |            |                 |               |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |       |      |                 |                 | 29099         |       |            |                 |               |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                  |       |      |                 |                 | 12091         |       |            |                 |               |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                               |       |      |                 |                 | 6158          |       |            |                 |               |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |       |      |                 |                 | 12,82         |       |            |                 |               |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |       |      |                 |                 | 1757          |       |            |                 |               |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |       |      |                 |                 | <b>47944</b>  |       |            |                 |               |
|    |               | -----                                                         |       |      |                 |                 |               |       |            |                 |               |
|    |               | <b>Всього по розділу 1</b>                                    |       |      |                 |                 | <b>128697</b> |       |            |                 |               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                              | 4     | 5      | 6                            | 7                      | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|    |                 | <b>Розділ 2. В1</b>                                                                                            |       |        |                              |                        |       |      |                 |                           |                      |
| 30 | KP15-129-1      | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                             | шт    | 1      | <u>777,56</u><br>758,35      | <u>15,78</u><br>3,88   | 778   | 758  | <u>16</u><br>4  | <u>8,5680</u><br>0,0341   | <u>8,57</u><br>0,03  |
| 31 | C1630-1478-797  | Вентилятор TD-800/200 SILENT SolerPalau                                                                        | шт    | 1      | <u>14707,54</u><br>-         | -                      | 14708 | -    | -               | -                         | -                    |
| 32 | KM11-31-1       | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг                                                       | шт    | 1      | <u>115,17</u><br>87,57       | -                      | 115   | 88   | -               | <u>0,9600</u><br>-        | <u>0,96</u><br>-     |
| 33 | C1630-2008-1-49 | Регулятор обертів REB-1 N                                                                                      | шт    | 1      | <u>4509,47</u><br>-          | -                      | 4509  | -    | -               | -                         | -                    |
| 34 | KB20-29-1       | Установлення вставок гнучких до к=1,15                                                                         | м2    | 0,2    | <u>1130,88</u><br>1085,65    | <u>8,99</u><br>2,83    | 226   | 217  | <u>2</u><br>1   | <u>13,4964</u><br>0,0319  | <u>2,7</u><br>0,01   |
| 35 | C1630-566-98    | Гнучка вставка ГВ-200                                                                                          | шт    | 2      | <u>373,47</u><br>-           | -                      | 747   | -    | -               | -                         | -                    |
| 36 | KB20-26-3       | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 к=1,15                                        | шт    | 2      | <u>412,94</u><br>347,28      | <u>25,85</u><br>8,12   | 826   | 695  | <u>52</u><br>16 | <u>4,2642</u><br>0,0918   | <u>8,53</u><br>0,18  |
| 37 | C130-232-57     | Шумоглушник ШК 400x150 L=600мм                                                                                 | шт    | 1      | <u>1994,34</u><br>-          | -                      | 1994  | -    | -               | -                         | -                    |
| 38 | C130-232-56     | Шумоглушник ШК 400x150 L=1000мм                                                                                | шт    | 1      | <u>2232,51</u><br>-          | -                      | 2233  | -    | -               | -                         | -                    |
| 39 | C130-479-2      | Дросель-клапан 150x100.                                                                                        | шт    | 3      | <u>413,21</u><br>-           | -                      | 1240  | -    | -               | -                         | -                    |
| 40 | KP15-122-1      | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                   | ґрати | 5      | <u>230,92</u><br>206,73      | <u>9,66</u><br>0,43    | 1155  | 1034 | <u>48</u><br>2  | <u>2,5080</u><br>0,0048   | <u>12,54</u><br>0,02 |
| 41 | C111-1756-111   | Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-200x400мм                                                            | шт    | 1      | <u>563,41</u><br>-           | -                      | 563   | -    | -               | -                         | -                    |
| 42 | C111-1756-96    | Жалюзійна решітка дворядна регульована РВ-300x100мм                                                            | шт    | 4      | <u>303,31</u><br>-           | -                      | 1213  | -    | -               | -                         | -                    |
| 43 | KP15-121-2      | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм          | 100м2 | 0,0366 | <u>120249,28</u><br>29061,68 | <u>126,99</u><br>83,26 | 4401  | 1064 | <u>5</u><br>3   | <u>361,2840</u><br>0,9407 | <u>13,22</u><br>0,03 |
| 44 | KP15-121-3      | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,0402 | <u>117796,51</u><br>26608,91 | <u>126,99</u><br>83,26 | 4735  | 1070 | <u>5</u><br>3   | <u>330,7920</u><br>0,9407 | <u>13,3</u><br>0,04  |
| 45 | KP15-121-9      | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм          | 100м2 | 0,0009 | <u>121222,51</u><br>26608,91 | <u>126,99</u><br>83,26 | 109   | 24   | -               | <u>330,7920</u><br>0,9407 | <u>0,3</u><br>-      |



| 1  | 2              | 3                                                             | 4  | 5 | 6              | 7 | 8     | 9    | 10         | 11 | 12           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------|----|---|----------------|---|-------|------|------------|----|--------------|
| 46 | C1115-1264-101 | Коліно з оцинкованої сталі 100x150-100x150, а=90грд           | шт | 1 | <u>456,71</u>  | - | 457   | -    | -          | -  | -            |
| 47 | C1540-1-36     | Коліно з оцинкованої сталі 150x100-150x100, а=90грд           | шт | 1 | <u>455,63</u>  | - | 456   | -    | -          | -  | -            |
| 48 | C1115-1264-102 | Коліно з оцинкованої сталі 150x150-150x150, а=90грд           | шт | 1 | <u>500,57</u>  | - | 501   | -    | -          | -  | -            |
| 49 | C1115-1264-41  | Коліно з оцинкованої сталі 200x150-200x150, а=90грд           | шт | 1 | <u>502,61</u>  | - | 503   | -    | -          | -  | -            |
| 50 | C1115-1264-103 | Коліно з оцинкованої сталі 250x100-250x100, а=45грд           | шт | 2 | <u>554,63</u>  | - | 1109  | -    | -          | -  | -            |
| 51 | C1115-1264-104 | Коліно з оцинкованої сталі перехідне 200x150-150x150, а=90грд | шт | 1 | <u>537,29</u>  | - | 537   | -    | -          | -  | -            |
| 52 | C1115-1264-105 | Коліно з оцинкованої сталі перехідне 400x150-300x150, а=90грд | шт | 1 | <u>703,55</u>  | - | 704   | -    | -          | -  | -            |
| 53 | C1115-1264-43  | Перехід з оцинкованої сталі 150x150-150x100 L=300             | шт | 1 | <u>456,71</u>  | - | 457   | -    | -          | -  | -            |
| 54 | C1115-1264-106 | Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x100 L=300             | шт | 1 | <u>567,89</u>  | - | 568   | -    | -          | -  | -            |
| 55 | C1115-1264-107 | Перехід з оцинкованої сталі 250x100-150x150 L=150             | шт | 1 | <u>567,89</u>  | - | 568   | -    | -          | -  | -            |
| 56 | C1115-1264-108 | Перехід з оцинкованої сталі 300x150-діам.200 L=300            | шт | 1 | <u>604,61</u>  | - | 605   | -    | -          | -  | -            |
| 57 | C1115-1264-109 | Перехід з оцинкованої сталі 400x150-250x150 L=200             | шт | 1 | <u>659,69</u>  | - | 660   | -    | -          | -  | -            |
| 58 | C1115-1264-110 | Перехід з оцинкованої сталі 400x150-діам.200 L=300            | шт | 1 | <u>654,59</u>  | - | 655   | -    | -          | -  | -            |
| 59 | C1115-1264-111 | Трійник з оцинкованої сталі 250x100-150x100-150x100           | шт | 1 | <u>761,69</u>  | - | 762   | -    | -          | -  | -            |
| 60 | C1115-1264-112 | Трійник з оцинкованої сталі 400x150-200x150-150x150           | шт | 1 | <u>1235,99</u> | - | 1236  | -    | -          | -  | -            |
| 61 | C1540-1-47     | Заглушка з оцинкованої сталі 150x100                          | шт | 2 | <u>161,21</u>  | - | 322   | -    | -          | -  | -            |
| 62 | C130-91-122-72 | Заглушка з оцинкованої сталі 250x100                          | шт | 1 | <u>226,19</u>  | - | 226   | -    | -          | -  | -            |
| 63 | C1630-114      | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]      | кг | 9 | <u>66,70</u>   | - | 600   | -    | -          | -  | -            |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                              |    |   |                |   | 50478 | 4950 | <u>128</u> |    | <u>60,12</u> |
|    |                |                                                               |    |   |                |   |       |      | 29         |    | 0,31         |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                 |    |   |                |   | 50478 |      |            |    |              |
|    |                | в тому числі:                                                 |    |   |                |   |       |      |            |    |              |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |    |   |                |   | 45400 |      |            |    |              |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                  |    |   |                |   | 4979  |      |            |    |              |

| 1  | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5    | 6                           | 7                       | 8                                                       | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                                                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |       |      |                             |                         | 2754<br>6,31<br>866<br><b>53232</b><br><br><b>53232</b> |      |                  |                           |                      |
|    |                                                             | <b>Розділ 3. СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ</b>                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                         |                                                         |      |                  |                           |                      |
| 64 | KM7-35-1                                                    | Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т                                                                                                                                                                 | шт    | 2    | <u>5505,05</u><br>4290,99   | <u>166,38</u><br>44,81  | 11010                                                   | 8582 | <u>333</u><br>90 | <u>47,0400</u><br>0,4399  | <u>94,08</u><br>0,88 |
| 65 | C130-431-6                                                  | Спліт кондиціонер настінного типу SRK50ZSX-S/SRC50ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries                                                                                                                                                | шт    | 1    | <u>93269,76</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 93270                                                   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 66 | C130-431-3                                                  | Спліт кондиціонер настінного типу SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S Mitsubishi Heavy Industries                                                                                                                                                | шт    | 1    | <u>81476,01</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 81476                                                   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 67 | KB20-30-1                                                   | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                                                                                             | 100кг | 0,05 | <u>1315,49</u><br>864,74    | <u>242,67</u><br>57,08  | 66                                                      | 43   | <u>12</u><br>3   | <u>10,2360</u><br>0,6293  | <u>0,51</u><br>0,03  |
| 68 | C14-67-48                                                   | Кронштейн K2                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 2    | <u>664,41</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1329                                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 69 | KM12-70-1<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр зовнішній 6,35-15,88 мм                                                                                                                                | 100 м | 0,2  | <u>15143,85</u><br>10196,35 | <u>541,67</u><br>196,09 | 3029                                                    | 2039 | <u>108</u><br>39 | <u>115,2000</u><br>2,2680 | <u>23,04</u><br>0,45 |
| 70 | C1545-265-7                                                 | Трубка мідна ф 12.7                                                                                                                                                                                                                | м     | 3    | <u>335,06</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1005                                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 71 | C1545-265-18                                                | Трубка мідна ф9.52мм                                                                                                                                                                                                               | м     | 7    | <u>240,30</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1682                                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 72 | C1545-265-4                                                 | Трубка мідна ф6,35                                                                                                                                                                                                                 | м     | 10   | <u>151,97</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1520                                                    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 73 | KP19-21-1                                                   | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                                                                                                                  | 100м  | 0,2  | <u>5578,09</u><br>3946,93   | <u>-</u><br>-           | 1116                                                    | 789  | <u>-</u><br>-    | <u>47,2800</u><br>-       | <u>9,46</u><br>-     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                          | 4        | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 74 | C113-2443-7    | Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 6,35 мм товщиною 13 мм                                | м        | 10    | <u>33,66</u><br>-           | -<br>-                  | 337           | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 75 | C113-2443-8-1Ц | Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 9,52 мм товщиною 13 мм                                | м        | 7     | <u>35,70</u><br>-           | -<br>-                  | 250           | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 76 | C113-2443-7    | Ізоляція для труб "Thermaflex " діам. труби-ізоляції 12 мм товщиною 13 мм                                  | м        | 3     | <u>36,72</u><br>-           | -<br>-                  | 110           | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 77 | KP15-19-2      | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м     | 0,07  | <u>10046,78</u><br>6366,43  | -<br>-                  | 703           | 446   | -<br>-            | <u>70,8720</u><br>-       | <u>4,96</u><br>-      |
| 78 | C1551-29-СП-2  | Труба металопластикова PE RT ф26х3                                                                         | м        | 7     | <u>118,68</u><br>-          | -<br>-                  | 831           | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 79 | KP3-25-8       | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну            | 100 отв. | 0,02  | <u>22665,56</u><br>22651,26 | <u>14,30</u><br>4,28    | 453           | 453   | -<br>-            | <u>281,5920</u><br>0,0443 | <u>5,63</u><br>-      |
| 80 | KP20-28-1      | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                            | 100м     | 0,2   | <u>2673,98</u><br>2254,60   | <u>400,45</u><br>119,73 | 535           | 451   | <u>80</u><br>24   | <u>26,6880</u><br>1,2398  | <u>5,34</u><br>0,25   |
| 81 | KP20-33-4      | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                     | 100м     | 0,2   | <u>2575,94</u><br>2196,86   | <u>14,19</u><br>12,15   | 515           | 439   | <u>3</u><br>2     | <u>28,8000</u><br>0,1332  | <u>5,76</u><br>0,03   |
| 82 | KP3-23-1       | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                                               | 1 м3     | 0,16  | <u>1890,65</u><br>1580,78   | <u>309,87</u><br>92,65  | 303           | 253   | <u>50</u><br>15   | <u>21,1080</u><br>0,9594  | <u>3,38</u><br>0,15   |
| 83 | KP20-37-1      | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                              | 100м     | 0,066 | <u>6715,96</u><br>1602,36   | -<br>-                  | 443           | 106   | -<br>-            | <u>19,9200</u><br>-       | <u>1,31</u><br>-      |
| 84 | KP20-40-1      | Навантаження сміття вручну                                                                                 | 1 т      | 0,387 | <u>139,64</u><br>139,64     | -<br>-                  | 54            | 54    | -<br>-            | <u>1,9560</u><br>-        | <u>0,76</u><br>-      |
| 85 | C311-10-M      | Перевезення сміття до 10 км                                                                                | т        | 0,387 | <u>128,35</u><br>-          | <u>128,35</u><br>15,76  | 50            | -     | <u>50</u><br>6    | -<br>0,1610               | -<br>0,06             |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                           |          |       |                             |                         | 200087        | 13655 | <u>636</u><br>179 |                           | <u>154,23</u><br>1,85 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                              |          |       |                             |                         | 200087        |       |                   |                           |                       |
|    |                | в тому числі:                                                                                              |          |       |                             |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                           |          |       |                             |                         | 185796        |       |                   |                           |                       |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                               |          |       |                             |                         | 13834         |       |                   |                           |                       |
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                            |          |       |                             |                         | 6538          |       |                   |                           |                       |
|    |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |          |       |                             |                         | 13,53         |       |                   |                           |                       |
|    |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                        |          |       |                             |                         | 1855          |       |                   |                           |                       |
|    |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                      |          |       |                             |                         | <b>206625</b> |       |                   |                           |                       |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5 | 6                         | 7      | 8                                                       | 9     | 10                 | 11                  | 12                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
|    |                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                           |        |                                                         |       |                    |                     |                      |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                           |        | <b>206625</b>                                           |       |                    |                     |                      |
|    |                    | <b>Розділ 4. Пусконаладка</b><br>В наступній позиції враховано:                                                                                                                                                                                                           |         |   |                           |        |                                                         |       |                    |                     |                      |
| 86 | КП3-2-1<br>к=0,85  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,85<br>Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8<br>В наступній позиції враховано:                                 | Пристр. | 1 | <u>908,67</u><br>908,67   | -<br>- | 909                                                     | 909   | -<br>-             | <u>7,6500</u><br>-  | <u>7,65</u><br>-     |
| 87 | КП2-11-2<br>к=0,85 | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,85<br>Контролер управління припливною системою, системою кондиціонування повітря                                                                                                              | шт      | 1 | <u>8077,04</u><br>8077,04 | -<br>- | 8077                                                    | 8077  | -<br>-             | <u>68,0000</u><br>- | <u>68</u><br>-       |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                           |        | 8986                                                    | 8986  | -<br>-             |                     | <u>75,65</u><br>-    |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |   |                           |        | 8986<br><br>8986<br>3719<br>6,59<br>902<br><b>12705</b> |       |                    |                     |                      |
|    |                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                           |        |                                                         |       |                    |                     |                      |
|    |                    | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                           |        | <b>12705</b>                                            |       |                    |                     |                      |
|    |                    | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                           |        | 381042                                                  | 39481 | <u>1561</u><br>409 |                     | <u>433,73</u><br>4,4 |
|    |                    | Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                       |         |   |                           |        | 79705<br>1047<br><b>80752</b>                           |       |                    |                     |                      |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                        |         |   |                           |        | 301337<br><br>260295                                    |       |                    |                     |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 39890         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 19168         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 39,25         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 5380          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>320505</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>401258</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>477,38</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>45270</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Музика  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Коляда  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Пожежна сигналізація

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

64,022 тис. грн.

0,24188 тис.люд.год.

23,547 тис. грн.

4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|         |                            |                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|         |                            |                                                                                |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|         |                            |                                                                                |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1       | 2                          | 3                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|         |                            | Перелік нарахувань:                                                            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2            |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1       | КМ10-667-1                 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт             | 1         | 3814,15                | 1,98               | 3814                    | 3686             | 2                  | 44,1600                            | 44,16  |
|         |                            |                                                                                |                |           | 3686,48                | 0,24               |                         |                  | -                  | 0,0031                             | -      |
| 2       | С1512-1-1                  | Прилад пожежний контрольно-приймальний Тірас 4.1 П                             | шт             | 1         | 9690,02                | -                  | 9690                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|         |                            |                                                                                |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3       | КМ8-125-1                  | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                             | шт             | 1         | 87,71                  | 7,22               | 88                      | 64               | 7                  | 0,7680                             | 0,77   |
|         |                            |                                                                                |                |           | 64,11                  | 2,61               |                         |                  | 3                  | 0,0302                             | 0,03   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                | 4     | 5    | 6               | 7              | 8    | 9    | 10         | 11              | 12           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|------|------|------------|-----------------|--------------|
| 4  | C116-9-2          | Акумулятор 7Ам/год                                                               | шт    | 1    | <u>1284,82</u>  | -              | 1285 | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 5  | KM10-667-13       | Монтаж модуля релейних ліній                                                     | шт    | 2    | <u>661,07</u>   | <u>1,60</u>    | 1322 | 1204 | <u>3</u>   | <u>7,6800</u>   | <u>15,36</u> |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 602,04          | 0,20           |      |      | -          | 0,0025          | 0,01         |
| 6  | C1112-26-85       | Модуль розширення МРЛ-2.1                                                        | шт    | 2    | <u>888,69</u>   | -              | 1777 | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 7  | KM10-668-2        | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні                       | шт    | 4    | <u>367,82</u>   | <u>1,98</u>    | 1471 | 1204 | <u>8</u>   | <u>3,8400</u>   | <u>15,36</u> |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 301,02          | 0,24           |      |      | 1          | 0,0031          | 0,01         |
| 8  | C1112-26-103      | Сповіщувач пожежний димовий СПДЗ                                                 | шт    | 4    | <u>1072,29</u>  | -              | 4289 | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 9  | KM8-532-4         | Монтаж сповіщувача ручного                                                       | шт    | 2    | <u>355,58</u>   | <u>18,49</u>   | 711  | 425  | <u>37</u>  | <u>2,4000</u>   | <u>4,8</u>   |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 212,42          | 3,66           |      |      | 7          | 0,0366          | 0,07         |
| 10 | C1112-26-78-4В    | Сповіщувач пожежний ручний безадресний СПР                                       | шт    | 2    | <u>771,39</u>   | -              | 1543 | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 11 | KM10-698-1        | Коробка відгалужувальна на стіні                                                 | шт    | 1    | <u>78,29</u>    | -              | 78   | 75   | -          | <u>0,9600</u>   | <u>0,96</u>  |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 75,25           | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 12 | C1512-1-7         | Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР 01/30-30В                                | шт    | 1    | <u>459,02</u>   | -              | 459  | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 13 | C1512-1-3         | Коробка розгалужувальна КМ-2                                                     | шт    | 1    | <u>76,52</u>    | -              | 77   | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 14 | KБ21-17-12 κ=1,15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,03 | <u>19348,66</u> | <u>2424,94</u> | 580  | 495  | <u>73</u>  | <u>181,0560</u> | <u>5,43</u>  |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 16515,93        | 641,28         |      |      | 19         | 6,3434          | 0,19         |
| 15 | C1547-4-20        | Оповіщувач пожежний ОСЗ-12 "Вихід"                                               | шт    | 3    | <u>907,96</u>   | -              | 2724 | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 16 | C1112-26-61       | Пристрій "Джміль-1"                                                              | шт    | 1    | <u>1078,41</u>  | -              | 1078 | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |
| 17 | KБ21-13-1 κ=1,15  | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                     | 100м  | 0,3  | <u>2063,59</u>  | <u>1233,87</u> | 619  | 224  | <u>370</u> | <u>8,6388</u>   | <u>2,59</u>  |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 746,91          | 271,04         |      |      | 81         | 3,1159          | 0,93         |
| 18 | KP17-9-1          | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах                                  | 100м  | 0,4  | <u>9731,63</u>  | <u>63,87</u>   | 3893 | 2855 | <u>26</u>  | <u>81,5400</u>  | <u>32,62</u> |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 7136,38         | 54,68          |      |      | 22         | 0,5994          | 0,24         |
| 19 | KP17-8-2          | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби             | 100м  | 0,15 | <u>1066,02</u>  | <u>11,35</u>   | 160  | 138  | <u>2</u>   | <u>11,5680</u>  | <u>1,74</u>  |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 918,38          | 9,72           |      |      | 1          | 0,1066          | 0,02         |
| 20 | KP17-8-7          | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби          | 100м  | 0,15 | <u>598,81</u>   | <u>11,35</u>   | 90   | 68   | <u>2</u>   | <u>5,7480</u>   | <u>0,86</u>  |
|    |                   |                                                                                  |       |      | 456,33          | 9,72           |      |      | 1          | 0,1066          | 0,02         |
| 21 | C157-300-80       | Провід ПСВВнг 4х0,22                                                             | м     | 40   | <u>14,24</u>    | -              | 570  | -    | -          | -               | -            |
|    |                   |                                                                                  |       |      | -               | -              |      |      | -          | -               | -            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5    | 6               | 7              | 8    | 9    | 10         | 11             | 12           |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|------|------|------------|----------------|--------------|
| 22 | C1545-66-22         | Кабель силовий FLAME - X 950(N) HXH FE 180/Е30-3х1.5                                                                                                                                  | м       | 60   | <u>47,19</u>    | -              | 2831 | -    | -          | -              | -            |
| 23 | КБ21-12-2<br>κ=1,15 | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                                       | 100м    | 0,3  | <u>8071,48</u>  | <u>3280,08</u> | 2421 | 1147 | <u>984</u> | <u>45,2640</u> | <u>13,58</u> |
| 24 | C113-1437-139       | Короб 10х7мм СКК10-010-007                                                                                                                                                            | м       | 30   | <u>36,86</u>    | -              | 1106 | -    | -          | -              | -            |
| 25 | КР17-7-9            | Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку                                                                                   | 100м    | 0,15 | <u>2687,71</u>  | <u>56,77</u>   | 403  | 369  | <u>9</u>   | <u>30,9480</u> | <u>4,64</u>  |
|    |                     | Гофротруба СТГ20-16-К41-100I                                                                                                                                                          | м       | 10   | <u>18,75</u>    | -              | 188  | -    | -          | -              | -            |
| 26 | C111-1301-1         | Труба гофрована жорстка 25мм СТР10-025-К41-060 ІЕК                                                                                                                                    | м       | 5    | <u>52,10</u>    | -              | 261  | -    | -          | -              | -            |
| 27 | C111-1301-8         | Кріплення для гофротруби                                                                                                                                                              | шт      | 50   | <u>2,73</u>     | -              | 137  | -    | -          | -              | -            |
| 28 | C1530-63-10         | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                                                                                       | 100м    | 0,15 | <u>2673,98</u>  | <u>400,45</u>  | 401  | 338  | <u>60</u>  | <u>26,6880</u> | <u>4</u>     |
| 29 | КР20-28-1           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                    | 100шт   | 0,01 | <u>24987,04</u> | -              | 250  | 221  | <u>18</u>  | <u>1,2398</u>  | <u>0,19</u>  |
| 30 | КР17-12-7           | Автоматичний вимикач ЕТІМАТ-10 10А 1р ЕТІ                                                                                                                                             | шт      | 1    | <u>183,75</u>   | -              | 184  | -    | -          | -              | -            |
| 31 | C111-1301-60        | резервне обаднання                                                                                                                                                                    | шт      | 1    | <u>1072,29</u>  | -              | 1072 | -    | -          | -              | -            |
| 32 | C1112-26-103        | Сповісчувач пожежний димовий СПД3                                                                                                                                                     | шт      | 1    | <u>771,39</u>   | -              | 771  | -    | -          | -              | -            |
| 33 | C1112-26-78-4В      | Сповісчувач пожежний ручний безадресний СПР                                                                                                                                           | шт      | 1    | <u>771,39</u>   | -              | 771  | -    | -          | -              | -            |
|    |                     | Пусконаладка                                                                                                                                                                          |         |      |                 |                |      |      |            |                |              |
|    |                     | В наступній позиції враховано:                                                                                                                                                        |         |      |                 |                |      |      |            |                |              |
|    |                     | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання                                                                                                                                       |         |      |                 |                |      |      |            |                |              |
|    |                     | пусконаладжувальних робіт=0,85                                                                                                                                                        |         |      |                 |                |      |      |            |                |              |
| 34 | КР2-16-7<br>κ=0,85  | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління | Система | 1    | <u>7572,23</u>  | -              | 7572 | 7572 | -          | <u>63,7500</u> | <u>63,75</u> |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                            | 4        | 5     | 6                              | 7                    | 8             | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 35 | KP3-25-7  | Будівельні роботи<br>Пробивання отворів діаметром понад 25 мм<br>в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5<br>цеглину вручну | 100 отв. | 0,02  | <u>18111,37</u><br>18097,07    | <u>14,30</u><br>4,28 | 362           | 362   | -<br>-             | <u>224,9760</u><br>0,0443 | <u>4,5</u><br>-      |
| 36 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну                                                                                                   | 1 т      | 0,038 | <u>139,64</u>                  | -                    | 5             | 5     | -                  | <u>1,9560</u>             | <u>0,07</u>          |
| 37 | C311-10-M | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                  | т        | 0,038 | <u>139,64</u><br><u>128,35</u> | -                    | 5             | -     | -                  | -                         | -                    |
|    |           |                                                                                                                              |          |       | -                              | 15,76                |               |       | 5<br>1             | -<br>0,1610               | -<br>0,01            |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                             |          |       |                                |                      | 54287         | 20452 | <u>1588</u><br>386 |                           | <u>217,8</u><br>4,33 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                |          |       |                                |                      | 54287         |       |                    |                           |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                |          |       |                                |                      |               |       |                    |                           |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                             |          |       |                                |                      | 32247         |       |                    |                           |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                 |          |       |                                |                      | 20838         |       |                    |                           |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                              |          |       |                                |                      | 9735          |       |                    |                           |                      |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                       |          |       |                                |                      | 19,75         |       |                    |                           |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                          |          |       |                                |                      | 2709          |       |                    |                           |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                        |          |       |                                |                      | <b>64022</b>  |       |                    |                           |                      |
|    |           | -----                                                                                                                        |          |       |                                |                      |               |       |                    |                           |                      |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                   |          |       |                                |                      | <b>64022</b>  |       |                    |                           |                      |
|    |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                   |          |       |                                |                      | <b>241,88</b> |       |                    |                           |                      |
|    |           | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                      |          |       |                                |                      | <b>23547</b>  |       |                    |                           |                      |

Склав \_\_\_\_\_ Музика  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Коляда  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1715,440 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 2,90114 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 263,971 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 5 липня 2023 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат         | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                     | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 2                                                           | 3                                   | 4                             | 5                                              | 6       | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1            | 02-01-01                                                    | на Будівельні роботи                | 798,761                       | -                                              | 798,761 | 1,47958                                                | 132,768                                            | -                                  |
| 2            | 02-01-02                                                    | на Водопостачання та водовідведення | 20,746                        | -                                              | 20,746  | 0,09819                                                | 8,893                                              | -                                  |
| 3            | 02-01-03                                                    | на Електропостачання                | 212,973                       | 33,646                                         | 246,619 | 0,23560                                                | 21,08                                              | -                                  |
| 4            | 02-01-04                                                    | на Електроосвітлення                | 126,755                       | -                                              | 126,755 | 0,25515                                                | 22,25                                              | -                                  |
| 5            | 02-01-05                                                    | на Опалення                         | 57,279                        | -                                              | 57,279  | 0,11336                                                | 10,163                                             | -                                  |
| 6            | 02-01-06                                                    | на Вентиляція                       | 320,505                       | 80,753                                         | 401,258 | 0,47738                                                | 45,27                                              | -                                  |

| 1 | 2        | 3                       | 4        | 5       | 6       | 7       | 8       | 9 |
|---|----------|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---|
| 7 | 02-01-07 | на Пожежна сигналізація | 64,022   | -       | 64,022  | 0,24188 | 23,547  | - |
|   |          | Всього:                 | 1601,041 | 114,399 | 1715,44 | 2,90114 | 263,971 | - |

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Музика

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Коляда

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прями витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                          |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
| 1                           | 2                                 | 3/4                          | 5/6                      | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                          | 13/14                     | 15/16                      | 17/18                     |
| 02-01-01                    | Будівельні роботи                 | <u>1,29011</u><br>108,177    | <u>0,00198</u><br>0,171  | <u>0,02657</u><br>2,447                                 | <u>0,00262</u><br>0,256                            | -<br>-                         | <u>1,32128</u><br>111,051 | <u>0,15830</u><br>21,717   | <u>1,47958</u><br>132,768 |
| 02-01-02                    | Водопостачання та водовідведення  | <u>0,08798</u><br>7,513      | -<br>-                   | <u>0,00046</u><br>0,044                                 | <u>0,00002</u><br>0,002                            | -<br>-                         | <u>0,08846</u><br>7,559   | <u>0,00973</u><br>1,334    | <u>0,09819</u><br>8,893   |
| 02-01-03                    | Електропостачання                 | <u>0,03211</u><br>2,415      | <u>0,17168</u><br>14,716 | <u>0,01027</u><br>0,995                                 | <u>0,00005</u><br>0,005                            | -<br>-                         | <u>0,21411</u><br>18,131  | <u>0,02149</u><br>2,949    | <u>0,23560</u><br>21,08   |
| 02-01-04                    | Електроосвітлення                 | <u>0,02443</u><br>1,952      | <u>0,20319</u><br>16,709 | <u>0,00481</u><br>0,471                                 | -<br>-                                             | -<br>-                         | <u>0,23243</u><br>19,132  | <u>0,02272</u><br>3,118    | <u>0,25515</u><br>22,25   |
| 02-01-05                    | Опалення                          | <u>0,09497</u><br>7,992      | <u>0,00670</u><br>0,593  | <u>0,00069</u><br>0,068                                 | <u>0,00001</u><br>0,001                            | -<br>-                         | <u>0,10237</u><br>8,654   | <u>0,01099</u><br>1,509    | <u>0,11336</u><br>10,163  |
| 02-01-06                    | Вентиляція                        | <u>0,24000</u><br>19,786     | <u>0,11808</u><br>10,709 | <u>0,00434</u><br>0,403                                 | <u>0,00006</u><br>0,006                            | <u>0,07565</u><br>-            | <u>0,43813</u><br>39,89   | <u>0,03925</u><br>5,38     | <u>0,47738</u><br>45,27   |
| 02-01-07                    | Пожежна сигналізація              | <u>0,00857</u><br>0,705      | <u>0,14548</u><br>12,175 | <u>0,00432</u><br>0,385                                 | <u>0,00001</u><br>0,001                            | <u>0,06375</u><br>-            | <u>0,22213</u><br>20,838  | <u>0,01975</u><br>2,709    | <u>0,24188</u><br>23,547  |
|                             | Разом :                           | <u>1,77817</u><br>148,54     | <u>0,64711</u><br>55,073 | <u>0,05146</u><br>4,813                                 | <u>0,00277</u><br>0,271                            | <u>0,13940</u><br>-            | <u>2,61891</u><br>225,255 | <u>0,28223</u><br>38,716   | <u>2,90114</u><br>263,971 |

Склав \_\_\_\_\_

Музика

Перевірів \_\_\_\_\_

Коляда

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**

на Будівельні роботи

**Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

798,761 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,47958 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

132,768 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|         |                            |                                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|         |                            |                                                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|         |                            |                                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1       | 2                          | 3                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|         |                            | Перелік нарахувань:                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | <b>Розділ 1. Будівельні роботи</b>                                            |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1       | KP5-3-1                    | Розбирання цегляних перегородок                                               | 1 м3           | 5,2       | 767,45                 | 76,97                         | 3991                    | 3590             | 401                           | 9,6720                             | 50,29  |
|         |                            |                                                                               |                |           | 690,48                 | 41,99                         |                         |                  | 218                           | 0,4525                             | 2,35   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                            | 7                           | 8                                                             | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2  | КР5-8-7             | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 фундамент ФМ-1                                                                                                                                                                                                          | 100 м2 | 0,025  | <u>83083,89</u><br>24250,23  | <u>532,26</u><br>455,67     | 2077                                                          | 606  | <u>13</u><br>11   | <u>283,7280</u><br>4,9950   | <u>7,09</u><br>0,12  |
| 3  | КР2-15-4            | Улаштування залізобетонного фундаменту [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]                                                                                                                                                                                          | 100 м3 | 0,007  | <u>540119,48</u><br>62944,39 | <u>60536,84</u><br>14824,04 | 3781                                                          | 441  | <u>424</u><br>104 | <u>810,4080</u><br>130,3744 | <u>5,67</u><br>0,91  |
| 4  | С124-21             | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,0444 | <u>35674,89</u><br>-         | -<br>-                      | 1584                                                          | -    | -<br>-            | -<br>-                      | -<br>-               |
| 5  | КБ21-14-1<br>к=1,15 | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м   | 0,035  | <u>7546,91</u><br>4898,13    | <u>1662,87</u><br>647,74    | 264                                                           | 171  | <u>58</u><br>23   | <u>56,6520</u><br>6,7990    | <u>1,98</u><br>0,24  |
| 6  | С13-1-179           | Лоток ІЕК CLN10-100-100-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м      | 3,5    | <u>284,06</u><br>-           | -<br>-                      | 994                                                           | -    | -<br>-            | -<br>-                      | -<br>-               |
| 7  | С13-1-180           | Кришка лотка ІЕК CLP1K-100-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м      | 3,5    | <u>129,29</u><br>-           | -<br>-                      | 453                                                           | -    | -<br>-            | -<br>-                      | -<br>-               |
| 8  | КР3-32-1            | Монтаж металевої перемички                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 м    | 0,0164 | <u>11370,84</u><br>10266,04  | <u>1104,80</u><br>271,39    | 186                                                           | 168  | <u>18</u><br>4    | <u>122,9760</u><br>2,3856   | <u>2,02</u><br>0,04  |
| 9  | С111-1814           | Сталь кутова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,0164 | <u>43096,20</u><br>-         | -<br>-                      | 707                                                           | -    | -<br>-            | -<br>-                      | -<br>-               |
| 10 | КБ13-16-6           | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2  | 0,0086 | <u>2121,88</u><br>561,50     | <u>99,56</u><br>7,59        | 18                                                            | 5    | <u>1</u><br>-     | <u>5,7360</u><br>0,0864     | <u>0,05</u><br>-     |
| 11 | КР12-54-3           | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази                                                                                                                                                                                                                               | 100м2  | 0,0086 | <u>11196,92</u><br>6975,25   | <u>1,42</u><br>1,22         | 96                                                            | 60   | -<br>-            | <u>83,5560</u><br>0,0133    | <u>0,72</u><br>-     |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                              |                             | 14151                                                         | 5041 | <u>915</u><br>360 |                             | <u>67,82</u><br>3,66 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                              |                             | 14151<br>8195<br>5401<br>3238<br>8,54<br>1171<br><b>17389</b> |      |                   |                             |                      |
|    |                     | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                              |                             |                                                               |      |                   |                             |                      |
|    |                     | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                              |                             | <b>17389</b>                                                  |      |                   |                             |                      |

| 1  | 2                    | 3                                                                                              | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                      | <b>Розділ 2. Підлоги</b>                                                                       |       |       |                             |                          |       |      |                   |                           |                      |
| 12 | KP7-2-7              | демонтаж<br>Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                    | 100м2 | 0,145 | <u>8866,15</u><br>8730,45   | <u>135,70</u><br>31,69   | 1286  | 1266 | <u>20</u><br>5    | <u>111,3720</u><br>0,3326 | <u>16,15</u><br>0,05 |
| 13 | KP7-2-5              | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                              | 100м2 | 0,253 | <u>1597,53</u><br>1542,02   | <u>55,51</u><br>12,96    | 404   | 390  | <u>14</u><br>3    | <u>21,6000</u><br>0,1361  | <u>5,46</u><br>0,03  |
| 14 | KP7-2-8              | Розбирання цементних покриттів підлог                                                          | 100м2 | 0,408 | <u>6404,57</u><br>4786,18   | <u>1618,39</u><br>458,82 | 2613  | 1953 | <u>660</u><br>187 | <u>61,0560</u><br>5,2783  | <u>24,91</u><br>2,15 |
| 15 | KP7-3-2              | Розбирання цементних плінтусів                                                                 | 100м  | 0,16  | <u>1612,22</u><br>1585,71   | <u>24,67</u><br>5,76     | 258   | 254  | <u>4</u><br>1     | <u>22,2120</u><br>0,0605  | <u>3,55</u><br>0,01  |
| 16 | KP7-3-1              | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                | 100м  | 0,27  | <u>510,58</u><br>510,58     | <u>-</u><br>-            | 138   | 138  | <u>-</u><br>-     | <u>7,1520</u><br>-        | <u>1,93</u><br>-     |
| 17 | KP7-17-1             | Тип 1<br>Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2        | 100м2 | 0,272 | <u>13661,60</u><br>6710,81  | <u>151,87</u><br>130,02  | 3716  | 1825 | <u>41</u><br>35   | <u>85,6080</u><br>1,4252  | <u>23,29</u><br>0,39 |
| 18 | KP7-17-9             | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                       | 100м2 | 0,272 | <u>27085,96</u><br>2844,62  | <u>556,39</u><br>476,33  | 7367  | 774  | <u>151</u><br>130 | <u>36,2880</u><br>5,2214  | <u>9,87</u><br>1,42  |
| 19 | KB11-11-18<br>к=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                               | 100м2 | 0,272 | <u>2560,62</u><br>1674,24   | <u>72,39</u><br>61,97    | 696   | 455  | <u>20</u><br>17   | <u>22,3560</u><br>0,6793  | <u>6,08</u><br>0,18  |
| 20 | C111-1782-2          | Сітка арм., діам.3 мм 100x100мм                                                                | м2    | 29,92 | <u>60,45</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1809  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 21 | KB11-11-13<br>к=1,15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм                     | 100м2 | 0,272 | <u>49183,55</u><br>6890,95  | <u>28,39</u><br>24,30    | 13378 | 1874 | <u>8</u><br>7     | <u>87,9060</u><br>0,2664  | <u>23,91</u><br>0,07 |
| 22 | KB11-11-14<br>к=5    | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 | 100м2 | 0,272 | <u>42081,05</u><br>2872,13  | <u>28,39</u><br>24,30    | 11446 | 781  | <u>8</u><br>7     | <u>36,6390</u><br>0,2664  | <u>9,97</u><br>0,07  |
| 23 | KB11-15-7<br>к=1,15  | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                              | 100м2 | 0,272 | <u>11152,08</u><br>10421,21 | <u>376,34</u><br>93,88   | 3033  | 2835 | <u>102</u><br>26  | <u>124,8348</u><br>1,0858 | <u>33,96</u><br>0,3  |
| 24 | KB11-39-3<br>к=1,15  | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                | 100м2 | 0,272 | <u>165100,21</u><br>8262,30 | <u>13,06</u><br>11,18    | 44907 | 2247 | <u>4</u><br>3     | <u>96,6690</u><br>0,1225  | <u>26,29</u><br>0,03 |
| 25 | KB11-43-1<br>к=1,15  | Улаштування плінтусів                                                                          | 100м  | 0,2   | <u>2811,77</u><br>1591,72   | <u>2,84</u><br>2,43      | 562   | 318  | <u>1</u><br>-     | <u>17,7192</u><br>0,0266  | <u>3,54</u><br>0,01  |
| 26 | C1-1-7-29-68-10-5    | Галтель верхня                                                                                 | мп    | 20,2  | <u>77,29</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1561  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 27 | C1-1-7-29-68-10-6    | Галтель нижня                                                                                  | мп    | 20,2  | <u>77,29</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1561  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 28 | KB11-43-1<br>к=1,15  | Улаштування плінтусів з лінолеуму h=0,10м (заведення лінолеуму з підлоги на стіну)             | 100м  | 0,02  | <u>138534,78</u><br>1591,72 | <u>2,84</u><br>2,43      | 2771  | 32   | <u>-</u><br>-     | <u>17,7192</u><br>0,0266  | <u>0,35</u><br>-     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 29 | KP7-17-1          | Тип 2<br>Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,136 | <u>13661,60</u><br>6710,81  | <u>151,87</u><br>130,02 | 1858          | 913   | <u>21</u><br>18    | <u>85,6080</u><br>1,4252  | <u>11,64</u><br>0,19  |
| 30 | KP7-17-9          | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,136 | <u>27085,96</u><br>2844,62  | <u>556,39</u><br>476,33 | 3684          | 387   | <u>76</u><br>65    | <u>36,2880</u><br>5,2214  | <u>4,94</u><br>0,71   |
| 31 | KB11-11-18        | Армування стяжки дріт'яною сіткою                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,136 | <u>2560,62</u><br>1674,24   | <u>72,39</u><br>61,97   | 348           | 228   | <u>10</u><br>8     | <u>22,3560</u><br>0,6793  | <u>3,04</u><br>0,09   |
| 32 | C111-1782-2       | Сітка арм., діам.3 мм 100x100мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2    | 14,96 | <u>60,45</u><br>-           | -                       | 904           | -     | -                  | -                         | -                     |
| 33 | KB11-11-13        | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,136 | <u>49183,55</u><br>6890,95  | <u>28,39</u><br>24,30   | 6689          | 937   | <u>4</u><br>3      | <u>87,9060</u><br>0,2664  | <u>11,96</u><br>0,04  |
| 34 | KB11-11-14        | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72                                                                                                                                                                                                                                  | 100м2 | 0,136 | <u>42081,05</u><br>2872,13  | <u>28,39</u><br>24,30   | 5723          | 391   | <u>4</u><br>3      | <u>36,6390</u><br>0,2664  | <u>4,98</u><br>0,04   |
| 35 | KB11-15-7         | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,136 | <u>11152,08</u><br>10421,21 | <u>376,34</u><br>93,88  | 1517          | 1417  | <u>51</u><br>13    | <u>124,8348</u><br>1,0858 | <u>16,98</u><br>0,15  |
| 36 | KB11-39-3         | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,136 | <u>165100,21</u><br>8262,30 | <u>13,06</u><br>11,18   | 22454         | 1124  | <u>2</u><br>2      | <u>96,6690</u><br>0,1225  | <u>13,15</u><br>0,02  |
| 37 | KB11-43-1         | Улаштування плінтусів                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м  | 0,2   | <u>2811,77</u><br>1591,72   | <u>2,84</u><br>2,43     | 562           | 318   | <u>1</u><br>-      | <u>17,7192</u><br>0,0266  | <u>3,54</u><br>0,01   |
| 38 | C1-1-7-29-68-10-5 | Галтель верхня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | мп    | 20,2  | <u>77,29</u><br>-           | -                       | 1561          | -     | -                  | -                         | -                     |
| 39 | C1-1-7-29-68-10-6 | Галтель нижня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | мп    | 20,2  | <u>77,29</u><br>-           | -                       | 1561          | -     | -                  | -                         | -                     |
| 40 | KB11-43-1         | Улаштування плінтусів з лінолеуму h=0,10м (заведення лінолеуму з підлоги на стіну)                                                                                                                                                                                                                                              | 100м  | 0,02  | <u>138534,78</u><br>1591,72 | <u>2,84</u><br>2,43     | 2771          | 32    | -                  | <u>17,7192</u><br>0,0266  | <u>0,35</u><br>-      |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                         | 147138        | 20889 | <u>1202</u><br>533 |                           | <u>259,84</u><br>5,96 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                         | 147138        |       |                    |                           |                       |
|    |                   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                         | 125047        |       |                    |                           |                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | 21422         |       |                    |                           |                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | 12381         |       |                    |                           |                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | 31,9          |       |                    |                           |                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | 4377          |       |                    |                           |                       |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | <b>159519</b> |       |                    |                           |                       |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                             |                         | <b>159519</b> |       |                    |                           |                       |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                         | <b>Розділ 3. Опорядження приміщень</b>                                                                                                 |        |       |                             |                          |       |      |                  |                           |                      |
| 41 | KP11-52-1               | стелі<br>Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень гіпсокартон                                                                       | 100м2  | 0,408 | <u>3886,50</u><br>3756,14   | <u>2,84</u><br>2,43      | 1586  | 1533 | <u>1</u><br>1    | <u>47,9160</u><br>0,0266  | <u>19,55</u><br>0,01 |
| 42 | KB15-64-1<br>κ=1,15     | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                 | 100м2  | 0,136 | <u>51218,90</u><br>20369,99 | <u>69,55</u><br>59,54    | 6966  | 2770 | <u>9</u><br>8    | <u>226,7616</u><br>0,6527 | <u>30,84</u><br>0,09 |
| 43 | KB15-66-1<br>κ=1,15     | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні                                                | 100 м2 | 0,136 | <u>36973,92</u><br>17925,15 | <u>29,81</u><br>25,52    | 5028  | 2438 | <u>4</u><br>3    | <u>188,1906</u><br>0,2797 | <u>25,59</u><br>0,04 |
| 44 | KB15-56-5<br>κ=1,15     | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | 100 м2 | 0,136 | <u>10917,83</u><br>7695,06  | <u>7,10</u><br>6,08      | 1485  | 1047 | <u>1</u><br>1    | <u>86,9400</u><br>0,0666  | <u>11,82</u><br>0,01 |
| 45 | KB15-56-6<br>κ=1,15 κ=1 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,136 | <u>2474,97</u><br>1612,30   | <u>2,84</u><br>2,43      | 337   | 219  | -<br>-           | <u>18,2160</u><br>0,0266  | <u>2,48</u><br>-     |
| 46 | KP12-49-6               | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                             | 100м2  | 0,136 | <u>24564,32</u><br>4942,68  | <u>1,42</u><br>1,22      | 3341  | 672  | -<br>-           | <u>59,2080</u><br>0,0133  | <u>8,05</u><br>-     |
| 47 | KB15-64-1<br>κ=1,15     | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                 | 100м2  | 0,272 | <u>51218,90</u><br>20369,99 | <u>69,55</u><br>59,54    | 13932 | 5541 | <u>19</u><br>16  | <u>226,7616</u><br>0,6527 | <u>61,68</u><br>0,18 |
| 48 | KB15-66-1<br>κ=1,15     | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону. Види поверхонь горизонтальні                                                | 100 м2 | 0,272 | <u>36973,92</u><br>17925,15 | <u>29,81</u><br>25,52    | 10057 | 4876 | <u>8</u><br>7    | <u>188,1906</u><br>0,2797 | <u>51,19</u><br>0,08 |
| 49 | KB15-56-5<br>κ=1,15     | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | 100 м2 | 0,272 | <u>10917,83</u><br>7695,06  | <u>7,10</u><br>6,08      | 2970  | 2093 | <u>2</u><br>2    | <u>86,9400</u><br>0,0666  | <u>23,65</u><br>0,02 |
| 50 | KB15-56-6<br>κ=1,15 κ=1 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,272 | <u>2474,97</u><br>1612,30   | <u>2,84</u><br>2,43      | 673   | 439  | <u>1</u><br>1    | <u>18,2160</u><br>0,0266  | <u>4,95</u><br>0,01  |
| 51 | KP12-49-6               | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                             | 100м2  | 0,272 | <u>24564,32</u><br>4942,68  | <u>1,42</u><br>1,22      | 6681  | 1344 | -<br>-           | <u>59,2080</u><br>0,0133  | <u>16,1</u><br>-     |
| 52 | KP13-15-5               | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                           | 100м2  | 0,242 | <u>7919,01</u><br>6553,26   | <u>1365,75</u><br>405,89 | 1916  | 1586 | <u>330</u><br>98 | <u>89,1600</u><br>4,6028  | <u>21,58</u><br>1,11 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                            | 7                         | 8      | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 53 | KP11-50-2                    | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2<br>5 шарів                     | 100м2  | 0,55  | <u>5039,74</u><br>4534,41    | <u>505,33</u><br>151,09   | 2772   | 2494 | <u>278</u><br>83  | <u>63,5160</u><br>1,5646   | <u>34,93</u><br>0,86 |
| 54 | KB15-63-1<br>коб =5; κ=1, 15 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї                                                          | 100м2  | 0,146 | <u>135663,75</u><br>47111,46 | <u>2031,45</u><br>1798,74 | 19807  | 6878 | <u>297</u><br>263 | <u>585,6720</u><br>22,5437 | <u>85,51</u><br>3,29 |
| 55 | C111-741-10                  | Листи гіпсокартонні рентенозахисні Knauf Safeboard 12,5 мм                                                                            | м2     | 76,65 | <u>1962,30</u><br>-          | -<br>-                    | 150410 | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-               |
| 56 | KP11-26-3                    | приміщення 1<br>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону  | 100м2  | 0,55  | <u>20659,93</u><br>13725,66  | <u>140,52</u><br>120,30   | 11363  | 7549 | <u>77</u><br>66   | <u>152,7960</u><br>1,3187  | <u>84,04</u><br>0,73 |
| 57 | KB15-56-3<br>κ=1, 15         | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази           | 100 м2 | 0,55  | <u>7188,11</u><br>4827,12    | <u>4,90</u><br>4,19       | 3953   | 2655 | <u>3</u><br>2     | <u>54,5376</u><br>0,0460   | <u>30</u><br>0,03    |
| 58 | KB15-56-4<br>κ=1, 15         | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,55  | <u>2142,10</u><br>1278,85    | <u>3,26</u><br>2,79       | 1178   | 703  | <u>2</u><br>2     | <u>14,4486</u><br>0,0306   | <u>7,95</u><br>0,02  |
| 59 | KB15-185-2<br>H2,H5=1, 15    | Армування стін сіткою                                                                                                                 | 100м2  | 0,55  | <u>6088,32</u><br>2801,82    | -<br>-                    | 3349   | 1541 | -<br>-            | <u>35,7420</u><br>-        | <u>19,66</u><br>-    |
| 60 | KP12-49-5                    | Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування приміщення 2                      | 100м2  | 0,55  | <u>20313,69</u><br>4390,71   | <u>1,42</u><br>1,22       | 11173  | 2415 | <u>1</u><br>1     | <u>52,5960</u><br>0,0133   | <u>28,93</u><br>0,01 |
| 61 | KB15-185-2<br>H2,H5=1, 15    | Армування стін сіткою                                                                                                                 | 100м2  | 0,44  | <u>6088,32</u><br>2801,82    | -<br>-                    | 2679   | 1233 | -<br>-            | <u>35,7420</u><br>-        | <u>15,73</u><br>-    |
| 62 | KB15-56-3<br>κ=1, 15         | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази           | 100 м2 | 0,44  | <u>7188,11</u><br>4827,12    | <u>4,90</u><br>4,19       | 3163   | 2124 | <u>2</u><br>2     | <u>54,5376</u><br>0,0460   | <u>24</u><br>0,02    |
| 63 | KB15-56-4<br>Коб=2, κ=1, 15  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,44  | <u>4284,21</u><br>2557,69    | <u>6,53</u><br>5,59       | 1885   | 1125 | <u>3</u><br>2     | <u>28,8972</u><br>0,0613   | <u>12,71</u><br>0,03 |
| 64 | KP12-49-5                    | Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                   | 100м2  | 0,44  | <u>20313,69</u><br>4390,71   | <u>1,42</u><br>1,22       | 8938   | 1932 | <u>1</u><br>1     | <u>52,5960</u><br>0,0133   | <u>23,14</u><br>0,01 |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 65 | KP11-26-3                      | приміщення -<br>Поліпшене штукатурення поверхонь стін<br>всередині будівлі цементно-вапняним або<br>цементним розчином по каменю та бетону<br><i>Армування стін сіткою</i> | 100м2  | 0,04   | <u>20659,93</u><br>13725,66  | <u>140,52</u><br>120,30 | 826    | 549   | <u>6</u><br>5      | <u>152,7960</u><br>1,3187 | <u>6,11</u><br>0,05   |
| 66 | KB15-185-2<br>H2,H5=1,15       |                                                                                                                                                                            | 100м2  | 0,04   | <u>6088,32</u><br>2801,82    | -<br>-                  | 244    | 112   | -<br>-             | <u>35,7420</u><br>-       | <u>1,43</u><br>-      |
| 67 | KB15-56-3<br>κ=1,15            | Безпіщане накриття поверхонь стін<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази                                       | 100 м2 | 0,04   | <u>7188,11</u><br>4827,12    | <u>4,90</u><br>4,19     | 288    | 193   | -<br>-             | <u>54,5376</u><br>0,0460  | <u>2,18</u><br>-      |
| 68 | KB15-56-4<br>Коб=2, κ=1,<br>15 | Безпіщане накриття поверхонь стін<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5<br>мм додавати або вилучати                             | 100 м2 | 0,04   | <u>4284,21</u><br>2557,69    | <u>6,53</u><br>5,59     | 171    | 102   | -<br>-             | <u>28,8972</u><br>0,0613  | <u>1,16</u><br>-      |
| 69 | KP12-49-5                      | Поліпшене фарбування акриловими<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування<br>короб                                                         | 100м2  | 0,04   | <u>20313,69</u><br>4390,71   | <u>1,42</u><br>1,22     | 813    | 176   | -<br>-             | <u>52,5960</u><br>0,0133  | <u>2,1</u><br>-       |
| 70 | KB15-63-5<br>κ=1,15            | Улаштування коробів з гіпсокартонними і<br>гіпсоволокнистими листами з<br>улаштуванням металевого каркасу                                                                  | 100м2  | 0,0954 | <u>118222,02</u><br>45682,49 | <u>42,58</u><br>36,45   | 11278  | 4358  | <u>4</u><br>3      | <u>508,5438</u><br>0,3996 | <u>48,52</u><br>0,04  |
| 71 | KB15-56-3<br>κ=1,15            | Безпіщане накриття поверхонь стін<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази                                       | 100 м2 | 0,0954 | <u>7188,11</u><br>4827,12    | <u>4,90</u><br>4,19     | 686    | 461   | -<br>-             | <u>54,5376</u><br>0,0460  | <u>5,2</u><br>-       |
| 72 | KP12-49-5                      | Поліпшене фарбування акриловими<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                                                  | 100м2  | 0,0954 | <u>20313,69</u><br>4390,71   | <u>1,42</u><br>1,22     | 1938   | 419   | -<br>-             | <u>52,5960</u><br>0,0133  | <u>5,02</u><br>-      |
| 73 | KP15-122-2                     | Установлення дверцят площею в світлі<br>понад 0,25 до 1 м2                                                                                                                 | грати  | 2      | <u>360,09</u><br>268,06      | <u>9,66</u><br>0,43     | 720    | 536   | <u>19</u><br>1     | <u>3,2520</u><br>0,0048   | <u>6,5</u><br>0,01    |
| 74 | C130-<br>1199-226              | Дверцята ревізійні Вентс 600x800мм                                                                                                                                         | шт     | 2      | <u>2251,71</u><br>-          | -<br>-                  | 4503   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 75 | KP15-122-1                     | Установлення дверцят площею в світлі до<br>0,25 м2                                                                                                                         | грати  | 2      | <u>230,92</u><br>206,73      | <u>9,66</u><br>0,43     | 462    | 413   | <u>19</u><br>1     | <u>2,5080</u><br>0,0048   | <u>5,02</u><br>0,01   |
| 76 | C130-<br>1199-225              | Дверцята ревізійні Вентс 600x300мм<br><br>стіни<br>короб                                                                                                                   | шт     | 2      | <u>1126,63</u><br>-          | -<br>-                  | 2253   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                           |        |        |                              |                         | 299824 | 62526 | <u>1087</u><br>569 |                           | <u>727,32</u><br>6,66 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                             |        |        |                              |                         | 299824 |       |                    |                           |                       |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8                                                                                               | 9    | 10                | 11                         | 12                  |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                           |       |        |                             |                           | 236211<br>63095<br>35092<br>87,91<br>12059<br><b>334916</b><br><br><b>334916</b>                |      |                   |                            |                     |
| 77 | КБ10-20-1<br>к=1,15               | <b>Розділ 4. Вікна</b><br>металопластик<br>Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 1 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель                                                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,0099 | <u>54419,02</u><br>23718,30 | <u>1404,35</u><br>913,10  | 539                                                                                             | 235  | <u>14</u><br>9    | <u>264,0354</u><br>9,7284  | <u>2,61</u><br>0,1  |
| 78 | С111-<br>1598-12                  | Вікна екрановане для приміщення МРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 0,99   | <u>97578,93</u><br>-        | -<br>-                    | 96603                                                                                           | -    | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-              |
|    |                                   | Разом прямі витрати по розділу 4<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b> |       |        |                             |                           | 97142<br><br>97142<br><br>96893<br>244<br>131<br>0,33<br>45<br><b>97273</b><br><br><b>97273</b> | 235  | <u>14</u><br>9    |                            | <u>2,61</u><br>0,1  |
| 79 | КБ10-28-1<br>к=1,15<br>к дем.=0,8 | <b>Розділ 5. Двері</b><br>Двері<br>(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів<br>готовими дверними блоками площею до 2<br>м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,126  | <u>15811,59</u><br>9364,78  | <u>6376,99</u><br>1621,76 | 1992                                                                                            | 1180 | <u>804</u><br>204 | <u>108,3134</u><br>14,2560 | <u>13,65</u><br>1,8 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 80 | КБ10-28-2<br>κ=1,15 | Металопластикові<br>Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею понад 2 до 3 м2<br>з металопластику у кам'яних стінах       | 100м2  | 0,0252 | <u>22658,42</u><br>9459,28  | <u>5934,15</u><br>1509,14 | 571    | 238  | <u>150</u><br>38   | <u>109,4064</u><br>13,2660 | <u>2,76</u><br>0,33  |
| 81 | КБ10-28-1<br>κ=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими<br>дверними блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику у кам'яних стінах                                   | 100м2  | 0,0378 | <u>28632,89</u><br>11705,98 | <u>7971,24</u><br>2027,20 | 1082   | 442  | <u>301</u><br>77   | <u>135,3918</u><br>17,8200 | <u>5,12</u><br>0,67  |
| 82 | С126-401-<br>10     | Двері екрановані рентгенозахисні Pb=2.0                                                                                                         | м2     | 1,89   | <u>51117,61</u><br>-        | -<br>-                    | 96612  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 83 | С126-401-<br>2      | Двері металопластикові                                                                                                                          | м2     | 4,41   | <u>6856,49</u><br>-         | -<br>-                    | 30237  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 84 | КБ10-21-1<br>κ=1,15 | Установлення залізних виробів фрамужних                                                                                                         | 100шт  | 0,02   | <u>16734,72</u><br>16734,72 | -<br>-                    | 335    | 335  | -<br>-             | <u>164,1786</u><br>-       | <u>3,28</u><br>-     |
| 85 | С111-961            | Зачинювач дверний гідравлічний важільний<br>в алюмінієвому корпусі                                                                              | шт     | 2      | <u>1575,75</u><br>-         | -<br>-                    | 3152   | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 86 | КБ15-63-2<br>κ=1,15 | Улаштування обшивки укосів<br>гіпсокартонними і гіпсоволокнистими<br>листами з кріпленням на клеї                                               | 100м2  | 0,0221 | <u>43962,57</u><br>27227,85 | <u>45,42</u><br>38,88     | 972    | 602  | <u>1</u><br>1      | <u>338,4864</u><br>0,4262  | <u>7,48</u><br>0,01  |
| 87 | С111-<br>1689-12    | Вологостійкий гіпсокартон                                                                                                                       | м2     | 2,3205 | <u>154,86</u><br>-          | -<br>-                    | 359    | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 88 | КБ15-56-3<br>κ=1,15 | Безпідчане накриття поверхонь стін<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази           | 100 м2 | 0,0181 | <u>7188,11</u><br>4827,12   | <u>4,90</u><br>4,19       | 130    | 87   | -<br>-             | <u>54,5376</u><br>0,0460   | <u>0,99</u><br>-     |
| 89 | КБ15-56-4<br>κ=1,15 | Безпідчане накриття поверхонь стін<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5<br>мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,0181 | <u>2142,10</u><br>1278,85   | <u>3,26</u><br>2,79       | 39     | 23   | -<br>-             | <u>14,4486</u><br>0,0306   | <u>0,26</u><br>-     |
| 90 | КР12-49-5           | Поліпшене фарбування акриловими<br>сумішами стін по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                       | 100м2  | 0,0181 | <u>19431,09</u><br>4390,71  | <u>1,42</u><br>1,22       | 352    | 79   | -<br>-             | <u>52,5960</u><br>0,0133   | <u>0,95</u><br>-     |
| 91 | КБ15-56-5<br>κ=1,15 | Безпідчане накриття поверхонь стель<br>розчином із клейового гіпсу [типу<br>"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при<br>нанесенні за 3 рази        | 100 м2 | 0,004  | <u>10917,83</u><br>7695,06  | <u>7,10</u><br>6,08       | 44     | 31   | -<br>-             | <u>86,9400</u><br>0,0666   | <u>0,35</u><br>-     |
| 92 | КР12-49-6           | Поліпшене фарбування акриловими<br>сумішами стель по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування                                      | 100м2  | 0,004  | <u>21415,76</u><br>4942,68  | <u>1,42</u><br>1,22       | 86     | 20   | -<br>-             | <u>59,2080</u><br>0,0133   | <u>0,24</u><br>-     |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                |        |        |                             |                           | 135963 | 3037 | <u>1256</u><br>320 |                            | <u>35,08</u><br>2,81 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8                                                                                         | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b> |       |          |                             |                          | 135963<br><br>131670<br>3357<br>1835<br>4,53<br>623<br><b>137798</b><br><br><b>137798</b> |      |                    |                           |                      |
|     |                  | <b>Розділ 6. Обойми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                             |                          |                                                                                           |      |                    |                           |                      |
| 93  | KP3-14-1         | Обойма металева ОБ-1-1шт<br>Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 m   | 0,1854   | <u>30970,38</u><br>29190,37 | <u>535,60</u><br>70,63   | 5742                                                                                      | 5412 | <u>99</u><br>13    | <u>333,5280</u><br>0,6583 | <u>61,84</u><br>0,12 |
| 94  | C111-1837        | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,035292 | <u>46181,66</u><br>-        | -                        | 1630                                                                                      | -    | -                  | -                         | -                    |
| 95  | C111-1814        | Сталь кутова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,054264 | <u>43096,20</u><br>-        | -                        | 2339                                                                                      | -    | -                  | -                         | -                    |
| 96  | C1110-169-2      | Сталь полосова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | т     | 0,08364  | <u>43827,41</u><br>-        | -                        | 3666                                                                                      | -    | -                  | -                         | -                    |
| 97  | C115-1-6         | Шпилька M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м     | 9,6798   | <u>174,21</u><br>-          | -                        | 1686                                                                                      | -    | -                  | -                         | -                    |
| 98  | C113-123-38      | Шайба M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 26       | <u>5,10</u><br>-            | -                        | 133                                                                                       | -    | -                  | -                         | -                    |
| 99  | C111-1848-2-С    | Гайка M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 26       | <u>9,91</u><br>-            | -                        | 258                                                                                       | -    | -                  | -                         | -                    |
| 100 | КБ13-16-6 к=1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,0802   | <u>2206,10</u><br>645,72    | <u>99,56</u><br>7,59     | 177                                                                                       | 52   | <u>8</u><br>1      | <u>6,5964</u><br>0,0864   | <u>0,53</u><br>0,01  |
| 101 | KP12-54-3        | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,0802   | <u>11196,92</u><br>6975,25  | <u>1,42</u><br>1,22      | 898                                                                                       | 559  | -                  | <u>83,5560</u><br>0,0133  | <u>6,7</u><br>-      |
| 102 | KP11-35-1        | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,063    | <u>37658,55</u><br>16893,30 | <u>235,61</u><br>201,71  | 2372                                                                                      | 1064 | <u>15</u><br>13    | <u>199,9680</u><br>2,2111 | <u>12,6</u><br>0,14  |
| 103 | KP11-35-2        | Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 0,021    | <u>40480,51</u><br>19434,79 | <u>242,71</u><br>207,79  | 850                                                                                       | 408  | <u>5</u><br>4      | <u>230,0520</u><br>2,2777 | <u>4,83</u><br>0,05  |
| 104 | KP3-23-2         | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м3  | 0,9639   | <u>2394,68</u><br>978,64    | <u>1416,04</u><br>412,24 | 2308                                                                                      | 943  | <u>1365</u><br>397 | <u>12,7080</u><br>4,6681  | <u>12,25</u><br>4,5  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                           | 7                        | 8                                                                | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 105 | KP3-14-1         | Обойма металева ОБ-2-1шт<br>Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 m   | 0,1396   | <u>30970,38</u><br>29190,37 | <u>535,60</u><br>70,63   | 4323                                                             | 4075  | <u>75</u><br>10    | <u>333,5280</u><br>0,6583 | <u>46,56</u><br>0,09 |
| 106 | C111-1837        | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т     | 0,047328 | <u>46181,66</u><br>-        | -                        | 2186                                                             | -     | -                  | -                         | -                    |
| 107 | C111-1814        | Сталь кутова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т     | 0,025296 | <u>43096,20</u><br>-        | -                        | 1090                                                             | -     | -                  | -                         | -                    |
| 108 | C1110-169-2      | Сталь полосова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | т     | 0,058752 | <u>43827,41</u><br>-        | -                        | 2575                                                             | -     | -                  | -                         | -                    |
| 109 | C115-1-6         | Шпилька M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м     | 6,7014   | <u>174,21</u><br>-          | -                        | 1167                                                             | -     | -                  | -                         | -                    |
| 110 | C113-123-38      | Шайба M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 18       | <u>5,10</u><br>-            | -                        | 92                                                               | -     | -                  | -                         | -                    |
| 111 | C111-1848-2-С    | Гайка M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 18       | <u>9,91</u><br>-            | -                        | 178                                                              | -     | -                  | -                         | -                    |
| 112 | KB13-16-6 к=1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,0553   | <u>2206,10</u><br>645,72    | <u>99,56</u><br>7,59     | 122                                                              | 36    | <u>6</u><br>-      | <u>6,5964</u><br>0,0864   | <u>0,36</u><br>-     |
| 113 | KP12-54-3        | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,0553   | <u>11196,92</u><br>6975,25  | <u>1,42</u><br>1,22      | 619                                                              | 386   | -                  | <u>83,5560</u><br>0,0133  | <u>4,62</u><br>-     |
| 114 | KP11-35-1        | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 0,027    | <u>37658,55</u><br>16893,30 | <u>235,61</u><br>201,71  | 1017                                                             | 456   | <u>6</u><br>5      | <u>199,9680</u><br>2,2111 | <u>5,4</u><br>0,06   |
| 115 | KP11-35-2        | Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,024    | <u>40480,51</u><br>19434,79 | <u>242,71</u><br>207,79  | 972                                                              | 466   | <u>6</u><br>5      | <u>230,0520</u><br>2,2777 | <u>5,52</u><br>0,05  |
| 116 | KP3-23-2         | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 м3  | 0,5049   | <u>2394,68</u><br>978,64    | <u>1416,04</u><br>412,24 | 1209                                                             | 494   | <u>715</u><br>208  | <u>12,7080</u><br>4,6681  | <u>6,42</u><br>2,36  |
| 117 | KP20-40-1        | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 т   | 16,25    | <u>139,64</u><br>139,64     | -                        | 2269                                                             | 2269  | -                  | <u>1,9560</u><br>-        | <u>31,79</u><br>-    |
| 118 | C311-10-M        | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 16,25    | <u>128,35</u><br>-          | <u>128,35</u><br>15,76   | 2086                                                             | -     | <u>2086</u><br>256 | -                         | -                    |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                             |                          | 41964                                                            | 16620 | <u>4386</u><br>912 | 0,1610                    | <u>199,42</u><br>10  |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |          |                             |                          | 41964<br>20958<br>17532<br>9900<br>25,09<br>3442<br><b>51864</b> |       |                    |                           |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10          | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                           |   |   |   |   | <b>51864</b>   |        |             |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 736182         | 108348 | <u>8860</u> |    | <u>1292,09</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | 2703        |    | 29,19          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 736182         |        |             |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 618974         |        |             |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 111051         |        |             |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 62579          |        |             |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 158,3          |        |             |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 21717          |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>798761</b>  |        |             |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |             |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>798761</b>  |        |             |    |                |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1479,58</b> |        |             |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>132768</b>  |        |             |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Музика  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Коляда  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопостачання та водовідведення

Капітальний ремонт приміщень з облаштуванням рентгенкабінету в будівлі КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. В. Навроцького, 23

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

20,746 тис. грн.

0,09819 тис.люд.год.

8,893 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 липня” 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|         |                            |                                                                               |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|         |                            |                                                                               |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|         |                            |                                                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1       | 2                          | 3                                                                             | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|         |                            | Перелік нарахувань:                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтаж водопровід господарсько - питний В1</b>                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1       | C1630-125-304              | Кран кульовий ф15                                                             | шт             | 2         | 255,36                 | -                             | 511                     | -                | -                             | -                                  | -      |
|         |                            |                                                                               |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |

| 1                                                      | 2            | 3                                                                                                          | 4    | 5   | 6                          | 7                   | 8           | 9    | 10            | 11                       | 12                 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|---------------------|-------------|------|---------------|--------------------------|--------------------|
| 2                                                      | KP15-19-1    | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,2 | <u>9965,04</u><br>6100,18  | -                   | 1993        | 1220 | -             | <u>67,9080</u>           | <u>13,58</u>       |
| 3                                                      | C1630-680-44 | Труба поліпропіленова (скловолокно) Stabi Glass PN16 діам. 15мм KAN-Therm                                  | м    | 20  | <u>87,06</u>               | -                   | 1741        | -    | -             | -                        | -                  |
| 4                                                      | KP19-21-1    | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | 100м | 0,2 | <u>5736,95</u><br>3946,93  | -                   | 1147        | 789  | -             | <u>47,2800</u>           | <u>9,46</u>        |
| 5                                                      | C114-266-69  | Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 15мм товщиною 9мм.                                                       | м    | 20  | <u>21,53</u>               | -                   | 431         | -    | -             | -                        | -                  |
| 6                                                      | C182-44-89   | Муфта діам. 15мм                                                                                           | шт.  | 4   | <u>9,32</u>                | -                   | 37          | -    | -             | -                        | -                  |
| 7                                                      | C182-44-99   | Коліно 90грд. діам. 15мм                                                                                   | шт.  | 2   | <u>10,25</u>               | -                   | 21          | -    | -             | -                        | -                  |
| 8                                                      | C12-219-158  | Трійник редукційний 25/15/25                                                                               | шт   | 2   | <u>18,60</u>               | -                   | 37          | -    | -             | -                        | -                  |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | 5918        | 2009 | -             |                          | <u>23,04</u>       |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | 5918        |      |               |                          |                    |
| в тому числі:                                          |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     |             |      |               |                          |                    |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | 3909        |      |               |                          |                    |
| всього заробітна плата, грн.                           |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | 2009        |      |               |                          |                    |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | 1043        |      |               |                          |                    |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | 2,3         |      |               |                          |                    |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | 315         |      |               |                          |                    |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | <b>6961</b> |      |               |                          |                    |
| -----                                                  |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     |             |      |               |                          |                    |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     | <b>6961</b> |      |               |                          |                    |
| <b>Розділ 2. Каналізація К1</b>                        |              |                                                                                                            |      |     |                            |                     |             |      |               |                          |                    |
| 9                                                      | KP15-18-1    | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | 100м | 0,1 | <u>11096,02</u><br>7204,92 | <u>7,10</u><br>6,08 | 1110        | 720  | <u>1</u><br>1 | <u>78,9840</u><br>0,0666 | <u>7,9</u><br>0,01 |
| 10                                                     | C113-751-4   | Труби каналізаційні WAVIN 50мм                                                                             | м    | 10  | <u>139,50</u>              | -                   | 1395        | -    | -             | -                        | -                  |
| 11                                                     | C121-812-12  | Коліно 90 ф50мм                                                                                            | шт   | 1   | <u>38,58</u>               | -                   | 39          | -    | -             | -                        | -                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                            | 7                       | 8                                                             | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 12 | C121-812-12         | Коліно 45 ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1    | <u>38,66</u><br>-            | -                       | 39                                                            | -    | -                | -                         | -                    |
| 13 | C121-812-15         | Трійник 45 ф110*50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 1    | <u>135,38</u><br>-           | -                       | 135                                                           | -    | -                | -                         | -                    |
| 14 | KP15-28-2           | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 1    | <u>1435,76</u><br>1379,04    | -                       | 1436                                                          | 1379 | -                | <u>17,5920</u><br>-       | <u>17,59</u><br>-    |
| 15 | KP15-16-3           | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм                                                                                                                                                                                                                             | 1 шт  | 2    | <u>111,85</u><br>106,18      | -                       | 224                                                           | 212  | -                | <u>1,1640</u><br>-        | <u>2,33</u><br>-     |
| 16 | KP20-28-3           | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2                                                                                                                                                                                                                                                                | 100м  | 0,1  | <u>7774,79</u><br>6812,47    | <u>905,78</u><br>270,82 | 777                                                           | 681  | <u>91</u><br>27  | <u>80,6400</u><br>2,8044  | <u>8,06</u><br>0,28  |
| 17 | KP20-28-1           | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м  | 0,1  | <u>2673,98</u><br>2254,60    | <u>400,45</u><br>119,73 | 267                                                           | 225  | <u>40</u><br>12  | <u>26,6880</u><br>1,2398  | <u>2,67</u><br>0,12  |
| 18 | KP20-33-4           | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                                                                                                                                                                                                                                          | 100м  | 0,2  | <u>2575,94</u><br>2196,86    | <u>14,19</u><br>12,15   | 515                                                           | 439  | <u>3</u><br>2    | <u>28,8000</u><br>0,1332  | <u>5,76</u><br>0,03  |
| 19 | KB15-63-5<br>κ=1,15 | Улаштування коробів з гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу                                                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 0,04 | <u>118290,27</u><br>45682,49 | <u>48,97</u><br>41,92   | 4732                                                          | 1827 | <u>2</u><br>2    | <u>508,5438</u><br>0,4595 | <u>20,34</u><br>0,02 |
| 20 | KP20-40-1           | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 т   | 0,15 | <u>139,64</u><br>139,64      | -                       | 21                                                            | 21   | -                | <u>1,9560</u><br>-        | <u>0,29</u><br>-     |
| 21 | C311-10-M           | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 0,15 | <u>128,35</u><br>-           | <u>128,35</u><br>15,76  | 19                                                            | -    | <u>19</u><br>2   | -<br>0,1610               | -<br>0,02            |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                              |                         | 10709                                                         | 5504 | <u>156</u><br>46 |                           | <u>64,94</u><br>0,48 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                              |                         | 10709<br>5049<br>5550<br>3077<br>7,43<br>1019<br><b>13786</b> |      |                  |                           |                      |
|    |                     | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                              |                         |                                                               |      |                  |                           |                      |
|    |                     | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                              |                         | <b>13786</b>                                                  |      |                  |                           |                      |
|    |                     | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                              |                         | 16627                                                         | 7513 | <u>156</u><br>46 |                           | <u>87,98</u><br>0,48 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 16627<br><br>8958<br>7559<br>4119<br>9,73<br>1334<br><b>20746</b><br><br><b>20746</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | <b>98,19</b><br><b>8893</b>                                                           |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Музика  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Коляда  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]