

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування 02.001/23-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на підготовчі роботи**

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

221,056 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,68274 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,839 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. проїзна частина									
1	KP2-1-3	Розбирання монолітного залізобетону	1 м3	9,75	<u>2984,35</u>	<u>2113,48</u>	29097	8491	<u>20606</u>	<u>8,7000</u>	<u>84,83</u>
					870,87	723,41			7053	6,5276	63,64
2	KP2-1-3	Розбирання бетонної основи існуючих елементів	1 м3	3	<u>2984,35</u>	<u>2113,48</u>	8953	2613	<u>6340</u>	<u>8,7000</u>	<u>26,1</u>
					870,87	723,41			2170	6,5276	19,58
3	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (демонтаж)	м	52	<u>103,84</u>	-	5400	5400	-	<u>1,0560</u>	<u>54,91</u>
					103,84	-			-	-	-
4	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0288	<u>41170,70</u>	<u>23704,54</u>	1186	503	<u>683</u>	<u>191,6200</u>	<u>5,52</u>
					17466,16	7113,78			205	62,1681	1,79
5	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,0864	<u>8489,07</u>	<u>6126,46</u>	733	204	<u>529</u>	<u>25,9200</u>	<u>2,24</u>
					2362,61	1205,86			104	8,6041	0,74
6	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ (грунтощебеню)	100м3	0,0144	<u>8489,07</u>	<u>6126,46</u>	122	34	<u>88</u>	<u>25,9200</u>	<u>0,37</u>
					2362,61	1205,86			17	8,6041	0,12
7	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,52848	<u>3561,71</u>	<u>3260,00</u>	1882	159	<u>1723</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,75</u>
					301,71	1025,23			542	8,5540	4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	52,848	<u>132,72</u>	<u>132,72</u>	7014	-	<u>7014</u>	-	-
					-	20,13			1064	0,1610	8,51
9	KP20-12-1	(Демонтаж) Розбирання елементів дитячого майданчика	1т	0,5	<u>10819,99</u>	<u>2953,54</u>	5410	3933	<u>1477</u>	<u>62,0970</u>	<u>31,05</u>
	к дем.=0,7				7866,45	535,06			268	3,7222	1,86
10	KP20-12-1	(Демонтаж) Розбирання стели	1т	0,1	<u>10819,99</u>	<u>2953,54</u>	1082	787	<u>295</u>	<u>62,0970</u>	<u>6,21</u>
	к дем.=0,7				7866,45	535,06			54	3,7222	0,37
11	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,006	<u>3561,71</u>	<u>3260,00</u>	21	2	<u>19</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,02</u>
					301,71	1025,23			6	8,5540	0,05
12	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6	<u>132,72</u>	<u>132,72</u>	80	-	<u>80</u>	-	-
					-	20,13			12	0,1610	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					60980	22126	<u>38854</u>		<u>213</u>
									11495		101,28
		Разом будівельні роботи, грн.					60980				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6605				
		Всього будівельні роботи, грн.					79319				

		Всього по розділу 1					79319				
		Розділ 2. Колодязі підземних комунікацій									
		ТРОТУАР									
13	KP16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	25	<u>1684,30</u>	<u>65,16</u>	42108	32035	<u>1629</u>	<u>11,8800</u>	<u>297</u>
					1281,38	24,05			601	0,2128	5,32
14	C113-754	Люк пластмасовий із замком легкого типу	шт	25	<u>3350,61</u>	-	83765	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					125873	32035	<u>1629</u>		<u>297</u>
									601		5,32
		Разом будівельні роботи, грн.					125873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92209				
		всього заробітна плата, грн.					32636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					141737				

		Всього по розділу 2					141737				
		Разом прямі витрати по кошторису					186853	54161	<u>40483</u>		<u>510</u>
									<u>12096</u>		<u>106,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92209				
		всього заробітна плата, грн.					66257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11582				
		Всього будівельні роботи, грн.					221056				

		Всього по кошторису					221056				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					682,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77839				

Склав _____ Я.Г. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.О. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]