

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник : Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі котельні

Кошторисна вартість об'єкта	376,306 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71862 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	62,506 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Реконструкція будівлі котельні	24,243	-	24,243	0,06417	5,017	-
2	02-01-02	на Тепломеханічне обладнання	243,285	0,135	243,42	0,21636	16,701	-
3	02-01-03	на Вентиляція	40,317	-	40,317	0,09904	7,787	-
4	02-01-04	на Електрообладнання	5,265	-	5,265	0,01548	1,188	-
5	02-01-05	на Пусконаладжувальні роботи	37,301	-	37,301	0,28349	28,821	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на Охолоджуючий колодязь	25,76	-	25,76	0,04008	2,992	-
		Всього:	376,171	0,135	376,306	0,71862	62,506	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,067	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ Данчук О.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
 Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області
 21/05.09.22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Реконструкція будівлі котельні
 Реконструкція будівлі котельні

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,243 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,06417 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5,017 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прорізи									
1	E46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,0108	<u>17131,15</u>	-	185	185	-	<u>272,8900</u>	<u>2,95</u>
					17110,20	-			-	-	-
2	EH10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0108	<u>11579,11</u>	-	125	125	-	<u>149,5000</u>	<u>1,61</u>
					11527,95	-			-	-	-
3	& C123-2-1-1 варіант 1	Блоки віконні індивідуальні металопластикові R=0,45 м2 К/Вт з жалюзійною решіткою	м2	1,08	<u>4005,90</u>	-	4326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C111-62-41-Й варіант 2	Дюбель-шурупи самонарізні 100 мм	шт	5	<u>1,23</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C111-203-3-2 варіант 1	Герметик селіконовий	л	0,162	<u>273,56</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-203-3-2	Піна монтажна	л	0,405	<u>270,50</u>	-	110	-	-	-	-
7	ЕН10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0095	<u>2143,68</u> 2143,68	-	20	20	-	<u>31,5200</u>	<u>0,3</u>
8	& С123-382-7-К варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	0,969	<u>205,09</u>	-	199	-	-	-	-
9	& С111-203-3-2	Піна монтажна	л	0,132	<u>270,50</u>	-	36	-	-	-	-
10	ЕН10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0095	<u>1862,25</u> 1856,67	-	18	18	-	<u>27,3000</u>	<u>0,26</u>
11	& С111-62-41-Й варіант 2	Дюбель-шурупи самонарізні 100 мм	шт	3	<u>1,23</u>	-	4	-	-	-	-
12	С111-215 варіант 1	Гермобутил	кг	0,279	<u>115,29</u>	-	32	-	-	-	-
13	& С123-382-7-К варіант 2	Зливи віконні	м	0,98515	<u>131,65</u>	-	130	-	-	-	-
14	ЕН15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,0066	<u>31529,93</u> 20692,89	-	208	137	-	<u>260,7800</u>	<u>1,72</u>
15	ЕН15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0066	<u>5160,67</u> 1607,11	-	34	11	-	<u>22,7700</u>	<u>0,15</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					5477	496	-		<u>6,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5477 4981 496 288 0,84 97 5765				-

		Всього по розділу 1					5765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	E34-53-1	Розділ 2. Прямок ПЯ-1 Улаштування настилу прямока з рифленої сталі 4 мм по закладним деталям з кутка	10м2	0,048	<u>35952,22</u> 3437,25	<u>204,71</u> 11,01	1726	165	<u>10</u> 1	<u>48,7000</u> 0,1468	<u>2,34</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					1726	165	<u>10</u> 1		<u>2,34</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1551				
		всього заробітна плата, грн.					166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33				
		Всього будівельні роботи, грн.					1823				

		Всього по розділу 2					1823				
17	EN6-3-4	Розділ 3. Фундаменти під устаткування Ф-1 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,00213	<u>362362,66</u> 33726,09	<u>350,02</u> 25,04	772	72	<u>1</u> -	<u>489,9200</u> 0,3542	<u>1,04</u> -
18	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03918	<u>42010,02</u> -	<u>-</u> -	1646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2418	72	<u>1</u> -		<u>1,04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2345				
		всього заробітна плата, грн.					72				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					2460				

		Всього по розділу 3					2460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Рама РМ-1									
19	E9-62-4	Опори під труби, хомути	т	0, 1560889	<u>9476,73</u> 2820,65	<u>5571,26</u> 1571,95	1479	440	<u>870</u> 245	<u>40,4800</u> 16,6202	<u>6,32</u> 2,59
20	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0, 1560889	<u>19480,90</u> 10893,79	<u>6070,93</u> 998,35	3041	1700	<u>948</u> 156	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>22,73</u> 1,69
21	C111-1804	Сталь листова	т	0, 00605329	<u>43615,36</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
22	C111-1814	Сталь кутова	т	0, 15137541	<u>39329,91</u> -	- -	5954	-	- -	- -	- -
23	E9-75-2	Виготовлення хомутів	т	0, 0034944	<u>18783,72</u> 12863,84	<u>3879,28</u> 346,00	66	45	<u>14</u> 1	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>0,62</u> 0,01
24	C111-1816	Прокат штабовий , ширина 40 мм, товщина 2 мм	т	0, 00308672	<u>48735,86</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
25	C111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0, 00059088	<u>40669,64</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
26	EH15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,078	<u>11398,34</u> 7499,83	<u>1,00</u> 0,86	889	585	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>8,29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11867	2770	<u>1832</u> 402		<u>37,96</u> 4,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11867 7265 3172 1780 5,07 588 13647				

		Всього по розділу 4					13647				
		Розділ 5. Різне									
27	E46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0608	<u>1989,93</u> 1218,70	<u>771,23</u> 189,26	121	74	<u>47</u> 12	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>1,06</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>598,99</u> 587,81	- -	12	12	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,18</u> -
29	РН20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ 38 см)	100шт	0,02	<u>902,69</u> 886,69	- -	18	18	- -	<u>13,3800</u> -	<u>0,27</u> -
30	РН20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (заг діаметр 250 мм)	100шт	0,02	<u>8361,33</u> 8230,73	- -	167	165	- -	<u>124,2000</u> -	<u>2,48</u> -
31	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,3	<u>98,37</u> 98,37	- -	30	30	- -	<u>1,6300</u> -	<u>0,49</u> -
32	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	0,3	<u>38,82</u> -	<u>38,82</u> 6,12	12	-	<u>12</u> 2	- 0,0740	- 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					360	299	<u>59</u> 14		<u>4,48</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					360 2 313 187 0,56 65 547				
		----- Всього по розділу 5					547				
		Разом прямі витрати по кошторису					21848	3802	<u>1902</u> 417		<u>52,81</u> 4,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21848 16144 4219 2395 6,88 798 24243				
		----- Всього по кошторису					24243				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5017				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Реконструкція будівлі котельні

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	52,81	71,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,46	92,90			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,02	82,70			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,88	115,86			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	64,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07979	356,99			
8	СН202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,05588	664,83			
9	СН202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,0177	728,42			
10	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00078	99,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,37149	27,89			
12	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,1295	67,45			
13	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,09053	34,00			
14	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,13072	347,83			
15	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,13676	73,89			
16	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,26144	5,44			
17	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,00839	4,17			
18	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	0,3	38,82			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,047088				
20	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,12949511				
21	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0703965				
22	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,17309555				
23	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,76798057				
24	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,04787499				
25	CH270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,03621				
26	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	0,16325				
27	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,032736				
28	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,306412				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
29	+&C111-62-41-Й варіант 2	Дюбель-шурупи самонарізні 100 мм	шт	8	1,23	1,20	0,01	0,02
30	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0006244	93183,15	90869,88	486,15	1827,12
31	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000016	49183,66	47733,12	486,15	964,39
32	+&C111-203-3-2	Піна монтажна	л	0,537	270,50	265,00	0,20	5,30
33	+&C111-203-3-2 варіант 1	Герметик селіконовий	л	0,162	273,56	268,00	0,20	5,36
34	+C111-215 варіант 1	Гермобутил	кг	0,279	115,29	112,08	0,95	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000098	4760,67	4000,00	667,32	93,35
36	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000156	156487,44	152980,66	438,40	3068,38
37	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7123	69,42	59,79	8,27	1,36
38	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0019032	133931,01	130564,18	740,73	2626,10
39	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000156	83032,32	80663,51	740,73	1628,08
40	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000149	36389,22	35302,65	373,06	713,51
41	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0000513	26039,81	25156,17	373,06	510,58
42	С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000094	50392,71	48563,80	840,82	988,09
43	+С111-1109 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, товщина основи листа 4 мм	т	0,0168	59818,36	59000,00	373,06	445,30
44	+С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005909	40669,64	39993,83	373,06	302,75
45	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000213	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
46	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0034223	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
47	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0004128	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
48	+С111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0006244	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
49	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,00198	227,90	223,35	0,08	4,47
50	С111-1608	Дрантя	кг	0,02406	12,43	11,10	1,09	0,24
51	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	0,3432	65,16	63,04	0,84	1,28
52	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04718	248,00	242,78	0,36	4,86
53	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2106	225,65	220,46	0,77	4,42
54	С111-1757	Рядно	м2	0,01193	60,25	58,87	0,20	1,18
55	+С111-1804	Сталь листова	т	0,0060533	43615,36	42917,62	373,06	324,68
56	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,1513754	39329,91	38664,07	373,06	292,78
57	+С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий , ширина 40 мм, товщина 2 мм	т	0,0030867	48735,86	48000,00	373,06	362,80
58	+С111-1844 варіант 1	Сталеві кріпильні елементи з арматури та кутиків	т	0,009888	48797,32	48000,00	434,06	363,26
59	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,000084987	46301,19	44979,64	413,68	907,87
60	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000033	19125,20	17949,42	800,78	375,00
61	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,001235	2864,90	2428,16	380,57	56,17
62	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,00336	6286,37	5836,14	326,97	123,26
63	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,001257	5570,64	5134,44	326,97	109,23
64	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00005	4285,20	3874,21	326,97	84,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,000156	7116,53	6650,02	326,97	139,54
66	+&C123-2-1-1 варіант 1	Блоки віконні індивідуальні металопластикові R=0,45 м2 К/Вт з жалюзійною решіткою	м2	1,08	4005,90	3910,00	17,35	78,55
67	+&C123-382-7-K варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	0,969	205,09	200,00	1,07	4,02
68	+&C123-382-7-K варіант 2	Зливи віконні	м	0,98515	131,65	128,00	1,07	2,58
69	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,0974	443,34	427,15	7,50	8,69
70	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,03918	42010,02	40813,23	373,06	823,73
71	C142-10-2	Вода	м3	0,00373	42,10	42,10	-	-
72	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000484	77940,84	75571,77	840,82	1528,25
73	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,216195	2942,38	1774,16	1168,22	-
74	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,00066	2470,87	1400,00	1070,87	-
75	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,02838	2462,78	1391,91	1070,87	-
76	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,13241	196,24	180,00	12,39	3,85
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3418	3,4755	3,4755		
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0043	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 грудня 2022 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
 Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області
 21/05.09.22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Тепломеханічне обладнання
Реконструкція будівлі котельні

Основа:
 креслення (специфікації) № тм.с

Кошторисна вартість 243,420 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,21636 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 16,701 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	E18-2-1	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1	<u>10029,05</u> 5513,91	<u>1721,57</u> 457,05	10029	5514	<u>1722</u> 457	<u>75,4400</u> 6,0532	<u>75,44</u> 6,05
2	C130-462 варіант 2	Котли опалювальні водогрійні твердопаливні сталеві з ручним завантаженням палива ,98кВт "Ретра-3М " G98	шт	1	<u>146379,60</u> -	- -	146380	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					156409	5514	<u>1722</u> 457		<u>75,44</u> 6,05
		Разом будівельні роботи, грн.					156409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149173				
		всього заробітна плата, грн.					5971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2823 6,44 746 159232 159232				
		Розділ 2. Арматура									
3	C1630-673 варіант 2	Крани кульові фланцеві , діаметр 50 мм "Danffos" Ру1,6	шт	8	<u>3345,24</u>	-	26762	-	-	-	-
4	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	<u>242,12</u>	-	3874	-	-	-	-
5	C1630-670 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	2	<u>1799,32</u>	-	3599	-	-	-	-
6	C1630-570 варіант 2	Клапан запобіжн-скидний фланцевий, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм Danfoss	шт	1	<u>2397,13</u>	-	2397	-	-	-	-
7	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>164,90</u>	-	330	-	-	-	-
8	E18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>1326,89</u> 1077,97	<u>146,42</u> 7,88	133	108	<u>15</u> 1	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
9	C1630-106 варіант 2	Фільтр сітковий, діаметром 50 мм Danffos	шт	1	<u>3291,09</u>	-	3291	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					40386	108	<u>15</u> 1		<u>1,49</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40386 40263 109 60 0,16 18 40446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					40446				
10	C1630-1161 варіант 2	Розділ 3. КВА Манометри показуючи МПТ-160	комплект	1	<u>256,29</u>	-	256	-	-	-	-
11	C1630-986 варіант 2	Термометри технічні	шт	2	<u>203,09</u>	-	406	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					662	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					662	-	-	-	-
		в тому числі:					662	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					662	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.					662	-	-	-	-

		Всього по розділу 3					662	-	-	-	-
12	E16-10-2	Розділ 4. Трубопроводи, теплоізоляція Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>8195,75</u> 6887,00	<u>815,79</u> 52,63	164	138	<u>16</u> 1	<u>90,6900</u> 0,6678	<u>1,81</u> 0,01
13	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	<u>324,97</u>	-	650	-	-	-	-
14	E16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,11	<u>8195,50</u> 6887,00	<u>815,79</u> 52,63	902	758	<u>90</u> 6	<u>90,6900</u> 0,6678	<u>9,98</u> 0,07
15	C113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>262,58</u>	-	1575	-	-	-	-
16	C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	<u>127,26</u>	-	636	-	-	-	-
17	PH15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,13	<u>1082,85</u> 1011,45	-	141	131	-	<u>11,1800</u>	<u>1,45</u>
18	EH26-1-1	Ізоляційна конструкція трубопроводів,, діам.до 76мм	10 м	1,3	<u>205,39</u> 205,39	-	267	267	-	<u>3,0200</u>	<u>3,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1530-120 варіант 2	Ізоляційна конструкція "Thermaflex" для стал.труб діам.57мм ,т.20мм	10м	0,2	<u>1464,64</u>	-	293	-	-	-	-
20	C1530-119 варіант 2	Ізоляційна конструкція "Thermaflex" для стал.труб , діаметр труб 45 мм,т.20мм	10м	0,6	<u>1382,00</u>	-	829	-	-	-	-
21	C1530-118 варіант 2	Ізоляційна конструкція "Thermaflex" для стал.труб , діаметр труб 32 мм,т.20мм	10м	0,5	<u>975,81</u>	-	488	-	-	-	-
22	E16-21-3	Установлення воронок , діаметром 100 мм	шт	1	<u>108,64</u>	-	109	94	-	<u>1,3600</u>	<u>1,36</u>
					93,62	-			-	-	-
23	17064-5026 варіант 1	Воронка сталева ,д.100/40	шт	1	<u>130,00</u>	-	130	-	-	-	-
24	C1630-973 варіант 3	Гофросифон, діаметр 40 мм	шт	1	<u>93,99</u>	-	94	-	-	-	-
25	E16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	2	<u>1073,39</u>	<u>22,03</u>	2147	1384	<u>44</u>	<u>9,2500</u>	<u>18,5</u>
					692,09	1,19			2	0,0158	0,03
26	EH22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 45 мм	1000м	0,0045	<u>41109,94</u>	<u>7900,26</u>	185	134	<u>36</u>	<u>393,5000</u>	<u>1,77</u>
					29882,39	188,82			1	2,2288	0,01
27	C113-136 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4,5	<u>262,58</u>	-	1182	-	-	-	-
28	EH22-15-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 45 мм	1000м	0,0045	<u>68740,68</u>	<u>2212,16</u>	309	108	<u>10</u>	<u>324,8000</u>	<u>1,46</u>
					24031,95	146,82			1	1,9840	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					10101	3014	<u>196</u>		<u>40,26</u>
									11		0,13
		Разом устаткування, грн.					130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5				
		Всього устаткування, грн.					135				
		Разом будівельні роботи, грн.					9971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6761				
		всього заробітна плата, грн.					3025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482				
		Всього будівельні роботи, грн.					11612				

		Всього по розділу 4					11747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Димовилучення											
29	E9-62-1	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	м	0,06	<u>12397,76</u> 6533,77	<u>2491,80</u> 244,74	744	392	<u>150</u> 15	<u>83,5200</u> 2,7702	<u>5,01</u> 0,17
30	C113-480 варіант 4	Труба сталева ,діам.250/320 мм "Версія-Люкс"	м	2	<u>2932,41</u> -	-	5865	-	-	-	-
31	C113-480 варіант 3	Короб сталевий двостінний,діам.250/320 мм "Версія-Люкс"	м	2	<u>2932,41</u> -	-	5865	-	-	-	-
32	C1630-973 варіант 4	Ревізія, діаметр 250/320 мм "Версія-люкс"	шт	1	<u>3896,35</u> -	-	3896	-	-	-	-
33	C1534-51 варіант 2	Коліно двостінове, діам. 250/320 мм "Версія-Люкс"	шт	1	<u>3351,22</u> -	-	3351	-	-	-	-
34	C1630-1438 варіант 1	Конусне закінчення ,діам.250/310 "Версія-Люкс"	комплект	1	<u>1684,57</u> -	-	1685	-	-	-	-
35	PH15-16-11 κ=0,87	Врізання в існуючий димоход, діаметром 250 мм	1 шт	2	<u>841,88</u> 145,58	<u>17,72</u> 0,83	1684	291	<u>35</u> 2	<u>1,8879</u> 0,0111	<u>3,78</u> 0,02
36	E20-14-1	Установлення шиберів, діаметром до 250 мм	шт	1	<u>189,16</u> 125,42	-	189	125	-	<u>1,8000</u>	<u>1,8</u>
37	C1630-1093 варіант 2	Шибери в обичайці із листової вуглецевої та сортової сталі, круглі, діаметр 250 мм	шт	1	<u>472,27</u> -	-	472	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							23751	808	<u>185</u> 17		<u>10,59</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							23751 22758 825 454 1,21 140 24205				

Всього по розділу 5							24205				
Розділ 6. Демонтаж											
38	E18-2-1 κ=0,4	Демонтаж котлів "HARDY-65"	шт	2	<u>2239,29</u> 2205,56	<u>33,73</u> 7,50	4479	4411	<u>68</u> 15	<u>30,1760</u> 0,0780	<u>60,35</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	E16-10-2	Демонтаж трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>2754,80</u> 2754,80	-	110	110	-	<u>36,2760</u>	<u>1,45</u>
40	C113-139 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (зворотні матеріали)	м	4	<u>16,63</u> -	-	67	-	-	-	-
41	E9-62-1 κ=0,7	Демонтаж сталевих димоходів	т	0,05	<u>5122,79</u> 4573,64	<u>549,15</u> 118,36	256	229	<u>27</u> 6	<u>58,4640</u> 1,2307	<u>2,92</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 6					4845	4750	<u>95</u> 21		<u>64,72</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4845 4771 2283 5,29 614 7128				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					67				
		Всього по розділу 6					7128				
		Разом прямі витрати по кошторису					236154	14194	<u>2213</u> 507		<u>192,5</u> 6,6
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					130 5 135				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					236024 219617 14701 7261 17,26 2000 243285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					67				
		Всього по кошторису					243420				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					216,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16701				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Тепломеханічне обладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	192,5	73,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,6	76,56			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	17,26	115,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	216,36				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,36	356,99			
7	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1121	664,83			
8	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,24728	648,59			
9	CH204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,1116	89,20			
10	CH204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,00864	168,41			
11	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,09	357,73			
12	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,6157	27,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,4286	67,45			
14	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,1788	34,00			
15	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00864	3,76			
16	CH204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	0,6	10,52			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,77095				
18	CH204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,4286				
19	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,2232				
20	CH270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,0504				
21	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,6105				
22	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,6732				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
23	C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0004	5408,96	4628,91	673,99	106,06
24	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00008	349163,55	341614,40	702,81	6846,34
25	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00002	93628,58	79447,31	12345,42	1835,85
26	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00009	27073,52	25788,60	754,07	530,85
27	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0000315	19695,57	18527,89	781,49	386,19
28	+C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0001518	93183,15	90869,88	486,15	1827,12
29	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000006	49183,66	47733,12	486,15	964,39
30	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000043	12798,01	11853,06	694,01	250,94
31	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,2	130,84	127,72	0,55	2,57
32	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000006	156487,44	152980,66	438,40	3068,38
33	C111-311	Каболка	т	0,00012	107123,59	104355,81	667,32	2100,46
34	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,057	69,42	59,79	8,27	1,36
35	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	133930,95	130564,12	740,73	2626,10
36	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000065	83032,32	80663,51	740,73	1628,08
37	C111-587	Масло індустріальне ІІ-20А	т	0,00005	17360,85	16113,55	906,89	340,41
38	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000036	50392,71	48563,80	840,82	988,09
39	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00173	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
40	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005078	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
41	+C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,001242	102504,73	100000,00	494,83	2009,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,1935	85,26	78,75	4,84	1,67
43	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,04	90,05	75,60	12,68	1,77
44	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,001665	1924,76	1845,43	41,59	37,74
45	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02232	248,00	242,78	0,36	4,86
46	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0426	225,65	220,46	0,77	4,42
47	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,007785	20010,21	18863,78	754,07	392,36
48	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,25	70,88	68,94	0,55	1,39
49	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	92221,95	90000,00	413,68	1808,27
50	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,0014	677,80	660,64	3,87	13,29
51	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,001125	2864,90	2428,16	380,57	56,17
52	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00081	6286,37	5836,14	326,97	123,26
53	+C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,00006	7116,53	6650,02	326,97	139,54
54	+C113-131	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	5	127,26	125,63	0,68	0,95
55	+C113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10,5	262,58	259,39	1,24	1,95
56	+C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	324,97	320,83	1,72	2,42
57	+C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,8	292,50	288,60	1,72	2,18
58	+C113-480	Короб стальний двостінний, діам.250/320 мм "Версія-Люкс"	м	2	2932,41	2889,17	21,41	21,83
59	+C113-480	Труба сталева ,діам.250/320 мм "Версія-Люкс"	м	2,4	2932,41	2889,17	21,41	21,83
60	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,00063	67668,01	66635,30	528,98	503,73
61	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00922	98397,90	95883,83	584,70	1929,37
62	+C130-462	Котли опалювальні водогрійні твердопаливні сталеві з ручним завантаженням палива ,98кВт "Ретра-3М " G98	шт	1	146379,60	143100,00	409,41	2870,19
63	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	204,96	199,86	1,08	4,02
64	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	247,93	241,61	1,46	4,86
65	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	273,65	266,61	1,67	5,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	356,15	347,10	2,07	6,98
67	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	164,90	161,06	0,61	3,23
68	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	242,12	236,02	1,35	4,75
69	C142-10-2	Вода	м3	0,13	42,10	42,10	-	-
70	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000186	77940,84	75571,77	840,82	1528,25
71	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00104	2600,17	1529,30	1070,87	-
72	+C1530-118	Ізоляційна конструкція "Thermaflex" для стал. труб , діаметр варіант 2 труб 32 мм, т. 20 мм	10м	0,5	975,81	952,00	4,68	19,13
73	+C1530-119	Ізоляційна конструкція "Thermaflex" для стал. труб , діаметр варіант 2 труб 45 мм, т. 20 мм	10м	0,6	1382,00	1347,50	7,40	27,10
74	+C1530-120	Ізоляційна конструкція "Thermaflex" для стал. труб варіант 2 діам. 57 мм , т. 20 мм	10м	0,2	1464,64	1424,50	11,42	28,72
75	+C1534-51	Коліно двостінове, діам. 250/320 мм "Версія-Люкс"	шт	1	3351,22	3252,50	33,01	65,71
76	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	2157,79	2102,51	12,97	42,31
77	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	3907,79	3810,31	20,86	76,62
78	C1545-9	Брезент	10м2	0,00054	2593,14	2537,07	5,22	50,85
79	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000426	26565,01	25438,55	605,58	520,88
80	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0354	196,24	180,00	12,39	3,85
81	+C1630-106	Фільтр сітковий, діаметром 50 мм Danffos	шт	1	3291,09	3205,00	21,56	64,53
82	+C1630-570	Клапан запобіжн-скидний фланцевий, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм Danfoss	шт	1	2397,13	2347,00	3,13	47,00
83	+C1630-670	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм "Danfoss" Ру1,6	шт	2	1799,32	1763,00	1,04	35,28
84	+C1630-673	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм "Danffos" Ру1,6	шт	8	3345,24	3276,00	3,65	65,59
85	+C1630-973	Гофросифон, діаметр 40 мм	шт	1	93,99	89,70	2,45	1,84
86	+C1630-973	Ревизія, діаметр 250/320 мм "Версія-люкс"	шт	1	3896,35	3817,50	2,45	76,40
87	+C1630-986	Термометри технічні	шт	2	203,09	198,40	0,71	3,98
88	C1630-1093	Шибери в обичайці із листової вуглецевої та сортової сталі, варіант 2 круглі, діаметр 250 мм	шт	1	472,27	461,18	1,83	9,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+С1630-1161 варіант 2	Манометри показуючи МПТ-160	комплект	1	256,29	250,00	1,26	5,03
90	+С1630-1438 варіант 1	Конусне закінчення „діам.250/310 "Версія-Люкс"	комплект	1	1684,57	1646,70	4,84	33,03
91	+С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (зворотній матеріал)	м	4	16,63	16,63		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
92	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1545	0,96436	0,96436		
93	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0122	91,20	91,20		
94	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0337	97,10	97,10		
95	С1999-9009	Дрова	м3	0,0076	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
96	+17064-5026 варіант 1	Воронка сталева „д.100/40	шт	1	135,11	130,00	3,90	1,21

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 грудня 2022 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
 Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області
 21/05.09.22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вентиляція
Реконструкція будівлі котельні

Основа:
 креслення (специфікації) № ов.с

Кошторисна вартість 40,317 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,09904 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7,787 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 250 мм	шт	1	<u>326,61</u> 306,73	-	327	307	-	<u>4,5100</u>	<u>4,51</u>
2	C130-262 варіант 1	Дефлектор, діаметр 250 мм "Версія-Люкс"	шт	1	<u>1481,13</u> -	-	1481	-	-	-	-
3	E20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	<u>375,01</u> 43,56	<u>1,95</u> 0,11	375	44	<u>2</u> -	<u>0,6100</u> 0,0014	<u>0,61</u> -
4	E20-9-2	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 3 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,153075	<u>44010,10</u> 32919,99	<u>2657,00</u> 137,88	6737	5039	<u>407</u> 21	<u>433,5000</u> 1,8384	<u>66,36</u> 0,28
5	C1630-312 варіант 2	Повітроводи із листової гарячекатаної, холоднокатаної та вуглецевої сталі товщиною 3 мм, круглі, діаметр до 250 мм	м2	15,31	<u>1019,73</u> -	-	15612	-	-	-	-
6	E20-9-5	Прокладання повітроводів із листової сталі товщиною 3 мм, периметром до 800 мм	100м2	0,012	<u>34436,57</u> 23366,74	<u>2173,18</u> 112,67	413	280	<u>26</u> 1	<u>307,7000</u> 1,5022	<u>3,69</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-318 варіант 1	Повітроводи із листової гарячекатаної, холоднокатаної та вуглецевої сталі товщиною 3 мм, прямокутні, периметр до 1000 мм	м2	1,2	<u>920,26</u> -	- -	1104	-	- -	- -	- -
8	E20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>161,35</u> <u>126,82</u>	<u>6,55</u> <u>0,56</u>	484	380	<u>20</u> 2	<u>1,8200</u> <u>0,0080</u>	<u>5,46</u> <u>0,02</u>
9	2415-2435 варіант 1	Решітка MBM 300с Вентс	шт	2	<u>289,05</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
10	2415-2435 варіант 3	Решітка РН 800х300 ВЕНТС	шт	1	<u>2004,18</u> -	- -	2004	-	- -	- -	- -
11	E20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	3,6	<u>1493,20</u> <u>103,06</u>	- -	5376	371	- -	<u>1,4100</u> -	<u>5,08</u> -
12	E20-14-1	Установлення шиберів, діаметром до 250 мм	шт	2	<u>189,16</u> <u>125,42</u>	- -	378	251	- -	<u>1,8000</u> -	<u>3,6</u> -
13	C1630-1093 варіант 1	Шибери в обичайці із листової вуглецевої та сортової сталі, круглі, діаметр 250 мм	шт	2	<u>880,27</u> -	- -	1761	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					36630	6672	<u>455</u> 24		<u>89,31</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36630 29503 6696 3687 9,41 1091 40317				

		Всього по кошторису					40317				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					99,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7787				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник : Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	89,31	74,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,32	74,65			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	9,41	115,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	99,04				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,90878	27,89			
7	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,64319	31,17			
8	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,38	3,94			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
9	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,486				
10	CH204-1802	Дефектоскопи переносні магнітні	маш. год	11,31224325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,000754533	349163,55	341614,40	702,81	6846,34
12	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,04822	130,84	127,72	0,55	2,57
13	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0001132	83032,32	80663,51	740,73	1628,08
14	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0044363	40296,66	38599,64	906,89	790,13
15	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,00005	1038,42	344,07	673,99	20,36
16	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	0,6163	266,79	253,67	7,89	5,23
17	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00129	39423,53	38756,99	373,06	293,48
18	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00598973	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
19	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00004	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
20	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0003	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
21	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0020836	92221,95	90000,00	413,68	1808,27
22	+C130-262	Дефлектор, діаметр 250 мм "Версія-Люкс" варіант 1	шт	1	1481,13	1446,30	5,79	29,04
23	C130-278	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	1	325,26	316,70	2,18	6,38
24	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0009	2600,17	1529,30	1070,87	-
25	+C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	3,6	992,11	962,85	9,81	19,45
26	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21,096	54,62	52,97	0,58	1,07
27	C1630-312	Повітроводи із листової гарячекатаної, холоднокатаної та вуглецевої сталі товщиною 3 мм, круглі, діаметр до 250 мм варіант 2	м2	15,31	1019,73	990,34	9,40	19,99
28	C1630-318	Повітроводи із листової гарячекатаної, холоднокатаної та вуглецевої сталі товщиною 3 мм, прямокутні, периметр до 1000 мм варіант 1	м2	1,2	920,26	892,30	9,92	18,04
29	+C1630-1093	Шибери в обичайці із листової вуглецевої та сортової сталі, круглі, діаметр 250 мм варіант 1	шт	2	880,27	861,18	1,83	17,26
30	+2415-2435	Решітка MBM 300с Вентс варіант 1	шт	2	289,05	282,50	0,88	5,67
31	+2415-2435	Решітка PH 800x300 ВЕНТС варіант 3	шт	1	2004,18	1964,00	0,88	39,30
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4525	3,4755	3,4755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0349	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 грудня 2022 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
 Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малопольшанської сільської ради Костопільського району Рівненської області
 21/05.09.22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електрообладнання
Реконструкція будівлі котельні

Основа:
 креслення (специфікації) № етр.с

Кошторисна вартість 5,265 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01548 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,188 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням(в існ.ГРЩ)	шт	1	<u>125,22</u> 123,38	- -	125	123	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
2	1504-1002 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29М-1р,16А	шт	1	<u>74,69</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
3	M8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,08	<u>11960,03</u> 3496,63	<u>711,24</u> 40,99	957	280	<u>57</u> 3	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>3,83</u> 0,04
4	M8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,08	<u>838,56</u> 701,66	- -	67	56	- -	<u>9,6000</u> -	<u>0,77</u> -
5	E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>3259,73</u> 2342,25	- -	587	422	- -	<u>32,8000</u> -	<u>5,9</u> -
6	E21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,18	<u>540,44</u> 457,54	- -	97	82	- -	<u>6,2600</u> -	<u>1,13</u> -
7	E9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,004	<u>17873,91</u> 12863,84	<u>2969,47</u> 138,63	71	51	<u>12</u> 1	<u>176,0000</u> 1,8720	<u>0,7</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1814	Сталь кутова	т	0,00424	<u>39329,91</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	E9-34-5	Монтаж кронштейна із кутника 32х32х3мм, L=2,5м	т	0,004	<u>6501,08</u>	<u>212,18</u>	26	8	<u>1</u>	<u>27,6800</u>	<u>0,11</u>
		Матеріали			<u>2023,13</u>	<u>11,28</u>			-	<u>0,1504</u>	-
10	15093-35013	Кабель з мідними жилами, перерізом 3.1, 5мм2 ВВГнг	1000м	0,026	<u>22467,52</u>	-	584	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	241649-1050	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-20мм	1000м	0,008	<u>24999,25</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	2405-1470	Кабель-канал пер. 40х20мм	1м	18	<u>86,79</u>	-	1562	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	C1545-478	Гак універсальний SOT 28	шт	1	<u>154,74</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C1545-546	Хомут трубний з болтом М8х25,гайкою і двома шайбами	шт	2	<u>23,43</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4720	1022	<u>70</u>		<u>14,04</u>
									4		<u>0,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3628				
		всього заробітна плата, грн.					1026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					5265				

		Всього по кошторису					5265				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1188				

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на Електрообладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4,64	73,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9,4	72,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	74,03			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,39	115,61			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	15,48				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,99968	27,89			
9	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,172	67,45			
10	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,0016	34,00			
11	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,488	3,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,0032	73,89			
13	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,0096	4,17			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	CH200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,4904				
15	CH200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,7768				
16	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,00552				
17	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,20048				
18	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0016				
19	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0192				
20	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,7824				
21	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,0464				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00000176	97970,36	95563,22	486,15	1920,99
23	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0003348	98465,01	96048,17	486,15	1930,69
24	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00000004	41682,10	40378,65	486,15	817,30
25	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00018	5063,19	4289,92	673,99	99,28
26	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000004	156487,44	152980,66	438,40	3068,38
27	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0102	69,42	59,79	8,27	1,36
28	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000001	24132,05	23285,81	373,06	473,18
29	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000016	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
30	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000124	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
31	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000076	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
32	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000084	102504,73	100000,00	494,83	2009,90
33	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0004	248,00	242,78	0,36	4,86
34	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0128	566,94	554,73	1,09	11,12
35	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,00424	39329,91	38664,07	373,06	292,78
36	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000036	92221,95	90000,00	413,68	1808,27
37	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000048	12455,43	11537,22	673,99	244,22
38	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000004	7163,55	6696,12	326,97	140,46
39	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00002	63680,87	62677,84	528,98	474,05
40	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00024	57943,73	56285,53	522,05	1136,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00412	53540,55	52117,68	373,06	1049,81
42	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00000124	77940,84	75571,77	840,82	1528,25
43	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000002	47738,61	45961,74	840,82	936,05
44	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00007	443,68	423,03	11,95	8,70
45	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,009	711,29	696,22	1,12	13,95
46	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,009	125,30	122,67	0,17	2,46
47	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,00976	27,66	27,06	0,06	0,54
48	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,008	128,98	125,77	0,68	2,53
49	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2916	413,66	405,09	0,46	8,11
50	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,205	932,99	914,23	0,47	18,29
51	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,036	15,70	15,10	0,29	0,31
52	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,009	455,20	445,62	0,65	8,93
53	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,205	165,35	160,39	1,72	3,24
54	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,008	3481,47	3391,28	21,93	68,26
55	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,4	61,44	60,00	0,24	1,20
56	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0468	16,79	16,18	0,28	0,33
57	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0468	41,57	40,54	0,21	0,82
58	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,00245	1056,06	1032,73	2,62	20,71
59	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,2	533,85	523,13	0,25	10,47
60	C1545-478	Гак універсальний SOT 28	шт	1	154,74	151,36	0,35	3,03
61	+C1545-546	Хомут трубний з болтом М8х25,гайкою і двома шайбами	шт	2	23,43	22,92	0,05	0,46
62	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00277	196,24	180,00	12,39	3,85
63	+1504-1002	Вимикач автоматичний ВА47-29М-1р,16А	шт	1	74,69	72,94	0,29	1,46
64	+2405-1470	Кабель-канал пер. 40x20мм	1м	18	86,79	84,00	1,09	1,70
65	+15093-35013	Кабель з мідними жилами, перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,026	22467,52	21980,00	46,98	440,54
66	+241649-1050	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-20мм	1000м	0,008	24999,25	24290,30	218,77	490,18
67	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	кВт-год	0,4931	3,4755	3,4755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0099	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 грудня 2022 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
 Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області
 21/05.09.22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Пусконаладжувальні роботи
Реконструкція будівлі котельні

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,301 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,28349 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 28,821 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П7-4-1	Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год	Котел	1	26189,54	-	26190	26190	-	260,8000	260,8
		Разом прями витрати по кошторису			26189,54	-			-		
		Разом будівельні роботи, грн.					26190	26190	-		260,8
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2631				
		Всього будівельні роботи, грн.					37301				

		Всього по кошторису					37301				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					283,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28821				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Пусконалагоджувальні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		I. <u>Витрати труда</u>						
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	260,8	100,42			
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	22,69	115,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	283,49				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 грудня 2022 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник :
 Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області
 21/05.09.22

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Охолоджуючий колодязь
Реконструкція будівлі котельні

Основа:
 креслення (специфікації) № тм.с

Кошторисна вартість 25,760 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,04008 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2,992 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,005859	<u>30397,73</u> 867,23	<u>29530,50</u> 6786,24	178	5	<u>173</u> 40	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,08</u> 0,5
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00441	<u>18538,58</u> 18538,58	- -	82	82	- -	<u>314,1600</u> -	<u>1,39</u> -
3	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,031	<u>8744,15</u> 8744,15	- -	271	271	- -	<u>150,4500</u> -	<u>4,66</u> -
4	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	5,44	<u>36,10</u> -	<u>36,10</u> 6,12	196	-	<u>196</u> 33	- 0,0740	- 0,4
5	E1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0032	<u>4409,74</u> 278,82	<u>4107,56</u> 663,66	14	1	<u>13</u> 2	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,01</u> 0,02
6	EH22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,142	<u>35658,63</u> 9641,10	<u>18348,19</u> 4286,86	5064	1369	<u>2605</u> 609	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>20,13</u> 6,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K585521-Л049 C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84	шт	1	<u>4339,92</u> -	- -	4340	-	- -	- -	- -
8	K585521-Л008 C1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 3255,9x0,89	шт	2	<u>3283,22</u> -	- -	6566	-	- -	- -	- -
9	K585521-Л036 C1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,07:100x2992,56+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>3362,95</u> -	- -	3363	-	- -	- -	- -
10	K585521-Л052 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	1	<u>220,07</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
11	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>66692,60</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
12	ЕН15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0088816	<u>10214,53</u> 7499,83	<u>1,00</u> 0,86	91	67	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>0,94</u> -
13	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1501,76</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
14	ЕН11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4453,55</u> 369,79	<u>5,38</u> 1,04	1381	115	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					24407	1910	<u>2989</u> 684		<u>28,94</u> 7,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24407 19508 2594 1353 3,45 398 25760				

		Всього по кошторису					25760				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					40,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2992				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція будівлі котельні ЗДО «Полісяночка» по вул. Лісовій, 5А в с. Борщівка Рівненського району Рівненської області (заміна котла)» Замовник : Борщівський заклад дошкільної освіти "Полісяночка" Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на Охолоджуючий колодязь

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28,94	65,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,29	89,14			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,4	82,70			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3,45	115,81			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	40,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
7	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,50236	356,99			
8	СН201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00048	387,08			
9	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,1808	648,59			
10	СН203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0031	537,70			
11	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00009	99,58			
12	СН204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,06816	89,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,38546	448,86			
14	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0161	805,07			
15	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	5,44	36,10			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
16	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2015				
17	CH270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,06816				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001136	49183,66	47733,12	486,15	964,39
19	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002247	83032,32	80663,51	740,73	1628,08
20	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00062	14027,72	13078,68	673,99	275,05
21	C111-1608	Дрантя	кг	0,00266	12,43	11,10	1,09	0,24
22	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02398	225,65	220,46	0,77	4,42
23	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00031	2858,83	2475,80	326,97	56,06
24	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	1501,76	1438,38	33,93	29,45
25	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	66692,60	65667,15	528,98	496,47
26	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1704	612,83	590,09	10,72	12,02
27	C142-10-2	Вода	м3	0,1085	42,10	42,10	-	-
28	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,32092	1268,03	416,73	826,44	24,86
29	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00006	1167,88	318,54	826,44	22,90
30	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0961	626,24	132,68	481,28	12,28
31	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,18886	2843,43	1675,21	1168,22	-
32	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3162	3761,49	2593,27	1168,22	-
33	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0142	2470,87	1400,00	1070,87	-
34	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3283,22	2897,75	321,09	64,38
35	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3362,95	3080,27	216,74	65,94
36	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	4339,92	3949,78	305,04	85,10
37	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	220,07	199,70	16,05	4,32
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,183	2,18112	2,18112		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,002	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 8 грудня 2022 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]