

«Капітальний ремонт вул. М.Підгірянки в с. Оноківці, Оноківська територіальна громада Ужгородського району Закарпатської області»
53/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування дорожнього одягу
вулиця М.Підгірянки с.Оноківці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 555,690 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24502 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,397 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожній одяг									
		ТИП 1									
1	& КР18-5-8Щ	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу середньою товщиною 8 см	100м2	6,373	<u>12899,76</u> 872,07	<u>4343,51</u> 974,57	82210	5558	<u>27681</u> 6211	<u>10,0400</u> 7,8225	<u>63,98</u> 49,85
2	КР18-58-1	Розливання бітумної емульсії ЕКШ-50 1,0 л/м2 кількість: 1,0*637,3*1,0/1000	1т	0,6373	<u>30285,78</u> -	<u>499,05</u> 116,06	19301	-	<u>318</u> 74	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,71
3	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	6,335	<u>2515,74</u> 617,14	<u>1742,79</u> 472,02	15937	3910	<u>11041</u> 2990	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>38,45</u> 23,8
4	КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	6,335	<u>11,98</u> 4,07	<u>-</u> -	76	26	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9838 варіант 5	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А марка І кількість: (9,66+1,21*2)х6,335	т	76,5268	<u>4624,56</u> -	- -	353903	-	- -	- -	- -
6	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,038	<u>3151,14</u> 970,31	- -	120	37	- -	<u>10,5000</u> -	<u>0,4</u> -
7	КР18-42-4 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	0,038	<u>298,11</u> 240,27	- -	11	9	- -	<u>2,6000</u> -	<u>0,1</u> -
8	С1421-9838 варіант 5	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А марка І	т	0,456	<u>4624,56</u> -	- -	2109	-	- -	- -	- -
9	КР18-54-11	Укріплення узбіччя щебінь-висівками товщиною 10 см зліва та справа ТИП 2	100м2	1,83	<u>12026,37</u> 492,95	<u>2414,13</u> 557,58	22008	902	<u>4418</u> 1020	<u>5,7300</u> 4,4711	<u>10,49</u> 8,18
10	КР18-5-4	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу	100м2	0,56	<u>2447,72</u> 484,68	<u>1899,89</u> 417,33	1371	271	<u>1064</u> 234	<u>5,5800</u> 3,3770	<u>3,12</u> 1,89
11	КР18-23-2	Улаштування верхнього шару двохшарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,56	<u>19666,13</u> 512,74	<u>4423,76</u> 1052,43	11013	287	<u>2477</u> 589	<u>5,9600</u> 8,4668	<u>3,34</u> 4,74
12	КР18-23-4 к=-3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	100м2	-0,56	<u>2798,52</u> -	<u>76,76</u> 12,26	-1567	-	<u>-43</u> -7	- 0,1170	- -0,07
13	КР18-58-1	Розливання бітумної емульсії ЕКШ-50 1,0 л/м2 кількість: 1,0*56*1,0/1000	1м	0,056	<u>30285,78</u> -	<u>499,05</u> 116,06	1696	-	<u>28</u> 6	- 1,1077	- 0,06
14	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на діл. км 0+009 - км 0+570	100м2	0,56	<u>2515,74</u> 617,14	<u>1742,79</u> 472,02	1409	346	<u>976</u> 264	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>3,4</u> 2,1
15	КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	0,56	<u>11,98</u> 4,07	- -	7	2	- -	<u>0,0400</u> -	<u>0,02</u> -
16	С1421-9838 варіант 5	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А марка І кількість: (9,66+1,21*2)х0,56	т	6,7648	<u>4624,56</u> -	- -	31284	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР18-54-11	Укріплення узбіччя щєбінь-висівками товщиною 10 см зліва та справа	100м2	0,16	<u>12026,37</u> 492,95	<u>2414,13</u> 557,58	1924	79	<u>386</u> 89	<u>5.7300</u> 4,4711	<u>0,92</u> 0,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					542812	11427	<u>48346</u> 11470		<u>124,47</u> 91,98
		Разом будівельні роботи, грн.					542812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					483039				
		всього заробітна плата, грн.					22897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4500				
		Всього будівельні роботи, грн.					555690				

		Всього по розділу 1					555690				
		Разом прямі витрати по кошторису					542812	11427	<u>48346</u> 11470		<u>124,47</u> 91,98
		Разом будівельні роботи, грн.					542812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					483039				
		всього заробітна плата, грн.					22897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4500				
		Всього будівельні роботи, грн.					555690				

		Всього по кошторису					555690				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27397				

Склав пров. інженер В.А.Харута
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів заст. ГІПа С.М.Іштвані
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]