

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування 02.001/23-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на земляні роботи**

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 596,361 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,03557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 222,175 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (під дорожній одяг тротуарів глибиною 3 см)	100 м3	0,003	<u>9488,91</u> 491,55	<u>8991,28</u> 2671,96	28	1	<u>27</u> 8	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,02</u> 0,07
2	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 130 мм (під дорожній одяг тротуарів)	100м2	0,56	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	1153	189	<u>964</u> 299	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>2,07</u> 2,49
3	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 170 мм (під дорожній одяг тротуарів)	100м2	0,12	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	247	40	<u>207</u> 64	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>0,44</u> 0,53
4	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 290 мм (під дорожній одяг тротуарів з плитки)	100м2	2,67	<u>3495,04</u> 337,26	<u>3157,78</u> 985,76	9332	900	<u>8432</u> 2632	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>9,88</u> 21,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 270 мм (під покриття скейтпарку)	100м2	6,3	<u>3495,04</u> 337,26	<u>3157,78</u> 985,76	22019	2125	<u>19894</u> 6210	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>23,31</u> 51,71
6	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 100 мм (під засипку піском)	100м2	7,1	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	14614	2395	<u>12219</u> 3791	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>26,27</u> 31,51
7	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 220 мм (під поліуретанове покриття)	100м2	4,2	<u>2058,27</u> 337,26	<u>1721,01</u> 533,91	8645	1416	<u>7229</u> 2242	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>15,54</u> 18,64
8	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (підсипання ґрунтом гірки)	100 м3	0,591	<u>9488,91</u> 491,55	<u>8991,28</u> 2671,96	5608	291	<u>5314</u> 1579	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,13</u> 13,05
9	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,591	<u>9802,06</u> 2110,11	<u>7691,95</u> 2611,36	5793	1247	<u>4546</u> 1543	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>12,46</u> 13,98
10	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження для вивезення)	100 м3	0,9719	<u>7385,60</u> 385,62	<u>6995,42</u> 2077,20	7178	375	<u>6799</u> 2019	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>4,03</u> 16,69
11	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	155,504	<u>192,51</u> -	<u>192,51</u> 35,88	29936	-	<u>29936</u> 5579	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 44,63
12	KP18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	19,5	<u>2842,06</u> 2842,06	<u>-</u> -	55420	55420	<u>-</u> -	<u>31,1800</u> -	<u>608,01</u> -
13	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	65	<u>2368,56</u> 940,13	<u>-</u> -	153956	61108	<u>-</u> -	<u>9,4800</u> -	<u>616,2</u> -
14	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (чорноземом для засипки клумб у місці впадини)	100 м3	4,2	<u>7385,60</u> 385,62	<u>6995,42</u> 2077,20	31020	1620	<u>29381</u> 8724	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>17,43</u> 72,11
15	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (чорнозем для засипки місць розбирання покриттів)	100 м3	0,0256	<u>7385,60</u> 385,62	<u>6995,42</u> 2077,20	189	10	<u>179</u> 53	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,11</u> 0,44
16	C311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км без навантаження	т	549,316	<u>280,49</u> -	<u>280,49</u> 51,38	154078	-	<u>154078</u> 28224	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 225,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					499216	127137	<u>279205</u>		<u>1338,9</u>
									62967		513,54
		Разом будівельні роботи, грн.					499216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92874				
		всього заробітна плата, грн.					190104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32071				
		Всього будівельні роботи, грн.					596361				

		Всього по кошторису					596361				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2035,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					222175				

Склав _____ Я.Г. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.О. Мурза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]