

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області
19/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

189,180 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2597 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,518 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	ТИП 1 (Покриття з бетонної тротуарної плитки) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3325	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	5111	5111	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>87.05</u> -
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0475	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	127	58	<u>69</u> 18	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.87</u> 0,24
3	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,15675	<u>118169.47</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	18523	149	<u>1302</u> 143	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>2.32</u> 1,47
4	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,95	<u>21014.34</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	19964	1797	<u>1260</u> 286	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>27.51</u> 3,42
5	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ. 10см	100м2	-0,95	<u>2659.15</u> -	<u>146.18</u> 33,97	-2526	-	<u>-139</u> -32	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	0,95	<u>16122.29</u> 1633,25	<u>983.31</u> 231,68	15316	1552	<u>934</u> 220	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>23.75</u> 2,63
7	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із відсіву , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ. 10см	100м2	-0,95	<u>2357.82</u> -	<u>107.15</u> 25,98	-2240	-	<u>-102</u> -25	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,31
8	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ТИП 2 ремонт існуючого асф./бетонного покриття	1000 м2	0,065	<u>736635.67</u> 50995,17	<u>12290.68</u> 3660,97	47881	3315	<u>799</u> 238	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>46.11</u> 3,44
9	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,1476	<u>22273.95</u> -	<u>226.94</u> 40,67	3288	-	<u>33</u> 6	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,08
10	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,23	<u>36628.25</u> 1133,41	<u>-</u> -	45053	1394	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>19.62</u> -
11	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщ. 5см	100м2	1,23	<u>23588.68</u> 733,28	<u>-</u> -	29014	902	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>12.55</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					179511	14278	<u>4156</u> 854		<u>219.78</u> 10,57
		Разом будівельні роботи, грн.					179511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161077				
		всього заробітна плата, грн.					15132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3386				
		Всього будівельні роботи, грн.					189180				

		Всього по кошторису					189180				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					259,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18518				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]