

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
60/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02
на Автоматизація та диспетчеризація
Зовнішні слаботочні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,985 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02452 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,779 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00896	<u>26439,94</u> 755,22	<u>25684,72</u> 6574,33	237	7	<u>230</u> 59	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,11</u> 0,68
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під проводи	10м3	0,32	<u>15308,61</u> 1050,52	-	4899	336	-	<u>16,3200</u> -	<u>5,22</u> -
3	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00576	<u>20480,75</u> 585,28	<u>19895,47</u> 5092,50	118	3	<u>115</u> 29	<u>9,5400</u> 58,9016	<u>0,05</u> 0,34
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	4,8	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,33	281	-	<u>281</u> 40	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,48
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,016	<u>14818,50</u> 14818,50	-	237	237	-	<u>222,0000</u> -	<u>3,55</u> -
6	С113-1439-1-1 варіант 2	Труба гофрована двошарова діам. зовн 32мм	м	16	<u>23,88</u> -	-	382	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,14	<u>284,15</u> 252,65	<u>31,50</u> 7,98	40	35	<u>5</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,48</u> 0,01
8 & 1544-93-1-4	Стрічка сигнальна оранжевого кольору ЛСЭ 0,3/300		м	14	<u>8,29</u> -	-	116	-	-	-	-
9	КМ10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,06	<u>20614,95</u> 12290,11	<u>4133,61</u> 641,03	1237	737	<u>248</u> 38	<u>182,4000</u> 8,0600	<u>10,94</u> 0,48
10	С153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,03	<u>41090,41</u> -	-	1233	-	-	-	-
11	С153-13	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,03	<u>45867,11</u> -	-	1376	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10156	1355	<u>879</u> 167		<u>20,35</u> 1,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10156 7922 1522 829 2,18 257 10985				
		----- -									
		Всього по кошторису					10985				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1779				

Склав _____ В.С. Руденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Ф. Смоловська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]