

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області
19/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Система відеонагляду

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,997 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,161 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою монітору	шт	1	<u>285.02</u> 274,37	<u>10.65</u> 2,07	285	274	<u>11</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>3.2</u> 0,03
2	КМ11-31-1	Монтаж реєстратора для відеоспостереження	шт	2	<u>79.69</u> 61,38	<u>-</u> -	159	123	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (Джерело безперебійного живлення 600ВА/360 Вт 12В/7 Аг)	шт	1	<u>1968.31</u> 1234,66	<u>340.95</u> 66,23	1968	1235	<u>341</u> 66	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
4	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення, відеокамери	шт	7	<u>285.02</u> 274,37	<u>10.65</u> 2,07	1995	1921	<u>74</u> 14	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>22.4</u> 0,19
5	КМ10-51-33	Монтаж кабелю на кінцевому пристрої	10кінців	2,2	<u>595.60</u> 595,60	<u>-</u> -	1310	1310	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>17.6</u> -
6	& 2405-1223-2-О варіант 1	РОЗ'єм RG-45	шт	22	<u>2.11</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ									
7	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>2506.66</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	2507	1623	<u>152</u> 37	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>23.98</u> 0,44
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	781	574	<u>81</u> 43	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>8.6</u> 0,56
9	& С1530-145-11-2Ж варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	101	<u>8.77</u> -	<u>-</u> -	886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-1867-11-Ф	Кріплення для гофротруби 16/20 мм	шт	100	<u>3.05</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С157-189-3 варіант 1	Кабель типу "Вита пара" U/UTP 2x4x0,51LSON	1000м	0,103	<u>15313.25</u> -	<u>-</u> -	1577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С11-4-10-331-1 варіант 1	Монтажний комплект (дюбель, саморіз, 1000шт)	компл.	1	<u>1693.65</u> -	<u>-</u> -	1694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					13513	7060	<u>659</u> 162		<u>91.78</u> 2,11
		Разом будівельні роботи, грн.					13513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5794				
		всього заробітна плата, грн.					7222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3484				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					939				
		Всього будівельні роботи, грн.					16997				

		Всього по кошторису					16997				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					102,03				

Склад _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]