

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО I-III ст. №3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
60/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Охоронна сигналізація
Споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 101,264 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,594 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИВ. 3 ЛК 02-01-013									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів, прилад охоронної сигналізації ППК "Оріон-нова (М)	шт	1	<u>2640,40</u>	-	2640	2640	-	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2640,40	-			-	-	-
2	КМ10-667-13	Модуль розширення релейний на 2 виходи M-OUT2-R	шт	1	<u>431,23</u>	-	431	431	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					431,23	-			-	-	-
3	КМ10-667-11	Модуль розширення на 8 зон M-Z	шт	1	<u>1509,31</u>	-	1509	1509	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
					1509,31	-			-	-	-
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>45,92</u>	-	46	46	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					45,92	-			-	-	-
5	КМ10-668-4	Сповіслювач магнітоконтактний у нормальному виконанні СОМК - 8	шт	20	<u>107,81</u>	-	2156	2156	-	<u>1,6000</u>	<u>32</u>
					107,81	-			-	-	-
6	КМ10-668-3	Сповіслювач об'ємний	шт	5	<u>217,49</u>	<u>1,87</u>	1087	1078	<u>9</u>	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					215,62	0,20			1	<u>0,0030</u>	<u>0,02</u>
7	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіслювача (кронштейн)	шт	5	<u>39,05</u>	-	195	189	-	<u>0,5600</u>	<u>2,8</u>
					37,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-683-14	Монтаж світло-звукового сигнального пристрою "Джміль"	шт	1	<u>1639,15</u> 1607,20	-	1639	1607	-	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>2609,87</u> 2381,28	<u>26,32</u> 22,02	5220	4763	<u>53</u> 44	<u>32,8000</u> 0,2808	<u>65,6</u> 0,56
10	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2	<u>547,99</u> 465,18	-	1096	930	-	<u>6,2600</u>	<u>12,52</u>
11	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3,2	<u>12603,72</u> 5311,68	<u>4339,08</u> 1066,18	40332	16997	<u>13885</u> 3412	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>228,74</u> 45
12	КМ10-698-1	Коробка монтажна на стіні	шт	20	<u>54,96</u> 53,90	-	1099	1078	-	<u>0,8000</u>	<u>16</u>
13	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,02	<u>20967,02</u> 6030,08	<u>4056,81</u> 3172,67	419	121	<u>81</u> 63	<u>74,7500</u> 44,1374	<u>1,5</u> 0,88
14	КБ46-26-17 к-10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм (до 300мм) зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	0,01	<u>6983,44</u> 959,97	<u>592,12</u> 491,09	70	10	<u>6</u> 5	<u>11,9000</u> 6,8440	<u>0,12</u> 0,07
15	КБ46-26-17 к-20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм (до 400мм) зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	0,01	<u>13966,89</u> 1919,95	<u>1184,24</u> 982,17	140	19	<u>12</u> 10	<u>23,8000</u> 13,6880	<u>0,24</u> 0,14
16	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,11	<u>12700,02</u> 5482,75	<u>7217,27</u> 1855,12	1397	603	<u>794</u> 204	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>8,31</u> 2,75
17	& С100-2405-1448-6 варіант 1	Кронштейн до сповіщувача об'ємного	шт	5	<u>84,85</u> -	-	424	-	-	-	-
18	& 15094-4011-5 варіант 1	Кабель сигнальний КМБЕВ 4x0,4	1000м	0,51	<u>14299,08</u> -	-	7293	-	-	-	-
19	С152-35 варіант 1	Кабель силовий ННХН-FE 180/Е30 2x1,5	1000м	0,0206	<u>35766,23</u> -	-	737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1530-64 варіант 1	Короб ПВХ монтажний 40x25 мм	10м	10	<u>632,48</u>	-	6325	-	-	-	-
21	C1530-64 варіант 2	Короб ПВХ монтажний 25x15 мм	10м	10	<u>360,48</u>	-	3605	-	-	-	-
22	& C121-384-7 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	20	<u>21,34</u>	-	427	-	-	-	-
23	& C111-196-1 варіант 1	Ізолента	рул	1	<u>70,45</u>	-	70	-	-	-	-
24	C152-34 варіант 1	Кабелб зв"язку FTP 4x2x0,51 зовнішній	1000м	0,15	<u>21921,27</u>	-	3288	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					81645	34177	<u>14840</u>		<u>472,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					81645		3739		<u>49,42</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32628				
		всього заробітна плата, грн.					37916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19619				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5678				
		Всього будівельні роботи, грн.					101264				

		Всього по кошторису					101264				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					570,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43594				

Склав _____ В.С. Руденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Ф. Смоловська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]