

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО I-III ст. №3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
60/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішній водопровід
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 195,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32605 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,400 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /у межах вильоту стріли екскаватора/	1000м3	0,3027	<u>38073,51</u> 1087,51	<u>36986,00</u> 9467,04	11525	329	<u>11196</u> 2866	<u>17,7264</u> 109,4990	<u>5,37</u> 33,15
2	КБ22-41-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,1335	<u>21433,34</u> 9802,50	<u>11630,84</u> 2765,66	2861	1309	<u>1552</u> 369	<u>133,4400</u> 30,1945	<u>17,81</u> 4,03
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	5,48	<u>15308,61</u> 1050,52	- -	83891	5757	- -	<u>16,3200</u> -	<u>89,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 (зворотня засипка)	1000м3	0,19303	<u>26439,94</u> 755,22	<u>25684,72</u> 6574,33	5104	146	<u>4958</u> 1269	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>2,38</u> 14,68
5	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 (навантаження)	1000м3	0,05487	<u>36999,21</u> 1480,99	<u>35518,22</u> 8328,77	2030	81	<u>1949</u> 457	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>1,32</u> 5,32
6	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	93,28	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,33	5463	-	<u>5463</u> 777	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 9,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					110874	7622	<u>25118</u> 5738		<u>116,31</u> 66,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110874 78134 13360 7196 19,04 2244 118070				
		----- -									
		Всього по розділу 1					118070				
		Розділ 2. В1									
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,081	<u>19113,71</u> 17601,02	<u>1023,05</u> 97,63	1548	1426	<u>83</u> 8	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>19,41</u> 0,1
8	С113-1374 варіант 1	Труба ПНТ д.32 SDR17 S8	м	87	<u>80,06</u> -	<u>-</u> -	6965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>4854,02</u> 1899,12	<u>2954,90</u> 834,96	1456	570	<u>886</u> 250	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>7,38</u> 3,44
10	С113-993-11Е	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>437,90</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>437,90</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,87	<u>252,65</u> 252,65	-	220	220	-	<u>3,4000</u>	<u>2,96</u>
13	& С1544-93-5	Стрічка сигнальна "Водопровід"	м	87	<u>5,64</u>	-	491	-	-	-	-
14	КБ22-9-5	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,005	<u>59341,36</u> 45363,91	<u>12570,02</u> 3014,68	297	227	<u>63</u> 15	<u>570,4000</u> 31,7964	<u>2,85</u> 0,16
15	& С113-6-2 варіант 1	Труба стальна 140х5,0	м	5	<u>763,06</u>	-	3815	-	-	-	-
16	КБ22-13-5	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,005	<u>109545,92</u> 16169,86	<u>11399,43</u> 2392,09	548	81	<u>57</u> 12	<u>217,6000</u> 27,0464	<u>1,09</u> 0,14
17	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,06	<u>10926,35</u> 6271,76	<u>28,65</u> 8,09	656	376	<u>2</u>	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>5,06</u> 0,01
18	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм Колодязь	1 футляр	1	<u>2886,81</u> 905,34	<u>679,52</u> 47,81	2887	905	<u>680</u> 48	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>12,78</u> 0,59
19	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,1335	<u>90580,20</u> 16337,50	<u>19384,74</u> 4609,44	12092	2181	<u>2588</u> 615	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>29,69</u> 6,72
20	К585521-Л007 варіант 2 С1415-8033	Кільця КС15.6 Відпускна ціна: 3582,56х0,6	шт	1	<u>2351,53</u>	-	2352	-	-	-	-
21	К585521-Л008 варіант 2 С1415-8015	Кільця КС15.9 Відпускна ціна: 3255,9х0,9	шт	1	<u>3228,73</u>	-	3229	-	-	-	-
22	К585521-Л035 варіант 2 С1415-7976	Плити покриття ПП15 Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,27:100х3209,39+3,02:100х2992,56+0:100х3068,84+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3235,94</u>	-	3236	-	-	-	-
23	К585521-Л049 варіант 2 С1415-7976	Плити днищ ПН15 Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+0:100х3068,84+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4256,59</u>	-	4257	-	-	-	-
24	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6	шт	1	<u>256,79</u>	-	257	-	-	-	-
25	С113-753 варіант 1	Люк для колодязів легкий	шт	1	<u>1504,92</u>	-	1505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,1	<u>33,04</u>	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KB22-39-1	МАТЕРІАЛИ КОЛОДЯЗЯ Врізування в існуючі мережі з ПЕ труб діаметром 50 мм	шт	1	<u>372,74</u>	-	373	373	-	<u>4,9000</u>	<u>4,9</u>
					372,74	-			-	-	-
28	& C113-1882-3-1 варіант 1	Сідловий хомут UNIDELTA (арт.1026032004001) Д.32/1"	шт	1	<u>106,27</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C113-2156-17 варіант 1	Шаровий кран муфтовий нерж(внутр. різьба)1"	шт	1	<u>880,63</u>	-	881	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1351-В варіант 1	Перехід терморезисторний ПЕ/латунь з зовн. різьбою д.32/1"	шт	2	<u>945,04</u>	-	1890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C113-2156-18-61 варіант 1	Різьба нерж. 1"	шт	1	<u>79,63</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KB16-26-1	Водомірний вузол Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>52,31</u>	-	52	50	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
					49,79	-			-	-	-
33	C1630-981 варіант 1	Водолічильник Sensus IPERL DN15	шт	1	<u>15575,81</u>	-	15576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KM12-799-1	Крани сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного проходу 6-25 мм	10 шт	0,3	<u>2434,24</u>	-	730	730	-	<u>32,0000</u>	<u>9,6</u>
					2434,24	-			-	-	-
35	& C113-1873-54 варіант 1	Кран шаровий з зовн. різьбою 1"	шт	1	<u>736,13</u>	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C113-1873-55 варіант 1	Кран шаровий з внутр. різьбою 1"	шт	2	<u>736,13</u>	-	1472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C11-4-10-455 варіант 1	Футорка	шт	2	<u>166,72</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1442,49</u>	<u>528,48</u>	144	91	<u>53</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					914,01	150,03			15	1,9690	0,2
39	C1630-103 варіант 1	Фільтр 1"	шт	1	<u>295,18</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KM12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10- 50 мм	10 шт	0,1	<u>3651,36</u>	-	365	365	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
					3651,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C113-2301-2-2 варіант 1	Зворотній клапан 1"	шт	1	<u>508,39</u>	-	508	-	-	-	-
42	C113-1804 варіант 1	Муфта з МРВ РР 32 / 1"	шт	2	<u>234,09</u>	-	468	-	-	-	-
43	C113-1813 варіант 1	Муфта з МРН РР 32 / 1"	шт	4	<u>252,71</u>	-	1011	-	-	-	-
44	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>34,25</u>	-	69	-	-	-	-
45	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>24,77</u>	-	50	-	-	-	-
46	C113-1843 варіант 1	Роз'ємне з'єднання д.1"xPP32	шт	1	<u>376,64</u>	-	377	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					72776	7595	<u>4412</u> 963		<u>102,42</u> 11,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72776 60769 8558 4315 10,51 1238 77091				
		----- -									
		Всього по розділу 2					77091				
		Разом прямі витрати по кошторису					183650	15217	<u>29530</u> 6701		<u>218,73</u> 77,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183650 138903 21918 11511 29,55 3482 195161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по кошторису					195161				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					326,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25400				

Склав _____ В.С. Руденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Ф. Смоловська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]