

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Покриття

Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3120,984 тис. грн.
2,98833 тис.люд.год.
229,059 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 квітня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Розділ 1. Земляні роботи Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,61035	<u>28729,84</u> 895,71	<u>24269,61</u> 3400,89	46265	1442	<u>39083</u> 5477	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>23,51</u> 56,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					46265	1442	<u>39083</u> 5477		<u>23,51</u> 56,63
		Разом будівельні роботи, грн.					46265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5740				
		всього заробітна плата, грн.					6919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1247				
		Всього будівельні роботи, грн.					50153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					50153				
		Розділ 2. Бортовий камінь									
2	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,67	<u>24648,95</u> 5474,63	<u>627,59</u> 142,26	90462	20092	<u>2303</u> 522	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>298,19</u> 5,34
3	К589921- А003 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	367	<u>179,94</u> -	<u>-</u> -	66038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,41	<u>28459,97</u> 6197,74	<u>912,27</u> 206,79	68589	14937	<u>2199</u> 498	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>223,77</u> 5,1
5	К589921- А001 варіант 1	37 шт раніше демонтованих Камені бортові, БР100.30.15	шт	204	<u>328,24</u> -	<u>-</u> -	66961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					292050	35029	<u>4502</u> 1020		<u>521,96</u> 10,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					292050 252519 36049 23512 70,28 8284 315562				

		Всього по розділу 2					315562				
		Розділ 3. ТИП 1									
6	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,30252	<u>459760,48</u> 1681,61	<u>10133,96</u> 1652,80	139087	509	<u>3066</u> 500	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>7,76</u> 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів 0,8л/м2	1 м	0,242016	<u>227,82</u>	<u>227,82</u>	55	-	<u>55</u>	-	-
					-	41,56			10	0,5225	0,13
8	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,24928	<u>25803,39</u>	-	6432	-	-	-	-
9	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	3,0252	<u>37415,45</u>	-	113189	3503	-	<u>15,9500</u>	<u>48,25</u>
					1157,97	-			-	-	-
10	КБ27-22-2 к-8	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см (до 7см) зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	3,0252	<u>47416,72</u>	-	143445	4534	-	<u>20,4000</u>	<u>61,71</u>
					1498,58	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					402208	8546	<u>3121</u>		<u>117,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					402208		510		5,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					390541				
		всього заробітна плата, грн.					9056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1915				
		Всього будівельні роботи, грн.					407813				

		Всього по розділу 3					407813				
Розділ 4. ТИП 2											
11	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,11798	<u>459760,48</u>	<u>10133,96</u>	54243	198	<u>1196</u>	<u>25,6500</u>	<u>3,03</u>
					1681,61	1652,80			195	17,3387	2,05
12	КБ27-15-2 к-5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см(до 10см) додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,11798	<u>150337,42</u>	<u>1022,45</u>	-17737	-	<u>-121</u>	-	-
					-	137,39			-16	1,5340	-0,18
13	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів 0,5л/м2	1 м	0,05899	<u>227,82</u>	<u>227,82</u>	13	-	<u>13</u>	-	-
					-	41,56			2	0,5225	0,03
14	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,06076	<u>25803,39</u>	-	1568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,1798	<u>37415,45</u> 1157,97	-	44143	1366	-	<u>15,9500</u>	<u>18,82</u>
16	КБ27-22-2 к-8	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см (до 7см) зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	1,1798	<u>47416,72</u> 1498,58	-	55942	1768	-	<u>20,4000</u>	<u>24,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					138172	3332	<u>1088</u> 181		<u>45,92</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138172 133752 3513 2175 6,31 744 140347				
		----- -									
		Всього по розділу 4					140347				
		Розділ 5. ТИП 3,5									
17	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-5 за товщини шару 12 см	100м2	12,8589	<u>38741,61</u> 1668,75	<u>988,35</u> 236,72	498174	21458	<u>12709</u> 3044	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>321,47</u> 35,63
18	КБ27-17-2 к-3	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-5, за зміни товщини на кожен 1 см (до 15см) додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	12,8589	<u>9182,70</u> -	<u>161,57</u> 39,81	118079	-	<u>2078</u> 512	<u>-</u> 0,4818	<u>-</u> 6,2
19	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см	100м2	12,8589	<u>38741,61</u> 1668,75	<u>988,35</u> 236,72	498174	21458	<u>12709</u> 3044	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>321,47</u> 35,63
20	КБ27-17-2 к-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни товщини на кожен 1 см (до 10см) додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-12,8589	<u>6121,80</u> -	<u>107,71</u> 26,54	-78720	-	<u>-1385</u> -341	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,21338	<u>175588,41</u> 52108,85	<u>12370,16</u> 3740,45	213055	63228	<u>15010</u> 4539	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>860,71</u> 64,21
22	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні 60мм	м2	1225, 5138	<u>383,13</u> -	- -	469531	-	- -	- -	- -
23	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,07251	<u>208688,56</u> 78151,89	<u>15557,89</u> 4047,70	15132	5667	<u>1128</u> 293	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>77,14</u> 4,11
24	& 111-ТХ-715 варіант 1	Тактильна плитка (направляюча) зовнішня 300х300 мм	шт	509	<u>186,02</u> -	- -	94684	-	- -	- -	- -
25	& 111-ТХ-716 варіант 3	Тактильна плитка (попереджувальна) зовнішня 400х400 мм	шт	15	<u>292,27</u> -	- -	4384	-	- -	- -	- -
26	& 111-ТХ-716 варіант 1	Тактильна плитка (попереджувальна) зовнішня 300х300 мм	шт	270	<u>186,02</u> -	- -	50225	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1882718	111811	<u>42249</u> 11091		<u>1580,79</u> 141,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1882718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1728658				
		всього заробітна плата, грн.					122902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26802				
		Всього будівельні роботи, грн.					1960252				

		Всього по розділу 5					1960252				
		Розділ 6. ТИП 4									
27	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенев-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,06158	<u>459760,48</u> 1681,61	<u>10133,96</u> 1652,80	28312	104	<u>624</u> 102	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>1,58</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ27-15-2 к-5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см(до 10см) додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,06158	<u>150337,42</u> -	<u>1022,45</u> 137,39	-9258	-	<u>-63</u> -8	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> -0,09
29	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів 0,5л/м2	1 м	0,03079	<u>227,82</u> -	<u>227,82</u> 41,56	7	-	<u>7</u> 1	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,02
30	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,03171	<u>25803,39</u> -	-	818	-	-	-	-
31	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,6158	<u>40989,30</u> 1157,97	-	25241	713	-	<u>15,9500</u> -	<u>9,82</u> -
32	КБ27-22-2 к-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см (до 4см) зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,6158	<u>13065,49</u> 374,65	-	8046	231	-	<u>5,1000</u> -	<u>3,14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							53166	1048	<u>568</u> 95		<u>14,54</u> 1
Разом будівельні роботи, грн.							53166				
в тому числі:							51550				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1143				
всього заробітна плата, грн.							706				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,05				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							242				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							53872				

-											
Всього по розділу 6							53872				
Розділ 7. ТИП 6											
33	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,037275	<u>152085,62</u> 968,98	<u>8325,24</u> 930,00	5669	36	<u>310</u> 35	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,55</u> 0,35
34	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,2485	<u>35035,51</u> 1933,08	<u>1332,36</u> 307,72	8706	480	<u>331</u> 76	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>7,2</u> 0,89
35	КБ27-17-4 к-2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см (до 10см) додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,2485	<u>4692,92</u> -	<u>146,92</u> 34,70	-1166	-	<u>-37</u> -9	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,01491	<u>412000,72</u> 9700,56	<u>2349,03</u> 909,38	6143	145	<u>35</u> 14	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,25</u> 0,16
37	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2485	<u>23262,15</u> 1042,79	<u>53,07</u> 44,39	5781	259	<u>13</u> 11	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>4,03</u> 0,14
38	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02485	<u>208688,56</u> 78151,89	<u>15557,89</u> 4047,70	5186	1942	<u>387</u> 101	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>26,44</u> 1,41
39	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні 60мм	м2	25,0985	<u>383,13</u> -	- -	9616	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					39935	2862	<u>1039</u> 228		<u>40,47</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39935 36034 3090 1926 5,65 664 41861				
		----- -									
		Всього по розділу 7					41861				
		Розділ 8. Відновлення покриття в місці проходження комунікацій									
40	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм (раніше демонтованих)	100 м	0,12	<u>28273,03</u> 6197,74	<u>912,27</u> 206,79	3393	744	<u>109</u> 25	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>11,14</u> 0,25
41	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см	100м2	0,975	<u>38741,61</u> 1668,75	<u>988,35</u> 236,72	37773	1627	<u>964</u> 231	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>24,38</u> 2,7
42	КБ27-17-2 к-8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни товщини на кожен 1 см (до 20 см) додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	0,975	<u>24487,19</u> -	<u>430,85</u> 106,16	23875	-	<u>420</u> 104	- 1,2848	- 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,975	<u>37415,45</u> 1157,97	-	36480	1129	-	<u>15,9500</u>	<u>15,55</u>
44	КБ27-22-2 к-8	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см (до 7см) зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,975	<u>47416,72</u> 1498,58	-	46231	1461	-	<u>20,4000</u>	<u>19,89</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					147752	4961	<u>1493</u> 360		<u>70,96</u> 4,2
		Разом будівельні роботи, грн.					147752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141298				
		всього заробітна плата, грн.					5321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1168				
		Всього будівельні роботи, грн.					151125				

		Всього по розділу 8					151125				
		Разом прямі витрати по кошторису					3002266	169031	<u>93143</u> 18962		<u>2415,87</u> 224,05
		Разом будівельні роботи, грн.					3002266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2740092				
		всього заробітна плата, грн.					187993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					348,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41066				
		Всього будівельні роботи, грн.					3120984				

		Всього по кошторису					3120984				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2988,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					229059				

Склав _____ В.С. Руденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Ф. Смоловська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]