

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО I-III ст. №3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
60/2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-05
на Пусконаладжувальні роботи
ДЕС**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,967 тис. грн.
0,08953 тис.люд.год.
9,253 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-1-1	Дизель-генератор, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>5104,50</u>	-	5105	5105	-	<u>50,0000</u>	<u>50</u>
					5104,50	-			-	-	-
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	8	<u>153,14</u>	-	1225	1225	-	<u>1,5000</u>	<u>12</u>
					153,14	-			-	-	-
3	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	1	<u>408,36</u>	-	408	408	-	<u>4,0000</u>	<u>4</u>
					408,36	-			-	-	-
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,08	<u>1735,53</u>	-	139	139	-	<u>17,0000</u>	<u>1,36</u>
					1735,53	-			-	-	-
5	КП1-61-9	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	Тч.дот.	1	<u>1531,35</u>	-	1531	1531	-	<u>15,0000</u>	<u>15</u>
					1531,35	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8408	8408	-		<u>82,36</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8408				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					3559 7,17 845 11967				
		Всього по кошторису					11967				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					89,53 9253				

Склав _____ В.С. Руденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Ф. Смолівська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]