

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
60/2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1357,882 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,6071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 651,725 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж будівлі									
1	КБ46-56-2	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель зі збереженням придатних матеріалів	10м3	209,565	<u>3335,17</u> 1419,70	<u>1915,47</u> 454,62	698935	297519	<u>401416</u> 95272	<u>21,0700</u> 5,6898	<u>4415,53</u> 1192,38
2	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	41,913	<u>3635,68</u> 1524,38	<u>2111,30</u> 550,36	152382	63891	<u>88491</u> 23067	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>912,87</u> 311,9
3	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	1341,216	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> 6,23	50685	-	<u>50685</u> 8356	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 99,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					902002	361410	<u>540592</u> 126695		<u>5328,4</u> 1603,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					902002 488105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					286631 831,83 98060 1188633				
		Всього по розділу 1					1188633				
		Розділ 2. Демонтаж покриття									
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	3,3003	<u>5536,91</u> 1127,00	<u>4409,91</u> 676,08	18273	3719	<u>14554</u> 2231	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>60,63</u> 24,36
5	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,1001	<u>31564,32</u> 13367,68	<u>18196,64</u> 4438,67	34724	14706	<u>20018</u> 4883	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>224,31</u> 64,92
6	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,86	<u>6226,28</u> 2812,52	<u>3413,76</u> 805,40	5355	2419	<u>2936</u> 693	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>36,89</u> 8,59
7	КБ1-18-1	Розроблення сміття з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 1 (навантаження)	1000м3	0,44004	<u>36999,21</u> 1480,99	<u>35518,22</u> 8328,77	16281	652	<u>15629</u> 3665	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>10,62</u> 42,66
8	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	748,068	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> 6,23	28269	-	<u>28269</u> 4660	<u>-</u> 0,0740	<u>-</u> 55,36
		Разом прямі витрати по розділу 2					102902	21496	<u>81406</u> 16132		<u>332,45</u> 195,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					102902 37628 23390 68,43 8070 126292				
		Всього по розділу 2					126292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Розчищення території											
9	КБ1-195-2	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см	100шт	0,52	<u>7171,34</u> 708,77	<u>6462,57</u> 1213,80	3729	369	<u>3360</u> 631	<u>11,2200</u> 12,5472	<u>5,83</u> 6,52
10	КБ1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,52	<u>4541,96</u> 3240,17	- -	2362	1685	- -	<u>48,9600</u> -	<u>25,46</u> -
11	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	1,2	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> 6,23	45	-	<u>45</u> 7	- 0,0740	- 0,09
Разом прямі витрати по розділу 3							6136	2054	<u>3405</u> 638		<u>31,29</u> 6,61
Разом будівельні роботи, грн.							6136				
в тому числі:							677				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2692				
всього заробітна плата, грн.							1573				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,55				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							536				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7709				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 3							7709				
Розділ 4. Демонтаж огорожі											
12	КБ7-24-8 к дем.=0,7	Установлення металевої огорожі з сітки без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,23	<u>28284,26</u> 14986,94	<u>13297,32</u> 3022,66	6505	3447	<u>3058</u> 695	<u>204,0150</u> 31,7848	<u>46,92</u> 7,31
13	КБ7-24-12 к дем.=0,7	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	100м	0,073	<u>26478,92</u> 11375,90	<u>15103,02</u> 3438,91	1933	830	<u>1103</u> 251	<u>151,2350</u> 36,2143	<u>11,04</u> 2,64
14	КБ7-24-3 к дем.=0,8	Установлення залізобетонної огорожі з панелей	100м	0,5	<u>28770,79</u> 5703,72	<u>23067,07</u> 5419,83	14385	2852	<u>11533</u> 2710	<u>87,0000</u> 58,5613	<u>43,5</u> 29,28
15	КБ7-25-1 к дем.=0,8	Улаштування воріт двостулкових	100шт	0,01	<u>244849,78</u> 159402,56	<u>85107,95</u> 19841,29	2448	1594	<u>851</u> 198	<u>2064,8000</u> 215,7306	<u>20,65</u> 2,16
16	КБ7-25-8 к дем.=0,8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів	100шт	0,01	<u>74767,68</u> 71391,04	<u>3037,37</u> 743,74	748	714	<u>30</u> 7	<u>910,6000</u> 9,7620	<u>9,11</u> 0,1
17	КБ7-25-8 к дем.=0,7	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>65421,72</u> 62467,16	<u>2657,70</u> 650,77	654	625	<u>27</u> 7	<u>796,7750</u> 8,5418	<u>7,97</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	20	<u>37,79</u>	<u>37,79</u>	756	-	<u>756</u>	-	-
					-	6,23			125	0,0740	1,48
		Разом прямі витрати по розділу 4					27429	10062	<u>17358</u>		<u>139,19</u>
									3993		43,06
		Разом будівельні роботи, грн.					27429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					14055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2579				
		Всього будівельні роботи, грн.					35249				

		—									
		Всього по розділу 4					35249				
		Разом прямі витрати по кошторису					1038469	395022	<u>642761</u>		<u>5831,33</u>
									147458		1849,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1038469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					686				
		всього заробітна плата, грн.					542480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					319413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					926,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109245				
		Всього будівельні роботи, грн.					1357882				

		—									
		Всього по кошторису					1357882				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8607,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					651725				

Склав _____ В.С. Руденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.Ф. Смоловська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]