

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області
19/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на Опалення

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,772 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,303 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-25-1 застосов.	Установлення електроконвекторів	плита	9	<u>222.83</u>	<u>59.11</u>	2005	1218	<u>532</u>	<u>1.8600</u>	<u>16.74</u>
					135,28	32,58			293	0,4155	3,74
2	& С130-425-1-29	Електроконвектор ЕВНА 0,5/230С2К (мби)	шт	5	<u>1831.29</u>	-	9156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-425-1-1	Електроконвектор ЕВНА 1,0/230С2К (мби)	шт	4	<u>2361.69</u>	-	9447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ15-253-1	Обклеювання стін самоклеюною тепловідбивною ізоляцією	100м2	0,1	<u>4770.56</u>	<u>1.02</u>	477	477	-	<u>62.1600</u>	<u>6.22</u>
					4769,54	0,85			-	0,0111	-
5	& С11-4-10-133-1	Тепловідбивна ізоляція "Алюфом" товщиною 5мм, шириною 600мм	м2	10	<u>663.13</u>	-	6631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					27716	1695	<u>532</u>		<u>22.96</u>
									293		3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					27716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1056				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					28772				

		Всього по кошторису					28772				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2303				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]