

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

18-05/2023 (вихід) 1 черга з виконаними роботами - КД

Том 12

Книга 1

1 черга будівництва

Керівник проектної організації



Світлана ЛИННІК

Головний архітектор проекту



Ганна ПОГОРЄЛОВА

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на ремонтні роботи АР (відділення анестезіології та інтенсивної терапії) № 02-01-01/и	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/и	-----
4. Локальний кошторис на опалення (відділення анестезіології та інтенсивної терапії) № 02-01-02/и	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/и	-----
6. Локальний кошторис на вентиляція та кондиціонування № 02-01-03/и	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/и	-----
8. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання вентиляції та кондиціонування № 02-01-04	-----
9. Локальний кошторис на відділення анестезіології та інтенсивної терапії СКС.С № 02-01-05	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
11. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування (СКС) № 02-01-06	-----
12. Локальний кошторис на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (відеоконтроль) № 02-01-07	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
14. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування відеообладнання № 02-01-08	-----
15. Локальний кошторис на внутрішній водопровід В1; протипожежний В1 № 02-01-09	-----
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання водопроводу В1 № 02-01-010	-----
18. Локальний кошторис на гаряче водопостачання Т3 № 02-01-011	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання на гаряче водопостачання Т3 № 02-01-012	-----
21. Локальний кошторис на каналізацію госппобутову К1 № 02-01-013	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----
23. Локальний кошторис на систему пожежної сигналізації та систему оповіщення про пожежу № 02-01-014	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----

25. Локальний кошторис на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (електротехнічні рішення)
№ 02-01-015
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
27. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання ЕТР
№ 02-01-016
28. Об'єктний кошторис : Медичне газопостачання
№ 02-02
29. Локальний кошторис на трубопроводи медичного газопостачання
№ 02-02-01
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
31. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування
№ 02-02-02

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Кошторисна вартість об'єкта	14494,973 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	24,89588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2692,005 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01/и	на ремонтні роботи АР (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)	7602,425	-	7602,425	12,42818	1350,559	-
2	02-01-02/и	на опалення (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)	291,559	-	291,559	0,32236	35,975	-
3	02-01-03/и	на вентиляція та кондиціонування	2670,848	-	2670,848	4,23511	456,814	-
4	02-01-04	на придбання устаткування обладнання вентиляції та кондиціонування	-	1121,069	1121,069	-	-	-
5	02-01-05	на відділення анестезіології та інтенсивної терапії СКС.С	911,806	7,826	919,632	3,23739	350,97	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування (СКС)	-	20,661	20,661	-	-	-
7	02-01-07	на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (відеоконтроль)	68,458	-	68,458	0,35235	41,822	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування відеообладнання	-	30,75	30,75	-	-	-
9	02-01-09	на внутрішній водопровід В1; протипожежний В1	96,245	-	96,245	0,16733	18,816	-
10	02-01-010	на придбання устаткування обладнання водопроводу В1	-	6,36	6,36	-	-	-
11	02-01-011	на гаряче водопостачання ТЗ	79,029	-	79,029	0,09617	10,674	-
12	02-01-012	на придбання устаткування обладнання на гаряче водопостачання ТЗ	-	26,109	26,109	-	-	-
13	02-01-013	на каналізацію госппобутову К1	175,122	-	175,122	0,42712	46,277	-
14	02-01-014	на систему пожежної сигналізації та систему оповіщення про пожежу	368,466	28,32	396,786	0,99076	104,937	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (електротехнічні рішення)	929,123	-	929,123	2,63911	275,161	-
16	02-01-016	на придбання устаткування обладнання ЕТР	-	60,797	60,797	-	-	-
---	-----	Всього:	13193,081	1301,892	14494,973	24,89588	2692,005	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6,659	-	-	-

Керівник проектної організації



Світлана ЛИННІК

Головний архітектор проєкту



Ганна ПОГОРЕЛОВА

Перевірів



Ганна ПОГОРЕЛОВА

Р

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01/и	ремонтні роботи АР (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)	<u>10.92778</u> 1109,523	<u>-</u> -	<u>0.15143</u> 17,226	<u>0.02595</u> 3,09	<u>-</u> -	<u>11.10516</u> 1129,839	<u>1.32302</u> 220,72	<u>12.42818</u> 1350,559
02-01-02/и	опалення (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)	<u>0.05916</u> 6,185	<u>0.23197</u> 24,693	<u>0.00225</u> 0,266	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29338</u> 31,144	<u>0.02898</u> 4,831	<u>0.32236</u> 35,975
02-01-03/и	вентиляція та кондиціонування	<u>3.36776</u> 340,674	<u>0.40949</u> 44,601	<u>0.08053</u> 8,589	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.85778</u> 393,864	<u>0.37733</u> 62,95	<u>4.23511</u> 456,814
02-01-04	придбання устаткування обладнання вентиляції та кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	відділення анестезіології та інтенсивної терапії СКС.С	<u>-</u> -	<u>2.49646</u> 254,259	<u>0.45771</u> 49,465	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.95417</u> 303,724	<u>0.28322</u> 47,246	<u>3.23739</u> 350,97
02-01-06	придбання устаткування придбання устаткування (СКС)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	відділення анестезіології та інтенсивної терапії (відеоконтроль)	<u>-</u> -	<u>0.31968</u> 36,642	<u>0.00607</u> 0,742	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32575</u> 37,384	<u>0.02660</u> 4,438	<u>0.35235</u> 41,822
02-01-08	придбання устаткування придбання устаткування відеообладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	внутрішній водопровід В1; протипожежний В1	<u>0.13855</u> 14,736	<u>0.01096</u> 1,215	<u>0.00228</u> 0,273	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15179</u> 16,224	<u>0.01554</u> 2,592	<u>0.16733</u> 18,816
02-01-010	придбання устаткування обладнання водопроводу В1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-011	гаряче водопостачання ТЗ	<u>0.06787</u> 7,274	<u>0.01969</u> 1,971	<u>0.00008</u> 0,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08764</u> 9,253	<u>0.00853</u> 1,421	<u>0.09617</u> 10,674

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	придбання устаткування обладнання на гаряче водопостачання ТЗ	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-013	каналізацію госппобутову К1	<u>0.38417</u> 39,234	<u>0.00025</u> 0,027	<u>0.00175</u> 0,197	<u>0.00030</u> 0,036	<u>-</u> -	<u>0.38647</u> 39,494	<u>0.04065</u> 6,783	<u>0.42712</u> 46,277
02-01-014	систему пожежної сигналізації та систему оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>0.90049</u> 90,527	<u>0.01487</u> 1,829	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.91536</u> 92,356	<u>0.07540</u> 12,581	<u>0.99076</u> 104,937
02-01-015	відділення анестезіології та інтенсивної терапії (електротехнічні рішення)	<u>0.07194</u> 7,352	<u>2.32426</u> 227,817	<u>0.00984</u> 1,121	<u>0.00023</u> 0,027	<u>-</u> -	<u>2.40627</u> 236,317	<u>0.23284</u> 38,844	<u>2.63911</u> 275,161
02-01-016	придбання устаткування обладнання ЕТР	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>15.01723</u> 1524,978	<u>6.71325</u> 681,752	<u>0.72681</u> 79,716	<u>0.02648</u> 3,153	<u>-</u> -	<u>22.48377</u> 2289,599	<u>2.41211</u> 402,406	<u>24.89588</u> 2692,005

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірів



Г.В.Погорелова

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023(вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/и
на ремонтні роботи АР (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 12-08/21-АР арк.1-7

Кошторисна вартість 7602,425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,42818 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1350,559 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (товщ.250мм)	10 м3	0,912	<u>19896.89</u> 11221,17	<u>8675.72</u> 2900,38	18146	10234	<u>7912</u> 2645	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>107.33</u> 24,32
2	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок товщ. 120мм	1 м3	6,7	<u>925.87</u> 839,82	<u>86.05</u> 51,07	6203	5627	<u>576</u> 342	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>64.8</u> 3,03
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,785	<u>1933.85</u> 1875,53	<u>58.32</u> 15,77	1518	1472	<u>46</u> 12	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>16.96</u> 0,11
4	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,44	<u>10761.87</u> 10619,32	<u>142.55</u> 38,54	26259	25911	<u>348</u> 94	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>271.75</u> 0,81
5	KP6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,27	<u>41145.24</u> 39436,14	<u>1690.15</u> 577,30	11109	10648	<u>456</u> 156	<u>432.9360</u> 4,9151	<u>116.89</u> 1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,50303	<u>4746.09</u> 4746,09	<u>-</u> -	2387	2387	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>26.97</u> -
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен з ПВХ та щитових заслених	100 м2	0,196	<u>4746.09</u> 4746,09	<u>-</u> -	930	930	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>10.51</u> -
8	КР6-16-1	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	100 шт	0,12	<u>2273.56</u> 2273,56	<u>-</u> -	273	273	<u>-</u> -	<u>26.1840</u> -	<u>3.14</u> -
9	КР6-16-2	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	100 шт	0,15	<u>942.97</u> 942,97	<u>-</u> -	141	141	<u>-</u> -	<u>10.8600</u> -	<u>1.63</u> -
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>19018.78</u> 17443,37	<u>1558.18</u> 532,23	190	174	<u>16</u> 5	<u>191.4960</u> 4,5313	<u>1.91</u> 0,05
11	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,03	<u>6349.37</u> 6102,09	<u>247.28</u> 217,25	190	183	<u>7</u> 7	<u>68.2560</u> 1,9580	<u>2.05</u> 0,06
12	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам (балконі зашкляні рами)	100 м2	0,216	<u>6349.37</u> 6102,09	<u>247.28</u> 217,25	1371	1318	<u>53</u> 47	<u>68.2560</u> 1,9580	<u>14.74</u> 0,42
13	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,3329	<u>9424.45</u> 7970,90	<u>1453.55</u> 493,69	12562	10624	<u>1938</u> 658	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>118.84</u> 6,14
14	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран" ("Амстронг")	100м2	1,2236	<u>11619.95</u> 11215,25	<u>393.72</u> 140,90	14218	13723	<u>482</u> 172	<u>116.1480</u> 1,3087	<u>142.12</u> 1,6
15	КБ15-64-1 н2=1,15; н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (ГКП)	100м2	2,6171	<u>17461.55</u> 17343,18	<u>66.35</u> 58,30	45699	45389	<u>174</u> 153	<u>158.7331</u> 0,5254	<u>415.42</u> 1,38
16	КБ15-66-1 н2=1,15; н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	2,6171	<u>17530.33</u> 17443,01	<u>32.50</u> 28,55	45879	45650	<u>85</u> 75	<u>150.5525</u> 0,2573	<u>394.01</u> 0,67
17	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,13	<u>13047.99</u> 11841,76	<u>1206.23</u> 574,61	1696	1539	<u>157</u> 75	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>16.43</u> 0,65
18	КР5-2-1	Розбирання гіпокартона зашивки радіатора	100 м2	0,019	<u>5922.50</u> 5922,50	<u>-</u> -	113	113	<u>-</u> -	<u>68.2080</u> -	<u>1.3</u> -
19	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,37282	<u>34084.60</u> 34084,60	<u>-</u> -	12707	12707	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>146.35</u> -
20	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	37,282	<u>255.60</u> -	<u>255.60</u> 41,91	9529	-	<u>9529</u> 1562	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 13,12
21	КР15-121-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (технічний поверх)	100м2	2,105	<u>22666.68</u> 22544,70	<u>116.73</u> 81,52	47713	47457	<u>246</u> 172	<u>230.4007</u> 0,7572	<u>484.99</u> 1,59
22	С1545-104 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,2	<u>4583.30</u> -	<u>-</u> -	5500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					258833	236500	<u>22025</u> 6175		<u>2358,14</u> 55,28
		Разом будівельні роботи, грн.					258833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308				
		всього заробітна плата, грн.					242675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133302				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					282,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47057				
		Всього будівельні роботи, грн.					392135				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5500				

		Всього по розділу 1					392135				
		Розділ 2. Отвори									
		Отворів в збірних плитах перекриття (доповнення)									

23	КР20-26-1	Пробивання отворів в перекриттях	100шт	0,1	<u>25187,94</u> 24964,93	<u>50,76</u> 17,34	2519	2496	<u>5</u> 2	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>26,65</u> 0,01
24	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (обрамуння отворів перекриття)	т	0,3237	<u>10532,74</u> 8578,94	<u>1953,80</u> 572,87	3409	2777	<u>632</u> 185	<u>84,4800</u> 4,1400	<u>27,35</u> 1,34
25	С121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,3237	<u>56207,62</u> -	<u>-</u> -	18194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ13-28-3 н1=2; н5=1,15; н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-113 (за 2 раза)	100м2	1,68	<u>4210,39</u> 787,03	<u>173,45</u> 23,81	7073	1322	<u>291</u> 40	<u>6,3480</u> 0,2219	<u>10,66</u> 0,37
		Отворів Тип-1; Тип-3; Тип-7									
27	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен глибиною 90мм, висотою 10-12мм	100м	0,442	<u>3187,46</u> 2742,19	<u>426,34</u> 145,63	1409	1212	<u>188</u> 64	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>11,8</u> 0,55
28	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(розширення дверних отворів)	1т	0,62439	<u>18045,92</u> 12846,63	<u>5019,81</u> 873,84	11268	8021	<u>3134</u> 546	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>66,47</u> 3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100x7 L=1,7	т	0,47684	<u>37210,71</u> -	-	17744	-	-	-	-
30	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 6 мм	т	0,11635	<u>48180,21</u> -	-	5606	-	-	-	-
31	C111-1404 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10 мм, довжина 450 мм	т	0,0312	<u>41062,51</u> -	-	1281	-	-	-	-
32	& C111- 1870-3 варіант 1	Шайби д.12	шт	156	<u>2,03</u> -	-	317	-	-	-	-
33	& C111-123- 1-2М	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12 мм	шт	156	<u>2,43</u> -	-	379	-	-	-	-
34	КБ13-18-2 н2=1,15; н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,2061	<u>1687,30</u> 633,26	<u>116,39</u> 10,63	348	131	<u>24</u> 2	<u>5,1750</u> 0,0994	<u>1,07</u> 0,02
35	КБ13-28-3 н1=2; н5=1, 15; н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-113 (за 2 раза)	100м2	0,2061	<u>4210,39</u> 787,03	<u>173,45</u> 23,81	868	162	<u>36</u> 5	<u>6,3480</u> 0,2219	<u>1,31</u> 0,05
36	КР11-54-4	Обґортання балок сіткою	100м2	0,1001	<u>30532,78</u> 4946,38	<u>3,36</u> 2,96	3056	495	-	<u>51,8760</u> 0,0266	<u>5,19</u> -
		Отворів Тип-2									
37	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен глибиною 90мм, висотою 240мм	100м	0,144	<u>3187,46</u> 2742,19	<u>426,34</u> 145,63	459	395	<u>61</u> 21	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>3,84</u> 0,18
38	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(розширення дверних отворів)	1т	0,41808	<u>18045,92</u> 12846,63	<u>5019,81</u> 873,84	7545	5371	<u>2099</u> 365	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>44,51</u> 2,67
39	C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 24 L=2400	т	0,3456	<u>50022,76</u> -	-	17288	-	-	-	-
40	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100x7 L=1,7	т	0,02328	<u>37210,71</u> -	-	866	-	-	-	-
41	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 6 мм	т	0,02148	<u>48180,21</u> -	-	1035	-	-	-	-
42	C111-1404	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 20 мм, довжина 500 мм	т	0,02952	<u>41062,51</u> -	-	1212	-	-	-	-
43	& C111- 1870-3 варіант 1	Шайби д.12	шт	48	<u>2,03</u> -	-	97	-	-	-	-
44	& C111-123- 1-2М	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12 мм	шт	48	<u>2,43</u> -	-	117	-	-	-	-
45	КБ13-18-2 н2=1,15; н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,138	<u>1687,30</u> 633,26	<u>116,39</u> 10,63	233	87	<u>16</u> 1	<u>5,1750</u> 0,0994	<u>0,71</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ13-28-3 н1=2; н5=1, 15; н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-113 (за 2 раза)	100м2	0,138	<u>4210.39</u> 787,03	<u>173.45</u> 23,81	581	109	<u>24</u> 3	<u>6.3480</u> 0,2219	<u>0.88</u> 0,03
47	КР11-54-4	Обгортання балок сіткою	100м2	0,1442	<u>30532.78</u> 4946,38	<u>3.36</u> 2,96	4403	713	<u>-</u> -	<u>51.8760</u> 0,0266	<u>7.48</u> -
48	КР11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (штукатуриння металевих елементів) Отворів Тип-4	100м2	0,1442	<u>39897.24</u> 35567,12	<u>733.14</u> 355,20	5753	5129	<u>106</u> 51	<u>346.1520</u> 3,1097	<u>49.92</u> 0,45
49	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен глибиною 90мм, висотою 10-12мм	100м	0,352	<u>3187.46</u> 2742,19	<u>426.34</u> 145,63	1122	965	<u>150</u> 51	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>9.39</u> 0,44
50	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(розширення дверних отворів)	1т	0,15554	<u>18045.92</u> 12846,63	<u>5019.81</u> 873,84	2807	1998	<u>781</u> 136	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>16.56</u> 0,99
51	С111-1814 варіант 5	Сталь кутова 50х5 L=1600	т	0,13266	<u>37210.71</u> -	<u>-</u> -	4936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 6 мм	т	0,02288	<u>48180.21</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ13-18-2 н2=1,15; н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,0513	<u>1687.30</u> 633,26	<u>116.39</u> 10,63	87	32	<u>6</u> 1	<u>5.1750</u> 0,0994	<u>0.27</u> 0,01
54	КБ13-28-3 н1=2; н5=1, 15; н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-113 (за 2 раза)	100м2	0,0513	<u>4210.39</u> 787,03	<u>173.45</u> 23,81	216	40	<u>9</u> 1	<u>6.3480</u> 0,2219	<u>0.33</u> 0,01
55	КР11-54-4	Обгортання балок сіткою	100м2	0,0513	<u>30532.78</u> 4946,38	<u>3.36</u> 2,96	1566	254	<u>-</u> -	<u>51.8760</u> 0,0266	<u>2.66</u> -
56	КР11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (штукатуриння металевих елементів) Отворів Тип -5	100м2	0,0513	<u>39897.24</u> 35567,12	<u>733.14</u> 355,20	2047	1825	<u>38</u> 18	<u>346.1520</u> 3,1097	<u>17.76</u> 0,16
57	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен глибиною 90мм, висотою 10-12мм	100м	0,034	<u>3187.46</u> 2742,19	<u>426.34</u> 145,63	108	93	<u>14</u> 5	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>0.91</u> 0,04
58	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(розширення дверних отворів)	1т	0,0442	<u>18045.92</u> 12846,63	<u>5019.81</u> 873,84	798	568	<u>222</u> 39	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>4.71</u> 0,28
59	С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100х7 L=1,7	т	0,03668	<u>37210.71</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 6 мм	т	0,0059	<u>48180.21</u> -	-	284	-	-	-	-
61	C111-1391	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 400, 500 мм	т	0,00162	<u>41676.30</u> -	-	68	-	-	-	-
62	& C111- 1870-3 варіант 1	Шайби д.12	шт	12	<u>2.03</u> -	-	24	-	-	-	-
63	& C111-123- 1-2М	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12 мм	шт	12	<u>2.43</u> -	-	29	-	-	-	-
64	КБ13-18-2 н2=1,15; н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,014	<u>1687.30</u> 633,26	<u>116.39</u> 10,63	24	9	2 -	<u>5.1750</u> 0,0994	<u>0.07</u> -
65	КБ13-28-3 н1=2; н5=1, 15; н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-113 (за 2 раза)	100м2	0,014	<u>4210.39</u> 787,03	<u>173.45</u> 23,81	59	11	2 -	<u>6.3480</u> 0,2219	<u>0.09</u> -
66	КР11-54-4	Обґортання балок сіткою	100м2	0,0077	<u>30532.78</u> 4946,38	<u>3.36</u> 2,96	235	38	- -	<u>51.8760</u> 0,0266	<u>0.4</u> -
67	КР11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (штукатуриння металевих елементів) Отворів Тип П-6	100м2	0,0077	<u>39897.24</u> 35567,12	<u>733.14</u> 355,20	307	274	6 3	<u>346.1520</u> 3,1097	<u>2.67</u> 0,02
68	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен глибиною 90мм, висотою 10-12мм	100м	0,184	<u>3187.46</u> 2742,19	<u>426.34</u> 145,63	586	505	78 27	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>4.91</u> 0,23
69	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(розширення дверних отворів)	1т	0,11776	<u>18045.92</u> 12846,63	<u>5019.81</u> 873,84	2125	1513	591 103	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>12.54</u> 0,75
70	C111-1814 варіант 5	Сталь кутова 50х5 L=1600	т	0,10528	<u>37210.71</u> -	-	3918	-	-	-	-
71	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 6 мм	т	0,01248	<u>48180.21</u> -	-	601	-	-	-	-
72	КБ13-18-2 н2=1,15; н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	100м2	0,0351	<u>1687.30</u> 633,26	<u>116.39</u> 10,63	59	22	4 -	<u>5.1750</u> 0,0994	<u>0.18</u> -
73	КБ13-28-3 н1=2; н5=1, 15; н2=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-113 (за 2 раза)	100м2	0,0351	<u>4210.39</u> 787,03	<u>173.45</u> 23,81	148	28	6 1	<u>6.3480</u> 0,2219	<u>0.22</u> 0,01
74	КР11-54-4	Обґортання балок сіткою	100м2	0,0351	<u>30532.78</u> 4946,38	<u>3.36</u> 2,96	1072	174	- -	<u>51.8760</u> 0,0266	<u>1.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КР11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (штукатуриння металевих елементів) Улаштування отворів	100м2	0,0351	<u>39897,24</u> 35567,12	<u>733,14</u> 355,20	1400	1248	<u>26</u> 12	<u>346.1520</u> 3,1097	<u>12,15</u> 0,11
76	КБ46-28-2	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см	10м2	0,004	<u>12111,17</u> 7225,94	<u>4885,23</u> 1626,31	48	29	<u>19</u> 7	<u>72.0720</u> 15,5364	<u>0,29</u> 0,06
77	КБ46-27-2	Пробивання отворів в конструкціях з бетону	м3	1,939	<u>9011,79</u> 4724,65	<u>4287,14</u> 1427,20	17474	9161	<u>8313</u> 2767	<u>47.1240</u> 13,6343	<u>91,37</u> 26,44
Разом прямі витрати по розділу 2							157675	47207	<u>16883</u> 4456		<u>437,14</u> 39,21
Разом будівельні роботи, грн.							157675				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93585				
всього заробітна плата, грн.							51663				
Загальновиробничі витрати, грн.							27255				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9446				
Всього будівельні роботи, грн.							184930				

Всього по розділу 2							184930				
Розділ 3. Стелі											
Підвісна стеля «Armstrong»											
78	КБ15-76-1 н2=1,15; н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель з профільною системою "AMF Ventatec T15"	100м2	5,47	<u>19656,36</u> 19612,45	<u>5,80</u> 5,10	107520	107280	<u>32</u> 28	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>1056,43</u> 0,25
79	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі «AMF AMФ Schlicht»	100м2	5,2532	<u>2361,20</u> 2351,53	<u>9,67</u> 8,50	12404	12353	<u>51</u> 45	<u>23.1564</u> 0,0766	<u>121,65</u> 0,4
80	& С111-679-1 варіант 1	Плита «AMF AMФ Schlicht» 600х600х15мм(розход на 1м2=2,78шт.)	шт	1521	<u>178,14</u> -	<u>-</u> -	270951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С1555-116-1-Щ	Рейка несуча довжиною 3,7м	шт	141	<u>195,60</u> -	<u>-</u> -	27580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С1555-116-2-Э	Рейка несуча довжиною 1,2м	шт	866	<u>66,30</u> -	<u>-</u> -	57416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1555-116-3-Ю	Рейка довжиною 0,6м	шт	866	<u>35.38</u>	-	30639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C121-777-1-2E	Тяга підвісу	шт	438	<u>3.21</u>	-	1406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C111-1831-9-2Д	Кутик пристінний	м	591	<u>98.78</u>	-	58379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C188888-5 варіант 1	Прижимна кліпса	шт	438	<u>3.98</u>	-	1743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C1545-42-1	Дюбель анкер 6х40	шт	1625	<u>4.08</u>	-	6630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ГКПО (система Кнауф на металевому каркасі)									
88	КБ15-64-1 н2=1,15; н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2891	<u>24945.07</u> 24775,97	<u>94.79</u> 83,28	7212	7163	<u>27</u> 24	<u>226.7616</u> 0,7506	<u>65.56</u> 0,22
89	& C111-1831-3-1E	Профілі метал. оцинковані 60/27	м	74	<u>48.69</u>	-	3603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C111-1831-4-2B	Профілі метал. оцинковані 28/27	м	26	<u>36.74</u>	-	955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C111-1831-5 варіант 1	З'єднувач однорівневий для профіля СД 60/27(краб)	шт.	49	<u>19.65</u>	-	963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C111-1831-6-1Ж	Подовжувач профіля з оцинкованої сталі 60/27	шт	9	<u>14.36</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C111-1678-1-1И	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	26	<u>12.79</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C1545-42-1 варіант 1	Дюбель анкер пластмасовий 6х40	шт	49	<u>0.72</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C1545-42-1	Дюбель анкер 6х40	шт	20	<u>4.08</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C111-1848-1-15	Саморізи 3,5х9,5	шт.	451	<u>0.51</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C121-777-1-2E	Тяга підвісу	шт	20	<u>3.21</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КБ15-66-1 н2=1,15; н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	0,2891	<u>22363.95</u> 21803,76	<u>40.62</u> 35,69	6465	6303	<u>12</u> 10	<u>188.1906</u> 0,3217	<u>54.41</u> 0,09
99	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні KNAUF, товщина 12,5 мм ГКПО	м2	30,3555	<u>130.59</u>	-	3964	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C111-1721-2 варіант 1	Стрічка армувальна	м	29	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-1848-2	Саморізи 3,5x25	шт.	607	<u>0.27</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1113-296-1	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	10,32	<u>15.61</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-182-2 н2=1,15; н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2891	<u>14270.67</u> 14072,76	<u>7.74</u> 6,80	4126	4068	<u>2</u> 2	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>40.06</u> 0,02
104	КБ15-182-3 н5=1,15; н2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2	100м2	0,2891	<u>3198.92</u> 3191,30	<u>5.80</u> 5,10	925	923	<u>2</u> 1	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>8.57</u> 0,01
105	& C111-220-1	Грунтовка Ceresit CT 17	л.	4,3365	<u>39.89</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C111-2013-5	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	104,08	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	31,801	<u>17.23</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР12-37-2	Поліпшене фарбування фарбою матово-акрилатно-дисперсною стель всередині приміщень по підготовленій поверхні (за 2 рази)	100м2	0,2891	<u>2626.05</u> 2221,51	<u>1.68</u> 1,48	759	642	<u>-</u> -	<u>21.8760</u> 0,0133	<u>6.32</u> -
109	& C111-334-1-1Л	Фарба водно-дисперсійна акрілатна StoColor Opticryl Matt, 10л. у 2 шари (1 клас стійкості EN13300 (0,13-0,15л/м2 на1 шар) RAL 9003 Технічний поверх	л.	8,673	<u>225.87</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C111-220-1	Грунтовка Ceresit CT 17	л.	15,4665	<u>39.89</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КР11-25-6	Штукатурення поверхонь стель всередині будівлі (штукатурка типу Ceresit CT 24)	100м2	1,0311	<u>18329.80</u> 16913,82	<u>161.49</u> 141,88	18900	17440	<u>167</u> 146	<u>157.1040</u> 1,2787	<u>161.99</u> 1,32
112	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	123,732	<u>8.90</u> -	<u>-</u> -	1101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-182-2 н2=1,15; н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" CT-29	100м2	1,0311	<u>14654.65</u> 14072,76	<u>7.74</u> 6,80	15110	14510	<u>8</u> 7	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>142.89</u> 0,06
114	& C111-2013-5	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	185,598	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	2365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ15-182-3 h2=1,15; h5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" СТ-126	100м2	1,0311	<u>3198.92</u> 3191,30	<u>5.80</u> 5,10	3298	3291	<u>6</u> 5	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>30.56</u> 0,05
116	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	113,421	<u>17.23</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КР12-37-2	Поліпшене фарбування фарбою матово-акрилатно-дисперсною стель всередині приміщень по підготовленій поверхні (за 2 рази)	100м2	1,0311	<u>2548.88</u> 2221,51	<u>1.68</u> 1,48	2628	2291	<u>2</u> 2	<u>21.8760</u> 0,0133	<u>22.56</u> 0,01
118	& С111-334-1-1Л	Фарба водно-дисперсійна акрилатна StoColor Opticryl Matt, 10л. у 2 шари (1 клас стійкості EN13300 (0,13-0,15л/м2 на1 шар) RAL 9003	л.	30,933	<u>225.87</u> -	<u>-</u> -	6987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							661982	176264	<u>309</u> 270		<u>1711</u> 2,43
Разом будівельні роботи, грн.							661982				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							485409				
всього заробітна плата, грн.							176534				
Загальновиробничі витрати, грн.							96298				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							205,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34302				
Всього будівельні роботи, грн.							758280				

Всього по розділу 3							758280				
Розділ 4. Стіни											
119	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	10,7798	<u>6053.10</u> 5515,09	<u>538.01</u> 183,77	65251	59452	<u>5799</u> 1981	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>684.69</u> 16,87
120	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,3645	<u>34084.60</u> 34084,60	<u>-</u> -	12424	12424	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>143.08</u> -
121	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	36,45	<u>255.60</u> -	<u>255.60</u> 41,91	9317	-	<u>9317</u> 1528	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 12,83
122	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,05	<u>68703.27</u> 31830,47	<u>630.81</u> 554,22	3435	1592	<u>32</u> 28	<u>306.1800</u> 4,9950	<u>15.31</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 (6 поверх)	100 м2	0,0552	<u>71041,13</u> 34168,33	<u>630,81</u> 554,22	3921	1886	<u>35</u> 31	<u>328.6680</u> 4,9950	<u>18.14</u> 0,28
124	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 (технічний поверх)	100 м2	0,054	<u>71041,13</u> 34168,33	<u>630,81</u> 554,22	3836	1845	<u>34</u> 30	<u>328.6680</u> 4,9950	<u>17.75</u> 0,27
125	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 (технічний поверх)	100 м2	0,043	<u>68703,27</u> 31830,47	<u>630,81</u> 554,22	2954	1369	<u>27</u> 24	<u>306.1800</u> 4,9950	<u>13.17</u> 0,21
126	& С111-220-1	Грунтовка Ceresit CT 17	л.	78,465	<u>39,89</u> -	<u>-</u> -	3130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КР11-25-5	Штукатурення поверхонь стін всередині будівлі (штукатурка типу Ceresit CT 24)	100м2	5,231	<u>15778,76</u> 14366,15	<u>158,12</u> 138,92	82539	75149	<u>827</u> 727	<u>133.4400</u> 1,2521	<u>698.02</u> 6,55
128	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	627,72	<u>8,90</u> -	<u>-</u> -	5587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ15-182-1 н2=1,15; н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,231	<u>11347,37</u> 10765,48	<u>7,74</u> 6,80	59358	56314	<u>40</u> 36	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>554.55</u> 0,32
130	& С111-2013-5	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	941,58	<u>12,74</u> -	<u>-</u> -	11996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ15-182-3 н2=1,15; н5=1,15	Шпаклювання стін гіпсовою шпаклівкою фінішною Ceresit CT 126	100м2	5,231	<u>3198,92</u> 3191,30	<u>5,80</u> 5,10	16734	16694	<u>30</u> 27	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>155.06</u> 0,24
132	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	575,41	<u>17,23</u> -	<u>-</u> -	9914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КР12-37-1	Поліпшене фарбування фарбою матово-акрилатно-дисперсною стін всередині приміщень по підготовленій поверхні (за 2 рази)	100м2	5,231	<u>2278,76</u> 1971,69	<u>1,68</u> 1,48	11920	10314	<u>9</u> 8	<u>19.4160</u> 0,0133	<u>101.57</u> 0,07
134	& С111-334-1-1Л	Фарба водно-дисперсійна акрилатна StoColor Opticryl Matt, 10л. у 2 шари (1 клас стійкості EN13300 (0,13-0,15л/м2 на1 шар) RAL 9003 Облицювання стін панелями HPL	л.	156,93	<u>225,87</u> -	<u>-</u> -	35446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	3,766	<u>9517,41</u> 9400,06	<u>102,61</u> 90,15	35843	35401	<u>386</u> 340	<u>90.4200</u> 0,8125	<u>340.52</u> 3,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C111-220-1	Грунтовка Ceresit CT 17	л.	56,49	<u>39,89</u>	-	2253	-	-	-	-
137	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	451,92	<u>8,90</u>	-	4022	-	-	-	-
138	КБ10-9-1 н2=1,15; н5=1,15	Улаштування обшивки стін панелями HPL типу Fundermax по металевому каркасу	100м2	3,766	<u>27574,44</u> <u>27487,86</u>	-	103845	103519	-	<u>264,4080</u>	<u>995,76</u>
139	& C126-1092-1	Панелі HPL Fendermax interior	м2	376,6	<u>1852,19</u>	-	697535	-	-	-	-
140	& C111-1831-7	Профіля стійковий з оцинкованої сталі	м	678	<u>56,67</u>	-	38422	-	-	-	-
141	& C111-1831-8-2Г	Профіля напрямний з оцинкованої сталі	м	328	<u>50,79</u>	-	16659	-	-	-	-
142	& C1545-44-1-2О	Дюбель 6/42	шт	1156	<u>0,24</u>	-	277	-	-	-	-
143	& C111-1848-3-2А	Шурупи саморізи	шт.	6402	<u>0,13</u>	-	832	-	-	-	-
144	КБ11-43-3 Застосовно н2=1,15; н5=1,15	Улаштування настінного відбійника WG 145-1	100м	0,75	<u>1845,54</u> <u>1833,36</u>	<u>3,87</u> <u>3,40</u>	1384	1375	<u>3</u> <u>3</u>	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>12,77</u> <u>0,02</u>
145	& C123-352-5	Відбійник-поручень WG145-1	м	75	<u>2014,47</u>	-	151085	-	-	-	-
146	& 290518-1216-3 варіант 1	Кронштейн WG005	шт	130	<u>76,19</u>	-	9905	-	-	-	-
147	& C113-1489-2-2Т	Заглушка WG 006	шт	40	<u>190,58</u>	-	7623	-	-	-	-
148	КБ11-43-3 Застосовно н2=1,15; н5=1,15	Улаштування настінного відбійника WG 201	100м	0,75	<u>1845,54</u> <u>1833,36</u>	<u>3,87</u> <u>3,40</u>	1384	1375	<u>3</u> <u>3</u>	<u>17,0292</u> <u>0,0306</u>	<u>12,77</u> <u>0,02</u>
149	& C123-352-6-1Р	Відбійник-поручень WG201-1	м	75	<u>1442,92</u>	-	108219	-	-	-	-
150	& C123-352-2	Кутовий відбійник CG50	м/п	4	<u>157,39</u>	-	630	-	-	-	-
151	& 290518-1216-4 варіант 1	Кінцевий елемент WG012,	шт	4	<u>33,77</u>	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ9-49-1 н2=1,15; н5=1,15	Поручні для МГН (додаткові) Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (установлення поручнів)	100шт	0,15	<u>2701,38</u> 2668,25	<u>33.13</u> 11,86	405	400	<u>5</u> 2	<u>26.2752</u> 0,1101	<u>3.94</u> 0,02
153	& C123-362-1	Поручень откидной настенный с дополнительным фиксирующим держателем для бумаги MaxiFlow	шт.	1	<u>1871.16</u> -	<u>-</u> -	1871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C123-362-2	Поручень прямой d32 мм 12x60 см, для людей с ограниченными возможностями	шт.	1	<u>432.62</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C123-362-3	Ручка у ванну комнату Dynasty DN-012	шт.	1	<u>750.28</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C123-362-4	Сидіння для купання MAXIFLOW з нержавіючої сталі, пластикова сидушка Облицювання стіни керамічною плиткою	шт.	1	<u>2150.43</u> -	<u>-</u> -	2150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ15-25-1 н2=1,15; н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,0828	<u>34290.68</u> 33652,54	<u>65.77</u> 57,79	71421	70092	<u>137</u> 120	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>674.22</u> 1,08
158	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні (типу WHITE 200x300x7)	м2	210,383	<u>353.42</u> -	<u>-</u> -	74354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1353,8	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	10871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C111-1891-2 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE 33 (затирка для швів)	кг	84,6	<u>57.32</u> -	<u>-</u> -	4849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C1545-75 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання керамогранітної плитки Технічний поверх	100шт	8,83	<u>8.11</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C111-220-1	Грунтовка Ceresit CT 17	л.	40,176	<u>39.89</u> -	<u>-</u> -	1603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (штукатурка типу Ceresit CT 24)	100м2	2,0088	<u>8143.30</u> 7397,25	<u>100.93</u> 88,68	16358	14860	<u>203</u> 178	<u>77.5800</u> 0,7992	<u>155.84</u> 1,61
164	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	241,056	<u>8.90</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ15-182-1 н2=1,15; н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,0088	<u>11495.59</u> 10765,48	<u>7.74</u> 6,80	23092	21626	<u>16</u> 14	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>212.96</u> 0,12
166	& C111-2013-5	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	361,584	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	4607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ15-182-3 н2=1,15; н5=1,15	Шпаклювання стін гіпсовою шпаклівкою фінішною Ceresit CT 126	100м2	2,0088	<u>3198.92</u> 3191,30	<u>5.80</u> 5,10	6426	6411	<u>12</u> 10	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>59.55</u> 0,09
168	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 (розход шпаклівки 1,1кг на 1м2)	кг	220,968	<u>17.23</u> -	<u>-</u> -	3807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КР12-37-1	Поліпшене фарбування фарбою матово-акрилатно-дисперсною стін всередині приміщень по підготовленій поверхні (за 2 рази)	100м2	2,0088	<u>2375.89</u> 1971,69	<u>1.68</u> 1,48	4773	3961	<u>3</u> 3	<u>19.4160</u> 0,0133	<u>39</u> 0,03
170	& С111-334-1-1Л варіант 1	Фарба водно-дисперсійна акрілатна StoColor Opticryl Matt, 10л. у 2 шари (1 клас стійкості EN13300 RAL 9003)	л.	98, 149968	<u>225.87</u> -	<u>-</u> -	22169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							1769971	496059	<u>16918</u> 5093		<u>4908.67</u> 43,94
Разом будівельні роботи, грн.							1769971				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1256994				
всього заробітна плата, грн.							501152				
Загальновиробничі витрати, грн.							276214				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							594,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99148				
Всього будівельні роботи, грн.							2046185				

Всього по розділу 4							2046185				
Розділ 5. Підлоги											
Тип пола "1"											
Існуюча основа											
171	КР7-17-9	Улаштування нівелір-масса -2- 5 мм	100м2	1,0234	<u>294.25</u> 247,15	<u>47.10</u> 41,38	301	253	<u>48</u> 42	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>2.65</u> 0,38
172	КР7-26-2	Улаштування покриття з Marmoleum fresco_ понад 10 м2	100м2	1,7529	<u>7123.23</u> 7108,09	<u>15.14</u> 13,30	12486	12460	<u>26</u> 23	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>122.7</u> 0,21
173	& С111-562-1-1Б	Натуральне Forbo Marmoleum fresco_3257 edelweiss	м2	78,29	<u>757.83</u> -	<u>-</u> -	59331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& С111-562-2-2Б	Натуральне Forbo Marmoleum fresco_3251 lemon zest	м2	97	<u>757.83</u> -	<u>-</u> -	73510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола "2"									
		Існуюча плита									
175	KP7-20-1	Улаштування суцільної звукоізоляції пінополіетилен Polifoam 5мм	100м2	0,2628	<u>4574.45</u> 4535,76	<u>38.69</u> 33,99	1202	1192	<u>10</u> 9	<u>45.2400</u> 0,3064	<u>11.89</u> 0,08
176	& C188888-54-1-14	Звукоізоляції для підлоги пінополіетилен Polifoam 5мм	м2	26,28	<u>84.02</u> -	<u>-</u> -	2208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	KB26-30-1 n2=1,15; n5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,628	<u>194.45</u> 194,45	<u>-</u> -	511	511	<u>-</u> -	<u>1.9872</u> -	<u>5.22</u> -
178	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	30,222	<u>7.67</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C111-1719 варіант 1	Захистна плівка Полімер 150мкм-0,06мм	1000м2	0,03285	<u>3607.81</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	KP7-17-3	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (товщ. 45мм)	100м2	0,2628	<u>12043.85</u> 7370,94	<u>179.99</u> 158,14	3165	1937	<u>47</u> 42	<u>77.3040</u> 1,4252	<u>20.32</u> 0,37
181	KP7-17-9 n1=5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати (на 25мм)	100м2	0,2628	<u>7052.91</u> 1235,74	<u>235.50</u> 206,91	1854	325	<u>62</u> 54	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>3.41</u> 0,49
182	KB11-11-18 n2=1,15; n5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,2628	<u>2256.06</u> 2036,41	<u>98.66</u> 86,68	593	535	<u>26</u> 23	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>5.88</u> 0,21
183	C111-874 варіант 1	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 100x100 мм без покрытия	м2	28,908	<u>18.31</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (Ceresit CR 65 в 2 шара)	100м2	0,2628	<u>4327.18</u> 4313,72	<u>13.46</u> 11,82	1137	1134	<u>3</u> 3	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>10.53</u> 0,03
185	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	0,2628	<u>1328.87</u> 1325,51	<u>3.36</u> 2,96	349	348	<u>1</u> 1	<u>12.3120</u> 0,0266	<u>3.24</u> 0,01
186	& C111-1720-1-1B	Гідроізоляція Ceresit RC65	кг	131,4	<u>21.59</u> -	<u>-</u> -	2837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	KP7-17-9	Улаштування нівелір-масса -2- 5 мм	100м2	0,2628	<u>294.25</u> 247,15	<u>47.10</u> 41,38	77	65	<u>12</u> 11	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>0.68</u> 0,1
188	& C111-1650-3-1A	Самовирівнююча суміш Нівелір	кг	78,84	<u>12.04</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	KP7-26-2	Улаштування покриття з Marmoleum fresco_ понад 10 м2	100м2	0,3022	<u>7123.23</u> 7108,09	<u>15.14</u> 13,30	2153	2148	<u>5</u> 4	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>21.15</u> 0,04
190	& C111-562-1-1B	Натуральне Forbo Marmoleum fresco_3257 edelweiss	м2	30,22	<u>757.83</u> -	<u>-</u> -	22902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола "3"									
		Існуюча плита									
191	КР7-20-1	Улаштування суцільної звукоізоляції пінополіетилен Polifoam 5мм	100м2	0,1872	<u>4574.45</u> 4535,76	<u>38.69</u> 33,99	856	849	<u>7</u> 6	<u>45.2400</u> 0,3064	<u>8.47</u> 0,06
192	& С188888- 54-1-14	Звукоізоляції для підлоги пінополіетилен Polifoam 5мм	м2	18,72	<u>84.02</u> -	<u>-</u> -	1573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ26-30-1 н2=1,15; н5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,872	<u>194.45</u> 194,45	<u>-</u> -	364	364	<u>-</u> -	<u>1.9872</u> -	<u>3.72</u> -
194	С111-1719 варіант 1	Захистна плівка Полімер 150мкм-0,06мм	1000м2	0,0234	<u>3607.81</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КР7-17-3	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (на товщ.65мм)	100м2	0,1872	<u>12043.85</u> 7370,94	<u>179.99</u> 158,14	2255	1380	<u>34</u> 30	<u>77.3040</u> 1,4252	<u>14.47</u> 0,27
196	КР7-17-9 н1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати (на 45мм)	100м2	0,1872	<u>11284.65</u> 1977,18	<u>376.80</u> 331,05	2112	370	<u>71</u> 62	<u>20.7360</u> 2,9837	<u>3.88</u> 0,56
197	КБ11-11-18 н2=1,15; н5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,1872	<u>2256.06</u> 2036,41	<u>98.66</u> 86,68	422	381	<u>18</u> 16	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>4.19</u> 0,15
198	С111-874 варіант 1	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 100х100 мм без покрытия	м2	20,592	<u>18.31</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КР7-17-9	Улаштування нівелір-масса -2- 5 мм	100м2	0,1825	<u>294.25</u> 247,15	<u>47.10</u> 41,38	54	45	<u>9</u> 8	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>0.47</u> 0,07
200	& С111- 1650-3-1А	Самовирівнююча суміш Нівелір	кг	54,75	<u>12.04</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КР7-26-2	Улаштування покриття з Marmoleum fresco_ понад 10 м2	100м2	0,21	<u>7123.23</u> 7108,09	<u>15.14</u> 13,30	1496	1493	<u>3</u> 3	<u>69.9960</u> 0,1199	<u>14.7</u> 0,03
202	& С111-562- 1-1Б	Натуральне Forbo Marmoleum fresco_3257 edelweiss	м2	21	<u>757.83</u> -	<u>-</u> -	15914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип пола "4"									
		Існуюча плита									
203	КР7-20-1	Улаштування суцільної звукоізоляції пінополіетилен Polifoam 5мм	100м2	2,2223	<u>4574.45</u> 4535,76	<u>38.69</u> 33,99	10166	10080	<u>86</u> 76	<u>45.2400</u> 0,3064	<u>100.54</u> 0,68
204	& С188888- 54-1-14	Звукоізоляції для підлоги пінополіетилен Polifoam 5мм	м2	226,6746	<u>84.02</u> -	<u>-</u> -	19045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ26-30-1 н2=1,15; н5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	22,223	<u>194.45</u> 194,45	<u>-</u> -	4321	4321	<u>-</u> -	<u>1.9872</u> -	<u>44.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-1719 варіант 1	Захистна плівка Полімер 150мкм-0,06мм	1000м2	0, 2777875	<u>3607.81</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	KP7-17-3	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (на товщ. 65мм)	100м2	2,2223	<u>12043.85</u> 7370,94	<u>179.99</u> 158,14	26765	16380	<u>400</u> 351	<u>77.3040</u> 1,4252	<u>171.79</u> 3,17
208	KP7-17-9 n1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати (на 45мм)	100м2	2,2223	<u>11284.65</u> 1977,18	<u>376.80</u> 331,05	25078	4394	<u>837</u> 736	<u>20.7360</u> 2,9837	<u>46.08</u> 6,63
209	KB11-11-18 e=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	2,2223	<u>2256.06</u> 2036,41	<u>98.66</u> 86,68	5014	4526	<u>219</u> 193	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>49.68</u> 1,74
210	C111-874 варіант 1	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 100х100 мм без покрытия	м2	244,453	<u>18.31</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	KP7-17-9	Улаштування нівелір-масса -2- 5 мм	100м2	2,2223	<u>294.25</u> 247,15	<u>47.10</u> 41,38	654	549	<u>105</u> 92	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>5.76</u> 0,83
212	& C111-1650-3-1A	Самовирівнююча суміш Нівелір	кг	666,69	<u>12.04</u> -	<u>-</u> -	8027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	KP7-26-1	Улаштування ПВХ покриття типу натуральне Forbo	100м2	1,907	<u>7940.88</u> 7919,68	<u>15.14</u> 13,30	15143	15103	<u>29</u> 25	<u>77.9880</u> 0,1199	<u>148.72</u> 0,23
214	& C111-562-3 варіант 1	Струмопровідне антистатичне гомогенне покриття типу натуральне Forbo Sphera EC Colorex 450000-2мм	м2	160,7	<u>1093.98</u> -	<u>-</u> -	175803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C111-562-4 варіант 1	Струмопровідне антистатичне гомогенне покриття типу натуральне Forbo Sphera EC Colorex 450049-2мм Тип пола "5"	м2	30	<u>1093.98</u> -	<u>-</u> -	32819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----- Існуюча плита											
216	KP7-20-1	Улаштування суцільної звукоізоляції пінополіетилен Polifoam 5мм	100м2	0,0206	<u>4574.45</u> 4535,76	<u>38.69</u> 33,99	94	93	<u>1</u> 1	<u>45.2400</u> 0,3064	<u>0.93</u> 0,01
217	& C188888-54-1-14	Звукоізоляції для підлоги пінополіетилен Polifoam 5мм	м2	2,1012	<u>84.02</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	KB26-30-1 n2=1,15; n5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,206	<u>194.45</u> 194,45	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>1.9872</u> -	<u>0.41</u> -
219	C111-1719 варіант 1	Захистна плівка Полімер 150мкм-0,06мм	1000м2	0,002575	<u>3607.81</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	KP7-17-3	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (на товщ. 45мм)	100м2	0,0206	<u>12043.85</u> 7370,94	<u>179.99</u> 158,14	248	152	<u>4</u> 3	<u>77.3040</u> 1,4252	<u>1.59</u> 0,03
221	KP7-17-9 n1=5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати (на 25мм)	100м2	0,0206	<u>7052.91</u> 1235,74	<u>235.50</u> 206,91	145	25	<u>5</u> 4	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>0.27</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ11-11-18 н2=1,15; н5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0206	<u>2256.06</u> 2036,41	<u>98.66</u> 86,68	46	42	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.46</u> 0,02
223	С111-874 варіант 1	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 100х100 мм без покрытия	м2	2,266	<u>18.31</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КР7-17-9	Улаштування нівелір-масса -2- 5 мм	100м2	0,0206	<u>294.25</u> 247,15	<u>47.10</u> 41,38	6	5	<u>1</u> 1	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>0.05</u> 0,01
225	& С111-1650-3-1А	Самовирівнююча суміш Нівелір	кг	6,18	<u>12.04</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КР7-26-1	Улаштування антисептичне гомогенне ПВХ покриття типу натуральне Forbo Sphera EC Colorex250201-2мм	100м2	0,0206	<u>7940.88</u> 7919,68	<u>15.14</u> 13,30	164	163	<u>-</u> -	<u>77.9880</u> 0,1199	<u>1.61</u> -
227	& С111-562-3 варіант 1	Струмопровідне антистатичне гомогенне покриття типа натуральне Forbo Sphera EC Colorex 450000-2мм Тип пола "6"	м2	2,3	<u>1093.98</u> -	<u>-</u> -	2516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Існуюча основа											
228	КР7-20-1 н1=2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит ППС-100мм в два слоя	100м2	1,0311	<u>9148.90</u> 9071,52	<u>77.38</u> 67,98	9433	9354	<u>79</u> 70	<u>90.4800</u> 0,6127	<u>93.29</u> 0,63
229	& С114-9-У-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінополістирольні ППС PENOBOARD товщ.100мм (2 слоя)	м2	210,3444	<u>392.11</u> -	<u>-</u> -	82478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КР7-31-5 застосовно	Улаштування демпферної стрічки по периметру підлоги	100м	0,6885	<u>1936.52</u> 1936,52	<u>-</u> -	1333	1333	<u>-</u> -	<u>17.7240</u> -	<u>12.2</u> -
231	& С111-1679-1-1К варіант 1	Демпфторна стрічка, Isolon товщина 8 мм	п.м	68,85	<u>8.51</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КР7-31-5 застосовно	Улаштування коркорового компенсатора лакового (світло сірого кольору) по периметру підлоги	100м	0,6885	<u>1936.52</u> 1936,52	<u>-</u> -	1333	1333	<u>-</u> -	<u>17.7240</u> -	<u>12.2</u> -
233	& С111-1679-3	Коркоровий компенсатор лаковий (світло сірого кольору)	шт.	77	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	15054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КР7-17-3	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (товщ. 65мм)	100м2	1,0311	<u>12043.85</u> 7370,94	<u>179.99</u> 158,14	12418	7600	<u>186</u> 163	<u>77.3040</u> 1,4252	<u>79.71</u> 1,47
235	КР7-17-9 н1=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної стяжки додавати (на 45мм)	100м2	1,0311	<u>11284.65</u> 1977,18	<u>376.80</u> 331,05	11636	2039	<u>389</u> 341	<u>20.7360</u> 2,9837	<u>21.38</u> 3,08
236	КБ11-11-18 н2=1,15; н5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,0311	<u>2256.06</u> 2036,41	<u>98.66</u> 86,68	2326	2100	<u>102</u> 89	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>23.05</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	C111-874 варіант 1	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 100х100 мм без покрытия	м2	113,421	<u>18.31</u>	-	2077	-	-	-	-
238	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (Ceresit CR 65 в 2 шара)	100м2	1,0311	<u>4327.18</u> 4313,72	<u>13.46</u> 11,82	4462	4448	<u>14</u> 12	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>41.31</u> 0,11
239	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	100м2	1,0311	<u>1328.87</u> 1325,51	<u>3.36</u> 2,96	1370	1367	<u>3</u> 3	<u>12.3120</u> 0,0266	<u>12.69</u> 0,03
240	& C111-1720-1-1B	Гідроізоляція Ceresit RC65	кг	515,55	<u>21.59</u>	-	11131	-	-	-	-
241	KP7-17-9	Улаштування нівелір-масса -2- 5 мм	100м2	1,0311	<u>294.25</u> 247,15	<u>47.10</u> 41,38	303	255	<u>48</u> 43	<u>2.5920</u> 0,3730	<u>2.67</u> 0,38
242	& C111-1650-3-1A	Самовирівнююча суміш Нівелір	кг	309,33	<u>12.04</u>	-	3724	-	-	-	-
243	& C111-1650-4 варіант 1	Топінг для бетонних полів, мембранообразователь бетолатекс	кг	15,4665	<u>139.91</u>	-	2164	-	-	-	-
		Матеріали для покриттів підлоги (скруглень у медичних установах)									
244	& C111-1361-1-1M	Шнур для зварювання Marmoleum 3257	шт	5	<u>2992.11</u>	-	14961	-	-	-	-
245	& C111-1361-2	Шнур для зварювання Marmoleum 3251	шт	2	<u>2992.11</u>	-	5984	-	-	-	-
246	& C111-1361-3 варіант 1	Шнур для зварювання	шт	4	<u>1008.82</u>	-	4035	-	-	-	-
247	& C111-1722-2-1Д	Галтель (1шт.х25=25м)	м.п	425	<u>61.24</u>	-	26027	-	-	-	-
248	& C111-1722-1-1Г	Фінішний профіль (упаковка-20шт.х4=100м)	м.п.	400	<u>41.08</u>	-	16432	-	-	-	-
249	& C1113-75-1	Клей термоплавкий НКІ 18/300	шт.	165	<u>76.29</u>	-	12588	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					786339	111492	<u>2892</u> 2542		<u>1128.12</u> 22,96
		Разом будівельні роботи, грн.					786339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671955				
		всього заробітна плата, грн.					114034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					849640				

		Всього по розділу 5					849640				
		Розділ 6. Двері									
250	КБ10-96-2 h2=1,15; h5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,63765	<u>39870.06</u> 36045,39	<u>2285.95</u> 670,25	25423	22984	<u>1458</u> 427	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>207.16</u> 3,09
251	& С123-210-1	Автоматичні розсувні двері Manusa Visio 125,одностулкові, 1,550*2,1. Полотно дверей Р50-С МАХ, з покриттям НРЛщина 3 мм, Рама для розсувних дверей МК40-Clip кутова. Ручка ззовні (КТНН01), ручка з середини врізна (МНН08).Управління - ліктьової кнопки (2шт). Селектор функції Optima вбудована прозора панель (МН5R9080), без виступаючої рами, розмір 900x800мм. Марка двері ДК ОД 1,55*2,0 Ро (зі стеклом). Виробник "Soleco"	шт	3	<u>196092.64</u> -	<u>-</u> -	588278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& С123-210-3	Електромеханічні двостулкові, поворотні для експлуатації в медичних утановах. Дверні полотна виконано з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм. Покриття полотна НРЛ панель, товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей. Распашні двері, презначені для використання в медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфа, легко миється, стійка до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни (товщина стіни - 15 см) марка ДКСДв 1,8х2,0 ПО (зі стеклом 0,4*0,6) виробник "Soleco"	шт	4	<u>195511.74</u> -	<u>-</u> -	782047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C123-210-2 варіант 1	Двері одностулкові, розпашні, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм. Ренгенозахисна версія дверей має свинцеву вставку відповідної товщини. Покриття дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Телескопічна регульована рама типу G. з оцинкованої пофарбованої сталі, арт.SEMP (П-1шт., Л-1шт) розміром 1,1х2,1 вікно 400х400мм, збірна рама з анодованого алюмінію, скло 3мм. Захисна накладка з нержавіючої сталі, висотою 380мм з обох сторін. ПО виробник "Soleco"	шт	2	<u>44383.42</u> -	<u>-</u> -	88767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	& C123-210-2 варіант 2	Двері одностулкові, розпашні, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм. Ренгенозахисна версія дверей має свинцеву вставку відповідної товщини. Покриття дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Телескопічна регульована рама типу G. з оцинкованої пофарбованої сталі, арт.SEMP (П-1шт.) розміром 1,1х2,1 вікно 400х400мм, збірна рама з анодованого алюмінію, скло 3мм. Захисна накладка з нержавіючої сталі, висотою 150мм з обох сторін. ПО виробник "Soleco"	шт	1	<u>41694.72</u> -	<u>-</u> -	41695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	& C111-951-2	Доводчик CD340	шт	7	<u>8059.74</u> -	<u>-</u> -	56418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& C123-210-4 варіант 3	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 150мм) марка ДК Г Од 1,0х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	2	<u>34106.61</u> -	<u>-</u> -	68213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& C123-210-4 варіант 1	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 400мм марка ДК Г Од 1,0х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	1	<u>39364.51</u> -	<u>-</u> -	39365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& C123-210-4 варіант 2	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків - до 380мм) марка ДК Г Од 1, 0х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	4	<u>38707.28</u> -	<u>-</u> -	154829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& C123-210-5 варіант 1	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків - до 250мм) марка ДК Г Од 0, 9х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	2	<u>35289.54</u> -	<u>-</u> -	70579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& C123-210-5 варіант 2	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 380мм) марка ДК Г Од 0,9х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	5	<u>37918.49</u> -	<u>-</u> -	189592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C123-210-6 варіант 1	Двері механічні одностулкові, розпашні, з решіткою полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 150мм) марка ДК Од 0, 8х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	м2	4	<u>35170.04</u> -	<u>-</u> -	140680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ9-61-10 n2=1,15; n5=1,15	Монтаж металевих протипожежних дверних блоків	т	0,6	<u>10603.86</u> 8149,98	<u>1908.63</u> 424,53	6362	4890	<u>1145</u> 255	<u>77.5008</u> 3,9418	<u>46.5</u> 2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	& C121-782-1	Двері протипожежні ДМП EI30-1-2100x900 глухі, ліві ЄвроСтандарт виготовлені з двох сталевих листів завтовшки по 1.5 мм. із заповненням внутрішнього простору матеріалом BASWOLL 180. Дверне вогнестійке полотно має товщину 50 мм. По периметру полотна змонтовано два контури ущільнення. Перший забезпечує захист приміщення від протягів, а другий зроблений з вогнестійкої термоактивної стрічки, яка під дією високої температури спучується, герметизуючи коробку від проникнення диму. Євростандарт оснащені замком з вогнетривких матеріалів. Стандартна комплектація включає дверне полотно, короб, лиштву, поріг, замок і комплект ключів. (1 шт. ліва; 1шт.права)	шт	2	<u>41283.73</u> -	<u>-</u> -	82567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C121-782-2	Двері протипожежні ДМП EI30-1-2100x1000 глухі, ЄвроСтандарт виготовлені з двох сталевих листів завтовшки по 1.5 мм. із заповненням внутрішнього простору матеріалом BASWOLL 180. Дверне вогнестійке полотно має товщину 50 мм. По периметру полотна змонтовано два контури ущільнення. Перший забезпечує захист приміщення від протягів, а другий зроблений з вогнестійкої термоактивної стрічки, яка під дією високої температури спучується, герметизуючи коробку від проникнення диму. Двері металеві глухі ДМП EI30-1-2100x1000 лев.шт.3 та праві шт.3 Євростандарт оснащені замком з вогнетривких матеріалів. Стандартна комплектація включає дверне полотно, короб, лиштву, поріг, замок і комплект ключів. ДСТУ Б В 2.6-77:20009 тех.етаж шт. 4	шт	6	<u>130267.86</u> -	<u>-</u> -	781607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C111-327-1	Пена монтажная (1 флакон = 750мл)	флак	6	<u>110.65</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	КБ10-29-4 н2=1,15; н5=1,15	Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах (двері балконі скляні зовнішні двостулкові розсувні алюмінієві тип Д ПВ С Дв 1,8х2,6 Ро (Індивідуального виготовлення)	100м2	0,2808	<u>62730.19</u> 48098,31	<u>9648.76</u> 3799,51	17615	13506	<u>2709</u> 1067	<u>446.7612</u> 27,8804	<u>125.45</u> 7,83
267	& С126-420-1	Двері балконі скляні зовнішні двостулкові розсувні алюмінієві тип Д ПВ С Дв 1,8х2,6 Ро (Індивідуального виготовлення)	шт	6	<u>25005.94</u> -	<u>-</u> -	150036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ10-20-4 н2=1,15; н5=1,15	Заповнення віконим блок з ПВХ - термопрофілю, однокамерний склопакет з енергозбереженням (Rg min=0.75м2 к/Вт)	100м2	0,0468	<u>14268.60</u> 13270,13	<u>959.63</u> 665,36	668	621	<u>45</u> 31	<u>119.6046</u> 5,8276	<u>5.6</u> 0,27
269	& С123-1-1	Віконий блок з ПВХ -термопрофілю, заповнення однокамерний склопакетз енергозбереженням (Rg min=0.75м2 к/Вт)	м2	4,68	<u>3397.31</u> -	<u>-</u> -	15899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& С111-327-1	Пена монтажная (1 флакон = 750мл)	флак	8	<u>110.65</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	13	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& 2415-2435-1	Жалюзі вертикальні - тканини 127мм America 250грм/м2 (вартість з установкою)	м2	90	<u>510.53</u> -	<u>-</u> -	45948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3348231	42001	<u>5357</u> 1780		<u>384.71</u> 13,56
		Разом будівельні роботи, грн.					3348231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3300873				
		всього заробітна плата, грн.					43781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7973				
		Всього будівельні роботи, грн.					3371256				

		Всього по розділу 6					3371256				
		Разом прямі витрати по кошторису					6983031	1109523	<u>64384</u> 20316		<u>10927.78</u> 177,38
		Разом будівельні роботи, грн.					6983031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5809124				
		всього заробітна плата, грн.					1129839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					619394 1323,02 220720 7602425				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					5500 7602425				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12428,18 1350559				

Склав _____  Т.І.Максимцева

Перевірив _____  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/и
на ремонтні роботи АР (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10927,78	101,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	151,43	113,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	25,95	119,06			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1323,02	166,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12428,18				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,92961	400,12			
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,82611	692,57			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,95251	707,90			
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,27804	633,32			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12341	578,91			
12	КБМ203-850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,36134	422,96			
13	КБМ203-851	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,72894	539,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,3624	180,35			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	41,41626	140,18			
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,2254	199,25			
17	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,9277	597,06			
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	8,09454	344,90			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,53592	40,61			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	39,61071	367,93			
21	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,49837	54,26			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	58,10383	6,27			
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	4,49837	12,30			
24	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	73,732	255,60			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,9502574				
26	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	12,53592				
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,67995976				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,95693824				
29	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	22,031184				
30	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	306, 16976562				
31	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	4,86616221				
32	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	21,896736				
33	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	6,8137848				
34	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	217, 276663596				
35	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	52,82897232				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
36	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000264	57034,14	55563,22	352,60	1118,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C111-123-1-2М	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12 мм	шт	216	2,43	2,35	0,03	0,05
38	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00075145	31345,88	30378,65	352,60	614,63
39	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,062735	2822,72	2289,92	477,45	55,35
40	+&C111-220-1	Грунтовка Ceresit СТ 17	л.	194,934	39,89	38,59	0,52	0,78
41	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,80196	103,43	95,54	5,86	2,03
42	+&C111-327-1	Пена монтажная (1 флакон = 750мл)	флак	14	110,65	108,00	0,48	2,17
43	+&C111-334-1-1Л	Фарба водно-дисперсійна акрілатна StoColor Opticryl Matt, 10л. у 2 шари (1 клас стійкості EN13300 (0,13-0,15л/м2 на1 шар) RAL 9003	л.	196,536	225,87	220,92	0,52	4,43
44	+&C111-334-1-1Л варіант 1	Фарба водно-дисперсійна акрілатна StoColor Opticryl Matt, 10л. у 2 шари (1 клас стійкості EN13300 RAL 9003	л.	98,14997	225,87	220,92	0,52	4,43
45	+&C111-562-1-1Б	Натуральне Forbo Marmoleum fresco_3257 edelweiss	м2	129,51	757,83	741,51	1,46	14,86
46	+&C111-562-2-2Б	Натуральне Forbo Marmoleum fresco_3251 lemon zest	м2	97	757,83	741,51	1,46	14,86
47	+&C111-562-3 варіант 1	Струмопровідне антистатичне гомогенне покриття типа натуральне Forbo Sphera EC Colorex 450000-2мм	м2	163	1093,98	1071,07	1,46	21,45
48	+&C111-562-4 варіант 1	Струмопровідне антистатичне гомогенне покриття типа натуральне Forbo Sphera EC Colorex 450049-2мм	м2	30	1093,98	1071,07	1,46	21,45
49	+&C111-679-1 варіант 1	Плита «AMF AMF Schlicht» 600х600х15мм(розход на 1м2=2,78шт.)	шт	1521	178,14	174,55	0,10	3,49
50	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,018198	24032,41	23285,81	275,38	471,22
51	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	74,91432	236,88	231,94	0,30	4,64
52	+C111-874 варіант 1	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 100х100 мм без покрытия	м2	409,64	18,31	17,65	0,30	0,36
53	C111-877	Сикатив плавлений 64Б	т	0,00034	74483,41	72427,32	595,63	1460,46
54	+&C111-951-2	Доводчик CD340	шт	7	8059,74	8059,27	0,47	-
55	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0004445	3539,69	2832,11	638,17	69,41
56	+&C111-1361-1-1М	Шнур для зварювання Marmoleum 3257	шт	5	2992,11	2933,08	0,36	58,67
57	+&C111-1361-2	Шнур для зварювання Marmoleum 3251	шт	2	2992,11	2933,08	0,36	58,67
58	+&C111-1361-3 варіант 1	Шнур для зварювання	шт	4	1008,82	988,68	0,36	19,78
59	C111-1391	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 400, 500 мм	т	0,00162	41676,30	40506,52	352,60	817,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C111-1404	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 20 мм, довжина 500 мм	т	0,02952	41062,51	39904,76	352,60	805,15
61	C111-1404 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10 мм, довжина 450 мм	т	0,0312	41062,51	39904,76	352,60	805,15
62	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,004554225	37928,48	36832,18	352,60	743,70
63	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00024	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
64	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001768	35785,35	34724,79	358,89	701,67
65	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0036	39855,65	38715,28	358,89	781,48
66	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	7,36838	227,87	223,35	0,05	4,47
67	C111-1608	Дрантя	кг	7,1544	12,11	11,10	0,77	0,24
68	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,28621	41,30	39,73	0,76	0,81
69	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка Ceresit СТ17	л	278,51076	26,61	25,33	0,76	0,52
70	+&C111-1650-3-1А	Самовирівнююча суміш Нівелір	кг	1115,79	12,04	11,30	0,50	0,24
71	+&C111-1650-4 варіант 1	Топінг для бетонних полів, мембранообразователь бетолатекс	кг	15,4665	139,91	136,67	0,50	2,74
72	+&C111-1678-1-1И	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	26	12,79	12,39	0,15	0,25
73	+&C111-1679-1-1K варіант 1	Демпфорна стрічка, Isolon товщина 8 мм	п.м	68,85	8,51	8,33	0,01	0,17
74	+&C111-1679-3	Коркоровий компенсатор лаковий (світло сірого кольору)	шт.	77	195,51	191,67	0,01	3,83
75	+C111-1719 варіант 1	Захистна плівка Полімер 150мкм-0,06мм	1000м2	0,3366125	3607,81	3333,30	203,77	70,74
76	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	30,222	7,67	7,32	0,20	0,15
77	+&C111-1720-1-1B	Гідроізоляція Ceresit RC65	кг	646,95	21,59	20,97	0,20	0,42
78	+&C111-1721-2 варіант 1	Стрічка армувальна	м	29	6,14	6,02	-	0,12
79	+&C111-1722-1-1Г	Фінішний профіль (упаковка-20шт.х4=100м)	м.п.	400	41,08	39,55	0,72	0,81
80	+&C111-1722-2-1Д	Галтель (1шт.х25=25м)	м.п	425	61,24	59,32	0,72	1,20
81	+C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні (типу WHITE 200x300x7)	м2	210,383	353,42	332,50	13,99	6,93
82	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	30,6072	39,14	38,03	0,34	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100x7 L=1,7	т	0,5368	37210,71	36658,33	275,38	277,00
84	+C111-1814 варіант 5	Сталь кутова 50x5 L=1600	т	0,23794	37210,71	36658,33	275,38	277,00
85	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 6 мм	т	0,17909	48180,21	47546,17	275,38	358,66
86	+&C111-1831- 3-1E	Профілі метал. оцинковані 60/27	м	74	48,69	48,25	0,08	0,36
87	+&C111-1831- 4-2B	Профілі метал. оцинковані 28/27	м	26	36,74	36,39	0,08	0,27
88	+&C111-1831- 5 варіант 1	З'єднувач однорівневий для профіля СД 60/27(краб)	шт.	49	19,65	19,42	0,08	0,15
89	+&C111-1831- 6-1Ж	Подовжувач профіля з оцинкованої сталі 60/27	шт	9	14,36	14,17	0,08	0,11
90	+&C111-1831- 7	Профіля стійковий з оцинкованої сталі	м	678	56,67	56,17	0,08	0,42
91	+&C111-1831- 8-2Г	Профіля напрямний з оцинкованої сталі	м	328	50,79	50,33	0,08	0,38
92	+&C111-1831- 9-2Д	Кутик пристінний	м	591	98,78	97,90	0,14	0,74
93	+C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 24 L=2400	т	0,3456	50022,76	49375,00	275,38	372,38
94	+&C111-1848- 1-15	Саморізи 3,5x9,5	шт.	451	0,51	0,44	0,06	0,01
95	+&C111-1848- 2	Саморізи 3,5x25	шт.	607	0,27	0,24	0,02	0,01
96	+&C111-1848- 3-2A	Шурупи саморізи	шт.	6402	0,13	0,13	-	-
97	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,002168	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
98	+&C111-1870- 3 варіант 1	Шайби д.12	шт	216	2,03	1,96	0,03	0,04
99	+&C111-1891- 2 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE 33 (затирка для швів)	кг	84,6	57,32	55,68	0,52	1,12
100	+C111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1353,8	8,03	7,37	0,50	0,16
101	+C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24	кг	1444,428	8,90	8,23	0,50	0,17
102	+&C111-2013- 5	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	1592,842	12,74	11,97	0,52	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	+C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	720,632	17,23	16,37	0,52	0,34
104	+C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 (розход шпаклівки 1,1кг на 1м2)	кг	220,968	17,23	16,37	0,52	0,34
105	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000075	4188,86	3874,21	232,52	82,13
106	+&C113-1489-2-2Т	Заглушка WG 006	шт	40	190,58	186,76	0,08	3,74
107	+&C114-9-У-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні пінополістирольні ППС PENOBOARD товщ.100мм (2 слоя)	м2	210,3444	392,11	298,33	86,09	7,69
108	+&C121-777-1-2E	Тяга підвісу	шт	458	3,21	3,15	0,04	0,02
109	C121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,3237	56207,62	55416,05	373,15	418,42
110	+&C121-782-1	Двері протипожежні ДМП EI30-1-2100x900 глухі, ліві ЄвроСтандарт виготовлені з двох сталевих листів завтовшки по 1.5 мм. із заповненням внутрішнього простору матеріалом BASWOLL 180. Дверне вогнестійке полотно має товщину 50 мм. По периметру полотна змонтовано два контури ущільнення. Перший забезпечує захист приміщення від протягів, а другий зроблений з вогнестійкої термоактивної стрічки, яка під дією високої температури спучується, герметизуючи коробку від проникнення диму. Євростандарт оснащені замком з вогнетривких матеріалів. Стандартна комплектація включає дверне полотно, короб, лиштву, поріг, замок і комплект ключів. (1 шт. ліва; 1шт.права)	шт	2	41283,73	40939,09	37,32	307,32
111	+&C121-782-2	Двері протипожежні ДМП EI30-1-2100x1000 глухі, ЄвроСтандарт виготовлені з двох сталевих листів завтовшки по 1.5 мм. із заповненням внутрішнього простору матеріалом BASWOLL 180. Дверне вогнестійке полотно має товщину 50 мм. По периметру полотна змонтовано два контури ущільнення. Перший забезпечує захист приміщення від протягів, а другий зроблений з вогнестійкої термоактивної стрічки, яка під дією високої температури спучується, герметизуючи коробку від проникнення диму. Двері металеві глухі ДМП EI30-1-2100x1000 лев.шт.3 та праві шт.3 Євростандарт оснащені замком з вогнетривких матеріалів. Стандартна комплектація включає дверне полотно, короб, лиштву, поріг, замок і комплект ключів. ДСТУ Б В 2.6-77:20009 тех.етаж шт. 4	шт	6	130267,86	129260,80	37,32	969,74
112	+&C123-1-1	Віконий блок з ПВХ -термопрофілю, заповнення однокамерний склопакетз енергозбереженням (Rg min=0.75м2 к/Вт)	м2	4,68	3397,31	3316,67	14,03	66,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	+&C123-210-1	Автоматичні розсувні двері Manusa Visio 125,одностулкові, 1,550*2,1. Полотно дверей P50-C MAX, з покриттям HPLщина 3 мм, Рама для розсувних дверей МК40-Clip кутова. Ручка ззовні (КТНН01), ручка з середини врізна (МНН08).Управління -ліктьової кнопки (2шт). Селектор функції Optima вбудована прозора панель (МН5R9080), без виступаючої рами, розмір 900x800мм. Марка двері ДК ОД 1, 55*2,0 Ро (зі стеклом). Виробник "Soleco"	шт	3	196092,64	192198,96	48,73	3844,95
114	+&C123-210-2 варіант 1	Двері одностулкові, розпашні, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм. Ренгенозахисна версія дверей має свинцеву вставку відповідної товщини. Покриття дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Телескопічна регульована рама типу G. з оцинкованої пофарбованої сталі, арт.SEMP (П-1шт., Л-1шт) розміром 1,1x2,1 вікно 400x400мм, збірна рама з анодованого алюмінію, скло 3мм. Захисна накладка з нержавіючої сталі, висотою 380мм з обох сторін. ПО виробник "Soleco"	шт	2	44383,42	43464,43	48,73	870,26
115	+&C123-210-2 варіант 2	Двері одностулкові, розпашні, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм. Ренгенозахисна версія дверей має свинцеву вставку відповідної товщини. Покриття дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Телескопічна регульована рама типу G. з оцинкованої пофарбованої сталі, арт.SEMP (П-1шт.) розміром 1,1x2,1 вікно 400x400мм, збірна рама з анодованого алюмінію, скло 3мм. Захисна накладка з нержавіючої сталі, висотою 150мм з обох сторін. ПО виробник "Soleco"	шт	1	41694,72	40828,45	48,73	817,54
116	+&C123-210-3	Електромеханічні двостулкові, поворотні для експлуатації в медичних установах. Дверні полотна виконано з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм. Покриття полотна HPL панель, товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей. Распашні двері, презначені для використання в медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфа, легко миється, стійка до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни (товщина стіни - 15 см) марка ДКСДв 1,8x2,0 ПО (зі стеклом 0,4*0,6) виробник "Soleco"	шт	4	195511,74	191629,45	48,73	3833,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	+&C123-210-4 варіант 1	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до м'яких та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 400мм марка ДК Г Од 1,0х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	1	39364,51	38543,93	48,73	771,85
118	+&C123-210-4 варіант 2	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до м'яких та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків - до 380мм) марка ДК Г Од 1,0х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	4	38707,28	37899,58	48,73	758,97
119	+&C123-210-4 варіант 3	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до м'яких та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 150мм) марка ДК Г Од 1,0х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	2	34106,61	33389,12	48,73	668,76
120	+&C123-210-5 варіант 1	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до м'яких та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків - до 250мм) марка ДК Г Од 0,9х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	2	35289,54	34560,67	36,92	691,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+&C123-210-5 варіант 2	Двері механічні одностулкові, розпашні, глухі, полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 380мм) марка ДК Г Од 0,9х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	шт	5	37918,49	37138,07	36,92	743,50
122	+&C123-210-6 варіант 1	Двері механічні одностулкові, розпашні, з решіткою полотна з пресованої під високим тиском ДСП плити, товщ.40мм, з покриттям дверного полотна HPL панель товщ. 2 мм. Міцна фенольна кромка по контуру полотна дверей, призначені спеціально для використання у медичних закладах. Плоска поверхня без рельєфу, легко миється, стійкі до миючих та дезінфікуючих речовин. Металева дверна рама (G type) з лиштвою з обох боків стіни - до 150мм) марка ДК Од 0,8х2,0 ПО виробник "Soleco" (Індивідуального виготовлення)	м2	4	35170,04	34443,51	36,92	689,61
123	+&C123-352-2	Кутовий відбійник CG50	м/п	4	157,39	154,00	0,30	3,09
124	+&C123-352-5	Відбійник-поручень WG145-1	м	75	2014,47	1974,67	0,30	39,50
125	+&C123-352-6-1P	Відбійник-поручень WG201-1	м	75	1442,92	1414,33	0,30	28,29
126	+&C123-362-1	Поручень откидной настенный с дополнительным фиксирующим держателем для бумаги MaxiFlow	шт.	1	1871,16	1833,33	1,14	36,69
127	+&C123-362-2	Поручень прямой d32 мм 12х60 см, для людей с ограниченными возможностями	шт.	1	432,62	423,00	1,14	8,48
128	+&C123-362-3	Ручка у ванную комнату Dynasty DN-012	шт.	1	750,28	735,00	0,57	14,71
129	+&C123-362-4	Сидіння для купання MAXIFLOW з нержавіючої сталі, пластикова сидушка	шт.	1	2150,43	2107,50	0,76	42,17
130	+&C126-420-1	Двері балконі скляні зовнішні двостулкові розсувні алюмінієві тип Д ПВ С Дв 1,8х2,6 Ро (Індивідуального виготовлення)	шт	6	25005,94	24805,41	14,38	186,15
131	+&C126-1092-1	Панелі HPL Fendermax interior	м2	376,6	1852,19	1835,63	2,77	13,79
132	C142-10-2	Вода	м3	2,98164	42,10	42,10	-	-
133	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,078204	5761,32	5620,81	27,54	112,97
134	C1113-24	Грунтовка ГФ-0119 червоно-коричнева	т	0,004445	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
135	+&C1113-75-1	Клей термоплавкий НКІ 18/300	шт.	165	76,29	74,15	0,64	1,50
136	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004445	21514,85	20615,54	477,45	421,86
137	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,025494	47488,52	45961,74	595,63	931,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	C1113-221	Емаль ХВ-113 червоно-оранжева	т	0,067984	83366,30	81136,04	595,63	1634,63
139	+&C1113-296-1	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	10,32	15,61	14,70	0,60	0,31
140	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	22,357278	2188,89	1656,29	489,68	42,92
141	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,011	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
142	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,458994	2308,90	1511,45	752,18	45,27
143	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,52426	1608,72	825,00	752,18	31,54
144	+C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні KNAUF, товщина 12,5 мм ГКПО	м2	30,3555	130,59	124,41	3,62	2,56
145	+&C1545-42-1	Дюбель анкер 6x40	шт	1645	4,08	4,05	0,03	-
146	+&C1545-42-1 варіант 1	Дюбель анкер пластмасовий 6x40	шт	49	0,72	0,71	-	0,01
147	+&C1545-44-1-2О	Дюбель 6/42	шт	1156	0,24	0,21	0,03	-
148	+C1545-75 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання керамогранітної плитки	100шт	8,83	8,11	7,88	0,07	0,16
149	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,5036	80,35	70,00	8,77	1,58
150	+&C1555-116-1-Щ	Рейка несуча довжиною 3,7м	шт	141	195,60	191,66	0,10	3,84
151	+&C1555-116-2-Э	Рейка несуча довжиною 1,2м	шт	866	66,30	64,90	0,10	1,30
152	+&C1555-116-3-Ю	Рейка довжиною 0,6м	шт	866	35,38	34,59	0,10	0,69
153	+C188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100x10	шт	13	7,21	7,07	-	0,14
154	+C188888-5 варіант 1	Прижимна кліпса	шт	438	3,98	3,90	-	0,08
155	+&C188888-54-1-14	Звукоізоляції для підлоги пінополіетилен Polifoam 5мм	м2	273,7758	84,02	81,67	0,70	1,65
156	+&2415-2435-1	Жалюзі вертикальні - тканини 127мм America 250грм/м2 (вартість з установкою)	м2	90	510,53	500,00	0,52	10,01
157	+&290518-1216-3 варіант 1	Кронштейн WG005	шт	130	76,19	64,40	10,30	1,49
158	+&290518-1216-4 варіант 1	Кінцевий елемент WG012,	шт	4	33,77	22,81	10,30	0,66
159	+C1545-104 варіант 2	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,2	4583,30	4583,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
160	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	217,2672	4,90618	4,90618		
161	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2398	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірів  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
12-08/21 (вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/и
на опалення (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 12-08/21-ОВ.С арк 1

Кошторисна вартість 291,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32236 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,975 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Опалення.									
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,12506	<u>18797.97</u> 13409,98	<u>706.42</u> 200,42	2351	1677	<u>88</u> 25	<u>133.7520</u> 1,4484	<u>16.73</u> 0,18
2	& C130-559-1	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 - 505-705 735W з боковим підключенням	шт	2	<u>8221.08</u> -	<u>-</u> -	16442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& C130-559-2	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 - 505-805 839W з боковим підключенням	шт	2	<u>9027.64</u> -	<u>-</u> -	18055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & C130-559-3	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 - 505-905 943W з боковим підключенням	шт	1	<u>9908.88</u> -	-	-	9909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5 & C130-559-4	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 - 505-1105 1047W з боковим підключенням	шт	2	<u>11596.06</u> -	-	-	23192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6 & C130-559-5	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 - 505-1205 1256W з боковим підключенням	шт	2	<u>12403.33</u> -	-	-	24807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & C130-559-6	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 - 505-1405 1464W з боковим підключенням	шт	3	<u>14093.66</u> -	-	-	42281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & C130-559-7	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 - 905-905 1564W з боковим підключенням	шт	1	<u>13583.95</u> -	-	-	13584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 КР15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,54	<u>13369.09</u> 7048,69	<u>239.83</u> 92,06		7219	3806	<u>130</u> 50	<u>66.2160</u> 0,7286	<u>35.76</u> 0,39
10 КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,07	<u>12158.79</u> 6975,88	<u>239.83</u> 92,06		851	488	<u>17</u> 6	<u>65.5320</u> 0,7286	<u>4.59</u> 0,05
11 КБ13-16-6 н2=1,15; н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,013	<u>3267.03</u> 1570,87	<u>232.77</u> 21,25		42	20	<u>3</u> -	<u>13.1928</u> 0,1987	<u>0.17</u> -
12 КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,013	<u>17822.55</u> 14891,29	<u>1.68</u> 1,48		232	194	<u>-</u> -	<u>146.6400</u> 0,0133	<u>1.91</u> -
13 С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>112.60</u> -	-		1126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14 & C130-474-1-1Э	Кран радіаторний д.15мм Данфос	шт	13	<u>799.68</u> -	-		10396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15 & C130-474-2-1Ю	Терморегулятор прямий д.15мм Данфос	шт	13	<u>1161.97</u> -	-		15106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16 & C130-424-1-1Щ	Конвектор електричний, 1,0 кВт, 490х455х115 Термія ЕВНА-1,0/230С ПАО "Маяк"	кВт	1	<u>3839.17</u> -	-		3839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17 & C130-424-2	Конвектор електричний, 1,5 кВт, 600х455х115 Термія ЕВНА-1,5/230С ПАО "Маяк"	кВт	1	<u>1026.76</u> -	-		1027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доповнення									
18	КР17-9-2	-									
		Прокладання нагрівального кабелю Deviflex 18T 170 м. код.140F1402; та кабелю Deviflex 18T 90м код.140F1248 з монтажною стрічкою Devifst Matal 25м код19808236 для кріплення	100м	2,6	<u>7882.57</u> 7618,63	<u>63.08</u> 55,42	20495	19808	<u>164</u> 144	<u>71.5700</u> 0,4995	<u>186.08</u> 1,3
19	КМ8-633-1	Монтаж регулятора Devireg fouch 140F1064 з датчик t в комплекті	шт	3	<u>1742.32</u> 1628,26	<u>43.58</u> 13,62	5227	4885	<u>131</u> 41	<u>15.2960</u> 0,1107	<u>45.89</u> 0,33
20	& 15093-27234-1	Система обігріву палат реанімації №1 та №2 та маніпуляційної у складі: 1.Нагрівальний кабель 170 м. (Deviflex 18T 170 м. код.140F1402); 2.Нагрівальний кабель 90 м. (Deviflex 18T 90м код.140F1248) з монтажною стрічкою, 25м, (Devifst Matal 25м код19808236) для кріплення кабелю шт. 5; 3. Регулятор Devireg fouch 140F1064 з датчик t в комплекті шт.3.	шт	1	<u>59848.03</u> -	<u>-</u> -	59848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					276029	30878	<u>533</u> 266		<u>291.13</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					276029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244618				
		всього заробітна плата, грн.					31144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4831				
		Всього будівельні роботи, грн.					291559				

		Всього по розділу 1					291559				
		Разом прямі витрати по кошторису					276029	30878	<u>533</u> 266		<u>291.13</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					276029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244618				
		всього заробітна плата, грн.					31144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15530				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4831				
		Всього будівельні роботи, грн.					291559				

		Всього по кошторису					291559				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					322,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35975				

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірів  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/и
на опалення (відділення анестезіології та інтенсивної терапії)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	59,16	104,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	231,97	106,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,25	117,95			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	28,98	166,72			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	322,36				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,12	324,49			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00036	400,12			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12	728,54			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,303241	692,57			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00036	578,91			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,34584	140,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,108	40,61			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,04019	54,26			
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,04019	12,30			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0007176				
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,48552				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,13348				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,4982808				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0002684	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
22	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28487	103,43	95,54	5,86	2,03
23	С111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0003172	106694,79	104078,02	524,72	2092,05
24	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004235	42011,99	40663,51	524,72	823,76
25	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000351	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
26	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000549	36146,35	35162,22	275,38	708,75
27	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0005628	41491,64	40325,48	352,60	813,56
28	С111-1608	Дрантя	кг	0,0039	12,11	11,10	0,77	0,24
29	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,21068	225,42	220,46	0,54	4,42
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0009	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
31	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	47,86	47,18	0,32	0,36
32	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	54	59,16	58,31	0,41	0,44
33	+&С130-424-1-1Щ	Конвектор електричний, 1,0 кВт, 490x455x115 Термія ЕВНА-1,0/230С ПАО "Маяк"	кВт	1	3839,17	3757,50	6,39	75,28
34	+&С130-424-2	Конвектор електричний, 1,5 кВт, 600x455x115 Термія ЕВНА-1,5/230С ПАО "Маяк"	кВт	1	1026,76	1000,00	6,63	20,13
35	+&С130-474-1-1Э	Кран радіаторний д.15мм Данфос	шт	13	799,68	784,00	-	15,68
36	+&С130-474-2-1Ю	Терморегулятор прямий д.15мм Данфос	шт	13	1161,97	1139,17	0,02	22,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C130-559-1	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 -505-705 735W з боковим підключенням	шт	2	8221,08	8054,43	5,45	161,20
38	+&C130-559-2	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 -505-805 839W з боковим підключенням	шт	2	9027,64	8845,04	5,59	177,01
39	+&C130-559-3	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 -505-905 943W з боковим підключенням	шт	1	9908,88	9708,48	6,11	194,29
40	+&C130-559-4	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 -505-1105 1047W з боковим підключенням	шт	2	11596,06	11361,88	6,81	227,37
41	+&C130-559-5	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 -505-1205 1256W з боковим підключенням	шт	2	12403,33	12153,15	6,98	243,20
42	+&C130-559-6	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 -505-1405 1464W з боковим підключенням	шт	3	14093,66	13807,54	9,77	276,35
43	+&C130-559-7	Радіатори сталеві опалювальні панельні гігієнічного виконання, Kermi Plan-V PHO 20 -905-905 1564W з боковим підключенням	шт	1	13583,95	13303,64	13,96	266,35
44	C142-10-2	Вода	м3	2,131	42,10	42,10	-	-
45	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000234	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
46	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000039	21514,85	20615,54	477,45	421,86
47	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,08379	2852,84	2229,64	567,26	55,94
48	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000192	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
49	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0013	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
50	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0002254	26360,34	25438,55	404,92	516,87
51	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	112,60	110,00	0,39	2,21
52	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	5,52765	33,30	32,34	0,31	0,65
53	+&15093-27234-1	Система обігріву палат реанімації №1 та №2 та маніпуляційної у складі: 1.Нагрівальний кабель 170 м. (Deviflex 18T 170 м. код.140F1402); 2.Нагрівальний кабель 90 м. (Deviflex 18T 90м код.140F1248) з монтажною стрічкою, 25м, (Devifst Matal 25м код19808236) для кріплення кабелю шт. 5; 3. Регулятор Devireg fouch 140F1064 з датчик t в комплекті шт.3.	шт	1	59848,03	58500,00	174,54	1173,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	4,5557	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склад  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
12-08/21 (вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/и
на вентиляція та кондиціювання
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 212-08/21-ОВ.С арк.2-10

Кошторисна вартість 2670,848 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,23511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 456,814 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вентиляція									
1	KP15-122-2	Установлення решітки зовнішньої повітрязабірної 1000х500 РВ 3070-1Н	єрати	1	369,33	9,75	369	326	10	3.2520	3,25
					326,05	0,52			1	0,0048	-
2	& C111-1755-1-16	Решітка зовнішня повітрязабірна 1000х500 РВ 3070-1Н	шт.	1	148,14	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Щ товщиною 0,7 мм	100м2	0,374	87005,29	71,42	32540	7881	27	215.3640	80,55
					21073,37	49,88			19	0,4633	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	<u>112.60</u>	-	676	-	-	-	-
5	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,374	<u>9102.94</u>	-	3404	3404	-	<u>89.6400</u>	<u>33.53</u>
					9102,94	-			-	-	-
6 & C114-38-2	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	38,2	<u>50.98</u>	-	1947	-	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
7 & C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	5,9	<u>281.28</u>	-	1660	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8 & C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	112	<u>2.44</u>	-	273	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9 & C111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	95,5	<u>13.81</u>	-	1319	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					42336	11611	37 20		<u>117.33</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					42336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30688				
		всього заробітна плата, грн.					11631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1986				
		Всього будівельні роботи, грн.					48467				

		Всього по розділу 1					48467				
10	KB20-34-3 n2=1,15; n5=1, 15"Klimor" "ABl Трейд"	Розділ 2. П1 Установлення припливної каналної установки в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; повітряний клапан; фільтр G4; електричний нагрівач Qt=18, 3кВт; вентилятор припливний L=1275м3/год, P=350Па з електродвигуном N=0,75кВт; n=2850об/хв; (ЗФ); комплект автоматики.	шт	1	<u>6061.84</u> 4292,70	<u>1463.96</u> 500,89	6062	4293	<u>1464</u> 501	<u>43.8702</u> 4,5107	<u>43.87</u> 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& 2308-4002-1	Припливна канална установка в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; повітряний клапан; фільтр G4; електричний нагрівач Qm=18,3кВт; вентилятор припливний L=1275м3/год, Р=350Па з електродвигуном N=0,75кВт; n=2850об/хв; (3Ф); комплект автоматики.	шт	1	<u>265541.09</u> -	<u>-</u> -	265541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-27-2 застосовно n2=1,15; n5=1,15	Установлення шумопоглинача 300х300х1000	шт	1	<u>207.48</u> 179,06	<u>27.61</u> 9,88	207	179	<u>28</u> 10	<u>1.8078</u> 0,0918	<u>1.81</u> 0,09
13	& 1808-19001-2	Шумопоглинач 300х300х1000	шт	1	<u>6633.46</u> -	<u>-</u> -	6633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	15	<u>1058.62</u> 956,60	<u>-</u> -	15879	14349	<u>-</u> -	<u>9.4200</u> -	<u>141.3</u> -
15	КБ20-14-5 n2=1,15; n5=1,15	Установлення клапанів повітряних ДКк діаметром до 1000 мм	шт	14	<u>957.29</u> 628,15	<u>55.22</u> 19,76	13402	8794	<u>773</u> 277	<u>6.2652</u> 0,1835	<u>87.71</u> 2,57
16	& С1630-451-1 варіант 1	Дросель-клапан ДКк д.100 мм	шт	12	<u>184.95</u> -	<u>-</u> -	2219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1630-451-3-13 варіант 1	Дросель-клапан ДКк д.125 мм	шт	2	<u>210.45</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	14	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	5454	4206	<u>665</u> 240	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>39.99</u> 2,23
19	& С130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	9	<u>212.48</u> -	<u>-</u> -	1912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С130-515-2	Припливно-витяжний анемостат А 125 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	3	<u>265.18</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С130-515-3	Припливно-витяжний анемостат А 150 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	2	<u>220.13</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу "Щ" товщиною 0,5 мм	100м2	0,2575	<u>94379.40</u> 32368,00	<u>145.00</u> 101,27	24303	8335	<u>37</u> 26	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>85.18</u> 0,24
23	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу "Щ" товщиною 0,7 мм	100м2	0,216	<u>93610.54</u> 28005,84	<u>145.00</u> 101,27	20220	6049	<u>31</u> 22	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>61.82</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,385	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	36624	13610	<u>56</u> 39	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>139.09</u> 0,36
25	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	13	<u>112.60</u> -	<u>-</u> -	1464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,835	<u>9102.94</u> 9102,94	<u>-</u> -	7601	7601	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>74.85</u> -
27	& С114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	85,3	<u>50.98</u> -	<u>-</u> -	4349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1624-3-19	Клей монтажний	л	13	<u>281.28</u> -	<u>-</u> -	3657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	213	<u>13.81</u> -	<u>-</u> -	2942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	250	<u>2.44</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					420736	67416	<u>3054</u> 1115		<u>675.62</u> 10,2
		Разом будівельні роботи, грн.					420736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350266				
		всього заробітна плата, грн.					68531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11642				
		Всього будівельні роботи, грн.					456879				

		Всього по розділу 2					456879				
31	КБ20-34-3 n2=1,15; n5=1, 15"Klimor" "ABl Трейд"	Розділ 3. П2 Установлення припливної каналної підвісної установки в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; повітряний клапан; фільтр G4; фільтр G7; електричний нагрівач Qm=44,2кВт; фреоновий охолоджувач Qхол=20,28кВт; вентилятор припливний L=3135м3/год, P=350Па з електродвигуном N=1,5кВт; n=2850об/хв; (3Ф); фільтр G9; автоматика	шт	1	<u>6061.84</u> 4292,70	<u>1463.96</u> 500,89	6062	4293	<u>1464</u> 501	<u>43.8702</u> 4,5107	<u>43.87</u> 4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 2308-4002-2	Припливна канална підвісна установка в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; повітряний клапан; фільтр G4; фільтр G7; електричний нагрівач Qm=44, 2кВт; фреоновий охолоджувач Qхол=20, 28кВт; вентилятор припливний L=3135м3/год, P=350Па з електродвигуном N=1,5кВт; n=2850об/хв; (3Ф); фільтр G9; автоматика	шт	1	<u>633431.87</u> -	<u>-</u> -	633432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ34-73-2	Монтаж парозволожувача електричного у складі: парозволожувач продуктивністю 40кг/час; N=30,0 кВт; інтерфейс MODBUS RS485; паророзподільча трубка81-650 (шт.1) для установивк воздуховод розм.750ммх400мм (Н); паровий шланг по 4м; шланг для конденсата по4м; вбудована опція охолодження дренажа;	комплект	1	<u>14834.40</u> 5619,00	<u>-</u> -	14834	5619	<u>-</u> -	<u>49.9200</u> -	<u>49.92</u> -
34	& 1904-7003-1	Парозволожувач електродний у складі: парозволожувач продуктивністю 40кг/час; N=30,0 кВт; інтерфейс MODBUS RS485; паророзподільча трубка81-650 (шт.1) для установивк воздуховод розм.750ммх400мм (Н); паровий шланг по 4м; шланг для конденсата по4м; вбудована опція охолодження дренажа; автоматика	шт	1	<u>200502.93</u> -	<u>-</u> -	200503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-27-5 n2=1,15; n5=1,15	Установлення шумопоглинача 550х300х1000	шт	1	<u>237.77</u> 198,20	<u>38.65</u> 13,83	238	198	<u>39</u> 14	<u>2.0010</u> 0,1285	<u>2</u> 0,13
36	& 1808-19001-3	Шумопоглинач 550х300х1000	шт	1	<u>7656.86</u> -	<u>-</u> -	7657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	5	<u>1058.62</u> 956,60	<u>-</u> -	5293	4783	<u>-</u> -	<u>9.4200</u> -	<u>47.1</u> -
38	КБ20-14-6 n2=1,15; n5=1,15	Установлення клапанів повітряних ДКп периметром до 1000 мм	шт	4	<u>337.09</u> 249,05	<u>11.04</u> 3,95	1348	996	<u>44</u> 16	<u>2.4840</u> 0,0367	<u>9.94</u> 0,15
39	& С1630-462-1	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 300х200	шт	3	<u>1268.64</u> -	<u>-</u> -	3806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1630-451-14	Дросель-клапан ДКП 250х200 мм	шт	1	<u>1210.15</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP15-120-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу "Ц" товщиною 0,7 мм	100м2	0,382	<u>91429.54</u> 28005,84	<u>145.00</u> 101,27	34926	10698	<u>55</u> 39	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>109.33</u> 0,36
42	KP15-120-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1656	<u>92272.40</u> 32368,00	<u>145.00</u> 101,27	15280	5360	<u>24</u> 17	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>54.78</u> 0,16
43	KP15-120-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі "Ц" товщиною 0,7 мм	100м2	0,4035	<u>84824.29</u> 21073,37	<u>71.42</u> 49,88	34227	8503	<u>29</u> 20	<u>215.3640</u> 0,4633	<u>86.9</u> 0,19
44	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,0063	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	599	223	<u>1</u> 1	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>2.28</u> 0,01
45	KP15-120-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу "Ц" товщиною 0,6 мм	100м2	0,0236	<u>88176.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	2081	834	<u>3</u> 2	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>8.53</u> 0,02
46	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	16	<u>112.60</u> -	-	1802	-	-	-	-
47	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,95	<u>9102.94</u> 9102,94	-	8648	8648	-	<u>89.6400</u> -	<u>85.16</u> -
48	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	97	<u>50.98</u> -	-	4945	-	-	-	-
49	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	15	<u>281.28</u> -	-	4219	-	-	-	-
50	& C111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	243	<u>13.81</u> -	-	3356	-	-	-	-
51	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	285	<u>2.44</u> -	-	695	-	-	-	-
52	KP15-132-2	Установлення фільтрів	м2	1,4	<u>921.90</u> 759,19	-	1291	1063	-	<u>7.4760</u> -	<u>10.47</u> -
53	& C1630-1623-1	Фільтри бактеріцидний (HEPA) LAM14; L=1050м3/год; розм. 610х610х0,78 MP14MH14	шт	3	<u>12925.60</u> -	-	38777	-	-	-	-
54	& C1630-1623-2	Фільтри бактеріцидний (HEPA) LAM14; L=800м3/год; розм. 457х610х0,78 MP14MH14	шт	1	<u>10817.95</u> -	-	10818	-	-	-	-
55	KБ20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення дифузорів	шт	4	<u>386.40</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	1546	1202	<u>190</u> 69	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>11.43</u> 0,64
56	& C130-163-1	Пленум-дифузор TAR-P/V/S розм.685х685х455	шт	3	<u>33293.13</u> -	-	99879	-	-	-	-
57	& C130-163-2	Пленум-дифузор TAR-P/V/S розм.532х685х305	шт	1	<u>39550.57</u> -	-	39551	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КМ7-34-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0, 75 вес 266 кг	Монтаж чілера маса 0,43 т	шт	1	<u>8943.30</u> 6240,33	<u>274.26</u> 84,89	8943	6240	<u>274</u> 85	<u>55.4400</u> 0,6853	<u>55.44</u> 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 3					1185966	58660	<u>2123</u> 764		<u>577.15</u> 6,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1185966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1125183				
		всього заробітна плата, грн.					59424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30061				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9375				
		Всього будівельні роботи, грн.					1216027				

		Всього по розділу 3					1216027				
59	КБ20-10-13 фірма АСМ n2=1,15; n5=1,15	Розділ 4. ПЗ Установлення припливної каналної підвісної установки в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; регулюючий клапан KRT 125; фільтр G4; електричний нагрівач Qm=1.65кВт; вентилятор припливний СК125С L=125м3/год, P=250Па з електродвигуном N=0.072кВт; n=2360об/хв; (1Ф); автоматика	шт	1	<u>3306.92</u> 1513,15	<u>1457.42</u> 918,23	3307	1513	<u>1457</u> 918	<u>15.2766</u> 8,5291	<u>15.28</u> 8,53
60	& 2308- 4002-3	Припливна канална підвісна установка в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; регулюючий клапан KRT 125; фільтр G4; електричний нагрівач Qm=1.65кВт; вентилятор припливний СК125С L=125м3/год, P=250Па з електродвигуном N=0.072кВт; n=2360об/хв; (1Ф); автоматика	шт	1	<u>66535.38</u> -	<u>-</u> -	66535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР15-132-2	Установлення фільтрів	м2	0,6774	<u>921.90</u> 759,19	<u>-</u> -	624	514	<u>-</u> -	<u>7.4760</u> -	<u>5.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-1623-3	Фільтри (HEPA) MP13 H13; розм. 305x305x0,78 MP13 H13	шт	1	<u>6369.26</u> -	-	6369	-	-	-	-
63	& C1630-1623-5	Фільтр панельний поліестировий CFA класс G4; розм. 287x592x0.22 CFA	шт	1	<u>672.21</u> -	-	672	-	-	-	-
64	& C1630-1623-4	Фільтр карманий ABS90C класс F9; розм. 287x592x300 4 кармана тип ABS90C	шт	1	<u>2366.41</u> -	-	2366	-	-	-	-
65	& C1630-1623-6 варіант 1	Фільтр-бокс (коробка) для фільтрів G4+F9; розм. 365x670x670 D-BOX (T)	шт	1	<u>29402.98</u> -	-	29403	-	-	-	-
66	KB20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення дифузорів	шт	1	<u>386.40</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	386	300	<u>48</u> 17	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
67	& C130-163-4	Пленум-дифузор TAR-P/V/S розм.380x380x305	шт	1	<u>24390.00</u> -	-	24390	-	-	-	-
68	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1058.62</u> 956,60	-	3176	2870	-	<u>9.4200</u> -	<u>28.26</u> -
69	KB20-14-5 n2=1,15; n5=1,15	Установлення клапанів повітряних ДКк із ручним приводом діаметром до 1000 мм	шт	2	<u>957.29</u> 628,15	<u>55.22</u> 19,76	1915	1256	<u>110</u> 40	<u>6.2652</u> 0,1835	<u>12.53</u> 0,37
70	& C1630-451-1	Дросель-клапан ДКК ф 100 мм	шт	2	<u>666.90</u> -	-	1334	-	-	-	-
71	KB20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	1	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	390	300	<u>48</u> 17	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
72	& C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	1	<u>212.48</u> -	-	212	-	-	-	-
73	KB20-25-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення шумопоглинач д.100; L=600мм	шт	1	<u>297.39</u> 252,87	<u>16.56</u> 5,93	297	253	<u>17</u> 6	<u>2.5530</u> 0,0551	<u>2.55</u> 0,06
74	& 1808-19001-4 варіант 1	Шумопоглиначд.100 L=600мм ВЕНТС Україна	шт	1	<u>1105.91</u> -	-	1106	-	-	-	-
75	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,1	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	9513	3535	<u>15</u> 10	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>36.13</u> 0,09
76	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>112.60</u> -	-	563	-	-	-	-
77	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,0885	<u>9102.94</u> 9102,94	-	806	806	-	<u>89.6400</u> -	<u>7.93</u> -
78	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	9	<u>50.98</u> -	-	459	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	1,4	<u>281,28</u>	<u>-</u>	394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
80	& C111-1721-2	Самоклеяка стрічка	м	23	<u>13,81</u>	<u>-</u>	318	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
81	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	27	<u>2,44</u>	<u>-</u>	66	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					154601	11347	<u>1695</u> 1008		<u>113,46</u> 9,37
		Разом будівельні роботи, грн.					154601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141559				
		всього заробітна плата, грн.					12355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2136				
		Всього будівельні роботи, грн.					161172				

		Всього по розділу 4					161172				
		Розділ 5. В1									
82	KP15-129-5	Кабельний вентилятор L=1160м3/год; H=370 Па; з електроприводом N=0,69кВт п=1275 об/хв в складі: вставка гнучна; RK 500х300В1	шт	1	<u>4405,77</u> 4135,53	<u>99,73</u> 28,29	4406	4136	<u>100</u> 28	<u>39,7800</u> 0,2045	<u>39,78</u> 0,2
83	& C130-62-1-1C	Канальний вентилятор з електроприводом RK 500х300В1	шт	1	<u>32559,00</u> -	<u>-</u> -	32559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KB20-27-5 n2=1,15; n5=1,15	Установлення шумопоглинача 400X200X1000	шт	1	<u>237,77</u> 198,20	<u>38,65</u> 13,83	238	198	<u>39</u> 14	<u>2,0010</u> 0,1285	<u>2</u> 0,13
85	& 1808-19001-5	Шумопоглинач 400X200 L=1000мм ВЕНТС Україна	шт	1	<u>6855,04</u> -	<u>-</u> -	6855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	12	<u>1058,62</u> 956,60	<u>-</u> -	12703	11479	<u>-</u> -	<u>9,4200</u> -	<u>113,04</u> -
87	KB20-14-5 n2=1,15; n5=1,15	Установлення клапанів повітряних ДКк діаметром до 1000 мм	шт	10	<u>957,29</u> 628,15	<u>55,22</u> 19,76	9573	6282	<u>552</u> 198	<u>6,2652</u> 0,1835	<u>62,65</u> 1,84
88	& C1630-451-5 варіант 1	Дросель-клапани д.100мм ДКк	шт	9	<u>372,38</u> -	<u>-</u> -	3351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1630-451-3-13	Дросель-клапан ДКК ф 125 мм	шт	1	<u>666.90</u> -	-	667	-	-	-	-
90	КБ20-14-5 н2=1,15; н5=1,15	Установлення клапанів повітряних ДКп із ручним приводом діаметром до 1000 мм	шт	3	<u>957.29</u> 628,15	<u>55.22</u> 19,76	2872	1884	<u>166</u> 59	<u>6.2652</u> 0,1835	<u>18.8</u> 0,55
91	& C1630-462-1	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 300х200	шт	1	<u>1268.64</u> -	-	1269	-	-	-	-
92	& C1630-462-3	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 200х100	шт	1	<u>772.02</u> -	-	772	-	-	-	-
93	& C1630-462-4	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 150х150	шт	1	<u>729.51</u> -	-	730	-	-	-	-
94	КБ20-10-1 н2=1,15; н5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	10	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	3896	3004	<u>475</u> 171	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>28.57</u> 1,59
95	& C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	6	<u>212.48</u> -	-	1275	-	-	-	-
96	& C130-515-2	Припливно-витяжний анемостат А 125 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	3	<u>265.18</u> -	-	796	-	-	-	-
97	& C130-515-3	Припливно-витяжний анемостат А 150 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	1	<u>220.13</u> -	-	220	-	-	-	-
98	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	<u>251.45</u> 251,45	-	503	503	-	<u>2.5080</u> -	<u>5.02</u> -
99	& C130-599-4	Решітка вентиляційна, розмір 250х200 мм РВ 2535-1Ж	шт	2	<u>182.88</u> -	-	366	-	-	-	-
100	КР15-120-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу "Ц" товщиною 0,7 мм	100м2	0,264	<u>91429.54</u> 28005,84	<u>145.00</u> 101,27	24137	7394	<u>38</u> 27	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>75.56</u> 0,25
101	КР15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу "Ц" товщиною 0,7 мм	100м2	0,177	<u>95811.40</u> 32368,00	<u>145.00</u> 101,27	16959	5729	<u>26</u> 18	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>58.55</u> 0,17
102	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,2842	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	27035	10047	<u>41</u> 29	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>102.68</u> 0,27
103	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	11	<u>112.60</u> -	-	1239	-	-	-	-
104	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,67	<u>9102.94</u> 9102,94	-	6099	6099	-	<u>89.6400</u> -	<u>60.06</u> -
105	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	68,5	<u>50.98</u> -	-	3492	-	-	-	-
106	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	11	<u>281.28</u> -	-	3094	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C111-1721-2	Самоклеяка стрічка	м	171	<u>13,81</u>	<u>-</u>	2362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	201	<u>2,44</u>	<u>-</u>	490	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					167958	56755	<u>1437</u> 544		<u>566,71</u> 5
		Разом будівельні роботи, грн.					167958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109766				
		всього заробітна плата, грн.					57299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9884				
		Всього будівельні роботи, грн.					198393				

		Всього по розділу 5					198393				
		Розділ 6. В2									
109	KP15-129-5	Кабельний вентилятор L=2850м3/год; H=370 Па; з електроприводом N=1,535кВт п=835 об/хв в складі: вставка гнучка; RK700x400B1 фірма АСМ	шт	1	<u>4405,77</u> 4135,53	<u>99,73</u> 28,29	4406	4136	<u>100</u> 28	<u>39,7800</u> 0,2045	<u>39,78</u> 0,2
110	& C130-62-2-1Т	Канальний вентилятор з електроприводом RK 700x400B3	шт	1	<u>65933,40</u>	<u>-</u>	65933	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
111	KB20-27-5 n2=1,15; n5=1,15	Установлення шумопоглинача 500X400X1000	шт	1	<u>237,77</u> 198,20	<u>38,65</u> 13,83	238	198	<u>39</u> 14	<u>2,0010</u> 0,1285	<u>2</u> 0,13
112	& 1808-19001-6	Шумопоглинач 500X400 L=1000мм ВЕНТС Україна	шт	1	<u>9188,80</u>	<u>-</u>	9189	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
113	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>1058,62</u> 956,60	<u>-</u>	3176	2870	<u>-</u>	<u>9,4200</u>	<u>28,26</u> -
114	KB20-14-5 n2=1,15; n5=1,15	Установлення клапанів повітряних ДКп із ручним приводом діаметром до 1000 мм	шт	2	<u>957,29</u> 628,15	<u>55,22</u> 19,76	1915	1256	<u>110</u> 40	<u>6,2652</u> 0,1835	<u>12,53</u> 0,37
115	& C1630-462-2	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 250x200	шт	1	<u>1207,44</u>	<u>-</u>	1207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
116	& C1630-462-5	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 500x300	шт	1	<u>1077,16</u>	<u>-</u>	1077	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	єрати	13	<u>251,45</u> 251,45	<u>-</u> -	3269	3269	<u>-</u> -	<u>2.5080</u> -	<u>32.6</u> -
118	& С130-599-4	Решітка вентиляційна, розмір 250x200 мм РВ 2535-1Ж	шт	13	<u>182,88</u> -	<u>-</u> -	2377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КР15-120-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу "Ц" товщиною 0,7 мм	100м2	0,141	<u>91429,54</u> 28005,84	<u>145,00</u> 101,27	12892	3949	<u>20</u> 14	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>40.36</u> 0,13
120	КР15-120-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,306	<u>84824,29</u> 21073,37	<u>71,42</u> 49,88	25956	6448	<u>22</u> 15	<u>215.3640</u> 0,4633	<u>65.9</u> 0,14
121	КР15-120-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу "Ц" товщиною 0,7 мм	100м2	0,234	<u>95811,40</u> 32368,00	<u>145,00</u> 101,27	22420	7574	<u>34</u> 24	<u>330.7920</u> 0,9407	<u>77.41</u> 0,22
122	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>112,60</u> -	<u>-</u> -	1689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,65	<u>9102,94</u> 9102,94	<u>-</u> -	5917	5917	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>58.27</u> -
124	& С114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	66,4	<u>50,98</u> -	<u>-</u> -	3385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С111-1624-3-19	Клей монтажний	л	10	<u>281,28</u> -	<u>-</u> -	2813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	166	<u>13,81</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	195	<u>2,44</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					170627	35617	<u>325</u> 135		<u>357,11</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					170627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134685				
		всього заробітна плата, грн.					35752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6149				
		Всього будівельні роботи, грн.					189577				

		Всього по розділу 6					189577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. В3									
128	КР15-129-5	Кабельний вентилятор СК 100С L=110м3/год; Р=240 Па; з електроприводом N=0,07кВт n=2460 об/хв в (1Ф) складі: вставка гнучна; фірма АСМ	шт	1	<u>4405.77</u> 4135,53	<u>99.73</u> 28,29	4406	4136	<u>100</u> 28	<u>39.7800</u> 0,2045	<u>39.78</u> 0,2
129	& С130-62-3-1У	Канальний вентилятор СК 100С з електроприводом N=0,07кВт	шт	1	<u>4445.39</u> -	<u>-</u> -	4445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1058.62</u> 956,60	<u>-</u> -	1059	957	<u>-</u> -	<u>9.4200</u> -	<u>9.42</u> -
131	КБ20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	1	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	390	300	<u>48</u> 17	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
132	& С130-515-2	Припливно-витяжний анемостат А 125 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	1	<u>265.18</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Щ" товщиною 0,5 мм	100м2	0,044	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	4186	1555	<u>6</u> 4	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>15.9</u> 0,04
134	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>112.60</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,03	<u>9102.94</u> 9102,94	<u>-</u> -	273	273	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>2.69</u> -
136	& С114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	3,07	<u>50.98</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С111-1624-3-19	Клей монтажний	л	0,5	<u>281.28</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С111-1721-2	Самоклеяка стрічка	м	8	<u>13.81</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	9	<u>2.44</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					15567	7221	<u>154</u> 49		<u>70.65</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					15567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8192				
		всього заробітна плата, грн.					7270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1238				
		Всього будівельні роботи, грн.					19405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					19405				
		Розділ 8. В4									
140	KP15-129-5	Кабельний вентилятор СК 125С L=135м3/год; Р=230Па; з електроприводом N=0,072кВт п=2360 об/хв в (1Ф) складі: вставка гнучна; фірма АСМ	шт	1	<u>4405.77</u> 4135,53	<u>99.73</u> 28,29	4406	4136	<u>100</u> 28	<u>39.7800</u> 0,2045	<u>39.78</u> 0,2
141	& C130-62-4-1Ф	Канальний вентилятор СК 125С з електроприводом N=0,072кВт	шт	1	<u>4445.39</u> -	<u>-</u> -	4445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1058.62</u> 956,60	<u>-</u> -	1059	957	<u>-</u> -	<u>9.4200</u> -	<u>9.42</u> -
143	КБ20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	2	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	779	601	<u>95</u> 34	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>5.71</u> 0,32
144	& C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	2	<u>212.48</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Щ" товщиною 0,5 мм	100м2	0,0523	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	4975	1849	<u>8</u> 5	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>18.9</u> 0,05
146	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,2	<u>112.60</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,035	<u>9102.94</u> 9102,94	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>3.14</u> -
148	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	3,6	<u>50.98</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	0,6	<u>281.28</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	9	<u>13.81</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	11	<u>2.44</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					17047	7862	<u>203</u> 67		<u>76.95</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					17047				
							8982				
							7929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4185 8,1 1351 21232				

		Всього по розділу 8					21232				
		Розділ 9. В5									
152	KP15-129-5	Кабельний вентилятор СК 100С L=100м3/год; P=240Па; з електроприводом N=0,07кВт п=2460 об/хв в (1Ф) складі: вставка гнучна; фірма АСМ	шт	1	<u>4405.77</u> 4135,53	<u>99.73</u> 28,29	4406	4136	<u>100</u> 28	<u>39.7800</u> 0,2045	<u>39.78</u> 0,2
153	& C130-62-3-1У	Канальний вентилятор СК 100С з електроприводом N=0,07кВт	шт	1	<u>4445.39</u> -	<u>-</u> -	4445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1058.62</u> 956,60	<u>-</u> -	1059	957	<u>-</u> -	<u>9.4200</u> -	<u>9.42</u> -
155	KB20-10-1 h2=1,15; h5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	2	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	779	601	<u>95</u> 34	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>5.71</u> 0,32
156	& C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	2	<u>212.48</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,0345	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	3282	1220	<u>5</u> 3	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>12.46</u> 0,03
158	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>112.60</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,012	<u>9102.94</u> 9102,94	<u>-</u> -	109	109	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>1.08</u> -
160	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	1,23	<u>50.98</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	0,2	<u>281.28</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	3	<u>13.81</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	4	<u>2.44</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					14788	7023	<u>200</u> 65		<u>68.45</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					14788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7565 7088 3740 7,23 1207 18528				

		Всього по розділу 9					18528				
		Розділ 10. В6									
164	KP15-129-5	Кабельний вентилятор СК 100С L=70м3/год; P=250Па; з електроприводом N=0,07кВт п=2460 об/хв в (1Ф) складі: вставка гнучна; фірма АСМ	шт	1	<u>4405.77</u> 4135,53	<u>99.73</u> 28,29	4406	4136	<u>100</u> 28	<u>39.7800</u> 0,2045	<u>39.78</u> 0,2
165	& C130-62-5	Канальний вентилятор СК 100С L=70м3/год з електроприводом N=0,07кВт	шт	1	<u>4449.65</u> -	<u>-</u> -	4450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>1058.62</u> 956,60	<u>-</u> -	1059	957	<u>-</u> -	<u>9.4200</u> -	<u>9.42</u> -
167	КБ20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	1	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	390	300	<u>48</u> 17	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
168	& C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	1	<u>212.48</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,0267	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	2540	944	<u>4</u> 3	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>9.65</u> 0,03
170	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>112.60</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,018	<u>9102.94</u> 9102,94	<u>-</u> -	164	164	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>1.61</u> -
172	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	1,84	<u>50.98</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	0,3	<u>281.28</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	4,5	<u>13.81</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	5	<u>2.44</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					13586	6501	<u>152</u> 48		<u>63.32</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					13586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6933				
		всього заробітна плата, грн.					6549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3452				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1112				
		Всього будівельні роботи, грн.					17038				

		Всього по розділу 10					17038				
		Розділ 11. В7; В8									
176	KP15-129-5	Кабельний вентилятор СК 100С L=50м3/год; P=270Па; з електроприводом N=0,07кВт п=2460 об/хв в (1Ф) складі: вставка гнучна; фірма АСМ	шт	2	<u>4405.77</u> 4135,53	<u>99.73</u> 28,29	8812	8271	<u>199</u> 57	<u>39.7800</u> 0,2045	<u>79.56</u> 0,41
177	& C130-62-6	Канальний вентилятор СК 100С L=50м3/год з електроприводом N=0,07кВт	шт	2	<u>4449.65</u> -	<u>-</u> -	8899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>1058.62</u> 956,60	<u>-</u> -	2117	1913	<u>-</u> -	<u>9.4200</u> -	<u>18.84</u> -
179	KB20-10-1 н2=1,15; н5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	2	<u>389.57</u> 300,40	<u>47.52</u> 17,13	779	601	<u>95</u> 34	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>5.71</u> 0,32
180	& C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	2	<u>212.48</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,044	<u>95126.04</u> 35351,64	<u>145.00</u> 101,27	4186	1555	<u>6</u> 4	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>15.9</u> 0,04
182	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1	<u>112.60</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,03	<u>9102.94</u> 9102,94	<u>-</u> -	273	273	<u>-</u> -	<u>89.6400</u> -	<u>2.69</u> -
184	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	3,07	<u>50.98</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	0,5	<u>281.28</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C111-1721-2	Самоклеяка стрічка	м	8	<u>13.81</u>	<u>-</u>	110	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
187	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	9	<u>2.44</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					26034	12613	<u>300</u> 95		<u>122.7</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					26034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13121				
		всього заробітна плата, грн.					12708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2157				
		Всього будівельні роботи, грн.					32729				

		Всього по розділу 11					32729				
		Розділ 12. ВП1; ВП2; ВП3									
188	KP15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	<u>251.45</u>	<u>-</u>	503	503	<u>-</u>	<u>2.5080</u>	<u>5.02</u>
					251,45	-			-	-	-
189	& C130-599-5	Решітка вентиляційна, MB120 ВЕНТС	шт	2	<u>208.38</u>	<u>-</u>	417	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
190	KB20-10-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення припливного-витяжного анемостата	шт	1	<u>389.57</u>	<u>47.52</u>	390	300	<u>48</u> 17	<u>2.8566</u> 0,1591	<u>2.86</u> 0,16
					300,40	17,13					
191	& C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	1	<u>212.48</u>	<u>-</u>	212	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
192	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу "Ц" товщиною 0,5 мм	100м2	0,07536	<u>95126.04</u>	<u>145.00</u>	7169	2664	<u>11</u> 8	<u>361.2840</u> 0,9407	<u>27.23</u> 0,07
					35351,64	101,27					
193	KP15-120-10	Прокладання повітроводів та фасонних частин периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу "Ц" товщиною 0,7 мм	100м2	0,1125	<u>91429.54</u>	<u>145.00</u>	10286	3151	<u>16</u> 11	<u>286.2120</u> 0,9407	<u>32.2</u> 0,11
					28005,84	101,27					
194	KP19-22-1	Ізоляція повітропроводів товщ. б=10,0мм	100м2	0,0754	<u>9102.94</u>	<u>-</u>	686	686	<u>-</u>	<u>89.6400</u>	<u>6.76</u>
					9102,94	-			-	-	-
195	& C114-38-2 варіант 1	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	7,7	<u>50.98</u>	<u>-</u>	393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	1,2	<u>281,28</u>	-	338	-	-	-	-
197	& C111-1721-2	Самоклеяка стрічка	м	19	<u>13,81</u>	-	262	-	-	-	-
198	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	22	<u>2,44</u>	-	54	-	-	-	-
199	KP15-122-1	Установлення решітки зовнішньої повітрозабірної 400х300 РВ 3070-1Н ПП "Григоренко"	єрати	2	<u>266,73</u> 251,45	<u>9,75</u> 0,52	533	503	<u>20</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
200	& C111-1755-2	Решітка зовнішня повітрозабірна 400х300 РВ 3070-1Н ПП "Григоренко"	шт.	2	<u>652,74</u>	-	1305	-	-	-	-
201	KP15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2 (розм.300х250 РВ 1525-1)	єрати	2	<u>251,45</u> 251,45	-	503	503	-	<u>2,5080</u> -	<u>5,02</u> -
202	KB20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	2,37	<u>962,72</u> 177,93	<u>48,01</u> 17,18	2282	422	<u>114</u> 41	<u>1,6920</u> 0,1596	<u>4,01</u> 0,38
203	& C111-1755-4-17 варіант 1	Решітка вентиляційна розм.300х250 РВ1525-1	шт.	2	<u>470,36</u>	-	941	-	-	-	-
204	KB20-22-1 n2=1,15; n5=1,15	Установлення зонтів над обладнанням	м2	0,258	<u>996,74</u> 204,62	<u>55,22</u> 19,76	257	53	<u>14</u> 5	<u>1,9458</u> 0,1835	<u>0,5</u> 0,05
205	& C130-301-3 варіант 1	Зонт над обладнанням 205х420	шт	3	<u>1865,24</u>	-	5596	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					32127	8785	<u>223</u> 83		<u>88,62</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					32127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23119				
		всього заробітна плата, грн.					8868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1552				
		Всього будівельні роботи, грн.					36875				

		Всього по розділу 12					36875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Доповнення утеплення витяжних шахт до оголовка та вище покрівлі									
206	КР19-22-1	Ізоляція витяжних шахт до оголовка та вище покрівлі товщ. б=30,0мм	100м2	0,6	<u>9102.94</u>	-	5462	5462	-	<u>89.6400</u>	<u>53.78</u>
					9102,94	-			-	-	-
207	& С114-105-У-3	Утеплювач Rockwool Lamella Mat б=30мм	м2	61,32	<u>288.41</u>	-	17685	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
208	& С111-1624-3-19	Клей монтажний	л	9,5	<u>281.28</u>	-	2672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& С111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	153,3	<u>13.81</u>	-	2117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& С113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	180	<u>2.44</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					28375	5462	-		<u>53.78</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					28375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22913				
		всього заробітна плата, грн.					5462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					825				
		Всього будівельні роботи, грн.					31052				

		Всього по розділу 13					31052				
		Розділ 14. Кондиціонування									
		К1-К-4; К6-К9									
211	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	8	<u>3179.62</u>	<u>102.36</u>	25437	21822	<u>819</u>	<u>25.3368</u>	<u>202.69</u>
	Н1=1,15;	продуктивністю до 10 тис.м3/год			2727,76	35,37			283	0,3167	2,53
	Н5=1,15										
212	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,8	<u>2953.95</u>	<u>255.01</u>	2363	841	<u>204</u>	<u>10.2360</u>	<u>8.19</u>
					1051,75	69,42			56	0,6293	0,5
213	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,8	<u>17937.65</u>	<u>1239.26</u>	14350	13229	<u>991</u>	<u>153.6000</u>	<u>122.88</u>
					16536,58	466,06			373	4,6800	3,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	& C113-1-1	Труби мідні д.6,35x0,71	м	40	<u>88.48</u>	<u>-</u>	3539	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
215	& C113-1-1 варіант 2	Труби мідні д.9,53x0,71	м	40	<u>149.76</u>	<u>-</u>	5990	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
216	КБ16-14-12 н2=1,15; н5=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання поліетиленових труб діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,63	<u>22219.67</u> 13555,01	<u>6628.78</u> 3548,42	13998	8540	<u>4176</u> 2236	<u>124.0620</u> 34,1652	<u>78.16</u> 21,52
217	& C1530-43-12 варіант 3	Труба металопластиковая, дренажна д.20мм	м	63	<u>52.47</u>	<u>-</u>	3306	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
218	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,8	<u>4801.28</u> 4801,28	<u>-</u>	3841	3841	<u>-</u>	<u>47.2800</u>	<u>37.82</u>
					-	-			-	-	-
219	& C113-2450-1	Ізоляція для труб К-Flex д.6,35	м	40,88	<u>13.92</u>	<u>-</u>	569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
220	& C113-2450-2	Ізоляція для труб К-Flex д.9.52	м	40,88	<u>30.63</u>	<u>-</u>	1252	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
221	& C1535-189-1	Фитинги для труб мідних (муфти, кутники, тройники)	компл.	1	<u>379.90</u>	<u>-</u>	380	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
222	& C1546-94-1-3С	Фреон R410-A (11,3 л.)	бал.	1	<u>7847.16</u>	<u>-</u>	7847	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
223	& C111-1683-2-17	Лента тефлонова	рул	1	<u>519.71</u>	<u>-</u>	520	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		К-5									
224	КБ20-55-1 Н1=1,15; Н5=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	<u>3179.62</u> 2727,76	<u>102.36</u> 35,37	3180	2728	<u>102</u> 35	<u>25.3368</u> 0,3167	<u>25.34</u> 0,32
225	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>2953.95</u> 1051,75	<u>255.01</u> 69,42	295	105	<u>26</u> 7	<u>10.2360</u> 0,6293	<u>1.02</u> 0,06
226	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,08	<u>17937.65</u> 16536,58	<u>1239.26</u> 466,06	1435	1323	<u>99</u> 37	<u>153.6000</u> 4,6800	<u>12.29</u> 0,37
227	& C113-1-1	Труби мідні д.6,35x0,71	м	4	<u>88.48</u>	<u>-</u>	354	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
228	& C113-1-1 варіант 2	Труби мідні д.9,53x0,71	м	4	<u>149.76</u>	<u>-</u>	599	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
229	КБ16-14-12 н2=1,15; н5=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання поліетиленових труб діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>22219.67</u> 13555,01	<u>6628.78</u> 3548,42	2222	1356	<u>663</u> 355	<u>124.0620</u> 34,1652	<u>12.41</u> 3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	& C1530-43-12 варіант 3	Труба металопластиковая, дренажна д.20мм	м	10	<u>52.47</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,08	<u>4801.28</u> 4801,28	<u>-</u> -	384	384	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>3.78</u> -
232	& C113-2450-1	Ізоляція для труб K-Flex д.6,35	м	4,088	<u>13.92</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C113-2450-2	Ізоляція для труб K-Flex д.9.52	м	4,088	<u>30.63</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C1535-189-1	Фитинги для труб мідних (муфти, кутники, тройники)	компл.	1	<u>379.90</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C1546-94-1-3C	Фреон R410-A (11,3 л.)	бал.	1	<u>7847.16</u> -	<u>-</u> -	7847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C111-1683-2-17	Лента тефлонова	рул	1	<u>519.71</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		K10-K12									
237	KБ20-55-1 H1=1,15; H5=1,15	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	3	<u>3179.62</u> 2727,76	<u>102.36</u> 35,37	9539	8183	<u>307</u> 106	<u>25.3368</u> 0,3167	<u>76.01</u> 0,95
238	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,1	<u>17937.65</u> 16536,58	<u>1239.26</u> 466,06	19731	18190	<u>1363</u> 513	<u>153.6000</u> 4,6800	<u>168.96</u> 5,15
239	& C113-1-1 варіант 2	Труби мідні д.9,53x0,71	м	55	<u>149.76</u> -	<u>-</u> -	8237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& C113-1-1 варіант 3	Труби мідні д.15,88x0,89	м	55	<u>195.10</u> -	<u>-</u> -	10731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	KБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,39	<u>2953.95</u> 1051,75	<u>255.01</u> 69,42	1152	410	<u>99</u> 27	<u>10.2360</u> 0,6293	<u>3.99</u> 0,25
242	KБ16-14-12 n2=1,15; n5=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання поліетиленових труб діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>22219.67</u> 13555,01	<u>6628.78</u> 3548,42	3555	2169	<u>1061</u> 568	<u>124.0620</u> 34,1652	<u>19.85</u> 5,47
243	& C1530-43-12 варіант 3	Труба металопластиковая, дренажна д.20мм	м	16	<u>52.47</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,1	<u>4801.28</u> 4801,28	<u>-</u> -	5281	5281	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>52.01</u> -
245	& C113-2450-2	Ізоляція для труб K-Flex д.9.52	м	56,21	<u>30.63</u> -	<u>-</u> -	1722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C113-2450-3	Ізоляція для труб K-Flex д.15,88	м	56,21	<u>21.64</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	& C1535-189-1	Фитинги для труб мідних (муфти, кутники, тройники)	компл.	3	<u>379.90</u>	-	1140	-	-	-	-
248	& C1546-94-1-3C	Фреон R410-A (11,3 л.)	бал.	2	<u>7847.16</u>	-	15694	-	-	-	-
249	& C111-1683-2-17	Лента тефлонова	рул	1	<u>519.71</u>	-	520	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					180673	88402	9910 4596		825.4 44,28
		Разом будівельні роботи, грн.					180673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82361				
		всього заробітна плата, грн.					92998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42804				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12336				
		Всього будівельні роботи, грн.					223477				

		Всього по розділу 14					223477				
		Разом прямі витрати по кошторису					2470421	385275	19813 8589		3777.25 80,53
		Разом будівельні роботи, грн.					2470421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2065333				
		всього заробітна плата, грн.					393864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200427				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					377,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62950				
		Всього будівельні роботи, грн.					2670848				

		Всього по кошторису					2670848				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4235,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					456814				

Склав _____  Т.І.Максимцева

Перевірив _____  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/и
на вентиляція та кондиціонування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3367,76	101,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	409,49	108,92			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	80,53	106,65			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	377,33	166,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4235,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,752	324,49			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,53435	400,12			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,085974	331,10			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,243	728,54			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,152	692,57			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,10145	707,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	13,08742	180,35			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	22,39368	40,61			
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	9,33432	15,79			
17	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	2,376	383,74			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	23,16385	170,12			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,35176				
20	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	90,816				
21	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	268,5657072				
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,88				
23	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,855				
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,4022				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,88771064				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
26	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,054383734	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
27	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00099	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
28	С111-112	Бура	т	0,0000396	89614,68	87351,72	505,81	1757,15
29	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000009	12591,58	11853,06	491,63	246,89
30	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	83,39599	130,68	127,72	0,40	2,56
31	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,61	103,43	95,54	5,86	2,03
32	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0182065	50066,13	48550,27	534,17	981,69
33	С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00089	264,39	253,67	5,54	5,18
34	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0171	32446,03	31457,23	352,60	636,20
35	С111-786	Поковки з квадратних заготовок, маса 90 кг	т	0,0001	20672,07	19914,14	352,60	405,33
36	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000396	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
37	С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	1,152	96,93	94,63	0,40	1,90
38	С111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,017	20916,92	20485,83	275,38	155,71
39	+С111-975 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0025	14583,95	14200,00	275,38	108,57
40	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000009	3539,69	2832,11	638,17	69,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003	35785,35	34724,79	358,89	701,67
42	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00054	44202,02	42976,42	358,89	866,71
43	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,008832	34867,50	33824,93	358,89	683,68
44	+&C111-1624-3-19	Клей монтажний	л	69,1	281,28	275,00	0,76	5,52
45	+&C111-1683-2-17	Лента тефлонова	рул	3	519,71	508,75	0,77	10,19
46	+&C111-1721-2	Самоклейка стрічка	м	1116,3	13,81	13,54	-	0,27
47	+&C111-1755-1-16	Решітка зовнішня повітрязабірна 1000x500 РВ 3070-1Н	шт.	1	148,14	145,00	0,24	2,90
48	+&C111-1755-2	Решітка зовнішня повітрязабірна 400x300 РВ 3070-1Н ПП "Григоренко"	шт.	2	652,74	639,70	0,24	12,80
49	+&C111-1755-4-17	Решітка вентиляційна розм.300x250 РВ1525-1	шт.	2	470,36	460,90	0,24	9,22
	варіант 1							
50	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0884	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
51	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0950101	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
52	+&C113-1-1	Труби мідні д.6,35x0,71	м	44	88,48	87,50	0,32	0,66
53	+&C113-1-1	Труби мідні д.9,53x0,71	м	99	149,76	148,33	0,32	1,11
	варіант 2							
54	+&C113-1-1	Труби мідні д.15,88x0,89	м	55	195,10	193,33	0,32	1,45
	варіант 3							
55	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6,6	76,15	75,00	0,58	0,57
56	+&C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	1310	2,44	2,31	0,08	0,05
57	+&C113-2450-1	Ізоляція для труб K-Flex д.6,35	м	44,968	13,92	13,65	-	0,27
58	+&C113-2450-2	Ізоляція для труб K-Flex д.9.52	м	101,178	30,63	30,03	-	0,60
59	+&C113-2450-3	Ізоляція для труб K-Flex д.15,88	м	56,21	21,64	21,20	0,02	0,42
60	+&C114-38-2	Ізоляція пінофол б=10мм	м2	384,91	50,98	49,83	0,15	1,00
	варіант 1							
61	+&C114-105-У-3	Утеплювач Rockwool Lamella Mat б=30мм	м2	61,32	288,41	281,75	1,00	5,66
	варіант 1							
62	+&C130-62-1-1С	Канальний вентилятор з електроприводом RK 500x300В1	шт	1	32559,00	31913,33	7,26	638,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C130-62-2-1Т	Канальний вентилятор з електроприводом RK 700x400B3	шт	1	65933,40	64633,33	7,26	1292,81
64	+&C130-62-3-1У	Канальний вентилятор СК 100С з електроприводом N=0,07кВт	шт	2	4445,39	4357,50	0,73	87,16
65	+&C130-62-4-1Ф	Канальний вентилятор СК 125С з електроприводом N=0,072кВт	шт	1	4445,39	4357,50	0,73	87,16
66	+&C130-62-5	Канальний вентилятор СК 100С L=70м3/год з електроприводом N=0,07кВт	шт	1	4449,65	4361,67	0,73	87,25
67	+&C130-62-6	Канальний вентилятор СК 100С L=50м3/год з електроприводом N=0,07кВт	шт	2	4449,65	4361,67	0,73	87,25
68	+&C130-163-1	Пленум-дифузор TAR-P/V/S розм.685x685x455	шт	3	33293,13	32636,24	4,08	652,81
69	+&C130-163-2	Пленум-дифузор TAR-P/V/S розм.532x685x305	шт	1	39550,57	38770,99	4,08	775,50
70	+&C130-163-4	Пленум-дифузор TAR-P/V/S розм.380x380x305	шт	1	24390,00	23911,17	0,59	478,24
71	+&C130-301-3 варіант 1	Зонт над обладнанням 205x420	шт	3	1865,24	1823,33	5,34	36,57
72	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011	11084,82	10476,51	390,96	217,35
73	+&C130-515-1	Припливно-витяжний анемостат А 100 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	24	212,48	205,83	2,48	4,17
74	+&C130-515-2	Припливно-витяжний анемостат А 125 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	7	265,18	257,50	2,48	5,20
75	+&C130-515-3	Припливно-витяжний анемостат А 150 ВРФ Фірма "ВЕНТОС"	шт	3	220,13	213,33	2,48	4,32
76	+&C130-599-4	Решітка вентиляційна, розмір 250x200 мм РВ 2535-1Ж	шт	15	182,88	179,17	0,12	3,59
77	+&C130-599-5	Решітка вентиляційна, МВ120 ВЕНТС	шт	2	208,38	204,17	0,12	4,09
78	C130-1103	Блочки	шт	88	7,48	7,25	0,08	0,15
79	C130-1109	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	16,56	543,16	530,66	1,85	10,65
80	C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	2,36	472,36	460,90	2,20	9,26
81	C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	202	578,55	564,77	2,44	11,34
82	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	105,236	541,86	529,39	1,85	10,62
83	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	25,75	564,23	550,73	2,44	11,06
84	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	59	600,36	586,15	2,44	11,77
85	C140-9053	Пара	кг	399000	0,02	0,02	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	C142-10-2	Вода	м3	0,4183	42,10	42,10	-	-
87	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0009	2106,88	1313,39	752,18	41,31
88	+&C1530-43-12	Труба металопластикова, дренажна д.20мм	м	89	52,47	51,33	0,11	1,03
	варіант 3							
89	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,356	19,81	19,41	0,01	0,39
90	+&C1535-189-1	Фитинги для труб мідних (муфти, кутники, тройники)	компл.	5	379,90	377,28	1,86	0,76
91	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,13853	80,35	70,00	8,77	1,58
92	+&C1546-94-1-3С	Фреон R410-A (11,3 л.)	бал.	4	7847,16	7692,30	0,99	153,87
93	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	129	15,71	15,05	0,35	0,31
94	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	86,60008	112,60	110,00	0,39	2,21
95	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	12,46	5,59	5,45	0,03	0,11
96	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	6,23	14,92	14,43	0,20	0,29
97	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	49,84	32,59	31,81	0,14	0,64
98	+&C1630-451-1	Дросель-клапан ДКК ф 100 мм	шт	2	666,90	652,50	1,32	13,08
99	+&C1630-451-1	Дросель-клапан ДКк д.100 мм	шт	12	184,95	180,00	1,32	3,63
	варіант 1							
100	+&C1630-451-3-13	Дросель-клапан ДКК ф 125 мм	шт	1	666,90	652,50	1,32	13,08
101	+&C1630-451-3-13	Дросель-клапан ДКк д.125 мм	шт	2	210,45	205,00	1,32	4,13
	варіант 1							
102	+&C1630-451-5	Дросель-клапани д.100мм ДКк	шт	9	372,38	363,33	1,75	7,30
	варіант 1							
103	+&C1630-451-14	Дросель-клапан ДКП 250х200 мм	шт	1	1210,15	1184,67	1,75	23,73
104	+&C1630-462-1	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 300х200	шт	4	1268,64	1241,67	2,09	24,88
105	+&C1630-462-2	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 250х200	шт	1	1207,44	1181,67	2,09	23,68
106	+&C1630-462-3	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 200х100	шт	1	772,02	756,67	0,21	15,14
107	+&C1630-462-4	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 150х150	шт	1	729,51	715,00	0,21	14,30
108	+&C1630-462-5	Дросель-клапани, прямокутного перерізу ДКп 500х300	шт	1	1077,16	1055,83	0,21	21,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+&C1630-1623-1	Фільтри бактеріцидний (HEPA) LAM14; L=1050м3/год; розм. 610х610х0,78 MP14MH14	шт	3	12925,60	12669,90	2,26	253,44
110	+&C1630-1623-2	Фільтри бактеріцидний (HEPA) LAM14; L=800м3/год; розм. 457х610х0,78 MP14MH14	шт	1	10817,95	10603,57	2,26	212,12
111	+&C1630-1623-3	Фільтри (HEPA) MP13 H13; розм. 305х305х0,78 MP13 H13	шт	1	6369,26	6243,50	0,87	124,89
112	+&C1630-1623-4	Фільтр карманий ABS90C класс F9; розм. 287х592х300 4 кармана тип ABS90C	шт	1	2366,41	2318,45	1,56	46,40
113	+&C1630-1623-5	Фільтр панельний поліестировий CFA класс G4; розм. 287х592х0.22 CFA	шт	1	672,21	657,47	1,56	13,18
114	+&C1630-1623-6	Фільтр-бокс (коробка) для фільтрів G4+F9; розм. 365х670х670 D-BOX (T)	шт	1	29402,98	28824,89	1,56	576,53
115	варіант 1 C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	592	4,9416	4,9416	-	-
116	+&1808-19001-2	Шумопоглинач 300х300х1000	шт	1	6633,46	6503,33	0,06	130,07
117	+&1808-19001-3	Шумопоглинач 550х300х1000	шт	1	7656,86	7506,67	0,06	150,13
118	+&1808-19001-4	Шумопоглинач д.100 L=600мм ВЕНТС Україна	шт	1	1105,91	1084,17	0,06	21,68
119	варіант 1 +&1808-19001-5	Шумопоглинач 400X200 L=1000мм ВЕНТС Україна	шт	1	6855,04	6720,00	0,63	134,41
120	+&1808-19001-6	Шумопоглинач 500X400 L=1000мм ВЕНТС Україна	шт	1	9188,80	9008,00	0,63	180,17
121	+&1904-7003-1	Парозволожувач електродний у складі: парозволожувач продуктивністю 40кг/час; N=30,0 кВт; інтерфейс MODBUS RS485; паророзподільча трубка 81-650 (шт.1) для установив воздуховод розм.750ммх400мм (H); паровий шланг по 4м; шланг для конденсата по 4м; вбудована опція охолодження дренажа; автоматика	шт	1	200502,93	196449,33	122,17	3931,43
122	+&2308-4002-1	Припливна канална установка в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; повітряний клапан; фільтр G4; електричний нагрівач Qm=18,3кВт; вентилятор припливний L=1275м3/год, P=350Па з електродвигуном N=0,75кВт; n=2850об/хв; (3Ф); комплект автоматики.	шт	1	265541,09	260055,14	279,26	5206,69
123	+&2308-4002-2	Припливна канална підвісна установка в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; повітряний клапан; фільтр G4; фільтр G7; електричний нагрівач Qm=44,2кВт; фреоновий охолоджувач Qхол=20,28кВт; вентилятор припливний L=3135м3/год, P=350Па з електродвигуном N=1,5кВт; n=2850об/хв; (3Ф); фільтр G9; автоматика	шт	1	633431,87	620889,47	122,17	12420,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	+&2308-4002-3	Припливна канална підвісна установка в гігієнічному виконанні у складі: вставка гнучка; регулюючий клапан KRT 125; фільтр G4; електричний нагрівач Qm=1.65кВт; вентилятор припливний СК125С L=125м3/год, Р=250Па з електродвигуном N=0.072кВт; n=2360об/хв; (1Ф); автоматика	шт	1	66535,38	65143,49	87,27	1304,62
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
125	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,5296	4,9416	4,9416		
126	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,7212	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склад



Т.І.Максимцева

Перевірів



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

обладнання вентиляції та кондиціонування
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа: креслення (специфікації) № 18-05/2023-ОВ.С відомості

тощо Кошторисна вартість 1121,069 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-6026-4 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-300х300Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,01319)	шт	1	4184,88	4185
2	& 2308-6026-5 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-100х100Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,00919)	шт	29	3675,83	106599
3	& 2308-6026-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-125х125Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,01119)	шт	4	3534,17	14137
4	& 2308-6026-7 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-250х200Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,01119)	шт	2	3975,83	7952
5	& 2308-6026-8 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-300х200Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,01119)	шт	3	4039,17	12118
6	& 2308-6026-9 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-550х400Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,01119)	шт	1	5064,58	5065
7	& 2308-6026-10 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-400х200Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,009)	шт	1	4165,83	4166
8	& 2308-6026-11	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-200х100Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,004)	шт	1	3787,50	3788
9	& 2308-6026-12 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-500х400Е з електроприводом BELIMO BF230-Т "Інтеркондиціонер"; (маса=0,01119)	шт	1	4986,25	4986

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2308-6026-13 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з межою вогнестійкості 1 година КПВ-1,0-500х300Е з електроприводом BELIMO BF230-T "Інтеркондиціонер"; (маса=0,01119)	шт	1	4811,25	4811
11	& 1904-2044-4 варіант 2	Чілер зовнішньої установки CF Chiller; модель ZCF_MC 127 Qx=20,0кВт; Nпотр.=7,1кВт; (маса=0,266)	шт	1	398075,46	398075
12	2308-4007 варіант 5	Сплит-система "Samsung" тип FR09TXHQASINUA; (маса=1)	шт	8	16807,52	134460
13	2308-4007 варіант 6	Сплит-система "Samsung" тип FR12TXHQASINUA; (маса=1)	шт	1	18784,87	18785
14	& 2308-4007-1 варіант 3	Сплит система "Samsung"з каналним внутрішнім блоком NORDIC (робота на охолодження до -20С) Qx=7,1кВт; Qt=8кВт модельACO71JNMCEH/EU ACO71JXSCEH/EU; (маса=1)	шт	3	117982,18	353947
15	& 1503-8874-2 варіант 2	Пульт управління безпроводний модель MR-EH00; (маса=0,008)	шт	3	1878,48	5635
		Разом				1078709
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42360
		Всього по кошторису				1121069

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023(вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на відділення анестезіології та інтенсивної терапії СКС.С
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:

креслення (специфікації) № 18-05/2023-СКС.С

Кошторисна вартість

919,632 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,23739 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

350,970 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Електроустановче обладнання									
1	KM8-591-9	Монтаж розетки комп'ютерна RJ45 2 порти	100 шт	0,66	<u>12464.10</u>	<u>133.96</u>	8226	4780	88	<u>65.2800</u>	<u>43.08</u>
					7242,82	30,65			20	0,2737	0,18
2	& 1504-17001-2	Розетка комп'ютерна RJ 45 2 порти, (адаптор+модель), кат. 5е UTP біла тип Asfora код EPH4400121	шт	66	<u>275.56</u>	<u>-</u>	18187	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM10-309-3	Кнопка, виклику персоналу IP 67	шт	4	<u>222.37</u>	<u>-</u>	889	827	<u>-</u>	<u>1.9200</u>	<u>7.68</u>
					206,71	-			-	-	-
4	& 1504-8051-4	Кнопка, виклику персоналу IP 67	шт	4	<u>1882.50</u>	<u>-</u>	7530	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-90-4	Монтаж центральної консолі виклику персоналу	шт	1	<u>1149.77</u> 1033,54	<u>35.04</u> 14,31	1150	1034	<u>35</u> 14	<u>9.6000</u> 0,1361	<u>9.6</u> 0,14
6	290220-2073 варіант 1	Центральна консоль виклику персоналу	шт	1	<u>1857.04</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Мережа СКС									
7	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	32,5	<u>10873.31</u> 2826,70	<u>5631.25</u> 1447,22	353383	91868	<u>183016</u> 47035	<u>26.8800</u> 13,4178	<u>873.6</u> 436,08
8	15097-23501 варіант 1	Кабель UTP-cat. 5E.305м	1000м	6,455	<u>22143.75</u> -	<u>-</u> -	142938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-412-2	Затягування кабелю у труби, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	32	<u>1388.18</u> 1211,44	<u>37.91</u> 12,19	44422	38766	<u>1213</u> 390	<u>11.5200</u> 0,0990	<u>368.64</u> 3,17
10	КР17-7-9	Монтаж гофрована ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	32	<u>3178.28</u> 2988,34	<u>67.29</u> 59,12	101705	95627	<u>2153</u> 1892	<u>30.9480</u> 0,5328	<u>990.34</u> 17,05
11	& С1530-64-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 20 мм тип 91920	м	3180	<u>9.95</u> -	<u>-</u> -	31641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1530-64-4 варіант 1	Труба гофрована тяжка серія ПНД з протяжкою діаметр 20 мм тип 91520 ДКС	м	20	<u>13.61</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1545-39 варіант 1	Хомут для кріплення труб д.20 ДКС код 51020	шт	3000	<u>3.16</u> -	<u>-</u> -	9480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-398-9	Коробка установча для заливки в бетон код 59380 ДСК	шт	4	<u>1705.77</u> 1446,95	<u>-</u> -	6823	5788	<u>-</u> -	<u>13.4400</u> -	<u>53.76</u> -
15	& 1504-17151-1-2X	Коробка установча для заливки в бетон код.59380 ДКС	шт	4	<u>30.50</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Активне обладнання									
16	КМ11-96-2	Монтаж комутатора 24 портовий, 2U	шт	2	<u>403.10</u> 399,21	<u>3.89</u> 1,59	806	798	<u>8</u> 3	<u>3.8400</u> 0,0151	<u>7.68</u> 0,03
17	КМ11-96-2	Установлення патч-панелі, змонтована 24 порт Cat 5e	шт	4	<u>403.10</u> 399,21	<u>3.89</u> 1,59	1612	1597	<u>15</u> 6	<u>3.8400</u> 0,0151	<u>15.36</u> 0,06
18	290116-18001 варіант 1	Патч-панель, змонтована 24 порт.Cat 5e	шт	4	<u>4721.75</u> -	<u>-</u> -	18887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ11-96-1	Установлення патч-корд UTP, 1м кат 5	шт	66	<u>203.49</u> 199,60	<u>3.89</u> 1,59	13430	13174	<u>256</u> 105	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>126.72</u> 1
20	290220-2001 варіант 1	Патч-корд UTP, 1м. кат.5	шт	66	<u>62.08</u> -	<u>-</u> -	4097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 17064-1849-5-1	Монтажний набір	комплект	1	<u>415.23</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					767872	254259	<u>186784</u> 49465		<u>2496.46</u> 457,71
		Разом устаткування, грн.					7530				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					296				
		Всього устаткування, грн.					7826				
		Разом будівельні роботи, грн.					760342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319299				
		всього заробітна плата, грн.					303724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151464				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					283,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47246				
		Всього будівельні роботи, грн.					911806				

		Всього по кошторису					919632				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3237,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					350970				

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на відділення анестезіології та інтенсивної терапії СКС.С

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2496,46	101,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	457,71	108,07			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	283,22	166,82			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3237,39				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	25,9536	324,49			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,9816	728,54			
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	280,8	562,55			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	15,36	140,18			
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,17552	6,51			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	386,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	210,21				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	210,21				
14	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	24,18				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	31,488				
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,272				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
17	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00008	37128,79	36048,17	352,60	728,02
18	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,04875	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
19	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00208	2822,72	2289,92	477,45	55,35
20	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00203	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
21	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0008	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
22	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,002	3744,27	3269,83	401,02	73,42
23	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0936	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
24	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,3126	566,61	554,73	0,77	11,11
25	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,132	16589,01	16263,38	0,36	325,27
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00039	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
27	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0192	12254,96	11537,22	477,45	240,29
28	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	50,7	268,09	263,79	2,30	2,00
29	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,07045	37367,29	36285,53	349,07	732,69
30	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	67,32	16,65	16,29	0,03	0,33
31	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00021	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
32	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,64	2106,88	1313,39	752,18	41,31
33	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,052	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
34	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00016	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
35	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
36	+&C1530-64-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 20 мм тип 91920	м	3180	9,95	9,66	0,09	0,20
37	+&C1530-64-4 варіант 1	Труба гофрована тяжка серія ПНД з протяжкою діаметр 20 мм тип 91520 ДКС	м	20	13,61	13,25	0,09	0,27
38	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,915	125,24	122,67	0,11	2,46
39	C1545-20	Втулка В22	100шт	3,904	27,64	27,06	0,04	0,54

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&1504-8051-4 варіант 1	Кнопка, виклику персоналу IP 67	шт	4	1956,43	1882,50	56,48	17,45

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування (СКС)

Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа: креслення (специфікації) № 18-05/2023-СКС.Сарк.1 відомості

тощо Кошторисна вартість 20,661 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1099 варіант 1	Комутатор 24- портовий, 2U; (маса=0,013) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	9940,00	19880 19880 781 20661

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023 (вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (відеоконтроль)
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 18-05/2023-ВС.С

Кошторисна вартість 68,458 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35235 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,822 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КМ10-100-1	Монтаж РОЕ комутатора 19- портовий HongRui HR901-AF-1621GS 300Вт код 7543	шт	1	6548.30	-	6548	6408	-	59.5200	59.52
					6407,92	-			-	-	-
2	КМ10-350-22	Монтаж IP-відеокамери купольної Uniview IPC3614LR3-PF28-D	шт	4	4650.46	34.73	18602	18091	139	36.4800	145.92
					4522,79	8,98			36	0,0834	0,33
3	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	269.24	37.91	269	197	38	1.9200	1.92
					197,28	12,19			12	0,0990	0,1
4	КМ10-100-2	Монтаж мережового відіореєстратора Uniview NVR301-16X код 9486	шт	1	5894.86	-	5895	5788	-	53.7600	53.76
					5787,80	-			-	-	-
5	С1530-102 варіант 1	Труба ПВХ гофрована д. 16 мм	10м	30,5	81.10	-	2474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,05	3134.92	707.64	9562	6158	2158	19.2000	58.56
					2019,07	227,59			694	1,8480	5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15097-23501 варіант 1	Кабель UTP-cat. 5Е.305м	1000м	0,305	<u>22143.75</u>	-	6754	-	-	-	-
8	С1545-39 варіант 2	Хомут для кріплення труб д.16 код 51016 ДКС	шт	550	<u>2.97</u>	-	1634	-	-	-	-
9	& 17064- 1849-5-1	Монтажний набір	комплект	1	<u>415.23</u>	-	415	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					52153	36642	<u>2335</u> 742		<u>319.68</u> 6,07
		Разом будівельні роботи, грн.					52153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13176				
		всього заробітна плата, грн.					37384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4438				
		Всього будівельні роботи, грн.					68458				

		Всього по кошторису					68458				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					352,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41822				

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (відеоконтроль)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	319,68	114,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,07	122,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	26,6	166,81			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	352,35				
		Середній розряд робіт	розряд	4,4				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,0856	324,49			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,0856	728,54			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,24	578,91			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
9	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	14,64				
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,2692				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0006	2822,72	2289,92	477,45	55,35
13	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000203	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
14	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00002	65190,78	63387,81	524,72	1278,25
15	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	43889,66	42676,48	352,60	860,58
16	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000183	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
17	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,07	566,61	554,73	0,77	11,11
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00031	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
19	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,0016	150633,77	147325,51	354,66	2953,60
20	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
21	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,000085	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
22	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
23	+C1530-102 варіант 1	Труба ПВХ гофрована д. 16 мм	10м	30,5	81,10	78,83	0,68	1,59
24	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,12444	125,24	122,67	0,11	2,46
25	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,122	96,76	94,62	0,24	1,90
26	+C1545-39 варіант 2	Хомут для кріплення труб д.16 код 51016 ДКС	шт	550	2,97	2,61	0,30	0,06
27	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,18	933,93	915,20	0,42	18,31
28	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,25376	15,60	15,10	0,19	0,31
29	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02928	454,98	445,62	0,44	8,92
30	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,08	219,14	214,60	0,24	4,30
31	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,02	144,73	140,81	1,08	2,84
32	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	2	12,23	11,92	0,07	0,24
33	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00003	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
34	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
35	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001525	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
36	+15097-23501 варіант 1	Кабель УТР-cat. 5Е.305м	1000м	0,305	22143,75	21601,00	108,56	434,19
37	+&17064- 1849-5-1	Монтажний набір	комплект	1	415,23	405,00	2,09	8,14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,8774	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2928	184,55	184,55		
40	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2928	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання устаткування відеобладнання
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа: креслення (специфікації) № 18-05/2023-ВС.С арк.1 відомості

тощо Кошторисна вартість 30,750 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1099 варіант 2	РОЕ комутатор 19- портовий HongRui HR901-AF-1621GS 300Вт код 7543; (маса=0,013)	шт	1	6244,17	6244
2	1602-30001 варіант 1	ІР-відеокамера купольна Uniview IPC3614LR3-PF28-D ; (маса=0,0215)	шт	4	3267,50	13070
3	& 290220- 1099-1	Жосткий диск HDD Seagate SkyHawk HDD 4TB 59000 rpm 64MB ST4000VX007 3.5 SATAIII код 2645; (маса=0,013)	шт	1	3274,17	3274
4	& 290220- 1099-2	Мережовий відіореєстратор Uniview NVR301-16X код 9486; (маса=0,013)	шт	1	7000,00	7000
		Разом				29588
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1162
		Всього по кошторису				30750

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірів



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023(вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на внутрішній водопровід В1; противопожежний В1
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 18-05/2023-ВК.С арк.1; 2

Кошторисна вартість 96,245 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,816 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Водопровід В1									
1	KP15-93-1	Установлення бака для запаса води	бак	1	862,87	49,87	863	813	50	8.2080	8.21
					813,00	14,15			14	0,1022	0,1
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм (для підводки до бака запаса води)	100м	0,15	7889,82	-	1183	1162	-	70.8720	10.63
					7743,47	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C113-1690-1-1Н варіант 1	Труби поліпропіленові (ППР) для холодної води діам. 25х4,2 мм з з'єднувальними елементами VTr.700.0020 "Valtec"	м	15	<u>55.40</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
4	C1630-227 варіант 1	Кран шаровий ф 32 мм для подачі води к баку запаса води	шт	1	<u>278.19</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
5	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,17	<u>7889.82</u> 7743,47	- -	1341	1316	- -	<u>70.8720</u> -	<u>12.05</u> -
6	& C113-1690-1-1Н варіант 1	Труби поліпропіленові (ППР) для холодної води діам. 25х4,2 мм з з'єднувальними елементами VTr.700.0020 "Valtec"	м	17	<u>55.40</u> -	- -	942	-	- -	- -	- -
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,37	<u>7551.71</u> 7419,63	- -	2794	2745	- -	<u>67.9080</u> -	<u>25.13</u> -
8	& C113-1691-1-10 варіант 1	Труби поліпропіленові (ППР) для холодної води діам. 20х3,4 мм з з'єднувальними елементами "Valtec"	м	37	<u>48.24</u> -	- -	1785	-	- -	- -	- -
9	C1630-224 варіант 1	Кран кульовий ф 15мм "Valtec"	шт	38	<u>236.59</u> -	- -	8990	-	- -	- -	- -
10	& C1630-224-2	Кран кульовий муфтовий д.20 мм	шт	5	<u>161.78</u> -	- -	809	-	- -	- -	- -
11	& C1630-103-1	Фільтр механічного очищення (5мкн)	шт	1	<u>659.80</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
12	KB18-22-3 n2=1,15; n5=1,15	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	1	<u>80.75</u> 76,90	- -	81	77	- -	<u>0.7038</u> -	<u>0.7</u> -
13	1704-20130 варіант 1	Манометр, технічний 0-:-10амп д.-100	шт	1	<u>1273.58</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
14	& C1630-150-1	Кран для для підключення манометра тип VT/807/N Valtec	шт	1	<u>215.51</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
15	& 1704-30032-1	Гнучка підводка для змішувача G1/2 "BP-M10 HP, з довгим штуцером (35мм) L=80	шт	5	<u>212.09</u> -	- -	1060	-	- -	- -	- -
16	C113-1792 варіант 1	Муфта протипожежна для труб діам. 20 мм	шт	3	<u>130.13</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
17	C113-1793 варіант 1	Муфта протипожежна діам. 25 мм	шт	1	<u>140.33</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
18	& C1630-224-2	Кран кульовий муфтовий д.20 мм	шт	2	<u>161.78</u> -	- -	324	-	- -	- -	- -
19	& C1630-660-1	Кран шаровий із штуцером для шлангу д.20мм	шт	1	<u>228.74</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-13-2-2П	Шланг поливочний д.20мм l=3.0м	шт.	1	<u>80.68</u>	-	81	-	-	-	-
21	C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова д.20мм тип VTr.703.0.020 Valtec	шт	20	<u>6.89</u>	-	138	-	-	-	-
22	C113-1793 варіант 2	Муфта поліпропіленова д.25мм тип VTr.703.0.020 Valtec	шт	4	<u>7.73</u>	-	31	-	-	-	-
23	& C113-2154-1	Фітинг з переходом на зовнішню різьбу д.20мм x1/2" VTr.701.0.02004	шт	28	<u>151.37</u>	-	4238	-	-	-	-
24	& C113-2154-2	Фітинг роз'ємний поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.20мм x1/2" VTr.761.0.02004	шт	17	<u>151.37</u>	-	2573	-	-	-	-
25	& C113-2154-3	Фітинг поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.25мм x3/4" VTr.701.0.02505	шт	5	<u>266.12</u>	-	1331	-	-	-	-
26	& C111-1612-1	Відвід 90грд. поліпропіленовий д.20мм VTr.751.0.020 Valtec	шт.	36	<u>8.44</u>	-	304	-	-	-	-
27	& C111-1612-2	Відвід 90грд. поліпропіленовий д.25мм VTr.751.0.025 Valtec	шт.	3	<u>10.99</u>	-	33	-	-	-	-
28	& C113-82-1-Ц	Трійник поліпропіленовий д.20мм VTr.731.0.020 Valtec	шт	10	<u>10.30</u>	-	103	-	-	-	-
29	& C113-82-2-Ш	Трійник поліпропіленовий д.25мм VTr.731.0.025 Valtec	шт	2	<u>16.34</u>	-	33	-	-	-	-
30	& C113-82-4-Э	Трійник поліпропіленовий перехідний 25-20-25 VTr.735.0.025020025 Valtec	шт	4	<u>17.97</u>	-	72	-	-	-	-
31	& C113-82-3-Щ	Трійник поліпропіленовий перехідний на зовнішню різьбу 20-1/2"-20 VTr.733 Valtec	шт	2	<u>91.99</u>	-	184	-	-	-	-
32	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	1	<u>17.93</u>	-	18	-	-	-	-
33	& C1535-97-1	Обхід поліпропіленовий д.20мм VTr.793.0.020 Valtec	шт.	12	<u>19.84</u>	-	238	-	-	-	-
34	& C113-1793-1	Муфта поліпропіленова перехідна 25x20 VTr.704.0.025020	шт	4	<u>6.89</u>	-	28	-	-	-	-
35	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,54	<u>4801.28</u> 4801,28	-	2593	2593	-	<u>47.2800</u>	<u>25.53</u>
36	& C114-88-7 варіант 1	Изоляция "K-Flex " 13x25	м	17,34	<u>32.30</u>	-	560	-	-	-	-
37	& C114-88-5 варіант 1	Изоляция "K-Flex " 13x20	м	37,74	<u>35.70</u>	-	1347	-	-	-	-
38	C111-1624-2 варіант 1	Клей монтажный	л	0,8	<u>487.70</u>	-	390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	75	<u>6.91</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	162	<u>2.44</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 2405-1448-1-2Я	Кронштейн поліпропіленовий для кріплення труби, з фіксатором	шт	25	<u>8.54</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-88-3	Метал для кріплення	т	0,004	<u>86209.08</u> 10748,77	<u>4253.89</u> 1094,59	345	43	<u>17</u> 4	<u>99.8400</u> 8,9498	<u>0.4</u> 0,04
43	КР15-16-3	Підключення до існуючого відгалуження	1 шт	11	<u>146.32</u> 129,15	<u>-</u> -	1610	1421	<u>-</u> -	<u>1.1640</u> -	<u>12.8</u> -
44	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>852.71</u> 843,62	<u>-</u> -	1705	1687	<u>-</u> -	<u>7.8360</u> -	<u>15.67</u> -
45	C1630-128 варіант 1	Згони з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2	<u>52.45</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ46-30-4	Пробивання отворів в існуючих перекритті 200х200	100шт	0,02	<u>6491.53</u> 3724,90	<u>2766.63</u> 921,00	130	74	<u>56</u> 18	<u>34.9920</u> 8,7984	<u>0.7</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					43507	11931	<u>123</u> 36		<u>111.82</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					43507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31453				
		всього заробітна плата, грн.					11967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1911				
		Всього будівельні роботи, грн.					49589				

		Всього по розділу 1					49589				
		Розділ 2. Протипожежний В1									
47	КМ8-573-6	Монтаж шафи пожежної	шт	2	<u>1295.53</u> 426,05	<u>364.67</u> 100,80	2591	852	<u>729</u> 202	<u>3.8400</u> 0,8222	<u>7.68</u> 1,64
48	& C113-2129-2-2У	Шафа пожежна вбудована 600х1500х250 мм	шт	2	<u>4511.32</u> -	<u>-</u> -	9023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-20-1 н2=1,15; н5=1,15	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>256.08</u> 217,41	<u>36.75</u> 14,41	512	435	<u>74</u> 29	<u>2.0424</u> 0,1293	<u>4.08</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КМ11-31-1	Монтаж датчика	шт	2	<u>127.14</u> 106,51	<u>-</u> -	254	213	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>1.92</u> -
51	& С1630-673-2 варіант 1	Кран-компл. пожежний НВ 25-52 WKV-2.2 для одного пожежного крана Ду-50 у складі: 1.Катушка для плоскоскладного пожежного рукава 2.Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50; 3. Датчик положення пожежного крана діам 50 мм ДППК; 4.Рукава пожежний діам 50 мм 5. Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм шт.2; 6. Стволи пожежний перекидний РВН-52 д.50 зі сприск .16мм	шт	2	<u>9808.09</u> -	<u>-</u> -	19616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	<u>77.27</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1630-209-1 варіант 1	Вентилі пожежні кутовий бронзовий ДУ-50	шт	2	<u>822.31</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1630-448	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні цапфові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр ГЦ-50	шт	2	<u>74.05</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ16-20-2	Установлення крана пожежного діаметром 25 мм	шт	1	<u>64.50</u> 64,24	<u>-</u> -	65	64	<u>-</u> -	<u>0.5880</u> -	<u>0.59</u> -
56	С1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні кутовий бронзовий, діаметр 25 мм	шт	1	<u>183.37</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ11-31-1	Монтаж датчика	шт	1	<u>127.14</u> 106,51	<u>-</u> -	127	107	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>0.96</u> -
58	& С1630-673-3	Кран-компл. пожежний НВ 25-52 WKV-2.2 для одного пожежного крана Ду-25 у складі: 1.Катушка для напівжорсткого пожежного рукава 2.Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1, 2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-25; 3. Датчик положення пожежного крана діам 25 мм ДППК; 4.Рукава пожежний напівжорсткий діам 25мм 5. Головки для пожежних рукавів, діаметр 25 мм; 6. Стволи пожежний перекидний д.25	шт	1	<u>7710.45</u> -	<u>-</u> -	7710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР15-16-3	Підключення до існуючого відгалуження	1 шт	2	<u>146.32</u> 129,15	<u>-</u> -	293	258	<u>-</u> -	<u>1.1640</u> -	<u>2.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>852.71</u> 843,62	<u>-</u> -	1705	1687	<u>-</u> -	<u>7.8360</u> -	<u>15.67</u> -
61	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,025	<u>5864.66</u> 5341,88	<u>522.78</u> 178,56	147	134	<u>13</u> 4	<u>58.6440</u> 1,5203	<u>1.47</u> 0,04
62	КБ46-33-3	Заповнення цементним розчином частини існуючої ніши	м3	0,02	<u>13837.43</u> 13500,11	<u>336.10</u> 120,28	277	270	<u>7</u> 2	<u>149.6520</u> 1,1172	<u>2.99</u> 0,02
63	С1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,02	<u>2501.22</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44501	4020	823 237		37.69 1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					44501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39658				
		всього заробітна плата, грн.					4257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					681				
		Всього будівельні роботи, грн.					46656				

		Всього по розділу 2					46656				
		Разом прямі витрати по кошторису					88008	15951	946 273		149.51 2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					88008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71111				
		всього заробітна плата, грн.					16224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2592				
		Всього будівельні роботи, грн.					96245				

		Всього по кошторису					96245				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					167,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18816				

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на внутрішній водопровід В1; противопожежний В1

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	138,55	106,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	10,96	110,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,28	120,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	15,54	166,77			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	167,33				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,58829	324,49			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1548	400,12			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0552	331,10			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,58829	728,54			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,072	692,57			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0309	422,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,12437	40,61			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,14544	367,93			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,2904	6,27			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,00792				
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,9				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,6624				
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,3696				
21	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,13144				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000007	12591,58	11853,06	491,63	246,89
23	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4134	103,43	95,54	5,86	2,03
24	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00001	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
25	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004	42011,99	40663,51	524,72	823,76
26	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000494	42917,76	41800,86	275,38	841,52
27	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00008	41491,64	40325,48	352,60	813,56
28	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004168	38747,56	37628,91	358,89	759,76
29	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,2626	86,27	75,60	8,98	1,69
30	+&C111-1612-1	Відвід 90грд. поліпропіленовий д.20мм VTr.751.0.020 Valtec	шт.	36	8,44	7,50	0,77	0,17
31	+&C111-1612-2	Відвід 90грд. поліпропіленовий д.25мм VTr.751.0.025 Valtec	шт.	3	10,99	10,00	0,77	0,22
32	+C111-1624-2 варіант 1	Клей монтажний	л	0,8	487,70	477,38	0,76	9,56
33	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	225,42	220,46	0,54	4,42
34	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,12	50,64	49,12	0,53	0,99
35	+C111-1721-11В варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	75	6,91	6,77	-	0,14
36	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000518	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
37	+&C113-82-1-Ц	Трійник поліпропіленовий д.20мм VTr.731.0.020 Valtec	шт	10	10,30	9,91	0,19	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+&C113-82-2-Ш	Трійник поліпропіленовий д.25мм VTr.731.0.025 Valtec	шт	2	16,34	15,83	0,19	0,32
39	+&C113-82-3-Щ	Трійник поліпропіленовий перехідний на зовнішню різьбу 20-1/2"-20 VTr.733 Valtec	шт	2	91,99	90,00	0,19	1,80
40	+&C113-82-4-Э	Трійник поліпропіленовий перехідний 25-20-25 VTr.735.0.025020025 Valtec	шт	4	17,97	17,43	0,19	0,35
41	+C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної води діам. 25x3, 5 мм "Valtec"	м	2,6	52,56	51,38	0,15	1,03
42	+&C113-1690-1-1Н варіант 1	Труби поліпропіленові (ППР) для холодної води діам. 25x4, 2 мм з з'єднувальними елементами VTr.700.0020 "Valtec"	м	32	55,40	54,16	0,15	1,09
43	+&C113-1691-1-1О варіант 1	Труби поліпропіленові (ППР) для холодної води діам. 20x3, 4 мм з з'єднувальними елементами "Valtec"	м	37	48,24	47,06	0,23	0,95
44	+C113-1792 варіант 1	Муфта протипожежна для труб діам. 20 мм	шт	3	130,13	127,50	0,08	2,55
45	+C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова д.20мм тип VTr.703.0.020 Valtec	шт	20	6,89	6,67	0,08	0,14
46	+C113-1793 варіант 1	Муфта протипожежна діам. 25 мм	шт	1	140,33	137,50	0,08	2,75
47	+C113-1793 варіант 2	Муфта поліпропіленова д.25мм тип VTr.703.0.020 Valtec	шт	4	7,73	7,50	0,08	0,15
48	+&C113-1793-1	Муфта поліпропіленова перехідна 25x20 VTr.704.0.025020	шт	4	6,89	6,67	0,08	0,14
49	+C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	77,27	75,67	0,08	1,52
50	+C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	1	17,93	17,50	0,08	0,35
51	+&C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	162	2,44	2,31	0,08	0,05
52	+&C113-2129-2-2У	Шафа пожежна вбудована 600x1500x250 мм	шт	2	4511,32	4410,00	12,86	88,46
53	+&C113-2154-1	Фітінг з переходом на зовнішню різьбу д.20мм x1/2" VTr.701.0.02004	шт	28	151,37	148,33	0,07	2,97
54	+&C113-2154-2	Фітінг роз'ємний поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.20мм x1/2" VTr.761.0.02004	шт	17	151,37	148,33	0,07	2,97
55	+&C113-2154-3	Фітінг поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.25мм x3/4" VTr.701.0.02505	шт	5	266,12	260,83	0,07	5,22
56	+&C114-88-5 варіант 1	Ізоляція "K-Flex " 13x20	м	37,74	35,70	35,00	-	0,70
57	+&C114-88-7 варіант 1	Ізоляція "K-Flex " 13x25	м	17,34	32,30	31,67	-	0,63
58	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,004	67677,48	66800,53	373,15	503,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	54181,66	53405,17	373,15	403,34
60	C142-10-2	Вода	м3	0,4107	42,10	42,10	-	-
61	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00008	36307,54	35000,00	595,63	711,91
62	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,02	2501,22	1700,00	752,18	49,04
63	+&C1535-97-1	Обхід поліпропіленовий д.20мм VTr.793.0.020 Valtec	шт.	12	19,84	19,17	0,28	0,39
64	+&C1545-13-2-2П	Шланг поливочний д.20мм l=3.0м	шт.	1	80,68	78,75	0,35	1,58
65	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0032	933,93	915,20	0,42	18,31
66	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00044	26360,34	25438,55	404,92	516,87
67	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	980,57	950,90	10,44	19,23
68	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,03	231,97	226,12	1,30	4,55
69	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	367,58	358,45	1,92	7,21
70	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,00568	532,50	521,92	0,14	10,44
71	C1546-45	Масло машинне	т	0,00004	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
72	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні кутовий бронзовий, діаметр 25 мм	шт	1	183,37	179,18	0,59	3,60
73	+&C1630-103-1	Фільтр механічного очищення (5мкн)	шт	1	659,80	646,67	0,19	12,94
74	+C1630-128 варіант 1	Згони з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2	52,45	51,06	0,36	1,03
75	+&C1630-150-1	Кран для для підключення монометра тип VT/807/N Valtec	шт	1	215,51	206,71	4,57	4,23
76	+&C1630-209-1 варіант 1	Вентилі пожежні кутовий бронзовий ДУ-50	шт	2	822,31	805,00	1,19	16,12
77	+C1630-224 варіант 1	Кран кульовий ф 15мм "Valtec"	шт	38	236,59	231,67	0,28	4,64
78	+&C1630-224-2	Кран кульовий муфтовий д.20 мм	шт	7	161,78	158,33	0,28	3,17
79	+C1630-227 варіант 1	Кран шаровий ф 32 мм для подачі води к баку запаса води	шт	1	278,19	271,87	0,87	5,45
80	+C1630-448	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні цапфові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр ГЦ-50	шт	2	74,05	72,50	0,10	1,45
81	+&C1630-660-1	Кран шаровий із штуцером для шлангу д.20мм	шт	1	228,74	222,50	1,75	4,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C1630-673-2 варіант 1	Кран-компл. пожежний HW 25-52 WKV-2.2 для одного пожежного крана Ду-50 у складі: 1.Катушка для плоскоскладного пожежного рукава 2.Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-50; 3. Датчик положення пожежного крана діам 50 мм ДППК; 4.Рукава пожежний діам 50 мм 5. Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм шт.2; 6. Стволи пожежний перекидний PWH-52 д.50 зі сприск .16мм	шт	2	9808,09	9613,33	2,44	192,32
83	+&C1630-673-3	Кран-компл. пожежний HW 25-52 WKV-2.2 для одного пожежного крана Ду-25 у складі: 1.Катушка для напівжорсткого пожежного рукава 2.Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні муфтові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/м2], діаметр ГМ-25; 3. Датчик положення пожежного крана діам 25 мм ДППК; 4.Рукава пожежний напівжорсткий діам 25мм 5. Головки для пожежних рукавів, діаметр 25 мм; 6. Стволи пожежний перекидний д.25	шт	1	7710,45	7553,33	5,93	151,19
84	+1704-20130 варіант 1	Манометр, технічний 0-:-10амп д.-100	шт	1	1273,58	1248,33	0,28	24,97
85	+&1704-30032-1	Гнучка підводка для змішувача G1/2 "ВР-М10 НР, з довгим штуцером (35мм) L=80	шт	5	212,09	206,71	1,22	4,16
86	+&2405-1448-1-2Я	Кронштейн поліпропіленовий для кріплення труби, з фіксатором	шт	25	8,54	8,33	0,04	0,17
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
87	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,2922	4,9416	4,9416		
88	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0001	184,55	184,55		
89	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3185	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

обладнання водопроводу В1

Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа: креслення (специфікації) №18-05/2023-ВК.Сарк.3 відомості тощо

Кошторисна вартість 6,360 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-3004-3	Вогнегаситель порошковий ВП-6; (маса=0,014)	шт	2	520,00	1040
2	& 15062-6048-2	Бак для води однослойний квадратний 500л; (маса=0,01815)	шт	1	5080,00	5080
		Разом				6120
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				240
		Всього по кошторису				6360

Склав  Т.І.МаксимцеваПеревірила  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023(вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на гаряче водопостачання Т3
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 18-05/2023-ВК.С

Кошторисна вартість 79,029 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,674 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Гаряче водопостачання Т3									
1	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>7889.82</u> 7743,47	- -	158	155	- -	<u>70.8720</u> -	<u>1.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C113-1690-2 варіант 1	Труби поліпропіленові (ППР) для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм з з'єднувальними елементами VTr.700.0020 "Valtec"	м	2	<u>79.20</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,36	<u>7551.71</u> 7419,63	<u>-</u> -	2719	2671	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>24.45</u> -
4	& C113-1691-2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм з фітінгами та з'єднувальними елементами "Valtec"	м	36	<u>50.39</u> -	<u>-</u> -	1814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C1630-224 варіант 1	Кран кульовий ф 15мм "Valtec"	шт	32	<u>236.59</u> -	<u>-</u> -	7571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1630-67-4	Кран кульовий діам 20мм "Valtec"	шт	1	<u>275.38</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-231-1-1X	Гнучка підводка для змішувача G1/2" BP-M10 HP, з довгим штуцером (35мм) -L=80мм	шт	22	<u>176.40</u> -	<u>-</u> -	3881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова д.20мм тип VTr.703.0.020 Valtec	шт	20	<u>6.89</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C113-2154-1	Фітінг з переходом на зовнішню різьбу д.20мм x1/2" VTr.701.0.02004	шт	24	<u>151.37</u> -	<u>-</u> -	3633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-2154-2	Фітінг роз'ємний поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.20мм x1/2" VTr.761.0.02004	шт	9	<u>151.37</u> -	<u>-</u> -	1362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-2154-3	Фітінг поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.25мм x3/4" VTr.701.0.02505	шт	3	<u>266.12</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1612-1	Відвід 90грд. поліпропіленовий д.20мм VTr.751.0.020 Valtec	шт.	36	<u>8.44</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-82-1-Ц	Трійник поліпропіленовий д.20мм VTr.731.0.020 Valtec	шт	7	<u>10.30</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-82-2-Ш	Трійник поліпропіленовий д.25мм VTr.731.0.025 Valtec	шт	1	<u>16.34</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-82-4-Э	Трійник поліпропіленовий перехідний 25-20-25 VTr.735.0.025020025 Valtec	шт	1	<u>17.97</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	1	<u>17.93</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1535-97-1	Обхід поліпропіленовий д.20мм VTr.793.0.020 Valtec	шт.	7	<u>19.84</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C113-1793-1	Муфта поліпропіленова перехідна 25x20 VTr.704.0.025020	шт	2	<u>6.89</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP17-19-1	Установлення рушникосушильника	100шт	0,02	<u>13356.16</u> 13312,32	-	267	266	-	<u>134.4000</u>	<u>2.69</u>
20	& C130-615-1-1Ц	Змішувачі для умивальників настільний із нижньою камерою змішування СМ-Ум	шт.	15	<u>1979.32</u> -	-	29690	-	-	-	-
21	& C130-616-1	Змішувачі для раковина настільний із нижньою камерою змішування СМ-Ум	шт.	4	<u>2111.07</u> -	-	8444	-	-	-	-
	варіант 1										
22	& C130-623-1-1Ш	Змішувачі для душа з нижньою камерою та стаціонарною душевою, сіткою СМ-Д	шт	2	<u>1982.89</u> -	-	3966	-	-	-	-
23	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,36	<u>4801.28</u> 4801,28	-	1728	1728	-	<u>47.2800</u>	<u>17.02</u>
24	& C114-88-5	Ізоляція "K-Flex " 13x20	м	36,72	<u>35.70</u> -	-	1311	-	-	-	-
	варіант 1										
25	C111-1624-2	Клей монтажний	л	0,5	<u>487.70</u> -	-	244	-	-	-	-
	варіант 1										
26	C111-1721-11В	Стрічка самоклеюча	м	50	<u>6.91</u> -	-	346	-	-	-	-
	варіант 1										
27	& C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	108	<u>2.44</u> -	-	264	-	-	-	-
28	& 2405-1448-1-2Я	Кронштейн поліпропіленовий для кріплення труби, з фіксатором	шт	20	<u>8.54</u> -	-	171	-	-	-	-
29	KM8-88-3	Метал для кріплення	т	0,002	<u>86209.08</u> 10748,77	<u>4253.89</u> 1094,59	172	21	<u>9</u> 2	<u>99.8400</u> 8,9498	<u>0.2</u> 0,02
30	& 2405-1089-1	Пластиковий дюбель М6, довжина 36 мм, код 59406 (DKC)	шт	24	<u>0.54</u> -	-	13	-	-	-	-
31	KM35-6-5	Монтаж електропроводнагрівача	шт	2	<u>871.17</u> 842,18	<u>7.79</u> 3,18	1742	1684	<u>16</u> 6	<u>8.4000</u> 0,0302	<u>16.8</u> 0,06
32	KP15-16-3	Підключення до існуючого відгалуження	1 шт	8	<u>146.32</u> 129,15	-	1171	1033	-	<u>1.1640</u>	<u>9.31</u>
33	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>852.71</u> 843,62	-	1705	1687	-	<u>7.8360</u>	<u>15.67</u>
34	C1630-128	Згони з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2	<u>52.45</u> -	-	105	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 1					74427	9245	<u>25</u> 8		<u>87.56</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					74427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65157				
		всього заробітна плата, грн.					9253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4602				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1421				
		Всього будівельні роботи, грн.					79029				

		Всього по розділу 1					79029				
		Разом прямі витрати по кошторису					74427	9245	<u>25</u>		<u>87,56</u>
									8		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					74427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65157				
		всього заробітна плата, грн.					9253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4602				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1421				
		Всього будівельні роботи, грн.					79029				

		Всього по кошторису					79029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					96,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10674				

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на гаряче водопостачання ТЗ

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	67,87	107,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,69	100,17			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,08	109,07			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,53	166,61			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	96,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,05414	324,49			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,006144	728,54			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,05018	40,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
11	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	2,112				
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,4				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,24288				
14	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,4704				
15	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,14384				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+С111-254 варіант 1	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	12401,47	11666,67	491,63	243,17
17	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2544	103,43	95,54	5,86	2,03
18	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002	42011,99	40663,51	524,72	823,76
19	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000304	42917,76	41800,86	275,38	841,52
20	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0000084	38747,56	37628,91	358,89	759,76
21	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,1616	86,27	75,60	8,98	1,69
22	+&С111-1612-1	Відвід 90грд. поліпропіленовий д.20мм VTr.751.0.020 Valtec	шт.	36	8,44	7,50	0,77	0,17
23	+С111-1624-2 варіант 1	Клей монтажний	л	0,5	487,70	477,38	0,76	9,56
24	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,06	50,64	49,12	0,53	0,99
25	+С111-1721-11В варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	50	6,91	6,77	-	0,14
26	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000054	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
27	+&С113-82-1-Ц	Трійник поліпропіленовий д.20мм VTr.731.0.020 Valtec	шт	7	10,30	9,91	0,19	0,20
28	+&С113-82-2-Ш	Трійник поліпропіленовий д.25мм VTr.731.0.025 Valtec	шт	1	16,34	15,83	0,19	0,32
29	+&С113-82-4-Э	Трійник поліпропіленовий перехідний 25-20-25 VTr.735.0.025020025 Valtec	шт	1	17,97	17,43	0,19	0,35
30	+С113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної води діам. 25х3, 5 мм "Valtec"	м	1,6	52,56	51,38	0,15	1,03
31	+&С113-1690-2 варіант 1	Труби поліпропіленові (ППР) для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм з з'єднувальними елементами VTr.700.0020 "Valtec"	м	2	79,20	77,50	0,15	1,55
32	+&С113-1691-2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм з фітингами та з'єднувальними елементами "Valtec"	м	36	50,39	49,17	0,23	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C113-1792 варіант 2	Муфта поліпропіленова д.20мм тип VTr.703.0.020 Valtec	шт	20	6,89	6,67	0,08	0,14
34	+&C113-1793-1	Муфта поліпропіленова перехідна 25х20 VTr.704.0.025020	шт	2	6,89	6,67	0,08	0,14
35	+C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	1	17,93	17,50	0,08	0,35
36	+&C113-2123-3	Скоба монтажна для кріплення	шт	108	2,44	2,31	0,08	0,05
37	+&C113-2154-1	Фітінг з переходом на зовнішню різьбу д.20мм х1/2" VTr.701.0.02004	шт	24	151,37	148,33	0,07	2,97
38	+&C113-2154-2	Фітінг роз'ємний поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.20мм х1/2" VTr.761.0.02004	шт	9	151,37	148,33	0,07	2,97
39	+&C113-2154-3	Фітінг поліпропіленовий з переходом на зовнішню різьбу д.25мм х3/4" VTr.701.0.02505	шт	3	266,12	260,83	0,07	5,22
40	+&C114-88-5 варіант 1	Ізоляція "K-Flex " 13х20	м	36,72	35,70	35,00	-	0,70
41	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,002	67677,48	66800,53	373,15	503,80
42	+&C130-231-1-1X	Гнучка підводка для змішувача G1/2" BP-M10 HP, з довгим штуцером (35мм) -L=80мм	шт	22	176,40	171,67	1,27	3,46
43	+&C130-615-1-1Ц	Змішувачі для умивальників настільний із нижньою камерою змішування СМ-Ум	шт.	15	1979,32	1939,17	1,34	38,81
44	+&C130-616-1 варіант 1	Змішувачі для раковини настільний із нижньою камерою змішування СМ-Ум	шт.	4	2111,07	2069,17	0,51	41,39
45	+&C130-623-1-1Ш	Змішувачі для душа з нижньою камерою та стаціонарною душевою, сіткою СМ-Д	шт	2	1982,89	1943,33	0,68	38,88
46	C142-10-2	Вода	м3	0,184	42,10	42,10	-	-
47	+&C1535-97-1	Обхід поліпропіленовий д.20мм VTr.793.0.020 Valtec	шт.	7	19,84	19,17	0,28	0,39
48	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0042	138,54	135,03	0,79	2,72
49	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0016	933,93	915,20	0,42	18,31
50	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0002	26360,34	25438,55	404,92	516,87
51	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,00284	532,50	521,92	0,14	10,44
52	C1546-45	Масло машинне	т	0,00002	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
53	+&C1630-67-4	Кран кульовий діам 20мм "Valtec"	шт	1	275,38	269,07	0,91	5,40
54	+C1630-128 варіант 1	Згони з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2	52,45	51,06	0,36	1,03
55	+C1630-224 варіант 1	Кран кульовий ф 15мм "Valtec"	шт	32	236,59	231,67	0,28	4,64
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,42	4,9416	4,9416	-	-
57	+&2405-1089-1	Пластиковий дюбель М6, довжина 36 мм, код 59406 (DKC)	шт	24	0,54	0,52	0,01	0,01
58	+&2405-1448-1-2Я	Кронштейн поліпропіленовий для кріплення труби, з фіксатором	шт	20	8,54	8,33	0,04	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,5355	4,9416	4,9416		
60	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0211	184,55	184,55		
61	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1735	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склад  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

обладнання на гаряче водопостачання ТЗ
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа: креслення (специфікації) № 18-05/2023-ВК.С арк.5 відомості тощо

Кошторисна вартість 26,109 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2406-15019-1-2К	Рушникосушильник електричний; (маса=0,006)	шт	2	3325,00	6650
2	& 1514-14043-1-2Ю	Електроводонагрівник ємкісний V=80л, N=2 кВт; (маса=0,05)	шт	1	8473,33	8473
3	& 1514-14043-2	Електроводонагрівник ємкісний V=100л, N=2,5 кВт; (маса=0,08)	шт	1	9999,17	9999
		Разом				25122
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				987
		Всього по кошторису				26109

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023(вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на каналізацію госппобутову К1
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) №18-05/2023-ВК.С

Кошторисна вартість 175,122 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Каналізація побудова К1									
1	KP15-19-5	Прокладання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм та фасоними частинами до неї (для злива води з бака запаса води)	100м	0,15	9414,59 9163,59	- -	1412	1375	- -	85.1160 -	12.77 -
2	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	15	75.56 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
3	C1630-227 варіант 2	Кран шаровий д.32мм для злива води	шт	1	333.65 -	- -	334	-	- -	- -	- -
4	& 170311-1079-3	Воронка з сифонм для злива	шт	1	333.48 -	- -	333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-19-5	Прокладання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм та фасоними частинами до неї ПП	100м	0,43	<u>9414,59</u> 9163,59	- -	4048	3940	- -	<u>85.1160</u> -	<u>36.6</u> -
6	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	43	<u>75.56</u> -	- -	3249	-	- -	- -	- -
7	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 100 мм та фасонні частини до неї	100м	0,2	<u>11149.02</u> 10739,73	- -	2230	2148	- -	<u>99.7560</u> -	<u>19.95</u> -
8	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	<u>183.41</u> -	- -	3668	-	- -	- -	- -
9	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,5	<u>5067.63</u> 4751,68	<u>15.14</u> 13,30	7601	7128	<u>23</u> 20	<u>44.1360</u> 0,1199	<u>66.2</u> 0,18
10	& С130-644-1-28	Умивальник керамічний з бутилочним сифоном (з трубкою)	шт	15	<u>2046.13</u> -	- -	30692	-	- -	- -	- -
11	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>6822.31</u> 5348,47	<u>30.28</u> 26,60	2729	2139	<u>12</u> 11	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>20.1</u> 0,1
12	& С130-906-1	Унітаз керамічний з косим випуском	шт	4	<u>3101.79</u> -	- -	12407	-	- -	- -	- -
13	КР15-36-1	Установлення раковин на одне відділення	10к-т	0,4	<u>4324.03</u> 3800,83	<u>13.46</u> 11,82	1730	1520	<u>5</u> 5	<u>35.3040</u> 0,1066	<u>14.12</u> 0,04
14	& С130-567-1	Раковина фарфорові, розмір 532x500 мм	шт	2	<u>868.95</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
15	& С130-567-2	Раковина фарфорові, розмір 505x500 мм	шт	1	<u>868.95</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
16	& С130-564-1	Раковина під шафу медичну	шт	1	<u>1463.81</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
17	КР15-32-9	Установлення піддонів душових	10к-т	0,2	<u>4066.57</u> 3561,97	<u>189.97</u> 77,91	813	712	<u>38</u> 16	<u>35.0760</u> 0,6264	<u>7.02</u> 0,13
18	& С130-543-1 варіант 1	Піддон душовий 865x815 мм	шт	1	<u>2489.26</u> -	- -	2489	-	- -	- -	- -
19	& С130-543-2 варіант 1	Піддон душовий 850x900 мм	шт	1	<u>2491.81</u> -	- -	2492	-	- -	- -	- -
20	& 170311-1079-2	Відкрита воронка з гідрозатвором HL21	шт	2	<u>510.71</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
21	& С1630-973-1-2А	Сифон (для раковини)	шт	5	<u>241.37</u> -	- -	1207	-	- -	- -	- -
22	& С1630-973-2-2Б	Сифон пластмасовий для піддону	шт	2	<u>586.47</u> -	- -	1173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1630-973-3 варіант 1	Сифон для пральної машини HL410	шт	1	<u>1104.98</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1630-973-4-2B	Сифон для кондиціонера HL138	шт	4	<u>1064.18</u> -	<u>-</u> -	4257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,2	<u>1207.19</u> <u>1107,51</u>	<u>3.36</u> <u>2,96</u>	241	222	<u>1</u> <u>1</u>	<u>10.4040</u> <u>0,0266</u>	<u>2.08</u> <u>0,01</u>
26	C130-635 варіант 1	Трап діам 50 мм з сухим сифоном Primus з нижнім випуском HL310 NPr	комплект	2	<u>2357.45</u> -	<u>-</u> -	4715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 170311-1091-3	Вогнезахисна протипожежна гільза для труб д.50 тип HL830	шт	2	<u>955.65</u> -	<u>-</u> -	1911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 170311-1091-4	Вогнезахисна протипожежна гільза для труб д.100 тип HL850	шт	2	<u>1286.90</u> -	<u>-</u> -	2574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм (прочистка)	шт	3	<u>164.99</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-1489-5	Заглушка діам. 110 мм	шт	3	<u>22.19</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>143.73</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 230719-50041-1	Лючок розм.200х400мм з дверцятами (для ревізій)	шт	2	<u>1046.86</u> -	<u>-</u> -	2094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1110-186-3	З'єднувач д.32	шт	1	<u>16.45</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1110-186-1	З'єднувач д.50	шт	15	<u>51.03</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1110-186-2	З'єднувач д.100	шт	5	<u>105.43</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-1612-3	Відвід 45грд. поліпропіленовий д.50мм	шт.	17	<u>91.74</u> -	<u>-</u> -	1560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-1612-4	Відвід 45грд. поліпропіленовий д.110мм	шт.	68	<u>316.71</u> -	<u>-</u> -	21536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C113-87-1	Трійник 45 грд. д. 50х50	шт	6	<u>125.84</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C113-87-2	Трійник 45 грд. д. 50х110	шт	8	<u>157.30</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C113-87-3	Трійник 45 грд. д. 110х110	шт	8	<u>231.26</u> -	<u>-</u> -	1850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-87-4	Трійник 45 грд. двоплоскісний д.50х110	шт	1	<u>74.11</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	<u>150.94</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1530-163-1-2Г	Перехід, діаметр 110х50 мм	шт	2	<u>94,10</u>	<u>-</u>	188	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	& C113-2282-1	Перехід до каналізаційних труб діам. 50х32 мм	шт	4	<u>46,83</u>	<u>-</u>	187	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	KP15-16-6	Підключення до існуючих мереж (відгалуження)	1 шт	10	<u>192,47</u> 169,09	<u>8,77</u> 0,47	1925	1691	<u>88</u> 5	<u>1.5240</u> 0,0043	<u>15,24</u> 0,04
46	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>2341,85</u> 1677,40	<u>-</u> -	4684	3355	<u>-</u> -	<u>17,5920</u> -	<u>35,18</u> -
47	& C111-1632-2	Силіконова смазка для труб ПП (PPS 250A Q S250 Aguer)	туб	1	<u>102,59</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	KM8-88-3	Метал для кріплення	т	0,003	<u>83708,64</u> 8957,31	<u>3544,91</u> 912,16	251	27	<u>11</u> 3	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>0,25</u> 0,02
49	KB46-30-4	Пробивання отворів в існуючих перекритті 200х200	100шт	0,04	<u>6491,53</u> 3724,90	<u>2766,63</u> 921,00	260	149	<u>111</u> 37	<u>34,9920</u> 8,7984	<u>1,4</u> 0,35
50	& C113-743-1	Манжети резинові переходи з чугунних труб на поліетиленові д.100мм	шт	7	<u>19,01</u>	<u>-</u>	133	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	& C113-743-2	Манжети резинові переходи з чугунних труб на поліетиленові д.50мм	шт	5	<u>14,73</u>	<u>-</u>	74	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							138875	24406	<u>289</u> 98		<u>230,91</u> 0,87
Разом будівельні роботи, грн.							138875				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							114180				
всього заробітна плата, грн.							24504				
Загальновиробничі витрати, грн.							12742				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4064				
Всього будівельні роботи, грн.							151617				

Всього по розділу 1							151617				
Розділ 2. Демонтажні роботи											
Каналізація госппобутова											
52	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,2	<u>10581,42</u> 10262,93	<u>318,49</u> 114,56	2116	2053	<u>63</u> 23	<u>112,6680</u> 1,0325	<u>22,53</u> 0,21
53	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,39	<u>8438,23</u> 8278,99	<u>159,24</u> 57,28	3291	3229	<u>62</u> 22	<u>90,8880</u> 0,5162	<u>35,45</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,13	<u>7310.62</u> 6988,77	<u>321.85</u> 117,51	950	909	<u>41</u> 15	<u>73.2960</u> 1,0591	<u>9.53</u> 0,14
55	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	<u>17448.40</u> 16802,58	<u>645.82</u> 232,30	349	336	<u>13</u> 5	<u>176.2200</u> 2,0936	<u>3.52</u> 0,04
56	KP15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	<u>919.29</u> 910,54	<u>8.75</u> 7,69	184	182	<u>2</u> 2	<u>8.9664</u> 0,0693	<u>1.79</u> 0,01
57	KP15-32-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних	10к-т	0,4	<u>1500.78</u> 1424,79	<u>75.99</u> 31,16	600	570	<u>30</u> 12	<u>14.0304</u> 0,2506	<u>5.61</u> 0,1
58	KP15-32-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	<u>444.35</u> 443,00	<u>1.35</u> 1,18	89	89	<u>-</u> -	<u>4.1616</u> 0,0107	<u>0.83</u> -
59	KP15-32-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,2	<u>765.37</u> 761,33	<u>4.04</u> 3,55	153	152	<u>1</u> 1	<u>7.1520</u> 0,0320	<u>1.43</u> 0,01
60	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,00807	<u>34084.60</u> 34084,60	<u>-</u> -	275	275	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>3.17</u> -
61	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	0,807	<u>255.60</u> -	<u>255.60</u> 41,91	206	-	<u>206</u> 34	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 0,28
		Водопровід (демонтаж)									
62	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>3200.79</u> 3180,71	<u>16.15</u> 14,19	160	159	<u>1</u> 1	<u>29.5440</u> 0,1279	<u>1.48</u> 0,01
63	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>3239.54</u> 3219,46	<u>16.15</u> 14,19	324	322	<u>2</u> 1	<u>29.9040</u> 0,1279	<u>2.99</u> 0,01
64	KP15-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,36	<u>5783.49</u> 5748,01	<u>28.26</u> 24,83	2082	2069	<u>10</u> 9	<u>53.3904</u> 0,2238	<u>19.22</u> 0,08
65	KP15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,32	<u>3569.23</u> 3564,18	<u>5.05</u> 4,43	1142	1141	<u>1</u> 1	<u>37.3800</u> 0,0400	<u>11.96</u> 0,01
66	KP15-5-5	Знімання пожежних гідрантів	шт	2	<u>492.11</u> 492,11	<u>-</u> -	984	984	<u>-</u> -	<u>5.3040</u> -	<u>10.61</u> -
67	C1545-104 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1372	<u>4583.30</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,000288	<u>34084.60</u> 34084,60	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>0.11</u> -
69	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	0,0288	<u>234.53</u> -	<u>234.53</u> 41,91	7	-	<u>7</u> 1	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Горяче водопостачання (демонтаж)									
70	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,27	<u>3304.86</u> 3284,58	<u>16.15</u> 14,19	892	887	<u>4</u> 4	<u>30.5088</u> 0,1279	<u>8.24</u> 0,03
71	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>3239.54</u> 3219,46	<u>16.15</u> 14,19	324	322	<u>2</u> 1	<u>29.9040</u> 0,1279	<u>2.99</u> 0,01
72	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>3200.79</u> 3180,71	<u>16.15</u> 14,19	160	159	<u>1</u> 1	<u>29.5440</u> 0,1279	<u>1.48</u> 0,01
73	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,28	<u>3569.23</u> 3564,18	<u>5.05</u> 4,43	999	998	<u>1</u> 1	<u>37.3800</u> 0,0400	<u>10.47</u> 0,01
74	С1545-104 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1157	<u>4583.30</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,00025	<u>34084.60</u> 34084,60	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>392.5440</u> -	<u>0.1</u> -
76	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	0,025	<u>255.60</u> -	<u>255.60</u> 41,91	6	-	<u>6</u> 1	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					15312	14855	<u>453</u> 135		<u>153.51</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					15312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					14990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2719				
		Всього будівельні роботи, грн.					23505				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1159				

		Всього по розділу 2					23505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					154187	39261	<u>742</u> 233		<u>384,42</u> 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					154187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114184				
		всього заробітна плата, грн.					39494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20935				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6783				
		Всього будівельні роботи, грн.					175122				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1159				

		Всього по кошторису					175122				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					427,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46277				

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на каналізацію госппобутову К1

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	384,17	102,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	0,25	107,66			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,75	111,51			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,3	119,06			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	40,65	166,87			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	427,12				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,00768	324,49			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00768	728,54			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,07776	692,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,82272	140,18			
13	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,24432	597,06			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,22273	40,61			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,29088	367,93			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,5808	6,27			
17	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	0,0288	234,53			
18	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	0,832	255,60			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,28448				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,23632				
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,3248				
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,488				
23	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,88592				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000098	12591,58	11853,06	491,63	246,89
25	С111-311	Каболка	т	0,00124	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
26	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,226	103,43	95,54	5,86	2,03
27	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001018	42011,99	40663,51	524,72	823,76
28	С111-587	Масло індустрійне І-20А	т	0,000098	17104,69	16113,55	655,75	335,39
29	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	198,48	194,19	0,40	3,89
30	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00464	10554,27	9946,30	401,02	206,95
31	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0021	35785,35	34724,79	358,89	701,67
32	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0000126	38747,56	37628,91	358,89	759,76
33	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,05	86,27	75,60	8,98	1,69
34	С111-1608	Дрантя	кг	0,267	12,11	11,10	0,77	0,24
35	+&С111-1612-3	Відвід 45грд. поліпропіленовий д.50мм	шт.	17	91,74	89,17	0,77	1,80
36	+&С111-1612-4	Відвід 45грд. поліпропіленовий д110мм	шт.	68	316,71	309,73	0,77	6,21
37	С111-1631	Замазка захисна	кг	5,4	115,96	113,09	0,60	2,27
38	+&С111-1632-2	Силіконова смазка для труб ПП (PPS 250А Q S250 Aguer)	туб	1	102,59	99,98	0,60	2,01
39	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,512	225,42	220,46	0,54	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	C111-1708	Ключья просочене	кг	1,44	50,64	49,12	0,53	0,99
41	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,328	70,73	68,94	0,40	1,39
42	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000081	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
43	+&C113-87-1	Трійник 45 грд. д. 50x50	шт	6	125,84	123,33	0,04	2,47
44	+&C113-87-2	Трійник 45 грд. д. 50x110	шт	8	157,30	154,17	0,05	3,08
45	+&C113-87-3	Трійник 45 грд. д. 110x110	шт	8	231,26	226,67	0,06	4,53
46	+&C113-87-4	Трійник 45 грд. двоплоскісний д.50x110	шт	1	74,11	72,60	0,06	1,45
47	+&C113-743-1	Манжети резинові переходи з чугунних труб на поліетиленові д.100мм	шт	7	19,01	18,20	0,44	0,37
48	+&C113-743-2	Манжети резинові переходи з чугунних труб на поліетиленові д.50мм	шт	5	14,73	14,00	0,44	0,29
49	+&C113-1489-5	Заглушка діам. 110 мм	шт	3	22,19	21,67	0,08	0,44
50	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2	21,61	21,08	0,11	0,42
51	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	58	75,56	73,97	0,11	1,48
52	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	183,41	179,66	0,15	3,60
53	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	150,94	147,90	0,08	2,96
54	+&C113-2282-1	Перехід до каналізаційних труб діам. 50x32 мм	шт	4	46,83	45,83	0,08	0,92
55	+C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	143,73	140,83	0,08	2,82
56	+C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм (прочистка)	шт	3	164,99	161,67	0,08	3,24
57	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	67677,48	66800,53	373,15	503,80
58	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42223,90	41005,02	390,96	827,92
59	+&C130-543-1 варіант 1	Піддон душовий 865x815 мм	шт	1	2489,26	2413,33	27,12	48,81
60	+&C130-543-2 варіант 1	Піддон душовий 850x900 мм	шт	1	2491,81	2415,83	27,12	48,86
61	+&C130-564-1	Раковина під шафу медичну	шт	1	1463,81	1433,33	1,78	28,70
62	+&C130-567-1	Раковина фарфорові, розмір 532x500 мм	шт	2	868,95	832,50	19,41	17,04
63	+&C130-567-2	Раковина фарфорові, розмір 505x500 мм	шт	1	868,95	832,50	19,41	17,04
64	+C130-635 варіант 1	Трап діам 50 мм з сухим сифоном Primus з нижнім випуском HL310 NPr	комплект	2	2357,45	2309,14	2,09	46,22
65	+&C130-644-1-28	Умивальник керамічний з бутылочним сифоном (з трубкою)	шт	15	2046,13	1999,17	6,84	40,12
66	+&C130-906-1	Унітаз керамічний з косим випуском	шт	4	3101,79	3032,00	8,97	60,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	165,39	160,72	1,43	3,24
68	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	2	218,09	211,12	2,69	4,28
69	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	224,25	218,66	1,19	4,40
70	C142-10-2	Вода	м3	3,0292	42,10	42,10	-	-
71	+&C1110-186-1	З'єднувач д.50	шт	15	51,03	50,00	0,03	1,00
72	+&C1110-186-2	З'єднувач д.100	шт	5	105,43	103,33	0,03	2,07
73	+&C1110-186-3	З'єднувач д.32	шт	1	16,45	16,10	0,03	0,32
74	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00032	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
75	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004	2106,88	1313,39	752,18	41,31
76	+&C1530-163-1-2Г	Перехід, діаметр 110х50 мм	шт	2	94,10	92,08	0,17	1,85
77	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,0024	933,93	915,20	0,42	18,31
78	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000488	26360,34	25438,55	404,92	516,87
79	C1545-248	Скоби будівельні	кг	8	28,77	27,83	0,38	0,56
80	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,00426	532,50	521,92	0,14	10,44
81	+C1630-227 варіант 2	Кран шаровий д.32мм для злива води	шт	1	333,65	326,24	0,87	6,54
82	+&C1630-973-1-2А	Сифон (для раковини)	шт	5	241,37	235,00	1,64	4,73
83	+&C1630-973-2-2Б	Сифон пластмасовий для піддону	шт	2	586,47	573,33	1,64	11,50
84	+&C1630-973-3 варіант 1	Сифон для пральної машини HL410	шт	1	1104,98	1081,67	1,64	21,67
85	+&C1630-973-4-2В	Сифон для кондиціонеру HL138	шт	4	1064,18	1041,67	1,64	20,87
86	+&170311-1079-2	Відкрита воронка з гідрозатвором HL21	шт	2	510,71	500,00	0,70	10,01
87	+&170311-1079-3	Воронка з сифонм для злива	шт	1	333,48	326,24	0,70	6,54
88	+&170311-1091-3	Вогнезахисна протипожежна гільза для труб д.50 тип HL830	шт	2	955,65	936,67	0,24	18,74
89	+&170311-1091-4	Вогнезахисна протипожежна гільза для труб д.100 тип HL850	шт	2	1286,90	1261,43	0,24	25,23
90	+&230719-50041-1	Лючок розм.200х400мм з дверцятами (для ревізій)	шт	2	1046,86	1025,00	1,33	20,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+С1545-104 варіант 2	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,2529	4583,30	4583,30		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
92	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,4019	4,9416	4,9416		
93	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3744	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірів  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023 (вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на систему пожежної сигналізації та систему оповіщення про пожежу
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 18-05/2023-АПСіОП.С

Кошторисна вартість 396,786 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,937 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації.									
1	КМ10-667-1	Монтаж ППКП "ТИРАС-А"	шт	1	4484,45	-	4484	4484	-	44.1600	44.16
					4484,45	-			-	-	-
2	& 1602-30001-3	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-А"	шт	1	22549,66	-	22550	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-669-1	Монтаж прилада розширення АПР на 1 адресний кільцевий шлейф	шт	5	2144,74	-	10724	10724	-	21.1200	105.6
					2144,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1602-30001-2 варіант 1	Прилад розширення АПР на 1 адресний кільцевий шлейф	шт	5	<u>5514.60</u> -	<u>-</u> -	27573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-667-5	Установка та монтаж модулів розширення АМР на один адресний кінцевий шлейф	шт	5	<u>1199.14</u> 1141,06	<u>1.64</u> 0,24	5996	5705	<u>8</u> 1	<u>11.5200</u> 0,0025	<u>57.6</u> 0,01
6	1602-30001 варіант 3	Модуль розширення АМР на один адресний кінцевий шлейф	шт	5	<u>4150.00</u> -	<u>-</u> -	20750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного (адресний) СПР-А	шт	10	<u>366.14</u> 366,14	<u>-</u> -	3661	3661	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>38.4</u> -
8	& 1602-30068-1-33 варіант 1	Сповіщувач ручний "СПР-А"	шт	10	<u>1086.87</u> -	<u>-</u> -	10869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового (адресного) СПД-А	шт	36	<u>366.14</u> 366,14	<u>-</u> -	13181	13181	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>138.24</u> -
10	& 1602-30076-1-34 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий "СПД-А"	шт	36	<u>979.34</u> -	<u>-</u> -	35256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-668-3	Монтаж сповіщувача пожежного комбінованого (адресного) СПК-А	шт	26	<u>366.14</u> 366,14	<u>-</u> -	9520	9520	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>99.84</u> -
12	& 290220-1076-4	Сповіщувач пожежний комбінований (адресний) СПК-А	шт	26	<u>1087.01</u> -	<u>-</u> -	28262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,09	<u>20403.84</u> 17467,97	<u>2563.63</u> 779,97	1836	1572	<u>231</u> 70	<u>157.4400</u> 6,3434	<u>14.17</u> 0,57
14	& 290220-1076-1 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий ОС3-12 "Вихід"	шт	9	<u>775.91</u> -	<u>-</u> -	6983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-668-2	Сповіщувач ОС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	20	<u>421.42</u> 366,14	<u>2.03</u> 0,30	8428	7323	<u>41</u> 6	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>76.8</u> 0,06
16	& 290220-1076-3	Сповіщувач світлозвуковий ОС3-2 "ПОЖЕЖА"	шт	20	<u>775.91</u> -	<u>-</u> -	15518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-668-4	Монтаж сповіщувача світлозвукового ОС-3 "Джміль"	шт	2	<u>201.93</u> 183,07	<u>-</u> -	404	366	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>3.84</u> -
18	& 290220-1076-1 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий ОС3 "Джміль"	шт	2	<u>934.01</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ10-668-1	Монтаж пристрою оптичної сигналізації ВПОС	шт	10	<u>183.07</u> 183,07	<u>-</u> -	1831	1831	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>19.2</u> -
20	& 1605-1008-К	Виносний пристрій оптичної сигналізації (ВПОС)	шт	10	<u>235.00</u> -	<u>-</u> -	2350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ10-309-4	Монтаж коробки	шт	75	<u>206.71</u> 206,71	<u>-</u> -	15503	15503	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>144</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1504-17163-1	Коробка вогнетривка LAME BOX 100	шт	30	<u>428.28</u>	-	12848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 1504-17163-2	Коробка розподільча КМС 2-12	шт	40	<u>33.28</u>	-	1331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& 1504-17163-3	Коробка електромонтажна КМС 2-26	шт	5	<u>80.44</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КМ8-148-1	Прокладка проводів і кабелів.	100 м	7,7	<u>3594.48</u>	<u>707.64</u>	27677	15547	<u>5449</u>	<u>19.2000</u>	<u>147.84</u>
					2019,07	227,59			1752	1,8480	14,23
26	& 15095-42021-1	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 мм	1000м	0,54	<u>47901.44</u>	-	25867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& 15095-42021-3	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1, 5мм	1000м	0,2	<u>30615.81</u>	-	6123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& 15095-42021-4	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E90 3x1, 5мм	1000м	0,03	<u>37407.31</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ21-12-2 n2=1,15; n5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>3699.00</u>	-	1110	1110	-	<u>36.0000</u>	<u>10.8</u>
					3699,00	-			-	-	-
30	& С1545-89-2-2Е	Короб кабельний 40x20мм з кришкою та перегородкою	шт	30,3	<u>68.74</u>	-	2083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С1530-43-2	Труба ПВХ гофрована д.16мм тип 91916	м	540	<u>8.73</u>	-	4714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& 1914-9239-1-2Б	Хомут для кріплення труб д.16 тип 51016	шт	700	<u>4.64</u>	-	3248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Резерв									
33	& 1602-30001-2 варіант 1	Прилад розширення АПР на 1 адресний кільцевий шлейф	шт	1	<u>5514.60</u>	-	5515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	1602-30001 варіант 3	Модуль розширення АМР на один адресний кінцевий шлейф	шт	1	<u>4150.00</u>	-	4150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& 1602-30068-1-33 варіант 1	Сповіслювач ручний "СПР-А"	шт	2	<u>1086.87</u>	-	2174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& 1602-30076-1-34 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий "СПД-А"	шт	4	<u>979.34</u>	-	3917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& 290220-1076-4	Сповіслювач пожежний комбінований (адресний) СПК-А	шт	3	<u>1087.01</u>	-	3261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					353089	90527	<u>5729</u>		<u>900.49</u>
									1829		14,87
		Разом устаткування, грн.					27250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					28321				
		Разом будівельні роботи, грн.					325839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229583				
		всього заробітна плата, грн.					92356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12581				
		Всього будівельні роботи, грн.					368466				

		Всього по розділу 1					396786				
		Разом прямі витрати по кошторису					353089	90527	<u>5729</u>		<u>900.49</u>
									1829		14,87
		Разом устаткування, грн.					27250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1071				
		Всього устаткування, грн.					28321				
		Разом будівельні роботи, грн.					325839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229583				
		всього заробітна плата, грн.					92356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12581				
		Всього будівельні роботи, грн.					368466				

		Всього по кошторису					396786				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					990,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104937				

Склад



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на систему пожежної сигналізації та систему оповіщення про пожежу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	900,49	100,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,87	123,01			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	75,4	166,84			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	990,76				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,37933	324,49			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,37933	728,54			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,36763	40,61			
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,5	6,51			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
10	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	36,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	36,96				
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,7288				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,438908				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
14	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0003	2822,72	2289,92	477,45	55,35
15	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000662	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
16	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000036	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
17	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0022	43889,66	42676,48	352,60	860,58
18	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000045	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
19	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000462	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
20	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000308	37367,29	36285,53	349,07	732,69
21	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00616	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
22	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0003	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
23	+&C1530-43-2	Труба ПВХ гофрована д.16мм тип 91916	м	540	8,73	7,88	0,68	0,17
24	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,027	710,95	696,22	0,79	13,94
25	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,31416	125,24	122,67	0,11	2,46
26	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,308	96,76	94,62	0,24	1,90
27	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,65	933,93	915,20	0,42	18,31
28	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,64064	15,60	15,10	0,19	0,31
29	+&C1545-89-2-2E	Короб кабельний 40x20мм з кришкою та перегородкою	шт	30,3	68,74	66,34	1,05	1,35
30	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07392	454,98	445,62	0,44	8,92
31	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,4	213,53	208,96	0,38	4,19
32	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,44	189,96	185,74	0,50	3,72
33	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00385	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
34	C1546-83	Тавот	кг	63,448	33,62	32,42	0,54	0,66
35	+&1504-17163-1	Коробка вогнетривка LAME BOX 100	шт	30	428,28	416,67	3,21	8,40
36	+&1504-17163-2	Коробка розподільча КМС 2-12	шт	40	33,28	29,42	3,21	0,65
37	+&1504-17163-3	Коробка електромонтажна КМС 2-26	шт	5	80,44	75,65	3,21	1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+&1602-30001-2 варіант 1	Прилад розширення АПР на 1 адресний кільцевий шлейф	шт	6	5514,60	5405,00	1,47	108,13
39	+&1602-30001-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-А"	шт	1	22549,66	22100,00	7,51	442,15
40	+&1602-30068-1-33 варіант 1	Сповіщувач ручний "СПР-А"	шт	12	1086,87	1065,00	0,56	21,31
41	+&1602-30076-1-34 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий "СПД-А"	шт	40	979,34	960,00	0,14	19,20
42	+&1914-9239-1-2Б	Хомут для кріплення труб д.16 тип 51016	шт	700	4,64	2,60	1,95	0,09
43	+&15095-42021-1	Кабель пожежної сигналізації J-Y(St)Y Lg 2x2x0,8 мм	1000м	0,54	47901,44	46946,70	15,50	939,24
44	+&15095-42021-3	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2x1,5мм	1000м	0,2	30615,81	30000,00	15,50	600,31
45	+&15095-42021-4	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E90 3x1,5мм	1000м	0,03	37407,31	36658,33	15,50	733,48
46	+&290220-1076-1 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Джміль"	шт	2	934,01	915,00	0,70	18,31
47	+&290220-1076-1 варіант 2	Сповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	9	775,91	760,00	0,70	15,21
48	+&290220-1076-3	Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	20	775,91	760,00	0,70	15,21
49	+&290220-1076-4	Сповіщувач пожежний комбінований (адресний) СПК-А	шт	29	1087,01	1065,00	0,70	21,31
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	74,7679	4,9416	4,9416		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7392	184,55	184,55		
52	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7392	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
53	+1602-30001 варіант 3	Модуль розширення АМР на один адресний кінцевий шлейф	шт	6	4312,97	4150,00	124,50	38,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+&1605-1008-K	Виносний пристрій оптичної сигналізації (ВПОС)	шт	10	244,23	235,00	7,05	2,18

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування
18-05/2023 (вихід)1черга з виконаними роботами

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (електротехнічні рішення)
Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа:
креслення (специфікації) № 18-05/2023-ЕТР.С

Кошторисна вартість 929,123 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,63911 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 275,161 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP17-14-2	Установлення щита ЩР	шт	1	617.92	21.69	618	447	22	4.2480	4.25
		Світлотехнічне обладнання			446,72	15,04			15	0,1356	0,14
2	KB21-17-6 κ=1,15	Монтаж світильників	100шт	0,47	22578.85	466.72	10612	8536	219	181.1520	85.14
					18162,30	265,04			125	2,3867	1,12
3	1507-1001 варіант 1	Світильник LED GFYTKM 600x600 MATТ WHITE стельовий	шт	8	1266.82	-	10135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1507-1001-2-2Ш	Світильник вбудований LED P54	шт	20	<u>1047.52</u>	-	20950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1507-1001-3	Світильник герметичний ARCTIC OPL ECO LED 1200 P65	шт	7	<u>1896.64</u>	-	13276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1507-1001-3	Світильник потолочний 1,2х1,2 (з зображенням неба)	шт	12	<u>2465.53</u>	-	29586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Електроустановочне обладнання									
7	KP17-12-11	Установлення розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	3,16	<u>4080.11</u>	-	12893	12803	-	<u>42.4920</u>	<u>134.27</u>
					4051,61	-			-	-	-
8	290902-226	Розетка двуполюсна з захистним контактом прихована, IP20 Astora EPH0400121	шт	257	<u>89.31</u>	-	22953	-	-	-	-
	варіант 1	Schneider Electric			-	-			-	-	-
9	290902-226	Розетка двуполюсна з захистним контактом прихована, IP44 Astora EPH0400121	шт	59	<u>187.00</u>	-	11033	-	-	-	-
	варіант 2	Schneider Electric			-	-			-	-	-
10	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавійних	100шт	0,07	<u>4068.64</u>	-	285	282	-	<u>42.3120</u>	<u>2.96</u>
					4034,45	-			-	-	-
11	& 1503-7030-2	Вимикач одинарний для схованої установки 220В, 16А, IP20	шт	7	<u>83.93</u>	-	588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP17-12-4	Установлення вимикачів одинарних для схованої установки 220В, 16А в захищеному виконанні IP44	100шт	0,11	<u>5998.40</u>	-	660	659	-	<u>62.8320</u>	<u>6.91</u>
					5991,03	-			-	-	-
13	& 1503-7030-1	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки, IP44 Astora EPH0100121	шт	11	<u>131.84</u>	-	1450	-	-	-	-
	варіант 1	Schneider Electric			-	-			-	-	-
14	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,01	<u>4326.08</u>	-	43	43	-	<u>45.0120</u>	<u>0.45</u>
					4291,89	-			-	-	-
15	& 1503-7030-3	Вимикач двоклавішний, прихованої установки, IP20 Astora EPH0300121	шт	1	<u>131.84</u>	-	132	-	-	-	-
	варіант 1	Schneider Electric			-	-			-	-	-
16	& 1602-10627-1	Рамка -2-постова горизонтальна Astora EPH5800221 "Schneider Electric"	шт	4	<u>29.66</u>	-	119	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& 1602-10627-2	Рамка -3-постова горизонтальна Astora EPH5800321 "Schneider Electric"	шт	72	<u>44.96</u>	-	3237	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& 1602-10627-3	Рамка -4-постова горизонтальна Astora EPH5800421 "Schneider Electric"	шт	21	<u>58.22</u>	-	1223	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,6	<u>3187.46</u> 2742,19	<u>426.34</u> 145,63	8287	7130	<u>1108</u> 379	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>69.39</u> 3,22
20	KP17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	2,6	<u>3831.73</u> 3603,84	<u>-</u> -	9962	9370	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>94.6</u> -
21	KP17-7-9	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	29,9	<u>3110.99</u> 2988,34	<u>-</u> -	93019	89351	<u>-</u> -	<u>30.9480</u> -	<u>925.35</u> -
22	KP17-8-1	Затягування кабелю перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	29,9	<u>1017.07</u> 896,85	<u>8.41</u> 7,39	30410	26816	<u>251</u> 221	<u>9.2880</u> 0,0666	<u>277.71</u> 1,99
23	& C1530-63-1-2И	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 16 мм код 91916	м	400	<u>8.11</u> -	<u>-</u> -	3244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-1878-1-1П	Хомут для кріплення труб діам. 16 мм тип 51016 ДКС	шт	560	<u>2.75</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1530-64-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 20 мм тип 91920	м	2570	<u>9.95</u> -	<u>-</u> -	25572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-1878-2	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм тип 51020 ДКС	шт	3000	<u>2.95</u> -	<u>-</u> -	8850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1530-64-3	Труба гофрована тяжка серія 10 ПНД з протяжкою діаметр 20 мм тип 15520	м	20	<u>12.23</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP17-7-10	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм (д.32мм)	100м	3,3	<u>3682.45</u> 3538,73	<u>-</u> -	12152	11678	<u>-</u> -	<u>36.6480</u> -	<u>120.94</u> -
29	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	3,3	<u>2503.81</u> 2297,74	<u>58.88</u> 51,73	8263	7583	<u>194</u> 171	<u>23.7960</u> 0,4662	<u>78.53</u> 1,54
30	& C1530-66-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 32 мм тип 91932	м	330	<u>19.78</u> -	<u>-</u> -	6527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C113-1878-3	Хомут для кріплення труб діам. 32 мм тип 51032 ДКС	шт	330	<u>9.10</u> -	<u>-</u> -	3003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP17-7-17	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (д.40мм)	100м	0,9	<u>3194.47</u> 2569,75	<u>-</u> -	2875	2313	<u>-</u> -	<u>25.9440</u> -	<u>23.35</u> -
33	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,9	<u>2503.81</u> 2297,74	<u>58.88</u> 51,73	2253	2068	<u>53</u> 47	<u>23.7960</u> 0,4662	<u>21.42</u> 0,42
34	& C1530-67-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 40 мм тип 91940	10м	9	<u>264.91</u> -	<u>-</u> -	2384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113-1878-4	Хомут для кріплення труб діам. 40 мм тип 51040 ДКС	шт	90	<u>14.28</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP17-7-18	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм (д.63)	100м	1,8	<u>4155.77</u> 3480,22	<u>-</u> -	7480	6264	<u>-</u> -	<u>35.1360</u> -	<u>63.24</u> -
37	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,8	<u>1927.38</u> 1769,37	<u>28.60</u> 25,12	3469	3185	<u>51</u> 45	<u>18.3240</u> 0,2264	<u>32.98</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1530-69-1	Труба гофрована ПВХ з протяжною діаметр 63 мм тип 91963	м	180	<u>52.40</u>	-	9432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-1878-5	Хомут для кріплення труб діам. 63 мм тип 51063 ДКС	шт	180	<u>24.97</u>	-	4495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& 15092-5195-1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,4	<u>22163.06</u>	-	8865	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& 15092-5205-1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	1,85	<u>32362.75</u>	-	59871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& 15092-5225-1-2И	Кабель з мідними жилами перерізом 3х6 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,15	<u>89378.53</u>	-	13407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 15092-5245-1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х16 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,18	<u>202591.22</u>	-	36466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& 15094-4012-1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,09	<u>33308.03</u>	-	2998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& 15094-4021-1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,63	<u>57219.89</u>	-	36049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& 15094-4042-1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,09	<u>155070.93</u>	-	13956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& 15094-4042-3	Кабель з мідними жилами перерізом 5х10 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,09	<u>209649.39</u>	-	18868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& 15094-4022-4	Кабель з мідними жилами перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,09	<u>594446.24</u>	-	53500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& 15094-4022-3	Кабель з мідними жилами перерізом 5х35 мм2 ВВГнгд-1,0	1000м	0,09	<u>778046.24</u>	-	70024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 15092-5195-2	Кабель з мідними жилами візоляції, не підтримуючий горіння та нетоксичний з межою вогнестійкості 30хв, перерізом 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,19	<u>33536.06</u>	-	6372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0065	<u>34084.60</u>	-	222	222	-	<u>392.5440</u>	<u>2.55</u>
					34084,60	-			-	-	-
52	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	0,65	<u>255.60</u>	<u>255.60</u>	166	-	<u>166</u>	-	-
					-	41,91			27	0,3520	0,23
		Захисне заземлення та зрівнювання потенціалів									
53	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	100 м	3	<u>11082.04</u>	<u>63.18</u>	33246	23623	<u>190</u>	<u>74.8800</u>	<u>224.64</u>
					7874,38	20,32			61	0,1650	0,5
54	& 15098-58011-1-2Щ	Провід з мідною жилою 1х16мм2 з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ 3 (1х16) 33ЦМ	1000м	0,3	<u>91032.06</u>	-	27310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C1545-288-1	Шина зрівнювання потенціалів з кришкою код 5015650 BOO Bettermann	шт	1	<u>1017.52</u>	-	1018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КМ10-485-7	Коробка розподільна, що установлюється на опорі висотою до 110 м при одночасному установленні з вібратором	шт	6	<u>2854.81</u> 1830,72	<u>289.72</u> 4,53	17129	10984	<u>1738</u> 27	<u>19.2000</u> 0,0420	<u>115.2</u> 0,25
57	& С1515-25-1-2Е	Коробка клемна XS OBO Bettermann	шт	6	<u>417.21</u> -	<u>-</u> -	2503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,5	<u>11082.04</u> 7874,38	<u>63.18</u> 20,32	16623	11812	<u>95</u> 30	<u>74.8800</u> 0,1650	<u>112.32</u> 0,25
59	& 15098-58011-2-2Э	Провід з мідною жилою 1х2.5мм2 з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ 3 (1х2.5) ЗЗЦМ	1000м	0,15	<u>13945.56</u> -	<u>-</u> -	2092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 1914-9239-2-2К	Хомут заземлення	шт	40	<u>65.64</u> -	<u>-</u> -	2626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							807851	235169	<u>4087</u> 1148		<u>2396.2</u> 10,07
Разом будівельні роботи, грн.							807851				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							568595				
всього заробітна плата, грн.							236317				
Загальновиробничі витрати, грн.							121272				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							232,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38844				
Всього будівельні роботи, грн.							929123				

Всього по кошторису							929123				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							2639,11				
Кошторисна заробітна плата, грн.							275161				

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
на відділення анестезіології та інтенсивної терапії (електротехнічні рішення)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	71,94	102,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2324,26	98,02			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,84	113,94			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,23	119,06			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	232,84	166,82			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2639,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,27649	324,49			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,27649	728,54			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,6208	422,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	5,00513	140,18			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,04	344,90			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,03986	40,61			
15	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	0,65	255,60			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноовиробничих витрат</u>								
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	95,04				
17	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	6,336				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,919856				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	102,9528				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	23,508				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01288	2822,72	2289,92	477,45	55,35
22	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,099172	30810,30	29930,80	275,38	604,12
23	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004794	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
24	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000235	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
25	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	35785,35	34724,79	358,89	701,67
26	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,019619	12254,96	11537,22	477,45	240,29
27	+&С113-1878-1-1П	Хомут для кріплення труб діам. 16 мм тип 51016 ДКС	шт	560	2,75	2,62	0,08	0,05
28	+&С113-1878-2	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм тип 51020 ДКС	шт	3000	2,95	2,80	0,09	0,06
29	+&С113-1878-3	Хомут для кріплення труб діам. 32 мм тип 51032 ДКС	шт	330	9,10	8,82	0,10	0,18
30	+&С113-1878-4	Хомут для кріплення труб діам. 40 мм тип 51040 ДКС	шт	90	14,28	13,90	0,10	0,28
31	+&С113-1878-5	Хомут для кріплення труб діам. 63 мм тип 51063 ДКС	шт	180	24,97	24,37	0,11	0,49
32	С142-10-2	Вода	м3	0,00607	42,10	42,10	-	-
33	С1110-27	Деталі механічні сталеві для кріплення симетричних фідерів 2-х та 4-х провідних передавальних та приймальних антен	кг	28,2	154,89	151,46	0,39	3,04
34	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,06972	37367,29	36285,53	349,07	732,69
35	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	33432,58	32501,66	275,38	655,54
36	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31863,74	30643,33	595,63	624,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,751	2106,88	1313,39	752,18	41,31
38	+&C1515-25-1-2E	Коробка клемна XS OBO Bettermann	шт	6	417,21	408,33	0,70	8,18
39	C1516-24	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,000564	1516154,50	1486150,60	275,38	29728,52
40	+&C1530-63-1-2И	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 16 мм код 91916	м	400	8,11	7,88	0,07	0,16
41	+&C1530-64-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 20 мм тип 91920	м	2570	9,95	9,66	0,09	0,20
42	+&C1530-64-3	Труба гофрована тяжка серія 10 ПНД з протяжкою діаметр 20 мм тип 15520	м	20	12,23	11,90	0,09	0,24
43	+&C1530-66-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 32 мм тип 91932	м	330	19,78	19,19	0,20	0,39
44	+&C1530-67-2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 40 мм тип 91940	10м	9	264,91	259,40	0,32	5,19
45	+&C1530-69-1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою діаметр 63 мм тип 91963	м	180	52,40	50,59	0,78	1,03
46	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,094	710,95	696,22	0,79	13,94
47	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,807	138,54	135,03	0,79	2,72
48	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,24	122,67	0,11	2,46
49	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	9,36	933,93	915,20	0,42	18,31
50	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0141	62893,75	61311,47	349,07	1233,21
51	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	43,2	20,35	19,75	0,20	0,40
52	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,045	1732,12	1696,76	1,40	33,96
53	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63
54	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,18	533,77	523,13	0,17	10,47
55	C1545-248	Скоби будівельні	кг	7,15	28,77	27,83	0,38	0,56
56	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002298	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
57	+&C1545-288-1	Шина зрівнювання потенціалів з кришкою код 5015650 ВОО Bettermann	шт	1	1017,52	992,33	5,24	19,95
58	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,755	338,90	331,75	0,50	6,65
59	+&1503-7030-1	Вимикач одноклавішний, зовнішньої установки, IP44 Astora ЕРН0100121 Schnerder Elektrik	шт	11	131,84	129,17	0,08	2,59
60	+&1503-7030-2	Вимикач одинарний для схованої установки 220В, 16А, IP20	шт	7	83,93	82,20	0,08	1,65
61	+&1503-7030-3	Вимикач двоклавішний, прихованої установки, IP20 Astora ЕРН0300121 Schnerder Elektrik	шт	1	131,84	129,17	0,08	2,59
62	+1507-1001	Світильник LED GFYTKM 600x600 MATT WHITE стельовий	шт	8	1266,82	1241,67	0,31	24,84
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&1507-1001-2-2Ш	Світильник вбудований LED P54	шт	20	1047,52	1026,67	0,31	20,54
64	+&1507-1001-3	Світильник герметичний ARCTIC OPL ECO LED 1200 P65	шт	7	1896,64	1859,14	0,31	37,19
65	+&1507-1001-3 варіант 1	Світильник поточний 1,2х1,2 (з зображенням неба)	шт	12	2465,53	2416,88	0,31	48,34
66	+&1602-10627-1 варіант 1	Рамка -2-постова горизонтальна Astora EPH5800221 "Schnerder Elektrik"	шт	4	29,66	29,00	0,08	0,58
67	+&1602-10627-2 варіант 1	Рамка -3-постова горизонтальна Astora EPH5800321 "Schnerder Elektrik"	шт	72	44,96	44,00	0,08	0,88
68	+&1602-10627-3 варіант 1	Рамка -4-постова горизонтальна Astora EPH5800421 "Schnerder Elektrik"	шт	21	58,22	57,00	0,08	1,14
69	+&1914-9239-2-2К	Хомут заземлення	шт	40	65,64	62,40	1,95	1,29
70	+&15092-5195-1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,4	22163,06	21666,70	61,79	434,57
71	+&15092-5195-2	Кабель з мідними жилами ізоляції, не підтримуючий горіння та нетоксичний з межою вогнестійкості 30хв, перерізом 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/Е30	1000м	0,19	33536,06	32816,70	61,79	657,57
72	+&15092-5205-1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	1,85	32362,75	31650,00	78,19	634,56
73	+&15092-5225-1-2И	Кабель з мідними жилами перерізом 3х6 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,15	89378,53	87500,00	126,01	1752,52
74	+&15092-5245-1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х16 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,18	202591,22	198333,30	285,54	3972,38
75	+&15094-4012-1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,09	33308,03	32442,00	212,93	653,10
76	+&15094-4021-1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,63	57219,89	55958,30	139,63	1121,96
77	+&15094-4022-3	Кабель з мідними жилами перерізом 5х35 мм2 ВВГнгд-1,0	1000м	0,09	778046,24	762500,00	290,43	15255,81
78	+&15094-4022-4	Кабель з мідними жилами перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,09	594446,24	582500,00	290,43	11655,81
79	+&15094-4042-1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,09	155070,93	151491,70	538,62	3040,61
80	+&15094-4042-3	Кабель з мідними жилами перерізом 5х10 мм2 ВВГнгд-0,66	1000м	0,09	209649,39	205000,00	538,62	4110,77
81	+&15098-58011-1-2Щ	Провід з мідною жилою 1х16мм2 з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ 3 (1х16) 33ЦМ	1000м	0,3	91032,06	89200,00	47,12	1784,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&15098-58011-2-2Э	Провід з мідною жилою 1х2.5мм2 з ізоляцією жовто-зеленого кольору ПВ 3 (1х2.5) 33ЦМ	1000м	0,15	13945,56	13625,00	47,12	273,44
83	+290902-226 варіант 1	Розетка двуполюсна з захистним контактом прихована, IP20 Astora EPH0400121 Schnerder Elektrik	шт	257	89,31	87,50	0,06	1,75
84	+290902-226 варіант 2	Розетка двуполюсна з захистним контактом прихована, IP44 Astora EPH0400121 Schnerder Elektrik	шт	59	187,00	183,27	0,06	3,67
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
85	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	100,8509	4,9416	4,9416		
86	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9642	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірила  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

обладнання ЕТР

Відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії

Основа: креслення (специфікації) № 18-05/2023-ЕТР відомості
тощо Кошторисна вартість 60,797 тис. грн. Скл
адений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-19070- 1 варіант 1	Щит ЩР в комплекті; (маса=0,0014) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	58500,00	58500 58500 2297 60797

Склав _____  Т.І.Максимцева

Перевірив _____  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02


на будівництво : Медичне газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	12977,433 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,45768 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	165,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на трубопроводи медичного газопостачання	471,231	-	471,231	1,45768	165,051	-
2	02-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	12506,202	12506,202	-	-	-
---	---	Всього:	471,231	12506,202	12977,433	1,45768	165,051	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6,837	-	-	-

Керівник проєктної організації



Світлана ЛИННІК

Головний архітектор проєкту



Ганна ПОГОРЕЛОВА

Перевірив



Ганна ПОГОРЕЛОВА

Р

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	трубопроводи медичного газопостачання	<u>0.04501</u> 4,725	<u>1.30267</u> 142,07	<u>0.00144</u> 0,144	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.34912</u> 146,939	<u>0.10856</u> 18,112	<u>1.45768</u> 165,051
02-02-02	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.04501</u> 4,725	<u>1.30267</u> 142,07	<u>0.00144</u> 0,144	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.34912</u> 146,939	<u>0.10856</u> 18,112	<u>1.45768</u> 165,051

Склад



Т.І.Максимцева

Перевірів



О.О. Захарченко

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування, що монтується									
1	КМ34-133-11 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Монтаж центральної вакуумної станції (Q=18.1 м3/год., P=450,0мм рт.ст.) у складі: 1.1) агрегат центрального вакууму DRAGER PACKAGED PLANT VAC 100/3 50 HZ з 3-ма вакуумними помпами, на ресивері 500л,з шафою автоматичного керування-1компл; 1.2) фільтр подвійний бактеріцидний 1компл; 1.3)Уловлювач твердих часток -1 компл; 1.4) комплект фітінгів до вакуумної станції 40- 100/48-120-1 компл; 1.5) картридж зміний S- подібного фільтру 2-2 компл; 1.6) елементи кріплення та монтажні з'єднування 1.7) запрно-регулювальна та запобіжна арматура, КПВ, фітінги, трубопроводи, шланги (армовані, ПВХ)	комплект	1	<u>3832.38</u> 3832,38	<u>-</u> -	3832	3832	<u>-</u> -	<u>36.8640</u> -	<u>36.86</u> -
2	КМ34-133-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж пристрою зонального контролю DRAGER, на 2 гази: 0.2, 0.2; зблоком сигналізації; настіного монтажу	комплект	1	<u>908.58</u> 908,58	<u>-</u> -	909	909	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>8.64</u> -
3	КМ34-133-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж пристрою загального контролю DRAGER, на 3 гази: 02, МА-4, VAC; з блоком сигналізації ; настіного монтажу	комплект	3	<u>908.58</u> 908,58	<u>-</u> -	2726	2726	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>25.92</u> -
4	КМ34-60-16 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж; консоль-стельова, анестезіологічна, модель двоплечової консолі DRAGER AGILA Lплеча =2x750мм, вертикальна шафа L=1060мм, пневматичні гальма, закладні елементи для кріплення до стелі, з ежектором AGSS, газові роз'єми DIN -стандарту для 2x02, 2xMA-4, 2xVAC; 1xAGSS; 3 окремі групи електрорезеток; розетки заземлення вельми чутливого обладнання; 2 розетки передачі даних (RJ- 45); медичні рельси; полиці; навісне обладнання	шт	1	<u>16111.67</u> 16111,67	<u>-</u> -	16112	16112	<u>-</u> -	<u>141.1200</u> -	<u>141.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ34-60-16 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж- стельовий підвісний міст, модель- DRAGER PONTA C 3B, на 3 місця, L=5840 мм, кількість стоек -4, закладні елементи для кріплення до стелі, з ежектором AGSS, газові роз'єми стандарту для 6x02, 6xMA-4, 6xVAC, 2xAGSS; 3 окремі групи електророзеток; розетки заземлення вельми чутливого обладнання ; 4 розетки передачі даних (RJ-45); медичні рельси; полиці; навісне обладнання	шт	2	<u>16111.67</u> 16111,67	<u>-</u> -	32223	32223	<u>-</u> -	<u>141.1200</u> -	<u>282.24</u> -
6	КМ34-133-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж настінної реанімаційної консолі, модель -DRAGER LINEA N3, на 1 місце, L=1800мм; газові роз'єми DIN-стандарту для 2xO2, 2xMA, 2xVAC; 3 окремі групи електрорезеток; розетки заземлення вельми чутливого обладнання; 4 роз'єми передачі даних; медичні рельси; полиці; навісне обладнання	шт	5	<u>2095.83</u> 2095,83	<u>-</u> -	10479	10479	<u>-</u> -	<u>20.1600</u> -	<u>100.8</u> -
7	КМ8-599-1	Монтаж пластикового щита PLASTIM, IP44,з монтажною панеллю, 400x600x200, прозорі дверцята	шт	1	<u>703.49</u> 426,05	<u>12.64</u> 4,06	703	426	<u>13</u> 4	<u>3.8400</u> 0,0330	<u>3.84</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					66984	66707	<u>13</u> 4		<u>599.42</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					66984				
		в тому числі:					264				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66711				
		всього заробітна плата, грн.					28902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7914				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95886				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					95886				
8	КМ12-70-1	Розділ 2. Монтаж трубопроводів <i>Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм</i>	100 м	0,382	<u>17748.35</u> 16536,58	<u>-</u> -	6780	6317	<u>-</u> -	<u>153.6000</u> -	<u>58.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1545-265-15-М варіант 2	Труба мідна марки "Т" медична 15х1 мм (знежирена)	м	39,728	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	9934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 12 мм	100 м	1,476	<u>17587.37</u> 16536,58	<u>-</u> -	25959	24408	<u>-</u> -	<u>153.6000</u> -	<u>226.71</u> -
11	& C1545-265-1	Труба мідна марки "Т" медична 10х1 мм	м	1,248	<u>196.44</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-265-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 10х1 мм (знежирена)	м	0,624	<u>196.44</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-265-12-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 12х1 мм	м	81,224	<u>207.32</u> -	<u>-</u> -	16839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-265-12-М варіант 2	Труба мідна марки "Т" медична 12х1 мм (знежирена)	м	70,408	<u>207.32</u> -	<u>-</u> -	14597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	0,749	<u>17748.35</u> 16536,58	<u>-</u> -	13294	12386	<u>-</u> -	<u>153.6000</u> -	<u>115.05</u> -
16	& C1545-265-15-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 15х1 мм	м	77,896	<u>298.49</u> -	<u>-</u> -	23251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,33	<u>17829.31</u> 16536,58	<u>-</u> -	5884	5457	<u>-</u> -	<u>153.6000</u> -	<u>50.69</u> -
18	& C1545-265-19 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 18х1 мм	м	34,32	<u>431.79</u> -	<u>-</u> -	14819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,178	<u>22008.98</u> 20670,72	<u>-</u> -	3918	3679	<u>-</u> -	<u>192.0000</u> -	<u>34.18</u> -
20	& C1545-265-22-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 22х1 мм	м	18,512	<u>515.30</u> -	<u>-</u> -	9539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,346	<u>22482.52</u> 20670,72	<u>-</u> -	7779	7152	<u>-</u> -	<u>192.0000</u> -	<u>66.43</u> -
22	& C1545-265-28-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 28х1 мм	м	35,984	<u>528.12</u> -	<u>-</u> -	19004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,032	<u>22926.38</u> 20670,72	- -	734	661	- -	<u>192.0000</u> -	<u>6.14</u> -
24	& С1545-265-36-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 35x1,0 мм	м	3,328	<u>727.98</u> -	- -	2423	-	- -	- -	- -
25	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 42 мм	100 м	0,006	<u>23059.30</u> 20670,72	- -	138	124	- -	<u>192.0000</u> -	<u>1.15</u> -
26	& С1545-265-43-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 42x1,0 мм.	м	0,624	<u>885.26</u> -	- -	552	-	- -	- -	- -
27	КМ12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 54 мм	100 м	0,091	<u>23387.62</u> 20670,72	- -	2128	1881	- -	<u>192.0000</u> -	<u>17.47</u> -
28	& С1545-265-46-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 54x1,5 мм.	м	9,464	<u>1233.87</u> -	- -	11677	-	- -	- -	- -
29	КБ16-6-2 n2=1,15; n5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 20 мм	100м	0,106	<u>5992.02</u> 5962,96	- -	635	632	- -	<u>56.0165</u> -	<u>5.94</u> -
30	& С113-2-20	Труби сталеві ВГП, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,6	<u>62.20</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
31	КБ16-6-3 n2=1,15; n5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>5992.02</u> 5962,96	- -	60	60	- -	<u>56.0165</u> -	<u>0.56</u> -
32	& С113-3-1-2Ф	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>89.92</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
33	КБ16-6-4 n2=1,15; n5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 32 мм	100м	0,005	<u>5992.02</u> 5962,96	- -	30	30	- -	<u>56.0165</u> -	<u>0.28</u> -
34	& С113-4-6	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	<u>104.35</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
35	КБ16-6-5 n2=1,15; n5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 40 мм	100м	0,005	<u>5992.02</u> 5962,96	- -	30	30	- -	<u>56.0165</u> -	<u>0.28</u> -
36	& С113-5-40	Труби сталеві ВГП, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	0,5	<u>141.22</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
37	КБ16-9-2 n2=1,15; n5=1,15	Прокладання гільз із труб діаметром 65 мм	100м	0,01	<u>13497.22</u> 13497,22	- -	135	135	- -	<u>123.5330</u> -	<u>1.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-7-1-11	Труби ВГП діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	<u>151.93</u>	-	152	-	-	-	-
39	& C1530-41-9	Шланг гумовий Ду15, Р=10 бар	м	4,5	<u>1397.85</u>	-	6290	-	-	-	-
40	варіант 1 & 1504-15037-1	Корпус фільтра для води, прозорачний, 10" FHPR1-3V-R AQUAFILTER, тиск -6,0 бар, підключення-1" зі зливним краном, ключем і монтажною пластиною	шт	1	<u>680.05</u>	-	680	-	-	-	-
41	& 1503-8377-1	Пластиковий щит PLASTIM, IP44, з монтажною панеллю, 400x600x200, прозорачні дверцята	шт	1	<u>2841.59</u>	-	2842	-	-	-	-
42	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за один раз	100м2	0,09	<u>5395.35</u>	-	486	486	-	<u>53.1300</u>	<u>4.78</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					201829	63438	-		<u>589.58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					201829		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138391				
		всього заробітна плата, грн.					63438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28165				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7839				
		Всього будівельні роботи, грн.					229994				

		Всього по розділу 2					229994				
		Розділ 3. Матеріали, що не ввійшли до ціни монтажу									
43	& C1545-274-15	Коліно мідне 90* 2 муфти д.12	шт	35	<u>55.91</u>	-	1957	-	-	-	-
44	варіант 1 & C1545-274-67	Коліно мідне 90* 2 муфти д.15 (мідь)	шт	43	<u>17.20</u>	-	740	-	-	-	-
45	& C1545-274-65	Коліно мідне 90* 2 муфти д.18	шт	6	<u>38.64</u>	-	232	-	-	-	-
46	варіант 1 & C1545-274-18	Коліно мідне 90* 2 муфти д.22	шт	3	<u>43.99</u>	-	132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1545-274-21	Коліно мідне 90* 2 муфти д.28	шт	13	<u>79.69</u>	-	1036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C1545-274-22	Коліно мідне 90* 2 муфти д.35	шт	13	<u>281.59</u>	-	3661	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& C1545-274-13	Коліно мідне 90* 2 муфти д.54	шт	7	<u>899.64</u>	-	6297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	& C1545-274-1	Коліно мідне 45* 2 муфти д.12	шт	10	<u>62.12</u>	-	621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1545-274-2	Коліно мідне 45* 2 муфти д.15	шт	5	<u>18.07</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C1545-274-3-2И	Коліно мідне 45* 2 муфти д.18	шт	3	<u>43.15</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C1545-274-4-2К	Коліно мідне 45* 2 муфти д.28	шт	1	<u>89.19</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C113-82-7-Ю	Трійник мідний рівнопрохідний ,12х12х12	шт	13	<u>24.13</u>	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C113-82-8-Я	Трійник мідний рівнопрохідний ,15х15х15	шт	4	<u>17.89</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C113-82-9	Трійник мідний рівнопрохідний ,18х18х18	шт	4	<u>33.13</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C113-82-14-1	Трійник мідний рівнопрохідний ,22х22х22	шт	3	<u>50.57</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C113-82-17-10	Трійник мідний рівнопрохідний ,28х28х28	шт	3	<u>90.32</u>	-	271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C113-1866-11	Заглушка 15 (мідь)	шт	1	<u>17.98</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C113-1886-2	Заглушка мідна, д.18	шт	1	<u>28.57</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C113-1886-1	Заглушка мідна, д.22	шт	1	<u>44.28</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C1545-118-1	Муфта мідна, редукційна, 12х10	шт	29	<u>63.83</u>	-	1851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C1545-118-2	Муфта мідна, редукційна, 15х8	шт	2	<u>72.40</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C1545-118-14	Муфта редукційна 15/12 (мідь)	шт	24	<u>31.93</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C1545-118-16-Ф	Муфта редукційна 18/12 (мідь)	шт	2	<u>76.14</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C1545-118-17	Муфта редукційна 18/15 (мідь)	шт	6	<u>28.12</u>	-	169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1545-118-24-P	Муфта редукційна 22/15 (мідь)	шт	5	<u>70.18</u>	-	351	-	-	-	-
68	& C1545-118-25-Y	Муфта редукційна 22/18 (мідь)	шт	3	<u>47.21</u>	-	142	-	-	-	-
69	& C1545-118-27	Муфта редукційна 28/15 (мідь)	шт	1	<u>157.32</u>	-	157	-	-	-	-
70	& C1545-118-28-C	Муфта редукційна 28/18 (мідь)	шт	1	<u>154.29</u>	-	154	-	-	-	-
71	& C1545-118-30-T	Муфта редукційна 28/22 (мідь)	шт	4	<u>75.27</u>	-	301	-	-	-	-
72	& C1545-118-33-C	Муфта редукційна 35/28 (мідь)	шт	1	<u>369.56</u>	-	370	-	-	-	-
73	& C1545-118-34-Ф	Муфта редукційна 42/35 (мідь)	шт	2	<u>417.61</u>	-	835	-	-	-	-
74	& C1545-118-37	Муфта редукційна 54/42 (мідь)	шт	1	<u>792.35</u>	-	792	-	-	-	-
75	& C1545-113-1	Муфта з'єднувальна мідна д.12	шт	29	<u>7.51</u>	-	218	-	-	-	-
76	& C1545-113-2-2Ж	Муфта з'єднувальна мідна д.15	шт	22	<u>7.77</u>	-	171	-	-	-	-
77	& C1545-113-3	Муфта з'єднувальна мідна д.18	шт	6	<u>11.04</u>	-	66	-	-	-	-
78	& C1545-113-4	Муфта з'єднувальна мідна д.22	шт	3	<u>15.67</u>	-	47	-	-	-	-
79	& C1545-113-5	Муфта з'єднувальна мідна д.28	шт	6	<u>29.80</u>	-	179	-	-	-	-
80	& C1545-113-6	Муфта з'єднувальна мідна д.35	шт	1	<u>69.51</u>	-	70	-	-	-	-
81	& C1545-113-7	Муфта з'єднувальна мідна д.54	шт	2	<u>170.16</u>	-	340	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					23293	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					23293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23293				
		Всього будівельні роботи, грн.					23293				

		Всього по розділу 3					23293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Короб пластиковий									
82	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,248	<u>4055.05</u> <u>4044,24</u>	-	1006	1003	-	<u>39.3600</u>	<u>9.76</u>
83	& С118-37-2-2М	Короб пластиковий, з кришкою ЛН 60х40	м	4,6	<u>81.89</u>	-	377	-	-	-	-
84	& С113-1489-7	З'єднання для короба ЛН 60х40	шт	3	<u>31.76</u>	-	95	-	-	-	-
85	& С113-1489-9	Накладка на стик для короба ЛН 60х40	шт	3	<u>26.28</u>	-	79	-	-	-	-
86	& С113-1489-10	Заглушка для короба ЛН 60х40	шт	3	<u>26.66</u>	-	80	-	-	-	-
87	& С118-37-1	Короб ЕКЕ 100х60	м	7,272	<u>190.77</u>	-	1387	-	-	-	-
88	& С113-1489-1-2С	З'єднання ЕКЕ 100х60	шт	4	<u>53.13</u>	-	213	-	-	-	-
89	& С113-1489-45	Накладка на стик для короба ЕКЕ 100х60	шт	5	<u>53.13</u>	-	266	-	-	-	-
90	& С113-1489-16	Заглушка ЕКЕ 100х60	шт	5	<u>60.75</u>	-	304	-	-	-	-
91	& С118-37-10	Короб ЕКЕ 140х60	м	13,13	<u>287.57</u>	-	3776	-	-	-	-
92	& С113-1489-6-Л	З'єднання ЕКЕ 140х60	шт	7	<u>79.40</u>	-	556	-	-	-	-
93	& С113-1489-57	Накладка на стик для короба ЕКЕ 140х60	шт	9	<u>79.47</u>	-	715	-	-	-	-
94	& С113-1489-15	Заглушка ЕКЕ 140х60	шт	2	<u>94.87</u>	-	190	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					9044	1003	-		<u>9.76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9044				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8041				
		всього заробітна плата, грн.					1003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158				
		Всього будівельні роботи, грн.					9547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					9547				
		Розділ 5. Кріплення (для трубопроводів)									
95	& C1545-279-2	Держатель STARQuick, 10-12	шт	2	<u>5.33</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C1545-279-8-2Г	Держатель STARQuick 12-14 мм	шт	146	<u>6.83</u>	-	997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C1545-279-8-Л-5	Держатель STARQuick 14_16 мм	шт	113	<u>6.87</u>	-	776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C1545-279-16-20	Держатель STARQuick 16-20	шт	11	<u>9.56</u>	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C1545-546-11	Хомут (оц) BIS 2S d.15-19 з гайкою M8	шт	19	<u>23.47</u>	-	446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C1545-546-1	Хомут (оц) BIS 2S d. 20-23 з гайкою M8	шт	18	<u>19.66</u>	-	354	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
101	& C1110-194-11	Хомут BIS 2S 25-28 з гайкою M8	шт	16	<u>23.04</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& C1110-194-1-2H	Хомут BIS 2S 32-35 з гайкою M8	шт	3	<u>28.40</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C1110-194-2	Хомут BIS 2S 38-43 з гайкою M8	шт	1	<u>19.05</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C1110-194-12-Щ	Хомут BIS 2S 50-56 з гайкою M8	шт	9	<u>35.65</u>	-	321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C113-1586-1	Адаптер STARQuick	шт	246	<u>9.90</u>	-	2435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C111-1851-3	Гвинт-шуруп комбінований M8x70	шт	65	<u>2.62</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C1545-42-4-Т	Дюбель поліпропіленовий 8x40	шт	65	<u>0.77</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C1518-33-1	Профіль монтажний M130x15x2,0мм	п.м	18,5	<u>6.45</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C130-482-9	Стержень різьбовий М 8	м	49,2	<u>32.88</u>	-	1618	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C1545-471-3	Анкер-дюбель HKD M8x30	шт	164	<u>7.26</u>	-	1191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C118-68-4	Шайба M8	шт	328	<u>0.37</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С1545-31-2 варіант 1	Гайка М 8, оцинкована	шт	328	<u>0.47</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С1545-44-41-2П	Дюбель поліпропіленовий 6х40	шт	44	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С1545-44-15-2Р	Дюбель-цвях 6х40	шт	44	<u>5.27</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ									
115	& С1546-1-41	Азот технічний в балонах -40л	балон	11	<u>191.58</u> -	<u>-</u> -	2107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С111-323-1	Кисень технічний, балонний, 10л	шт.	10	<u>6715.99</u> -	<u>-</u> -	67160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1546-65-5	Пропан в балонах по 12 л.	бал.	7	<u>215.97</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С1546-61-2-Ш	Припой твердий з вмістом срібла 3-5%	кг	1,05	<u>2549.63</u> -	<u>-</u> -	2677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С130-26-1Н-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	2	<u>147.21</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	7	<u>244.50</u> -	<u>-</u> -	1712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-1640-5 варіант 1	Круг відрізний для болгарки відрізний д.25	шт	16	<u>70.54</u> -	<u>-</u> -	1129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С1546-52-5 варіант 1	Нітроемаль аерозольна ,400 мл	шт	1	<u>72.09</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	0,7	<u>78.17</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	238	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					86535	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					86535				
		в тому числі:					86535				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86535				
		Всього будівельні роботи, грн.					86535				

		Всього по розділу 5					86535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Обв'язка									
125	КМ12-809-1	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,3	<u>6201,22</u> 6201,22	<u>-</u> -	1860	1860	<u>-</u> -	<u>57.6000</u> -	<u>17,28</u> -
126	& С1630-1432-3 варіант 1	Кран кульовий, DRAGER, для повітря, латунні G1/2" (вн.- вн)	шт	1	<u>515.61</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С1630-1432-2 варіант 1	Крани кульові, DRAGER, латунні G1" (вн.- вн.), для вакууму	шт	1	<u>505.93</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С1630-1432-3	Крани кульові латунні G1", кутовий з "Американкою" латунний	шт	1	<u>231.96</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С1630-133-13 варіант 1	Згон ПхНР, 15-1/2", бронза	шт	2	<u>370.21</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С1630-133-12 варіант 1	Згон ПхНР, 22-1", бронза	шт	2	<u>210.02</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С113-1863-3 варіант 1	Заглушка G1", зовн. різьба, бронза	шт	1	<u>57.89</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С1545-118-49	Муфти ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	1	<u>70.19</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4402	1860	<u>-</u> -		<u>17,28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2542				
		всього заробітна плата, грн.					1860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228				
		Всього будівельні роботи, грн.					5225				

		Всього по розділу 6					5225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Отвори (для трубопроводів)									
133	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (40мм)	100шт	0,22	<u>861.65</u> 845,75	- -	190	186	- -	<u>8.8700</u> -	<u>1.95</u> -
134	КР20-27-3 n1=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (на20мм)	100шт	0,22	<u>1045.93</u> 1029,78	- -	230	227	- -	<u>10.8000</u> -	<u>2.38</u> -
135	КР20-27-2 n1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ.380мм)	100шт	0,07	<u>1947.79</u> 1913,67	- -	136	134	- -	<u>20.0700</u> -	<u>1.4</u> -
136	КР20-27-2 n1=3,75	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ.450мм)	100шт	0,05	<u>2434.74</u> 2392,09	- -	122	120	- -	<u>25.0875</u> -	<u>1.25</u> -
137	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (50мм)	100шт	0,04	<u>861.65</u> 845,75	- -	34	34	- -	<u>8.8700</u> -	<u>0.35</u> -
138	КР20-27-3 n1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (на 30мм)	100шт	0,04	<u>1568.89</u> 1544,67	- -	63	62	- -	<u>16.2000</u> -	<u>0.65</u> -
139	КР20-27-2 n1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ.380мм)	100шт	0,01	<u>1947.79</u> 1913,67	- -	19	19	- -	<u>20.0700</u> -	<u>0.2</u> -
140	КР20-27-2 n1=2,4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ.300мм)	100шт	0,01	<u>1558.24</u> 1530,94	- -	16	15	- -	<u>16.0560</u> -	<u>0.16</u> -
141	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (на 60мм)	100шт	0,01	<u>861.65</u> 845,75	- -	9	8	- -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
142	КР20-27-2 n1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ.380мм)	100шт	0,01	<u>3850.10</u> 3827,35	- -	39	38	- -	<u>40.1400</u> -	<u>0.4</u> -
143	КР20-27-3 n1=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (на 30мм)	100шт	0,01	<u>1568.89</u> 1544,67	- -	16	15	- -	<u>16.2000</u> -	<u>0.16</u> -
144	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (80мм)	100шт	0,02	<u>861.65</u> 845,75	- -	17	17	- -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
145	КР20-27-3 n1=6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (на 60мм)	100шт	0,02	<u>3137.78</u> 3089,34	- -	63	62	- -	<u>32.4000</u> -	<u>0.65</u> -
146	КР20-27-2 n1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (товщ.380мм)	100шт	0,01	<u>5775.14</u> 5741,02	- -	58	57	- -	<u>60.2100</u> -	<u>0.6</u> -
147	КР20-27-2 n1=6,16	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщ.770)	100шт	0,01	<u>3999.47</u> 3929,41	- -	40	39	- -	<u>41.2104</u> -	<u>0.41</u> -
148	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глиб.300мм)	100шт	0,02	<u>13571.25</u> 13206,04	<u>365.21</u> 53,30	271	264	<u>7</u> 1	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>2.31</u> 0,01
149	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>2488.07</u> 2414,70	<u>73.37</u> 10,71	50	48	<u>2</u> -	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>0.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (д.8мм)	100шт	1,36	<u>861.65</u> 845,75	<u>-</u> -	1172	1150	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>12.06</u> -
151	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (відняти)	100шт	-1,36	<u>519.41</u> 510,31	<u>-</u> -	-706	-694	<u>-</u> -	<u>5.3520</u> -	<u>-7.28</u> -
152	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (д.10мм глїб.40мм)	100шт	1,37	<u>13571.25</u> 13206,04	<u>365.21</u> 53,30	18593	18092	<u>501</u> 73	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>158.47</u> 0,77
153	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (відняти) Демонтажні роботи	100шт	-1,37	<u>12440.32</u> 12073,48	<u>366.84</u> 53,53	-17043	-16541	<u>-502</u> -73	<u>105.7500</u> 0,5635	<u>-144.88</u> -0,77
154	КМ34-133-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж настїної реанімаційної консолї,	шт	7	<u>628.75</u> 628,75	<u>-</u> -	4401	4401	<u>-</u> -	<u>6.0480</u> -	<u>42.34</u> -
155	КМ34-133-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж кисневого голкового вентиля	шт	5	<u>219.69</u> 219,69	<u>-</u> -	1098	1098	<u>-</u> -	<u>2.3040</u> -	<u>11.52</u> -
156	КМ12-70-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Трубопроводи з мїдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 8-10 мм	100 м	0,995	<u>5338.30</u> 4960,97	<u>371.78</u> 139,82	5312	4936	<u>370</u> 139	<u>46.0800</u> 1,4040	<u>45.85</u> 1,4
157	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (мїдних трубопроводів) (зворотні матеріали)	т	0,0318	<u>215000.00</u> -	<u>-</u> -	6837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямї витрати по розділу 7							14200	13787	<u>378</u> 140		<u>131.64</u> 1,41
Разом будівельні роботи, грн.							14200				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35				
всього заробїтна плата, грн.							13927				
Загальновиробничї витрати, грн.							6551				
трудомїсткїсть в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,82				
заробїтна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1973				
Всього будівельні роботи, грн.							20751				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							6837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					20751				
		Разом прямі витрати по кошторису					406287	146795	<u>391</u>		<u>1347,68</u>
									144		1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					406287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259101				
		всього заробітна плата, грн.					146939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64944				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18112				
		Всього будівельні роботи, грн.					471231				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6837				

		Всього по кошторису					471231				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1457,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165051				

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірив



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на трубопроводі медичного газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	45,01	104,95			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1302,67	109,06			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,44	100,10			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,2				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	108,56	166,81			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1457,68				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,7284	324,49			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,012	728,54			
10	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,3582	383,74			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,0049	6,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,384				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,130944				
14	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,791				
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,458498				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,291584				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,524448				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	+&C111-323-1	Кисень технічний, балонний, 10л	шт.	10	6715,99	2500,00	4084,30	131,69
19	+&C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,57211	103,43	95,54	5,86	2,03
20	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
21	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,16586	247,90	242,78	0,26	4,86
22	+&C111-1640-5	Круг відрізний для болгарки відрізний д.25	шт	16	70,54	69,00	0,16	1,38
	варіант 1							
23	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,61	554,73	0,77	11,11
24	+&C111-1851-3	Гвинт-шуруп комбінований М8х70	шт	65	2,62	2,55	0,02	0,05
25	+&C111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	238	0,92	0,90	-	0,02
26	+&C113-2-20	Труби сталеві ВГП, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,6	62,20	61,33	0,41	0,46
27	+&C113-3-1-2Ф	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	89,92	88,67	0,58	0,67
28	+&C113-4-6	Труби сталеві ВГП діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	104,35	102,92	0,65	0,78
29	+&C113-5-40	Труби сталеві ВГП, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	0,5	141,22	139,25	0,92	1,05
30	+&C113-7-1-11	Труби ВГП діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	151,93	149,23	1,57	1,13
31	+&C113-82-7-Ю	Трійник мідний рівнопрохідний ,12х12х12	шт	13	24,13	23,47	0,19	0,47
32	+&C113-82-8-Я	Трійник мідний рівнопрохідний ,15х15х15	шт	4	17,89	17,34	0,20	0,35
33	+&C113-82-9	Трійник мідний рівнопрохідний ,18х18х18	шт	4	33,13	32,27	0,21	0,65
34	+&C113-82-14-1	Трійник мідний рівнопрохідний ,22х22х22	шт	3	50,57	49,34	0,24	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+&C113-82-17-10	Трійник мідний рівнопрохідний ,28x28x28	шт	3	90,32	88,27	0,28	1,77
36	+&C113-1489-1-2С	З'єднання ЕКЕ 100x60	шт	4	53,13	52,01	0,08	1,04
37	+&C113-1489-6-Л	З'єднання ЕКЕ 140x60	шт	7	79,40	77,76	0,08	1,56
38	+&C113-1489-7	З'єднання для короба LH 60x40	шт	3	31,76	31,06	0,08	0,62
39	+&C113-1489-9	Накладка на стик для короба LH 60x40	шт	3	26,28	25,68	0,08	0,52
40	+&C113-1489-10	Заглушка для короба LH 60x40	шт	3	26,66	26,06	0,08	0,52
41	+&C113-1489-15	Заглушка ЕКЕ 140x60	шт	2	94,87	92,93	0,08	1,86
42	+&C113-1489-16	Заглушка ЕКЕ 100x60	шт	5	60,75	59,48	0,08	1,19
43	+&C113-1489-45	Накладка на стик для короба ЕКЕ 100x60	шт	5	53,13	52,01	0,08	1,04
44	+&C113-1489-57	Накладка на стик для короба ЕКЕ 140x60	шт	9	79,47	77,76	0,15	1,56
45	+&C113-1586-1	Адаптер STARQuick	шт	246	9,90	9,60	0,11	0,19
46	+&C113-1863-3 варіант 1	Заглушка G1", зовн. різьба, бронза	шт	1	57,89	56,67	0,08	1,14
47	+&C113-1866-11	Заглушка 15 (мідь)	шт	1	17,98	17,33	0,30	0,35
48	+&C113-1886-1	Заглушка мідна, д.22	шт	1	44,28	43,33	0,08	0,87
49	+&C113-1886-2	Заглушка мідна, д.18	шт	1	28,57	27,93	0,08	0,56
50	+&C118-37-1	Короб ЕКЕ 100x60	м	7,272	190,77	186,75	0,28	3,74
51	+&C118-37-2-2М	Короб пластиковий, з кришкою LH 60x40	м	4,6	81,89	80,00	0,28	1,61
52	+&C118-37-10	Короб ЕКЕ 140x60	м	13,13	287,57	281,65	0,28	5,64
53	+&C118-68-4	Шайба М8	шт	328	0,37	0,36	-	0,01
54	+&C130-26-1Н-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	2	147,21	143,64	0,68	2,89
55	+&C130-482-9	Стержень різьбовий М 8	м	49,2	32,88	32,00	0,24	0,64
56	+&C1110-194-1-2Н	Хомут BIS 2S 32-35 з гайкою М8	шт	3	28,40	27,65	0,19	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+&C1110-194-2	Хомут BIS 2S 38-43 з гайкою М8	шт	1	19,05	18,49	0,19	0,37
58	+&C1110-194-11	Хомут BIS 2S 25-28 з гайкою М8	шт	16	23,04	22,40	0,19	0,45
59	+&C1110-194-12-Щ	Хомут BIS 2S 50-56 з гайкою М8	шт	9	35,65	34,76	0,19	0,70
60	+&C1518-33-1	Профіль монтажний М130х15х2,0мм	п.м	18,5	6,45	6,29	0,03	0,13
61	+&C1530-41-9 варіант 1	Шланг гумовий Ду15, Р=10 бар	м	4,5	1397,85	1369,61	0,83	27,41
62	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,24	122,67	0,11	2,46
63	+&C1545-31-2 варіант 1	Гайка М 8, оцинкована	шт	328	0,47	0,43	0,03	0,01
64	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	413,51	405,09	0,31	8,11
65	+&C1545-42-4-Т	Дюбель поліпропіленовий 8х40	шт	65	0,77	0,44	0,31	0,02
66	+&C1545-44-15-2Р	Дюбель-цвях 6х40	шт	44	5,27	5,14	0,03	0,10
67	+&C1545-44-41-2П	Дюбель поліпропіленовий 6х40	шт	44	0,56	0,52	0,03	0,01
68	+&C1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	7	244,50	239,61	0,10	4,79
69	+&C1545-113-1	Муфта з'єднувальна мідна д.12	шт	29	7,51	6,14	1,22	0,15
70	+&C1545-113-2-2Ж	Муфта з'єднувальна мідна д.15	шт	22	7,77	6,40	1,22	0,15
71	+&C1545-113-3	Муфта з'єднувальна мідна д.18	шт	6	11,04	9,60	1,22	0,22
72	+&C1545-113-4	Муфта з'єднувальна мідна д.22	шт	3	15,67	14,14	1,22	0,31
73	+&C1545-113-5	Муфта з'єднувальна мідна д.28	шт	6	29,80	28,00	1,22	0,58
74	+&C1545-113-6	Муфта з'єднувальна мідна д.35	шт	1	69,51	66,93	1,22	1,36
75	+&C1545-113-7	Муфта з'єднувальна мідна д.54	шт	2	170,16	165,60	1,22	3,34
76	+&C1545-118-1	Муфта мідна, редукційна, 12х10	шт	29	63,83	61,60	0,98	1,25
77	+&C1545-118-2	Муфта мідна, редукційна, 15х8	шт	2	72,40	70,00	0,98	1,42
78	+&C1545-118-14	Муфта редукційна 15/12 (мідь)	шт	24	31,93	31,25	0,05	0,63
79	+&C1545-118-16-Ф	Муфта редукційна 18/12 (мідь)	шт	2	76,14	74,58	0,07	1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	+&C1545-118-17	Муфта редукційна 18/15 (мідь)	шт	6	28,12	27,48	0,09	0,55
81	+&C1545-118-24-P	Муфта редукційна 22/15 (мідь)	шт	5	70,18	68,69	0,11	1,38
82	+&C1545-118-25-Y	Муфта редукційна 22/18 (мідь)	шт	3	47,21	46,17	0,11	0,93
83	+&C1545-118-27	Муфта редукційна 28/15 (мідь)	шт	1	157,32	154,11	0,13	3,08
84	+&C1545-118-28-C	Муфта редукційна 28/18 (мідь)	шт	1	154,29	151,12	0,14	3,03
85	+&C1545-118-30-T	Муфта редукційна 28/22 (мідь)	шт	4	75,27	73,64	0,15	1,48
86	+&C1545-118-33-C	Муфта редукційна 35/28 (мідь)	шт	1	369,56	362,15	0,16	7,25
87	+&C1545-118-34-Ф	Муфта редукційна 42/35 (мідь)	шт	2	417,61	409,25	0,17	8,19
88	+&C1545-118-37	Муфта редукційна 54/42 (мідь)	шт	1	792,35	776,64	0,17	15,54
89	+&C1545-118-49	Муфти ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	1	70,19	68,67	0,14	1,38
90	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63
91	C1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,0408	4206,55	4114,54	9,53	82,48
92	+&C1545-265-1	Труба мідна марки "Т" медична 10x1 мм	м	1,248	196,44	192,24	0,35	3,85
93	+&C1545-265-1	Труба мідна марки "Т" медична 10x1 мм (знежирена)	м	0,624	196,44	192,24	0,35	3,85
94	+&C1545-265-12-M	Труба мідна марки "Т" медична 12x1 мм	м	81,224	207,32	203,14	0,11	4,07
95	+&C1545-265-12-M	Труба мідна марки "Т" медична 12x1 мм (знежирена)	м	70,408	207,32	203,14	0,11	4,07
96	+&C1545-265-15-M	Труба мідна марки "Т" медична 15x1 мм	м	77,896	298,49	292,50	0,14	5,85
97	+&C1545-265-15-M	Труба мідна марки "Т" медична 15x1 мм (знежирена)	м	39,728	250,04	245,00	0,14	4,90
98	+&C1545-265-19	Труба мідна марки "Т" медична 18x1 мм	м	34,32	431,79	423,15	0,17	8,47
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	+&C1545-265-22-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 22х1 мм	м	18,512	515,30	505,00	0,20	10,10
100	+&C1545-265-28-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 28х1 мм	м	35,984	528,12	517,50	0,26	10,36
101	+&C1545-265-36-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 35х1,0 мм	м	3,328	727,98	713,33	0,38	14,27
102	+&C1545-265-43-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 42х1,0 мм.	м	0,624	885,26	867,50	0,40	17,36
103	+&C1545-265-46-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 54х1,5 мм.	м	9,464	1233,87	1208,67	1,01	24,19
104	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
105	+&C1545-274-1	Коліно мідне 45* 2 муфти д.12	шт	10	62,12	60,84	0,06	1,22
106	+&C1545-274-2	Коліно мідне 45* 2 муфти д.15	шт	5	18,07	17,66	0,06	0,35
107	+&C1545-274-3-2И	Коліно мідне 45* 2 муфти д.18	шт	3	43,15	42,24	0,06	0,85
108	+&C1545-274-4-2К	Коліно мідне 45* 2 муфти д.28	шт	1	89,19	87,38	0,06	1,75
109	+&C1545-274-13 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.54	шт	7	899,64	881,67	0,33	17,64
110	+&C1545-274-15 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.12	шт	35	55,91	54,60	0,21	1,10
111	+&C1545-274-18	Коліно мідне 90* 2 муфти д.22	шт	3	43,99	42,92	0,21	0,86
112	+&C1545-274-21	Коліно мідне 90* 2 муфти д.28	шт	13	79,69	77,92	0,21	1,56
113	+&C1545-274-22 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.35	шт	13	281,59	275,83	0,24	5,52
114	+&C1545-274-65 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.18	шт	6	38,64	37,67	0,21	0,76
115	+&C1545-274-67	Коліно мідне 90* 2 муфти д.15 (мідь)	шт	43	17,20	16,67	0,19	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	+&C1545-279-2	Держатель STARQuick, 10-12	шт	2	5,33	5,20	0,03	0,10
117	+&C1545-279-8-Л-5	Держатель STARQuick 14_16 мм	шт	113	6,87	6,67	0,07	0,13
118	+&C1545-279-8-2Г	Держатель STARQuick 12-14 мм	шт	146	6,83	6,67	0,03	0,13
119	+&C1545-279-16-20	Держатель STARQuick 16-20	шт	11	9,56	9,34	0,03	0,19
120	+&C1545-471-3	Анкер-дюбель HKD M8x30	шт	164	7,26	7,02	0,10	0,14
121	+&C1545-546-1 варіант 1	Хомут (оц) BIS 2S d. 20-23 з гайкою M8	шт	18	19,66	19,20	0,07	0,39
122	+&C1545-546-11	Хомут (оц) BIS 2S d.15-19 з гайкою M8	шт	19	23,47	22,94	0,07	0,46
123	+&C1546-1-41	Азот технічний в балонах -40л	балон	11	191,58	150,00	37,82	3,76
124	+&C1546-52-5 варіант 1	Нітроемаль аерозольна ,400 мл	шт	1	72,09	70,51	0,17	1,41
125	+&C1546-61-1-ПЭ	Припій твердий	кг	1,07972	3930,11	3852,58	0,47	77,06
126	+&C1546-61-2-Ш	Припой твердий з вмістом срібла 3-5%	кг	1,05	2549,63	2499,17	0,47	49,99
127	+&C1546-65-5	Пропан в балонах по 12 л.	бал.	7	215,97	188,10	23,64	4,23
128	+&C1630-133-12 варіант 1	Згон ПхНР, 22-1", бронза	шт	2	210,02	205,80	0,10	4,12
129	+&C1630-133-13 варіант 1	Згон ПхНР, 15-1/2", бронза	шт	2	370,21	362,85	0,10	7,26
130	+&C1630-1432-2 варіант 1	Крани кульові, DRAGER, латунні G1" (вн.-вн.), для вакууму	шт	1	505,93	495,31	0,70	9,92
131	+&C1630-1432-3	Крани кульові латунні G1", кутовийз "Американкою" латунний	шт	1	231,96	226,71	0,70	4,55
132	+&C1630-1432-3 варіант 1	Кран кульовий, DRAGER, для повітря, латунні G1/2" (вн.- вн)	шт	1	515,61	504,80	0,70	10,11
133	+&C1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	0,7	78,17	76,00	0,64	1,53
134	+&1503-8377-1	Пластиковий щит PLASTIM, IP44, з монтажною панелью, 400х600х200,прозрачні дверцята	шт	1	2841,59	2785,00	0,87	55,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	+&1504-15037-1	Корпус фільтра для води, прозорачний, 10" FHPR1-3V-R AQUAFILTER, тиск -6,0 бар, підключення-1" зі зливним краном, ключем і монтажною пластиною	шт	1	680,05	666,67	0,05	13,33
136	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (мідних трубопроводів) (зворотній матеріал) Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	т	0,0318	215000,00	215000,00		
137	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,3158	4,9416	4,9416		
138	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0256	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав

Т.І.Максимцева

Перевірив

О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-02

придбання устаткування
Медичне газопостачання

Основа: креслення (специфікації) № 18-05/2023 відомості
тощо Кошторисна вартість 12506,202 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-16172-2 варіант 1	Центральна вакуумна станція (Q=18.1 м3/год., P=450,0мм рт.ст.) у складі: 1.1) агрегат центрального вакууму DRAGER PACKAGED PLANT VAC 100/3 50 HZ з 3-ма вакуумними помпами, на ресивері 500л, з шафою автоматичного керування-1компл; 1.2) фільтр подвійний бактеріцидний 1компл; 1.3) Уловлювач твердих часток -1 компл; 1.4) комплект фітінгів до вакуумної станції 40-100/48-120-1 компл; 1.5) картридж змінний S- подібного фільтру 2-2 компл; 1.6) елементи кріплення та монтажні з'єднування 1.7) запорно-регульовальна та запобіжна арматура, КПВ, фітінги, трубопроводи, шланги (армовані, ПВХ); (маса=0,24)	компл.	1	342698,11	342698
2	& 1914-1410-2 варіант 1	Пристрій зонального контролю DRAGER, на 2 газу: 0.2, 0.2; з блоком сигналізації; настінного монтажу; (маса=0,012)	шт	1	169244,43	169244
3	& 1914-1410-3 варіант 1	Пристрій зонального контролю DRAGER, на 3 газу: 02, MA-4, VAC; з блоком сигналізації; настінного монтажу; (маса=0,012)	шт	3	177998,01	533994
4	& 290220-3300-1-30 варіант 1	Консоль-стельова, анестезіологічна, модель двоплечової консолі DRAGER AGILA Lплеча =2x750мм, вертикальна шафа L=1060мм, пневматичні гальма, закладні елементи для кріплення до стелі, з ежектором AGSS, газові роз'єми DIN -стандарту для 2x02, 2xMA-4, 2xVAC; 1xAGSS; 3 окремі групи електророзеток; розетки заземлення вельми чутливого обладнання; 2 розетки передачі даних (RJ-45); медичні рельси; полиці; навісне обладнання; (маса=0,235)	шт	1	1388278,05	1388278
5	& 290220-3300-2-31 варіант 1	Стельовий підвісний міст, модель-DRAGER PONTA C 3B, на 3 місця, L=5840 мм, кількість стоек -4, закладні елементи для кріплення до стелі, з ежектором AGSS, газові роз'єми стандарту для 6x02, 6xMA-4, 6xVAC, 2xAGSS; 3 окремі групи електророзеток; розетки заземлення вельми чутливого обладнання; 4 розетки передачі даних (RJ-45); медичні рельси; полиці; навісне обладнання; (маса=0,51)	шт	2	3000715,99	6001432

1	2	3	4	5	6	7
6	& 290220-3300-3-32 варіант 1	Настінна реанімаційна консоль, модель -DRAGER LINEA N3, на 1 місце, L=1800мм; газові роз'єми DIN-стандарту для 2xO2, 2xMA, 2xVAC; 3 окремі групи електрорезеток; розетки заземлення вельми чутливого обладнання; 4 роз'єми передачі даних; медичні рельси; полиці; навісне обладнання; (маса=0,03)	шт	5	423798,41	2118992
7	& 280222-4440-4 варіант 1	Колбовий флоуметр для подачі кисню DRAGER 02-FLOWMETER 16L hose DIN ISO/ AKJEVTNH 02 марс. 02 1.5m, з бульбашковим зволожувачем 2M85834 Humidifier-bubbler; (маса=0,225)	комплект	12	33007,94	396095
8	& 280222-4440-8 варіант 1	Бронхоаспіратор для дорослих вакумний DRAGER VARIOVAC B/OR rail/Ежектор VarioVac B/OR, з кріплення на горизонтальну рейку, підключення до центрального вакууму шлангом та ємкостями для збору секрету; (маса=0,016)	комплект	12	73181,73	878181
9	& 280222-19067-1 варіант 1	Адаптер DIN-стандарту для розетки O2 (Конектор кутовий O2 DN 6.3, ISO 32); (маса=0,034)	шт	12	5525,00	66300
10	& 280222-19067-2 варіант 1	Адаптер DIN-стандарту для розетки MA-4 (Конектор кутовий повітря, DN 6.3, ISO 32); (маса=0,034)	шт	12	5525,00	66300
11	& 280222-19067-3 варіант 1	Адаптер DIN-стандарту для розетки VAC (Конектор вакууму, DN 6.3, ISO 32); (маса=0,034)	шт	6	5525,00	33150
12	& 280222-19067-4 варіант 1	Адаптер для AGSS (Конектор AGSS DIN); (маса=0,034)	шт	5	7795,00	38975
Разом						12033639
Транспортні та заготівельно-складські витрати						472563
Всього по кошторису						12506202

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірів



О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

18-05/2023 (вихід) - КД

Том 12

Книга 2

2 черга будівництва

Керівник проєктної організації



С.В. Линнік

Головний архітектор проєкту



Г.В.Погорелова

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Медичне газопостачання № 02-01	_____
2. Локальний кошторис на трубопроводи медичного газопостачання № 02-01-01	_____
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	_____
4. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування № 02-01-02	_____

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Медичне газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 6553,740 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,17225 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 19,732 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на трубопроводи медичного газопостачання	71,458	-	71,458	0,17225	19,732	-
2	02-01-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	6482,282	6482,282	-	-	-
---	---	Всього:	71,458	6482,282	6553,74	0,17225	19,732	-

Керівник проєктної організації



Світлана ЛИННІК

Головний архітектор проєкту



Ганна ПОГОРЕЛОВА

Перевірив



Ольга ЗАХАРЧЕНКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	трубопроводи медичного газопостачання	<u>0.00345</u> 0,378	<u>0.15605</u> 17,228	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15950</u> 17,606	<u>0.01275</u> 2,126	<u>0.17225</u> 19,732
02-01-02	придбання устаткування придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.00345</u> 0,378	<u>0.15605</u> 17,228	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15950</u> 17,606	<u>0.01275</u> 2,126	<u>0.17225</u> 19,732

Склав



Т.І.Максимцева

Перевірів



О.О. Захарченко

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-207-17 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,95	Розділ 1. Устаткування, що монтується Монтаж центральної компресорної станції масою до 1,310т (=29,7 м3/год., Р=8,0- 10,0 бар) у складі: 2.1 гвинтовий масляний компресор DRAGER DWLC 7(FOCUS) 50 HZ, з контролером та функцією автоматичного та функцією автоматичного перезапуску при відновленні живлення -3 компл.; 2.2 повітряний ресивер на 500л (Р=16,0 бар), з манометром та запобіжним клапаном-2 компл.; 2.3 осушувач адсорбційний медичного повітря DRAGER MEDICAL AIR ENSURE 0,4 з блоком очищення повітря та системою відведення конденсату - 2 компл.; 2.4 станція фільтрації повітря DRAGER AIR FILTER STATION 60-1 компл.; 2.5 система уловлювання конденсату BEKOMAT 32- 2 компл.; 2.6 масловодовідділювач -BEKO Oil Water Seperating System Qwanat -1 компл.; 2.7 редукційна станція DRAGER REDUCING STATION 100-1 компл.; 2.8 щиток електропостачання 3х2,2-11,0кВт-1 компл.; 2.9 блок постачання DRAGER DISTRIBUTOR BLOCK 3-FOLD-1 компл.; 2.10 елементи кріплення та монтажні з'єднування; 2.11 запірні-регульовальна та запобіжна арматура, КВП, фітінги, трубопроводи гнучкі шланги	шт	1	<u>4272.01</u> 3962,17	<u>-</u> -	4272	3962	<u>-</u> -	<u>32.8320</u> -	<u>32.83</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4272	3962	<u>-</u> -		<u>32.83</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310				
		всього заробітна плата, грн.					3962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					433				
		Всього будівельні роботи, грн.					5934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					5934				
		Розділ 2. Монтаж трубопроводів									
2	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	0,081	<u>17748.35</u> 16536,58	- -	1438	1339	- -	<u>153.6000</u> -	<u>12.44</u> -
3 & C1545-265-15-М	варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 15x1 мм	м	8,424	<u>210.66</u> -	- -	1775	-	- -	- -	- -
4	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,04	<u>17829.31</u> 16536,58	- -	713	661	- -	<u>153.6000</u> -	<u>6.14</u> -
5 & C1545-265-19	варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 18x1 мм	м	4,16	<u>263.57</u> -	- -	1096	-	- -	- -	- -
6	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,39	<u>22008.98</u> 20670,72	- -	8584	8062	- -	<u>192.0000</u> -	<u>74.88</u> -
7 & C1545-265-22-М	варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 22x1 мм	м	40,56	<u>328.33</u> -	- -	13317	-	- -	- -	- -
8 & C113-1392-1		Трубка ПВХ SYMMER CX Crystaltex армована, д.8x2,5мм	м	10	<u>21.61</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
9	КМ12-119-1	Трубопроводи з вінілпластових труб із застосуванням готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм	100 м	0,155	<u>20674.10</u> 20670,72	- -	3204	3204	- -	<u>192.0000</u> -	<u>29.76</u> -
10 & C113-1909-2	варіант 1	Труба РЕХ д.16x2,0 (10 бар)	м	15,965	<u>67.53</u> -	- -	1078	-	- -	- -	- -
11 & C1530-41-9	варіант 1	Шланг гумовий Ду15, Р=10 бар	м	4,5	<u>1397.85</u> -	- -	6290	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					37711	13266	- -		<u>123.22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					37711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24445				
		всього заробітна плата, грн.					13266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5866 9,74 1624 43577				

		Всього по розділу 2					43577				
		Розділ 3. Матеріали, що не ввійшли до ціни монтажу									
12	& C1545-274-65 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.18	шт	1	<u>38.64</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
13	& C1545-274-18	Коліно мідне 90* 2 муфти д.22	шт	41	<u>43.99</u> -	- -	1804	-	- -	- -	- -
14	& C1545-274-47 варіант 1	Коліно d16xd16 мм PPSU	шт	22	<u>70.00</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
15	& C113-82-14-1	Трійник мідний рівнопрохідний ,22x22x22	шт	7	<u>50.57</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
16	& C1545-118-24-P	Муфта редукційна 22/15 (мідь)	шт	3	<u>70.18</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
17	& C1545-118-25-Y	Муфта редукційна 22/18 (мідь)	шт	1	<u>47.21</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
18	& C1545-113-2-2Ж	Муфта з'єднувальна мідна д.15	шт	2	<u>7.77</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
19	& C1545-113-3	Муфта з'єднувальна мідна д.18	шт	1	<u>11.04</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
20	& C1545-113-4	Муфта з'єднувальна мідна д.22	шт	8	<u>15.67</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
21	& C1534-137-4-1	Трійник d16xd16xd16 мм PPSU	шт	7	<u>73.11</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -
22	& C1545-295-1	Штуцер-з'єднувач d16xd16мм (PPSU, серія 5)	шт	3	<u>122.82</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5027	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5027 5027 5027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					5027				
		Розділ 4. Кріплення (для трубопроводів)									
23	& C1545-546-11	Хомут (оц) BIS 2S d.15-19 з гайкою M8	шт	12	<u>23.47</u>	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C1545-546-1	Хомут (оц) BIS 2S d. 20-23 з гайкою M8	шт	39	<u>19.66</u>	-	767	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	& C111-1851-3	Гвинт-шуруп комбінований M8x70	шт	51	<u>2.62</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1545-42-4-T	Дюбель поліпропіленовий 8x40	шт	51	<u>0.77</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1530-19-1	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.8-15	шт	12	<u>3.10</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1530-19-2	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.10-20	шт	12	<u>3.24</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1530-19-4	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.15-25	шт	4	<u>6.89</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ									

30	& C1546-1-41	Азот технічний в балонах -40л	балон	2	<u>191.58</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C111-323-1	Кисень технічний, балонний, 10л	шт.	2	<u>6715.99</u>	-	13432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1546-65-5	Пропан в балонах по 12 л.	бал.	1	<u>215.97</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-26-1H-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	1	<u>147.21</u>	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	1	<u>244.50</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C111-1640-5	Круг відрізний для болгарки відрізний д.25	шт	3	<u>70.54</u>	-	212	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& C1546-52-5	Нітроемаль аерозольна ,400 мл	шт	1	<u>72.09</u>	-	72	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& C1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	0,1	<u>78.17</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	33	<u>0.92</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1624-4	Клей для склеювання ПВХ труб ERA	кг	0,5	<u>539.67</u>	<u>-</u>	270	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					16341	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16341				
		Всього будівельні роботи, грн.					16341				

		Всього по розділу 4					16341				
40	KP20-27-1	Розділ 5. Отвори (для трубопроводів) Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (д.8мм)	100шт	0,25	<u>861.65</u> 845,75	<u>-</u> -	215	211	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>2.22</u> -
41	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	-0,25	<u>519.41</u> 510,31	<u>-</u> -	-130	-128	<u>-</u> -	<u>5.3520</u> -	<u>-1.34</u> -
42	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (д.10мм глїб.40мм)	100шт	0,26	<u>13571.25</u> 13206,04	<u>365.21</u> 53,30	3529	3434	<u>95</u> 14	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>30.07</u> 0,15
43	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,26	<u>12440.32</u> 12073,48	<u>366.84</u> 53,53	-3234	-3139	<u>-95</u> -14	<u>105.7500</u> 0,5635	<u>-27.5</u> -0,15
		Разом прямі витрати по розділу 5					380	378	<u>-</u> -		<u>3.45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				
		Всього будівельні роботи, грн.					579				

		Всього по розділу 5					579				
		Разом прямі витрати по кошторису					63731	17606	<u>-</u> -		<u>159.5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					63731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46125				
		всього заробітна плата, грн.					17606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7727				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2126				
		Всього будівельні роботи, грн.					71458				

		Всього по кошторису					71458				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					172,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19732				

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою: місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на трубопроводі медичного газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,45	109,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	156,05	110,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	12,75	166,74			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	172,25				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	-0,065	6,51			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
7	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,3534				
8	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,21624				
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,819				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+&C111-323-1	Кисень технічний, балонний, 10л	шт.	2	6715,99	2500,00	4084,30	131,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,5675	103,43	95,54	5,86	2,03
12	+&С111-1624-4	Клей для склеювання ПВХ труб ERA	кг	0,5	539,67	528,33	0,76	10,58
13	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,09906	247,90	242,78	0,26	4,86
14	+&С111-1640-5 варіант 1	Круг відрізний для болгарки відрізний д.25	шт	3	70,54	69,00	0,16	1,38
15	+&С111-1851-3	Гвинт-шуруп комбінований М8х70	шт	51	2,62	2,55	0,02	0,05
16	+&С111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	33	0,92	0,90	-	0,02
17	+&С113-82-14-1	Трійник мідний рівнопрохідний ,22х22х22	шт	7	50,57	49,34	0,24	0,99
18	+&С113-1392-1	Трубка ПВХ SYMMER CX Crystaltex армована, д.8х2,5мм	м	10	21,61	21,00	0,19	0,42
19	+&С113-1909-2 варіант 1	Труба РЕХ д.16х2,0 (10 бар)	м	15,965	67,53	65,60	0,61	1,32
20	+&С130-26-1Н-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	1	147,21	143,64	0,68	2,89
21	+&С1530-19-1	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.8-15	шт	12	3,10	2,36	0,68	0,06
22	+&С1530-19-2	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.10-20	шт	12	3,24	2,50	0,68	0,06
23	+&С1530-19-4	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.15-25	шт	4	6,89	6,07	0,68	0,14
24	+&С1530-41-9 варіант 1	Шланг гумовий Ду15, Р=10 бар	м	4,5	1397,85	1369,61	0,83	27,41
25	+&С1534-137-4-1	Трійник d16xd16xd16 мм PPSU	шт	7	73,11	71,47	0,21	1,43
26	+&С1545-42-4-Т	Дюбель поліпропіленовий 8х40	шт	51	0,77	0,44	0,31	0,02
27	+&С1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	1	244,50	239,61	0,10	4,79
28	+&С1545-113-2-2Ж	Муфта з'єднувальна мідна д.15	шт	2	7,77	6,40	1,22	0,15
29	+&С1545-113-3	Муфта з'єднувальна мідна д.18	шт	1	11,04	9,60	1,22	0,22
30	+&С1545-113-4	Муфта з'єднувальна мідна д.22	шт	8	15,67	14,14	1,22	0,31
31	+&С1545-118-24-Р	Муфта редукційна 22/15 (мідь)	шт	3	70,18	68,69	0,11	1,38
32	+&С1545-118-25-У	Муфта редукційна 22/18 (мідь)	шт	1	47,21	46,17	0,11	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C1545-265-15-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 15x1 мм	м	8,424	210,66	206,39	0,14	4,13
34	+&C1545-265-19 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 18x1 мм	м	4,16	263,57	258,23	0,17	5,17
35	+&C1545-265-22-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 22x1 мм	м	40,56	328,33	321,69	0,20	6,44
36	+&C1545-274-18	Коліно мідне 90* 2 муфти д.22	шт	41	43,99	42,92	0,21	0,86
37	+&C1545-274-47 варіант 1	Коліно d16xd16 мм PPSU	шт	22	70,00	68,53	0,10	1,37
38	+&C1545-274-65 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.18	шт	1	38,64	37,67	0,21	0,76
39	+&C1545-295-1	Штуцер-з'єднувач d16xd16мм (PPSU, серія 5)	шт	3	122,82	120,15	0,26	2,41
40	+&C1545-546-1 варіант 1	Хомут (оц) BIS 2S d. 20-23 з гайкою М8	шт	39	19,66	19,20	0,07	0,39
41	+&C1545-546-11	Хомут (оц) BIS 2S d.15-19 з гайкою М8	шт	12	23,47	22,94	0,07	0,46
42	+&C1546-1-41	Азот технічний в балонах -40л	балон	2	191,58	150,00	37,82	3,76
43	+&C1546-52-5 варіант 1	Нітроемаль аерозольна ,400 мл	шт	1	72,09	70,51	0,17	1,41
44	+&C1546-61-1-ПЭ	Припій твердий	кг	0,14975	3930,11	3852,58	0,47	77,06
45	+&C1546-65-5	Пропан в балонах по 12 л.	бал.	1	215,97	188,10	23,64	4,23
46	+&C1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	0,1	78,17	76,00	0,64	1,53
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	62,7	4,9416	4,9416	-	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,45	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2023 р.

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірів  О.О. Захарченко

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за адресою:
місто Львів вул. Дністерська 27.Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування
Медичне газопостачання

Основа: креслення (специфікації) № 18-05/2023 відомості
тощо Кошторисна вартість 6482,282 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "4 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2302-1013-4 варіант 1	Центральна компресорна станції масою до 1,310т (=29,7 м3/год., P=8,0- 10,0 бар) у складі: 2.1 гвинтовий масляний компресор DRAGER DWLC 7(FOCUS) 50 HZ, з контролером та функцією автоматичного та функцією автоматичного перезапуску при відновленні живлення -3 компл; 2.2 повітряний ресивер на 500л (P=16,0 бар), з манометром та запобіжним клапаном-2 компл.; 2.3 осушувач адсорбційний медичного повітря DRAGER MEDICAL AIR ENSURE 0,4 з блоком очищення повітря та системою відведення конденсату - 2 компл; 2.4 станція фільтрації повітря DRAGER AIR FILTER STATION 60-1 компл.; 2.5 система уловлювання конденсату BEKOMAT 32- 2 компл.; 2.6 масловодовідділювач -BEKO Oil Water Separating System Qwanat -1 компл.; 2.7 редуційна станція DRAGER REDUCING STATION 100-1 компл.; 2.8 щиток електропостачання 3x2,2-11, 0кВт-1 компл.; 2.9 блок постачання DRAGER DISTRIBUTOR BLOCK 3-FOLD-1 компл.; 2.10 елементи кріплення та монтажні з'єднання; 2.11 запірні-регулювальна та запобіжна арматура, КВП, фітінги, трубопроводи гнучкі шланги; (маса=1,285) Разом	комплект	1	6237341,61	6237342
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244940

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				6482282

Склав  Т.І.Максимцева

Перевірив  О.О. Захарченко