

Будова - Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35893,73	66,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2733,87	72,85			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7473,74	88,98			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2356,45	83,03			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5758,63	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	54216,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	119,03431	284,44			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	181,46374	356,81			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	30,61762	380,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	2,475095	376,80			
13	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	18,87622	538,92			
14	КБМ201-36	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 11 т	маш. год	2,84658	423,49			
15	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,66	467,47			
16	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	0,66	14,39			
17	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,03391	563,02			
18	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	33,09383	652,16			
19	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	49,73936	1524,06			
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,97477	666,20			
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,28106	633,16			
22	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,0422	682,51			
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	402,32624	645,14			
24	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	13,40691	557,91			
25	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	56,16754	379,29			
26	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	22,51953	495,82			
27	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	15,81216	1011,75			
28	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,93645	127,80			
29	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	33,7744	520,59			
30	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	91,168	624,57			
31	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	21,87669	899,88			
32	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00396	102,94			
33	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	341,57043	86,66			
34	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	245,94073	156,92			
35	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	10,3833	157,58			
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	115,8344	343,26			
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	55,01541	39,95			
38	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,98112	13,76			
39	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,40218	4,07			
40	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	52,2214	331,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,71582	386,87			
42	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	176,98552	781,66			
43	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	489,6834	443,18			
44	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	390,880105	651,03			
45	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	46,22173	592,81			
46	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	380,130126	788,49			
47	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	28,0012	941,59			
48	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,423038	1168,77			
49	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	30,77426	595,12			
50	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,96203	821,70			
51	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	7,92	79,28			
52	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	325,45989	76,40			
53	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,55058	884,37			
54	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,66374	909,20			
55	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	682,00481	1065,89			
56	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	69,88727	1369,03			
57	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	29,29403	55,74			
58	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	49,73936	136,32			
59	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	165,26688	461,56			
60	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	326,61494	585,65			
61	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	60,4162	632,17			
62	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	81,22638	1014,63			
63	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	16,8116	592,19			
64	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	154,36575	1304,29			
65	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	23,76052	79,27			
66	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	158,08585	817,34			
67	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	21,88955	3806,52			
68	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	18,87622	6377,25			
69	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	49,14147	639,40			
70	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	0,7329	39,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	45,9382	937,93			
72	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	99,29923	627,95			
73	КБМ215-1201	Машини для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	24,17606	726,97			
74	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	4,96892	3567,83			
75	КБМ215-2202	Трактори на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність до 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	7,513088	911,84			
76	КБМ215-3102	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 10 т	маш. год	3,13335	429,67			
77	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	17,85	581,48			
78	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	42,119	784,44			
79	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	12,67781	943,97			
80	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	66,275	700,46			
81	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	2,002	634,70			
82	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	238,32169	135,51			
83	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,22066	6,23			
84	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,5707	159,67			
85	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	2,5707	155,19			
86	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	6,38	5,25			
87	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	2,5707	87,96			
88	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	86,9594	5,41			
89	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	3,2637	468,77			
90	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	23376,25	58,57			
91	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	188,4	148,80			
92	С331-1-1	Перевезення збірної залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	237,6	60,17			
93	С331-1-3	Перевезення збірної залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	30,68	221,10			
94	С331-1-3	Перевезення збірної залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 450 км	т	3,6	3316,96			
95	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	11,228	70,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,426	303,82			
97	C331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	25,035	65,69			
98	C331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	1,1574	200,65			
99	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	23,5	84,66			
100	C331-15	Перевезення труб керамічних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	5,141	70,21			
101	C331-16	Перевезення труб чавунних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	40,41	65,31			
102	C331-26	Перевезення плиточних матеріалів для облицювання стін та підлог масою 1 м2 більше 30 кг транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	143	92,33			
103	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	2225,25	97,37			
104	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	885,6115	62,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
105	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	14,66784				
106	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	10,32691				
107	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	65,49488				
108	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	10,32691				
109	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,44159				
110	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	14,8709				
111	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,98945				
112	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	22,26092				
113	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,27434				
114	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	18,7704484				
115	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	584,796212				
116	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,756				
117	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	97,99603				
118	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,480928				
119	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,924				
120	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	15,23808				
121	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	7,19136				
122	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	3,42119712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,0384				
124	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	28,47911				
125	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,6336				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
126	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,1284952	26849,23	25788,60	534,17	526,46
127	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0296	19914,87	18969,51	554,87	390,49
128	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00182	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
129	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00495	31345,88	30378,65	352,60	614,63
130	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,004091	28647,43	27733,12	352,60	561,71
131	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,03906	28647,43	27733,12	352,60	561,71
132	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,018416	12591,58	11853,06	491,63	246,89
133	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0004328	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
134	С111-311	Каболка	т	0,00012	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
135	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,775	11,88	5,79	5,86	0,23
136	С111-384-1	Білоло густотерте цинкове	т	0,0087925	133710,68	130564,18	524,72	2621,78
137	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0264	42011,99	40663,51	524,72	823,76
138	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000721	42011,99	40663,51	524,72	823,76
139	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
140	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000075	108652,80	105997,63	524,72	2130,45
141	С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0124	66204,55	64381,70	524,72	1298,13
142	С111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0012	9408,46	8628,35	595,63	184,48
143	С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,004	264,39	253,67	5,54	5,18
144	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00168	38699,13	37401,42	538,90	758,81
145	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1376266	32446,03	31457,23	352,60	636,20
146	+&С111-792-3 варіант 2	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1	10м2	2826,1	296,46	289,00	1,65	5,81
147	С111-796 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 8 мм	т	0,01404	47832,28	46619,01	275,38	937,89
148	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00312	24032,41	23285,81	275,38	471,22
149	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00004	170756,23	167132,69	275,38	3348,16
150	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0009067	36289,59	35302,65	275,38	711,56
151	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2	198,48	194,19	0,40	3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	39,776	96,93	94,63	0,40	1,90
153	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,007442	21224,36	20203,12	605,08	416,16
154	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0003	28561,40	28073,40	275,38	212,62
155	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000081	3539,69	2832,11	638,17	69,41
156	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	134,159083	4621,64	4130,00	401,02	90,62
157	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,017	2658,91	2205,75	401,02	52,14
158	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	35102,07	34058,04	355,75	688,28
159	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00152	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
160	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1732494	35785,35	34724,79	358,89	701,67
161	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00768	38747,56	37628,91	358,89	759,76
162	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0108	35268,70	34218,27	358,89	691,54
163	C111-1545	Емаль кремнійорганічна КО-88 термостійка срібляста	т	0,000152	304449,57	297884,34	595,63	5969,60
164	C111-1564	Гідроізол	м2	667,84	47,57	46,25	0,39	0,93
165	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,005223	17775,61	16533,63	893,44	348,54
166	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,961	86,27	75,60	8,98	1,69
167	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000074	22099,25	21131,76	534,17	433,32
168	C111-1608	Дрантя	кг	84,62396	12,11	11,10	0,77	0,24
169	C111-1631	Замазка захисна	кг	23,59416	115,96	113,09	0,60	2,27
170	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	2,02372	247,90	242,78	0,26	4,86
171	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0008918	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
172	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,009346	35651,60	34356,92	595,63	699,05
173	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,97294	225,42	220,46	0,54	4,42
174	C111-1672-1	Емаль	т	0,8249775	80849,64	78668,72	595,63	1585,29
175	C111-1679	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	1294,24	73,33	71,75	0,14	1,44
176	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,9496	566,61	554,73	0,77	11,11
177	C111-1708	Ключчя просочене	кг	1,3505	50,64	49,12	0,53	0,99
178	+C111-1721-11Б	Стрічка сигнальна із кабелем	м	1180	12,89	12,62	0,02	0,25
179	варіант 1 +C111-1721-11В	Стрічка сигнальна	м	2175	1,76	1,73	-	0,03
180	варіант 1 C111-1748	Жмут смоляний	кг	21,41198	50,43	49,12	0,32	0,99
181	C111-1757	Рядно	м2	25,002	60,19	58,87	0,14	1,18
182	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	65,3395	1008,50	988,67	0,06	19,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	+&C111-1809-3	Смуга, 40х4	м	58	45,73	45,21	0,18	0,34
184	C111-1846	Болти анкерні	т	0,019	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
185	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,07487	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
186	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00046	30080,43	29189,10	301,52	589,81
187	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0002003	25789,56	24979,64	304,24	505,68
188	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,020392	12254,96	11537,22	477,45	240,29
189	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,13824	676,63	660,64	2,72	13,27
190	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	4,820684	25718,98	25000,00	214,69	504,29
191	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,288	2752,78	2428,16	270,64	53,98
192	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,22576	6190,03	5836,14	232,52	121,37
193	C112-30	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	6,64	5240,18	4904,91	232,52	102,75
194	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,4254	7232,23	6857,90	232,52	141,81
195	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,043776	5946,74	5597,62	232,52	116,60
196	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	2,3436	4430,14	4110,75	232,52	86,87
197	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,006566	3409,33	3109,96	232,52	66,85
198	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,014	5664,94	5321,34	232,52	111,08
199	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	19,4824	19,77	18,92	0,46	0,39
200	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,936	268,09	263,79	2,30	2,00
201	+&C113-137-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.53мм	м	220	437,52	433,33	0,93	3,26
202	+&C113-137-7	Труби сталеві профільні 50х50 мм, товщина стінки 2 мм	м	95	223,59	221,50	0,43	1,66
203	+&C113-137-8	Металевий стовпчик 60х40 мм товщиною стінки 1,5 мм, L=2000 мм	шт	38	584,31	576,00	3,96	4,35
204	+&C113-142-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.70мм	м	94,5	593,41	587,50	1,49	4,42
205	+&C113-159-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.102мм	м	58,5	851,81	843,33	2,14	6,34
206	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	232	472,28	470,80	1,48	-
207	+&C113-161-2	Колесовідбійник із сталеві труби діаметром 108 мм, довжиною 2 м	шт	8	3232,21	3155,00	53,15	24,06
208	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	923,42	702,20	700,00	2,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	+&C113-747-2-П	Фланцевий адаптер серії AUN DN200 для чавунних труб	шт	1	12578,41	12275,00	56,77	246,64
210	+&C113-748-2 варіант 1	Хомут врізний 315/150 мм №5230, hawle	шт	11	23897,08	23337,00	91,51	468,57
211	+&C113-748-3 варіант 1	Хомут врізний 315/50 мм №5250, hawle	шт	5	23025,17	22499,00	74,70	451,47
212	+C113-750 варіант 1	Дощоприймач чавунний прямокутний "ДМІ" (С250)	шт	15	4813,96	4584,00	135,57	94,39
213	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	10	3946,06	3846,00	22,69	77,37
214	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	72	4421,61	4300,00	34,91	86,70
215	+C113-1025 варіант 1	Відвід з поліетилену діам. 315 мм /45 град. для ПЕ труб	шт	2	7572,64	7373,85	50,31	148,48
216	+C113-1134 варіант 1	Рівносторонні подовжені трійники з поліетилену діам. 315 мм	шт	1	9652,34	9393,20	69,88	189,26
217	+C113-1245-11A варіант 1	Редукція з поліетилену діам. 315/200 мм для зварювання ПЕ труб	шт	1	9384,20	9130,32	69,88	184,00
218	+&C113-1293-2-Т	Муфти з поліетилену діам. 315 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	45	5209,98	5092,45	15,37	102,16
219	+&C113-1304-1	Комплект фланець+втулка DN 63 мм для ПЕ труб	шт	4	933,61	906,91	8,39	18,31
220	+&C113-1307-2	Комплект фланець+втулка DN 100 мм для ПЕ труб	шт	13	1515,93	1468,71	17,50	29,72
221	+&C113-1316-1-О	Комплект фланець+втулка DN 315 мм для ПЕ труб	шт	8	6715,98	6492,05	92,24	131,69
222	+C113-1332 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 25/25 мм	шт	8	301,03	292,33	2,80	5,90
223	+C113-1336 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 63/50 мм	шт	2	861,63	841,94	2,80	16,89
224	+C113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25x2 мм	м	42,42	21,82	20,97	0,42	0,43
225	+C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	13,13	105,38	101,30	2,01	2,07
226	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	174,73	318,42	306,00	6,18	6,24
227	+C113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм	м	852,44	2562,20	2465,00	46,96	50,24
228	+C113-1439-1 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 110/93 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	30	83,12	79,28	2,21	1,63
229	+C113-1439-4 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 200/176 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	78	419,27	406,16	4,89	8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	+С113-2128 варіант 1	Труба гофрована КОПОС Королфех KF09075 ВА діаметром 75 мм	м	586	38,84	38,00	0,08	0,76
231	+С113-2128 варіант 2	Труба гофрована КОПОС Королфех KF09110 FA діаметром 110 мм	м	340	58,10	56,88	0,08	1,14
232	+С113-2313 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 197/229 мм	м	47,84	331,03	318,17	6,37	6,49
233	+С113-2316 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 396/460 мм	м	124,8	1153,43	1106,07	24,74	22,62
234	+С113-2339	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 110 мм	шт	5	12,07	11,80	0,03	0,24
235	+С113-2341	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	22	38,28	37,50	0,03	0,75
236	+&С113-2422- 2 варіант 1	Жолоб водовідвідний пластиковий ЛВ-10.14.10-ПП артикул 088201	м	48	570,57	560,00	0,43	10,14
237	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	31	349,39	341,48	1,06	6,85
238	+&С115-816	Знак трикутної форми, А=700	100шт	0,2	81869,88	80167,00	97,59	1605,29
239	+&С115-842	Знак прямокутної форми, 600х600	100шт	0,46	104722,11	102500,00	168,74	2053,37
240	+&С115-842 варіант 1	Знак прямокутної форми, 600х600 (з флюор. окантуванням)	100шт	0,32	132942,45	130167,00	168,74	2606,71
241	+&С115-843-1	Знак "STOP" В=700	100шт	0,01	126449,78	123750,00	220,37	2479,41
242	+&С115-898	Знак круглої форми, Д=600	100шт	0,11	104685,51	102500,00	132,85	2052,66
243	+&С115-912	Знак прямокутної форми, 700х700	100шт	0,01	133009,25	130167,00	234,23	2608,02
244	+&С115-922- 1-К	Знак прямокутної форми, 600х900	100шт	0,2	147054,15	143917,00	253,74	2883,41
245	+&С115-955	Знак прямокутної форми, 300х600	100шт	0,39	57547,33	56333,00	85,95	1128,38
246	+&С115-958	Знак прямокутної форми, 700х1050	100шт	0,02	196199,65	192000,00	352,60	3847,05
247	+&С115-962	Кріплення універсальне для монтажу дорожніх знаків на стійки діам.57-76 мм	шт	344	60,39	58,33	0,88	1,18
248	+&С121-599- 11	Секція огороження 2000х2500 мм (дріт 4 мм)	шт	36	1040,95	1007,00	26,20	7,75
249	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0018	71592,94	70686,84	373,15	532,95
250	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,4934	79633,10	78667,15	373,15	592,80
251	С121-782	Металеві конструкції	т	0,038	56207,62	55416,05	373,15	418,42
252	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0214	67677,48	66800,53	373,15	503,80
253	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	6,1368	609,66	590,09	7,62	11,95
254	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,17064	26575,75	25779,28	275,38	521,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41122	31666,72	30770,42	275,38	620,92
256	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,94164	30789,00	29909,91	275,38	603,71
257	+&C124-59-1	Комплект кріплення (скоба, болт, гайка)	шт	152	18,79	18,34	0,08	0,37
258	+&C124-64-4 варіант 1	Фундаментна закладна деталь АВ ОКБ 4хМ24х1200	шт	45	1298,15	1225,00	47,70	25,45
259	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0121	38703,65	37553,79	390,96	758,90
260	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0426	33940,29	32883,83	390,96	665,50
261	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0091	32026,10	31007,18	390,96	627,96
262	C142-10-2	Вода	м3	2121,34864	42,10	42,10	-	-
263	+&C151-47-1	Кабель АВВГ 4х25	1000м	0,3468	70026,74	68417,00	236,67	1373,07
264	+&C151-555-2	Кабелі марка АВБШВ, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	1,59732	109569,32	105500,00	1920,90	2148,42
265	+C154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППеп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,367	21974,76	21480,00	63,88	430,88
266	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,00238	150633,77	147325,51	354,66	2953,60
267	+&C157-247-2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВС, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,603	19997,51	19567,00	38,40	392,11
268	+C157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,1045	56340,42	55050,00	185,71	1104,71
269	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000088	130056,43	127230,92	275,38	2550,13
270	C1110-10	Болти для кріплення грубої точності з гайками та шайбами БЧК-350	шт	8	31,69	30,78	0,29	0,62
271	C1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	4	294,35	287,70	0,88	5,77
272	+C1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	12	5239,39	5104,20	32,46	102,73
273	+C1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т	шт	20	7314,88	7117,00	54,45	143,43
274	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0020702	37367,29	36285,53	349,07	732,69
275	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,003	32260,41	31352,47	275,38	632,56
276	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	1,1503	36,93	36,18	0,03	0,72
277	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,01612	110658,39	107850,45	638,17	2169,77
278	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00292	31863,74	30643,33	595,63	624,78
279	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00276	224300,08	219442,16	459,88	4398,04
280	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0144	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
281	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0012	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
282	+&C1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	38	9594,20	7854,00	1552,08	188,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	+&C1415-8005-5	Колодязі КК3-2	шт	2	6498,03	5202,00	1168,62	127,41
284	+&C1415-8005-7-Э	Зливодприймач ЗП-1	шт	15	2699,50	2208,34	438,23	52,93
285	+&C1415-8005-8	Зливодприймач ЗП-1 з дном	шт	15	3134,15	2583,34	489,36	61,45
286	+C1416-8534	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-1	шт	2	5943,25	3339,00	2487,72	116,53
287	+&C1416-8584-1	Стояки опор зовнішнього освітлення та контактної мережі міського електротранспорту, СК 120-10	шт	2	20582,51	14208,40	5970,53	403,58
288	+&C1416-8584-3	Стояки опор залізобетонні СВ 105	шт	1	8701,32	4616,70	3914,01	170,61
289	+&C1416-8627-1	Дорожня плита ПДП 30-12	шт	13	4782,27	4500,00	188,50	93,77
290	+C1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	26,39	1633,00	950,00	650,98	32,02
291	+C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	251,485	1633,00	950,00	650,98	32,02
292	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	509,8049	1633,00	950,00	650,98	32,02
293	+C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	3193,5884	1633,00	950,00	650,98	32,02
294	+C1421-9462	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М600	м3	0,195	1591,50	950,00	610,29	31,21
295	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	11,55764	1591,50	950,00	610,29	31,21
296	+C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	2088,405	625,44	154,10	459,08	12,26
297	+&C1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	1695,7704	1508,14	1167,00	311,57	29,57
298	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	818,8572	4559,34	4333,33	136,61	89,40
299	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	1367,03	4474,34	4250,00	136,61	87,73
300	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5175,245	656,66	154,10	489,68	12,88
301	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0189	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
302	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,80162	2229,94	1675,21	511,01	43,72
303	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,105	2330,87	1774,16	511,01	45,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	208,5898	2457,34	1898,15	511,01	48,18
305	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,186	2537,99	1977,22	511,01	49,76
306	+C1424-11622-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	6,4056	2952,14	2383,24	511,01	57,89
307	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,429	3019,49	2449,27	511,01	59,21
308	+C1424-11643-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МР3 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	1,258	2231,91	1677,14	511,01	43,76
309	+C1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	35,9142	2540,02	1979,21	511,01	49,80
310	+C1424-11643-4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	5,508	2684,91	2121,25	511,01	52,65
311	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3,7135	1359,63	1044,59	288,38	26,66
312	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,6415	1633,81	1313,39	288,38	32,04
313	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,30504	1835,83	1511,45	288,38	36,00
314	+&C1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18	м	1566	291,21	264,17	21,33	5,71
315	+&C1426-11709-2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	м	1093	252,47	228,33	19,19	4,95
316	+&C1426-11709-3	Поребрик БР 100.20.8	м	1247	125,96	116,67	6,82	2,47
317	+&C1426-11747-1	Упор бетонний УГ-1	шт	23	1384,35	1160,00	197,21	27,14
318	+&C1426-11776-1	Плитки тактильна товщиною 6 см	м2	102,01	725,70	676,00	35,47	14,23
319	+&C1426-11785-1	Решітка "ЕКО"	м2	3180,49	386,15	362,50	23,65	-
320	+&C1426-11790	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	2908,8	344,62	303,33	34,53	6,76
321	+&C1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1685,69	413,03	360,00	44,93	8,10
322	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,8516	50371,59	49352,43	31,48	987,68
323	+&C1514-7-2 варіант 1	Шафа керування вуличним освітленням І-710 (380В).	шт	1	42880,97	41666,67	373,50	840,80
324	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001504	226301,71	221589,04	275,38	4437,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00332	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
326	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосург'янисті в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00042	601708,85	589635,26	275,38	11798,21
327	C1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	68	95,46	92,49	1,10	1,87
328	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,022	2449,32	2366,38	34,91	48,03
329	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	450805,99	441572,21	394,45	8839,33
330	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,5734	219,43	214,34	0,79	4,30
331	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,7903	125,24	122,67	0,11	2,46
332	C1545-9	Брезент	10м2	0,06912	2591,37	2537,07	3,49	50,81
333	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,73566	46,62	45,65	0,06	0,91
334	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0632	96,76	94,62	0,24	1,90
335	C1545-25	Втулка В82	100шт	1,159	186,01	181,81	0,55	3,65
336	C1545-32	Гільза з'єднувальна Г-25	100шт	0,306	455,67	443,60	3,14	8,93
337	+C1545-32	Гільза з'єднувальна GL-035 алюм. АСКО	100шт	0,08	40,15	37,80	1,56	0,79
	варіант 1							
338	C1545-34	Гільзи паперові	1000шт	0,042	65,57	61,31	2,97	1,29
339	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	413,51	405,09	0,31	8,11
340	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	932,83	914,23	0,31	18,29
341	C1545-50	Забиття кінцеве	комплект	150,96	702,10	687,71	0,62	13,77
342	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,42042	15,60	15,10	0,19	0,31
343	C1545-71	Кожух захисний	шт	2	483,41	467,58	6,35	9,48
344	C1545-77	Кільця паперові	1000шт	0,024	81,08	76,52	2,97	1,59
345	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,02	329,94	323,46	0,01	6,47
346	+&C1545-92-11	Кронштейн приставний КП 1/1.0	шт	4	1146,90	1083,33	41,08	22,49
	варіант 1							
347	+&C1545-92-11	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 90 град.	шт	1	2336,90	2250,00	41,08	45,82
	варіант 2							
348	+&C1545-92-11	Кронштейн однорожковий КР 1/1.0/1.5	шт	22	2096,39	2014,20	41,08	41,11
	варіант 3							
349	+&C1545-92-11	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5	шт	19	2336,90	2250,00	41,08	45,82
	варіант 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	+&C1545-92-11 варіант 5	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 60 град.	шт	1	2336,90	2250,00	41,08	45,82
351	+&C1545-92-13 варіант 1	Кронштейн F-подібний КР 2/1.0-1.5/0.5-1.0	шт	2	2753,69	2625,00	74,70	53,99
352	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0323	3543,85	3473,97	0,39	69,49
353	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	456,80	447,38	0,46	8,96
354	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,40205	454,98	445,62	0,44	8,92
355	C1545-106	Маса кабельна МБ-90	т	0,136	90817,45	88596,89	439,83	1780,73
356	+C1545-119 варіант 1	Муфти XAGA-500 MC 10x2	шт	2	1002,25	981,76	0,84	19,65
357	+C1545-119-1 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN110	шт	5	154,37	151,23	0,11	3,03
358	+C1545-119-4 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN200	шт	22	269,97	264,07	0,61	5,29
359	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	486,26	476,19	0,54	9,53
360	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	734,41	719,06	0,95	14,40
361	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	1732,12	1696,76	1,40	33,96
362	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,028	295,42	289,25	0,38	5,79
363	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,6732	13,34	13,04	0,04	0,26
364	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	80,44	77,71	1,15	1,58
365	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	22,6	32,18	31,32	0,23	0,63
366	C1545-230	Сережка СР-4,5	100шт	0,04	3193,38	3119,24	11,52	62,62
367	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,18452	1071,61	1048,63	1,97	21,01
368	C1545-236	Стискачі відгалужувальні У872	100шт	0,2907	6219,51	6074,98	22,58	121,95
369	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
370	+&C1545-311-1 варіант 1	Термінал пункту включення освітлення СЕА-СУГО-У-01	шт	1	16180,14	15833,00	29,88	317,26
371	+C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] [4x16-35] ЗН 2.2	шт	18	124,60	122,00	0,16	2,44
372	+C1545-413-12 варіант 1	Затискач підтримуючий кутовий ЗП 3.3 [2-4x[16-120 мм2]]	шт	10	90,09	87,75	0,57	1,77
373	+C1545-413-16 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію ЗВ 2.2.1 16-70 мм2	шт	26	86,67	84,50	0,47	1,70
374	+C1545-478 варіант 1	Гак універсальний ГУ-20	шт	19	144,06	141,00	0,24	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	60	47,38	46,41	0,04	0,93
376	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	40	12,38	12,13	0,01	0,24
377	+C1545-494-1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ASA-A 280/5B	шт	36	361,32	354,20	0,04	7,08
378	+C1545-507	Запобіжник D01/E14 10A	шт	76	139,56	136,22	0,60	2,74
379	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00006	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
380	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	184677,14	180460,39	595,63	3621,12
381	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
382	C1546-52	Нітроемаль	т	0,00318	117238,85	114344,42	595,63	2298,80
383	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00094	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
384	C1546-65	Пропан	т	0,00016	46159,53	44507,07	747,37	905,09
385	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0642	46159,53	44507,07	747,37	905,09
386	C1546-71	Мастило AMC-1	т	0,0029	96287,12	93808,24	590,90	1887,98
387	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000006	71673,18	69676,92	590,90	1405,36
388	C1546-80	Стеарин	кг	0,02	184,49	180,33	0,54	3,62
389	C1546-83	Тавот	кг	13,0192	33,62	32,42	0,54	0,66
390	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5308/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449572	шт	36	10725,68	10514,50	0,87	210,31
391	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5370/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra left/474852	шт	2	8367,44	8202,50	0,87	164,07
392	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5301/10 LEDs 450mA NW 740 15.4W//450412	шт	18	7866,31	7711,20	0,87	154,24
393	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5306/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449472	шт	7	10725,68	10514,50	0,87	210,31
394	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5308/60 LEDs 600mA NW 740 109W//447852	шт	4	12905,93	12652,00	0,87	253,06
395	+&C1547-4-9	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5366/60 LEDs 700mA NW 740 128W//469232	шт	2	13127,85	12869,70	0,74	257,41
396	+&C1547-4-9	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra right/474732	шт	4	8367,30	8202,50	0,74	164,06
397	+&C1547-4-9	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/20 LEDs 700mA NW 740 45,5W/Zebra right/474732	шт	1	8544,68	8376,40	0,74	167,54
398	+&C1547-7-15-3	Кронштейн однорожковий без гака на з/б опору KC-1	шт	2	1931,76	1408,33	485,55	37,88
399	+&C1548-266-1	Опора оцинкована ОКБ-7-2 (4мм)	шт	43	7821,60	7436,67	231,57	153,36
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+&C1548-266-1	Опора оцинкована ОКБ-8-2 (4мм)	шт	2	9161,20	8750,00	231,57	179,63
	варіант 2							
401	+&C1548-266-4	Стійка під зарядну станцію EcoFactor	шт	4	4657,34	4510,00	56,02	91,32
402	+&C1548-266-5	Зарядна станція EcoFactor AC-32J2M1SB	шт	4	46650,74	45680,00	56,02	914,72
403	+&C1548-266-6	Зарядна станція ChargeX SmartColumn	шт	3	56007,20	54853,00	56,02	1098,18
404	+&C1630-3-2	Гідранти пожежні підземний, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], Н-1м, (hawle)	шт	6	44517,82	43376,00	268,92	872,90
	варіант 1							
405	+&C1630-3-9	Підставка під пожежний гідрант (трійник DN300/100)	шт	6	18006,83	17467,00	186,75	353,08
	варіант 1							
406	+C1630-26	Вентилі для води, діаметр 25 мм №2681 hawle	шт	11	3177,66	3109,00	6,35	62,31
	варіант 1							
407	+&C1630-65-1	Засувки чавунна, діаметр 50 мм, hawle	шт	2	4121,24	3962,00	78,43	80,81
408	+&C1630-69-1	Засувки чавунна, діаметр 150/100 мм каталожний номер 4150 E2, hawle	шт	11	23521,68	22743,00	317,47	461,21
	варіант 1							
409	+&C1630-71-1	Засувки чавунна, діаметр 300 мм, hawle	шт	2	46746,61	44341,00	1489,01	916,60
410	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,1536	544,94	533,78	0,47	10,69
411	+C1633-44-1ВД	Анкерні деталі	шт	64	18,63	15,00	3,26	0,37
	варіант 1							
412	+K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	37	747,97	642,00	91,30	14,67
413	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	1564,84	1242,00	292,16	30,68
414	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1857,99	1383,33	438,23	36,43
415	+K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2092,28	1567,00	484,25	41,03
416	+K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2997,49	2208,33	730,39	58,77
417	+K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	3641,87	2858,33	712,13	71,41
418	+K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	4269,37	3108,33	1077,33	83,71
419	+K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1418,75	1208,33	182,60	27,82
420	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2848,87	2300,00	493,01	55,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	+K585521- ЛО42	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	5894,88	4775,00	1004,29	115,59
422	+K585521- ЛО48	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	1584,75	1225,00	328,68	31,07
423	+K585521- ЛО49	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	3283,25	2525,00	693,87	64,38
424	+K585521- ЛО50	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	5739,88	4550,00	1077,33	112,55
425	+K585521- ЛО52	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	44	632,25	583,33	36,52	12,40
426	+&1504-1006-6	Ввідний щиток ROSA TB-2	шт	25	1629,72	1595,00	2,76	31,96
427	+&1504-1006-6	Ввідний щиток ROSA TB-1	шт	20	1482,84	1451,00	2,76	29,08
428	+&1504-1006-6	Ввідний щиток ROSA NTB-3	шт	2	1605,24	1571,00	2,76	31,48
429	+2405-1486	Муфта з'єднувальна RSJ (4/25-50) 1кВ ПВХ 4х25-50 4ПСТп-1	комплект	2	153,85	150,45	0,38	3,02
430	+&C112-5-1	Стойка С-1, електропередачі напругою нижче 35 кВ, діаметр 14-24 см, довжина 9,5 м (зворотній матеріал)	шт	2	529,00	529,00		
431	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР (зворотній матеріал)	шт	9	1479,94	1479,94		
432	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий (зворотній матеріал)	шт	10	719,19	719,19		
433	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотній матеріал)	шт	35	2150,00	2150,00		
434	+C154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10 (зворотній матеріал)	1000м	0,35	6216,50	6216,50		
435	C157-379	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	1,63	44969,00	44969,00		
436	C157-407	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	0,07	45890,50	45890,50		
437	C1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л (зворотній матеріал)	шт	10	1228,42	1228,42		
438	C1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т (зворотній матеріал)	шт	20	1884,71	1884,71		
439	+&C1416- 8584-3	Стояки опор залізобетонні СВ 105 (зворотній матеріал)	шт	26	1422,50	1422,50		
440	+&C1421- 9835-B1	Асфальтогранулят (зворотній матеріал)	т	663	300,00	300,00		
441	C1421-10428	Брущатка (зворотній матеріал)	м2	5652	413,64	413,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	C1426-11709	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] (зворотній матеріал)	м3	42,5	2452,64	2452,64		
443	+&C1426-11790	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] (зворотній матеріал)	м2	868,8	112,50	112,50		
444	+&C1514-7-2	Шафа керування вуличним освітленням І-710 (380В). (зворотній матеріал)	шт	1	25000,00	25000,00		
445	+&C1545-92-11	Кронштейн однорожжовий (зворотній матеріал)	шт	24	210,00	210,00		
446	+C1547-4 варіант 1	Світильники (зворотній матеріал)	шт	24	352,50	352,50		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
447	C1999-9003	Бензин	кг	48,998	61,48	61,48		
448	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	287,972	1,66709	1,66709		
449	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,8098	184,55	184,55		
450	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8085	186,09	186,09		
451	C1999-9009	Дрова	м3	0,4177	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
452	+1504-1037 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А	шт	2	241,97	232,83	6,98	2,16
453	+1504-5340	Контактор електромагнітний 100 А кількість полюсів 3 КТ6013Б	шт	2	2494,25	2400,00	72,00	22,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 вересня 2023 р.


Склад



Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на звільнення території від лісонасаджень
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,213 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18613 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-191-1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	0,08	958,80 715,06	-	77	57	-	9,7460	0,78
2	КБ1-191-3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	100шт	0,06	1526,18 1160,57	-	92	70	-	15,8180	0,95
3	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,22	2508,79 1838,51	-	552	404	-	25,0580	5,51
4	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,13	3848,53 2812,64	-	500	366	-	38,3350	4,98
5	КБ1-191-7	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,1	1199,51 864,37	-	120	86	-	11,7810	1,18
6	КБ1-191-9	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,07	1961,59 1413,18	-	137	99	-	19,2610	1,35
7	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,2	2981,33 2250,11	-	596	450	-	30,6680	6,13
8	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,1	4689,91 3471,21	-	469	347	-	47,3110	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ1-193-2	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,08	<u>2271,01</u> 1637,29	-	182	131	-	<u>25,0580</u>	<u>2</u>
10	КБ1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,06	<u>4950,92</u> 3518,95	-	297	211	-	<u>53,8560</u>	<u>3,23</u>
11	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,22	<u>8320,75</u> 5926,01	-	1831	1304	-	<u>90,6950</u>	<u>19,95</u>
12	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,13	<u>13224,86</u> 10013,59	-	1719	1302	-	<u>150,5350</u>	<u>19,57</u>
13	КБ1-193-9	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,1	<u>2832,34</u> 1918,32	-	283	192	-	<u>29,3590</u>	<u>2,94</u>
14	КБ1-193-11	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,07	<u>6140,89</u> 4190,97	-	430	293	-	<u>64,1410</u>	<u>4,49</u>
15	КБ1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,2	<u>10743,18</u> 7208,96	-	2149	1442	-	<u>110,3300</u>	<u>22,07</u>
16	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,1	<u>17068,62</u> 12071,96	-	1707	1207	-	<u>184,7560</u>	<u>18,48</u>
17	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,31	<u>3407,59</u> -	<u>3407,59</u> 588,46	1056	-	<u>1056</u> 182	- 6,0961	- 1,89
18	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,42	<u>5775,73</u> -	<u>5775,73</u> 997,42	2426	-	<u>2426</u> 419	- 10,3326	- 4,34
19	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,23	<u>9373,13</u> -	<u>9373,13</u> 1618,65	2156	-	<u>2156</u> 372	- 16,7683	- 3,86
20	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,31	<u>1057,53</u> -	<u>1057,53</u> 182,63	328	-	<u>328</u> 57	- 1,8919	- 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,65	<u>2151,21</u>	<u>2151,21</u> 371,49	1398	-	<u>1398</u> 241	- 3,8485	- 2,5
22	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,96	<u>3122,42</u>	<u>3122,42</u> 511,91	2998	-	<u>2998</u> 491	- 5,2272	- 5,02
23	ДБ5-2-1	Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,485	<u>12563,27</u> 2653,22	<u>9910,05</u> 1990,40	6093	1287	<u>4806</u> 965	<u>39,8860</u> 20,6184	<u>19,34</u> 10
24	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	25	<u>65,69</u>	<u>65,69</u>	1642	-	<u>1642</u>	-	-
25	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	23,5	<u>84,66</u>	<u>84,66</u>	1990	-	<u>1990</u>	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							31228	9248	<u>18800</u> 2727		<u>137,68</u> 28,2
Разом будівельні роботи, грн.							31228				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3180				
всього заробітна плата, грн.							11975				
Загальновиробничі витрати, грн.							6985				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2358				
Всього будівельні роботи, грн.							38213				
Всього по кошторису							38213				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							186,13				
Кошторисна заробітна плата, грн.							14333				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на інженерні мережі Укртелеком
Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 533,029 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,333 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,64	<u>17057,06</u> 17057,06	-	27974	27974	-	<u>287,9800</u>	<u>472,29</u>
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,046	<u>71540,69</u> 3058,68	<u>68482,01</u> 15092,26	3291	141	<u>3150</u> 694	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>2,32</u> 8,64
3	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>17186,65</u> 17186,65	-	687	687	-	<u>287,9800</u>	<u>11,52</u>
4	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,94	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	10079	648	<u>9431</u> 2204	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>10,7</u> 27,66
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	374,5	<u>58,57</u>	<u>58,57</u>	21934	-	<u>21934</u>	-	-
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,214	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	1235	80	<u>3078</u> 1155 191	<u>0,0990</u> 6,2040 9,1565	<u>37,08</u> 1,33 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,092	<u>42506.38</u> 1234,80	<u>41271.58</u> 9643,20	3911	114	<u>3797</u> 887	<u>20.3830</u> 121,0638	<u>1.88</u> 11,14
8	КМ10-867-1 к дем.=1	(Демонтаж) Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,35	<u>3241.64</u> 3241,64	-	1135	1135	-	<u>45.7600</u> -	<u>16.02</u> -
9	С154-83 (зворотні матеріали)	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППлп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10 (зворотні матеріали)	1000м	0,35	<u>6216.50</u> -	-	2176	-	-	-	-
10	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,035	<u>65.69</u> -	<u>65.69</u> -	2	-	<u>2</u> -	-	-
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3,67	<u>9190.18</u> 774,79	<u>8415.39</u> 2112,77	33728	2843	<u>30885</u> 7754	<u>10.5600</u> 24,5251	<u>38.76</u> 90,01
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18	<u>656.66</u> -	-	11820	-	-	-	-
13	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,367	<u>3285.53</u> 3241,64	-	1206	1190	-	<u>45.7600</u> -	<u>16.79</u> -
14	С154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППлп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,367	<u>21974.76</u> -	-	8065	-	-	-	-
15	КМ10-892-1	Муфта пряма у котловані, ємкість кабеля 10х2	шт	2	<u>2022.73</u> 623,39	<u>635.33</u> 97,48	4045	1247	<u>1271</u> 195	<u>8.8000</u> 1,2412	<u>17.6</u> 2,48
16	С1545-119 варіант 1	Муфти ХАГА-500 МС 10х2	шт	2	<u>1002.25</u> -	-	2005	-	-	-	-
17	КБ23-1-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	10м3	0,885	<u>21553.35</u> 1140,85	-	19075	1010	-	<u>17.9520</u> -	<u>15.89</u> -
18	КБ23-1-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	10м3	1,56	<u>11185.14</u> 2192,22	<u>6017.84</u> 1211,35	17449	3420	<u>9388</u> 1890	<u>34.4960</u> 12,6496	<u>53.81</u> 19,73
19	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	15,834	<u>3019.49</u> -	-	47811	-	-	-	-
20	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,94164	<u>30789.00</u> -	-	28992	-	-	-	-
21	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41122	<u>31666.72</u> -	-	13022	-	-	-	-
22	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,16	<u>8364.11</u> 1140,85	-	1338	183	-	<u>17.9520</u> -	<u>2.87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,068	112850,13	-	7674	1094	-	244,2000	16,61
24	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м ²	100шт	0,13	16095,22 28525,94	-	3708	1044	-	-	-
25	& С1416-8627-1	Дорожня плита ПДП 30-12	шт	13	8034,20 4782,27	19798,33 6100,30	62170	-	2574 793	117,7000 65,9729	15,3 8,58
26	КМ8-143-5	Покидання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	3,39	308,94 274,40	34,54 8,67	1047	930	117 29	3,7400 0,1007	12,68 0,34
27	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	339	1,76	-	597	-	-	-	-
28	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зіраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	колодязь	2	2350,24 1007,84	418,70 93,98	4700	2016	837 188	13,4200 0,9735	26,84 1,95
29	& C1415-8005-5	Колодязі ККЗ-2	шт	2	6498,03	-	12996	-	-	-	-
30	K585521-L052	Кільця опорні КОБ залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	632,25	-	1265	-	-	-	-
31	S1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	2	5239,39	-	10479	-	-	-	-
32	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка)	10м3	14,2	8364,11 1140,85	-	118770	16200	-	17,9520	254,92
33	KB1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (зворотня засипка)	1000м3	0,092	42506,38 1234,80	41271,58 9643,20	3911	114	3797 887	20,3830 121,0638	1,88 11,14
		Разом прямі витрати по кошторису					486121	62070	88338 18790		990,01 220,71
		Разом будівельні роботи, грн.					486121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335713				
		всього заробітна плата, грн.					80860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46908				
		трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15473				
		Всього будівельні роботи, грн.					533029				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					533029				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1343,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96333				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-01
на водопровід В-1
Зовнішні мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5922,036 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,15082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 459,721 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	На одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,364	<u>71540,69</u> 3058,68	<u>68482,01</u> 15092,26	26041	1113	<u>24928</u> 5494	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>18,38</u> 68,38
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,91	<u>17057,06</u> 17057,06	- -	32579	32579	- -	<u>287,9800</u> -	<u>550,04</u> -
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,3425	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	11459	737	<u>10722</u> 2505	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>12,17</u> 31,45
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	971,25	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	56886	-	<u>56886</u> 7984	- 0,0990	- 96,15
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,555	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	3203	209	<u>2994</u> 496	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>3,44</u> 5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-6-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 200 мм	1000м	0,679	<u>65043,50</u> 27828,22	<u>37215,28</u> 6204,68	44165	18895	<u>25270</u> 4213	<u>392,8320</u> 75,7983	<u>266,73</u> 51,47
7	КБ22-6-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 100 мм	1000м	0,173	<u>26758,24</u> 24979,05	<u>1594,96</u> 391,43	4629	4321	<u>276</u> 68	<u>348,4800</u> 4,5539	<u>60,29</u> 0,79
8	КБ22-6-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 65 мм	1000м	0,055	<u>25697,85</u> 24979,05	<u>534,57</u> 149,64	1413	1374	<u>29</u> 8	<u>348,4800</u> 1,9926	<u>19,17</u> 0,11
9	С331-16	Перевезення труб чавунних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	40,41	<u>65,31</u> -	<u>65,31</u> -	2639	-	<u>2639</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	6,4	<u>8364,11</u> 1140,85	<u>-</u> -	53530	7301	<u>-</u> -	<u>17,9520</u> -	<u>114,89</u> -
11	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,844	<u>127854,57</u> 38603,98	<u>82093,59</u> 15423,14	107909	32582	<u>69287</u> 13017	<u>538,5600</u> 208,3962	<u>454,54</u> 175,89
12	С113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	852,44	<u>2562,20</u> -	<u>-</u> -	2184122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,173	<u>39053,15</u> 24761,23	<u>13227,07</u> 3686,47	6756	4284	<u>2288</u> 638	<u>341,4400</u> 50,9597	<u>59,07</u> 8,82
14	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	174,73	<u>318,42</u> -	<u>-</u> -	55638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,013	<u>21624,78</u> 19599,98	<u>1380,95</u> 135,44	281	255	<u>18</u> 2	<u>270,2700</u> 1,7007	<u>3,51</u> 0,02
16	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	13,13	<u>105,38</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,042	<u>20755,09</u> 19113,37	<u>1124,17</u> 106,21	872	803	<u>47</u> 4	<u>263,5600</u> 1,3379	<u>11,07</u> 0,06
18	С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	42,42	<u>21,82</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-31-8	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм	1000м	0,844	<u>26566,52</u> 8363,72	<u>-</u> -	22422	7059	<u>-</u> -	<u>126,8960</u> -	<u>107,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,173	<u>7982,37</u> 5974,08	-	1381	1034	-	<u>90,6400</u>	<u>15,68</u>
21	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,055	<u>6478,29</u> 5974,08	-	356	329	-	<u>90,6400</u>	<u>4,99</u>
22	КБ22-8-3	Прокладання футляру із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм	1000м	0,176	<u>54112,09</u> 34975,09	<u>16591,38</u> 424,09	9524	6156	<u>2920</u> 75	<u>458,8100</u> 5,0170	<u>80,75</u> 0,88
23	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	176	<u>472,28</u>	-	83121	-	-	-	-
24	КБ22-21-3	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,176	<u>138621,73</u> 18951,15	<u>36673,72</u> 6388,42	24397	3335	<u>6455</u> 1124	<u>255,2000</u> 70,2253	<u>44,92</u> 12,36
25	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	1,76	<u>10926,49</u> 6811,67	<u>31,40</u> 8,79	19231	11989	<u>55</u> 15	<u>92,8400</u> 0,1170	<u>163,4</u> 0,21
26	КБ22-48-1 n1=0,016	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм (д=108мм)	1 футляр	44	<u>46,19</u> 15,73	<u>11,95</u> 0,83	2032	692	<u>526</u> 37	<u>0,2249</u> 0,0103	<u>9,9</u> 0,45
27	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	4,5	<u>10536,11</u> 4402,28	<u>6133,83</u> 1718,14	47412	19810	<u>27602</u> 7732	<u>57,7500</u> 23,8883	<u>259,88</u> 107,5
28	& С113-1293-2-Т	Муфти з поліетилену діам. 315 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	45	<u>5209,98</u>	-	234449	-	-	-	-
29	КБ22-35-8	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	2	<u>2182,07</u> 667,05	<u>1349,79</u> 330,25	4364	1334	<u>2700</u> 661	<u>9,3060</u> 3,6707	<u>18,61</u> 7,34
30	& С1630-71-1	Засувки чавунна, діаметр 300 мм, hawle	шт	2	<u>46746,61</u>	-	93493	-	-	-	-
31	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	11	<u>744,58</u> 240,79	<u>409,27</u> 99,46	8190	2649	<u>4502</u> 1094	<u>3,3990</u> 1,0937	<u>37,39</u> 12,03
32	& С1630-69-1 варіант 1	Засувки чавунна, діаметр 150/100 мм каталожний номер 4150 E2, hawle	шт	11	<u>23521,68</u>	-	258738	-	-	-	-
33	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>152,10</u> 107,17	<u>7,85</u> 2,20	304	214	<u>16</u> 4	<u>1,5510</u> 0,0293	<u>3,1</u> 0,06
34	& С1630-65-1	Засувки чавунна, діаметр 50 мм, hawle	шт	2	<u>4121,24</u>	-	8242	-	-	-	-
35	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	11	<u>321,02</u> 194,50	<u>64,71</u> 12,89	3531	2140	<u>712</u> 142	<u>2,6510</u> 0,1717	<u>29,16</u> 1,89
36	С1630-26 варіант 1	Вентилі для води, діаметр 25 мм №2681 hawle	шт	11	<u>3177,66</u>	-	34954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ22-33-3	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	м	0,2885	<u>10370,30</u> 3936,09	<u>5613,89</u> 1353,45	2992	1136	<u>1620</u> 390	<u>54,9120</u> 14,6929	<u>15,84</u> 4,24
38	& С113-748-2	Хомут врізний 315/150 мм №5230, hawle	шт	11	<u>23897,08</u> -	-	262868	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	& С113-748-3	Хомут врізний 315/50 мм №5250, hawle	шт	5	<u>23025,17</u> -	-	115126	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	КБ22-35-6	Установлення фланцевих адаптерів серії AUN діаметром 200 мм	шт	1	<u>1135,15</u> 383,20	<u>632,19</u> 153,31	1135	383	<u>632</u> 153	<u>5,3460</u> 1,6803	<u>5,35</u> 1,68
41	& С113-747-2-П	Фланцевий адаптер серії AUN DN200 для чавунних труб	шт	1	<u>12578,41</u> -	-	12578	-	-	-	-
42	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,8	<u>10536,11</u> 4402,28	<u>6133,83</u> 1718,14	8429	3522	<u>4907</u> 1375	<u>57,7500</u> 23,8883	<u>46,2</u> 19,11
43	& С113-1316-1-О	Комплект фланець+втулка DN 315 мм для ПЕ труб	шт	8	<u>6715,98</u> -	-	53728	-	-	-	-
44	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	2,7	<u>5301,55</u> 2062,78	<u>3238,77</u> 906,83	14314	5570	<u>8744</u> 2448	<u>27,0600</u> 12,6023	<u>73,06</u> 34,03
45	& С113-1307-2	Комплект фланець+втулка DN 100 мм для ПЕ труб	шт	13	<u>1515,93</u> -	-	19707	-	-	-	-
46	& С113-1304-1	Комплект фланець+втулка DN 63 мм для ПЕ труб	шт	4	<u>933,61</u> -	-	3734	-	-	-	-
47	С113-1336	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 63/50 мм	шт	2	<u>861,63</u> -	-	1723	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	С113-1332	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 25/25 мм	шт	8	<u>301,03</u> -	-	2408	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,3	<u>10536,11</u> 4402,28	<u>6133,83</u> 1718,14	3161	1321	<u>1840</u> 515	<u>57,7500</u> 23,8883	<u>17,33</u> 7,17
50	С113-1025	Відвід з поліетилену діам. 315 мм /45 град. для ПЕ труб	шт	2	<u>7572,64</u> -	-	15145	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	С113-1245-11А	Редукція з поліетилену діам. 315/200 мм для зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>9384,20</u> -	-	9384	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 315 мм	10 шт	0,1	<u>15414,25</u> 6213,51	<u>9200,74</u> 2577,21	1541	621	<u>920</u> 258	<u>81,5100</u> 35,8324	<u>8,15</u> 3,58
53	С113-1134	Рівносторонні подовжені трійники з поліетилену діам. 315 мм	шт	1	<u>9652,34</u> -	-	9652	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	6	<u>364,48</u> 212,93	<u>56,52</u> 13,00	2187	1278	<u>339</u> 78	<u>3,2010</u> 0,1733	<u>19,21</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1630-3-2 варіант 1	Гідранти пожежні підземний, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], Н-1м, (hawle)	шт	6	<u>44517,82</u>	-	267107	-	-	-	-
56	КБ22-33-3	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	т	0,582	<u>10370,30</u> 3936,09	<u>5613,89</u> 1353,45	6036	2291	<u>3267</u> 788	<u>54,9120</u> 14,6929	<u>31,96</u> 8,55
57	& C1630-3-9 варіант 1	Підставка під пожежний гідрант (трійник DN300/100)	шт	6	<u>18006,83</u>	-	108041	-	-	-	-
58	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м тр	10,72	<u>308,94</u> 274,40	<u>34,54</u> 8,67	3312	2942	<u>370</u> 93	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>40,09</u> 1,08
59	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна із кабелем	м	1072	<u>12,89</u>	-	13818	-	-	-	-
60	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,23	<u>27288,54</u> 7098,63	<u>20189,91</u> 6179,94	6276	1633	<u>4643</u> 1421	<u>103,9940</u> 67,8526	<u>23,92</u> 15,61
61	& C1426-11747-1	Упор бетонний УГ-1	шт	23	<u>1384,35</u>	-	31840	-	-	-	-
62	КБ22-38-7	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 300 мм	шт	1	<u>3130,07</u> 839,53	<u>2212,08</u> 231,33	3130	840	<u>2212</u> 231	<u>9,8340</u> 2,7412	<u>9,83</u> 2,74
63	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	13	<u>857,93</u> 294,23	<u>547,85</u> 61,94	11153	3825	<u>7122</u> 805	<u>3,5420</u> 0,8249	<u>46,05</u> 10,72
64	КБ22-38-2	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм	шт	2	<u>700,86</u> 272,30	<u>416,79</u> 41,51	1402	545	<u>834</u> 83	<u>3,2780</u> 0,5528	<u>6,56</u> 1,11
65	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	8	<u>484,99</u> 190,06	<u>286,77</u> 28,47	3880	1520	<u>2294</u> 228	<u>2,2880</u> 0,3792	<u>18,3</u> 3,03
66	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка)	10м3	49,1	<u>8364,11</u> 1140,85	-	410678	56016	-	<u>17,9520</u>	<u>881,44</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							4857058	244637	<u>280616</u> 54179	-	<u>3591,47</u> 694,63
Разом будівельні роботи, грн.							4857058				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4331805				
всього заробітна плата, грн.							298816				
Загальновиробничі витрати, грн.							161065				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							424,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49428				
Всього будівельні роботи, грн.							5018123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					5018123				
		Розділ 2. Колодязі діам.1,5м-12шт									
67	КБ22-41-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	1,801	18443,25	12056,74	33216	11502	21714	93,5616	168,5
68	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	45,025	6386,51	2840,05	2836	-	5115	31,4885	56,71
69	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	2,682	62,98	62,98	102066	28548	2836	-	-
70	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	-	-	39399	-	-	-	-
71	К585521- Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	12	38055,87	20094,56	25107	-	53894	155,9360	418,22
72	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	12	10644,19	4733,42	35970	-	12695	52,4808	140,75
73	К585521- Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	3283,25	-	34186	-	-	-	-
74	& С1415- 7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	12	2092,28	-	115130	-	-	-	-
75	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2997,49	-	8976	-	-	-	-
76	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2848,87	-	7587	-	-	-	-
77	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,16608	9594,20	-	13225	-	-	-	-
78	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,126672	747,97	1,13	1541	1049	-	116,8860	14,81
79	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	12	632,25	0,95	53059	-	-	0,0122	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	472298	41099	78444		601,53
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	472298		17810		197,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352755				
		всього заробітна плата, грн.					58909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					502467				

		Всього по розділу 2					502467				
		Розділ 3. Колодязі діам.2 м - 8 шт									
80	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	2,432	38055,87	20094,56	92552	25887	48870	155,9360	379,24
81	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	10644,19	4733,42	45919	-	11512	52,4808	127,63
82	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	5739,88	-	29135	-	-	-	-
83	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	3641,87	-	34155	-	-	-	-
84	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	4269,37	-	47159	-	-	-	-
85	& С1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	8	5894,88	-	76754	-	-	-	-
86	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	9594,20	-	5984	-	-	-	-
87	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	747,97	-	5058	-	-	-	-
88	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,11072	632,25	-	8817	-	-	-	-
89	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,084448	79633,10	1,13	1027	699	-	116,8860	9,87
90	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8	8280,20	0,95	35373	-	-	0,0122	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					381933	26586	48870		389,11
		Разом будівельні роботи, грн.					381933		11512		127,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306477				
		всього заробітна плата, грн.					38098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19512				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5683				
		Всього будівельні роботи, грн.					401445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					401445				
		Разом прямі витрати по кошторису					5711289	312322	<u>407930</u>		<u>4582,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5711289		83501		1019,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4991037				
		всього заробітна плата, грн.					395823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210747				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					548,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63898				
		Всього будівельні роботи, грн.					5922036				

		Всього по кошторису					5922036				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6150,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					459721				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-04-01
на зовнішню каналізацію
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

717,806 тис. грн.
1,82013 тис.люд.год.
136,071 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Каналізація											
1	КБ23-3-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 200 мм	100м	0,78	<u>6584.60</u> 5775,59	<u>809.01</u> 181,58	5136	4505	<u>631</u> 142	<u>82.5792</u> 1,8810	<u>64.41</u> 1,47
2	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	100м	0,3	<u>5941.07</u> 5361,99	<u>579.08</u> 129,97	1782	1609	<u>173</u> 39	<u>76.6656</u> 1,3464	<u>23</u> 0,4
3	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	4,304	<u>62.98</u> -	<u>62.98</u> -	271	-	<u>271</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09	<u>71540.69</u> 3058,68	<u>68482.01</u> 15092,26	6439	275	<u>6164</u> 1358	<u>50.4900</u> 187,8696	<u>4.54</u> 16,91
5	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,46	<u>17057.06</u> 17057,06	<u>-</u> -	7846	7846	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>132.47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,805	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	2760	178	<u>2582</u> 603	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>2,93</u> 7,57
7	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	238	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	13940	-	<u>13940</u> 1956	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 23,56
8	KB1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,136	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	785	51	<u>734</u> 121	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,84</u> 1,25
9	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,9	<u>8364,11</u> 1140,85	<u>-</u> -	7528	1027	<u>-</u> -	<u>17,9520</u> -	<u>16,16</u> -
10	KГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	0,78	<u>1789,10</u> 1164,05	<u>536,29</u> 116,11	1395	908	<u>418</u> 91	<u>17,2810</u> 1,2027	<u>13,48</u> 0,94
11	C113-1439-4 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 200/176 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	78	<u>419,27</u> -	<u>-</u> -	32703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-119-4 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN200	шт	22	<u>269,97</u> -	<u>-</u> -	5939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-2341	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	22	<u>38,28</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,3	<u>875,76</u> 557,94	<u>264,66</u> 57,30	263	167	<u>79</u> 17	<u>8,2830</u> 0,5936	<u>2,48</u> 0,18
15	C113-1439-1 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 110/93 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	30	<u>83,12</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1545-119-1 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN110	шт	5	<u>154,37</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-2339	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 110 мм	шт	5	<u>12,07</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	16	<u>2512,31</u> 2099,27	<u>125,91</u> 31,31	40197	33588	<u>2015</u> 501	<u>29,6340</u> 0,3698	<u>474,14</u> 5,92
19	KM8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м тр	1,08	<u>308,94</u> 274,40	<u>34,54</u> 8,67	334	296	<u>38</u> 9	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>4,04</u> 0,11
20	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна із кабелем	м	108	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB22-8-3	Прокладання футляру із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм	1000м	0,056	<u>54112,09</u> 34975,09	<u>16591,38</u> 424,09	3030	1959	<u>929</u> 24	<u>458,8100</u> 5,0170	<u>25,69</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	56	<u>472,28</u>	-	26448	-	-	-	-
23	КБ22-21-3	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,056	<u>138621,73</u>	<u>36673,72</u>	7763	1061	<u>2054</u>	<u>255,2000</u>	<u>14,29</u>
					18951,15	6388,42			358	70,2253	3,93
24	КБ22-48-1 н1=0,016	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм (д=108мм)	1 футляр	14	<u>46,19</u>	<u>11,95</u>	647	220	<u>167</u>	<u>0,2249</u>	<u>3,15</u>
					15,73	0,83			12	0,0103	0,14
25	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка)	10м3	12,9	<u>8364,11</u>	-	107897	14717	-	<u>17,9520</u>	<u>231,58</u>
					1140,85	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					278663	68407	<u>30195</u>		<u>1013,2</u>
									5231		62,66
		Разом будівельні роботи, грн.					278663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180061				
		всього заробітна плата, грн.					73638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12345				
		Всього будівельні роботи, грн.					318677				

		Всього по розділу 1					318677				
26	КБ22-41-1 к дем.=0,6	Розділ 2. Колодязі діам.1,0 м - 13шт (Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,4749	<u>18443,25</u>	<u>12056,74</u>	8759	3033	<u>5726</u>	<u>93,5616</u>	<u>44,43</u>
27	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	11,8725	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	748	-	<u>748</u>	-	-
28	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	1,87	<u>38680,74</u>	<u>20558,24</u>	72333	29377	<u>38444</u>	<u>221,7600</u>	<u>414,69</u>
					15709,48	4687,84			8766	49,6599	92,86
29	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	<u>1584,75</u>	-	20602	-	-	-	-
30	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	<u>1564,84</u>	-	26602	-	-	-	-
31	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1857,99</u>	-	13006	-	-	-	-
32	& С1415- 7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	13	<u>9594,20</u>	-	124725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	<u>747,97</u>	-	9724	-	-	-	-
34	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 лоток	шт	13	<u>632,25</u>	-	8219	-	-	-	-
35	C1424-11622-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	6,4056	<u>2952,14</u>	-	18910	-	-	-	-
36	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1778	<u>79633,10</u>	-	14159	-	-	-	-
37	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,137228	<u>12164,54</u>	<u>1,13</u>	1669	1136	-	<u>116,8860</u>	<u>16,04</u>
38	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	13	<u>4421,61</u>	-	57481	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							376937	33546	<u>44918</u>		<u>475,16</u>
									10115		107,81
Разом будівельні роботи, грн.							376937				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							298473				
всього заробітна плата, грн.							43661				
Загальновиробничі витрати, грн.							22193				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6427				
Всього будівельні роботи, грн.							399130				

Всього по розділу 2							399130				
Разом прямі витрати по кошторису							655600	101953	<u>75113</u>		<u>1488,36</u>
									15346		170,47
Разом будівельні роботи, грн.							655600				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							478534				
всього заробітна плата, грн.							117299				
Загальновиробничі витрати, грн.							62206				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							161,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18772				
Всього будівельні роботи, грн.							717806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					717806				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1820,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136071				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-05-01
на дощова каналізація
Зовнішні мережі водовідведення, дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 805,299 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,55624 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 112,903 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Оглядові колодязі діам. 1000 мм - 4 шт									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>71540,69</u> 3058,68	<u>68482,01</u> 15092,26	2504	107	<u>2397</u> 528	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>1,77</u> 6,58
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	61,25	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	3587	-	<u>3587</u> 503	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 6,06
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,035	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	202	13	<u>189</u> 31	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,22</u> 0,32
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>17057,06</u> 17057,06	<u>-</u> -	512	512	<u>-</u> -	<u>287,9800</u> -	<u>8,64</u> -
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,03	<u>12234,74</u> 12234,74	<u>-</u> -	367	367	<u>-</u> -	<u>201,9600</u> -	<u>6,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,25	<u>58,57</u>	<u>58,57</u>	307	-	<u>307</u>	-	-
					-	8,22			43	0,0990	0,52
7	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,003	<u>5771,76</u>	<u>5395,92</u>	17	1	<u>16</u>	<u>6,2040</u>	<u>0,02</u>
					375,84	892,86			3	9,1565	0,03
8	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,576	<u>29174,89</u>	<u>15971,89</u>	16805	6932	<u>9200</u>	<u>178,6510</u>	<u>102,9</u>
					12033,93	3624,48			2088	38,1377	21,97
9	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,9216	<u>656,66</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1584,75</u>	-	6339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1857,99</u>	-	7432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1418,75</u>	-	5675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>747,97</u>	-	2992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	4	<u>9594,20</u>	-	38377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>632,25</u>	-	2529	-	-	-	-
		лоток			-	-			-	-	-
16	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,4888	<u>2457,34</u>	-	6116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0388	<u>79633,10</u>	-	3090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,012	<u>12164,54</u>	<u>1,13</u>	146	99	-	<u>116,8860</u>	<u>1,4</u>
		Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>4421,61</u>	-	17686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,08	<u>24749,92</u>	<u>11894,18</u>	1980	1028	<u>952</u>	<u>173,1180</u>	<u>13,85</u>
					12855,74	3071,74			246	42,0596	3,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					117268	9059	<u>16648</u>		<u>134,86</u>
									3442		38,84
		Разом будівельні роботи, грн.					117268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91561				
		всього заробітна плата, грн.					12501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6677 17,61 2050 123945				

		Всього по розділу 1					123945				
		Розділ 2. Дощеприймальні колодязі									
21	КБ27-6-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водопримильних колодязів залізобетонних	колодязь	9	<u>1399,35</u> 832,73	<u>566,62</u> 126,28	12594	7495	<u>5099</u> 1137	<u>12,7446</u> 1,3170	<u>114,7</u> 11,85
22	С113-750 (зворотні матеріали)	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР (зворотні матеріали)	шт	9	<u>1479,94</u> -	-	13319	-	-	-	-
23	С331-4-2	Перевезення металокопструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,819	<u>70,04</u> -	<u>70,04</u> -	57	-	<u>57</u> -	-	-
24	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	12,96	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	816	-	<u>816</u> -	-	-
25	КБ27-6-2	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водопримильних колодязів залізобетонних	колодязь	15	<u>2332,68</u> 1387,89	<u>944,37</u> 210,47	34990	20818	<u>14166</u> 3157	<u>21,2410</u> 2,1951	<u>318,62</u> 32,93
26	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,35	<u>656,66</u> -	-	2856	-	-	-	-
27	& С1415-8005-8	Зливоприймач ЗП-1 з дном	шт	15	<u>3134,15</u> -	-	47012	-	-	-	-
28	& С1415-8005-7-Э	Зливоприймач ЗП-1	шт	15	<u>2699,50</u> -	-	40493	-	-	-	-
29	С113-750 варіант 1	Дощоприймач чавунний прямокутний "ДМІ" (С250)	шт	15	<u>4813,96</u> -	-	72209	-	-	-	-
30	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	27	<u>236,96</u> 80,46	<u>151,88</u> 38,95	6398	2172	<u>4101</u> 1052	<u>1,2430</u> 0,5322	<u>33,56</u> 14,37
31	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (зворотня засипка)	10м3	2,2	<u>8364,11</u> 1140,85	-	18401	2510	-	<u>17,9520</u> -	<u>39,49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					235826	32995	<u>24239</u> 5346		<u>506,37</u> 59,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					235826				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178592				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38341 24383 72,57 8446 260209				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					13319				
		Всього по розділу 2					260209				
		Розділ 3. Трубопроводи									
32	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,15	<u>71540,69</u> 3058,68	<u>68482,01</u> 15092,26	10731	459	<u>10272</u> 2264	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>7,57</u> 28,18
33	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	262,5	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	15375	-	<u>15375</u> 2158	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 25,99
34	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,15	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	866	56	<u>810</u> 134	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,93</u> 1,37
35	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,33	<u>17057,06</u> 17057,06	<u>-</u> -	5629	5629	<u>-</u> -	<u>287,9800</u> -	<u>95,03</u> -
36	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (навантаження раніше розробленого ґрунту)	1000м3	0,033	<u>33030,08</u> 957,59	<u>32072,49</u> 7493,81	1090	32	<u>1058</u> 247	<u>15,8070</u> 94,0797	<u>0,52</u> 3,1
37	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	57,75	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	3382	-	<u>3382</u> 475	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,72
38	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,033	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	190	12	<u>178</u> 29	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,2</u> 0,3
39	КБ23-3-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 250 мм	100м	0,78	<u>8114,66</u> 7045,92	<u>1068,74</u> 239,88	6329	5496	<u>833</u> 187	<u>100,7424</u> 2,4849	<u>78,58</u> 1,94
40	С331-15	Перевезення труб керамічних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	5,141	<u>70,21</u> -	<u>70,21</u> -	361	-	<u>361</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ23-1-4 стосовно	Заглушка із монолітного бетону С12/15	10м3	0,03	<u>34883,95</u> 1693,10	<u>4541,79</u> 1019,39	1047	51	<u>136</u> 31	<u>26,6420</u> 10,5600	<u>0,8</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,36	<u>8364,11</u> 1140,85	-	11375	1552	-	17,9520	24,41
43	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб діаметром від 0,3 м до 0,5 м	1 м	166	<u>229,37</u> 19,76	-	38075	3280	-	0,2970	49,3
44	С113-2313 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 197/229 мм	м	47,84	<u>331,03</u>	-	15836	-	-	-	-
45	С113-2316 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 396/460 мм	м	124,8	<u>1153,43</u>	-	143948	-	-	-	-
46	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,66	<u>308,94</u> 274,40	<u>34,54</u> 8,67	513	456	<u>57</u> 14	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>6,21</u> 0,17
47	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	166	<u>1,76</u>	-	292	-	-	-	-
48	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (зворотня засипка)	10м3	16,6	<u>8364,11</u> 1140,85	-	138844	18938	-	17,9520	298
49	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2512,31</u> 2099,27	<u>125,91</u> 31,31	2512	2099	<u>126</u> 31	<u>29,6340</u> 0,3698	<u>29,63</u> 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 3					396395	38060	<u>32588</u> 5570		<u>591,18</u> 67,46
		Разом будівельні роботи, грн.					396395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325747				
		всього заробітна плата, грн.					43630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7935				
		Всього будівельні роботи, грн.					421143				

		Всього по розділу 3					421143				
		Разом прямі витрати по кошторису					749489	80114	<u>73475</u> 14358		<u>1232,41</u> 165,45
		Разом будівельні роботи, грн.					749489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					595900				
		всього заробітна плата, грн.					94472				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55810 158,38 18431 805299				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					13319				
		Всього по кошторису					805299				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1556,24 112903				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція вулиці - дорога

Кошторисна вартість об'єкта 37531,282 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 36,24260 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2773,497 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на інженерні мережі	474,266	-	474,266	0,50041	37,454	-
2	02-01-02	на проїзну частину	20346,202	-	20346,202	12,92687	999,975	-
3	02-01-03	на з'їзди	262,091	-	262,091	0,31158	22,858	-
4	02-01-04	на тимчасова стоянка	6931,878	-	6931,878	8,01811	619,52	-
5	02-01-05	на автостоянку	3420,53	-	3420,53	3,99966	310,437	-
6	02-01-06	на огороження	159,409	-	159,409	0,47214	38,244	-
7	02-01-07	на тротуар	3822,736	-	3822,736	6,26984	476,875	-
8	02-01-08	на зарядну станцію для електромобілів	1329,952	-	1329,952	1,98065	141,02	-
9	02-01-09	на зелені зони	124,244	-	124,244	1,00395	67,874	-
10	02-01-010	на знаки, розмітку	604,65	-	604,65	0,75939	59,24	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на вартість виконаних робіт станом на 01.08.2023р	55,324	-	55,324	-	-	-
		Всього:	37531,282	-	37531,282	36,24260	2773,497	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2871,19	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Накураш

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на інженерні мережі
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 474,266 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50041 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,454 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	шт	45	<u>107,11</u>	<u>13,75</u>	4820	4201	<u>619</u>	<u>1,3860</u>	<u>62,37</u>
2	С113-754 (зворотні матеріали)	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотні матеріали)	шт	35	<u>93,36</u> <u>2150,00</u>	<u>6,48</u> -	75250	-	<u>292</u> -	<u>0,0884</u> -	<u>3,98</u> -
3	С113-753 (зворотні матеріали)	Люк чавунний для колодязів легкий (зворотні матеріали)	шт	10	<u>719,19</u> -	- -	7192	-	- -	- -	- -
4	КБ34-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка на проїжджій частині	шт	20	<u>182,80</u> <u>182,80</u>	- -	3656	3656	- -	<u>2,6136</u> -	<u>52,27</u> -
5	КБ34-108-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка на пішохідній частині	шт	10	<u>155,10</u> <u>155,10</u>	- -	1551	1551	- -	<u>2,2176</u> -	<u>22,18</u> -
6	С1110-104 (зворотні матеріали)	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т (зворотні матеріали)	шт	20	<u>1884,71</u> -	- -	37694	-	- -	- -	- -
7	С1110-103 (зворотні матеріали)	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л (зворотні матеріали)	шт	10	<u>1228,42</u> -	- -	12284	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	8,2	<u>70,04</u>	<u>70,04</u>	574	-	<u>574</u>	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	45	<u>191,58</u>	<u>22,91</u>	8621	7002	<u>1031</u>	<u>2,3100</u>	<u>103,95</u>
					<u>155,60</u>	<u>10,80</u>			<u>486</u>	<u>0,1474</u>	<u>6,63</u>
10	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	35	<u>4421,61</u>	-	154756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	10	<u>3946,06</u>	-	39461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ34-108-1	Установлення люка на проїжджій частині	шт	20	<u>7949,88</u>	-	158998	6093	-	<u>4,3560</u>	<u>87,12</u>
					<u>304,66</u>	-			-	-	-
13	КБ34-108-2	Установлення люка на пішохідній частині	шт	10	<u>5639,48</u>	-	56395	2585	-	<u>3,6960</u>	<u>36,96</u>
					<u>258,50</u>	-			-	-	-
14	КБ7-64-3	(Демонтаж) Укладання плит перекриття колодязів, площею до 5 м2	100шт	0,05	<u>16699,52</u>	<u>11879,00</u>	835	241	<u>594</u>	<u>70,6200</u>	<u>3,53</u>
	к дем.=0,6				<u>4820,52</u>	<u>3660,18</u>			<u>183</u>	<u>39,5838</u>	<u>1,98</u>
15	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	1,25	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	79	-	<u>79</u>	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття колодязів, площею до 5 м2	100шт	0,05	<u>28525,94</u>	<u>19798,33</u>	1426	402	<u>990</u>	<u>117,7000</u>	<u>5,89</u>
					<u>8034,20</u>	<u>6100,30</u>			<u>305</u>	<u>65,9729</u>	<u>3,3</u>
17	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1418,75</u>	-	5675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	1	<u>9594,20</u>	-	9594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КР16-91-2 стосовно	Підняття горловини оглядового колодязя залізобетонними опорними кільцями, висота кільця 70 мм	кільце	5	<u>1375,81</u>	<u>351,31</u>	6879	4249	<u>1757</u>	<u>10,9780</u>	<u>54,89</u>
					<u>849,70</u>	<u>89,09</u>			<u>445</u>	<u>1,1722</u>	<u>5,86</u>
20	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>632,25</u>	-	3161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					456481	29980	<u>5644</u>		<u>429,16</u>
									<u>1711</u>		<u>21,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					456481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420857				
		всього заробітна плата, грн.					31691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5763				
		Всього будівельні роботи, грн.					474266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					132420				
		Всього по кошторису					474266				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					500,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37454				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на проїзну частину
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20346,202 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,92687 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 999,975 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бордюр									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	16,64	<u>6798,59</u>	<u>3743,98</u>	113129	50829	<u>62300</u>	<u>47,1900</u>	<u>785,24</u>
					3054,61	874,79			14557	10,9824	182,75
2	С1426-11709	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150]	м3	42,5	<u>2452,64</u>	-	104237	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
3	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	204	<u>60,17</u>	<u>60,17</u>	12275	-	<u>12275</u>	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,1156	<u>27834,45</u>	<u>4881,14</u>	3218	2653	<u>565</u>	<u>361,1850</u>	<u>41,75</u>
					22953,31	1073,71			124	14,6357	1,69
5	С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	15,028	<u>1633,00</u>	-	24541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	13,43	<u>8067,63</u> 6731,72	<u>1000,61</u> 224,58	108348	90407	<u>13438</u> 3016	<u>102,1350</u> 2,3265	<u>1371,67</u> 31,24
7	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	73,865	<u>2457,34</u> -	-	181511	-	-	-	-
8	& С1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18	м	1343	<u>291,21</u> -	-	391095	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							834117	143889	<u>88578</u> 17697		<u>2198,66</u> 215,68
Разом будівельні роботи, грн.							834117				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							601650				
всього заробітна плата, грн.							161586				
Загальновиробничі витрати, грн.							105824				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							319,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37164				
Всього будівельні роботи, грн.							939941				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							104237				

Всього по розділу 1							939941				
Розділ 2. Дорожній одяг											
9	КБ27-60-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 5 см	1000 м2	7,18	<u>22129,75</u> 402,45	<u>21571,53</u> 2037,85	158892	2890	<u>154884</u> 14632	<u>6,0500</u> 18,6626	<u>43,44</u> 134
10	КБ27-60-9 н1=1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-7 - 27-60-8	1000 м2	-7,18	<u>3262,10</u> 57,81	<u>3173,14</u> 300,18	-23422	-415	<u>-22783</u> -2155	<u>0,8690</u> 2,7557	<u>-6,24</u> -19,79
11	& С1421-9835-В1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Асфальтогранулят (зворотні матеріали)	т	663	<u>300,00</u> -	-	198900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	663	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	41756	-	<u>41756</u>	-	-
13	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	9,89	<u>14134,95</u>	<u>2082,60</u>	139795	119198	<u>20597</u>	<u>196,9660</u>	<u>1947,99</u>
14	C1421-10428	Брущатка (зворотні матеріали)	м2	5652	<u>413,64</u>	-	2337893	-	<u>4115</u>	<u>5,0741</u>	<u>50,18</u>
15	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	2225,25	<u>97,37</u>	<u>97,37</u>	216673	-	<u>216673</u>	-	-
16	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	7,695	<u>53457,46</u>	<u>50678,73</u>	411355	7487	<u>389973</u>	<u>16,0600</u>	<u>123,58</u>
17	КР20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	105,035	<u>2268,18</u>	<u>2155,56</u>	238238	11829	<u>226409</u>	<u>1,8590</u>	<u>195,26</u>
18	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	10503,5	<u>58,57</u>	<u>58,57</u>	615190	-	<u>615190</u>	-	-
19	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	6,002	<u>5771,76</u>	<u>5395,92</u>	34642	2256	<u>86339</u>	<u>0,0990</u>	<u>1039,85</u>
20	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	16,053	<u>375,84</u>	<u>892,86</u>	303802	125366	<u>32386</u>	<u>6,2040</u>	<u>37,24</u>
21	& C111-792-3	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1	10м2	1605,3	<u>7809,53</u>	<u>1634,89</u>	475907	-	<u>5359</u>	<u>9,1565</u>	<u>54,96</u>
22	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску середнього крупності автогрейдером	100м3	11,3025	<u>82640,23</u>	<u>9144,75</u>	934041	11895	<u>178436</u>	<u>125,2130</u>	<u>2010,04</u>
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску крупного автогрейдером	100м3	10,8585	<u>79206,03</u>	<u>9144,75</u>	860059	11427	<u>26245</u>	<u>16,7935</u>	<u>269,59</u>
24	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	6,701	<u>325109,44</u>	<u>13616,11</u>	2178558	13498	<u>91242</u>	<u>31,1190</u>	<u>208,53</u>
25	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	6,701	<u>2014,33</u>	<u>2155,11</u>	2385137	15283	<u>14441</u>	<u>23,4597</u>	<u>157,2</u>
26	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-6,701	<u>2280,63</u>	<u>2991,04</u>	-1269287	-	<u>129074</u>	<u>35,2330</u>	<u>236,1</u>
27	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	41	<u>1633,00</u>	-	66953	-	<u>20043</u>	<u>32,5180</u>	<u>217,9</u>
					-	<u>447,88</u>			<u>-23303</u>	-	-
									<u>-3001</u>	<u>5,3539</u>	<u>-35,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	5,9	<u>13392,67</u> 1826,36	<u>11124,26</u> 1794,97	79017	10776	<u>65633</u> 10590	<u>28,2150</u> 19,0726	<u>166,47</u> 112,53
29	КБ27-15-2 н1=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-5,9	<u>762,07</u> -	<u>673,66</u> 89,52	-4496	-	<u>-3975</u> -528	<u>-</u> 1,0124	<u>-</u> -5,97
30	& С1421-9603-1	Суміш ЦПС-С7	м3	892,08	<u>1508,14</u> -	<u>-</u> -	1345382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	5,9	<u>23498,48</u> 1151,55	<u>14631,24</u> 1816,88	138641	6794	<u>86324</u> 10720	<u>16,6650</u> 18,8695	<u>98,32</u> 111,33
32	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	1367,03	<u>4474,34</u> -	<u>-</u> -	6116557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 м	2,4136	<u>250,03</u> -	<u>250,03</u> 45,14	603	-	<u>603</u> 109	<u>-</u> 0,5748	<u>-</u> 1,39
34	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	2,486008	<u>25718,98</u> -	<u>-</u> -	63938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	6,034	<u>14132,74</u> 1061,10	<u>13071,64</u> 1557,53	85277	6403	<u>78874</u> 9398	<u>15,3560</u> 16,1400	<u>92,66</u> 97,39
36	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	733,7344	<u>4559,34</u> -	<u>-</u> -	3345345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18938553	344687	<u>2480650</u> 316026		<u>5513,69</u> 3448,5
		Разом будівельні роботи, грн.					18938553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16113216				
		всього заробітна плата, грн.					660713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1161,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135152				
		Всього будівельні роботи, грн.					19338537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2536793				
		Всього по розділу 2					19338537				
		Розділ 3. Підвищений пішохідний перехід									
37	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,06	<u>11443,68</u>	<u>9929,98</u>	687	73	<u>596</u>	<u>18,8320</u>	<u>1,13</u>
38	& С1421-9603-1	Суміш ЦПС-С7	м3	7,56	<u>1219,00</u>	<u>1162,10</u>			<u>70</u>	<u>12,1057</u>	<u>0,73</u>
39	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,16	<u>1508,14</u>	-	11402	-	-	-	-
40	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7	<u>2593,36</u>	-	415	415	-	<u>38,5000</u>	<u>6,16</u>
41	& С113-2422-2	Жолоб водовідвідний пластиковий ЛВ-10.14.10-ПП артикул 088201	м	16	<u>2593,36</u>	-			-	-	-
42	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,064	<u>2537,99</u>	-	1777	-	-	-	-
43	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,7504	<u>570,57</u>	-	9129	-	-	-	-
44	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,5675	<u>81029,52</u>	<u>13555,50</u>	5186	3622	<u>868</u>	<u>780,2850</u>	<u>49,94</u>
45	& С1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	64,64	<u>56586,27</u>	<u>4062,81</u>			<u>260</u>	<u>58,2130</u>	<u>3,73</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					65001	4110	<u>1464</u>		<u>57,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					65001		<u>330</u>		<u>4,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59427				
		всього заробітна плата, грн.					4440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					67724				

		Всього по розділу 3					67724				
		Разом прямі витрати по кошторису					19837671	492686	<u>2570692</u>		<u>7769,58</u>
									<u>334053</u>		<u>3668,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19837671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16774293				
		всього заробітна плата, грн.					826739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					508531				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1488,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173236				
		Всього будівельні роботи, грн.					20346202				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2641030				

		Всього по кошторису					20346202				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12926,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					999975				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на з'їзди
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 262,091 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,858 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	12
		Розділ 1. Бордюр									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,041	<u>71540.69</u> 3058,68	<u>68482.01</u> 15092,26	2933	125	<u>2808</u> 619	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>2,07</u> 7,7
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	71,75	<u>58,57</u>	<u>58,57</u> 8,22	4202	-	<u>4202</u> 590	- 0,0990	- 7,1
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,041	<u>5771.76</u> 375,84	<u>5395.92</u> 892,86	237	15	<u>222</u> 37	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,25</u> 0,38
4	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,082	<u>27834.45</u> 22953,31	<u>4881.14</u> 1073,71	2282	1882	<u>400</u> 88	<u>361,1850</u> 14,6357	<u>29,62</u> 1,2
5	& С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	10,66	<u>1508.14</u>	-	16077	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,91	<u>8067,63</u> 6731,72	<u>1000,61</u> 224,58	15409	12858	<u>1911</u> 429	<u>102,1350</u> 2,3265	<u>195,08</u> 4,44
7	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,505	<u>2457,34</u> -	-	25814	-	-	-	-
8 &	С1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18	м	191	<u>291,21</u> -	-	55621	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							122575	14880	<u>9543</u> 1763		<u>227,02</u> 20,82
Разом будівельні роботи, грн.							122575				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98152				
всього заробітна плата, грн.							16643				
Загальновиробничі витрати, грн.							10954				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3833				
Всього будівельні роботи, грн.							133529				

Всього по розділу 1							133529				
Розділ 2. Дорожній одяг											
9	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,05	<u>34473,44</u> 14518,29	<u>19955,15</u> 4821,38	1724	726	<u>998</u> 241	<u>224,2900</u> 64,9168	<u>11,21</u> 3,25
10	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,115	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	394	25	<u>369</u> 86	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>0,42</u> 1,08
11	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	11,5	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	724	-	<u>724</u> -	-	-
12	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,21	<u>11443,68</u> 1219,00	<u>9929,98</u> 1162,10	2403	256	<u>2085</u> 244	<u>18,8320</u> 12,1057	<u>3,95</u> 2,54
13 &	С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	26,46	<u>1508,14</u> -	-	39905	-	-	-	-
14	КБ27-25-1	Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	100 т	0,1678	<u>29343,87</u> 1105,95	<u>11006,20</u> 1202,28	4924	186	<u>1847</u> 202	<u>16,0050</u> 12,3951	<u>2,69</u> 2,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	16,9478	4559,34	-	77271	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					127345	1193	6023 773		18,27 8,95
		Разом будівельні роботи, грн.					127345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120129				
		всього заробітна плата, грн.					1966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					416				
		Всього будівельні роботи, грн.					128564				

		Всього по розділу 2					128564				
		Разом прямі витрати по кошторису					249920	16073	15566 2536		245,29 29,77
		Разом будівельні роботи, грн.					249920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218281				
		всього заробітна плата, грн.					18609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4249				
		Всього будівельні роботи, грн.					262091				

		Всього по кошторису					262091				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					311,58				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						22858			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на тимчасова стоянка
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6931,878 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,01811 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 619,520 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бордюр									
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,073	<u>27834,45</u>	<u>4881,14</u>	2032	1676	<u>356</u>	<u>361,1850</u>	<u>26,37</u>
2	С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	9,49	<u>22953,31</u>	<u>1073,71</u>	15497	-	<u>78</u>	<u>14,6357</u>	<u>1,07</u>
					<u>1633,00</u>	-			-	-	-
3	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	9,12	<u>8067,63</u>	<u>1000,61</u>	73577	61393	<u>9126</u>	<u>102,1350</u>	<u>931,47</u>
					<u>6731,72</u>	<u>224,58</u>			<u>2048</u>	<u>2,3265</u>	<u>21,22</u>
4	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	50,16	<u>2457,34</u>	-	123260	-	-	-	-
5	& С1426-11709-2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	м	912	<u>252,47</u>	-	230253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					444619	63069	<u>9482</u>		<u>957,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					444619		<u>2126</u>		<u>22,29</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					372068 65195 42917 129,76 15103 487536				

		Всього по розділу 1					487536				
		Розділ 2. Дорожній одяг									
6	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	3,787	<u>53457.46</u> 972,91	<u>50678.73</u> 7023,11	202443	3684	<u>191920</u> 26597	<u>16.0600</u> 73,5566	<u>60.82</u> 278,56
7	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5169,5	<u>58.57</u> -	<u>58.57</u> 8,22	302778	-	<u>302778</u> 42493	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 511,78
8	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	2,954	<u>5771.76</u> 375,84	<u>5395.92</u> 892,86	17050	1110	<u>15940</u> 2638	<u>6.2040</u> 9,1565	<u>18.33</u> 27,05
9	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	8,285	<u>18924.93</u> 7809,53	<u>11115.40</u> 1634,89	156793	64702	<u>92091</u> 13545	<u>125.2130</u> 16,7935	<u>1037.39</u> 139,13
10	& С111-792-3	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1	10м2	828,5	<u>296.46</u> -	<u>-</u> -	245617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
11	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску середнього крупності автогрейдером	100м3	5,5845	<u>82640.23</u> 1052,38	<u>9144.75</u> 1009,98	461504	5877	<u>51069</u> 5640	<u>16.2580</u> 10,3025	<u>90.79</u> 57,53
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску крупного автогрейдером	100м3	5,379	<u>79206.03</u> 1052,38	<u>9144.75</u> 1009,98	426049	5661	<u>49190</u> 5433	<u>16.2580</u> 10,3025	<u>87.45</u> 55,42
13	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	3,331	<u>325109.44</u> 2014,33	<u>13616.11</u> 2155,11	1082940	6710	<u>45355</u> 7179	<u>31.1190</u> 23,4597	<u>103.66</u> 78,14
14	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	3,331	<u>355937.53</u> 2280,63	<u>19261.90</u> 2991,04	1185628	7597	<u>64161</u> 9963	<u>35.2330</u> 32,5180	<u>117.36</u> 108,32
15	КБ27-13-4 н1=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 Упорна призма	1000м2	-3,331	<u>189417.49</u> -	<u>3477.49</u> 447,88	-630950	-	<u>-11584</u> -1492	<u>-</u> 5,3539	<u>-</u> -17,83
16	С1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	20	<u>1633.00</u> -	<u>-</u> -	32660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	2,957	<u>13392,67</u> 1826,36	<u>11124,26</u> 1794,97	39602	5401	<u>32894</u> 5308	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>83,43</u> 56,4
18	КБ27-15-2 н1=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-2,957	<u>762,07</u> -	<u>673,66</u> 89,52	-2253	-	<u>-1992</u> -265	<u>-</u> 1,0124	<u>-</u> -2,99
19 & С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7		м3	447,0984	<u>1508,14</u> -	<u>-</u> -	674287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2,957	<u>81029,52</u> 56586,27	<u>13555,50</u> 4062,81	239604	167326	<u>40084</u> 12014	<u>780,2850</u> 58,2130	<u>2307,3</u> 172,14
21	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	164,1135	<u>656,66</u> -	<u>-</u> -	107767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	68,	<u>4621,64</u> 599443	<u>-</u> -	317042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23 & С1426-11785-1	Решітка "ЕКО"		м2	2531,06	<u>386,15</u> -	<u>-</u> -	977369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24 & С1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]		м2	547,42	<u>413,03</u> -	<u>-</u> -	226101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,125	<u>56285,96</u> 2401,63	<u>53884,33</u> 11874,94	7036	300	<u>6736</u> 1484	<u>39,6440</u> 147,8198	<u>4,96</u> 18,48
26	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	150	<u>148,80</u> -	<u>148,80</u> 18,61	22320	-	<u>22320</u> 2792	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 33,6
27	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	2,506	<u>12439,24</u> 12439,24	<u>-</u> -	31173	31173	<u>-</u> -	<u>187,0000</u> -	<u>468,62</u> -
28	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	25,06	<u>2025,84</u> 597,41	<u>-</u> -	50768	14971	<u>-</u> -	<u>9,0640</u> -	<u>227,14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							6173328	314512	<u>900962</u> 133329	-	<u>4607,25</u> 1515,73
Разом будівельні роботи, грн.							6173328				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4957854				
всього заробітна плата, грн.							447841				
Загальновиробничі витрати, грн.							271014				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							785,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							91381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6444342				

		Всього по розділу 2					6444342				
		Разом прямі витрати по кошторису					6617947	377581	<u>910444</u>		<u>5565,09</u>
									<u>135455</u>		<u>1538,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6617947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5329922				
		всього заробітна плата, грн.					513036				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					915				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106484				
		Всього будівельні роботи, грн.					6931878				


		Всього по кошторису					6931878				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8018,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					619520				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на автостоянку
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3420,530 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,99966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 310,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Бордюр											
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,82	<u>6798,59</u>	<u>3743,98</u>	19172	8614	<u>10558</u>	<u>47,1900</u>	<u>133,08</u>
2	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	33,6	<u>3054,61</u>	<u>874,79</u>	2022	-	<u>2467</u>	<u>10,9824</u>	<u>30,97</u>
					<u>60,17</u>	<u>60,17</u>			<u>2022</u>	-	-
3	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,0238	<u>27834,45</u>	<u>4881,14</u>	662	546	<u>116</u>	<u>361,1850</u>	<u>8,6</u>
4	& С1421-9603-1	Суміш ЦПС-С7	м3	3,094	<u>22953,31</u>	<u>1073,71</u>	4666	-	<u>26</u>	<u>14,6357</u>	<u>0,35</u>
					<u>1508,14</u>	-			-	-	-
5	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,0144	<u>27834,45</u>	<u>4881,14</u>	401	331	<u>70</u>	<u>361,1850</u>	<u>5,2</u>
6	С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	1,872	<u>22953,31</u>	<u>1073,71</u>	3057	-	<u>15</u>	<u>14,6357</u>	<u>0,21</u>
					<u>1633,00</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,13	<u>8067,63</u> 6731,72	<u>1000,61</u> 224,58	17184	14339	<u>2131</u> 478	<u>102,1350</u> 2,3265	<u>217,55</u> 4,96
8	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,715	<u>2457,34</u> -	-	28788	-	-	-	-
9 & С1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18		м	32	<u>291,21</u> -	-	9319	-	-	-	-
10 & С1426-11709-2	Камені бетонні бортові БР100.30.15		м	181	<u>252,47</u> -	-	45697	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							130968	23830	<u>14897</u> 2986		<u>364,43</u> 36,49
Разом будівельні роботи, грн.							130968				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92241				
всього заробітна плата, грн.							26816				
Загальновиробничі витрати, грн.							17606				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6182				
Всього будівельні роботи, грн.							148574				


Всього по розділу 1							148574				
Розділ 2. Дорожній одяг											
11	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,28	<u>34473,44</u> 14518,29	<u>19955,15</u> 4821,38	9653	4065	<u>5588</u> 1350	<u>224,2900</u> 64,9168	<u>62,8</u> 18,18
12	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,644	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	2208	142	<u>2066</u> 483	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>2,34</u> 6,06
13	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	64,4	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	4056	-	<u>4056</u> -	-	-
14	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,879	<u>53457,46</u> 972,91	<u>50678,73</u> 7023,11	100447	1828	<u>95225</u> 13196	<u>16,0600</u> 73,5566	<u>30,18</u> 138,21
15	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2565,5	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	150261	-	<u>150261</u> 21088	-	-
16	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,466	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	8461	551	<u>7910</u> 1309	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>9,1</u> 13,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	3,923	<u>18924,93</u> 7809,53	<u>11115,40</u> 1634,89	74243	30637	<u>43606</u> 6414	<u>125,2130</u> 16,7935	<u>491,21</u> 65,88
18 & С111-792-3	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1		10м2	392,3	<u>296,46</u> -	-	116301	-	-	-	-
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску середнього крупності автогрейдером	100м3	2,796	<u>82640,23</u> 1052,38	<u>9144,75</u> 1009,98	231062	2942	<u>25569</u> 2824	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>45,46</u> 28,81
20	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску крупного автогрейдером	100м3	2,748	<u>79206,03</u> 1052,38	<u>9144,75</u> 1009,98	217658	2892	<u>25130</u> 2775	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>44,68</u> 28,31
21	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,772	<u>325109,44</u> 2014,33	<u>13616,11</u> 2155,11	576094	3569	<u>24128</u> 3819	<u>31,1190</u> 23,4597	<u>55,14</u> 41,57
22	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,772	<u>355937,53</u> 2280,63	<u>19261,90</u> 2991,04	630721	4041	<u>34132</u> 5300	<u>35,2330</u> 32,5180	<u>62,43</u> 57,62
23	КБ27-13-4 н1=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-1,772	<u>189417,49</u> -	<u>3477,49</u> 447,88	-335648	-	<u>-6162</u> -794	-	-
24	С1421-9460	Упорна призма Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	5	<u>1633,00</u> -	-	8165	-	-	-	-
25	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,685	<u>13392,67</u> 1826,36	<u>11124,26</u> 1794,97	22567	3077	<u>18744</u> 3025	<u>28,2150</u> 19,0726	<u>47,54</u> 32,14
26	КБ27-15-2 н1=9	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-1,685	<u>2286,22</u> -	<u>2020,99</u> 268,57	-3852	-	<u>-3405</u> -453	-	-
27 & С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7		м3	127,386	<u>1508,14</u> -	-	192116	-	-	-	-
28	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,017	<u>11443,68</u> 1219,00	<u>9929,98</u> 1162,10	195	21	<u>169</u> 20	<u>18,8320</u> 12,1057	<u>0,32</u> 0,21
29 & С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7		м3	2,142	<u>1508,14</u> -	-	3230	-	-	-	-
30	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,32	<u>2593,36</u> 2593,36	-	830	830	-	<u>38,5000</u> -	<u>12,32</u> -
31	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,428	<u>2537,99</u> -	-	3624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С113-2422-2 варіант 1	Жолоб водовідвідний пластиковий ЛВ-10.14.10-ПП артикул 088201	м	32	<u>570,57</u> -	-	18258	-	-	-	-
33	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,685	<u>81029,52</u> <u>56586,27</u>	<u>13555,50</u> <u>4062,81</u>	136535	95348	<u>22841</u> <u>6846</u>	<u>780,2850</u> <u>58,2130</u>	<u>1314,78</u> <u>98,09</u>
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	93,5175	<u>656,66</u> -	-	61409	-	-	-	-
35	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	39,090315	<u>4621,64</u> -	-	180661	-	-	-	-
36	& С1426-11785-1	Решітка "ЕКО"	м2	649,43	<u>386,15</u> -	-	250777	-	-	-	-
37	& С1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1073,63	<u>413,03</u> -	-	443441	-	-	-	-
38	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,032	<u>56285,96</u> <u>2401,63</u>	<u>53884,33</u> <u>11874,94</u>	1801	77	<u>1724</u> <u>380</u>	<u>39,6440</u> <u>147,8198</u>	<u>1,27</u> <u>4,73</u>
39	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,4	<u>148,80</u> -	<u>148,80</u> <u>18,61</u>	5714	-	<u>5714</u> <u>715</u>	-	-
40	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,643	<u>12439,24</u> <u>12439,24</u>	-	7998	7998	-	<u>187,0000</u> -	<u>120,24</u> -
41	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,43	<u>2025,84</u> <u>597,41</u>	-	13026	3841	-	<u>9,0640</u> -	<u>58,28</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							3132012	161859	<u>457296</u> <u>68297</u>		<u>2358,09</u> <u>781,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3132012				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2512857				
всього заробітна плата, грн.							230156				
Загальновиробничі витрати, грн.							139943				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							406,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47283				
Всього будівельні роботи, грн.							3271955				
Всього по розділу 2							3271955				
Разом прямі витрати по кошторису							3262980	185689	<u>472193</u> <u>71283</u>		<u>2722,52</u> <u>817,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3262980 2605098 256972 157550 459,45 53465 3420530				
		----- Всього по кошторису					3420530				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3999,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					310437				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на огороження
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 159,409 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,244 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання воріт сталених профільованим листом (огорожа з металевих листів)	100м2	0,72	<u>2783,81</u> 2545,42	<u>238,39</u> 61,16	2004	1833	<u>171</u> 44	<u>36,8368</u> 0,8200	<u>26,52</u> 0,59
2	КБ27-52-1 к дем.=0, 7стосовно	(Демонтаж) Установлення металевих стійок	1 знак	26	<u>72,73</u> 72,73	-	1891	1891	-	<u>1,0934</u> -	<u>28,43</u> -
3	КБ7-24-11 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,55	<u>28113,43</u> 11773,40	<u>16340,03</u> 3671,73	15462	6475	<u>8987</u> 2019	<u>158,5430</u> 38,9960	<u>87,2</u> 21,45
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	2,209	<u>70,04</u> -	<u>70,04</u> -	155	-	<u>155</u> -	-	-
5	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,008	<u>27834,45</u> 22953,31	<u>4881,14</u> 1073,71	223	184	<u>39</u> 9	<u>361,1850</u> 14,6357	<u>2,89</u> 0,12
6 & 7	С1421- 9603-1 КБ7-24-11	Суміш ЩПС-С7 Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя	м3 100м	1,04 0,9	<u>1508,14</u> 40885,83	- 23342,90	1568 36797	- 15137	- 21009	- 226,4900	- 203,84
					16819,15	5245,33			4721	55,7085	50,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,752	<u>2537,99</u>	-	19674	-	-	-	-
9 & 11	C121-599-11	Секція огороження 2000x2500 мм (дріт 4 мм)	шт	36	<u>1040,95</u>	-	37474	-	-	-	-
10 & 8	C113-137-8	Металевий стовпчик 60x40 мм товщиною стінки 1,5 мм, L=2000 мм	шт	38	<u>584,31</u>	-	22204	-	-	-	-
11 & 1	C124-59-1	Комплект кріплення (скоба, болт, гайка)	шт	152	<u>18,79</u>	-	2856	-	-	-	-
12	C111-1846	Болти анкерні	т	0,019	<u>54485,28</u>	-	1035	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							141343	25520	<u>30361</u> 6793		<u>348,88</u> 72,3
Разом будівельні роботи, грн.							141343				
в тому числі:							85462				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32313				
всього заробітна плата, грн.							18066				
Загальновиробничі витрати, грн.							50,96				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5931				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							159409				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							159409				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							472,14				
Кошторисна заробітна плата, грн.							38244				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на тротуар
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3822,736	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,26984	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	476,875	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Поребрик									
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,374	27834,45	4881,14	10410	8585	1825	361,1850	135,08
2	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	48,62	22953,31 1633,00	1073,71 -	79396	-	402 -	14,6357 -	5,47 -
3	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	12,47	6968,89 5945,23	688,36 154,50	86902	74137	8584 1927	89,3750 1,6005	1114,51 19,96
4	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	59,856	2457,34	-	147087	-	-	-	-
5	& С1426-11709-3	Поребрик БР 100.20.8	м	1247	125,96	-	157072	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					480867	82722	10409		1249,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					480867		2329		25,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					387736 85051 56432 170,27 19817 537299 537299				
		Розділ 2. Тротуар									
6	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,14	<u>34473,44</u> 14518,29	<u>19955,15</u> 4821,38	4826	2033	<u>2793</u> 675	<u>224,2900</u> 64,9168	31,4 9,09
7	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,322	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	1104	71	<u>1033</u> 241	<u>3,6410</u> 9,4094	1,17 3,03
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	32,2	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	2028	-	<u>2028</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,65	<u>15056,20</u> 14192,56	<u>863,64</u> 229,52	9787	9225	<u>562</u> 149	<u>234,2780</u> 2,8007	152,28 1,82
10	С1426-11790 (зворотні матеріали)	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] (зворотні матеріали)	м2	868,8	<u>112,50</u> -	<u>-</u> -	97740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С331-26	Перевезення плиточних матеріалів для облицювання стін та підлог масою 1 м2 більше 30 кг транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	143	<u>92,33</u> -	<u>92,33</u> -	13203	-	<u>13203</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,977	<u>29427,92</u> 972,91	<u>26649,19</u> 3693,61	87607	2896	<u>79335</u> 10996	<u>16,0600</u> 38,6859	47,81 115,17
13	КР20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	13,02	<u>2268,18</u> 112,62	<u>2155,56</u> 412,19	29532	1466	<u>28066</u> 5367	<u>1,8590</u> 4,4699	24,2 58,2
14	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1302	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	76258	-	<u>76258</u> 10702	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 128,9
15	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,744	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	4294	280	<u>4014</u> 664	<u>6,2040</u> 9,1565	4,62 6,81
16	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, засипка	100м3	1,38	<u>82640,23</u> 1052,38	<u>9144,75</u> 1009,98	114044	1452	<u>12620</u> 1394	<u>16,2580</u> 10,3025	22,44 14,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,977	<u>82640,23</u>	<u>9144,75</u>	246020	3133	<u>27224</u>	<u>16,2580</u>	<u>48,4</u>
18	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	29,77	<u>1052,38</u>	<u>1009,98</u>			<u>3007</u>	<u>10,3025</u>	<u>30,67</u>
19	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2,981	<u>32418,58</u>	<u>1461,29</u>	965101	62506	<u>43503</u>	<u>31,8560</u>	<u>948,35</u>
					2099,63	334,19			9949	3,9598	117,88
					<u>81029,52</u>	<u>13555,50</u>	241549	168684	<u>40409</u>	<u>780,2850</u>	<u>2326,03</u>
					56586,27	4062,81			12111	58,2130	173,53
20	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	165,4455	<u>656,66</u>	-	108641	-	-	-	-
21	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	24,	<u>4621,64</u>	-	114694	-	-	-	-
22	& С1426-11790	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	816825	-	-			-	-	-
23	& С1426-11776-1	Плитки тактильна товщиною 6 см	м2	2908,8	<u>344,62</u>	-	1002431	-	-	-	-
				102,01	<u>725,70</u>	-	74029	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	3095148	251746	<u>331048</u>		<u>3606,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3095148		55255		659,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512354				
		всього заробітна плата, грн.					307001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					558,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65006				
		Всього будівельні роботи, грн.					3285437				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					97740				

		Всього по розділу 2					3285437				
		Разом прямі витрати по кошторису					3576015	334468	<u>341457</u>		<u>4856,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3576015		57584		684,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2900090				
		всього заробітна плата, грн.					392052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246721 728,8 84823 3822736				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					97740				
		Всього по кошторису					3822736				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6269,84 476875				

Склав _____ Стадник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Терешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на зарядну станцію для електромобілів
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1329,952 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,98065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 141,020 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зарядні									
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	1,87	<u>19615,61</u> 19615,61	-	36681	36681	-	<u>331,1770</u> -	<u>619,3</u> -
2	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,2725	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	11219	722	<u>10497</u> 2453	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>11,92</u> 30,79
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	327,25	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	19167	-	<u>19167</u> 2690	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 32,4
4	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,187	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	1079	70	<u>1009</u> 167	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>1,16</u> 1,71
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,7	<u>8364,11</u> 1140,85	-	14219	1939	-	<u>17,9520</u> -	<u>30,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,34	<u>17390,13</u> 16095,22	-	5913	5472	-	<u>244,2000</u>	<u>83,03</u>
7	С113-2128 варіант 2	Труба гофрована КОПОС Королех KF09110 FA діаметром 110 мм	м	340	<u>58,10</u>	-	19754	-	-	-	-
8	КМ8-413-5	Затягування кабеля контрольного і силового в гофротрубу	100 м	3,4	<u>6049,86</u> 4923,78	<u>1118,90</u> 278,10	20570	16741	<u>3804</u> 946	<u>70,4000</u> 3,2368	<u>239,36</u> 11
9	С151-47-1	Кабель АВВГ 4х25	1000м	0,3468	<u>70026,74</u>	-	24285	-	-	-	-
10	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,04	<u>25873,62</u> 25873,62	-	1035	1035	-	<u>388,9600</u>	<u>15,56</u>
11	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	0,9282	<u>2540,02</u>	-	2358	-	-	-	-
12	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	3,4	<u>308,94</u> 274,40	<u>34,54</u> 8,67	1050	933	<u>117</u> 29	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>12,72</u> 0,34
13	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	340	<u>1,76</u>	-	598	-	-	-	-
14	КБ33-259-1	Установлення стійки під зарядну станцію EcoFactor	опора	4	<u>522,32</u> 105,98	<u>416,34</u> 67,14	2089	424	<u>1665</u> 269	<u>1,4960</u> 0,7885	<u>5,98</u> 3,15
15	С1548-266-4	Стійка під зарядну станцію EcoFactor	шт	4	<u>4657,34</u>	-	18629	-	-	-	-
16	ДБ3-45-1	Встановлення придорожньої зарядної станції	1 шт	7	<u>1816,93</u> 1768,63	-	12719	12380	-	<u>20,4490</u>	<u>143,14</u>
17	С1548-266-5	Зарядна станція EcoFactor AC-32J2M1SB	шт	4	<u>46650,74</u>	-	186603	-	-	-	-
18	С1548-266-6	Зарядна станція ChargeX SmartColumn	шт	3	<u>56007,20</u>	-	168022	-	-	-	-
19	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи, засипка	10м3	11,4	<u>8364,11</u> 1140,85	-	95351	13006	-	<u>17,9520</u>	<u>204,65</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							641341	89403	<u>36259</u> 6554		<u>1367,34</u> 79,39
Разом будівельні роботи, грн.							641341				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							515679				
всього заробітна плата, грн.							95957				
Загальновиробничі витрати, грн.							56757				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							163,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18989				
Всього будівельні роботи, грн.							698098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					698098				
		Розділ 2. Відновлення покриття									
20	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,17	<u>34473,44</u>	<u>19955,15</u>	5860	2468	<u>3392</u>	<u>224.2900</u>	<u>38,13</u>
21	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,391	<u>14518,29</u>	<u>4821,38</u>			<u>820</u>	<u>64,9168</u>	<u>11,04</u>
					<u>3428,31</u>	<u>3207,74</u>	1340	86	<u>1254</u>	<u>3,6410</u>	<u>1,42</u>
					<u>220,57</u>	<u>749,49</u>			<u>293</u>	<u>9,4094</u>	<u>3,68</u>
22	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	39,1	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	2463	-	<u>2463</u>	-	-
23	КБ23-1-2	Вирівнювання основи із ЦПС С7	10м3	14	<u>19992,60</u>	-	279896	15972	-	<u>17,9520</u>	<u>251,33</u>
					<u>1140,85</u>	-			-	-	-
24	КБ27-24-2	Улаштування вирівнюючого шару покриття автогрейдером з асфальтобетонної суміші	100 т	0,675	<u>27867,75</u>	<u>8622,53</u>	18811	1359	<u>5820</u>	<u>29,1390</u>	<u>19,67</u>
					<u>2013,50</u>	<u>1529,79</u>			<u>1033</u>	<u>15,9333</u>	<u>10,75</u>
25	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	68,175	<u>4559,34</u>	-	310833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					619203	19885	<u>12929</u>		<u>310,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					619203		<u>2146</u>		<u>25,47</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586389				
		всього заробітна плата, грн.					22031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4043				
		Всього будівельні роботи, грн.					631854				

		Всього по розділу 2					631854				
		Разом прямі витрати по кошторису					1260544	109288	<u>49188</u>		<u>1677,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1260544		<u>8700</u>		<u>104,86</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1102068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					117988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23032				
		Всього будівельні роботи, грн.					1329952				


		Всього по кошторису					1329952				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1980,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					141020				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на зелені зони
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 124,244 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00395 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,874 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Газон											
1	КБ47-25-4	Газон Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,09	<u>4266.38</u> 4266,38	-	47314	47314	-	<u>69.0800</u>	<u>766.1</u>
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,178	<u>56285.96</u> 2401,63	<u>53884.33</u> 11874,94	10019	427	<u>9592</u> 2114	<u>39.6440</u> 147,8198	<u>7.06</u> 26,31
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	213,6	<u>58.57</u>	<u>58.57</u>	12511	-	<u>12511</u>	-	-
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	11,09	<u>2025.84</u> 597,41	<u>8.22</u>	22467	6625	<u>1756</u>	<u>0.0990</u> <u>9.0640</u>	<u>21.15</u> <u>100.52</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							92311	54366	<u>22103</u> 3870	-	<u>873.68</u> 47,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92311 15842 58236 31933 82,81 9638 124244				
		----- Всього по розділу 1					124244				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92311 92311 15842 58236 31933 82,81 9638 124244	54366	<u>22103</u> 3870		<u>873.68</u> 47,46
		----- Всього по кошторису					124244				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1003,95 67874				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на знаки, розмітку
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 604,650 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,240 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Знаки									
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	85	<u>272,79</u> 47,89	<u>122,11</u> 22,25	23187	4071	<u>10379</u> 1891	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>61,2</u> 23,74
2	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,87	<u>7600,75</u> 6043,34	-	6613	5258	-	<u>90,8500</u>	<u>79,04</u>
3	& C113-137- 1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.53мм	м	220	<u>437,52</u>	-	96254	-	-	-	-
4	& C113-142- 1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.70мм	м	94,5	<u>593,41</u>	-	56077	-	-	-	-
5	& C113-159- 1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.102мм	м	58,5	<u>851,81</u>	-	49831	-	-	-	-
6	& C115-962	Кріплення універсальне для монтажу дорожніх знаків на стійки діам.57-76 мм	шт	344	<u>60,39</u>	-	20774	-	-	-	-
7	& C115-816	Знак трикутної форми, А=700	100шт	0,2	<u>81869,88</u>	-	16374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & С1 15-898	Знак круглої форми, Д=600	100шт	0,11	104685,51	-	11515	-	-	-	-	-
9 & С1 15-843-1	Знак "STOP" В=700	100шт	0,01	126449,78	-	1264	-	-	-	-	-
10 & С1 15-842	Знак прямокутної форми, 600х600	100шт	0,46	104722,11	-	48172	-	-	-	-	-
11 & С1 15-842	Знак прямокутної форми, 600х600 (з флюор. окантуванням)	100шт	0,32	132942,45	-	42542	-	-	-	-	-
12 & С1 15-912	Знак прямокутної форми, 700х700	100шт	0,01	133009,25	-	1330	-	-	-	-	-
13 & С1 15-922-1-К	Знак прямокутної форми, 600х900	100шт	0,2	147054,15	-	29411	-	-	-	-	-
14 & С1 15-955	Знак прямокутної форми, 300х600	100шт	0,39	57547,33	-	22443	-	-	-	-	-
15 & С1 15-958	Знак прямокутної форми, 700х1050	100шт	0,02	196199,65	-	3924	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							429711	9329	10379	-	140,24
Разом будівельні роботи, грн.							429711		1891		23,74
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							410003				
всього заробітна плата, грн.							11220				
Загальновиробничі витрати, грн.							6958				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2409				
Всього будівельні роботи, грн.							436669				

Всього по розділу 1							436669				
Розділ 2. Розмітка (під рухом)											
16 КБ27-43-1	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	1,59	537,81	-	855	482	-	4,5600	7,25	-
тех.ч. табл. 1 п. 1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2				303,33	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.1	км лінії	0,5125	<u>8932.08</u> 318,50	<u>1272.43</u> 388,07	4578	163	<u>652</u> 199	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>2.45</u> 2,35
18	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.5	км лінії	0,227	<u>3426.22</u> 318,50	<u>1272.43</u> 388,07	778	72	<u>289</u> 88	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>1.09</u> 1,04
19	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.6	км лінії	0,456	<u>7096.79</u> 318,50	<u>1272.43</u> 388,07	3236	145	<u>580</u> 177	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>2.18</u> 2,09
20	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.7	км лінії	0,223	<u>5261.50</u> 318,50	<u>1272.43</u> 388,07	1173	71	<u>284</u> 87	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>1.07</u> 1,02
21	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. табл.1 п.3 к(ЕММ)=2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.11 /під час нанесення розмітки типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи маркірувальної машини/	км лінії	0,152	<u>15710.37</u> 318,50	<u>2544.86</u> 776,14	2388	48	<u>387</u> 118	<u>4,7880</u> 9,1762	<u>0.73</u> 1,39
22	КБ27-45-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1 - 1.14.2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м2	21,6	<u>1969.92</u> 237,08	<u>998.73</u> 334,67	42550	5121	<u>21573</u> 7229	<u>3,5640</u> 3,8680	<u>76.98</u> 83,55


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-45-3 тех. ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.3 - 1.23 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м2	18,162	<u>2244,32</u> 289,76	<u>1220,45</u> 409,02	40761	5263	<u>22166</u> 7429	<u>4,3560</u> 4,7272	<u>79,11</u> 85,85
24	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.34 - 1.38	10 м2	20,65	<u>2351,68</u> 319,29	<u>674,12</u> 219,11	48562	6593	<u>13921</u> 4525	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>97,88</u> 61,67
		Разом прямі витрати по розділу 2					144881	17958	<u>59852</u> 19852		<u>268,74</u> 238,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					144881 67071 37810 23100 67,02 7801 167981				

		Всього по розділу 2					167981				
		Разом прямі витрати по кошторису					574592	27287	<u>70231</u> 21743		<u>408,98</u> 262,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					574592 477074 49030 30058 87,71 10210 604650				

		Всього по кошторису					604650				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					759,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						59240			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішні мережі - освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 4395,677 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,91686 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 525,913 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на електромережі	246,807	-	246,807	0,40387	31,753	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення	3722,187	-	3722,187	5,86636	444	-
3	07-01-03	на зовнішнє освітлення парковки	421,21	-	421,21	0,64663	50,16	-
4	07-01-04	на придбання устаткування на освітлення	-	5,473	5,473	-	-	-
		Всього:	4390,204	5,473	4395,677	6,91686	525,913	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	153,054	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Накураш

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на електромережі
Зовнішні мережі - освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 246,807 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,753 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ33-108-1	(Демонтаж) Демонтаж проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,743	<u>5041,54</u> 1218,67	<u>3822,87</u> 587,77	3746	905	<u>2841</u> 437	<u>17,0016</u> 7,2121	<u>12,63</u> 5,36
2	С157-407 (зворотні матеріали)	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2 (зворотні матеріали)	1000м	0,07	<u>45890,50</u> -	-	3212	-	-	-	-
3	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,03521	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	7	-	7	-	-
4	КБ33-103-4	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	2	<u>2652,67</u> 560,08	<u>1703,02</u> 327,73	5305	1120	<u>3406</u> 655	<u>8,0080</u> 3,7891	<u>16,02</u> 7,58
5	& С1416-8584-3 (зворотні матеріали)	Стояки опор залізобетонні СВ 105 (зворотні матеріали)	шт	2	<u>1422,50</u> -	-	2845	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЗ31-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	2,36	<u>221,10</u>	<u>221,10</u>	522	-	<u>522</u>	-	-
7	КБ33-102-1	(Демонтаж) Установлення вручну дерев'яних суцільних стояків одностоякових опор із просочених деталей довжиною до 9, 5 м для ВЛ 0,38 і 6-10 кВ	опора	2	<u>1122,81</u> 390,01	<u>256,53</u> 37,82	2246	780	<u>513</u> 76	<u>5,8630</u> 0,4798	<u>11,73</u> 0,96
8 & С112-5-1	(зворотні матеріали)	Стійка С-1, електропередачі напругою нижче 35 кВ, діаметр 14-24 см, довжина 9,5 м (зворотні матеріали)	шт	2	<u>529,00</u>	-	1058	-	-	-	-
9	СЗ31-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,426	<u>303,82</u>	<u>303,82</u>	129	-	<u>129</u>	-	-
10	КБ1-165-6	Опори СК 120/10	100м3	0,061	<u>17186,65</u> 17186,65	-	1048	1048	-	<u>287,9800</u>	<u>17,57</u>
11	КР20-41-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100 т	0,10675	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	366	24	<u>342</u> 80	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>0,39</u> 1
12	СЗ11-5	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	10,675	<u>58,57</u>	<u>58,57</u>	625	-	<u>625</u>	-	-
13	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0061	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	35	2	<u>33</u> 5	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,04</u> 0,06
14	КБ33-255-1	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на одній відмітці з опорою	м3	5,4	<u>3092,09</u> 173,42	<u>177,02</u> 52,40	16697	936	<u>956</u> 283	<u>2,6070</u> 0,5350	<u>14,08</u> 2,89
15	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	2	<u>499,30</u> 46,37	<u>413,28</u> 94,32	999	93	<u>827</u> 189	<u>0,6710</u> 0,9963	<u>1,34</u> 1,99
16	КБ33-251-7	Установлення залізобетонних опор контактної мережі масою до 3,5 т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина буріння 2 м	опора	2	<u>2602,33</u> 413,14	<u>2189,19</u> 333,28	5205	826	<u>4379</u> 667	<u>5,9070</u> 3,9881	<u>11,81</u> 7,98
17 & С1416-8584-1		Стояки опор зовнішнього освітлення та контактної мережі міського електротранспорту, СК 120-10 2х1,8т	шт	2	<u>20582,51</u>	-	41165	-	-	-	-
18	СЗ31-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 450 км	т	3,6	<u>3316,96</u>	<u>3316,96</u>	11941	-	<u>11941</u>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					90036	5734	<u>26521</u>		<u>85,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90036		2480		28,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57781				
		всього заробітна плата, грн.					8214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1541				
		Всього будівельні роботи, грн.					94712				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7115				

		Всього по розділу 1					94712				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
19	КБ33-255-1	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на одній відмітці з опорою	м3	1,41	<u>353,48</u> 173,42	<u>177,02</u> 52,40	498	245	<u>250</u> 74	<u>2,6070</u> 0,5350	<u>3,68</u> 0,75
20	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	1,4382	<u>2540,02</u>	-	3653	-	-	-	-
21	КБ33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	2	<u>2652,67</u> 560,08	<u>1703,02</u> 327,73	5305	1120	<u>3406</u> 655	<u>8,0080</u> 3,7891	<u>16,02</u> 7,58
22	С1416-8534	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-1	шт	2	<u>5943,25</u>	-	11887	-	-	-	-
23	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	<u>4282,50</u> 1549,57	<u>922,76</u> 219,83	1285	465	<u>277</u> 66	<u>21,1200</u> 2,5436	<u>6,34</u> 0,76
24	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,063	<u>95080,11</u> 42128,99	<u>45629,60</u> 3681,05	5990	2654	<u>2875</u> 232	<u>536,4700</u> 40,3319	<u>33,8</u> 2,54
25	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	63,252	<u>702,20</u>	-	44416	-	-	-	-
26	КБ22-21-5	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,063	<u>200759,46</u> 6399,25	<u>73867,16</u> 14951,06	12648	403	<u>4654</u> 942	<u>81,4880</u> 167,9979	<u>5,13</u> 10,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ21-1-12	Прокладання сталевих труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,3	<u>29702,62</u> 4479,24	<u>22039,93</u> 4702,40	8911	1344	<u>6612</u> 1411	<u>61,0500</u> 63,8297	<u>18,32</u> 19,15
28	& С113-137-7	Труби сталеві профільні 50х50 мм, товщина стінки 2 мм	м	30	<u>223,59</u> -	-	6708	-	-	-	-
29	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,93	<u>3691,26</u> 1936,97	<u>857,48</u> 213,12	3433	1801	<u>797</u> 198	<u>26,4000</u> 2,4805	<u>24,55</u> 2,31
30	КМ8-412-7	Затягування кабелю контрольного і силового в сталевий футляр	100 м	0,93	<u>4025,34</u> 3099,15	<u>449,65</u> 111,76	3744	2882	<u>418</u> 104	<u>42,2400</u> 1,3008	<u>39,28</u> 1,21
31	& С151-555-2	Кабелі марка АВБШВ, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	0,12546	<u>109569,32</u> -	-	13747	-	-	-	-
32	КБ33-110-3	Підвішування тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії](СІП5-4х35 від демонтажу)	км	0,673	<u>16865,47</u> 4771,55	<u>12033,58</u> 1813,36	11350	3211	<u>8099</u> 1220	<u>63,5360</u> 23,0149	<u>42,76</u> 15,49
33	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,0102	<u>10469,04</u> 6873,15	<u>3595,89</u> 699,87	107	70	<u>37</u> 7	<u>91,5200</u> 8,2040	<u>0,93</u> 0,08
34	С1545-478 варіант 1	Гак універсальний ГУ-20	шт	15	<u>144,06</u> -	-	2161	-	-	-	-
35	С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] [4х16-35] 3Н 2.2	шт	14	<u>124,60</u> -	-	1744	-	-	-	-
36	С1545-413-12 варіант 1	Затискач підтримуючий кутовий 3П 3.3 [2-4х[16-120 мм2]]	шт	8	<u>90,09</u> -	-	721	-	-	-	-
37	С1545-413-16 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію 3В 2.2.1 16-70 мм2	шт	20	<u>86,67</u> -	-	1733	-	-	-	-
38	С1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІФ 207	м	40	<u>47,38</u> -	-	1895	-	-	-	-
39	С1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	20	<u>12,38</u> -	-	248	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							142184	14195	<u>27425</u> 4909		<u>190,81</u> 60,45
Разом будівельні роботи, грн.							142184				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							100564				
всього заробітна плата, грн.							19104				
Загальновиробничі витрати, грн.							9911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2894				
Всього будівельні роботи, грн.							152095				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					152095				
		Разом прямі витрати по кошторису					232220	19929	<u>53946</u>		<u>276,42</u>
									7389		89,33
		Разом будівельні роботи, грн.					232220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158345				
		всього заробітна плата, грн.					27318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14587				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4435				
		Всього будівельні роботи, грн.					246807				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7115				

		Всього по кошторису					246807				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					403,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31753				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на зовнішнє освітлення
Зовнішні мережі - освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3722,187 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,86636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 444,000 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	КБ33-108-1 вказ к=0,6	Демонтаж проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,63	<u>5041,54</u> 1218,67	<u>3822,87</u> 587,77	8218	1986	<u>6232</u> 958	<u>17,0016</u> 7,2121	<u>27,71</u> 11,76
2	С157-379 (зворотні матеріали)	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2 (зворотні матеріали)	1000м	1,63	<u>44969,00</u> -	-	73299	-	-	-	-
3	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км (Демонтаж) Монтаж шафи керування або регулювання	т	0,70579	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	142	-	<u>142</u> -	-	-
4	КМ8-102-1 к дем.=0,4	Шафа керування вуличним освітленням І- 710 (380В).	шафа	1	<u>1213,97</u> 687,32	<u>526,65</u> 125,46	1214	687	<u>527</u> 125	<u>9,1520</u> 1,4517	<u>9,15</u> 1,45
5	& С1514-7-2 (зворотні матеріали)	Шафа керування вуличним освітленням І- 710 (380В).	шт	1	<u>25000,00</u> -	-	25000	-	-	-	-
6	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,1	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	20	-	<u>20</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ33-115-2 к=0,6	Демонтаж світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	24	<u>856,22</u> 148,64	<u>707,58</u> 122,65	20549	3567	<u>16982</u> 2944	<u>2,1252</u> 1,3407	<u>51</u> 32,18
8	С1547-4 варіант 1 (зворотні матеріали)	Світильники (зворотні матеріали)	шт	24	<u>352,50</u> -	- -	8460	-	- -	- -	- -
9	& С1545-92-11 (зворотні матеріали)	Кронштейн однорожковий (зворотні матеріали)	шт	24	<u>210,00</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
10	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,3024	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	61	-	<u>61</u> -	- -	- -
11	КБ33-103-4	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	24	<u>2652,67</u> 560,08	<u>1703,02</u> 327,73	63664	13442	<u>40872</u> 7866	<u>8,0080</u> 3,7891	<u>192,19</u> 90,94
12	& С1416-8584-3 (зворотні матеріали)	Стояки опор залізобетонні СВ 105 (зворотні матеріали)	шт	24	<u>1422,50</u> -	- -	34140	-	- -	- -	- -
13	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	28,32	<u>221,10</u> -	<u>221,10</u> -	6262	-	<u>6262</u> -	- -	- -
14	КМ8-529-3 к дем.=0,5	(Демонтаж) Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>216,41</u> 204,34	<u>12,07</u> 1,92	433	409	<u>24</u> 4	<u>2,6400</u> 0,0237	<u>5,28</u> 0,05
15	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,014	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	3	-	<u>3</u> -	- -	- -
16	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка піском)	10м3	1,2	<u>8364,11</u> 1140,85	- -	10037	1369	- -	<u>17,9520</u> -	<u>21,54</u> -
17	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,56	<u>71540,69</u> 3058,68	<u>68482,01</u> 15092,26	40063	1713	<u>38350</u> 8452	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>28,27</u> 105,21
18	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,65	<u>20468,47</u> 20468,47	- -	13305	13305	- -	<u>345,5760</u> -	<u>224,62</u> -
19	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,1375	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	3900	251	<u>3649</u> 853	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>4,14</u> 10,7
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1093,75	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	64061	-	<u>64061</u> 8991	- 0,0990	- 108,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,625	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	3607	235	<u>3372</u> 558	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>3,88</u> 5,72
22	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,231	<u>42506,38</u> 1234,80	<u>41271,58</u> 9643,20	9819	285	<u>9534</u> 2228	<u>20,3830</u> 121,0638	<u>4,71</u> 27,97
23	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	6,25	<u>8364,11</u> 1140,85	-	52276	7130	-	<u>17,9520</u>	<u>112,2</u>
24	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,546	<u>17390,13</u> 16095,22	-	9495	8788	-	<u>244,2000</u>	<u>133,33</u>
25	С113-2128 варіант 1	Труба гофрована КОПОС Королех KF09075 ВА діаметром 75 мм	м	546	<u>38,84</u>	-	21207	-	-	-	-
26	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,792	<u>95080,11</u> 42128,99	<u>45629,60</u> 3681,05	75303	33366	<u>36139</u> 2915	<u>536,4700</u> 40,3319	<u>424,88</u> 31,94
27	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	795,168	<u>702,20</u>	-	558367	-	-	-	-
28	КБ22-21-5	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,792	<u>200759,46</u> 6399,25	<u>73867,16</u> 14951,06	159001	5068	<u>58503</u> 11841	<u>81,4880</u> 167,9979	<u>64,54</u> 133,05
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка піском)	10м3	55,2	<u>8364,11</u> 1140,85	-	461699	62975	-	<u>17,9520</u>	<u>990,95</u>
30	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,31	<u>17186,65</u> 17186,65	-	5328	5328	-	<u>287,9800</u>	<u>89,27</u>
31	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,5425	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	1860	120	<u>1740</u> 407	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>1,98</u> 5,1
32	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	54,25	<u>58,57</u>	<u>58,57</u>	3177	-	<u>3177</u> 446	-	-
33	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,031	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	179	12	<u>167</u> 28	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,19</u> 0,28
34	КБ23-1-2	Улаштування основи з ЩПС	10м3	0,23	<u>1140,85</u> 1140,85	-	262	262	-	<u>17,9520</u>	<u>4,13</u>
35	& С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	2,875	<u>1508,14</u>	-	4336	-	-	-	-
36	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,41	<u>25873,62</u> 25873,62	-	10608	10608	-	<u>388,9600</u>	<u>159,47</u>
37	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	29,4678	<u>2540,02</u>	-	74849	-	-	-	-
38	& С124-64-4 варіант 1	Фундаментна закладна деталь АВ ОКБ 4хМ24х1200	шт	40	<u>1298,15</u>	-	51926	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	1	<u>2652,67</u> 560,08	<u>1703,02</u> 327,73	2653	560	<u>1703</u> 328	<u>8,0080</u> 3,7891	<u>8,01</u> 3,79
40 & С1416-8584-3		Стояки опор залізобетонні СВ 105	шт	1	<u>8701,32</u> -	-	8701	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1746585	171466	<u>291520</u> 48944		<u>2561,44</u> 573,79
Разом будівельні роботи, грн.							1746585				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1283599				
всього заробітна плата, грн.							220410				
Загальновиробничі витрати, грн.							120900				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							326,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38019				
Всього будівельні роботи, грн.							1867485				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							145939				

Всього по розділу 1							1867485				
Розділ 2. Монтажні роботи											
41	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	132	<u>170,08</u> 132,18	-	22451	17448	-	<u>1,7600</u> -	<u>232,32</u> -
42	С1545-50	Забиття кінцеве	комплект	134,64	<u>702,10</u> -	-	94531	-	-	-	-
43	КМ8-413-10	Затягування кабеля контрольного і силового в гофротрубу	100 м	5,46	<u>6911,52</u> 5785,44	<u>1118,90</u> 278,10	37737	31589	<u>6109</u> 1518	<u>82,7200</u> 3,2368	<u>451,65</u> 17,67
44	КМ8-412-7	Затягування кабеля контрольного і силового в сталевий футляр	100 м	7,92	<u>4025,34</u> 3099,15	<u>449,65</u> 111,76	31881	24545	<u>3561</u> 885	<u>42,2400</u> 1,3008	<u>334,54</u> 10,3
45 & С151-555-2		Кабелі марка АВБШВ, число жил та переріз 4х35 мм ²	1000м	1,36476	<u>109569,32</u> -	-	149536	-	-	-	-
46	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,00272	<u>10469,04</u> 6873,15	<u>3595,89</u> 699,87	28	19	<u>9</u> 2	<u>91,5200</u> 8,2040	<u>0,25</u> 0,02
47	С1545-478 варіант 1	Гак універсальний ГУ-20	шт	4	<u>144,06</u> -	-	576	-	-	-	-
48	С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] [4х16-35] ЗН 2.2	шт	4	<u>124,60</u> -	-	498	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1545-413-12 варіант 1	Затискач підтримуючий кутовий ЗП 3.3 [2-4x[16-120 мм2]]	шт	2	<u>90,09</u>	-	180	-	-	-	-
50	C1545-413-16 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію ЗВ 2.2.1 16-70 мм2	шт	6	<u>86,67</u>	-	520	-	-	-	-
51	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	20	<u>47,38</u>	-	948	-	-	-	-
52	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	20	<u>12,38</u>	-	248	-	-	-	-
53	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,035	<u>8514,30</u> 2031,12	<u>6371,45</u> 979,62	298	71	<u>223</u> 34	<u>28,3360</u> 12,0201	<u>0,99</u> 0,42
54	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,65	<u>2737,81</u> 1291,31	<u>585,59</u> 145,55	1780	839	<u>381</u> 95	<u>17,6000</u> 1,6940	<u>11,44</u> 1,1
55	КБ21-1-12	Прокладання сталених труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,65	<u>29702,62</u> 4479,24	<u>22039,93</u> 4702,40	19307	2912	<u>14326</u> 3057	<u>61,0500</u> 63,8297	<u>39,68</u> 41,49
56 & 57	C113-137-7 C157-380	Труби сталеві профільні 50x50 мм, товщина стінки 2 мм Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x35 мм2	м 1000м	65 0,1045	<u>223,59</u> <u>56340,42</u>	- -	14533 5888	- -	- -	- -	- -
58	КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	комплект	12	<u>876,72</u> 532,83	<u>149,15</u> 41,75	10521	6394	<u>1790</u> 501	<u>7,7110</u> 0,5559	<u>92,53</u> 6,67
59	C1545-494-1 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ASA-A 280/5B	шт	36	<u>361,32</u>	-	13008	-	-	-	-
60	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	12,3	<u>308,94</u> 274,40	<u>34,54</u> 8,67	3800	3375	<u>425</u> 107	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>46</u> 1,24
61	C111-1721-11B варіант 1	Стрічка сигнальна	м	1230	<u>1,76</u>	-	2165	-	-	-	-
62	КМ8-412-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Затягування провода в трубу (кронштейн) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,28	<u>1249,97</u> 949,11	<u>62,74</u> 15,59	6600	5011	<u>331</u> 82	<u>12,9360</u> 0,1815	<u>68,3</u> 0,96
63 & 64	C157-247-2 КБ33-259-1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВС, переріз 3x1,5 мм2 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	1000м опора	0,528 40	<u>19997,51</u> <u>522,32</u> 105,98	- <u>416,34</u> 67,14	10559 20893	- 4239	- <u>16654</u> 2686	- <u>1,4960</u> 0,7885	- <u>59,84</u> 31,54
65	C1548-266-1 варіант 1	Опора оцинкована ОКБ-7-2 (4мм)	шт	38	<u>7821,60</u>	-	297221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1548-266-1 варіант 2	Опора оцинкована ОКБ-8-2 (4мм)	шт	2	<u>9161.20</u> -	- -	18322	-	- -	- -	- -
67	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,055	<u>68996.64</u> -	- -	3795	-	- -	- -	- -
68	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3995.41</u> 1718,29	<u>1316.61</u> 313,65	3995	1718	<u>1317</u> 314	<u>22.8800</u> 3,6293	<u>22.88</u> 3,63
69	& C1514-7-2 варіант 1	Шафа керування вуличним освітленням І-710 (380В).	шт	1	<u>42880.97</u> -	- -	42881	-	- -	- -	- -
70	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>140.73</u> 136,22	<u>3.13</u> 1,02	141	136	<u>3</u> 1	<u>1.7600</u> 0,0139	<u>1.76</u> 0,01
71	& C1545-311-1 варіант 1	Термінал пункту включення освітлення СЕА-СУГО-У-01	шт	1	<u>16180.14</u> -	- -	16180	-	- -	- -	- -
72	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>1206.43</u> 408,67	<u>24.13</u> 3,84	2413	817	<u>48</u> 8	<u>5.2800</u> 0,0474	<u>10.56</u> 0,09
73	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>526.87</u> 231,31	<u>23.14</u> 3,76	1054	463	<u>46</u> 8	<u>3.0800</u> 0,0463	<u>6.16</u> 0,09
74	KB33-115-2	Установлення світильників	шт	66	<u>1017.20</u> 247,73	<u>769.47</u> 144,30	67135	16350	<u>50785</u> 9524	<u>3.5420</u> 1,7371	<u>233.77</u> 114,65
75	& C1545-92-11 варіант 3	Кронштейн однорожковий КР 1/1.0/1.5	шт	20	<u>2096.39</u> -	- -	41928	-	- -	- -	- -
76	& C1545-92-13 варіант 1	Кронштейн F-подібний КР 2/1.0-1.5/0.5-1.0	шт	2	<u>2753.69</u> -	- -	5507	-	- -	- -	- -
77	& C1545-92-11 варіант 4	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5	шт	17	<u>2336.90</u> -	- -	39727	-	- -	- -	- -
78	& C1545-92-11 варіант 1	Кронштейн приставний КП 1/1.0	шт	4	<u>1146.90</u> -	- -	4588	-	- -	- -	- -
79	& C1545-92-11 варіант 2	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 90 град.	шт	1	<u>2336.90</u> -	- -	2337	-	- -	- -	- -
80	& C1547-7-15-3 варіант 1	Кронштейн однорожковий без гака на з/б опору КС-1	шт	2	<u>1931.76</u> -	- -	3864	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C1547-4-7 варіант 1	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5308/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449572	шт	36	<u>10725,68</u>	-	386124	-	-	-	-
82	& C1547-4-7 варіант 3	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5301/10 LEDs 450mA NW 740 15.4W//450412	шт	18	<u>7866,31</u>	-	141594	-	-	-	-
83	& C1547-4-7 варіант 2	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5370/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra left/474852	шт	2	<u>8367,44</u>	-	16735	-	-	-	-
84	& C1547-4-9 варіант 2	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra right/474732	шт	4	<u>8367,30</u>	-	33469	-	-	-	-
85	& C1547-4-9 варіант 1	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5366/60 LEDs 700mA NW 740 128W//469232	шт	1	<u>13127,85</u>	-	13128	-	-	-	-
86	& C1547-4-7 варіант 5	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5308/60 LEDs 600mA NW 740 109W//447852	шт	4	<u>12905,93</u>	-	51624	-	-	-	-
87	& C1547-4-9 варіант 3	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/20 LEDs 700mA NW 740 45,5W/Zebra right/474732	шт	1	<u>8544,68</u>	-	8545	-	-	-	-
88	KM8-599-5 n6=0	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	42	<u>433,10</u> 408,67	<u>24,43</u> 5,33	18190	17164	<u>1026</u> 224	<u>5,2800</u> 0,0623	<u>221,76</u> 2,61
89	& 1504- 1006-6 варіант 1	Ввідний щиток ROSA TB-1	шт	20	<u>1482,84</u>	-	29657	-	-	-	-
90	& 1504- 1006-6	Ввідний щиток ROSA TB-2	шт	20	<u>1629,72</u>	-	32594	-	-	-	-
91	& 1504- 1006-6 варіант 3	Ввідний щиток ROSA NTB-3	шт	2	<u>1605,24</u>	-	3210	-	-	-	-
92	C1545-507 варіант 1	Запобіжник D01/E14 10A	шт	66	<u>139,56</u>	-	9211	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1743655	133090	<u>97034</u> 19046		<u>1834,43</u> 232,49
Разом будівельні роботи, грн.							1743655				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1513531				
всього заробітна плата, грн.							152136				
Загальновиробничі витрати, грн.							80381				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							202,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23580				
Всього будівельні роботи, грн.							1824036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1824036				
		Розділ 3. Заземлення									
93	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>17057,06</u> 17057,06	-	1876	1876	-	<u>287,9800</u>	<u>31,68</u>
94	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3	<u>5002,97</u> 903,92	<u>3997,52</u> 546,06	15009	2712	<u>11993</u> 1638	<u>12,3200</u> 6,8107	<u>36,96</u> 20,43
95	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,1422	<u>26575,75</u>	-	3779	-	-	-	-
96	С111-796 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 8 мм	т	0,0117	<u>47832,28</u>	-	560	-	-	-	-
97	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	<u>2502,94</u> 1807,84	<u>524,47</u> 90,30	1251	904	<u>262</u> 45	<u>24,6400</u> 1,0630	<u>12,32</u> 0,53
98	& С111-1809-3	Смуга, 40х4	м	50	<u>45,73</u>	-	2287	-	-	-	-
99	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>10602,29</u> 10602,29	-	1166	1166	-	<u>181,7640</u>	<u>19,99</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					25928	6658	<u>12255</u> 1683		<u>100,95</u> 20,96
		Разом будівельні роботи, грн.					25928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7015				
		всього заробітна плата, грн.					8341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1514				
		Всього будівельні роботи, грн.					30667				

		Всього по розділу 3					30667				
		Разом прямі витрати по кошторису					3516168	311214	<u>400809</u> 69673		<u>4496,82</u> 827,24
		Разом будівельні роботи, грн.					3516168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2804145				
		всього заробітна плата, грн.					380887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					206019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					542,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63113				
		Всього будівельні роботи, грн.					3722187				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					145939				

		Всього по кошторису					3722187				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5866,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					444000				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на зовнішнє освітлення парковки
Зовнішні мережі - освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 421,210 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64663 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,160 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	<u>71540,69</u> 3058,68	<u>68482,01</u> 15092,26	3219	138	<u>3081</u> 679	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>2,27</u> 8,45
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>20468,47</u> 20468,47	- -	1023	1023	- -	<u>345,5760</u> -	<u>17,28</u> -
3	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0875	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	300	19	<u>281</u> 66	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>0,32</u> 0,82
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	87,5	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	5125	-	<u>5125</u> 719	- 0,0990	- 8,66
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,05	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	289	19	<u>270</u> 45	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,31</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,5	<u>8364,11</u> 1140,85	-	4182	570	-	<u>17,9520</u>	<u>8,98</u>
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,04	<u>17390,13</u> 16095,22	-	696	644	-	<u>244,2000</u>	<u>9,77</u>
8	С113-2128 варіант 1	Труба гофрована КОПОС Корорflex KF09075 ВА діаметром 75 мм	м	40	<u>38,84</u>	-	1554	-	-	-	-
9	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,065	<u>95080,11</u> 42128,99	<u>45629,60</u> 3681,05	6180	2738	<u>2966</u> 239	<u>536,4700</u> 40,3319	<u>34,87</u> 2,62
10	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	65	<u>702,20</u>	-	45643	-	-	-	-
11	КБ22-21-5	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,065	<u>200759,46</u> 6399,25	<u>73867,16</u> 14951,06	13049	416	<u>4801</u> 972	<u>81,4880</u> 167,9979	<u>5,3</u> 10,92
12	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи, засипка	10м3	4,4	<u>8364,11</u> 1140,85	-	36802	5020	-	<u>17,9520</u>	<u>78,99</u>
13	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,037	<u>17186,65</u> 17186,65	-	636	636	-	<u>287,9800</u>	<u>10,66</u>
14	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06475	<u>3428,31</u> 220,57	<u>3207,74</u> 749,49	222	14	<u>208</u> 49	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>0,24</u> 0,61
15	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6,475	<u>58,57</u>	<u>58,57</u> 8,22	379	-	<u>379</u> 53	-	-
16	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0037	<u>5771,76</u> 375,84	<u>5395,92</u> 892,86	21	1	<u>20</u> 3	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,02</u> 0,03
17	КБ23-1-2	Улаштування основи з ЩПС	10м3	0,03	<u>1140,85</u> 1140,85	-	34	34	-	<u>17,9520</u>	<u>0,54</u>
18 & С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	0,375	<u>1508,14</u>	-	-	566	-	-	-	-
19	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,05	<u>25873,62</u> 25873,62	-	1294	1294	-	<u>388,9600</u>	<u>19,45</u>
20	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	3,468	<u>2540,02</u>	-	8809	-	-	-	-
21 & С124-64-4 варіант 1	Фундаментна закладна деталь АВ ОКБ 4хМ24х1200	шт	5	<u>1298,15</u>	-	-	6491	-	-	-	-
22	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2, (під колесовідбійник)	100м3	0,008	<u>31719,69</u> 31719,69	-	254	254	-	<u>523,6000</u>	<u>4,19</u>
23	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під колесовідбійник	10м3	0,06	<u>8996,45</u> 1693,10	<u>4541,79</u> 1019,39	540	102	<u>273</u> 61	<u>26,6420</u> 10,5600	<u>1,6</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	0,612	<u>2540,02</u>	-	1554	-	-	-	-
25	КБ6-11-10	Установлення колесовідбійника	т	0,16416	<u>3679,63</u>	<u>1703,17</u>	604	297	<u>280</u>	<u>25,5310</u>	<u>4,19</u>
26	& C113-161-2	Колесовідбійник із сталеві труби діаметром 108 мм, довжиною 2 м	шт	8	<u>1808,62</u>	<u>382,27</u>	25858	-	<u>63</u>	<u>3,9600</u>	<u>0,65</u>
27	C1633-44-1ВД варіант 1	Анкерні деталі	шт	64	<u>3232,21</u>	-	1192	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					166516	13219	<u>17684</u>		<u>198,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					166516		<u>2949</u>		<u>34,49</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135613				
		всього заробітна плата, грн.					16168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2824				
		Всього будівельні роботи, грн.					175445				
		Всього по розділу 1					175445				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
28	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	16	<u>170,08</u>	-	2721	2115	-	<u>1,7600</u>	<u>28,16</u>
29	C1545-50	Забиття кінцеве	комплект	16,32	<u>132,18</u>	-	11458	-	-	-	-
30	КМ8-413-10	Затягування кабеля контрольного і силового в гофротрубу	100 м	0,4	<u>702,10</u>	-	2765	2314	<u>448</u>	<u>82,7200</u>	<u>33,09</u>
31	КМ8-412-7	Затягування кабеля контрольного і силового в сталевий футляр	100 м	0,65	<u>5785,44</u>	<u>278,10</u>	2616	2014	<u>111</u>	<u>3,2368</u>	<u>1,29</u>
32	& C151-555-2	Кабелі марка АВБШВ, число жил та переріз 4x35 мм2	1000м	0,1071	<u>4025,34</u>	<u>449,65</u>	11735	-	<u>292</u>	<u>42,2400</u>	<u>27,46</u>
33	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1	<u>3099,15</u>	<u>111,76</u>	309	274	<u>73</u>	<u>1,3008</u>	<u>0,85</u>
					<u>109569,32</u>	-			-	-	-
					<u>308,94</u>	<u>34,54</u>			-	-	-
					<u>274,40</u>	<u>8,67</u>			<u>35</u>	<u>3,7400</u>	<u>3,74</u>
									<u>9</u>	<u>0,1007</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	100	<u>1,76</u> -	-	176	-	-	-	-
35	KM8-166-3	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	2	<u>3256,10</u> 1280,35	<u>83,66</u> 20,79	6512	2561	<u>167</u> 42	<u>15,8400</u> 0,2420	<u>31,68</u> 0,48
36	2405-1486 варіант 2	Муфта з'єднувальна RSJ (4/25-50) 1кВ ПВХ 4х25-50 4ПСТп-1	комплект	2	<u>153,85</u> -	-	308	-	-	-	-
37	KM8-166-2 стосовно	Монтаж гільзи	шт	8	<u>3004,13</u> 1138,09	<u>62,74</u> 15,59	24033	9105	<u>502</u> 125	<u>14,0800</u> 0,1815	<u>112,64</u> 1,45
38	C1545-32 варіант 1	Гільза з'єднувальна GL-035 алюм. АСКО	100шт	0,08	<u>40,15</u> -	-	3	-	-	-	-
39	KM8-412-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Затягування проводу в трубу (кронштейн) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>1249,97</u> 949,11	<u>62,74</u> 15,59	937	712	<u>47</u> 12	<u>12,9360</u> 0,1815	<u>9,7</u> 0,14
40	& C157-247-2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВС, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,075	<u>19997,51</u> -	-	1500	-	-	-	-
41	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	5	<u>522,32</u> 105,98	<u>416,34</u> 67,14	2612	530	<u>2082</u> 336	<u>1,4960</u> 0,7885	<u>7,48</u> 3,94
42	& C1548-266-1 варіант 1	Опора оцинкована ОКБ-7-2 (4мм)	шт	5	<u>7821,60</u> -	-	39108	-	-	-	-
43	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	<u>68996,64</u> -	-	690	-	-	-	-
44	КБ33-115-2	Установлення світильників	шт	8	<u>1017,20</u> 247,73	<u>769,47</u> 144,30	8138	1982	<u>6156</u> 1154	<u>3,5420</u> 1,7371	<u>28,34</u> 13,9
45	& C1545-92-11 варіант 3	Кронштейн однорожковий КР 1/1.0/1.5	шт	2	<u>2096,39</u> -	-	4193	-	-	-	-
46	& C1545-92-11 варіант 4	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5	шт	2	<u>2336,90</u> -	-	4674	-	-	-	-
47	& C1545-92-11 варіант 5	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 60 град.	шт	1	<u>2336,90</u> -	-	2337	-	-	-	-
48	& C1547-4-7 варіант 4	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5306/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449472	шт	7	<u>10725,68</u> -	-	75080	-	-	-	-
49	& C1547-4-9 варіант 1	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5366/60 LEDs 700mA NW 740 128W//469232	шт	1	<u>13127,85</u> -	-	13128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КМ8-599-5 н6=0	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	5	<u>433,10</u> 408,67	<u>24,43</u> 5,33	2166	2043	<u>123</u> 27	<u>5,2800</u> 0,0623	<u>26,4</u> 0,31
51	& 1504-1006-6	Ввідний щиток ROSA TB-2	шт	5	<u>1629,72</u>	-	8149	-	-	-	-
52	C1545-507 варіант 1	Запобіжник D01/E14 10A	шт	10	<u>139,56</u>	-	1396	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							226744	23650	<u>9852</u> 1889	-	<u>308,69</u> 22,46
Разом будівельні роботи, грн.							226744				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							193242				
всього заробітна плата, грн.							25539				
Загальновиробничі витрати, грн.							13142				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3770				
Всього будівельні роботи, грн.							239886				
Всього по розділу 2							239886				
Розділ 3. Заземлення											
53	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>17057,06</u> 17057,06	-	341	341	-	<u>287,9800</u>	<u>5,76</u>
54	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>5002,97</u> 903,92	<u>3997,52</u> 546,06	3002	542	<u>2399</u> 328	<u>12,3200</u> 6,8107	<u>7,39</u> 4,09
55	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,02844	<u>26575,75</u>	-	756	-	-	-	-
56	C111-796 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 8 мм	т	0,00234	<u>47832,28</u>	-	112	-	-	-	-
57	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,08	<u>2502,94</u> 1807,84	<u>524,47</u> 90,30	200	145	<u>42</u> 7	<u>24,6400</u> 1,0630	<u>1,97</u> 0,09
58	& C111-1809-3	Смуга, 40х4	м	8	<u>45,73</u>	-	366	-	-	-	-
59	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>10602,29</u> 10602,29	-	212	212	-	<u>181,7640</u>	<u>3,64</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							4989	1240	<u>2441</u> 335	-	<u>18,76</u> 4,18
Разом будівельні роботи, грн.							4989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1308 1575 891 2,44 284 5880				
		----- Всього по розділу 3					5880				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					398249 398249 330163 43282 22961 59,07 6878 421210	38109	<u>29977</u> 5173		<u>526,43</u> 61,13
		----- Всього по кошторису					421210				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					646,63 50160				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04
на освітлення
Зовнішні мережі - освітлення


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5,473 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-5340	Контактор електромагнітний 100 А кількість полюсів 3 КТ6013Б; (маса=0,007)	шт	2	2400,00	4800
2	1504-1037 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А; (маса=0,0015)	шт	2	232,83	466
		Разом				5266
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207
		Всього по кошторису				5473

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко