

Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому
2023.03-42

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на винос мережі 10кВ
Винесення електричних мереж 10 кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 2023.03-42-ЕП

Кошторисна вартість 465,955 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64747 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,549 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0055	<u>35183,36</u>	<u>19718,97</u>	194	85	<u>109</u>	<u>216,1340</u>	<u>1,19</u>
					15464,39	5135,52			28	62,5562	0,34
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами,	100м3	0,405	<u>27161,83</u>	-	11001	11001	-	<u>414,8745</u>	<u>168,02</u>
	тех.ч. п.1.3.182	група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів			27161,83	-			-	-	-
	п.1.3.181	к(труд)=1,15									
	тех.ч. п.1.3.181	к(труд)=1,3									
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,315	<u>10283,08</u>	-	3239	3239	-	<u>159,4770</u>	<u>50,24</u>
					10283,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,9	<u>8631,25</u> 778,56	<u>7852,69</u> 2123,04	7768	701	<u>7067</u> 1911	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>8,64</u> 20,07
5	КМ8-142-2 n1=2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі /3шт./	100 м	0,9	<u>5030,85</u> 519,04	<u>4511,81</u> 1219,81	4528	467	<u>4061</u> 1098	<u>6,4000</u> 12,8100	<u>5,76</u> 11,53
6	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	9	<u>813,97</u> -	- -	7326	-	- -	- -	- -
7	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,27	<u>17241,12</u> 15984,75	- -	4655	4316	- -	<u>219,4200</u> -	<u>59,24</u> -
8	С113-1383 варіант 1	Труба гнучка двостінна електротехнічна труба ДКС 110 мм	м	270	<u>134,43</u> -	- -	36296	-	- -	- -	- -
9	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,9	<u>307,97</u> 275,74	<u>32,23</u> 8,71	277	248	<u>29</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,06</u> 0,08
10	& С1501-2-6-2Т	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	90	<u>5,46</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
11	КМ8-178-1	Показчик місця розташування кабелів та сполучних муфт, прокладених у землі, на стовбчиках з бетону	шт	2	<u>915,02</u> 247,06	- -	1830	494	- -	<u>3,3600</u> -	<u>6,72</u> -
Розділ 1. Кабельна лінія 1											
12	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>6689,68</u> 2724,96	<u>2747,67</u> 657,79	669	272	<u>275</u> 66	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>3,36</u> 0,72
13	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,9	<u>6411,39</u> 3114,24	<u>2321,76</u> 621,58	5770	2803	<u>2090</u> 559	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>34,56</u> 5,89
14	С151-492 варіант 1	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на напругу 10000 В, марка АСБ- 10, число жил та переріз 3х50 мм2	1000м	0,102	<u>894443,42</u> -	- -	91233	-	- -	- -	- -
15	КМ8-165-6	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	2	<u>5623,64</u> 917,76	<u>3850,95</u> 778,60	11247	1836	<u>7702</u> 1557	<u>9,6000</u> 9,5865	<u>19,2</u> 19,17
16	& С1510-1-1 варіант 2	Муфта кінцева 3 КНТп-10 (25-50)	шт	1	<u>1237,79</u> -	- -	1238	-	- -	- -	- -
17	& С1510-1-1 варіант 3	Муфта сполучна 3 КВТп-10 (25-50)	шт	1	<u>885,89</u> -	- -	886	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							111043	4911	<u>10067</u> 2182		<u>57,12</u> 25,78
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							111043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					96065 7093 3565 8,04 1035 114608 114608				
18	KM8-147-4	Розділ 2. Кабельна лінія 2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>6689,68</u> 2724,96	<u>2747,67</u> 657,79	669	272	<u>275</u> 66	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>3,36</u> 0,72
19	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,9	<u>6411,39</u> 3114,24	<u>2321,76</u> 621,58	5770	2803	<u>2090</u> 559	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>34,56</u> 5,89
20	C151-60 варіант 1	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на напругу 1000 В, марка ААБл-1, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,102	<u>855783,26</u> -	<u>-</u> -	87290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM8-165-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	2	<u>4560,21</u> 664,16	<u>3152,03</u> 636,35	9120	1328	<u>6304</u> 1273	<u>8,0000</u> 7,8419	<u>16</u> 15,68
22	& C1510-1-1 варіант 4	Муфта кінцева 4 ПКВтп-1 (25-50)	шт	1	<u>340,19</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1510-1-1 варіант 5	Муфта сполучна 4 ПСт-1 (25-50)	шт	1	<u>623,01</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					103812	4403	<u>8669</u> 1898		<u>53,92</u> 22,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103812 90740 6301 3226 7,39 951 107038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					107038				
		Розділ 3. Кабельна лінія 3									
24	КМ8-147-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>6689,68</u> 2724,96	<u>2747,67</u> 657,79	669	272	<u>275</u> 66	<u>33,6000</u> 7,2126	<u>3,36</u> 0,72
25	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,9	<u>6411,39</u> 3114,24	<u>2321,76</u> 621,58	5770	2803	<u>2090</u> 559	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>34,56</u> 5,89
26	С151-63 варіант 1	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, на напругу 1000 В, марка ААБл-1, число жил та переріз 4х120 мм ²	1000м	0,102	<u>1177412,</u> 45	- -	120096	-	- -	- -	- -
27	КМ8-165-3	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	2	<u>5525,06</u> 796,99	<u>3916,37</u> 790,50	11050	1594	<u>7833</u> 1581	<u>9,6000</u> 9,7427	<u>19,2</u> 19,49
28	& С1510-1-2 варіант 1	Муфта кінцева 4 ПКВтп-1 (70-120)	шт	1	<u>922,51</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
29	& С1510-1-2 варіант 2	Муфта сполучна 4 ПСт-1 (70-120)	шт	1	<u>770,63</u> -	- -	771	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							139279	4669	<u>10198</u> 2206		<u>57,12</u> 26,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							139279 124412 6875 3523 8,07 1039 142802				

		Всього по розділу 3					142802				
		Розділ 4. Відновлення асфальтобетонного покриття									
30	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м ²	0,11	<u>26656,18</u> 2236,32	<u>1442,09</u> 355,98	2932	246	<u>159</u> 39	<u>30,6976</u> 3,8158	<u>3,38</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-17-4 н1=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до 15 см	100м2	0,11	<u>5160,50</u> -	<u>238,64</u> 60,22	568	-	<u>26</u> 7	- 0,6694	- 0,07
32	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,11	<u>32678,04</u> 1339,71	- -	3595	147	- -	<u>16,9070</u> -	<u>1,86</u> -
33	КБ27-22-2 н1=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5 см	100м2	0,11	<u>20699,28</u> 866,80	- -	2277	95	- -	<u>10,8120</u> -	<u>1,19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					9372	488	<u>185</u> 46		<u>6,43</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9372 8699 534 333 0,92 117 9705				

		Всього по розділу 4					9705				
		Разом прямі витрати по кошторису					441111	35022	<u>40385</u> 9377		<u>477,46</u> 106,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					441111 365704 44399 24844 63,33 8150 465955				

		Всього по кошторису					465955				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					647,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52549				

Склав

_____Чисановська Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]