

Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому
2023.03-42

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № 2023.03-42-ГП

Кошторисна вартість 117,692 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,930 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення Перелік нарахувань:									
1	КБ1-18-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
		Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0666	<u>55687,47</u> 2558,03	<u>53129,44</u> 12647,67	3709	170	<u>3539</u> 842	<u>38,2024</u> 142,4445	<u>2,54</u> 9,49
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	79,92	<u>150,76</u> -	<u>150,76</u> 20,57	12049	-	<u>12049</u> 1644	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 17,9
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0666	<u>4690,84</u> 327,92	<u>4338,37</u> 780,44	312	22	<u>289</u> 52	<u>4,8972</u> 7,2431	<u>0,33</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,33	<u>12629,38</u> 4543,93	- -	42056	15131	- -	<u>66,5680</u> -	<u>221,67</u> -
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,33	<u>2064,73</u> 636,30	- -	6876	2119	- -	<u>8,7344</u> -	<u>29,09</u> -
6	КБ47-19-13	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10м	7,36	<u>1532,62</u> 858,83	- -	11280	6321	- -	<u>12,8260</u> -	<u>94,4</u> -
7	КБ47-21-2	Садіння кущів-саджанців у дворядну живу огорожу	10м	7,36	<u>2959,99</u> 1446,78	- -	21786	10648	- -	<u>19,1754</u> -	<u>141,13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					98068	34411	<u>15877</u> 2538		<u>489,16</u> 27,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98068 47780 36949 19624 46,49 5981 117692				

		Всього по розділу 1					117692				
		Разом прямі витрати по кошторису					98068	34411	<u>15877</u> 2538		<u>489,16</u> 27,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98068 47780 36949 19624 46,49 5981 117692				

		Всього по кошторису					117692				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					563,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42930				

Склав _____ Чисановська Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]