

Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому  
2023.03-42

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на тротуари, проїзди та майданчики**  
**Тротуари, проїзди та майданчики**

Основа:  
креслення (специфікації) № 2023.03-42-ГП

Кошторисна вартість 2476,311 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,89464 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 80,817 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                            | Загальна вартість, грн. |                  |                      | Витрати труда робітників, люд.год. |                       |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|         |                            |                                                                                                     |                |           | Всього                      | експлуатації машин         | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин   | не зайнятих обслуговуванням машин  |                       |
|         |                            |                                                                                                     |                |           |                             |                            |                         |                  |                      | тих, що обслуговують машини        |                       |
|         |                            |                                                                                                     |                |           |                             |                            |                         |                  |                      | на одиницю                         | всього                |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                   | 4              | 5         | 6                           | 7                          | 8                       | 9                | 10                   | 11                                 | 12                    |
|         |                            | Перелік нарахувань:                                                                                 |                |           |                             |                            |                         |                  |                      |                                    |                       |
|         |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06                              |                |           |                             |                            |                         |                  |                      |                                    |                       |
|         |                            | <b>Розділ 1. Тротуари, доріжки та майданчики</b>                                                    |                |           |                             |                            |                         |                  |                      |                                    |                       |
| 1       | КБ27-69-1                  | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2        | 1,9384    | <u>30147,86</u><br>1036,27  | <u>26055,05</u><br>3934,21 | 58439                   | 2009             | <u>50505</u><br>7626 | <u>15,4760</u><br>37,2791          | <u>30</u><br>72,26    |
| 2       | КБ27-12-1                  | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                         | 100м3          | 1,9384    | <u>132507,92</u><br>1120,96 | <u>8914,76</u><br>1075,80  | 256853                  | 2173             | <u>17280</u><br>2085 | <u>15,6668</u><br>9,9279           | <u>30,37</u><br>19,24 |
| 3       | КБ27-13-1                  | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                           | 1000м2         | 1,9384    | <u>287842,83</u><br>2429,25 | <u>19378,98</u><br>3314,58 | 557955                  | 4709             | <u>37564</u><br>6425 | <u>33,9518</u><br>32,6356          | <u>65,81</u><br>63,26 |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8                                                                         | 9     | 10                     | 11                       | 12                     |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 4 | КБ27-66-1 | Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                                                                                                                                                                                                                   | 100 м | 0,72   | <u>23080,16</u><br>5780,16 | <u>679,01</u><br>164,56 | 16618                                                                     | 4162  | <u>489</u><br>118      | <u>78,6096</u><br>1,5423 | <u>56,6</u><br>1,11    |
| 5 | КБ27-22-4 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см                                                                                                                                                                                | 100м2 | 19,384 | <u>47008,16</u><br>894,09  | <u>355,80</u><br>88,39  | 911206                                                                    | 17331 | <u>6897</u><br>1713    | <u>10,7696</u><br>0,8805 | <u>208,76</u><br>17,07 |
| 6 | КБ27-22-3 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 19,384 | <u>32795,88</u><br>894,09  | <u>355,80</u><br>88,39  | 635715                                                                    | 17331 | <u>6897</u><br>1713    | <u>10,7696</u><br>0,8805 | <u>208,76</u><br>17,07 |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                            |                         | 2436786                                                                   | 47715 | <u>119632</u><br>19680 |                          | <u>600,3</u><br>190,01 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                            |                         | 2436786<br>2269439<br>67395<br>39525<br>104,33<br>13422<br><b>2476311</b> |       |                        |                          |                        |
|   |           | -----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                         | <b>2476311</b>                                                            |       |                        |                          |                        |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                            |                         | 2436786                                                                   | 47715 | <u>119632</u><br>19680 |                          | <u>600,3</u><br>190,01 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                            |                         | 2436786<br>2269439<br>67395<br>39525<br>104,33<br>13422<br><b>2476311</b> |       |                        |                          |                        |
|   |           | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |                         | <b>2476311</b>                                                            |       |                        |                          |                        |
|   |           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                            |                         | 894,64                                                                    |       |                        |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 80817 |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_Чисановська Ю.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]