

Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому
2023.03-42

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електромережі 0,4кВ
Зовнішні електромережі 0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) № 2023.03-42-ЕП

Кошторисна вартість 74,958 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1999 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,012 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0107	<u>88475,65</u> 4072,34	<u>84403,31</u> 20092,92	947	44	<u>903</u> 215	<u>60,8175</u> 226,2974	<u>0,65</u> 2,42
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	18,7	<u>150,76</u> -	<u>150,76</u> 20,57	2819	-	<u>2819</u> 385	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,19
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0107	<u>5739,76</u> 400,31	<u>5290,36</u> 951,04	61	4	<u>57</u> 10	<u>5,9784</u> 8,8235	<u>0,06</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0271	<u>42064,17</u> 1315,21	<u>40748,96</u> 10270,70	1140	36	<u>1104</u> 278	<u>19,6418</u> 116,6615	<u>0,53</u> 3,16
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,042	<u>21802,14</u> 21802,14	- -	916	916	- -	<u>333,0096</u> -	<u>13,99</u> -
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0313	<u>8772,59</u> -	<u>8772,59</u> 1719,99	275	-	<u>275</u> 54	- 18,7334	- 0,59
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,313	<u>3035,97</u> 1431,01	<u>1604,96</u> 439,91	950	448	<u>502</u> 138	<u>19,4616</u> 5,4246	<u>6,09</u> 1,7
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,9	<u>13441,44</u> 1215,27	- -	12097	1094	- -	<u>17,2992</u> -	<u>15,57</u> -
9	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки	100 м тр	0,9	<u>307,97</u> 275,74	<u>32,23</u> 8,71	277	248	<u>29</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,06</u> 0,08
10	& С1501-2-6-2Т	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	90	<u>5,46</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
11	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,18	<u>18437,97</u> 17143,06	- -	3319	3086	- -	<u>235,3200</u> -	<u>42,36</u> -
12	С113-1451-2 варіант 4	Труби двостінні гладкі, діаметром 110х3 мм	м	180	<u>80,39</u> -	- -	14470	-	- -	- -	- -
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,8	<u>2697,94</u> 1297,60	<u>546,30</u> 146,26	4856	2336	<u>983</u> 263	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>28,8</u> 2,77
14	15094-3031 варіант 1	Кабель перерізом 4.25мм2 АВВГ	1000м	0,1836	<u>83202,23</u> -	- -	15276	-	- -	- -	- -
15	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /Автоматичний вимикач РЛ6-С32/3 ін=32А, 15кВ/	шт	2	<u>141,73</u> 136,90	<u>2,94</u> 1,02	283	274	<u>6</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
16	КМ8-178-1	Покажчик місця розташування кабелів та сполучних муфт, прокладених у землі, на стовбчиках з бетону Заземлення	шт	3	<u>651,36</u> 247,06	- -	1954	741	- -	<u>3,3600</u> -	<u>10,08</u> -
17	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,06	<u>18168,45</u> 18168,45	- -	1090	1090	- -	<u>277,5080</u> -	<u>16,65</u> -
18	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,06	<u>11293,96</u> 11293,96	- -	678	678	- -	<u>175,1544</u> -	<u>10,51</u> -
19	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	100 м	0,3	<u>7955,59</u> 1816,64	<u>485,44</u> 90,75	2387	545	<u>146</u> 27	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,72</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,3	<u>10139,14</u> 1167,84	<u>4338,11</u> 655,63	3042	350	<u>1301</u> 197	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>4,32</u> 2,22
		Разом прямі витрати по кошторису					67328	11890	<u>8125</u> 1577		<u>162,59</u> 17,54
		Разом будівельні роботи, грн.					67328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47313				
		всього заробітна плата, грн.					13467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2545				
		Всього будівельні роботи, грн.					74958				

		Всього по кошторису					74958				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16012				

Склав

Чисановська Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]