



ТОВ "НТ ДОРБУДПРОЕКТ"

46000, м. Тернопіль, факт. вул. 15 Квітня, 10; юрид. вул. Бродівська, 50В
Тел./факс: (0352)52-78-47, 097- 177-97-11, e-mail: ntdorbudproekt@gmail.com
ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
Код ЄДРПОУ 38645819, р/р UA403204780000026008924919312
АБ «УКРГАЗБАНК», ІПН:386458119180.

Сертифікат AP 000824 від 06.06.2012р; сертифікат AP 001772 від 30.07.2012р;
сертифікат AP 018586 від 10.01.2022р; сертифікат AP 018587 від 10.01.2022р.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

***Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль.
Коригування***

***Замовник
Департамент капітального будівництва
Тернопільської обласної військової адміністрації***

Том 4

Кошторисна документація.

Примірник №2

Замовлення № 02/23У

2023 р.



ТОВ "НТ ДОРБУДПРОЕКТ"

46000, м. Тернопіль, факт. вул. 15 Квітня, 10; юрид. вул. Бродівська, 50В
Тел./факс: (0352)52-78-47, 097- 177-97-11, e-mail: ntdorbudproekt@gmail.com
ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
Код ЄДРПОУ 38645819, р/р UA403204780000026008924919312
АБ «УКРГАЗБАНК», ІПН:386458119180.

Сертифікат AP 000824 від 06.06.2012р; сертифікат AP 001772 від 30.07.2012р;
сертифікат AP 018586 від 10.01.2022р; сертифікат AP 018587 від 10.01.2022р.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль.
Коригування*

*Замовник
Департамент капітального будівництва
Тернопільської обласної військової адміністрації*

Том 4

Кошторисна документація.

Директор


ГШ



Накураш І.М.

Накураш І.М.

Позначення	Найменування	Аркуш
1	2	3
	<u>Текстові документи та відомості</u>	
02/23У – 0.4 – 3	Зміст	2
02/23У – 0.4 – СП	Склад проекту	3
	<u>Кошторисна документація</u>	4

					02/23У-0.4-3				
	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
					Зміст	Стадія	Арк.	Аркушів	
ГП	Накураш		08.23				1	1	
Заст. дир.	Терешко		08.23				ТОВ “НТ ДОРБУДПРОЕКТ”		
Нач. гр.	Гриб		08.23						
Н. Контроль	Терешко		08.23						

№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	02/23У-0.1-ПЗ 02/23У-0.1-В 02/23У-0.1-АД	Загальна пояснювальна записка; Відомості; Комплект робочих креслень (марки АД);	
2	02/23У-0.2-ПЗ 02/23У-0.2-В 02/23У-0.2-ОДР	Пояснювальна записка до розділу ОДР; Відомості; Комплект робочих креслень (марки ОДР);	
3	02/23У-0.3-ПЗ 02/23У-0.3-ПЗ 02/23У-0.3-В 02/23У-0.3-ЗВК 02/23У-0.3-ЕЗ 02/23У-0.3-ЗК	Пояснювальна записка до розділу ЗВК; Пояснювальна записка до розділу ЕЗ; Відомості; Комплект робочих креслень (марки ЗВК); Комплект робочих креслень (марки ЕЗ); Комплект робочих креслень (марки ЗК);	
4	02/23У-0.4-К	Кошторисна документація.	

					02/23У-0.4-СП				
	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
					Склад проекту	Стадія	Арк.	Аркушів	
ГП	Накураш		08.23				1	1	
Заст. дир.	Терешко		08.23			 ТОВ “НТ ДОРБУДПРОЕКТ”			
Нач. гр.	Гриб		08.23						
Н. Контроль	Терешко		08.23						

Кошторисна документація

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Укладання трубопроводів з двохшових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

54,21642 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

48,458 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

6693,494 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

20408,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

70156,482 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

55156,155 тис.грн.

вартість устаткування -

5,582

тис.грн.

інші витрати -

3422,862

тис.грн.

податок на додану вартість -

11571,883

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:



Стадник

Перевірів:



Терешко

Департамент капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 70156,482 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 3039,741 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	49,262	-	-	49,262
2	01-02	Зовнішні мережі зв'язку	607,291	-	-	607,291
3	01-03	Зовнішні мережі водопостачання	6276,423	-	-	6276,423
4	01-04	Зовнішні мережі каналізації	822,700	-	-	822,700
5	01-05	Зовнішні мережі водовідведення, дощова каналізація	892,346	-	-	892,346
		Разом по главі 1:	8648,022	-	-	8648,022
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
6	02-01	Реконструкція вулиці - дорога	39669,495	-	-	39669,495
		У тому числі виконаних робіт	55,324	-	-	55,324
		Разом по главі 2:	39669,495	-	-	39669,495

1	2	3	4	5	6	7
		У тому числі виконаних робіт	55,324	-	-	55,324
		Всього по главі 2:	39614,171	-	-	39614,171
7	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Зовнішні мережі - освітлення	4795,623	5,473	-	4801,096
		Разом по главі 7:	4795,623	5,473	-	4801,096
		Разом по главах 1-7:	53113,140	5,473	-	53118,613
		У тому числі виконаних робіт	55,324	-	-	55,324
		Всього по главах 1-7:	53057,816	5,473	-	53063,289
		Разом по главах 1-8:	53057,816	5,473	-	53063,289
8	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	228,058	228,058
		Разом по главі 9:	-	-	228,058	228,058
		Разом по главах 1-9:	53057,816	5,473	228,058	53291,347
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	532,913	532,913
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	799,370	799,370
		Разом по главі 10:	-	-	1332,283	1332,283
11	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	422,697	422,697
13	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	93,430	93,430
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	353,600	353,600
		Разом по главі 12:	-	-	869,727	869,727
		Разом по главах 1-12:	53057,816	5,473	2430,068	55493,357
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	981,859	-	-	981,859
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	274,335	274,335
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1061,156	0,109	48,601	1109,866
		Разом	55100,831	5,582	2753,004	57859,417
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11571,883	11571,883

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка про вартість виконаних робіт станом на 01.08.2023р	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Вартість виконаних робіт станом на 01.08.2023р	55100,831 55,324	5,582 -	14324,887 669,858	69431,300 725,182
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	55156,155	5,582	14994,745	70156,482
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	3039,741
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	3039,741

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

І.Накураш



Будова - Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35893,73	108,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2733,87	118,39			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7473,74	144,60			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2356,45	134,95			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5758,63	189,14			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	54216,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	119,03431	342,22			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	181,46374	419,26			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	30,61762	454,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	2,475095	442,87			
13	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	18,87622	622,51			
14	КБМ201-36	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 11 т	маш. год	2,84658	501,85			
15	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,66	555,01			
16	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	0,66	17,38			
17	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,03391	628,27			
18	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	33,09383	730,62			
19	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	49,73936	1613,96			
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,974773	756,11			
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,28106	718,84			
22	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,0422	768,19			
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	402,32624	735,65			
24	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	13,40691	666,67			
25	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	56,16754	442,29			
26	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	22,51953	559,48			
27	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	15,81216	1090,72			
28	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,93645	180,39			
29	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	33,7744	581,13			
30	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	91,168	697,78			
31	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	21,8766922	993,57			
32	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00396	156,65			
33	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	341,57043	90,36			
34	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	245,94073	161,09			
35	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	10,3833	163,73			
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	115,8344	345,61			
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	55,01541	40,89			
38	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,98112	14,70			
39	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,40218	5,01			
40	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	52,2214	384,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,71582	440,08			
42	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	176,98552	867,36			
43	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	489,6834	507,89			
44	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	390,88011	728,83			
45	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	46,221725	659,79			
46	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	380,13013	869,29			
47	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	28,0012	1023,65			
48	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,42304	1258,52			
49	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	30,77426	665,22			
50	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,96203	910,39			
51	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	7,92	122,52			
52	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	325,45989	120,05			
53	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,55058	985,51			
54	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,66374	1011,78			
55	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	682,00481	1149,76			
56	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	69,88727	1461,80			
57	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	29,29403	63,86			
58	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	49,73936	152,55			
59	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	165,266875	527,98			
60	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	326,614937	654,74			
61	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	60,4162	706,24			
62	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	81,22638	1092,91			
63	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	16,8116	662,33			
64	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	154,36575	1383,00			
65	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	23,76052	81,07			
66	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	158,08585	880,25			
67	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	21,88955	3976,09			
68	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	18,87622	6700,45			
69	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	49,14147	775,24			
70	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш. год	0,7329	48,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	45,9382	993,40			
72	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	99,299228	721,64			
73	КБМ215-1201	Машини для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	24,17606	875,38			
74	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	4,96892	3597,05			
75	КБМ215-2202	Трактори на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність до 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	7,51309	999,21			
76	КБМ215-3102	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 10 т	маш. год	3,13335	500,87			
77	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	17,85	647,68			
78	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	42,119	850,16			
79	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	12,67781	1020,42			
80	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	66,275	780,58			
81	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	2,002	695,56			
82	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	238,32169	182,56			
83	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	4,22066	6,64			
84	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	2,5707	208,52			
85	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	2,5707	205,82			
86	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	6,38	5,69			
87	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	2,5707	132,18			
88	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	86,9594	6,65			
89	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	3,2637	536,98			
90	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	23376,25	63,71			
91	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	188,4	160,43			
92	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	237,6	60,17			
93	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	30,68	221,10			
94	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 450 км	т	3,6	3316,96			
95	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	11,228	70,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,426	303,82			
97	C331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	25,035	65,69			
98	C331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	1,1574	200,65			
99	C331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	23,5	84,66			
100	C331-15	Перевезення труб керамічних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	5,141	70,21			
101	C331-16	Перевезення труб чавунних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	40,41	65,31			
102	C331-26	Перевезення плиточних матеріалів для облицювання стін та підлог масою 1 м2 більше 30 кг транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	143	92,33			
103	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	2225,25	97,37			
104	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	885,6115	62,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
105	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	14,66784				
106	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	10,32691				
107	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	65,49488				
108	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	10,32691				
109	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,44159				
110	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	14,8709				
111	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,98945				
112	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	22,26092				
113	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,27434				
114	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	18,7704484				
115	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	584,796212				
116	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,756				
117	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	97,99603				
118	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,480928				
119	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,924				
120	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	15,23808				
121	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	7,19136				
122	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	3,42119712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	12,0384				
124	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	28,47911				
125	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,6336				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
126	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,1284952	26849,23	25788,60	534,17	526,46
127	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0296	19914,87	18969,51	554,87	390,49
128	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00182	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
129	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00495	31345,88	30378,65	352,60	614,63
130	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,004091	28647,43	27733,12	352,60	561,71
131	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,03906	28647,43	27733,12	352,60	561,71
132	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,018416	12591,58	11853,06	491,63	246,89
133	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0004328	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
134	C111-311	Каболка	т	0,00012	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
135	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,775	11,88	5,79	5,86	0,23
136	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0087925	133710,68	130564,18	524,72	2621,78
137	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0264	42011,99	40663,51	524,72	823,76
138	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000721	42011,99	40663,51	524,72	823,76
139	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
140	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000075	108652,80	105997,63	524,72	2130,45
141	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0124	66204,55	64381,70	524,72	1298,13
142	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0012	9408,46	8628,35	595,63	184,48
143	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	0,004	264,39	253,67	5,54	5,18
144	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00168	38699,13	37401,42	538,90	758,81
145	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1376266	32446,03	31457,23	352,60	636,20
146	+&C111-792-3 варіант 2	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1	10м2	2826,1	296,46	289,00	1,65	5,81
147	C111-796 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 8 мм	т	0,01404	47832,28	46619,01	275,38	937,89
148	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00312	24032,41	23285,81	275,38	471,22
149	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00004	170756,23	167132,69	275,38	3348,16
150	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0009067	36289,59	35302,65	275,38	711,56
151	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2	198,48	194,19	0,40	3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	39,776	96,93	94,63	0,40	1,90
153	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,007442	21224,36	20203,12	605,08	416,16
154	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0003	28561,40	28073,40	275,38	212,62
155	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000081	3539,69	2832,11	638,17	69,41
156	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	134,159083	4621,64	4130,00	401,02	90,62
157	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,017	2658,91	2205,75	401,02	52,14
158	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	35102,07	34058,04	355,75	688,28
159	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00152	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
160	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1732494	35785,35	34724,79	358,89	701,67
161	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00768	38747,56	37628,91	358,89	759,76
162	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0108	35268,70	34218,27	358,89	691,54
163	C111-1545	Емаль кремнійорганічна КО-88 термостійка срібляста	т	0,000152	304449,57	297884,34	595,63	5969,60
164	C111-1564	Гідроізол	м2	667,84	47,57	46,25	0,39	0,93
165	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,005223	17775,61	16533,63	893,44	348,54
166	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,961	86,27	75,60	8,98	1,69
167	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000074	22099,25	21131,76	534,17	433,32
168	C111-1608	Дрантя	кг	84,62396	12,11	11,10	0,77	0,24
169	C111-1631	Замазка захисна	кг	23,59416	115,96	113,09	0,60	2,27
170	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,02372	247,90	242,78	0,26	4,86
171	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0008918	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
172	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,009346	35651,60	34356,92	595,63	699,05
173	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,97294	225,42	220,46	0,54	4,42
174	C111-1672-1	Емаль	т	0,8249775	80849,64	78668,72	595,63	1585,29
175	C111-1679	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	1294,24	73,33	71,75	0,14	1,44
176	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,9496	566,61	554,73	0,77	11,11
177	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,3505	50,64	49,12	0,53	0,99
178	+C111-1721-11Б	Стрічка сигнальна із кабелем	м	1180	12,89	12,62	0,02	0,25
179	варіант 1 +C111-1721-11В	Стрічка сигнальна	м	2175	1,76	1,73	-	0,03
180	C111-1748	Жмут смоляний	кг	21,41198	50,43	49,12	0,32	0,99
181	C111-1757	Рядно	м2	25,002	60,19	58,87	0,14	1,18
182	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	65,3395	1008,50	988,67	0,06	19,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	+&C111-1809-3	Смуга, 40x4	м	58	45,73	45,21	0,18	0,34
184	C111-1846	Болти анкерні	т	0,019	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
185	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,07487	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
186	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00046	30080,43	29189,10	301,52	589,81
187	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002003	25789,56	24979,64	304,24	505,68
188	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,020392	12254,96	11537,22	477,45	240,29
189	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,13824	676,63	660,64	2,72	13,27
190	+C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	4,820684	25718,98	25000,00	214,69	504,29
191	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,288	2752,78	2428,16	270,64	53,98
192	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,22576	6190,03	5836,14	232,52	121,37
193	C112-30	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	6,64	5240,18	4904,91	232,52	102,75
194	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,4254	7232,23	6857,90	232,52	141,81
195	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,043776	5946,74	5597,62	232,52	116,60
196	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	2,3436	4430,14	4110,75	232,52	86,87
197	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,006566	3409,33	3109,96	232,52	66,85
198	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,014	5664,94	5321,34	232,52	111,08
199	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	19,4824	19,77	18,92	0,46	0,39
200	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,936	268,09	263,79	2,30	2,00
201	+&C113-137-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.53мм	м	220	437,52	433,33	0,93	3,26
202	+&C113-137-7	Труби сталеві профільні 50x50 мм, товщина стінки 2 мм	м	95	223,59	221,50	0,43	1,66
203	+&C113-137-8	Металевий стовпчик 60x40 мм товщиною стінки 1,5 мм, L=2000 мм	шт	38	584,31	576,00	3,96	4,35
204	+&C113-142-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.70мм	м	94,5	593,41	587,50	1,49	4,42
205	+&C113-159-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.102мм	м	58,5	851,81	843,33	2,14	6,34
206	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	232	472,28	470,80	1,48	-
207	+&C113-161-2	Колесовідбійник із сталеві труби діаметром 108 мм, довжиною 2 м	шт	8	3232,21	3155,00	53,15	24,06
208	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	923,42	702,20	700,00	2,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	+&C113-747-2-П	Фланцевий адаптер серії AUN DN200 для чавунних труб	шт	1	12578,41	12275,00	56,77	246,64
210	+&C113-748-2 варіант 1	Хомут врізний 315/150 мм №5230, hawle	шт	11	23897,08	23337,00	91,51	468,57
211	+&C113-748-3 варіант 1	Хомут врізний 315/50 мм №5250, hawle	шт	5	23025,17	22499,00	74,70	451,47
212	+C113-750 варіант 1	Дощоприймач чавунний прямокутний "ДМІ" (С250)	шт	15	4813,96	4584,00	135,57	94,39
213	+C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	10	3946,06	3846,00	22,69	77,37
214	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	72	4421,61	4300,00	34,91	86,70
215	+C113-1025 варіант 1	Відвід з поліетилену діам. 315 мм /45 град. для ПЕ труб	шт	2	7572,64	7373,85	50,31	148,48
216	+C113-1134 варіант 1	Рівносторонні подовжені трійники з поліетилену діам. 315 мм	шт	1	9652,34	9393,20	69,88	189,26
217	+C113-1245-11A варіант 1	Редукція з поліетилену діам. 315/200 мм для зварювання ПЕ труб	шт	1	9384,20	9130,32	69,88	184,00
218	+&C113-1293-2-Т	Муфти з поліетилену діам. 315 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	45	5209,98	5092,45	15,37	102,16
219	+&C113-1304-1	Комплект фланець+втулка DN 63 мм для ПЕ труб	шт	4	933,61	906,91	8,39	18,31
220	+&C113-1307-2	Комплект фланець+втулка DN 100 мм для ПЕ труб	шт	13	1515,93	1468,71	17,50	29,72
221	+&C113-1316-1-О	Комплект фланець+втулка DN 315 мм для ПЕ труб	шт	8	6715,98	6492,05	92,24	131,69
222	+C113-1332 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 25/25 мм	шт	8	301,03	292,33	2,80	5,90
223	+C113-1336 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 63/50 мм	шт	2	861,63	841,94	2,80	16,89
224	+C113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25x2 мм	м	42,42	21,82	20,97	0,42	0,43
225	+C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	13,13	105,38	101,30	2,01	2,07
226	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	174,73	318,42	306,00	6,18	6,24
227	+C113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм	м	852,44	2562,20	2465,00	46,96	50,24
228	+C113-1439-1 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 110/93 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	30	83,12	79,28	2,21	1,63
229	+C113-1439-4 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 200/176 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	78	419,27	406,16	4,89	8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	+С113-2128 варіант 1	Труба гофрована КОПОС Корoflex KF09075 ВА діаметром 75 мм	м	586	38,84	38,00	0,08	0,76
231	+С113-2128 варіант 2	Труба гофрована КОПОС Корoflex KF09110 FA діаметром 110 мм	м	340	58,10	56,88	0,08	1,14
232	+С113-2313 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 197/229 мм	м	47,84	331,03	318,17	6,37	6,49
233	+С113-2316 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 396/460 мм	м	124,8	1153,43	1106,07	24,74	22,62
234	+С113-2339	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 110 мм	шт	5	12,07	11,80	0,03	0,24
235	+С113-2341	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	22	38,28	37,50	0,03	0,75
236	+&С113-2422- 2 варіант 1	Жолоб водовідвідний пластиковий ЛВ-10.14.10-ПП артикул 088201	м	48	570,57	560,00	0,43	10,14
237	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	31	349,39	341,48	1,06	6,85
238	+&С115-816	Знак трикутної форми, А=700	100шт	0,2	81869,88	80167,00	97,59	1605,29
239	+&С115-842	Знак прямокутної форми, 600х600	100шт	0,46	104722,11	102500,00	168,74	2053,37
240	+&С115-842 варіант 1	Знак прямокутної форми, 600х600 (з флюор. окантуванням)	100шт	0,32	132942,45	130167,00	168,74	2606,71
241	+&С115-843-1	Знак "STOP" В=700	100шт	0,01	126449,78	123750,00	220,37	2479,41
242	+&С115-898	Знак круглої форми, Д=600	100шт	0,11	104685,51	102500,00	132,85	2052,66
243	+&С115-912	Знак прямокутної форми, 700х700	100шт	0,01	133009,25	130167,00	234,23	2608,02
244	+&С115-922- 1-К	Знак прямокутної форми, 600х900	100шт	0,2	147054,15	143917,00	253,74	2883,41
245	+&С115-955	Знак прямокутної форми, 300х600	100шт	0,39	57547,33	56333,00	85,95	1128,38
246	+&С115-958	Знак прямокутної форми, 700х1050	100шт	0,02	196199,65	192000,00	352,60	3847,05
247	+&С115-962	Кріплення універсальне для монтажу дорожніх знаків на стійки діам.57-76 мм	шт	344	60,39	58,33	0,88	1,18
248	+&С121-599- 11	Секція огороження 2000х2500 мм (дріт 4 мм)	шт	36	1040,95	1007,00	26,20	7,75
249	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0018	71592,94	70686,84	373,15	532,95
250	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,4934	79633,10	78667,15	373,15	592,80
251	С121-782	Металеві конструкції	т	0,038	56207,62	55416,05	373,15	418,42
252	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0214	67677,48	66800,53	373,15	503,80
253	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	6,1368	609,66	590,09	7,62	11,95
254	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,17064	26575,75	25779,28	275,38	521,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41122	31666,72	30770,42	275,38	620,92
256	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,94164	30789,00	29909,91	275,38	603,71
257	+&C124-59-1	Комплект кріплення (скоба, болт, гайка)	шт	152	18,79	18,34	0,08	0,37
258	+&C124-64-4	Фундаментна закладна деталь АВ ОКБ 4хМ24х1200	шт	45	1298,15	1225,00	47,70	25,45
259	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0121	38703,65	37553,79	390,96	758,90
260	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0426	33940,29	32883,83	390,96	665,50
261	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0091	32026,10	31007,18	390,96	627,96
262	C142-10-2	Вода	м3	2121,34864	42,10	42,10	-	-
263	+&C151-47-1	Кабель АВВГ 4х25	1000м	0,3468	70026,74	68417,00	236,67	1373,07
264	+&C151-555-2	Кабелі марка АВБ6ШВ, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	1,59732	109569,32	105500,00	1920,90	2148,42
265	+C154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,367	21974,76	21480,00	63,88	430,88
266	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,00238	150633,77	147325,51	354,66	2953,60
267	+&C157-247-2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВС, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,603	19997,51	19567,00	38,40	392,11
268	+C157-380	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х35 мм2	1000м	0,1045	56340,42	55050,00	185,71	1104,71
269	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000088	130056,43	127230,92	275,38	2550,13
270	C1110-10	Болти для кріплення грубої точності з гайками та шайбами БЧК-350	шт	8	31,69	30,78	0,29	0,62
271	C1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	4	294,35	287,70	0,88	5,77
272	+C1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	12	5239,39	5104,20	32,46	102,73
273	+C1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т	шт	20	7314,88	7117,00	54,45	143,43
274	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0020702	37367,29	36285,53	349,07	732,69
275	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,003	32260,41	31352,47	275,38	632,56
276	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	1,1503	36,93	36,18	0,03	0,72
277	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,01612	110658,39	107850,45	638,17	2169,77
278	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00292	31863,74	30643,33	595,63	624,78
279	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00276	224300,08	219442,16	459,88	4398,04
280	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0144	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
281	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0012	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
282	+&C1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	38	9594,20	7854,00	1552,08	188,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	+&C1415-8005-5	Колодязі КК3-2	шт	2	6498,03	5202,00	1168,62	127,41
284	+&C1415-8005-7-Э	Зливоприймач ЗП-1	шт	15	2699,50	2208,34	438,23	52,93
285	+&C1415-8005-8	Зливоприймач ЗП-1 з дном	шт	15	3134,15	2583,34	489,36	61,45
286	+C1416-8534	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-1	шт	2	5943,25	3339,00	2487,72	116,53
287	+&C1416-8584-1	Стояки опор зовнішнього освітлення та контактної мережі міського електротранспорту, СК 120-10	шт	2	20582,51	14208,40	5970,53	403,58
288	+&C1416-8584-3	Стояки опор залізобетонні СВ 105	шт	1	8701,32	4616,70	3914,01	170,61
289	+&C1416-8627-1	Дорожня плита ПДП 30-12	шт	13	4782,27	4500,00	188,50	93,77
290	+C1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	26,39	1633,00	950,00	650,98	32,02
291	+C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	251,485	1633,00	950,00	650,98	32,02
292	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	509,8049	1633,00	950,00	650,98	32,02
293	+C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	3193,5884	1633,00	950,00	650,98	32,02
294	+C1421-9462	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М600	м3	0,195	1591,50	950,00	610,29	31,21
295	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	11,55764	1591,50	950,00	610,29	31,21
296	+C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	2088,405	625,44	154,10	459,08	12,26
297	+&C1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	1695,7704	1508,14	1167,00	311,57	29,57
298	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	818,8572	4559,34	4333,33	136,61	89,40
299	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	1367,03	4474,34	4250,00	136,61	87,73
300	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5175,245	656,66	154,10	489,68	12,88
301	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0189	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
302	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,80162	2229,94	1675,21	511,01	43,72
303	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,105	2330,87	1774,16	511,01	45,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	208,5898	2457,34	1898,15	511,01	48,18
305	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,186	2537,99	1977,22	511,01	49,76
306	+C1424-11622-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	6,4056	2952,14	2383,24	511,01	57,89
307	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,429	3019,49	2449,27	511,01	59,21
308	+C1424-11643-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М-50, МР3 50], крупність заповнювача 40-70 мм	м3	1,258	2231,91	1677,14	511,01	43,76
309	+C1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	35,9142	2540,02	1979,21	511,01	49,80
310	+C1424-11643-4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	5,508	2684,91	2121,25	511,01	52,65
311	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	3,7135	1359,63	1044,59	288,38	26,66
312	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,6415	1633,81	1313,39	288,38	32,04
313	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,30504	1835,83	1511,45	288,38	36,00
314	+&C1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18	м	1566	291,21	264,17	21,33	5,71
315	+&C1426-11709-2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	м	1093	252,47	228,33	19,19	4,95
316	+&C1426-11709-3	Поробрик БР 100.20.8	м	1247	125,96	116,67	6,82	2,47
317	+&C1426-11747-1	Упор бетонний УГ-1	шт	23	1384,35	1160,00	197,21	27,14
318	+&C1426-11776-1	Плитки тактильна товщиною 6 см	м2	102,01	725,70	676,00	35,47	14,23
319	+&C1426-11785-1	Решітка "ЕКО"	м2	3180,49	386,15	362,50	23,65	-
320	+&C1426-11790	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	2908,8	344,62	303,33	34,53	6,76
321	+&C1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1685,69	413,03	360,00	44,93	8,10
322	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,8516	50371,59	49352,43	31,48	987,68
323	+&C1514-7-2 варіант 1	Шафа керування вуличним освітленням І-710 (380В).	шт	1	42880,97	41666,67	373,50	840,80
324	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001504	226301,71	221589,04	275,38	4437,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00332	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
326	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00042	601708,85	589635,26	275,38	11798,21
327	C1530-144	Труби з вторинного поліетилену, діаметр 100 мм	м	68	95,46	92,49	1,10	1,87
328	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,022	2449,32	2366,38	34,91	48,03
329	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	450805,99	441572,21	394,45	8839,33
330	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,5734	219,43	214,34	0,79	4,30
331	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,7903	125,24	122,67	0,11	2,46
332	C1545-9	Брезент	10м2	0,06912	2591,37	2537,07	3,49	50,81
333	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,73566	46,62	45,65	0,06	0,91
334	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0632	96,76	94,62	0,24	1,90
335	C1545-25	Втулка В82	100шт	1,159	186,01	181,81	0,55	3,65
336	C1545-32	Гільза з'єднувальна Г-25	100шт	0,306	455,67	443,60	3,14	8,93
337	+C1545-32	Гільза з'єднувальна GL-035 алюм. АСКО	100шт	0,08	40,15	37,80	1,56	0,79
	варіант 1							
338	C1545-34	Гільзи паперові	1000шт	0,042	65,57	61,31	2,97	1,29
339	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	413,51	405,09	0,31	8,11
340	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	932,83	914,23	0,31	18,29
341	C1545-50	Забиття кінцеве	комплект	150,96	702,10	687,71	0,62	13,77
342	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,42042	15,60	15,10	0,19	0,31
343	C1545-71	Кожух захисний	шт	2	483,41	467,58	6,35	9,48
344	C1545-77	Кільця паперові	1000шт	0,024	81,08	76,52	2,97	1,59
345	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,02	329,94	323,46	0,01	6,47
346	+&C1545-92-11	Кронштейн приставний КП 1/1.0	шт	4	1146,90	1083,33	41,08	22,49
	варіант 1							
347	+&C1545-92-11	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 90 град.	шт	1	2336,90	2250,00	41,08	45,82
	варіант 2							
348	+&C1545-92-11	Кронштейн однорожковий КР 1/1.0/1.5	шт	22	2096,39	2014,20	41,08	41,11
	варіант 3							
349	+&C1545-92-11	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5	шт	19	2336,90	2250,00	41,08	45,82
	варіант 4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	+&C1545-92-11 варіант 5	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 60 град.	шт	1	2336,90	2250,00	41,08	45,82
351	+&C1545-92-13 варіант 1	Кронштейн F-подібний КР 2/1.0-1.5/0.5-1.0	шт	2	2753,69	2625,00	74,70	53,99
352	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0323	3543,85	3473,97	0,39	69,49
353	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,1	456,80	447,38	0,46	8,96
354	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,40205	454,98	445,62	0,44	8,92
355	C1545-106	Маса кабельна МБ-90	т	0,136	90817,45	88596,89	439,83	1780,73
356	+C1545-119 варіант 1	Муфти XAGA-500 MC 10x2	шт	2	1002,25	981,76	0,84	19,65
357	+C1545-119-1 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN110	шт	5	154,37	151,23	0,11	3,03
358	+C1545-119-4 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN200	шт	22	269,97	264,07	0,61	5,29
359	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	486,26	476,19	0,54	9,53
360	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	734,41	719,06	0,95	14,40
361	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	1732,12	1696,76	1,40	33,96
362	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,028	295,42	289,25	0,38	5,79
363	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,6732	13,34	13,04	0,04	0,26
364	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	80,44	77,71	1,15	1,58
365	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	22,6	32,18	31,32	0,23	0,63
366	C1545-230	Сережка СР-4,5	100шт	0,04	3193,38	3119,24	11,52	62,62
367	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,18452	1071,61	1048,63	1,97	21,01
368	C1545-236	Стискачі відгалужувальні У872	100шт	0,2907	6219,51	6074,98	22,58	121,95
369	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,004	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
370	+&C1545-311-1 варіант 1	Термінал пункту включення освітлення СЕА-СУГО-У-01	шт	1	16180,14	15833,00	29,88	317,26
371	+C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] [4x16-35] ЗН 2.2	шт	18	124,60	122,00	0,16	2,44
372	+C1545-413-12 варіант 1	Затискач підтримуючий кутовий ЗП 3.3 [2-4x[16-120 мм2]]	шт	10	90,09	87,75	0,57	1,77
373	+C1545-413-16 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію ЗВ 2.2.1 16-70 мм2	шт	26	86,67	84,50	0,47	1,70
374	+C1545-478 варіант 1	Гак універсальний ГУ-20	шт	19	144,06	141,00	0,24	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	60	47,38	46,41	0,04	0,93
376	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	40	12,38	12,13	0,01	0,24
377	+C1545-494-1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ASA-A 280/5B	шт	36	361,32	354,20	0,04	7,08
378	+C1545-507	Запобіжник D01/E14 10A	шт	76	139,56	136,22	0,60	2,74
379	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00006	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
380	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0002	184677,14	180460,39	595,63	3621,12
381	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
382	C1546-52	Нітроемаль	т	0,00318	117238,85	114344,42	595,63	2298,80
383	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00094	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
384	C1546-65	Пропан	т	0,00016	46159,53	44507,07	747,37	905,09
385	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0642	46159,53	44507,07	747,37	905,09
386	C1546-71	Мастило AMC-1	т	0,0029	96287,12	93808,24	590,90	1887,98
387	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,000006	71673,18	69676,92	590,90	1405,36
388	C1546-80	Стеарин	кг	0,02	184,49	180,33	0,54	3,62
389	C1546-83	Тавот	кг	13,0192	33,62	32,42	0,54	0,66
390	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5308/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449572	шт	36	10725,68	10514,50	0,87	210,31
391	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5370/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra left/474852	шт	2	8367,44	8202,50	0,87	164,07
392	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5301/10 LEDs 450mA NW 740 15.4W//450412	шт	18	7866,31	7711,20	0,87	154,24
393	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5306/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449472	шт	7	10725,68	10514,50	0,87	210,31
394	+&C1547-4-7	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5308/60 LEDs 600mA NW 740 109W//447852	шт	4	12905,93	12652,00	0,87	253,06
395	+&C1547-4-9	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5366/60 LEDs 700mA NW 740 128W//469232	шт	2	13127,85	12869,70	0,74	257,41
396	+&C1547-4-9	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra right/474732	шт	4	8367,30	8202,50	0,74	164,06
397	+&C1547-4-9	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/20 LEDs 700mA NW 740 45,5W/Zebra right/474732	шт	1	8544,68	8376,40	0,74	167,54
398	+&C1547-7-15-3	Кронштейн однорожковий без гака на з/б опоры KC-1	шт	2	1931,76	1408,33	485,55	37,88
399	+&C1548-266-1	Опора оцинкована ОКБ-7-2 (4мм)	шт	43	7821,60	7436,67	231,57	153,36
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+&C1548-266-1 варіант 2	Опора оцинкована ОКБ-8-2 (4мм)	шт	2	9161,20	8750,00	231,57	179,63
401	+&C1548-266-4	Стійка під зарядну станцію EcoFactor	шт	4	4657,34	4510,00	56,02	91,32
402	+&C1548-266-5	Зарядна станція EcoFactor AC-32J2M1SB	шт	4	46650,74	45680,00	56,02	914,72
403	+&C1548-266-6	Зарядна станція ChargeX SmartColumn	шт	3	56007,20	54853,00	56,02	1098,18
404	+&C1630-3-2 варіант 1	Гідранти пожежні підземний, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], Н-1м, (hawle)	шт	6	44517,82	43376,00	268,92	872,90
405	+&C1630-3-9 варіант 1	Підставка під пожежний гідрант (трійник DN300/100)	шт	6	18006,83	17467,00	186,75	353,08
406	+C1630-26 варіант 1	Вентилі для води, діаметр 25 мм №2681 hawle	шт	11	3177,66	3109,00	6,35	62,31
407	+&C1630-65-1	Засувки чавунна, діаметр 50 мм, hawle	шт	2	4121,24	3962,00	78,43	80,81
408	+&C1630-69-1 варіант 1	Засувки чавунна, діаметр 150/100 мм каталожний номер 4150 E2, hawle	шт	11	23521,68	22743,00	317,47	461,21
409	+&C1630-71-1	Засувки чавунна, діаметр 300 мм, hawle	шт	2	46746,61	44341,00	1489,01	916,60
410	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,1536	544,94	533,78	0,47	10,69
411	+C1633-44-1ВД варіант 1	Анкерні деталі	шт	64	18,63	15,00	3,26	0,37
412	+K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	37	747,97	642,00	91,30	14,67
413	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	1564,84	1242,00	292,16	30,68
414	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1857,99	1383,33	438,23	36,43
415	+K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2092,28	1567,00	484,25	41,03
416	+K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2997,49	2208,33	730,39	58,77
417	+K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	3641,87	2858,33	712,13	71,41
418	+K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	4269,37	3108,33	1077,33	83,71
419	+K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	1418,75	1208,33	182,60	27,82
420	+K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	2848,87	2300,00	493,01	55,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	+K585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	5894,88	4775,00	1004,29	115,59
422	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	1584,75	1225,00	328,68	31,07
423	+K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	3283,25	2525,00	693,87	64,38
424	+K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	5739,88	4550,00	1077,33	112,55
425	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	44	632,25	583,33	36,52	12,40
426	+&1504-1006-6	Ввідний щиток ROSA TB-2	шт	25	1629,72	1595,00	2,76	31,96
427	+&1504-1006-6 варіант 1	Ввідний щиток ROSA TB-1	шт	20	1482,84	1451,00	2,76	29,08
428	+&1504-1006-6 варіант 3	Ввідний щиток ROSA NTB-3	шт	2	1605,24	1571,00	2,76	31,48
429	+2405-1486 варіант 2	Муфта з'єднувальна RSJ (4/25-50) 1кВ ПВХ 4x25-50 4ПСТп-1	комплект	2	153,85	150,45	0,38	3,02
430	+&C112-5-1	Стійка С-1, електропередачі напругою нижче 35 кВ, діаметр 14-24 см, довжина 9,5 м (зворотній матеріал)	шт	2	529,00	529,00		
431	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР (зворотній матеріал)	шт	9	1479,94	1479,94		
432	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий (зворотній матеріал)	шт	10	719,19	719,19		
433	+C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотній матеріал)	шт	35	2150,00	2150,00		
434	+C154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10 (зворотній матеріал)	1000м	0,35	6216,50	6216,50		
435	C157-379	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	1,63	44969,00	44969,00		
436	C157-407	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4x35 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	0,07	45890,50	45890,50		
437	C1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л (зворотній матеріал)	шт	10	1228,42	1228,42		
438	C1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т (зворотній матеріал)	шт	20	1884,71	1884,71		
439	+&C1416-8584-3	Стояки опор залізобетонні СВ 105 (зворотній матеріал)	шт	26	1422,50	1422,50		
440	+&C1421-9835-B1 варіант 1	Асфальтогранулят (зворотній матеріал)	т	663	300,00	300,00		
441	C1421-10428	Брущатка (зворотній матеріал)	м2	5652	413,64	413,64		

			12. СД. СВР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	C1426-11709	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] (зворотній матеріал)	м3	42,5	2452,64	2452,64		
443	+&C1426-11790	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] (зворотній матеріал)	м2	868,8	112,50	112,50		
444	+&C1514-7-2	Шафа керування вуличним освітленням I-710 (380В). (зворотній матеріал)	шт	1	25000,00	25000,00		
445	+&C1545-92-11	Кронштейн однорожковий (зворотній матеріал)	шт	24	210,00	210,00		
446	+C1547-4 варіант 1	Світильники (зворотній матеріал)	шт	24	352,50	352,50		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
447	C1999-9003	Бензин	кг	48,998	61,48	61,48		
448	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	287,972	1,66709	1,66709		
449	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,8098	184,55	184,55		
450	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8085	186,09	186,09		
451	C1999-9009	Дрова	м3	0,4177	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
452	+1504-1037 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А	шт	2	241,97	232,83	6,98	2,16
453	+1504-5340	Контактор електромагнітний 100 А кількість полюсів 3 КТ6013Б	шт	2	2494,25	2400,00	72,00	22,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 вересня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко



Назва: Реконструкція вулиці Білецька в м.
Тернопіль. Коригування.

ВІДОМІСТЬ

Джерел отримання і способу транспортування основних будівельних матеріалів, виробів і напівфабрикатів

№ п/п	Назва матеріалів та цільове призначення матеріалу	Одиниця виміру	Відпускна ціна	Залізничні перевезення			Автомобільні перевезення		Примітка	
				Станція призначення	Тарифні пос- луги, грн.		Відстань, км	Джерело отримання будівельних матеріалів та виробів	Відстань, км	Вид транспорту/ вантажопідйомність
					Наванта- ження/Ро- званта- ження	Провізна плата				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13
1.	Геосентетичний матеріал ГТ.Н.Т-1	м ²	28,90					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
2.	Цемент	т	4130					-	30	Камаз/10т
3.	Стрічка сигнальна із кабелем	м	12,62					-	30	Камаз/10т
4.	Стрічка сигнальна	м	1,73					-	30	Камаз/10т
5.	Смуга 40х4 мм	м	45,21					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
6.	Емульсія бітумна, дорожна	т	25000					м. Тернопіль	10	Бітумовоз
7.	Дорожні знаки, стійки	-	-					-	30	Камаз/10т
8.	Труби профільні 50х50 мм	м	221,50					-	10	Камаз/10т
9.	Металевий стовпчик 60х40 мм товщиною стінки 1,5 мм, L=2000 мм	шт	576,00					м.Львів	127	
10.	Труби сталеві Ø 159мм	м	700,00					м. Тернопіль	10	Камаз/10т

11.	Колесовідбійник	шт	3155					м.Київ	450	Камаз/10т
12.	Труби сталеві Ø 108мм	м	470,80					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
13.	Фланцевий адаптер серії AUN DN200 для чавунних труб	шт	12275					м.Київ	450	Камаз/10т
14.	Хомут врізний 315/150 мм №5230, hawle	шт	23337					-	450	Камаз/10т
15.	Хомут врізний 315/50 мм №5250, hawle	шт	22499					-	450	Камаз/10т
16.	Дощоприймач чавунний прямокутний "ДМІ" (С250)	шт	4584					м. Львів	127	Камаз/10т
17.	Люк чавунний легкий	шт	3846,00						30	Камаз/10т
18.	Люк чавунний важкий	шт	4300,00					-	30	Камаз/10т
19.	Люк чавунний легкий зв'язку	шт	5104,20					-	30	Камаз/10т
20.	Люк чавунний важкий зв'язку	шт	7117,00					-	30	Камаз/10т
21.	Відвід з поліетилену діам. 315 мм /45 град. для ПЕ труб	шт	7373,85					м. Львів	127	Камаз/10т
22.	Рівносторонні подовжені трійники з поліетилену діам. 315 мм	шт	9393,2					м. Львів	127	Камаз/10т
23.	Редукція з поліетилену діам. 315/200 мм для зварювання ПЕ труб	шт	9130,32					-	127	Камаз/10т
24.	Муфти з поліетилену діам. 315 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	5092,45					-	127	Камаз/10т
25.	Комплект фланець+втулка DN 63 мм для ПЕ труб	шт	906,91					-	127	Камаз/10т
26.	Комплект фланець+втулка DN 100 мм для ПЕ труб	шт	1468,71					-	127	Камаз/10т

27.	Комплект фланець+втулка DN 315 мм для ПЕ труб	шт	6492,05					-	127	Камаз/10т
28.	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 25/25	шт	292,33					-	127	Камаз/10т
29.	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 63/50	шт	841,94					-	127	Камаз/10т
30.	Труби PE 100 SDR-17(1,0 МПа), діаметр 25х2 мм	м	20,97					-	127	Камаз/10т
31.	Труби PE 100 SDR-17(1,0 МПа), діаметр 63х3,8 мм	м	101,3					-	127	Камаз/10т
32.	Труби PE 100 SDR-17(1,0 МПа), діаметр 110х6,6 мм	м	306,0					-	127	Камаз/10т
33.	Труби PE 100 SDR-17(1,0 МПа), діаметр 315х18,7 мм	м	2465					-	127	Камаз/10т
34.	Двошарові труби "КОРСИС", діаметр 110/93 мм SN 8	м	79,28					-	127	Камаз/10т
35.	Двошарові труби "КОРСИС", діаметр 200/176 мм SN 8	м	406,16					-	127	Камаз/10т
36.	Труба гофрована КОПОС Королех KF09075 ВА діаметром 75 мм	м	38,0						30	Камаз/10т
37.	Труба гофрована КОПОС Королех KF09110 FA діаметром 110 мм	м	56,88						30	Камаз/10т
38.	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.197/229 мм	м	318,17					м. Львів	127	Камаз/10т
39.	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 396/460 мм	м	1106,07					-	127	Камаз/10т
40.	Ущільнюючі кільця E2 діам. 110 мм	шт	11,8					-	127	Камаз/10т

41.	Ущільнюючі кільця Е2 діам. 200 мм	шт	37,5					-	127	Камаз/10т
42.	Жолоб водовідвідний пластиковий ЛВ-10.14.10-ПП артикул 088201	м	560					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
43.	Секція огороження 2000x2500 мм (дріт 4 мм)	шт	1007					м. Львів	127	Камаз/10т
44.	Комплект кріплення (скоба, болт, гайка)	шт	18,34						127	Камаз/10т
45.	Фундаментна закладна деталь АВ ОКБ 4xM24x1200	шт	1225					м. Київ	450	Камаз/10т
46.	Кабель АВВГ 4x25	км	68417					-	30	Камаз/10т
47.	Кабелі марка АВБШВ, число жил та переріз 4x35 мм2	км	105500					м. Чернівці	173	Камаз/10т
48.	Кабелі зв'язку, марка ТППеп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	км	21480					-	30	Камаз/10т
49.	Провід, марка ПВС, пер. 3x1,5 мм2	км	19567					-	30	Камаз/10т
50.	Провід, марка AsXSn, пер. 4x35 мм2	км	55050					-	30	Камаз/10т
51.	Плита КЦОЗ	шт	7854,00					м. Львів	127	Камаз/10т
52.	Колодязь ККЗ-2	шт	5202,00					м. Львів	127	Камаз/10т
53.	Зливодприймач ЗП-1	шт	2208,40					м. Львів	127	Камаз/10т
54.	Зливодприймач ЗП-1 з дном	шт	2583,40					м. Львів	127	Камаз/10т
55.	Стійка опор СК120-10	шт	14208,40					м. Біла Церква	450	Камаз/10т
56.	Стійка опор СВ95-1	шт	3339,00					м. Біла Церква	450	Камаз/10т
57.	Стійка опор СВ105	шт	4616,70					м. Біла Церква	450	Камаз/10т
58.	Дорожня плита ПДП 30-12	шт	4500,00					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
59.	Щебінь фр. 5-10мм, М800	м ³	950,00					-	30	Камаз/10т
60.	Щебінь фр. 10-20мм, М800	м ³	950,00					-	30	Камаз/10т

61.	Щебінь фр. 20-40мм, М800	м ³	950,00					-	30	Камаз/10т
62.	Щебінь фр. 40-70мм, М800	м ³	950,00					-	30	Камаз/10т
63.	ЩПС С7	м ³	1167,00					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
64.	АСГ.ДР.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	4333,33					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
65.	АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100	т	4250,00					м. Тернопіль	10	Камаз/10т
66.	Пісок	м ³	154,1					-	30	Камаз/10т
67.	Бетон	м ³	-					-	10	Спецтранспорт
68.	Розчин	м ³	-					-	10	Камаз/10т
69.	Бортовий камінь БР 100.30.18	мп	264,17					Чернихівці	20	Камаз/10т
70.	Бортовий камінь БР 100.30.15	мп	228,33					-	20	Камаз/10т
71.	Поребрик БР 100.20.8	мп	116,67					-	20	Камаз/10т
72.	Упор бетонний УГ-1	шт	1160					Львів	127	Камаз/10т
73.	Тактильна плитка 60 мм	м ²	676,0					Чернихівці	20	Камаз/10т
74.	Решітка "ЕКО"	м ²	362,5					-	20	Камаз/10т
75.	Плитка ФЕМ 60 мм	м ²	303,33					-	20	Камаз/10т
76.	Плитка ФЕМ 80 мм	м ²	360,00					-	20	Камаз/10т
77.	Гільза з'єднувальна GL-035	100 шт	37,80						10	Камаз/10т
78.	Шафа керування вуличним освітленням І-710 (380 В)	шт	41666,67					м. Київ	450	Камаз/10т
79.	Кронштейн однорожковий (1.0х1.5)	шт	2014,20					-	450	Камаз/10т
80.	Кронштейн дворожковий 2/1.0/1.5	шт	2250,00					-	450	Камаз/10т
81.	Кронштейн приставний КП 1/1.0	шт	1083,33					-	450	Камаз/10т
82.	Муфти ХАГА-500 МС 10х2	шт	981,76					Чернівці	172	Камаз/10т
83.	Кронштейн F-подібний КР 2/1.0-1.5/0.5-1.0	шт	2625,00					-	450	Камаз/10т
84.	Двохрозтрубна муфта DN110	шт	151,23					Львів	127	Камаз/10т

85.	Двохрозтрубна муфта DN110	шт	264,07					127	Камаз/10т
86.	Термінал пункту включення освітлення СЕА-СУГО-У-01	шт	15833,00				м. Київ	450	Камаз/10т
87.	Затискач анкерний [4х16-35] ЗН2.2	шт	122				-	30	Камаз/10т
88.	Затискач підтримуючий кутовий ЗП 3.3 [2-4х[16-120 мм2]	шт	87,75				-	30	Камаз/10т
89.	Затискач проколюючий ізоляцію ЗВ 2.2.1 16-70 мм2	шт	84,50				-	30	Камаз/10т
90.	Гак універсальний ГУ-20	шт	141				-	30	Камаз/10т
91.	Обмежувачі перенапруги ASA-A 280/5В	шт	354,20					450	Камаз/10т
92.	Запобіжник D01/E14 10А	шт	136,22					450	Камаз/10т
93.	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5308/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449572	шт	10514,5				м. Тернопіль	10	Камаз/10т
94.	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5370/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra left/474852	шт	8202,50					10	Камаз/10т
95.	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5301/10 LEDs 450mA NW 740 15.4W//450412	шт	7711,20					10	Камаз/10т
96.	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5306/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449472	шт	10514,50					10	Камаз/10т
97.	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5308/60 LEDs 600mA NW 740 109W//447852	шт	12652,00					10	Камаз/10т

98.	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5366/60 LEDs 700mA NW 740 128W//469232	шт	12869,70						10	Камаз/10т
99.	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra right/474732	шт	8202,50						10	Камаз/10т
100.	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/20 LEDs 700mA NW 740 45,5W/Zebra right/474732	шт	8376,40						10	Камаз/10т
101.	Кронштейн однорожковий без гака на з/б опоры КС-1	шт	1408,33					м. Київ	450	Камаз/10т
102.	Опора оцинкована ОКБ-7-2 (4мм	шт	7436,67						450	Камаз/10т
103.	Опора оцинкована ОКБ-8-2 (4мм	шт	8750,00						450	Камаз/10т
104.	Стійка під зарядну станцію EcoFactor	шт	4510,00					м. Київ	450	Камаз/10т
105.	Зарядна станція EcoFactor AC-32J2M1SB	шт	45680,0					-	450	Камаз/10т
106.	Зарядна станція ChargeX SmartColumn	шт	54853,0					-	450	Камаз/10т
107.	Гідранти пожежні підземний, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], Н-1м, (hawle)	шт	43376,0					-	450	Камаз/10т
108.	Підставка під пожежний гідрант (трійник DN300/100)	шт	17467,0					-	450	Камаз/10т
109.	Вентилі для води, діаметр 25 мм №2681 hawle	шт	3109,0					-	450	Камаз/10т
110.	Засувки чавунна, діаметр 50 мм, hawle	шт	3962,0					-	450	Камаз/10т

111.	Засувки чавунна, діаметр 150/100 мм каталожний номер 4150 E2, hawle	шт	22743,0						450	Камаз/10т
112.	Засувки чавунна, діаметр 300 мм, hawle	шт	44341,0						450	Камаз/10т
113.	Герметик силіконовий водостійкий	кг	533,78						30	Камаз/10т
114.	Анкерні деталі	шт	15,00						450	Камаз/10т
115.	Кільця залізобетонні КС7.3	шт	642,00				-		127	Камаз/10т
116.	Кільця залізобетонні КС10.6	шт	1242,00						127	Камаз/10т
117.	Кільця залізобетонні КС10.9	шт	1383,33				-		127	Камаз/10т
118.	Кільця залізобетонні КС15.6	шт	1567,00				-		127	Камаз/10т
119.	Кільця залізобетонні КС15.9	шт	2208,33				-		127	Камаз/10т
120.	Кільця залізобетонні КС20.6	шт	2858,33				-		127	Камаз/10т
121.	Кільця залізобетонні КС20.9	шт	3108,33						127	Камаз/10т
122.	Плити залізобетонні ПП10-2	шт	1208,33				-		127	Камаз/10т
123.	Плити залізобетонні ПП15-2	шт	2300,00				-		127	Камаз/10т
124.	Плити залізобетонні ПП20-2	шт	4775,00						127	Камаз/10т
125.	Плити днища залізобетонні ПН10	шт	1225,00						127	Камаз/10т
126.	Плити днища залізобетонні ПН15	шт	2525,00				-		127	Камаз/10т
127.	Плити днища залізобетонні ПН20	шт	4550,00				-		127	Камаз/10т
128.	Кільця залізобетонні КО6	шт	583,33				-		127	Камаз/10т
129.	Ввідний щиток ROSA TB-2	шт	1595,00				м. Київ		450	Камаз/10т
130.	Ввідний щиток ROSA TB-1	шт	1451,0				-		450	Камаз/10т
131.	Ввідний щиток ROSA NTB-3	шт	1571,0				-		450	Камаз/10т

132.	Муфта з'єднувальна RSJ (4/25-50) 1кВ ПВХ4х25-50 4ПСТп-1	шт	150,45						10	Камаз/10т
------	--	----	--------	--	--	--	--	--	----	-----------

Ціни без ПДВ

Представник замовника



Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на звільнення території від лісонасаджень
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

49,262 тис. грн.
0,18613 тис.люд.год.
23,294 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-191-1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	0,08	1405,76	-	112	93	-	9,7460	0,78
					1162,02	-			-	-	-
2	КБ1-191-3	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см	100шт	0,06	2251,59	-	135	113	-	15,8180	0,95
					1885,98	-			-	-	-
3	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,22	3657,95	-	805	657	-	25,0580	5,51
					2987,67	-			-	-	-
4	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,13	5606,57	-	729	594	-	38,3350	4,98
					4570,68	-			-	-	-
5	КБ1-191-7	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,1	1739,79	-	174	140	-	11,7810	1,18
					1404,65	-			-	-	-
6	КБ1-191-9	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,07	2844,90	-	199	161	-	19,2610	1,35
					2296,49	-			-	-	-
7	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,2	4387,77	-	878	731	-	30,6680	6,13
					3656,55	-			-	-	-
8	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,1	6859,59	-	686	564	-	47,3110	4,73
					5640,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ1-193-2	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,08	<u>3294,63</u> 2660,91	- -	264	213	- -	<u>25,0580</u> -	<u>2</u> -
10	КБ1-193-4	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,06	<u>7150,94</u> 5718,97	- -	429	343	- -	<u>53,8560</u> -	<u>3,23</u> -
11	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,22	<u>12025,64</u> 9630,90	- -	2646	2119	- -	<u>90,6950</u> -	<u>19,95</u> -
12	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,13	<u>19484,10</u> 16272,83	- -	2533	2115	- -	<u>150,5350</u> -	<u>19,57</u> -
13	КБ1-193-9	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,1	<u>4031,65</u> 3117,63	- -	403	312	- -	<u>29,3590</u> -	<u>2,94</u> -
14	КБ1-193-11	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,07	<u>8761,05</u> 6811,13	- -	613	477	- -	<u>64,1410</u> -	<u>4,49</u> -
15	КБ1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,2	<u>15250,16</u> 11715,94	- -	3050	2343	- -	<u>110,3300</u> -	<u>22,07</u> -
16	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,1	<u>24615,90</u> 19619,24	- -	2462	1962	- -	<u>184,7560</u> -	<u>18,48</u> -
17	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,31	<u>3775,39</u> -	<u>3775,39</u> 956,26	1170	-	<u>1170</u> 296	- 6,0961	- 1,89
18	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,42	<u>6399,13</u> -	<u>6399,13</u> 1620,82	2688	-	<u>2688</u> 681	- 10,3326	- 4,34
19	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,23	<u>10384,82</u> -	<u>10384,82</u> 2630,34	2389	-	<u>2389</u> 605	- 16,7683	- 3,86
20	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,31	<u>1171,67</u> -	<u>1171,67</u> 296,77	363	-	<u>363</u> 92	- 1,8919	- 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,65	<u>2383,40</u>	<u>2383,40</u> 603,68	1549	-	<u>1549</u> 392	- 3,8485	- 2,5
22	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,96	<u>3442,39</u>	<u>3442,39</u> 831,88	3305	-	<u>3305</u> 799	- 5,2272	- 5,02
23	ДБ5-2-1	Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,485	<u>15465,80</u> 4311,68	<u>11154,12</u> 3234,48	7501	2091	<u>5410</u> 1569	<u>39,8860</u> 20,6184	<u>19,34</u> 10
24	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	25	<u>65,69</u>	<u>65,69</u>	1642	-	<u>1642</u>	-	-
25	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км	т	23,5	<u>84,66</u>	<u>84,66</u>	1990	-	<u>1990</u>	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							38715	15028	<u>20506</u> 4434		<u>137,68</u> 28,2
Разом будівельні роботи, грн.							38715				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3181				
всього заробітна плата, грн.							19462				
Загальновиробничі витрати, грн.							10547				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3832				
Всього будівельні роботи, грн.							49262				

Всього по кошторису							49262				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							186,13				
Кошторисна заробітна плата, грн.							23294				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на інженерні мережі Укртелеком
Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 607,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34364 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 156,547 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,64	<u>27718,08</u> 27718,08	-	45458	45458	-	<u>287,9800</u>	<u>472,29</u>
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,046	<u>82884,04</u> 4970,24	<u>77913,80</u> 24524,05	3813	229	<u>3584</u> 1128	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>2,32</u> 8,64
3	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>27928,30</u> 27928,30	-	1117	1117	-	<u>287,9800</u>	<u>11,52</u>
4	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,94	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	11862	1054	<u>10808</u> 3581	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>10,7</u> 27,66
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	374,5	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	23859	-	<u>23859</u> 5003	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 37,08
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,214	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	1405	131	<u>1274</u> 311	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>1,33</u> 1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,092	<u>49304,26</u> 2006,50	<u>47297,76</u> 15669,38	4536	185	<u>4351</u> 1442	<u>20,3830</u> 121,0638	<u>1,88</u> 11,14
8	КМ10-867-1 к дем.=1	(Демонтаж) Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,35	<u>5267,89</u> 5267,89	-	1844	1844	-	<u>45,7600</u> -	<u>16,02</u> -
9	С154-83 (зворотні матеріали)	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10 (зворотні матеріали)	1000м	0,35	<u>6216,50</u> -	-	2176	-	-	-	-
10	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,035	<u>65,69</u> -	<u>65,69</u> -	2	-	<u>2</u> -	-	-
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3,67	<u>10995,03</u> 1259,07	<u>9735,96</u> 3433,35	40352	4621	<u>35731</u> 12600	<u>10,5600</u> 24,5251	<u>38,76</u> 90,01
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18	<u>656,66</u> -	-	11820	-	-	-	-
13	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,367	<u>5311,78</u> 5267,89	-	1949	1933	-	<u>45,7600</u> -	<u>16,79</u> -
14	С154-83	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,367	<u>21974,76</u> -	-	8065	-	-	-	-
15	КМ10-892-1	Муфта пряма у котловані, ємкість кабеля 10х2	шт	2	<u>2473,33</u> 1013,06	<u>696,26</u> 158,40	4947	2026	<u>1393</u> 317	<u>8,8000</u> 1,2412	<u>17,6</u> 2,48
16	С1545-119 варіант 1	Муфти ХАГА-500 МС 10х2	шт	2	<u>1002,25</u> -	-	2005	-	-	-	-
17	КБ23-1-2	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	10м3	0,885	<u>22266,40</u> 1853,90	-	19706	1641	-	<u>17,9520</u> -	<u>15,89</u> -
18	КБ23-1-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	10м3	1,56	<u>13312,43</u> 3562,40	<u>6774,95</u> 1968,46	20767	5557	<u>10569</u> 3071	<u>34,4960</u> 12,6496	<u>53,81</u> 19,73
19	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	15,834	<u>3019,49</u> -	-	47811	-	-	-	-
20	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,94164	<u>30789,00</u> -	-	28992	-	-	-	-
21	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41122	<u>31666,72</u> -	-	13022	-	-	-	-
22	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,16	<u>9077,16</u> 1853,90	-	1452	297	-	<u>17,9520</u> -	<u>2,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,068	122908,73	-	8358	1778	-	244,2000	16,61
24	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,13	26153,82	-	-	-	-	-	-
25	& С1416-8627-1	Дорожня плита ПДП 30-12	шт	13	37361,75	23611,88	4857	1697	3070	117,7000	15,3
26	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	3,39	13056,46	9913,85	-	-	1289	65,9729	8,58
27	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна	м	339	4782,27	-	62170	-	-	-	-
28	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що устанолюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	колодязь	2	-	-	-	-	-	-	-
29	& С1415-8005-5	Колодязі КК3-2	шт	2	485,88	39,96	1647	1512	135	3,7400	12,68
30	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	445,92	14,09	-	-	48	0,1007	0,34
31	С1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	2	1,76	-	597	-	-	-	-
32	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка)	10м3	14,2	-	-	-	-	-	-	-
33	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (зворотня засипка)	1000м3	0,092	3039,05	477,44	6078	3276	955	13,4200	26,84
					1637,91	152,72	-	-	305	0,9735	1,95
		Разом прямі витрати по кошторису					536663	100866	100082		990,01
		Разом будівельні роботи, грн.					536663		30537		220,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335715				
		всього заробітна плата, грн.					131403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25144				
		Всього будівельні роботи, грн.					607291				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					607291				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1343,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					156547				

Склад _____ Стадник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Терешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-01
на водопровід В-1
Зовнішні мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6276,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,15082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 747,068 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Водопровід											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,364	<u>82884,04</u> 4970,24	<u>77913,80</u> 24524,05	30170	1809	<u>28361</u> 8927	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>18,38</u> 68,38
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	1,91	<u>27718,08</u> 27718,08	-	52942	52942	-	<u>287,9800</u>	<u>550,04</u>
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,3425	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	13485	1198	<u>12287</u> 4071	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>12,17</u> 31,45
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	971,25	<u>63,71</u>	<u>63,71</u>	61878	-	<u>61878</u>	-	-
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,555	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	3643	339	<u>12976</u> 3304 805	<u>0,0990</u> 6,2040 9,1565	<u>96,15</u> 3,44 5,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-6-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 200 мм	1000м	0,679	<u>86316,92</u> 45222,82	<u>41094,10</u> 10083,50	58609	30706	<u>27903</u> 6847	<u>392,8320</u> 75,7983	<u>266,73</u> 51,47
7	КБ22-6-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 100 мм	1000м	0,173	<u>42618,33</u> 40594,44	<u>1839,66</u> 636,13	7373	7023	<u>318</u> 110	<u>348,4800</u> 4,5539	<u>60,29</u> 0,79
8	КБ22-6-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання водопровідних чавунних напірних розтрубних труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр 65 мм	1000м	0,055	<u>41406,81</u> 40594,44	<u>628,14</u> 243,20	2277	2233	<u>35</u> 13	<u>348,4800</u> 1,9926	<u>19,17</u> 0,11
9	С331-16	Перевезення труб чавунних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	40,41	<u>65,31</u> -	<u>65,31</u> -	2639	-	<u>2639</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	6,4	<u>9077,16</u> 1853,90	<u>-</u> -	58094	11865	<u>-</u> -	<u>17,9520</u> -	<u>114,89</u> -
11	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,844	<u>161627,94</u> 62736,85	<u>91734,09</u> 25063,64	136414	52950	<u>77424</u> 21154	<u>538,5600</u> 208,3962	<u>454,54</u> 175,89
12	С113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	852,44	<u>2562,20</u> -	<u>-</u> -	2184122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,173	<u>56838,16</u> 40242,12	<u>15531,19</u> 5990,59	9833	6962	<u>2687</u> 1036	<u>341,4400</u> 50,9597	<u>59,07</u> 8,82
14	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	174,73	<u>318,42</u> -	<u>-</u> -	55638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,013	<u>33963,24</u> 31854,02	<u>1465,37</u> 219,86	442	414	<u>19</u> 3	<u>270,2700</u> 1,7007	<u>3,51</u> 0,02
16	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	13,13	<u>105,38</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,042	<u>32771,08</u> 31063,18	<u>1190,35</u> 172,38	1376	1305	<u>50</u> 7	<u>263,5600</u> 1,3379	<u>11,07</u> 0,06
18	С113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	42,42	<u>21,82</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-31-8	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм	1000м	0,844	<u>31793,36</u> 13590,56	<u>-</u> -	26834	11470	<u>-</u> -	<u>126,8960</u> -	<u>107,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,173	<u>11715,83</u> 9707,54	-	2027	1679	-	<u>90,6400</u>	<u>15,68</u>
21	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,055	<u>10211,75</u> 9707,54	-	562	534	-	<u>90,6400</u>	<u>4,99</u>
22	КБ22-8-3	Прокладання футляру із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм	1000м	0,176	<u>76235,15</u> 56832,79	<u>16856,74</u> 689,44	13417	10003	<u>2967</u> 121	<u>458,8100</u> 5,0170	<u>80,75</u> 0,88
23	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	176	<u>472,28</u>	-	83121	-	-	-	-
24	КБ22-21-3	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,176	<u>154461,54</u> 30797,54	<u>40667,14</u> 10381,84	27185	5420	<u>7157</u> 1827	<u>255,2000</u> 70,2253	<u>44,92</u> 12,36
25	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	1,76	<u>15189,62</u> 11069,31	<u>36,89</u> 14,29	26734	19482	<u>65</u> 25	<u>92,8400</u> 0,1170	<u>163,4</u> 0,21
26	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм (д=108мм)	1 футляр	44	<u>56,55</u> 25,57	<u>12,47</u> 1,35	2488	1125	<u>549</u> 59	<u>0,2249</u> 0,0103	<u>9,9</u> 0,45
27	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	4,5	<u>14361,18</u> 7153,49	<u>7207,69</u> 2792,00	64625	32191	<u>32434</u> 12564	<u>57,7500</u> 23,8883	<u>259,88</u> 107,5
28 & С113-1293-2-Т	Муфти з поліетилену діам. 315 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	45	<u>5209,98</u>	-	234449	-	-	-	-	-
29	КБ22-35-8	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	2	<u>2805,54</u> 1084,06	<u>1556,25</u> 536,70	5611	2168	<u>3113</u> 1073	<u>9,3060</u> 3,6707	<u>18,61</u> 7,34
30 & С1630-71-1	Засувки чавунна, діаметр 300 мм, hawle	шт	2	<u>46746,61</u>	-	93493	-	-	-	-	-
31	КБ22-35-5	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	11	<u>957,26</u> 391,29	<u>471,45</u> 161,64	10530	4304	<u>5186</u> 1778	<u>3,3990</u> 1,0937	<u>37,39</u> 12,03
32 & С1630-69-1	Засувки чавунна, діаметр 150/100 мм каталожний номер 4150 E2, hawle	шт	11	<u>23521,68</u>	-	258738	-	-	-	-	-
33	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>220,48</u> 174,18	<u>9,22</u> 3,57	441	348	<u>18</u> 7	<u>1,5510</u> 0,0293	<u>3,1</u> 0,06
34 & С1630-65-1	Засувки чавунна, діаметр 50 мм, hawle	шт	2	<u>4121,24</u>	-	8242	-	-	-	-	-
35	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	11	<u>450,66</u> 316,08	<u>72,77</u> 20,96	4957	3477	<u>800</u> 231	<u>2,6510</u> 0,1717	<u>29,16</u> 1,89
36	С1630-26	Вентилі для води, діаметр 25 мм №2681 hawle	шт	11	<u>3177,66</u>	-	34954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ22-33-3	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	м	0,2885	<u>13677,02</u> 6396,70	<u>6460,00</u> 2199,55	3946	1845	<u>1864</u> 635	<u>54,9120</u> 14,6929	<u>15,84</u> 4,24
38	& С113-748-2	Хомут врізний 315/150 мм №5230, hawle	шт	11	<u>23897,08</u>	-	262868	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
39	& С113-748-3	Хомут врізний 315/50 мм №5250, hawle	шт	5	<u>23025,17</u>	-	115126	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	КБ22-35-6	Установлення фланцевих адаптерів серії АUN діаметром 200 мм	шт	1	<u>1470,56</u> 622,76	<u>728,04</u> 249,15	1471	623	<u>728</u> 249	<u>5,3460</u> 1,6803	<u>5,35</u> 1,68
41	& С113-747-2-П	Фланцевий адаптер серії АUN DN200 для чавунних труб	шт	1	<u>12578,41</u>	-	12578	-	-	-	-
42	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,8	<u>14361,18</u> 7153,49	<u>7207,69</u> 2792,00	11489	5723	<u>5766</u> 2234	<u>57,7500</u> 23,8883	<u>46,2</u> 19,11
43	& С113-1316-1-О	Комплект фланець+втулка DN 315 мм для ПЕ труб	шт	8	<u>6715,98</u>	-	53728	-	-	-	-
44	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	2,7	<u>7157,48</u> 3351,92	<u>3805,56</u> 1473,62	19325	9050	<u>10275</u> 3979	<u>27,0600</u> 12,6023	<u>73,06</u> 34,03
45	& С113-1307-2	Комплект фланець+втулка DN 100 мм для ПЕ труб	шт	13	<u>1515,93</u>	-	19707	-	-	-	-
46	& С113-1304-1	Комплект фланець+втулка DN 63 мм для ПЕ труб	шт	4	<u>933,61</u>	-	3734	-	-	-	-
47	С113-1336	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 63/50 мм	шт	2	<u>861,63</u>	-	1723	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	С113-1332	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ de/DN 25/25 мм	шт	8	<u>301,03</u>	-	2408	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,3	<u>14361,18</u> 7153,49	<u>7207,69</u> 2792,00	4308	2146	<u>2162</u> 838	<u>57,7500</u> 23,8883	<u>17,33</u> 7,17
50	С113-1025	Відвід з поліетилену діам. 315 мм /45 град. для ПЕ труб	шт	2	<u>7572,64</u>	-	15145	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	С113-1245-11А	Редукція з поліетилену діам. 315/200 мм для зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>9384,20</u>	-	9384	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 315 мм	10 шт	0,1	<u>20908,18</u> 10096,64	<u>10811,54</u> 4188,00	2091	1010	<u>1081</u> 419	<u>81,5100</u> 35,8324	<u>8,15</u> 3,58
53	С113-1134	Рівносторонні подовжені трійники з поліетилену діам. 315 мм	шт	1	<u>9652,34</u>	-	9652	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	6	<u>505,71</u> 346,03	<u>64,65</u> 21,13	3034	2076	<u>388</u> 127	<u>3,2010</u> 0,1733	<u>19,21</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1630-3-2 варіант 1	Гідранти пожежні підземний, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], Н-1м, (hawle)	шт	6	<u>44517,82</u>	-	267107	-	-	-	-
56	КБ22-33-3	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	т	0,582	<u>13677,02</u> 6396,70	<u>6460,00</u> 2199,55	7960	3723	<u>3760</u> 1280	<u>54,9120</u> 14,6929	<u>31,96</u> 8,55
57	& С1630-3-9 варіант 1	Підставка під пожежний гідрант (трійник DN300/100)	шт	6	<u>18006,83</u>	-	108041	-	-	-	-
58	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м тр	10,72	<u>485,88</u> 445,92	<u>39,96</u> 14,09	5209	4780	<u>429</u> 151	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>40,09</u> 1,08
59	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна із кабелем	м	1072	<u>12,89</u>	-	13818	-	-	-	-
60	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,23	<u>35589,34</u> 11536,05	<u>24053,29</u> 10043,33	8186	2653	<u>5533</u> 2310	<u>103,9940</u> 67,8526	<u>23,92</u> 15,61
61	& С1426-11747-1	Упор бетонний УГ-1	шт	23	<u>1384,35</u>	-	31840	-	-	-	-
62	КБ22-38-7	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 300 мм	шт	1	<u>3799,46</u> 1364,27	<u>2356,73</u> 375,98	3799	1364	<u>2357</u> 376	<u>9,8340</u> 2,7412	<u>9,83</u> 2,74
63	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	13	<u>1080,56</u> 478,13	<u>586,58</u> 100,68	14047	6216	<u>7626</u> 1309	<u>3,5420</u> 0,8249	<u>46,05</u> 10,72
64	КБ22-38-2	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм	шт	2	<u>897,01</u> 442,50	<u>442,74</u> 67,46	1794	885	<u>885</u> 135	<u>3,2780</u> 0,5528	<u>6,56</u> 1,11
65	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	8	<u>621,59</u> 308,86	<u>304,57</u> 46,28	4973	2471	<u>2437</u> 370	<u>2,2880</u> 0,3792	<u>18,3</u> 3,03
66	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка)	10м3	49,1	<u>9077,16</u> 1853,90	-	445689	91026	-	<u>17,9520</u>	<u>881,44</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							5043833	397538	<u>314485</u> 88046	-	<u>3591,47</u> 694,63
Разом будівельні роботи, грн.							5043833				
в тому числі:							4331810				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							485584				
всього заробітна плата, грн.							242740				
Загальновиробничі витрати, грн.							424,67				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80325				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5286573				
Всього будівельні роботи, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					5286573				
		Розділ 2. Колодязі діам.1,5м-12шт									
67	КБ22-41-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	1,801	<u>24210,87</u>	<u>13832,08</u>	43604	18692	<u>24912</u>	<u>93,5616</u>	<u>168,5</u>
68	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	45,025	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	2836	-	<u>8312</u>	<u>31,4885</u>	<u>56,71</u>
69	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	2,682	<u>47668,57</u>	<u>23053,47</u>	127847	46393	<u>2836</u>	-	-
70	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>17297,98</u>	<u>7692,33</u>	39399	-	<u>61829</u>	<u>155,9360</u>	<u>418,22</u>
71	К585521- Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	12	<u>3283,25</u>	-	25107	-	<u>20631</u>	<u>52,4808</u>	<u>140,75</u>
72	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	12	<u>2092,28</u>	-	35970	-	-	-	-
73	К585521- Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>2997,49</u>	-	34186	-	-	-	-
74	& С1415- 7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	12	<u>2848,87</u>	-	115130	-	-	-	-
75	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>9594,20</u>	-	8976	-	-	-	-
76	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>747,97</u>	-	7587	-	-	-	-
77	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,16608	<u>632,25</u>	-	13225	-	-	-	-
78	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,126672	<u>79633,10</u>	<u>1,72</u>	2197	1704	-	<u>116,8860</u>	<u>14,81</u>
79	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	12	<u>13455,92</u>	<u>1,54</u>	53059	-	-	<u>0,0122</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					509123	66789	<u>89577</u>		<u>601,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					509123		<u>28943</u>		<u>197,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352757				
		всього заробітна плата, грн.					95732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					554654				
		Всього по розділу 2					554654				
		Розділ 3. Колодязі діам.2 м - 8 шт									
80	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	2,432	<u>47668,57</u>	<u>23053,47</u>	115930	42069	<u>56066</u>	<u>155,9360</u>	<u>379,24</u>
81	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>17297,98</u>	<u>7692,33</u>	45919	-	<u>18708</u>	<u>52,4808</u>	<u>127,63</u>
82	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>5739,88</u>	-	29135	-	-	-	-
83	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>3641,87</u>	-	34155	-	-	-	-
84	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>4269,37</u>	-	47159	-	-	-	-
85	С1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	8	<u>5894,88</u>	-	76754	-	-	-	-
86	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>9594,20</u>	-	5984	-	-	-	-
87	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>747,97</u>	-	5058	-	-	-	-
88	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,11072	<u>632,25</u>	-	8817	-	-	-	-
89	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,084448	<u>79633,10</u>	<u>1,72</u>	1464	1136	-	<u>116,8860</u>	<u>9,87</u>
90	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8	<u>13455,92</u>	<u>1,54</u>	35373	-	-	<u>0,0122</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					405748	43205	<u>56066</u>		<u>389,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					405748		<u>18708</u>		<u>127,63</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306477				
		всього заробітна плата, грн.					61913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9236				
		Всього будівельні роботи, грн.					435196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					435196				
		Разом прямі витрати по кошторису					5958704	507532	460128		4582,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5958704		135697		1019,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4991044				
		всього заробітна плата, грн.					643229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					317719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					548,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103839				
		Всього будівельні роботи, грн.					6276423				

		Всього по кошторису					6276423				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6150,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					747068				

Склад

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-04-01
на зовнішню каналізацію
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

822,700 тис. грн.
1,82013 тис.люд.год.
221,128 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Каналізація											
1	КБ23-3-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 200 мм	100м	0,78	<u>10308,46</u> 9385,95	<u>922,51</u> 295,08	8041	7321	<u>720</u> 230	<u>82,5792</u> 1,8810	<u>64,41</u> 1,47
2	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	100м	0,3	<u>9374,13</u> 8713,81	<u>660,32</u> 211,21	2812	2614	<u>198</u> 63	<u>76,6656</u> 1,3464	<u>23</u> 0,4
3	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	4,304	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	271	-	<u>271</u> -	-	-
4	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09	<u>82884,04</u> 4970,24	<u>77913,80</u> 24524,05	7460	447	<u>7013</u> 2207	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>4,54</u> 16,91
5	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,46	<u>27718,08</u> 27718,08	- -	12750	12750	- -	<u>287,9800</u> -	<u>132,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,805	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	3248	289	<u>2959</u> 980	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>2,93</u> 7,57
7	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	238	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	15163	-	<u>15163</u> 3180	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 23,56
8	KB1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,136	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	893	83	<u>810</u> 197	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,84</u> 1,25
9	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,9	<u>9077,16</u> 1853,90	<u>-</u> -	8169	1669	<u>-</u> -	<u>17,9520</u> -	<u>16,16</u> -
10	KG23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	0,78	<u>2589,37</u> 1891,75	<u>608,86</u> 188,68	2020	1476	<u>475</u> 147	<u>17,2810</u> 1,2027	<u>13,48</u> 0,94
11	C113-1439-4 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 200/176 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	78	<u>419,27</u> -	<u>-</u> -	32703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1545-119-4 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN200	шт	22	<u>269,97</u> -	<u>-</u> -	5939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-2341	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	22	<u>38,28</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KG23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,3	<u>1260,38</u> 906,74	<u>300,48</u> 93,11	378	272	<u>90</u> 28	<u>8,2830</u> 0,5936	<u>2,48</u> 0,18
15	C113-1439-1 варіант 1	Двошарові профільовані труби "КОРСИС", діаметр 110/93 мм SN 8 для зовнішніх каналізаційних мереж	м	30	<u>83,12</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1545-119-1 варіант 1	Двохрозтрубна муфта для з'єднання труб DN110	шт	5	<u>154,37</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-2339	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 110 мм	шт	5	<u>12,07</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	16	<u>3844,09</u> 3411,47	<u>145,49</u> 50,88	61505	54584	<u>2328</u> 814	<u>29,6340</u> 0,3698	<u>474,14</u> 5,92
19	KM8-143-5	Укладання сигнальної стрічки із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м тр	1,08	<u>485,88</u> 445,92	<u>39,96</u> 14,09	525	482	<u>43</u> 15	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>4,04</u> 0,11
20	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна із кабелем	м	108	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB22-8-3	Прокладання футляру із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм	1000м	0,056	<u>76235,15</u> 56832,79	<u>16856,74</u> 689,44	4269	3183	<u>944</u> 39	<u>458,8100</u> 5,0170	<u>25,69</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	56	472,28	-	26448	-	-	-	-
23	КБ22-21-3	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,056	154461,54 30797,54	40667,14 10381,84	8650	1725	2277 581	255,2000 70,2253	14,29 3,93
24	КБ22-48-1 n1=0,016	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм (d=108мм)	1 футляр	14	56,55 25,57	12,47 1,35	792	358	175 19	0,2249 0,0103	3,15 0,14
25	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка)	10м3	12,9	9077,16 1853,90	-	117095	23915	-	17,9520	231,58
Разом прямі витрати по розділу 1							324691	111168	33466 8500	-	1013,2 62,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							324691 180057 119668 60267 106,08 20063 384958				
Всього по розділу 1							384958				
Розділ 2. Колодязі діам.1,0 м - 13шт											
26	КБ22-41-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,4749	24210,87	13832,08	11498	4929	6569	93,5616	44,43
27	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	11,8725	10378,79 62,98	4615,40 62,98	748	-	2192 748	31,4885	14,95
28	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	1,87	51430,57 25529,01	23488,54 7618,13	96175	47739	43924 14246	221,7600 49,6599	414,69 92,86
29	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	1584,75	-	20602	-	-	-	-
30	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	1564,84	-	26602	-	-	-	-
31	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	1857,99	-	13006	-	-	-	-
32	& C1415- 7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	13	9594,20	-	124725	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	<u>747,97</u>	-	9724	-	-	-	-
34	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 лоток	шт	13	<u>632,25</u>	-	8219	-	-	-	-
35	C1424-11622-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	6,4056	<u>2952,14</u>	-	18910	-	-	-	-
36	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,1778	<u>79633,10</u>	-	14159	-	-	-	-
37	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,137228	<u>17340,85</u> <u>13455,92</u>	<u>1,72</u> <u>1,54</u>	2380	1847	-	<u>116,8860</u> <u>0,0122</u>	<u>16,04</u>
38	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	13	<u>4421,61</u>	-	57481	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							404229	54515	<u>51241</u> <u>16438</u>		<u>475,16</u> <u>107,81</u>
Разом будівельні роботи, грн.							404229				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							298473				
всього заробітна плата, грн.							70953				
Загальновиробничі витрати, грн.							33513				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10444				
Всього будівельні роботи, грн.							437742				

Всього по розділу 2							437742				
Разом прямі витрати по кошторису							728920	165683	<u>84707</u> <u>24938</u>		<u>1488,36</u> <u>170,47</u>
Разом будівельні роботи, грн.							728920				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							478530				
всього заробітна плата, грн.							190621				
Загальновиробничі витрати, грн.							93780				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							161,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30507				
Всього будівельні роботи, грн.							822700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					822700				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1820,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					221128				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-05-01
на дощова каналізація
Зовнішні мережі водовідведення, дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

892,346 тис. грн.
1,55624 тис.люд.год.
183,483 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Оглядові колодязі діам. 1000 мм - 4 шт									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>82884,04</u> 4970,24	<u>77913,80</u> 24524,05	2901	174	<u>2727</u> 858	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>1,77</u> 6,58
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	61,25	<u>63,71</u>	<u>63,71</u>	3902	-	<u>3902</u>	-	-
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,035	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	230	21	<u>818</u> 209	0,0990 6,2040	6,06 0,22
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>27718,08</u> 27718,08	-	832	832	<u>51</u> -	9,1565 287,9800	0,32 8,64
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,03	<u>19880,94</u> 19880,94	-	596	596	<u>-</u> -	201,9600 -	6,06 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,25	<u>63,71</u>	<u>63,71</u>	334	-	<u>334</u>	-	-
					-	13,36			70	0,0990	0,52
7	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,003	<u>6564,72</u>	<u>5954,00</u>	20	2	<u>18</u>	<u>6,2040</u>	<u>0,02</u>
					610,72	1450,94			4	9,1565	0,03
8	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,576	<u>38963,47</u>	<u>18237,48</u>	22443	11265	<u>10505</u>	<u>178,6510</u>	<u>102,9</u>
					19556,92	5890,07			3393	38,1377	21,97
9	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,9216	<u>656,66</u>	-	605	-	-	-	-
10	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1584,75</u>	-	6339	-	-	-	-
11	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1857,99</u>	-	7432	-	-	-	-
12	K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1418,75</u>	-	5675	-	-	-	-
13	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>747,97</u>	-	2992	-	-	-	-
14	& C1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	4	<u>9594,20</u>	-	38377	-	-	-	-
15	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>632,25</u>	-	2529	-	-	-	-
16	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,4888	<u>2457,34</u>	-	6116	-	-	-	-
17	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0388	<u>79633,10</u>	-	3090	-	-	-	-
18	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,012	<u>17340,85</u>	<u>1,72</u>	208	161	-	<u>116,8860</u>	<u>1,4</u>
					13455,92	1,54			-	0,0122	-
19	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>4421,61</u>	-	17686	-	-	-	-
20	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,08	<u>34705,85</u>	<u>13813,97</u>	2776	1671	<u>1105</u>	<u>173,1180</u>	<u>13,85</u>
					20891,88	4991,54			399	42,0596	3,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					125083	14722	<u>18800</u>		<u>134,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					125083		5593		38,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91561				
		всього заробітна плата, грн.					20315				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10082 17,61 3329 135165 135165				
		Розділ 2. Дощеприймальні колодязі									
21	КБ27-6-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водопріймальних колодязів залізобетонних	колодязь	9	<u>1998,91</u> 1353,35	<u>645,56</u> 205,22	17990	12180	<u>5810</u> 1847	<u>12,7446</u> 1,3170	<u>114,7</u> 11,85
22	С113-750 (зворотні матеріали)	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР (зворотні матеріали)	шт	9	<u>1479,94</u> -	-	13319	-	-	-	-
23	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	0,819	<u>70,04</u> -	<u>70,04</u> -	57	-	<u>57</u> -	-	-
24	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	12,96	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	816	-	<u>816</u> -	-	-
25	КБ27-6-2	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з водопріймальних колодязів залізобетонних	колодязь	15	<u>3331,93</u> 2255,58	<u>1075,93</u> 342,03	49979	33834	<u>16139</u> 5130	<u>21,2410</u> 2,1951	<u>318,62</u> 32,93
26	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,35	<u>656,66</u> -	-	2856	-	-	-	-
27	& С1415-8005-8	Зливоприймач ЗП-1 з дном	шт	15	<u>3134,15</u> -	-	47012	-	-	-	-
28	& С1415-8005-7-Э	Зливоприймач ЗП-1	шт	15	<u>2699,50</u> -	-	40493	-	-	-	-
29	С113-750 варіант 1	Дощоприймач чавунний прямокутний "ДМІ" (С250)	шт	15	<u>4813,96</u> -	-	72209	-	-	-	-
30	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	27	<u>311,60</u> 130,75	<u>176,23</u> 63,30	8413	3530	<u>4758</u> 1709	<u>1,2430</u> 0,5322	<u>33,56</u> 14,37
31	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (зворотня засипка)	10м3	2,2	<u>9077,16</u> 1853,90	-	19970	4079	-	<u>17,9520</u> -	<u>39,49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					259795	53623	<u>27580</u> 8686		<u>506,37</u> 59,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259795 178592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62309 36485 72,57 13727 296280				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 2					13319 296280				
		Розділ 3. Трубопроводи									
32	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,15	<u>82884,04</u> 4970,24	<u>77913,80</u> 24524,05	12433	746	<u>11687</u> 3679	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>7,57</u> 28,18
33	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	262,5	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	16724	-	<u>16724</u> 3507	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 25,99
34	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,15	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	985	92	<u>893</u> 218	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,93</u> 1,37
35	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,33	<u>27718,08</u> 27718,08	<u>-</u> -	9147	9147	<u>-</u> -	<u>287,9800</u> -	<u>95,03</u> -
36	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (навантаження раніше розробленого ґрунту)	1000м3	0,033	<u>38311,53</u> 1556,04	<u>36755,49</u> 12176,81	1264	51	<u>1213</u> 402	<u>15,8070</u> 94,0797	<u>0,52</u> 3,1
37	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	57,75	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	3679	-	<u>3679</u> 772	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,72
38	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,033	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	217	20	<u>197</u> 48	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,2</u> 0,3
39	КБ23-3-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 250 мм	100м	0,78	<u>12669,06</u> 11450,38	<u>1218,68</u> 389,81	9882	8931	<u>951</u> 304	<u>100,7424</u> 2,4849	<u>78,58</u> 1,94
40	С331-15	Перевезення труб керамічних каналізаційних транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	5,141	<u>70,21</u> -	<u>70,21</u> -	361	-	<u>361</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ23-1-4 стосовно	Заглушка із монолітного бетону С12/15	10м3	0,03	<u>36579,36</u> 2751,32	<u>5178,98</u> 1656,58	1097	83	<u>155</u> 50	<u>26,6420</u> 10,5600	<u>0,8</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,36	9077,16 1853,90	-	12345	2521	-	17,9520	24,41
43	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб діаметром від 0,3 м до 0,5 м	1 м	166	241,72 32,11	-	40126	5330	-	0,2970	49,3
44	С113-2313 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 197/229 мм	м	47,84	331,03	-	15836	-	-	-	-
45	С113-2316 варіант 1	Труби двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 396/460 мм	м	124,8	1153,43	-	143948	-	-	-	-
46	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,66	485,88 445,92	39,96 14,09	807	740	67 23	3,7400 0,1007	6,21 0,17
47	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	166	1,76	-	292	-	-	-	-
48	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (зворотня засипка)	10м3	16,6	9077,16 1853,90	-	150681	30775	-	17,9520	298
49	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	3844,09 3411,47	145,49 50,88	3844	3411	145 51	29,6340 0,3698	29,63 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 3					423668	61847	36072 9054		591,18 67,46
		Разом будівельні роботи, грн.					423668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325749				
		всього заробітна плата, грн.					70901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12902				
		Всього будівельні роботи, грн.					460900				
		Всього по розділу 3					460900				
		Разом прямі витрати по кошторису					808546	130192	82452 23333		1232,41 165,45
		Разом будівельні роботи, грн.					808546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					595902				
		всього заробітна плата, грн.					153525				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83800 158,38 29958 892346				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					13319				
		Всього по кошторису					892346				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1556,24 183483				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція вулиці - дорога

Кошторисна вартість об'єкта 39669,495 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 36,24260 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4507,321 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на інженерні мережі	503,138	-	503,138	0,50041	60,865	-
2	02-01-02	на проїзну частину	21117,142	-	21117,142	12,92687	1625,117	-
3	02-01-03	на з'їзди	279,714	-	279,714	0,31158	37,145	-
4	02-01-04	на тимчасова стоянка	7409,511	-	7409,511	8,01811	1006,822	-
5	02-01-05	на автостоянку	3659,873	-	3659,873	3,99966	504,518	-
6	02-01-06	на огороження	188,891	-	188,891	0,47214	62,151	-
7	02-01-07	на тротуар	4190,366	-	4190,366	6,26984	774,973	-
8	02-01-08	на зарядну станцію для електромобілів	1438,658	-	1438,658	1,98065	229,165	-
9	02-01-09	на зелені зони	176,56	-	176,56	1,00395	110,298	-
10	02-01-010	на знаки, розмітку	650,318	-	650,318	0,75939	96,267	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на вартість виконаних робіт станом на 01.08.2023р	55,324	-	55,324	-	-	-
		Всього:	39669,495	-	39669,495	36,24260	4507,321	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2871,19	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Накураш

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на інженерні мережі
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

503,138 тис. грн.
0,50041 тис.люд.год.
60,865 тис. грн.
3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	шт	45	<u>169,53</u>	<u>17,80</u>	7629	6828	<u>801</u>	<u>1,3860</u>	<u>62,37</u>
					151,73	10,53			474	0,0884	3,98
2	С113-754 (зворотні матеріали)	Люк чавунний для колодязів важкий (зворотні матеріали)	шт	35	<u>2150,00</u>	-	75250	-	-	-	-
3	С113-753 (зворотні матеріали)	Люк чавунний для колодязів легкий (зворотні матеріали)	шт	10	<u>719,19</u>	-	7192	-	-	-	-
4	КБ34-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка на проїжджій частині	шт	20	<u>297,06</u>	-	5941	5941	-	<u>2,6136</u>	<u>52,27</u>
5	КБ34-108-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка на пішохідній частині	шт	10	<u>252,05</u>	-	2521	2521	-	<u>2,2176</u>	<u>22,18</u>
6	С1110-104 (зворотні матеріали)	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т (зворотні матеріали)	шт	20	<u>1884,71</u>	-	37694	-	-	-	-
7	С1110-103 (зворотні матеріали)	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л (зворотні матеріали)	шт	10	<u>1228,42</u>	-	12284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	8,2	<u>70,04</u>	<u>70,04</u>	574	-	<u>574</u>	-	-
9	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	45	<u>295,61</u>	<u>29,66</u>	13302	11380	<u>1335</u>	<u>2,3100</u>	<u>103,95</u>
					252,88	17,54			789	0,1474	6,63
10	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	35	<u>4421,61</u>	-	154756	-	-	-	-
11	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	10	<u>3946,06</u>	-	39461	-	-	-	-
12	КБ34-108-1	Установлення люка на проїжджій частині	шт	20	<u>8140,32</u>	-	162806	9902	-	<u>4,3560</u>	<u>87,12</u>
					495,10	-			-	-	-
13	КБ34-108-2	Установлення люка на пішохідній частині	шт	10	<u>5801,07</u>	-	58011	4201	-	<u>3,6960</u>	<u>36,96</u>
					420,09	-			-	-	-
14	КБ7-64-3	(Демонтаж) Укладання плит перекриття колодязів, площею до 5 м2	100шт	0,05	<u>22001,01</u>	<u>14167,13</u>	1100	392	<u>708</u>	<u>70,6200</u>	<u>3,53</u>
	к дем.=0,6				7833,88	5948,31			297	39,5838	1,98
15	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	1,25	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	79	-	<u>79</u>	-	-
16	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття колодязів, площею до 5 м2	100шт	0,05	<u>37361,75</u>	<u>23611,88</u>	1868	653	<u>1181</u>	<u>117,7000</u>	<u>5,89</u>
					13056,46	9913,85			496	65,9729	3,3
17	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1418,75</u>	-	5675	-	-	-	-
18	& C1415-7975-3	Плита дорожня КЦО-3	шт	1	<u>9594,20</u>	-	9594	-	-	-	-
19	КР16-91-2 стосовно	Підняття горловини оглядового колодязя залізобетонними опорними кільцями, висота кільця 70 мм	кільце	5	<u>1962,72</u>	<u>407,00</u>	9814	6905	<u>2035</u>	<u>10,9780</u>	<u>54,89</u>
					1380,92	144,79			724	1,1722	5,86
20	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>632,25</u>	-	3161	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							476292	48723	<u>6713</u>		<u>429,16</u>
									2780		21,75
Разом будівельні роботи, грн.							476292				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							420856				
всього заробітна плата, грн.							51503				
Загальновиробничі витрати, грн.							26846				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9362				
Всього будівельні роботи, грн.							503138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					132420				
		Всього по кошторису					503138				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					500,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60865				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на проїзну частину
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21117,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,92687 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1625,117 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										На одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бордюр									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	16,64	<u>9254,57</u>	<u>4290,65</u>	153996	82600	<u>71396</u>	<u>47,1900</u>	<u>785,24</u>
					4963,92	1421,46			23653	10,9824	182,75
2	С1426-11709	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150]	м3	42,5	<u>2452,64</u>	-	104237	-	-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
3	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	204	<u>60,17</u>	<u>60,17</u>	12275	-	<u>12275</u>	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,1156	<u>42852,06</u>	<u>5552,49</u>	4954	4312	<u>642</u>	<u>361,1850</u>	<u>41,75</u>
					37299,57	1745,06			202	14,6357	1,69
5	С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	15,028	<u>1633,00</u>	-	24541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	13,43	<u>12414,95</u> 10938,66	<u>1140,99</u> 364,97	166733	146906	<u>15323</u> 4902	<u>102,1350</u> 2,3265	<u>1371,67</u> 31,24
7	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	73,865	<u>2457,34</u> -	-	181511	-	-	-	-
8 & С1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18		м	1343	<u>291,21</u> -	-	391095	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							935105	233818	<u>99636</u> 28757		<u>2198,66</u> 215,68
Разом будівельні роботи, грн.							935105				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							601651				
всього заробітна плата, грн.							262575				
Загальновиробничі витрати, грн.							158029				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							319,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							60393				
Всього будівельні роботи, грн.							1093134				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							104237				
Всього по розділу 1							1093134				
Розділ 2. Дорожній одяг											
9	КБ27-60-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 5 см	1000 м2	7,18	<u>23654,98</u> 654,01	<u>22845,20</u> 3311,53	169843	4696	<u>164029</u> 23777	<u>6,0500</u> 18,6626	<u>43,44</u> 134
10	КБ27-60-9 н1=1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-7 - 27-60-8	1000 м2	-7,18	<u>3485,84</u> 93,94	<u>3360,75</u> 487,79	-25028	-674	<u>-24130</u> -3502	<u>0,8690</u> 2,7557	<u>-6,24</u> -19,79
11 & С1421-9835-В1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Асфальтогранулят (зворотні матеріали)		т	663	<u>300,00</u> -	-	198900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	663	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	41756	-	<u>41756</u>	-	-
13	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	9,89	<u>21928,95</u>	<u>2342,65</u>	216877	193709	<u>23168</u>	<u>196,9660</u>	<u>1947,99</u>
14	C1421-10428	Брущатка (зворотні матеріали)	м2	5652	<u>413,64</u>	-	2337893	-	-	-	-
15	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	2225,25	<u>97,37</u>	<u>97,37</u>	216673	-	<u>216673</u>	-	-
16	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	7,695	<u>58455,48</u>	<u>55068,71</u>	449815	12165	<u>423754</u>	<u>16,0600</u>	<u>123,58</u>
17	КР20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	105,035	<u>2596,16</u>	<u>2413,16</u>	272688	19221	<u>253467</u>	<u>1,8590</u>	<u>195,26</u>
18	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	10503,5	<u>63,71</u>	<u>63,71</u>	669178	-	<u>669178</u>	-	-
19	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	6,002	<u>6564,72</u>	<u>5954,00</u>	39401	3666	<u>35735</u>	<u>6,2040</u>	<u>37,24</u>
20	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	16,053	<u>24828,91</u>	<u>12137,32</u>	398578	203738	<u>194840</u>	<u>125,2130</u>	<u>2010,04</u>
21	& C111-792-3	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1	10м2	1605,3	<u>296,46</u>	-	475907	-	-	-	-
22	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску середнього крупності автогрейдером	100м3	11,3025	<u>83929,41</u>	<u>9776,13</u>	948612	19329	<u>110495</u>	<u>16,2580</u>	<u>183,76</u>
23	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску крупного автогрейдером	100м3	10,8585	<u>80495,21</u>	<u>9776,13</u>	874057	18570	<u>106154</u>	<u>16,2580</u>	<u>176,54</u>
24	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	6,701	<u>327715,69</u>	<u>14963,28</u>	2196023	21935	<u>100269</u>	<u>31,1190</u>	<u>208,53</u>
25	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	6,701	<u>359232,75</u>	<u>21131,59</u>	2407219	24835	<u>141603</u>	<u>35,2330</u>	<u>236,1</u>
26	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-6,701	<u>189697,49</u>	<u>3757,49</u>	-1271163	-	<u>-25179</u>	-	-
27	C1421-9460	Упорна призма Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	41	<u>1633,00</u>	-	66953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	5,9	<u>15656,30</u> 2967,94	<u>12246,31</u> 2917,03	92372	17511	<u>72253</u> 17210	<u>28,2150</u> 19,0726	<u>166,47</u> 112,53
29	КБ27-15-2 н1=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-5,9	<u>818,04</u> -	<u>729,63</u> 145,49	-4826	-	<u>-4305</u> -858	<u>-</u> 1,0124	<u>-</u> -5,97
30	& С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	892,08	<u>1508,14</u> -	<u>-</u> -	1345382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	5,9	<u>25354,22</u> 1871,48	<u>15767,05</u> 2952,69	149590	11042	<u>93026</u> 17421	<u>16,6650</u> 18,8695	<u>98,32</u> 111,33
32	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	1367,03	<u>4474,34</u> -	<u>-</u> -	6116557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 м	2,4136	<u>278,24</u> -	<u>278,24</u> 73,35	672	-	<u>672</u> 177	<u>-</u> 0,5748	<u>-</u> 1,39
34	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	2,486008	<u>25718,98</u> -	<u>-</u> -	63938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	1000 м2	6,034	<u>15769,78</u> 1724,48	<u>14045,30</u> 2531,19	95155	10406	<u>84749</u> 15273	<u>15,3560</u> 16,1400	<u>92,66</u> 97,39
36	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	733,7344	<u>4559,34</u> -	<u>-</u> -	3345345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							19351574	560149	<u>2678207</u> 513583		<u>5513,69</u> 3448,5
Разом будівельні роботи, грн.							19351574				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16113218				
всього заробітна плата, грн.							1073732				
Загальновиробничі витрати, грн.							600578				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1161,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							219707				
Всього будівельні роботи, грн.							19952152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2536793				
		Всього по розділу 2					19952152				
		Розділ 3. Підвищений пішохідний перехід									
37	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,06	<u>12932,12</u>	<u>10656,48</u>	776	119	<u>639</u>	<u>18,8320</u>	<u>1,13</u>
38	& С1421-9603-1	Суміш ЦПС-С7	м3	7,56	<u>1980,94</u>	<u>1888,60</u>	11402	-	<u>113</u>	<u>12,1057</u>	<u>0,73</u>
39	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,16	<u>4214,60</u>	-	674	674	-	<u>38,5000</u>	<u>6,16</u>
40	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7	<u>4214,60</u>	-	1777	-	-	-	-
41	& С113-2422-2	Жолоб водовідвідний пластиковий ЛВ-10.14.10-ПП артикул 088201	м	16	<u>570,57</u>	-	9129	-	-	-	-
42	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,064	<u>91964,39</u>	<u>16093,90</u>	7613	5886	<u>1030</u>	<u>780,2850</u>	<u>49,94</u>
43	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,7504	<u>91964,39</u>	<u>6601,21</u>	2463	-	<u>422</u>	<u>58,2130</u>	<u>3,73</u>
44	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,5675	<u>4621,64</u>	-	7244	-	-	-	-
45	& С1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	64,64	<u>413,03</u>	-	26698	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					67776	6679	<u>1669</u>		<u>57,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67776		<u>535</u>		<u>4,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59428				
		всього заробітна плата, грн.					7214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					71857				

		Всього по розділу 3					71857				
		Разом прямі витрати по кошторису					20354455	800646	<u>2779512</u>		<u>7769,58</u>
									<u>542875</u>		<u>3668,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20354455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16774297				
		всього заробітна плата, грн.					1343521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					762687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1488,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281596				
		Всього будівельні роботи, грн.					21117142				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2641030				

		Всього по кошторису					21117142				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12926,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1625117				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на з'їзди
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 279,714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,145 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробіт- ної плати			в тому числі за- робітної плати		в тому числі за- робітної плати
										на одини- цю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,041	82884,04 4970,24	77913,80 24524,05	3398	204	3194 1005	50,4900 187,8696	2,07 7,7
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	71,75	63,71	63,71	4571	-	4571	-	-
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,041	- 6564,72	13,36 5954,00	269	25	959 244	0,0990 6,2040	7,1 0,25
4	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,082	610,72 42852,06	1450,94 5552,49	3514	3059	59 455	9,1565 361,1850	0,38 29,62
5	С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	10,66	37299,57 1508,14	1745,06 -	16077	-	143 -	14,6357 -	1,2 -
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,91	<u>12414,95</u> 10938,66	<u>1140,99</u> 364,97	23713	20893	<u>2179</u> 697	<u>102,1350</u> 2,3265	<u>195,08</u> 4,44
7	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,505	<u>2457,34</u> -	-	25814	-	-	-	-
8 & С1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18		м	191	<u>291,21</u> -	-	55621	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							132977	24181	<u>10643</u> 2863		<u>227,02</u> 20,82
Разом будівельні роботи, грн.							132977				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98153				
всього заробітна плата, грн.							27044				
Загальновиробничі витрати, грн.							16336				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6229				
Всього будівельні роботи, грн.							149313				

Всього по розділу 1							149313				
Розділ 2. Дорожній одяг											
9	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,05	<u>46561,55</u> 23593,07	<u>22968,48</u> 7834,71	2328	1180	<u>1148</u> 392	<u>224,2900</u> 64,9168	<u>11,21</u> 3,25
10	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,115	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	464	41	<u>423</u> 140	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>0,42</u> 1,08
11	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	11,5	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	724	-	<u>724</u> -	-	-
12	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,21	<u>12932,12</u> 1980,94	<u>10656,48</u> 1888,60	2716	416	<u>2238</u> 397	<u>18,8320</u> 12,1057	<u>3,95</u> 2,54
13 & С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7		м3	26,46	<u>1508,14</u> -	-	39905	-	-	-	-
14	КБ27-25-1	Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 7 м	100 т	0,1678	<u>30786,87</u> 1797,36	<u>11757,79</u> 1953,87	5166	302	<u>1973</u> 328	<u>16,0050</u> 12,3951	<u>2,69</u> 2,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	16,9478	4559,34	-	77271	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					128574	1939	6506		18,27
		Разом будівельні роботи, грн.					128574		1257		8,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120129				
		всього заробітна плата, грн.					3196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1826				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					676				
		Всього будівельні роботи, грн.					130400				

		Всього по розділу 2					130400				
		Разом прямі витрати по кошторису					261551	26120	17149		245,29
		Разом будівельні роботи, грн.					261551		4120		29,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218282				
		всього заробітна плата, грн.					30240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18163				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6905				
		Всього будівельні роботи, грн.					279714				

		Всього по кошторису					279714				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					311,58				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37145				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на тимчасова стоянка
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7409,511 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,01811 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1006,822 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бордюр									
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,073	<u>42852,06</u>	<u>5552,49</u>	3128	2723	<u>405</u>	<u>361,1850</u>	<u>26,37</u>
2	С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	9,49	<u>37299,57</u>	<u>1745,06</u>	15497	-	<u>127</u>	<u>14,6357</u>	<u>1,07</u>
					<u>1633,00</u>	-			-	-	-
3	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	9,12	<u>12414,95</u>	<u>1140,99</u>	113224	99761	<u>10406</u>	<u>102,1350</u>	<u>931,47</u>
					<u>10938,66</u>	<u>364,97</u>			<u>3329</u>	<u>2,3265</u>	<u>21,22</u>
4	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	50,16	<u>2457,34</u>	-	123260	-	-	-	-
5 & С1426-11709-2		Камені бетонні бортові БР100.30.15	м	912	<u>252,47</u>	-	230253	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	485362	102484	<u>10811</u>	-	<u>957,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	485362		<u>3456</u>	-	<u>22,29</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					372067 105940 64064 129,76 24543 549426				

		Всього по розділу 1					549426				
		Розділ 2. Дорожній одяг									
6	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	3,787	<u>58455,48</u> 1580,95	<u>55068,71</u> 11413,09	221371	5987	<u>208545</u> 43221	<u>16,0600</u> 73,5566	<u>60,82</u> 278,56
7	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5169,5	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	329349	-	<u>329349</u> 69065	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 511,78
8	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	2,954	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	19392	1804	<u>17588</u> 4286	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>18,33</u> 27,05
9	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	8,285	<u>24828,91</u> 12691,59	<u>12137,32</u> 2656,80	205708	105150	<u>100558</u> 22012	<u>125,2130</u> 16,7935	<u>1037,39</u> 139,13
10	& С111-792-3 варіант 2	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1	10м2	828,5	<u>296,46</u> -	<u>-</u> -	245617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску середнього крупності автогрейдером	100м3	5,5845	<u>83929,41</u> 1710,18	<u>9776,13</u> 1641,36	468704	9551	<u>54595</u> 9166	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>90,79</u> 57,53
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску крупного автогрейдером	100м3	5,379	<u>80495,21</u> 1710,18	<u>9776,13</u> 1641,36	432984	9199	<u>52586</u> 8829	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>87,45</u> 55,42
13	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	3,331	<u>327715,69</u> 3273,41	<u>14963,28</u> 3502,28	1091621	10904	<u>49843</u> 11666	<u>31,1190</u> 23,4597	<u>103,66</u> 78,14
14	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	3,331	<u>359232,75</u> 3706,16	<u>21131,59</u> 4860,73	1196604	12345	<u>70389</u> 16191	<u>35,2330</u> 32,5180	<u>117,36</u> 108,32
15	КБ27-13-4 n1=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-3,331	<u>189697,49</u> -	<u>3757,49</u> 727,87	-631882	-	<u>-12516</u> -2425	<u>-</u> 5,3539	<u>-</u> -17,83
16	С1421-9460	Упорна призма Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	20	<u>1633,00</u> -	<u>-</u> -	32660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	2,957	<u>15656,30</u> 2967,94	<u>12246,31</u> 2917,03	46296	8776	<u>36212</u> 8626	<u>28,2150</u> 19,0726	<u>83,43</u> 56,4
18	КБ27-15-2 н1=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-2,957	<u>818,04</u> -	<u>729,63</u> 145,49	-2419	-	<u>-2158</u> -430	<u>-</u> 1,0124	<u>-</u> -2,99
19 & С1421-9603-1	Суміш ЦПС-С7		м3	447,0984	<u>1508,14</u> -	<u>-</u> -	674287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2,957	<u>118946,04</u> 91964,39	<u>16093,90</u> 6601,21	351723	271939	<u>47590</u> 19520	<u>780,2850</u> 58,2130	<u>2307,3</u> 172,14
21	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	164,1135	<u>656,66</u> -	<u>-</u> -	107767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	68,599443	<u>4621,64</u> -	<u>-</u> -	317042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23 & С1426-11785-1	Решітка "ЕКО"		м2	2531,06	<u>386,15</u> -	<u>-</u> -	977369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24 & С1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]		м2	547,42	<u>413,03</u> -	<u>-</u> -	226101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,125	<u>65208,04</u> 3902,56	<u>61305,48</u> 19296,10	8151	488	<u>7663</u> 2412	<u>39,6440</u> 147,8198	<u>4,96</u> 18,48
26	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	150	<u>160,43</u> -	<u>160,43</u> 30,24	24065	-	<u>24065</u> 4536	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 33,6
27	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	2,506	<u>20214,70</u> 20214,70	<u>-</u> -	50658	50658	<u>-</u> -	<u>187,0000</u> -	<u>468,62</u> -
28	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	25,06	<u>2399,18</u> 970,75	<u>-</u> -	60123	24327	<u>-</u> -	<u>9,0640</u> -	<u>227,14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							6453291	511128	<u>984309</u> 216675	-	<u>4607,25</u> 1515,73
Разом будівельні роботи, грн.							6453291				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4957854				
всього заробітна плата, грн.							727803				
Загальновиробничі витрати, грн.							406794				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							785,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							148536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6860085				

		Всього по розділу 2					6860085				
		Разом прямі витрати по кошторису					6938653	613612	<u>995120</u>		<u>5565,09</u>
									<u>220131</u>		<u>1538,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6938653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5329921				
		всього заробітна плата, грн.					833743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					470858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					915				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173079				
		Всього будівельні роботи, грн.					7409511				

		Всього по кошторису					7409511				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8018,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1006822				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на автостоянку
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3659,873 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,99966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 504,518 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Бордюр									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,82	<u>9254,57</u>	<u>4290,65</u>	26098	13998	<u>12100</u>	<u>47,1900</u>	<u>133,08</u>
2	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	33,6	<u>4963,92</u>	<u>1421,46</u>	2022	-	<u>4009</u>	<u>10,9824</u>	<u>30,97</u>
					<u>60,17</u>	<u>60,17</u>			<u>2022</u>	-	-
3	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,0238	<u>42852,06</u>	<u>5552,49</u>	1020	888	<u>132</u>	<u>361,1850</u>	<u>8,6</u>
4 &	С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	3,094	<u>37299,57</u>	<u>1745,06</u>	4666	-	<u>42</u>	<u>14,6357</u>	<u>0,35</u>
					<u>1508,14</u>	-			-	-	-
5	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,0144	<u>42852,06</u>	<u>5552,49</u>	617	537	<u>80</u>	<u>361,1850</u>	<u>5,2</u>
6	С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	1,872	<u>37299,57</u>	<u>1745,06</u>	3057	-	<u>25</u>	<u>14,6357</u>	<u>0,21</u>
					<u>1633,00</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,13	<u>12414,95</u> 10938,66	<u>1140,99</u> 364,97	26444	23299	<u>2430</u> 777	<u>102,1350</u> 2,3265	<u>217,55</u> 4,96
8	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,715	<u>2457,34</u> -	-	28788	-	-	-	-
9 & С1426-11709-1	Камені бетонні бортові БР100.30.18		м	32	<u>291,21</u> -	-	9319	-	-	-	-
10 & С1426-11709-2	Камені бетонні бортові БР100.30.15		м	181	<u>252,47</u> -	-	45697	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							147728	38722	<u>16764</u> 4853		<u>364,43</u> 36,49
Разом будівельні роботи, грн.							147728				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92242				
всього заробітна плата, грн.							43575				
Загальновиробничі витрати, грн.							26280				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10047				
Всього будівельні роботи, грн.							174008				

Всього по розділу 1							174008				
Розділ 2. Дорожній одяг											
11	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,28	<u>46561,55</u> 23593,07	<u>22968,48</u> 7834,71	13037	6606	<u>6431</u> 2194	<u>224,2900</u> 64,9168	<u>62,8</u> 18,18
12	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,644	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	2598	231	<u>2367</u> 784	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>2,34</u> 6,06
13	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	64,4	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> -	4056	-	<u>4056</u> -	-	-
14	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,879	<u>58455,48</u> 1580,95	<u>55068,71</u> 11413,09	109838	2971	<u>103474</u> 21445	<u>16,0600</u> 73,5566	<u>30,18</u> 138,21
15	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2565,5	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	163448	-	<u>163448</u> 34275	-	-
16	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,466	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	9624	895	<u>8729</u> 2127	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>9,1</u> 13,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	3,923	<u>24828,91</u> 12691,59	<u>12137,32</u> 2656,80	97404	49789	<u>47615</u> 10423	<u>125,2130</u> 16,7935	<u>491,21</u> 65,88
18 & С111-792-3	Геотекстильний матеріал ГТ.Н.Т.-1		10м2	392,3	<u>296,46</u> -	-	116301	-	-	-	-
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску середнього крупності автогрейдером	100м3	2,796	<u>83929,41</u> 1710,18	<u>9776,13</u> 1641,36	234667	4782	<u>27334</u> 4589	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>45,46</u> 28,81
20	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску крупного автогрейдером	100м3	2,748	<u>80495,21</u> 1710,18	<u>9776,13</u> 1641,36	221201	4700	<u>26865</u> 4510	<u>16,2580</u> 10,3025	<u>44,68</u> 28,31
21	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,772	<u>327715,69</u> 3273,41	<u>14963,28</u> 3502,28	580712	5800	<u>26515</u> 6206	<u>31,1190</u> 23,4597	<u>55,14</u> 41,57
22	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,772	<u>359232,75</u> 3706,16	<u>21131,59</u> 4860,73	636560	6567	<u>37445</u> 8613	<u>35,2330</u> 32,5180	<u>62,43</u> 57,62
23	КБ27-13-4 н1=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-1,772	<u>189697,49</u> -	<u>3757,49</u> 727,87	-336144	-	<u>-6658</u> -1290	-	-
24	С1421-9460	Упорна призма Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	5	<u>1633,00</u> -	-	8165	-	-	-	-
25	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,685	<u>15656,30</u> 2967,94	<u>12246,31</u> 2917,03	26381	5001	<u>20635</u> 4915	<u>28,2150</u> 19,0726	<u>47,54</u> 32,14
26	КБ27-15-2 н1=9	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-1,685	<u>2454,12</u> -	<u>2188,89</u> 436,46	-4135	-	<u>-3688</u> -735	-	-
27 & С1421-9603-1	Суміш ЦПС-С7		м3	127,386	<u>1508,14</u> -	-	192116	-	-	-	-
28	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	0,017	<u>12932,12</u> 1980,94	<u>10656,48</u> 1888,60	220	34	<u>181</u> 32	<u>18,8320</u> 12,1057	<u>0,32</u> 0,21
29 & С1421-9603-1	Суміш ЦПС-С7		м3	2,142	<u>1508,14</u> -	-	3230	-	-	-	-
30	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,32	<u>4214,60</u> 4214,60	-	1349	1349	-	<u>38,5000</u> -	<u>12,32</u> -
31	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,428	<u>2537,99</u> -	-	3624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С113-2422-2 варіант 1	Жолоб водовідвідний пластиковий ЛВ-10.14.10-ПП артикул 088201	м	32	<u>570,57</u>	-	18258	-	-	-	-
33	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,685	<u>118946,04</u> 91964,39	<u>16093,90</u> 6601,21	200424	154960	<u>27118</u> 11123	<u>780,2850</u> 58,2130	<u>1314,78</u> 98,09
34	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	93,5175	<u>656,66</u>	-	61409	-	-	-	-
35	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	39,090315	<u>4621,64</u>	-	180661	-	-	-	-
36	& С1426-11785-1	Решітка "ЕКО"	м2	649,43	<u>386,15</u>	-	250777	-	-	-	-
37	& С1426-11791	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	1073,63	<u>413,03</u>	-	443441	-	-	-	-
38	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,032	<u>65208,04</u> 3902,56	<u>61305,48</u> 19296,10	2087	125	<u>1962</u> 617	<u>39,6440</u> 147,8198	<u>1,27</u> 4,73
39	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,4	<u>160,43</u>	<u>160,43</u> 30,24	6161	-	<u>6161</u> 1161	-	-
40	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,643	<u>20214,70</u> 20214,70	-	12998	12998	-	<u>187,0000</u>	<u>120,24</u>
41	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,43	<u>2399,18</u> 970,75	-	15427	6242	-	<u>9,0640</u>	<u>58,28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					3275895	263050	<u>499990</u> 110989		<u>2358,09</u> 781,2
		Разом будівельні роботи, грн.					3275895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512855				
		всього заробітна плата, грн.					374039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					209970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					406,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76857				
		Всього будівельні роботи, грн.					3485865				

		Всього по розділу 2					3485865				
		Разом прямі витрати по кошторису					3423623	301772	<u>516754</u> 115842		<u>2722,52</u> 817,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3423623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2605097				
		всього заробітна плата, грн.					417614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					459,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86904				
		Всього будівельні роботи, грн.					3659873				

		Всього по кошторису					3659873				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3999,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					504518				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на огороження
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 188,891 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,151 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання воріт сталених профільованим листом (огорожа з металевих листів)	100м2	0,72	4413,35 4136,77	276,58 99,35	3178	2978	200 72	36,8368 0,8200	26,52 0,59
2	КБ27-52-1 к дем.=0, 7стосовно	(Демонтаж) Установлення металевих стійок	1 знак	26	118,20 118,20	- -	3073	3073	- -	1,0934	28,43
3	КБ7-24-11 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,55	37768,16 19132,97	18635,19 5966,89	20772	10523	10249 3282	158,5430 38,9960	87,2 21,45
4	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального та призначення на відстань 5 км	т	2,209	70,04 -	70,04 -	155	-	155 -	- -	- -
5	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,008	42852,06 37299,57	5552,49 1745,06	343	298	45 14	361,1850 14,6357	2,89 0,12
6	& С1421- 9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	1,04	1508,14 -	- -	1568	-	- -	- -	- -
7	КБ7-24-11	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя	100м	0,9	54678,29 27332,81	26621,70 8524,13	49210	24600	23960 7672	226,4900 55,7085	203,84 50,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,752	<u>2537,99</u>	-	19674	-	-	-	-
9 & C121-599-11	Секція огороження 2000x2500 мм (дріт 4 мм)		шт	36	<u>1040,95</u>	-	37474	-	-	-	-
10 & C113-137-8	Металевий стовпчик 60x40 мм товщиною стінки 1,5 мм, L=2000 мм		шт	38	<u>584,31</u>	-	22204	-	-	-	-
11 & C124-59-1	Комплект кріплення (скоба, болт, гайка)		шт	152	<u>18,79</u>	-	2856	-	-	-	-
12	C111-1846	Болти анкерні	т	0,019	<u>54485,28</u>	-	1035	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							161542	41472	<u>34609</u>		<u>348,88</u>
Разом будівельні роботи, грн.							161542		11040		72,3
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85461				
всього заробітна плата, грн.							52512				
Загальновиробничі витрати, грн.							27349				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9639				
Всього будівельні роботи, грн.							188891				

Всього по кошторису							188891				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							472,14				
Кошторисна заробітна плата, грн.							62151				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на тротуар
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4190,366 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,26984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 774,973 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Порєбрик									
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,374	42852,06	5552,49	16027	13950	2077	361,1850	135,08
2	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	48,62	37299,57	1745,06	79396	-	653	14,6357	5,47
3	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	12,47	10781,68	784,94	134448	120478	9788	89,3750	1114,51
4	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	59,856	9661,44	251,08	147087	-	3131	1,6005	19,96
5	& С1426-11709-3	Порєбрик БР 100.20.8	м	1247	2457,34	-	157072	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	534030	134428	11865		1249,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					534030		3784		25,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					387737 138212 84108 170,27 32205 618138 618138				
		Розділ 2. Тротуар									
6	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,14	46561,55	22968,48	6519	3303	3216	224,2900	31,4
					23593,07	7834,71			1097	64,9168	9,09
7	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,322	4034,53	3676,11	1299	115	1184	3,6410	1,17
					358,42	1217,87			392	9,4094	3,03
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	32,2	62,98	62,98	2028	-	2028	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,65	24069,42	1007,09	15645	14991	654	234,2780	152,28
					23062,33	372,97			242	2,8007	1,82
10	& С1426-11790 (зворотні матеріали)	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] (зворотні матеріали)	м2	868,8	112,50	-	97740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С331-26	Перевезення плиточних матеріалів для облицювання стін та підлог масою 1 м2 більше 30 кг транспортом загального призначення на відстань 5 км	т	143	92,33	92,33	13203	-	13203	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,977	32344,76	28957,99	96290	4706	86208	16,0600	47,81
					1580,95	6002,41			17869	38,6859	115,17
13	КР20-41-3	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	13,02	2596,16	2413,16	33802	2383	31419	1,8590	24,2
					183,00	669,78			8721	4,4699	58,2
14	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1302	63,71	63,71	82950	-	82950	-	-
					-	13,36			17395	0,0990	128,9
15	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,744	6564,72	5954,00	4884	454	4430	6,2040	4,62
					610,72	1450,94			1079	9,1565	6,81
16	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, засипка	100м3	1,38	83929,41	9776,13	115823	2360	13491	16,2580	22,44
					1710,18	1641,36			2265	10,3025	14,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,977	83929,41	9776,13	249858	5091	29104	16,2580	48,4
18	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	29,77	1710,18	1641,36			4886	10,3025	30,67
19	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	2,981	33939,63	1670,19	1010383	101569	49722	31,8560	948,35
					3411,78	543,09			16168	3,9598	117,88
					118946,04	16093,90	354578	274146	47976	780,2850	2326,03
					91964,39	6601,21			19678	58,2130	173,53
20	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	165,4455	656,66	-	108641	-	-	-	-
21	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	24,	4621,64	-	114694	-	-	-	-
22	& С1426-11790	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	816825	-	-			-	-	-
23	& С1426-11776-1	Плитки тактильна товщиною 6 см	м2	2908,8	344,62	-	1002431	-	-	-	-
				102,01	725,70	-	74029	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3287057	409118	365585		3606,7
		Разом будівельні роботи, грн.					3287057		89792		659,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512354				
		всього заробітна плата, грн.					498910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					285169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					558,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105646				
		Всього будівельні роботи, грн.					3572226				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					97740				
		Всього по розділу 2					3572226				
		Разом прямі витрати по кошторису					3821087	543546	377450		4856,29
		Разом будівельні роботи, грн.					3821087		93576		684,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2900091				
		всього заробітна плата, грн.					637122				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					369279 728,8 137851 4190366				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					97740				
		Всього по кошторису					4190366				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6269,84 774973				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на зарядну станцію для електромобілів
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1438,658 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,98065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 229,165 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зарядні											
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	1,87	<u>31875,79</u> 31875,79	- -	59608	59608	- -	<u>331,1770</u> -	<u>619,3</u> -
2	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,2725	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	13203	1173	<u>12030</u> 3985	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>11,92</u> 30,79
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	327,25	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	20849	-	<u>20849</u> 4372	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 32,4
4	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,187	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	1228	114	<u>1114</u> 271	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>1,16</u> 1,71
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,7	<u>9077,16</u> 1853,90	- -	15431	3152	- -	<u>17,9520</u> -	<u>30,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-104-1	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів	км	0,34	27448,73	-	9333	8892	-	244,2000	83,03
					26153,82	-	-	-	-	-	-
7	С113-2128	Труба гофрована КОПОС Корoflex KF09110	м	340	58,10	-	19754	-	-	-	-
	варіант 2	FA діаметром 110 мм			-	-	-	-	-	-	-
8	КМ8-413-5	Затягування кабеля контрольного і силового в гофротрубу	100 м	3,4	9301,57	1292,73	31625	27206	4395	70,4000	239,36
					8001,66	451,93	-	-	1537	3,2368	11
9	С151-47-1	Кабель АВВГ 4х25	1000м	0,3468	70026,74	-	24285	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,04	42046,58	-	1682	1682	-	388,9600	15,56
					42046,58	-	-	-	-	-	-
11	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	0,9282	2540,02	-	2358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	3,4	485,88	39,96	1652	1516	136	3,7400	12,72
					445,92	14,09	-	-	48	0,1007	0,34
13	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна	м	340	1,76	-	598	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
14	КБ33-259-1	Установлення стійки під зарядну станцію EcoFactor	опора	4	630,53	458,31	2522	689	1833	1,4960	5,98
					172,22	109,11	-	-	436	0,7885	3,15
15	С1548-266-4	Стійка під зарядну станцію EcoFactor	шт	4	4657,34	-	18629	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	ДБ3-45-1	Встановлення придорожньої зарядної станції	1 шт	7	2922,41	-	20457	20119	-	20,4490	143,14
					2874,11	-	-	-	-	-	-
17	С1548-266-5	Зарядна станція EcoFactor AC-32J2M1SB	шт	4	46650,74	-	186603	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С1548-266-6	Зарядна станція ChargeX SmartColumn	шт	3	56007,20	-	168022	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу, засипка	10м3	11,4	9077,16	-	103480	21134	-	17,9520	204,65
					1853,90	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					701319	145285	40357		1367,34
									10649		79,39
		Разом будівельні роботи, грн.					701319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					515677				
		всього заробітна плата, грн.					155934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30859				
		Всього будівельні роботи, грн.					786705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					786705				
		Розділ 2. Відновлення покриття									
20	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,17	<u>46561,55</u>	<u>22968,48</u>	7915	4011	<u>3904</u>	<u>224,2900</u>	<u>38,13</u>
21	КР20-41-1	Навантаження матеріалів від розбирання екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,391	<u>23593,07</u> <u>4034,53</u> 358,42	<u>7834,71</u> <u>3676,11</u> 1217,87	1578	140	<u>1332</u> <u>1438</u> 476	<u>64,9168</u> <u>3,6410</u> 9,4094	<u>11,04</u> <u>1,42</u> 3,68
22	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	39,1	<u>62,98</u>	<u>62,98</u>	2463	-	<u>2463</u>	-	-
23	КБ23-1-2	Вирівнювання основи із ЩПС С7	10м3	14	<u>20705,65</u> 1853,90	-	289879	25955	-	<u>17,9520</u>	<u>251,33</u>
24	КБ27-24-2	Улаштування вирівнюючого шару покриття автогрейдером з асфальтобетонної суміші	100 т	0,675	<u>30082,81</u> <u>3272,31</u>	<u>9578,78</u> <u>2486,05</u>	20306	2209	<u>6466</u> 1678	<u>29,1390</u> 15,9333	<u>19,67</u> 10,75
25	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	68,175	<u>4559,34</u>	-	310833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					632974	32315	<u>14271</u> 3486		<u>310,55</u> 25,47
		Разом будівельні роботи, грн.					632974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586388				
		всього заробітна плата, грн.					35801				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					18980				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					34,74				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6571				
		Всього будівельні роботи, грн.					651954				
		Всього по розділу 2					651954				
		Разом прямі витрати по кошторису					1334293	177600	<u>54628</u> 14135		<u>1677,89</u> 104,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1334293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1102065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					191735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104365				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37430				
		Всього будівельні роботи, грн.					1438658				

		Всього по кошторису					1438658				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1980,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					229165				

Склад

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на зелені зони
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 176,560 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00395 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 110,298 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Газон									
1	КБ47-25-4	Газон Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,09	<u>6932,87</u> 6932,87	-	76886	76886	-	<u>69,0800</u> -	<u>766,1</u> -
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,178	<u>65208,04</u> 3902,56	<u>61305,48</u> 19296,10	11607	695	<u>10912</u> 3435	<u>39,6440</u> 147,8198	<u>7,06</u> 26,31
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	213,6	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	13608	-	<u>13608</u> 2854	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 21,15
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	11,09	<u>2399,18</u> 970,75	-	26607	10766	-	<u>9,0640</u> -	<u>100,52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					128708	88347	<u>24520</u> 6289	-	<u>873,68</u> 47,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128708 15841 94636 47852 82,81 15662 176560				
		----- Всього по розділу 1					176560				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128708 128708 15841 94636 47852 82,81 15662 176560	88347	<u>24520</u> 6289		<u>873,68</u> 47,46
		----- Всього по кошторису					176560				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1003,95 110298				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.
02/23У

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на знаки, розмітку
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

650,318 тис. грн.
0,75939 тис.люд.год.
96,267 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										На одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Знаки									
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	85	<u>316,63</u> 77,83	<u>136,01</u> 36,15	26914	6616	<u>11561</u> 3073	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>61,2</u> 23,74
2	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,87	<u>11378,30</u> 9820,89	-	9899	8544	-	<u>90,8500</u>	<u>79,04</u>
3	& С113-137-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.53мм	м	220	<u>437,52</u>	-	96254	-	-	-	-
4	& С113-142-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.70мм	м	94,5	<u>593,41</u>	-	56077	-	-	-	-
5	& С113-159-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.102мм	м	58,5	<u>851,81</u>	-	49831	-	-	-	-
6	& С115-962	Кріплення універсальне для монтажу дорожніх знаків на стійки діам.57-76 мм	шт	344	<u>60,39</u>	-	20774	-	-	-	-
7	& С115-816	Знак трикутної форми, А=700	100шт	0,2	<u>81869,88</u>	-	16374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & С115-898	Знак круглої форми, Д=600	100шт	0,11	<u>104685,51</u>	-	11515	-	-	-	-	-
9 & С115-843-1	Знак "STOP" В=700	100шт	0,01	<u>126449,78</u>	-	1264	-	-	-	-	-
10 & С115-842	Знак прямокутної форми, 600х600	100шт	0,46	<u>104722,11</u>	-	48172	-	-	-	-	-
11 & С115-842 варіант 1	Знак прямокутної форми, 600х600 (з флюор. окантуванням)	100шт	0,32	<u>132942,45</u>	-	42542	-	-	-	-	-
12 & С115-912	Знак прямокутної форми, 700х700	100шт	0,01	<u>133009,25</u>	-	1330	-	-	-	-	-
13 & С115-922-1-К	Знак прямокутної форми, 600х900	100шт	0,2	<u>147054,15</u>	-	29411	-	-	-	-	-
14 & С115-955	Знак прямокутної форми, 300х600	100шт	0,39	<u>57547,33</u>	-	22443	-	-	-	-	-
15 & С115-958	Знак прямокутної форми, 700х1050	100шт	0,02	<u>196199,65</u>	-	3924	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							436724	15160	<u>11561</u>		<u>140,24</u>
Разом будівельні роботи, грн.							436724		3073		23,74
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							410003				
всього заробітна плата, грн.							18233				
Загальновиробничі витрати, грн.							10452				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3915				
Всього будівельні роботи, грн.							447176				

Всього по розділу 1							447176				
16	КБ27-43-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 2. Розмітка (під рухом) Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	1,59	<u>727,42</u> 492,94	-	1157	784	-	<u>4,5600</u>	<u>7,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.1	км лінії	0,5125	<u>9373,72</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	4804	265	<u>776</u> 323	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>2,45</u> 2,35
18	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.5	км лінії	0,227	<u>3867,86</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	878	117	<u>344</u> 143	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>1,09</u> 1,04
19	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.6	км лінії	0,456	<u>7538,43</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	3438	236	<u>691</u> 288	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>2,18</u> 2,09
20	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.7	км лінії	0,223	<u>5703,14</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	1272	115	<u>338</u> 141	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>1,07</u> 1,02
21	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. табл.1 п.3 к(ЕММ)=2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.11 /під час нанесення розмітки типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи маркірувальної машини/	км лінії	0,152	<u>16394,58</u> 517,58	<u>3029,99</u> 1261,26	2492	79	<u>461</u> 192	<u>4,7880</u> 9,1762	<u>0,73</u> 1,39
22	КБ27-45-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1 - 1.14.2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м2	21,6	<u>2327,29</u> 385,27	<u>1207,91</u> 543,86	50269	8322	<u>26091</u> 11747	<u>3,5640</u> 3,8680	<u>76,98</u> 83,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-45-3 тех. ч. табл. 1 п. 1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.3 - 1.23 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м2	18,162	<u>2681,09</u> 470,88	<u>1476,10</u> 664,67	48694	8552	<u>26809</u> 12072	<u>4,3560</u> 4,7272	<u>79,11</u> 85,85
24	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.34 - 1.38	10 м2	20,65	<u>2688,22</u> 518,89	<u>811,06</u> 356,05	55512	10715	<u>16748</u> 7352	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>97,88</u> 61,67
		Разом прямі витрати по розділу 2					168516	29185	<u>72258</u> 32258		<u>268,74</u> 238,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					168516 67073 61443 34626 67,02 12676 203142				
		----- Всього по розділу 2					203142				
		Разом прямі витрати по кошторису					605240	44345	<u>83819</u> 35331		<u>408,98</u> 262,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					605240 477076 79676 45078 87,71 16591 650318				
		----- Всього по кошторису					650318				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					759,39				

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на зелені зони
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 176,560 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00395 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 110,298 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
		Розділ 1. Газон									
1	КБ47-25-4	Газон Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,09	<u>6932,87</u> 6932,87	-	76886	76886	-	<u>69,0800</u> -	<u>766,1</u> -
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	1000м3	0,178	<u>65208,04</u> 3902,56	<u>61305,48</u> 19296,10	11607	695	<u>10912</u> 3435	<u>39,6440</u> 147,8198	<u>7,06</u> 26,31
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	213,6	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	13608	-	<u>13608</u> 2854	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 21,15
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	11,09	<u>2399,18</u> 970,75	-	26607	10766	-	<u>9,0640</u> -	<u>100,52</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					128708	88347	<u>24520</u> 6289	-	<u>873,68</u> 47,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128708 15841 94636 47852 82,81 15662 176560				
		----- Всього по розділу 1					176560				
		Разом прямі витрати по кошторису					128708	88347	<u>24520</u> 6289		<u>873,68</u> 47,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128708 15841 94636 47852 82,81 15662 176560				
		----- Всього по кошторису					176560				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1003,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110298				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.
02/23У

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на знаки, розмітку
Реконструкція вулиці - дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 650,318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,267 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Знаки									
1	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	85	<u>316,63</u> 77,83	<u>136,01</u> 36,15	26914	6616	<u>11561</u> 3073	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>61,2</u> 23,74
2	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,87	<u>11378,30</u> 9820,89	-	9899	8544	-	<u>90,8500</u>	<u>79,04</u>
3	& С113-137-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.53мм	м	220	<u>437,52</u>	-	96254	-	-	-	-
4	& С113-142-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.70мм	м	94,5	<u>593,41</u>	-	56077	-	-	-	-
5	& С113-159-1	Стійки металеві під дорожні знаки, діам.102мм	м	58,5	<u>851,81</u>	-	49831	-	-	-	-
6	& С115-962	Кріплення універсальне для монтажу дорожніх знаків на стійки діам.57-76 мм	шт	344	<u>60,39</u>	-	20774	-	-	-	-
7	& С115-816	Знак трикутної форми, А=700	100шт	0,2	<u>81869,88</u>	-	16374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C115-898	Знак круглої форми, Д=600	100шт	0,11	<u>104685,51</u>	-	11515	-	-	-	-	-
9 & C115-843-1	Знак "STOP" В=700	100шт	0,01	<u>126449,78</u>	-	1264	-	-	-	-	-
10 & C115-842	Знак прямокутної форми, 600х600	100шт	0,46	<u>104722,11</u>	-	48172	-	-	-	-	-
11 & C115-842 варіант 1	Знак прямокутної форми, 600х600 (з флюор. окантуванням)	100шт	0,32	<u>132942,45</u>	-	42542	-	-	-	-	-
12 & C115-912	Знак прямокутної форми, 700х700	100шт	0,01	<u>133009,25</u>	-	1330	-	-	-	-	-
13 & C115-922-1-К	Знак прямокутної форми, 600х900	100шт	0,2	<u>147054,15</u>	-	29411	-	-	-	-	-
14 & C115-955	Знак прямокутної форми, 300х600	100шт	0,39	<u>57547,33</u>	-	22443	-	-	-	-	-
15 & C115-958	Знак прямокутної форми, 700х1050	100шт	0,02	<u>196199,65</u>	-	3924	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							436724	15160	<u>11561</u>		<u>140,24</u>
Разом будівельні роботи, грн.							436724		3073		23,74
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							410003				
всього заробітна плата, грн.							18233				
Загальновиробничі витрати, грн.							10452				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3915				
Всього будівельні роботи, грн.							447176				

Всього по розділу 1							447176				
16	КБ27-43-1 тех.ч. табл. 1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 2. Розмітка (під рухом) Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	1,59	<u>727,42</u> 492,94	-	1157	784	-	<u>4,5600</u>	<u>7,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.1	км лінії	0,5125	<u>9373,72</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	4804	265	<u>776</u> 323	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>2,45</u> 2,35
18	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.5	км лінії	0,227	<u>3867,86</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	878	117	<u>344</u> 143	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>1,09</u> 1,04
19	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.6	км лінії	0,456	<u>7538,43</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	3438	236	<u>691</u> 288	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>2,18</u> 2,09
20	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.7	км лінії	0,223	<u>5703,14</u> 517,58	<u>1514,99</u> 630,63	1272	115	<u>338</u> 141	<u>4,7880</u> 4,5881	<u>1,07</u> 1,02
21	КБ27-45-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. табл.1 п.3 к(ЕММ)=2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/. Розмітка 1.11 /під час нанесення розмітки типу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи маркірувальної машини/	км лінії	0,152	<u>16394,58</u> 517,58	<u>3029,99</u> 1261,26	2492	79	<u>461</u> 192	<u>4,7880</u> 9,1762	<u>0,73</u> 1,39
22	КБ27-45-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1 - 1.14.2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м2	21,6	<u>2327,29</u> 385,27	<u>1207,91</u> 543,86	50269	8322	<u>26091</u> 11747	<u>3,5640</u> 3,8680	<u>76,98</u> 83,55


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-45-3 тех. ч. табл. 1 п. 1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14.3 - 1.23 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м2	18,162	<u>2681,09</u> 470,88	<u>1476,10</u> 664,67	48694	8552	<u>26809</u> 12072	<u>4,3560</u> 4,7272	<u>79,11</u> 85,85
24	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.34 - 1.38	10 м2	20,65	<u>2688,22</u> 518,89	<u>811,06</u> 356,05	55512	10715	<u>16748</u> 7352	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>97,88</u> 61,67
		Разом прямі витрати по розділу 2					168516	29185	<u>72258</u> 32258		<u>268,74</u> 238,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					168516 67073 61443 34626 67,02 12676 203142				

		Всього по розділу 2					203142				
		Разом прямі витрати по кошторису					605240	44345	<u>83819</u> 35331		<u>408,98</u> 262,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					605240 477076 79676 45078 87,71 16591 650318				

		Всього по кошторису					650318				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					759,39				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96267				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішні мережі - освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 4801,096 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,91686 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 854,653 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на електромережі	271,289	-	271,289	0,40387	51,608	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення	4064,454	-	4064,454	5,86636	721,535	-
3	07-01-03	на зовнішнє освітлення парковки	459,88	-	459,88	0,64663	81,51	-
4	07-01-04	на придбання устаткування на освітлення	-	5,473	5,473	-	-	-
		Всього:	4795,623	5,473	4801,096	6,91686	854,653	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	153,054	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Накураш

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Терешко

Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.
02/23У

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на електромережі
Зовнішні мережі - освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

271,289 тис. грн.
0,40387 тис.люд.год.
51,608 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ33-108-1	(Демонтаж) Демонтаж проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,743	<u>6170,84</u> 1980,52	<u>4190,32</u> 955,22	4585	1472	<u>3113</u> 710	<u>17,0016</u> 7,2121	<u>12,63</u> 5,36
2	С157-407 (зворотні матеріали)	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2 (зворотні матеріали)	1000м	0,07	<u>45890,50</u> -	- -	3212	-	- -	- -	- -
3	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,03521	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	7	-	<u>7</u> -	- -	- -
4	КБ33-103-4	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	2	<u>3207,66</u> 910,19	<u>1907,90</u> 532,61	6415	1820	<u>3816</u> 1065	<u>8,0080</u> 3,7891	<u>16,02</u> 7,58
5	& С1416-8584-3 (зворотні матеріали)	Стояки опор залізобетонні СВ 105 (зворотні матеріали)	шт	2	<u>1422,50</u> -	- -	2845	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	2,36	<u>221,10</u>	<u>221,10</u>	522	-	<u>522</u>	-	-
7	КБ33-102-1	(Демонтаж) Установлення вручну дерев'яних суцільних стояків одностоякових опор із просочених деталей довжиною до 9, 5 м для ВЛ 0,38 і 6-10 кВ	опора	2	<u>1390,23</u> 633,79	<u>280,17</u> 61,46	2780	1268	<u>560</u> 123	<u>5,8630</u> 0,4798	<u>11,73</u> 0,96
8 & С112-5-1	(зворотні матеріали)	Стійка С-1, електропередачі напругою нижче 35 кВ, діаметр 14-24 см, довжина 9,5 м (зворотні матеріали)	шт	2	<u>529,00</u>	-	1058	-	-	-	-
9	С331-5-2	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,426	<u>303,82</u>	<u>303,82</u>	129	-	<u>129</u>	-	-
10	КБ1-165-6	Опори СК 120/10 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,061	<u>27928,30</u> 27928,30	-	1704	1704	-	<u>287,9800</u>	<u>17,57</u>
11	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,10675	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	431	38	<u>393</u> 130	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>0,39</u> 1
12	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	10,675	<u>63,71</u>	<u>63,71</u>	680	-	<u>680</u>	-	-
13	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0061	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	40	4	<u>36</u> 9	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,04</u> 0,06
14	КБ33-255-1	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на одній відмітці з опорою	м3	5,4	<u>3233,24</u> 281,82	<u>209,77</u> 85,15	17459	1522	<u>1133</u> 460	<u>2,6070</u> 0,5350	<u>14,08</u> 2,89
15	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	2	<u>587,24</u> 75,35	<u>472,24</u> 153,27	1174	151	<u>944</u> 307	<u>0,6710</u> 0,9963	<u>1,34</u> 1,99
16	КБ33-251-7	Установлення залізобетонних опор контактної мережі масою до 3,5 т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина буріння 2 м	опора	2	<u>3068,92</u> 671,39	<u>2397,53</u> 541,62	6138	1343	<u>4795</u> 1083	<u>5,9070</u> 3,9881	<u>11,81</u> 7,98
17 & С1416-8584-1		Стояки опор зовнішнього освітлення та контактної мережі міського електротранспорту, СК 120-10 2х1,8т	шт	2	<u>20582,51</u>	-	41165	-	-	-	-
18	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 450 км	т	3,6	<u>3316,96</u>	<u>3316,96</u>	11941	-	<u>11941</u>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					95170	9322	28069		85,61
		Разом будівельні роботи, грн.					95170		4030		28,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57779				
		всього заробітна плата, грн.					13352				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					7065				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					13,25				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2506				
		Всього будівельні роботи, грн.					102235				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7115				

		Всього по розділу 1					102235				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
19	КБ33-255-1	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на одній відмітці з опорою	м3	1,41	494,63 281,82	209,77 85,15	697	397	296 120	2,6070 0,5350	3,68 0,75
20	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	1,4382	2540,02	-	3653	-	-	-	-
21	КБ33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	2	3207,66 910,19	1907,90 532,61	6415	1820	3816 1065	8,0080 3,7891	16,02 7,58
22	С1416-8534	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-1	шт	2	5943,25	-	11887	-	-	-	-
23	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	5388,49 2518,14	1060,18 357,26	1617	755	318 107	21,1200 2,5436	6,34 0,76
24	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,063	123711,73 68458,94	47931,27 5982,72	7794	4313	3020 377	536,4700 40,3319	33,8 2,54
25	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	63,252	702,20	-	44416	-	-	-	-
26	КБ22-21-5	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,063	214104,27 10398,68	83212,54 24296,45	13489	655	5242 1531	81,4880 167,9979	5,13 10,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ21-1-12	Прокладання сталевих труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,3	<u>35441,95</u>	<u>24979,51</u>	10633	2184	<u>7494</u>	<u>61,0500</u>	<u>18,32</u>
					7278,99	7641,98			2293	63,8297	19,15
28	& С113-137-7	Труби сталеві профільні 50х50 мм, товщина стінки 2 мм	м	30	<u>223,59</u>	-	6708	-	-	-	-
29	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,93	<u>5035,17</u>	<u>990,69</u>	4683	2927	<u>921</u>	<u>26,4000</u>	<u>24,55</u>
					3147,67	346,34			322	2,4805	2,31
30	КМ8-412-7	Затягування кабеля контрольного і силового в сталевий футляр	100 м	0,93	<u>6032,33</u>	<u>519,51</u>	5610	4684	<u>483</u>	<u>42,2400</u>	<u>39,28</u>
					5036,28	181,62			169	1,3008	1,21
31	& С151-555-2	Кабелі марка АВБбШВ, число жил та переріз 4х35 мм2	1000м	0,12546	<u>109569,32</u>	-	13747	-	-	-	-
32	КБ33-110-3	Підвішування тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії](СІП5-4х35 від демонтажу)	км	0,673	<u>20982,16</u>	<u>13167,25</u>	14121	5219	<u>8862</u>	<u>63,5360</u>	<u>42,76</u>
					7754,57	2947,03			1983	23,0149	15,49
33	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,0102	<u>15203,43</u>	<u>4033,41</u>	155	114	<u>41</u>	<u>91,5200</u>	<u>0,93</u>
					11170,02	1137,38			12	8,2040	0,08
34	С1545-478	Гак універсальний ГУ-20	шт	15	<u>144,06</u>	-	2161	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	С1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4х16-35] 3Н 2.2	шт	14	<u>124,60</u>	-	1744	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	С1545-413-12	Затискач підтримуючий кутовий ЗП 3.3 [2-4х[16-120 мм2]]	шт	8	<u>90,09</u>	-	721	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	С1545-413-16	Затискач проколюючий ізоляцію ЗВ 2.2.1 16-70 мм2	шт	20	<u>86,67</u>	-	1733	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	С1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІФ 207	м	40	<u>47,38</u>	-	1895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	20	<u>12,38</u>	-	248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					154127	23068	<u>30493</u>		<u>190,81</u>
									7979		60,45
		Разом будівельні роботи, грн.					154127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100566				
		всього заробітна плата, грн.					31047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4703				
		Всього будівельні роботи, грн.					169053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					169053				
		Разом прямі витрати по кошторису					249297	32390	58562		276.42
									12009		89,33
		Разом будівельні роботи, грн.					249297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158345				
		всього заробітна плата, грн.					44399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21992				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7209				
		Всього будівельні роботи, грн.					271289				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7115				

		Всього по кошторису					271289				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					403,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51608				

Склав

Стадник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Терешко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на зовнішнє освітлення
Зовнішні мережі - освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4064,454 тис. грн.
5,86636 тис.люд.год.
721,535 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	КБ33-108-1 вказ к=0,6	Демонтаж проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,63	<u>6170,84</u> 1980,52	<u>4190,32</u> 955,22	10058	3228	<u>6830</u> 1557	<u>17,0016</u> 7,2121	<u>27,71</u> 11,76
2	С157-379 (зворотні матеріали)	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2 (зворотні матеріали)	1000м	1,63	<u>44969,00</u> -	-	73299	-	-	-	-
3	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,70579	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	142	-	<u>142</u> -	-	-
4	КМ8-102-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>1722,08</u> 1117,00	<u>605,08</u> 203,90	1722	1117	<u>605</u> 204	<u>9,1520</u> 1,4517	<u>9,15</u> 1,45
5	& С1514-7-2 (зворотні матеріали)	Шафа керування вуличним освітленням І- 710 (380В). (зворотні матеріали)	шт	1	<u>25000,00</u> -	-	25000	-	-	-	-
6	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,1	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	20	-	<u>20</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ33-115-2 к=0,6	Демонтаж світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	24	<u>1025,81</u> 241,55	<u>784,26</u> 199,32	24619	5797	<u>18822</u> 4784	<u>2,1252</u> 1,3407	<u>51</u> 32,18
8	С1547-4 варіант 1 (зворотні матеріали)	Світильники (зворотні матеріали)	шт	24	<u>352,50</u> -	- -	8460	-	- -	- -	- -
9	& С1545-92- 11 (зворотні матеріали)	Кронштейн однорожковий (зворотні матеріали)	шт	24	<u>210,00</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
10	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,3024	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	61	-	<u>61</u> -	- -	- -
11	КБ33-103-4	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	24	<u>3207,66</u> 910,19	<u>1907,90</u> 532,61	76984	21845	<u>45790</u> 12783	<u>8,0080</u> 3,7891	<u>192,19</u> 90,94
12	& С1416- 8584-3 (зворотні матеріали)	Стояки опор залізобетонні СВ 105 (зворотні матеріали)	шт	24	<u>1422,50</u> -	- -	34140	-	- -	- -	- -
13	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	28,32	<u>221,10</u> -	<u>221,10</u> -	6262	-	<u>6262</u> -	- -	- -
14	КМ8-529-3 к дем.=0,5	(Демонтаж) Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>345,35</u> 332,09	<u>13,26</u> 3,11	691	664	<u>27</u> 6	<u>2,6400</u> 0,0237	<u>5,28</u> 0,05
15	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	0,014	<u>200,65</u> -	<u>200,65</u> -	3	-	<u>3</u> -	- -	- -
16	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка піском)	10м3	1,2	<u>9077,16</u> 1853,90	- -	10893	2225	- -	<u>17,9520</u> -	<u>21,54</u> -
17	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,56	<u>82884,04</u> 4970,24	<u>77913,80</u> 24524,05	46415	2783	<u>43632</u> 13733	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>28,27</u> 105,21
18	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,65	<u>33261,69</u> 33261,69	- -	21620	21620	- -	<u>345,5760</u> -	<u>224,62</u> -
19	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,1375	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	4589	408	<u>4181</u> 1385	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>4,14</u> 10,7
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1093,75	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	69683	-	<u>69683</u> 14613	- 0,0990	- 108,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,625	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	4103	382	<u>3721</u> 907	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>3,88</u> 5,72
22	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,231	<u>49304,26</u> 2006,50	<u>47297,76</u> 15669,38	11389	464	<u>10925</u> 3620	<u>20,3830</u> 121,0638	<u>4,71</u> 27,97
23	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	6,25	<u>9077,16</u> 1853,90	-	56732	11587	-	<u>17,9520</u> -	<u>112,2</u> -
24	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,546	<u>27448,73</u> 26153,82	-	14987	14280	-	<u>244,2000</u> -	<u>133,33</u> -
25	С113-2128 варіант 1	Труба гофрована КОПОС Королфлекс KF09075 ВА діаметром 75 мм	м	546	<u>38,84</u> -	-	21207	-	-	-	-
26	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,792	<u>123711,73</u> 68458,94	<u>47931,27</u> 5982,72	97980	54219	<u>37962</u> 4738	<u>536,4700</u> 40,3319	<u>424,88</u> 31,94
27	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	795,168	<u>702,20</u> -	-	558367	-	-	-	-
28	КБ22-21-5	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,792	<u>214104,27</u> 10398,68	<u>83212,54</u> 24296,45	169571	8236	<u>65904</u> 19243	<u>81,4880</u> 167,9979	<u>64,54</u> 133,05
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (засипка піском)	10м3	55,2	<u>9077,16</u> 1853,90	-	501059	102335	-	<u>17,9520</u> -	<u>990,95</u> -
30	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,31	<u>27928,30</u> 27928,30	-	8658	8658	-	<u>287,9800</u> -	<u>89,27</u> -
31	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,5425	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	2189	194	<u>1995</u> 661	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>1,98</u> 5,1
32	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	54,25	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	3456	-	<u>3456</u> 725	-	-
33	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,031	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	204	19	<u>185</u> 45	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,19</u> 0,28
34	КБ23-1-2	Улаштування основи з ЩПС	10м3	0,23	<u>1853,90</u> 1853,90	-	426	426	-	<u>17,9520</u> -	<u>4,13</u> -
35	& С1421-9603-1	Суміш ЩПС-С7	м3	2,875	<u>1508,14</u> -	-	4336	-	-	-	-
36	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,41	<u>42046,58</u> 42046,58	-	17239	17239	-	<u>388,9600</u> -	<u>159,47</u> -
37	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	29,4678	<u>2540,02</u> -	-	74849	-	-	-	-
38	& С124-64-4 варіант 1	Фундаментна закладна деталь АВ ОКБ 4хМ24х1200	шт	40	<u>1298,15</u> -	-	51926	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	1	3207,66 910,19	1907,90 532,61	3208	910	1908 533	8,0080 3,7891	8,01 3,79
40	& С1416-8584-3	Стояки опор залізобетонні СВ 105	шт	1	8701,32	-	8701	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1884349	278636	322114 79537		2561,44 573,79
Разом будівельні роботи, грн.							1884349				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1283599				
всього заробітна плата, грн.							358173				
Загальновиробничі витрати, грн.							182347				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							326,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							61793				
Всього будівельні роботи, грн.							2066696				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							145939				
Всього по розділу 1							2066696				
Розділ 2. Монтажні роботи											
41	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	132	252,71 214,81	-	33358	28355	-	1,7600	232,32
42	С1545-50	Забиття кінцеве	комплект	134,64	702,10	-	94531	-	-	-	-
43	КМ8-413-10	Затягування кабеля контрольного і силового в гофротрубу	100 м	5,46	10701,87 9401,96	1292,73 451,93	58432	51335	7058 2468	82,7200 3,2368	451,65 17,67
44	КМ8-412-7	Затягування кабеля контрольного і силового в сталевий футляр	100 м	7,92	6032,33 5036,28	519,51 181,62	47776	39887	4115 1438	42,2400 1,3008	334,54 10,3
45	& С151-555-2	Кабелі марка АВБШВ, число жил та переріз 4x35 мм2	1000м	1,36476	109569,32	-	149536	-	-	-	-
46	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,00272	15203,43 11170,02	4033,41 1137,38	41	30	11 3	91,5200 8,2040	0,25 0,02
47	С1545-478 варіант 1	Гак універсальний ГУ-20	шт	4	144,06	-	576	-	-	-	-
48	С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] [4x16-35] 3Н 2.2	шт	4	124,60	-	498	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1545-413-12 варіант 1	Затискач підтримуючий кутовий ЗП 3.3 [2-4x[16-120 мм2]]	шт	2	<u>90,09</u> -	-	180	-	-	-	-
50	C1545-413-16 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію ЗВ 2.2.1 16-70 мм2	шт	6	<u>86,67</u> -	-	520	-	-	-	-
51	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	20	<u>47,38</u> -	-	948	-	-	-	-
52	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	20	<u>12,38</u> -	-	248	-	-	-	-
53	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,035	<u>10396,46</u> 3300,86	<u>6983,87</u> 1592,04	364	116	<u>244</u> 56	<u>28,3360</u> 12,0201	<u>0,99</u> 0,42
54	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,65	<u>3635,93</u> 2098,45	<u>676,57</u> 236,53	2363	1364	<u>440</u> 154	<u>17,6000</u> 1,6940	<u>11,44</u> 1,1
55	КБ21-1-12	Прокладання сталевих труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,65	<u>35441,95</u> 7278,99	<u>24979,51</u> 7641,98	23037	4731	<u>16237</u> 4967	<u>61,0500</u> 63,8297	<u>39,68</u> 41,49
56	& C113-137-7	Труби сталеві профільні 50x50 мм, товщина стінки 2 мм	м	65	<u>223,59</u> -	-	14533	-	-	-	-
57	C157-380	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x35 мм2	1000м	0,1045	<u>56340,42</u> -	-	5888	-	-	-	-
58	КБ33-116-2	Установлення розрядників вручну	комплект	12	<u>1235,94</u> 865,95	<u>175,25</u> 67,85	14831	10391	<u>2103</u> 814	<u>7,7110</u> 0,5559	<u>92,53</u> 6,67
59	C1545-494-1 варіант 1	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію ASA-A 280/5B	шт	36	<u>361,32</u> -	-	13008	-	-	-	-
60	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	12,3	<u>485,88</u> 445,92	<u>39,96</u> 14,09	5976	5485	<u>491</u> 173	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>46</u> 1,24
61	C111-1721-11B варіант 1	Стрічка сигнальна	м	1230	<u>1,76</u> -	-	2165	-	-	-	-
62	КМ8-412-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Затягування провода в трубу (кронштейн) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,28	<u>1852,97</u> 1542,36	<u>72,49</u> 25,34	9784	8144	<u>383</u> 134	<u>12,9360</u> 0,1815	<u>68,3</u> 0,96
63	& C157-247-2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВС, переріз 3x1,5 мм2	1000м	0,528	<u>19997,51</u> -	-	10559	-	-	-	-
64	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	40	<u>630,53</u> 172,22	<u>458,31</u> 109,11	25221	6889	<u>18332</u> 4364	<u>1,4960</u> 0,7885	<u>59,84</u> 31,54
65	& C1548-266-1 варіант 1	Опора оцинкована ОКБ-7-2 (4мм)	шт	38	<u>7821,60</u> -	-	297221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1548-266-1 варіант 2	Опора оцинкована ОКБ-8-2 (4мм)	шт	2	<u>9161,20</u>	-	18322	-	-	-	-
67	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,055	<u>68996,64</u>	-	3795	-	-	-	-
68	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>5265,71</u> 2792,50	<u>1512,70</u> 509,74	5266	2793	<u>1513</u> 510	<u>22,8800</u> 3,6293	<u>22,88</u> 3,63
69	& C1514-7-2 варіант 1	Шафа керування вуличним освітленням I-710 (380В).	шт	1	<u>42880,97</u>	-	42881	-	-	-	-
70	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>226,53</u> 221,39	<u>3,76</u> 1,65	227	221	<u>4</u> 2	<u>1,7600</u> 0,0139	<u>1,76</u> 0,01
71	& C1545-311-1 варіант 1	Термінал пункту включення освітлення СЕА-СУГО-У-01	шт	1	<u>16180,14</u>	-	16180	-	-	-	-
72	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>1464,32</u> 664,17	<u>26,52</u> 6,22	2929	1328	<u>53</u> 12	<u>5,2800</u> 0,0474	<u>10,56</u> 0,09
73	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>673,81</u> 375,91	<u>25,48</u> 6,10	1348	752	<u>51</u> 12	<u>3,0800</u> 0,0463	<u>6,16</u> 0,09
74	KB33-115-2	Установлення світильників	шт	66	<u>1262,24</u> 402,58	<u>859,66</u> 234,50	83308	26570	<u>56738</u> 15477	<u>3,5420</u> 1,7371	<u>233,77</u> 114,65
75	& C1545-92-11 варіант 3	Кронштейн однорожковий КР 1/1.0/1.5	шт	20	<u>2096,39</u>	-	41928	-	-	-	-
76	& C1545-92-13 варіант 1	Кронштейн F-подібний КР 2/1.0-1.5/0.5-1.0	шт	2	<u>2753,69</u>	-	5507	-	-	-	-
77	& C1545-92-11 варіант 4	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5	шт	17	<u>2336,90</u>	-	39727	-	-	-	-
78	& C1545-92-11 варіант 1	Кронштейн приставний КП 1/1.0	шт	4	<u>1146,90</u>	-	4588	-	-	-	-
79	& C1545-92-11 варіант 2	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 90 град.	шт	1	<u>2336,90</u>	-	2337	-	-	-	-
80	& C1547-7-15-3 варіант 1	Кронштейн однорожковий без гака на з/б опору КС-1	шт	2	<u>1931,76</u>	-	3864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C1547-4-7 варіант 1	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5308/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449572	шт	36	10725,68	-	386124	-	-	-	-
82	& C1547-4-7 варіант 3	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5301/10 LEDs 450mA NW 740 15.4W//450412	шт	18	7866,31	-	141594	-	-	-	-
83	& C1547-4-7 варіант 2	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5370/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra left/474852	шт	2	8367,44	-	16735	-	-	-	-
84	& C1547-4-9 варіант 2	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/10 LEDs 1000mA NW 740 34.1W/Zebra right/474732	шт	4	8367,30	-	33469	-	-	-	-
85	& C1547-4-9 варіант 1	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5366/60 LEDs 700mA NW 740 128W//469232	шт	1	13127,85	-	13128	-	-	-	-
86	& C1547-4-7 варіант 5	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5308/60 LEDs 600mA NW 740 109W//447852	шт	4	12905,93	-	51624	-	-	-	-
87	& C1547-4-9 варіант 3	Світильники SCHREDER IZYLUM 1/5369/20 LEDs 700mA NW 740 45,5W/Zebra right/474732	шт	1	8544,68	-	8545	-	-	-	-
88	KM8-599-5 n6=0	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	42	691,93 664,17	27,76 8,66	29061	27895	1166 364	5,2800 0,0623	221,76 2,61
89	& 1504- 1006-6 варіант 1	Ввідний щиток ROSA TB-1	шт	20	1482,84	-	29657	-	-	-	-
90	& 1504- 1006-6	Ввідний щиток ROSA TB-2	шт	20	1629,72	-	32594	-	-	-	-
91	& 1504- 1006-6 варіант 3	Ввідний щиток ROSA NTB-3	шт	2	1605,24	-	3210	-	-	-	-
92	C1545-507 варіант 1	Запобіжник D01/E14 10A	шт	66	139,56	-	9211	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1838753	216286	108939 30948		1834,43 232,49
Разом будівельні роботи, грн.							1838753				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1513528				
всього заробітна плата, грн.							247234				
Загальновиробничі витрати, грн.							120741				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							202,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38318				
Всього будівельні роботи, грн.							1959494				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1959494				
		Розділ 3. Заземлення									
93	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>27718,08</u> 27718,08	-	3049	3049	-	<u>287,9800</u>	<u>31,68</u>
94	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3	<u>5909,32</u> 1468,91	<u>4338,88</u> 887,42	17728	4407	<u>13017</u> 2662	<u>12,3200</u> 6,8107	<u>36,96</u> 20,43
95	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,1422	<u>26575,75</u>	-	3779	-	-	-	-
96	С111-796 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 8 мм	т	0,0117	<u>47832,28</u>	-	560	-	-	-	-
97	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	<u>3689,38</u> 2937,83	<u>580,92</u> 146,75	1845	1469	<u>290</u> 73	<u>24,6400</u> 1,0630	<u>12,32</u> 0,53
98	& С111-1809-3	Смуга, 40х4	м	50	<u>45,73</u>	-	2287	-	-	-	-
99	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>17231,23</u> 17231,23	-	1895	1895	-	<u>181,7640</u>	<u>19,99</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					31143	10820	<u>13307</u> 2735		<u>100,95</u> 20,96
		Разом будівельні роботи, грн.					31143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7016				
		всього заробітна плата, грн.					13555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2462				
		Всього будівельні роботи, грн.					38264				

		Всього по розділу 3					38264				
		Разом прямі витрати по кошторису					3754245	505742	<u>444360</u> 113220		<u>4496,82</u> 827,24
		Разом будівельні роботи, грн.					3754245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2804143				
		всього заробітна плата, грн.					618962				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					310209 542,3 102573 4064454				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					145939				
		Всього по кошторису					4064454				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5866,36 721535				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко

Реконструкція вулиці Білецька в м. Тернопіль. Коригування.
02/23У

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на зовнішнє освітлення парковки
Зовнішні мережі - освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 459,880 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64663 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,510 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	<u>82884,04</u> 4970,24	<u>77913,80</u> 24524,05	3730	224	<u>3506</u> 1104	<u>50,4900</u> 187,8696	<u>2,27</u> 8,45
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>33261,69</u> 33261,69	- -	1663	1663	- -	<u>345,5760</u> -	<u>17,28</u> -
3	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0875	<u>4034,53</u> 358,42	<u>3676,11</u> 1217,87	353	31	<u>322</u> 107	<u>3,6410</u> 9,4094	<u>0,32</u> 0,82
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	87,5	<u>63,71</u> -	<u>63,71</u> 13,36	5575	-	<u>5575</u> 1169	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 8,66
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,05	<u>6564,72</u> 610,72	<u>5954,00</u> 1450,94	328	31	<u>297</u> 73	<u>6,2040</u> 9,1565	<u>0,31</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,5	9077,16 1853,90	- -	4539	927	- -	17,9520 -	8,98 -
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,04	27448,73 26153,82	- -	1098	1046	- -	244,2000 -	9,77 -
8	С113-2128 варіант 1	Труба гофрована КОПОС Королфлекс KF09075 ВА діаметром 75 мм	м	40	38,84 -	- -	1554	-	- -	- -	- -
9	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,065	123711,73 68458,94	47931,27 5982,72	8041	4450	3116 389	536,4700 40,3319	34,87 2,62
10	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	65	702,20 -	- -	45643	-	- -	- -	- -
11	КБ22-21-5	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,065	214104,27 10398,68	83212,54 24296,45	13917	676	5409 1579	81,4880 167,9979	5,3 10,92
12	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи, засипка	10м3	4,4	9077,16 1853,90	- -	39940	8157	- -	17,9520 -	78,99 -
13	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,037	27928,30 27928,30	- -	1033	1033	- -	287,9800 -	10,66 -
14	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06475	4034,53 358,42	3676,11 1217,87	261	23	238 79	3,6410 9,4094	0,24 0,61
15	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6,475	63,71 -	63,71 13,36	413	-	413 87	- 0,0990	- 0,64
16	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0037	6564,72 610,72	5954,00 1450,94	24	2	22 5	6,2040 9,1565	0,02 0,03
17	КБ23-1-2	Улаштування основи з ЩПС	10м3	0,03	1853,90 1853,90	- -	56	56	- -	17,9520 -	0,54 -
18 & 19	С1421-9603-1 КБ33-256-1	Суміш ЩПС-С7 Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	м3 100опор	0,375 0,05	1508,14 42046,58 42046,58	- - -	566	-	- -	- 388,9600	- 19,45
20	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	3,468	2540,02 -	- -	8809	-	- -	- -	- -
21 & 22	С124-64-4 КБ1-165-2	Фундаментна закладна деталь АВ ОКБ 4хМ24х1200 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2, (під колесовідбійник)	шт 100м3	5 0,008	1298,15 51543,18 51543,18	- - -	6491	-	- -	- 523,6000	- 4,19
23	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під колесовідбійник	10м3	0,06	10691,86 2751,32	5178,98 1656,58	642	165	311 99	26,6420 10,5600	1,6 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	0,612	<u>2540,02</u>	-	1554	-	-	-	-
25	КБ6-11-10	Установлення колесовідбійника	т	0,16416	<u>5049,09</u>	<u>1942,12</u>	829	482	<u>319</u>	<u>25,5310</u>	<u>4,19</u>
26	& C113-161-2	Колесовідбійник із сталеві труби діаметром 108 мм, довжиною 2 м	шт	8	<u>2939,13</u>	<u>621,22</u>	25858	-	<u>102</u>	<u>3,9600</u>	<u>0,65</u>
27	C1633-44-1ВД варіант 1	Анкерні деталі	шт	64	<u>18,63</u>	-	1192	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							176623	21480	<u>19528</u>	-	<u>198,98</u>
Разом будівельні роботи, грн.							176623	-	<u>4793</u>	-	<u>34,49</u>
в тому числі:							135615	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26273	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							13465	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							24,24	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4589	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							190088	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							190088	-	-	-	-
Всього по розділу 1							190088	-	-	-	-
Розділ 2. Монтажні роботи											
28	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	16	<u>252,71</u>	-	4043	3437	-	<u>1,7600</u>	<u>28,16</u>
29	C1545-50	Забиття кінцеве	комплект	16,32	<u>214,81</u>	-	11458	-	-	-	-
30	КМ8-413-10	Затягування кабеля контрольного і силового в гофротрубу	100 м	0,4	<u>702,10</u>	-	4281	3761	-	-	-
31	КМ8-412-7	Затягування кабеля контрольного і силового в сталевий футляр	100 м	0,65	<u>10701,87</u>	<u>1292,73</u>	3921	3274	<u>517</u>	<u>82,7200</u>	<u>33,09</u>
32	& C151-555-2	Кабелі марка АВБбШВ, число жил та переріз 4х35 мм ²	1000м	0,1071	<u>9401,96</u>	<u>451,93</u>	11735	-	<u>181</u>	<u>3,2368</u>	<u>1,29</u>
33	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1	<u>6032,33</u>	<u>519,51</u>	486	446	<u>338</u>	<u>42,2400</u>	<u>27,46</u>
									<u>118</u>	<u>1,3008</u>	<u>0,85</u>
									-	-	-
									<u>40</u>	<u>3,7400</u>	<u>3,74</u>
									<u>14</u>	<u>0,1007</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	100	<u>1,76</u>	-	176	-	-	-	-
35	KM8-166-3	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	2	<u>4069,32</u> 2080,58	<u>96,65</u> 33,79	8139	4161	<u>193</u> 68	<u>15,8400</u> 0,2420	<u>31,68</u> 0,48
36	2405-1486 варіант 2	Муфта з'єднувальна RSJ (4/25-50) 1кВ ПВХ 4х25-50 4ПСТп-1	комплект	2	<u>153,85</u>	-	308	-	-	-	-
37	KM8-166-2 стосовно	Монтаж гільзи	шт	8	<u>3725,20</u> 1849,41	<u>72,49</u> 25,34	29802	14795	<u>580</u> 203	<u>14,0800</u> 0,1815	<u>112,64</u> 1,45
38	C1545-32 варіант 1	Гільза з'єднувальна GL-035 алюм. АСКО	100шт	0,08	<u>40,15</u>	-	3	-	-	-	-
39	KM8-412-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Затягування проводу в трубу (кронштейн) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>1852,97</u> 1542,36	<u>72,49</u> 25,34	1390	1157	<u>54</u> 19	<u>12,9360</u> 0,1815	<u>9,7</u> 0,14
40	& C157-247-2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВС, переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,075	<u>19997,51</u>	-	1500	-	-	-	-
41	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	5	<u>630,53</u> 172,22	<u>458,31</u> 109,11	3153	861	<u>2292</u> 546	<u>1,4960</u> 0,7885	<u>7,48</u> 3,94
42	& C1548-266-1 варіант 1	Опора оцинкована ОКБ-7-2 (4мм)	шт	5	<u>7821,60</u>	-	39108	-	-	-	-
43	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	<u>68996,64</u>	-	690	-	-	-	-
44	КБ33-115-2	Установлення світильників	шт	8	<u>1262,24</u> 402,58	<u>859,66</u> 234,50	10098	3221	<u>6877</u> 1876	<u>3,5420</u> 1,7371	<u>28,34</u> 13,9
45	& C1545-92-11 варіант 3	Кронштейн однорожковий КР 1/1.0/1.5	шт	2	<u>2096,39</u>	-	4193	-	-	-	-
46	& C1545-92-11 варіант 4	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5	шт	2	<u>2336,90</u>	-	4674	-	-	-	-
47	& C1545-92-11 варіант 5	Кронштейн дворожковий КР 2/1.0/1.5 60 град.	шт	1	<u>2336,90</u>	-	2337	-	-	-	-
48	& C1547-4-7 варіант 4	Світильники SCHREDER IZYLUM 2/5306/40 LEDs 600mA NW 740 75W//449472	шт	7	<u>10725,68</u>	-	75080	-	-	-	-
49	& C1547-4-9 варіант 1	Світильники SCHREDER IZYLUM 3/5366/60 LEDs 700mA NW 740 128W//469232	шт	1	<u>13127,85</u>	-	13128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КМ8-599-5 н6=0	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	5	<u>691,93</u> 664,17	<u>27,76</u> 8,66	3460	3321	<u>139</u> 43	<u>5,2800</u> 0,0623	<u>26,4</u> 0,31
51	& 1504-1006-6	Ввідний щиток ROSA TB-2	шт	5	<u>1629,72</u>	-	8149	-	-	-	-
52	С1545-507 варіант 1	Запобіжник D01/E14 10A	шт	10	<u>139,56</u>	-	1396	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							242708	38434	<u>11030</u> 3068		<u>308,69</u> 22,46
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							242708 193244 41502 19768 32,39 6124 262476				
Всього по розділу 2							262476				
Розділ 3. Заземлення											
53	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>27718,08</u> 27718,08	-	554	554	-	<u>287,9800</u>	<u>5,76</u>
54	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>5909,32</u> 1468,91	<u>4338,88</u> 887,42	3546	881	<u>2603</u> 532	<u>12,3200</u> 6,8107	<u>7,39</u> 4,09
55	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,02844	<u>26575,75</u>	-	756	-	-	-	-
56	С111-796 варіант 1	Дріт канатний оцинкований, діаметр 8 мм	т	0,00234	<u>47832,28</u>	-	112	-	-	-	-
57	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,08	<u>3689,38</u> 2937,83	<u>580,92</u> 146,75	295	235	<u>46</u> 12	<u>24,6400</u> 1,0630	<u>1,97</u> 0,09
58	& С111-1809-3	Смуга, 40x4	м	8	<u>45,73</u>	-	366	-	-	-	-
59	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>17231,23</u> 17231,23	-	345	345	-	<u>181,7640</u>	<u>3,64</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							5974	2015	<u>2649</u> 544		<u>18,76</u> 4,18
Разом будівельні роботи, грн.							5974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1310 2559 1341 2,44 463 7315				
		----- Всього по розділу 3					7315				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					425305 425305 330169 70334 34575 59,07 11176 459880	61929	<u>33207</u> 8405		<u>526,43</u> 61,13
		----- Всього по кошторису					459880				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					646,63 81510				

Склав _____ Стадник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Терешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04
на освітлення
Зовнішні мережі - освітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5,473 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-5340	Контактор електромагнітний 100 А кількість полюсів 3 КТ6013Б; (маса=0,007)	шт	2	2400,00	4800
2	1504-1037 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А; (маса=0,0015)	шт	2	232,83	466
		Разом				5266
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207
		Всього по кошторису				5473

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стадник

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терешко