

Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому
2023.03-42

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на автоматизація технологічного обладнання (засувка на обводі водоміра)
Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №6

Основа:
креслення (специфікації) № 2023.03-42-АТХ

Кошторисна вартість 18,710 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,04542 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3,888 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматизація									
1	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>5375,79</u>	<u>2343,19</u>	3225	1559	<u>1406</u>	<u>32,8000</u>	<u>19,68</u>
					2599,07	509,12			305	6,1138	3,67
2	& С113-18-59	Короб пластмасовий з кришкою нгд 30х20мм	м	60,6	<u>133,14</u>	-	8068	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,7	<u>2697,94</u>	<u>546,30</u>	1889	908	<u>382</u>	<u>16,0000</u>	<u>11,2</u>
					1297,60	146,26			102	1,5400	1,08
4	& 15093-34242-1	Кабель силовий з мідною жилою в ПВХ з низьким димо- газовиділенням вогнестійкий	1000м	0,0721	<u>27156,91</u>	-	1958	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-591-1	Вимикач кнопковий	100 шт	0,03	<u>6206,81</u>	<u>104,41</u>	186	136	<u>3</u>	<u>52,8000</u>	<u>1,58</u>
					4517,57	19,59			1	0,2258	0,01
6	& 1504-18001-1	Кнопка"Старт"	шт	3	<u>181,59</u>	-	545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	<u>2697,94</u>	<u>546,30</u>	108	52	<u>22</u>	<u>16,0000</u>	<u>0,64</u>
8	& С152-1-3	Кабелі КВВГнгд 10х1,5 мм2	м	4	<u>1297,60</u>	<u>146,26</u>			<u>6</u>	<u>1,5400</u>	<u>0,06</u>
9	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>82,59</u>	<u>-</u>	330	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>638,70</u>	<u>136,86</u>	639	274	<u>137</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					<u>273,79</u>	<u>27,74</u>			<u>28</u>	<u>0,2946</u>	<u>0,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					16948	2929	<u>1950</u>		<u>36,3</u>
									<u>442</u>		<u>5,11</u>
		Разом устаткування, грн.					545				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					21				
		Всього устаткування, грн.					566				
		Разом будівельні роботи, грн.					16403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11524				
		всього заробітна плата, грн.					3371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1741				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					517				
		Всього будівельні роботи, грн.					18144				

		Всього по розділу 1					18710				
		Разом прямі витрати по кошторису					16948	2929	<u>1950</u>		<u>36,3</u>
									<u>442</u>		<u>5,11</u>
		Разом устаткування, грн.					545				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					21				
		Всього устаткування, грн.					566				
		Разом будівельні роботи, грн.					16403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11524				
		всього заробітна плата, грн.					3371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1741				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					517				
		Всього будівельні роботи, грн.					18144				

		Всього по кошторису					18710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					45,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3888				

Склав _____ Чисановська Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]