

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова,20 в м. Володимирі Волинської області.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

79/2023 - 3К

Том 7

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження) № 02-01	_____
8. Локальний кошторис на ремонтні роботи № 02-01-01	_____
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	_____
10. Локальний кошторис на сантехнічні роботи № 02-01-02	_____
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	_____
12. Локальний кошторис на електросвітлення і електрообладнання № 02-01-03	_____
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	_____
14. Локальний кошторис на систему зрівнювання потенціалів № 02-01-04	_____
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	_____
16. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію № 02-01-05	_____
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	_____
18. Локальний кошторис на оповіщення про пожежу № 02-01-06	_____
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	_____
20. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-07	_____
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	_____
22. Локальний кошторис на електросвітлення горища № 02-01-08	_____
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	_____
24. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження).Пусконаладжувальні роботи № 02-02	_____
25. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції № 02-02-01	_____
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	_____

- | | |
|--|-------|
| 27. Локальний кошторис на паспортизацію вентсистем
№ 02-02-02 | _____ |
| 28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02 | _____ |
| 29. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт
для всіх» (заходи з енергозбереження)
№ 02-03 | _____ |
| 30. Локальний кошторис на капітальний ремонт фасадів
№ 02-03-01 | _____ |
| 31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01 | _____ |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.**

Будівництво розташоване на території Волинської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	0,35	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (K = 0,3), Настанова [4.41]	1,322	
6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,60	грн./люд.год
7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	32,35897	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	28,996	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2450,966	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	12854,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	13916,206	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	10241,948	тис.грн.
вартість устаткування -	940,820	тис.грн.
інші витрати -	458,583	тис.грн.
податок на додану вартість -	2274,855	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Т.О.Сербіна

Перевірив: Т.О.Сербіна

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 13916,206 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Складений за поточними цінами станом на 18 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження)	6709,576	857,176	-	7566,752
2	02-02	Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження).Пусконаладжувальні роботи	34,588	-	-	34,588
3	02-03	Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)	2400,902	-	-	2400,902
		Разом по главі 2:	9145,066	857,176	-	10002,242
		Разом по главах 1-7:	9145,066	857,176	-	10002,242
		Разом по главах 1-8:	9145,066	857,176	-	10002,242

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	9145,066	857,176	-	10002,242
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	35,008	35,008
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	150,034	150,034
		Разом по главі 10:	-	-	185,042	185,042
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	97,464	97,464
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,259	24,259
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,580	19,580
		Разом по главі 12:	-	-	141,303	141,303
		Разом по главах 1-12:	9145,066	857,176	326,345	10328,587
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	246,063	-	-	246,063
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	125,711	125,711
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	182,901	17,144	6,527	206,572
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,3)	667,918	66,500	-	734,418
		Разом	10241,948	940,820	458,583	11641,351
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2274,855	2274,855
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10241,948	940,820	2733,438	13916,206

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник кошторисного відділу

Д.О.Дубняк

Г.О.Просевич

Т.О.Сергієна



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	13916,20600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	10241,94800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	940,82000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	2733,43800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	13916,20600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	13916,20600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	11641,35100
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	11641,35100
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	10784,17500
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	10328,58700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	9145,06600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	857,17600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	326,34500
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	97,46400
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	10241,94800
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	9145,06600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	9145,06600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	9145,06600
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9145,06600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	857,17600
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	7964,76000

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8821,93600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	109,07900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	1,85800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,36883
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	37,24173
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6,35841
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6,15104
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,33672
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	33,95600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	2450,96600
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2025,64400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	33,95600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2059,60000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	391,36600
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	391,36600
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2,37100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,39000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	5830,03700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	142,41900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	164,60064
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	105,98158
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	246,06300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	246,06300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	125,71100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	182,90100
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	17,14400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	6,52700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	667,91800
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	66,50000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	2274,85500
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1180,30600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1180,30600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,26198
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	32,35897
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	28,99641
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	32,35897
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	32,35897
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,36256
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	28,52732
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,46909
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,46909
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,36256
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,24100
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,02856
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	3,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	571,70200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	539,21600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	23,32300
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	217,23800
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	9,16300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	22,18030
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	267,07800
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00085
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,07117
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00036
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,03027
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	5610,04305
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	117,67669
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	98,33582
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	824,78800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	24,74400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	7,64400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 10002,242$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (10002,242 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 150,034$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=9145,066$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=857,176$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,322$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,322$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=6,58$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,383$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=4$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(11,32-6,58)-(11,32-6,58))*W(M(11,32-0)-(11,32-0))=1$;

- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(11,32+4-12)+(11,32+4-12))+V(M(11,32+4-24)+(11,32+4-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+4)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+4-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=3,32$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+4-24-1*W(11,32+4-37))*W(1-2)*V(M(36-11,32-4)+(36-11,32-4))+12*W(M(36-11,32-4)+(36-11,32-4))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-6,58+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,2049$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,2049+(1-1)=1,2049$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,2049+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(11,32-(6,58*1+0*0))/12)=1,151285$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,151285+W(1-2)*(1,2049+(1,322-1)*11,32/12)=1,1513$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,1513+(1,322-1)*(12-11,32)/12=1,1695$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,1695=1,1695$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,1695+(1,322-1)*3,32/12)=1,2586$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,2586=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/4=0,17$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,17)+W(1-2)*(1-0,17)*(1-0/(3,32+0)))=0,83$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/4=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(3,32+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(9145,066-V(0)*(0+0+0))*0,17=1554,661$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(9145,066-V(0)*(0+0+0))*0,83=7590,405$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((9145,066-V(0)*(0+0+0))-7590,405-1554,661)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(857,176*W(0)+0xV(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(857,176*W(0)+0xV(0))*1=857,176$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((857,176*W(0)+0xV(0))-857,176-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,17=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,83=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1*0*((1,1695-1)+(1,1513-1)*V(1-1))+1*0*((1,2586-1)+(1,1695-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1*1554,661*((1,1695-1)+(1,1513-1)*V(1-1))+1*7590,405*((1,2586-1)+(1,1695-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 2226,394;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1))) * п2.4 * п2.1 = (1*0*((1,1695-1)+(1,1513-1)*V(1-1))+1*857,176*((1,2586-1)+(1,1695-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 221,666;$$

Склав _____ Т.О.Сербіна

Перевірив _____ Т.О.Сербіна

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 32,35897;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 32,35897;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,36256 - 0 = 3,36256;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 32,35897 - 3,36256 + 0 = 28,99641;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 32,35897 - 32,35897 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (28,99641 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження)	21,70319	2,49876	-	-	24,20195	7,65	185,14492
02-02	Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження).Пусконаладжувальні роботи	0,24100	0,02098	-	-	0,26198	1,99	0,52134

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-03	Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)	7,05222	0,84282	-	-	7,89504	7,65	60,39706
	Разом:	28,99641	3,36256	-	-	32,35897	7,60418	246,06300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$246,063 \times \text{ИНП130} = 246,063 \times 1 = 246,063;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 32,35897;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 32,35897;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,36256 - 0 = 3,36256;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 32,35897 - 3,36256 + 0 = 28,99641;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 32,35897 - 32,35897 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (28,99641 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження)	21,70319	2,49876	-	-	24,20195	3,89	94,14559
02-02	Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження).Пусконаладжувальні роботи	0,24100	0,02098	-	-	0,26198	3,26	0,85405

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-03	Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)	7,05222	0,84282	-	-	7,89504	3,89	30,71171
	Разом:	28,99641	3,36256	-	-	32,35897	3,88490	125,71100

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$125,711 \times \text{ИНП147} = 125,711 \times 1 = 125,711;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 11641,351;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 267,078;$$

у тому числі:

- Кошти на здійснення технічного нагляду (П116) = 150,034

- Вартість проектних робіт (П122) = 97,464

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 19,58

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 11641,351 - 0 - 0 - 267,078 = 11374,273;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п1.2 : 100 = 11374,273 \times 20 : 100 + 0 \times 7 : 100 = 2274,855;$$

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова,20 в м. Володимирі Волинської області.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

79/2023 - КД

Том 8

2023 р.

•

.

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова,20 в м. Володимирі Волинської області.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

79/2023 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Д.О.Дубняк

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

С.О.Яросевич

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження) № 02-01	_____
2. Локальний кошторис на ремонтні роботи № 02-01-01	_____
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	_____
4. Локальний кошторис на сантехнічні роботи № 02-01-02	_____
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	_____
6. Локальний кошторис на електросвітлення і електрообладнання № 02-01-03	_____
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	_____
8. Локальний кошторис на систему зрівнювання потенціалів № 02-01-04	_____
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	_____
10. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію № 02-01-05	_____
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	_____
12. Локальний кошторис на оповіщення про пожежу № 02-01-06	_____
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	_____
14. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-07	_____
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	_____
16. Локальний кошторис на електросвітлення горища № 02-01-08	_____
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	_____
18. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»(заходи з енергозбереження).Пусконаладжувальні роботи № 02-02	_____
19. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції № 02-02-01	_____
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	_____
21. Локальний кошторис на паспортизацію вентсистем № 02-02-02	_____
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	_____
23. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) № 02-03	_____

24. Локальний кошторис на капітальний ремонт фасадів
№ 02-03-01

25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Кошторисна вартість об'єкта 7566,752 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 24,20195 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1793,566 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на ремонтні роботи	4534,101	-	4534,101	18,78307	1388,155	-
2	02-01-02	на сантехнічні роботи	1650,905	796,408	2447,313	3,91527	292,829	-
3	02-01-03	на електросвітлення і електрообладнання	318,498	16,893	335,391	0,63392	48,451	-
4	02-01-04	на систему зрівнювання потенціалів	15,979	-	15,979	0,07741	5,866	-
5	02-01-05	на пожежну сигналізацію	26,37	34,645	61,015	0,24533	17,939	-
6	02-01-06	на оповіщення про пожежу	18,305	9,23	27,535	0,11233	8,402	-
7	02-01-07	на блискавкозахист	114,205	-	114,205	0,33754	24,409	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	02-01-08	на електросвітлення горища	31,213	-	31,213	0,09708	7,515	-
---	---	Всього:	6709,576	857,176	7566,752	24,20195	1793,566	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О.Яросевич

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О.Сербіна

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О.Сербіна

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О.Сербіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	ремонтні роботи	<u>16,42969</u>	<u>-</u>	<u>0,32031</u>	<u>0,02347</u>	<u>-</u>	<u>16,77347</u>	<u>2,00960</u>	<u>18,78307</u>
		1129,348	-	22,961	1,949	-	1154,258	233,897	1388,155
02-01-02	сантехнічні роботи	<u>2,64423</u>	<u>0,79608</u>	<u>0,12020</u>	<u>0,00111</u>	<u>-</u>	<u>3,56162</u>	<u>0,35365</u>	<u>3,91527</u>
		186,417	56,531	8,624	0,092	-	251,664	41,165	292,829
02-01-03	електросвітлення і електрообладнання	<u>0,09425</u>	<u>0,48243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,57668</u>	<u>0,05724</u>	<u>0,63392</u>
		6,32	35,469	-	-	-	41,789	6,662	48,451
02-01-04	систему зрівнювання потенціалів	<u>-</u>	<u>0,07057</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,07057</u>	<u>0,00684</u>	<u>0,07741</u>
		-	5,07	-	-	-	5,07	0,796	5,866
02-01-05	пожежну сигналізацію	<u>0,02251</u>	<u>0,20270</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,22521</u>	<u>0,02012</u>	<u>0,24533</u>
		1,511	14,089	-	-	-	15,6	2,339	17,939
02-01-06	оповіщення про пожежу	<u>0,01847</u>	<u>0,08390</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,10237</u>	<u>0,00996</u>	<u>0,11233</u>
		1,249	5,994	-	-	-	7,243	1,159	8,402
02-01-07	блискавкозахист	<u>0,13206</u>	<u>0,17294</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,30500</u>	<u>0,03254</u>	<u>0,33754</u>
		8	12,622	-	-	-	20,622	3,787	24,409
02-01-08	електросвітлення горища	<u>0,01075</u>	<u>0,07752</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,08827</u>	<u>0,00881</u>	<u>0,09708</u>
		0,723	5,766	-	-	-	6,489	1,026	7,515
	Разом :	<u>19,35196</u>	<u>1,88614</u>	<u>0,44051</u>	<u>0,02458</u>	<u>-</u>	<u>21,70319</u>	<u>2,49876</u>	<u>24,20195</u>
		1333,568	135,541	31,585	2,041	-	1502,735	290,831	1793,566

Склад _____ Т.О.Сербіна

Перевірив _____ Т.О.Сербіна

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження). Пусконаладжувальні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	34,588 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26198 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,731 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на пусконаладжувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції	25,977	-	25,977	0,19676	20,076	-
2	02-02-02	на паспортизацію вентсистем	8,611	-	8,611	0,06522	6,655	-
---	---	Всього:	34,588	-	34,588	0,26198	26,731	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О.Яросевич

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О.Сербіна

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О.Сербіна

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.О.Сербіна

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	пусконаладжувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18100</u> -	<u>0.18100</u> 18,243	<u>0.01576</u> 1,833	<u>0.19676</u> 20,076
02-02-02	паспортизацію вентсистем	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06000</u> -	<u>0.06000</u> 6,047	<u>0.00522</u> 0,608	<u>0.06522</u> 6,655
	Разом :	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24100</u> -	<u>0.24100</u> 24,29	<u>0.02098</u> 2,441	<u>0.26198</u> 26,731

Склав _____ Т.О.Сербіна

Перевірів _____ Т.О.Сербіна

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Кошторисна вартість об'єкта 2400,902 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,89504 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 630,669 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на капітальний ремонт фасадів	2400,902	-	2400,902	7,89504	630,669	-
---	---	Всього:	2400,902	-	2400,902	7,89504	630,669	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

С.О.Яросевич

Керівник кошторисного відділу

Т.О.Сербіна

Склав

Т.О.Сербіна

Перевірив

Т.О.Сербіна

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	капітальний ремонт фасадів	<u>7.04822</u> 532,245	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> -	<u>0.00398</u> 0,33	<u>-</u> -	<u>7.05222</u> 532,575	<u>0.84282</u> 98,094	<u>7.89504</u> 630,669
	Разом :	<u>7.04822</u> 532,245	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> -	<u>0.00398</u> 0,33	<u>-</u> -	<u>7.05222</u> 532,575	<u>0.84282</u> 98,094	<u>7.89504</u> 630,669

Склав _____ Т.О.Сербіна

Перевірів _____ Т.О.Сербіна

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтні роботи

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4534,101 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,78307 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 1388,155 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-2-2	Знімання зашкелених фрамуг	100 м2	0,003	<u>4257.13</u>	-	13	13	-	<u>68.2560</u>	<u>0.2</u>
					4257,13	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	<u>14077.52</u>	-	1549	1547	-	<u>221.2440</u>	<u>24.34</u>
					14060,06	-			-	-	-
3	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2479	<u>3311.32</u>	-	821	821	-	<u>53.6160</u>	<u>13.29</u>
					3311,32	-			-	-	-
4	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,8	<u>492.84</u>	-	394	394	-	<u>7.9800</u>	<u>6.38</u>
					492,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,15	<u>585.93</u> 585,93	- -	674	674	- -	<u>9.6720</u> -	<u>11.12</u> -
6	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>12186.80</u> 12169,57	- -	244	243	- -	<u>191.4960</u> -	<u>3.83</u> -
7	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,014	<u>4257.13</u> 4257,13	- -	60	60	- -	<u>68.2560</u> -	<u>0.96</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							3755	3752	- -		<u>60.12</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							3755				
в тому числі:							3				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3752				
всього заробітна плата, грн.							2360				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,2				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							839				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6115				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							6115				
Розділ 2. Прорізи											
8	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,014	<u>522406.44</u> 15968,39	- -	7314	224	- -	<u>206.3100</u> -	<u>2.89</u> -
9	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04	<u>601200.31</u> 9933,70	- -	24048	397	- -	<u>135.3918</u> -	<u>5.42</u> -
10	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1764	<u>598156.60</u> 8027,15	- -	105515	1416	- -	<u>109.4064</u> -	<u>19.3</u> -
11	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими імпортованими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0315	<u>595372.78</u> 6062,89	- -	18754	191	- -	<u>82.6344</u> -	<u>2.6</u> -
12	КБ10-21-1	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,02	<u>14199.81</u> 14199,81	- -	284	284	- -	<u>164.1786</u> -	<u>3.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	2	<u>2979.94</u> -	-	5960	-	-	-	-
14	КБ15-47-5	Ремонт з/б підвіконників	100м	0,183	<u>3616.00</u> 2132,35	-	662	390	-	<u>27.9726</u> -	<u>5.12</u> -
15	КБ15-182-4	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на підвіконники	100м2	0,037	<u>8414.89</u> 6164,70	-	311	228	-	<u>87.0228</u> -	<u>3.22</u> -
16	КБ15-182-6	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,074	<u>6189.18</u> 4654,38	-	458	344	-	<u>61.9758</u> -	<u>4.59</u> -
17	КР12-41-10	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклювання підвіконників	100м2	0,037	<u>7759.01</u> 4905,81	-	287	182	-	<u>69.2520</u> -	<u>2.56</u> -
18	КР13-15-5	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,08	<u>5560.91</u> 5560,91	-	445	445	-	<u>89.1600</u> -	<u>7.13</u> -
19	КБ15-25-2	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,08	<u>87548.24</u> 25586,84	-	7004	2047	-	<u>352.8246</u> -	<u>28.23</u> -
20	КР8-40-4	Облицювання поверхонь підвіконників керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м	0,02	<u>22325.86</u> 3380,51	-	447	68	-	<u>49.5240</u> -	<u>0.99</u> -
		Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів									
		Разом прямі витрати по розділу 2					171489	6216	-		<u>85.33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					171489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165273				
		всього заробітна плата, грн.					6216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1192				
		Всього будівельні роботи, грн.					175047				

		Всього по розділу 2					175047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
21	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4,32	<u>5560.91</u> 5560,91	- -	24023	24023	- -	<u>89.1600</u> -	<u>385.17</u> -
22	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	7,63	<u>3915.41</u> 3915,41	- -	29875	29875	- -	<u>64.6320</u> -	<u>493.14</u> -
23	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосує. п.2.4 κ=1,15 κ=1,6	Шпаклювання стель шпаклівкою - ребристі плити	100м2	5,3488	<u>11010.25</u> 8188,31	- -	58892	43798	- -	<u>115.5888</u> -	<u>618.26</u> -
24	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосує. п.2.4 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	5,3488	<u>7414.18</u> 5879,38	- -	39657	31448	- -	<u>78.2874</u> -	<u>418.74</u> -
25	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосує. п.2.4 κ=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,1833	<u>11010.25</u> 8188,31	- -	2018	1501	- -	<u>115.5888</u> -	<u>21.19</u> -
26	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосує. п.2.4 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,1833	<u>7414.18</u> 5879,38	- -	1359	1078	- -	<u>78.2874</u> -	<u>14.35</u> -
27	КР12-49-6 тех.ч. п.1.1.4 κ=1,1 κ=1,6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м] - ребристі плити	100м2	5,3488	<u>14587.75</u> 4613,72	- -	78027	24678	- -	<u>65.1288</u> -	<u>348.36</u> -
28	КР12-49-6 тех.ч. п.1.1.4 κ=1,1	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м]	100м2	0,1833	<u>14587.75</u> 4613,72	- -	2674	846	- -	<u>65.1288</u> -	<u>11.94</u> -
29	КБ15-76-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,968	<u>31227.25</u> 13681,40	- -	30228	13244	- -	<u>193.1310</u> -	<u>186.95</u> -
30	КБ15-76-2 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,968	<u>32920.96</u> 1640,40	- -	31867	1588	- -	<u>23.1564</u> -	<u>22.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	9,5	<u>3847.80</u> 3847,80	<u>-</u> -	36554	36554	<u>-</u> -	<u>63.5160</u> -	<u>603.4</u> -
32	КР12-66-1	Оброблення поверхонь антигрибковим розчином	100м2	2,234	<u>3665.61</u> 588,11	<u>-</u> -	8189	1314	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>21.69</u> -
33	КБ15-46-5 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1, 15тех.ч п.1.3.10 κ(труд)=0,9 κ(ЕММ)=0,9	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100м2	9,5	<u>13657.82</u> 8055,16	<u>602.67</u> 494,05	129749	76524	<u>5725</u> 4693	<u>107.2591</u> 7,5617	<u>1018.96</u> 71,84
34	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Шпаклювання стін та перегородок шпаклівкою	100м2	5,673	<u>8986.64</u> 6164,70	<u>-</u> -	50981	34972	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> -	<u>493.68</u> -
35	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	5,673	<u>6189.18</u> 4654,38	<u>-</u> -	35111	26404	<u>-</u> -	<u>61.9758</u> -	<u>351.59</u> -
36	КР12-49-5 тех.ч. п.1.1.4 κ=1,1	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м]	100м2	5,673	<u>13283.47</u> 4098,49	<u>-</u> -	75357	23251	<u>-</u> -	<u>57.8556</u> -	<u>328.21</u> -
37	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	3,2497	<u>15059.44</u> 9458,96	<u>-</u> -	48939	30739	<u>-</u> -	<u>140.4240</u> -	<u>456.34</u> -
38	КБ15-25-2 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,685	<u>87548.24</u> 25586,84	<u>-</u> -	585260	171048	<u>-</u> -	<u>352.8246</u> -	<u>2358.63</u> -
39	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,28	<u>3083.04</u> 3083,04	<u>-</u> -	863	863	<u>-</u> -	<u>50.8920</u> -	<u>14.25</u> -
40	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,03	<u>39748.08</u> 28726,57	<u>-</u> -	1192	862	<u>-</u> -	<u>360.6600</u> -	<u>10.82</u> -
41	КБ15-47-5 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,8	<u>3616.00</u> 2132,35	<u>-</u> -	2893	1706	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>22.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,28	<u>8986.64</u> 6164,70	<u>-</u> -	2516	1726	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> -	<u>24.37</u> -
43	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,28	<u>6189.18</u> 4654,38	<u>-</u> -	1733	1303	<u>-</u> -	<u>61.9758</u> -	<u>17.35</u> -
44	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,28	<u>12832.31</u> 3725,90	<u>-</u> -	3593	1043	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> -	<u>14.73</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1281550	580388	<u>5725</u> 4693		<u>8256.92</u> 71,84
Разом будівельні роботи, грн.							1281550				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							695437				
всього заробітна плата, грн.							585081				
Загальновиробничі витрати, грн.							342235				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							999,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							116327				
Всього будівельні роботи, грн.							1623785				

Всього по розділу 3							1623785				
Розділ 4. Підлоги											
45	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,57	<u>433.27</u> 433,27	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>4.08</u> -
46	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,75	<u>1308.53</u> 1308,53	<u>-</u> -	981	981	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>16.2</u> -
47	КР2-1-3	Розбирання бетонного шару	1 м3	23,66	<u>2812.08</u> 694,47	<u>2117.61</u> 543,09	66534	16431	<u>50103</u> 12850	<u>10.4400</u> 7,4198	<u>247.01</u> 175,55
48	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,407	<u>7408.47</u> 7408,47	<u>-</u> -	10424	10424	<u>-</u> -	<u>111.3720</u> -	<u>156.7</u> -
49	КБ15-26-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15 κ дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,5	<u>691.74</u> 691,74	<u>-</u> -	1729	1729	<u>-</u> -	<u>9.5386</u> -	<u>23.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100м ²	2,801	<u>10983.57</u> 5130,29	- -	30765	14370	- -	<u>77.1240</u> -	<u>216.02</u> -
51	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100м ²	1,183	<u>10983.57</u> 5130,29	- -	12994	6069	- -	<u>77.1240</u> -	<u>91.24</u> -
52	KP7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм	100м ²	4,732	<u>1630.23</u> 172,42	- -	7714	816	- -	<u>2.5920</u> -	<u>12.27</u> -
53	KB11-11-18 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м ²	1,183	<u>5926.32</u> 1420,72	- -	7011	1681	- -	<u>22.3560</u> -	<u>26.45</u> -
54	KP8-36-3	Улаштування плівки поліетиленової Ютафол	100м ²	1,183	<u>5608.30</u> 1098,30	- -	6635	1299	- -	<u>15.5040</u> -	<u>18.34</u> -
55	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з суміші Ceresit CR-66	100 м ²	1,183	<u>22510.41</u> 5900,41	- -	26630	6980	- -	<u>83.2920</u> -	<u>98.53</u> -
56	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м ³	5,9	<u>5893.24</u> 1427,19	- -	34770	8420	- -	<u>19.4520</u> -	<u>114.77</u> -
57	KB11-29-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м ²	3,984	<u>80061.71</u> 16507,80	- -	318966	65767	- -	<u>227.6310</u> -	<u>906.88</u> -
58	KB15-26-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м ²	12,6	<u>1520.72</u> 864,67	- -	19161	10895	- -	<u>11.9232</u> -	<u>150.23</u> -
59	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного, бетон марки C12/15	м ³	9,464	<u>3797.60</u> 512,47	- -	35940	4850	- -	<u>7.7040</u> -	<u>72.91</u> -
60	KB6-11-11 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1,15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,6542	<u>1436.03</u> 1290,19	- -	939	844	- -	<u>18.6714</u> -	<u>12.21</u> -
61	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,667284	<u>38693.29</u> -	- -	25819	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					607259	151803	<u>50103</u> 12850		<u>2167.69</u> 175,55
		Разом будівельні роботи, грн.					607259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					405353				
		всього заробітна плата, грн.					164653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95796 277,97 32352 703055				

		Всього по розділу 4					703055				
		Розділ 5. Покрівля									
62	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	7,92	<u>3386.15</u> 3302,58	<u>83.57</u> 73,62	26818	26156	<u>662</u> 583	<u>54.5160</u> 1,0526	<u>431.77</u> 8,34
63	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	7,92	<u>2085.42</u> 2040,72	<u>44.70</u> 39,38	16517	16163	<u>354</u> 312	<u>32.1120</u> 0,5630	<u>254.33</u> 4,46
64	KP8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	7,92	<u>2979.61</u> 2934,91	<u>44.70</u> 39,38	23599	23244	<u>355</u> 312	<u>42.9960</u> 0,5630	<u>340.53</u> 4,46
65	KP8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	27,83	<u>14451.95</u> 3205,73	<u>49.56</u> 43,66	402198	89215	<u>1379</u> 1215	<u>48.1920</u> 0,6242	<u>1341.18</u> 17,37
66	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	16,1651	<u>396.45</u> 396,45	<u>-</u> -	6409	6409	<u>-</u> -	<u>5.8080</u> -	<u>93.89</u> -
67	KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	27,83	<u>107.30</u> 107,30	<u>-</u> -	2986	2986	<u>-</u> -	<u>1.5720</u> -	<u>43.75</u> -
68	& C1113-292-60	Вогнезахистний розчин Біофлейм	кг	583,03	<u>92.28</u> -	<u>-</u> -	53802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP8-36-3	Улаштування пароізоляційної плівки	100м2	7,92	<u>5620.93</u> 1098,30	<u>12.63</u> 11,13	44518	8699	<u>100</u> 88	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>122.79</u> 1,26
70	KB12-12-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Улаштування покрівель з металопрофіля ТП-35	100м2	7,92	<u>61657.89</u> 11445,32	<u>445.15</u> 99,91	488330	90647	<u>3526</u> 791	<u>172.0584</u> 1,0350	<u>1362.7</u> 8,2
71	KP4-17-7	Улаштування підшивки металопрофілем ТП8	100 м2	0,35	<u>28828.41</u> 3450,00	<u>-</u> -	10090	1208	<u>-</u> -	<u>54.2880</u> -	<u>19</u> -
72	& C126-1301-11-И	Коньок універсальний КУ	шт	37	<u>162.20</u> -	<u>-</u> -	6001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C126-1301-27	Стінний захист	шт	13	<u>142.05</u> -	<u>-</u> -	1847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C130-1200-1-4	Кутник зовнішній К32	шт	71	<u>112.33</u> -	<u>-</u> -	7975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C126-1301-64	Кутник внутрішній KB2	шт	58	<u>99.73</u> -	<u>-</u> -	5784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C126-1301-12	Снігозатримувач	шт	46	<u>162.20</u> -	-	7461	-	-	-	-
77	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	6	<u>2413.05</u> 882,06	-	14478	5292	-	<u>13.2600</u> -	<u>79.56</u> -
78	& C126-81-11	Металопластикові вікна (слухові)	м2	6,6	<u>6303.74</u> -	-	41605	-	-	-	-
79	KP8-40-2	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	100м	1,2	<u>29859.80</u> 3414,91	<u>12.63</u> 11,13	35832	4098	<u>15</u> 13	<u>50.0280</u> 0,1591	<u>60.03</u> 0,19
80	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,54	<u>4874.12</u> 4874,12	-	2632	2632	-	<u>66.4320</u> -	<u>35.87</u> -
81	& C126-1301-19	Водостічні труби (комплект)	м	54	<u>524.90</u> -	-	28345	-	-	-	-
82	& C130-1156-1	Лійки водостокові	шт	12	<u>164.27</u> -	-	1971	-	-	-	-
83	KP8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	6,5	<u>12163.94</u> 4046,36	<u>105.92</u> 93,31	79066	26301	<u>688</u> 607	<u>63.6720</u> 1,3342	<u>413.87</u> 8,67
84	KP8-37-4	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці	100м2	6,5	<u>11581.91</u> 3132,76	<u>105.92</u> 93,31	75282	20363	<u>688</u> 607	<u>49.2960</u> 1,3342	<u>320.42</u> 8,67
85	& C114-7-59	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ 200мм	м2	663	<u>205.14</u> -	-	136008	-	-	-	-
86	& C114-7-77	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ .50 мм	м2	663	<u>68.33</u> -	-	45303	-	-	-	-
87	KP8-36-3	Улаштування пароізоляційної плівки по утеплювачу	100м2	6,5	<u>5620.93</u> 1098,30	<u>12.63</u> 11,13	36536	7139	<u>82</u> 72	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>100.78</u> 1,03
88	KP7-15-7	Улаштування настилу з дощок	100м2	0,52	<u>19328.75</u> 4295,19	-	10051	2233	-	<u>65.7360</u> -	<u>34.18</u> -
89	КБ10-26-5 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1, 15 κ=0,8	Демонтаж люка виходу на покрівлю	100м2	0,0153	<u>13865.30</u> 13865,30	-	212	212	-	<u>210.3672</u> -	<u>3.22</u> -
90	КБ9-53-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Монтаж люка виходу на покрівлю	т	0,045	<u>12096.64</u> 12058,53	-	544	543	-	<u>181.2768</u> -	<u>8.16</u> -
91	& C126-5-95	Люк протипожежний	шт	1	<u>4292.42</u> -	-	4292	-	-	-	-
92	KP9-17-1	Установлення драбини виходу на покрівлю	т	0,106	<u>94520.11</u> 8601,02	<u>94.92</u> 3,56	10019	912	<u>10</u> -	<u>117.2280</u> 0,0475	<u>12.43</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КР9-17-1	Установлення драбини внутрішньої	т	0,026	<u>93227.69</u> 8601,02	<u>94.92</u> 3,56	2424	224	<u>2</u> -	<u>117.2280</u> 0,0475	<u>3.05</u> -
94	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,08	<u>12394.36</u> 10256,00	<u>-</u> -	992	820	<u>-</u> -	<u>146.6400</u> -	<u>11.73</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							1629927	335496	<u>7861</u> 4600		<u>5093.24</u> 62,66
Разом будівельні роботи, грн.							1629927				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1286570				
всього заробітна плата, грн.							340096				
Загальновиробничі витрати, грн.							206705				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							618,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							72011				
Всього будівельні роботи, грн.							1836632				

Всього по розділу 5							1836632				
Розділ 6. Вентшахти											
95	КБ6-22-7 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0009	<u>579993.02</u> 161964,55	<u>3820.58</u> 143,45	522	146	<u>3</u> -	<u>2315.7642</u> 1,9127	<u>2.08</u> -
96	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0133	<u>38693.29</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007	<u>37032.19</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КР5-1-3	Розбирання існуючих дерев'яних шахт	100 м2	0,15	<u>3647.89</u> 3647,89	<u>-</u> -	547	547	<u>-</u> -	<u>60.2160</u> -	<u>9.03</u> -
99	КР8-30-1	Улаштування покриття над вентшахтами	100м2	0,03	<u>6783.34</u> 6715,63	<u>-</u> -	204	201	<u>-</u> -	<u>94.8000</u> -	<u>2.84</u> -
100	& С111- 1794-4	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	3,09	<u>460.81</u> -	<u>-</u> -	1424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР4-17-7	Обшивання вентшахт сталлю покрівельною оцинкованою	100 м2	0,35	<u>31212.20</u> 3450,00	<u>-</u> -	10924	1208	<u>-</u> -	<u>54.2880</u> -	<u>19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ9-40-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Монтаж каркасу вентиляційних шахт з профілю ГП 60х27 з кріпленням шурупами	100м	2,2	<u>5757.14</u> 2049,59	- -	12666	4509	- -	<u>28.2624</u> -	<u>62.18</u> -
103	КБ34-57-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,4	<u>3207.01</u> 3207,01	- -	1283	1283	- -	<u>47.6100</u> -	<u>19.04</u> -
104	& С114-7-77	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ .50 мм	м2	40,8	<u>68.33</u> -	- -	2788	-	- -	- -	- -
105	КР4-17-7	Обшивання вентшахт листовою сталлю з полімерним покриттям	100 м2	0,25	<u>3688.17</u> 3450,00	- -	922	863	- -	<u>54.2880</u> -	<u>13.57</u> -
106	& С111-1794-4	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	25,75	<u>460.81</u> -	- -	11866	-	- -	- -	- -
107	КБ34-60-5 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Облицювання каркасів вентиляційних шахт металопрофілем ГП8 вище покрівлі	100м2	0,25	<u>35146.98</u> 8355,43	- -	8787	2089	- -	<u>122.4060</u> -	<u>30.6</u> -
108	КБ12-15-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Улаштування вентшахт з листової оцинкованої сталі (внутрішня обшивка)	100м2	0,105	<u>35900.52</u> 12190,72	- -	3770	1280	- -	<u>183.2640</u> -	<u>19.24</u> -
109	КБ34-57-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,105	<u>3207.01</u> 3207,01	- -	337	337	- -	<u>47.6100</u> -	<u>5</u> -
110	& С114-7-77	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ .50 мм	м2	10,71	<u>68.33</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
111	КБ12-15-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Облицювання каркасів із сталі з полімерним покриттям	100м2	0,128	<u>59429.43</u> 12190,72	- -	7607	1560	- -	<u>183.2640</u> -	<u>23.46</u> -
112	КБ33-105-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Установлення одинарних відтяжок	шт	6	<u>529.84</u> 432,10	- -	3179	2593	- -	<u>6.0996</u> -	<u>36.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					68332	16616	<u>3</u> -		<u>242.64</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					68332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51713				
		всього заробітна плата, грн.					16616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9871 29,11 3389 78203				

		Всього по розділу 6					78203				
		Розділ 7. Інші роботи									
113	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,01	<u>17586.67</u> 17414,42	-	176	174	-	<u>266.5200</u>	<u>2.67</u>
114	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,18	<u>11055.74</u> 11055,74	-	1990	1990	-	<u>138.8040</u>	<u>24.98</u>
115	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,18	<u>2021.52</u> 2021,52	-	364	364	-	<u>25.3800</u>	<u>4.57</u>
116	КБ6-37-3 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 κ=1,15	Герметизація отворів бентонітовим шнуром	100м шва	0,45	<u>2547.62</u> 2547,62	-	1146	1146	-	<u>34.3068</u>	<u>15.44</u>
117	& C111-1714-2	Шнур бентонітовий	м	45	<u>269.34</u> -	-	12120	-	-	-	-
118	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,4	<u>1341.41</u> 1341,41	-	537	537	-	<u>21.1080</u>	<u>8.44</u>
119	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,3	<u>10419.04</u> 5860,32	-	44802	25199	-	<u>87.0000</u>	<u>374.1</u>
120	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1	<u>3739.97</u> 240,62	<u>3499.35</u> 817,63	3740	241	<u>3499</u> 818	<u>3.9720</u> 10,2648	<u>3.97</u> 10,26
121	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	45,795	<u>118.49</u> 118,49	-	5426	5426	-	<u>1.9560</u>	<u>89.58</u>
122	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	145,795	<u>125.96</u> -	<u>125.96</u> 13,37	18364	-	<u>18364</u> 1949	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 23,47
		Разом прямі витрати по розділу 7					88665	35077	<u>21863</u> 2767		<u>523.75</u> 33,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					88665 31725 37844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22601 66,9 7787 111266				

		Всього по розділу 7					111266				
		Разом прямі витрати по кошторису					3850977	1129348	85555 24910		16429.69 343,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3850977 2636074 1154258 683124 2009,6 233897 4534101				

		Всього по кошторису					4534101				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18783,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1388155				

Склав _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на сантехнічні роботи

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2447,313 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,91527 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 292,829 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Вентиляція									
		ПУ1									
1	КБ20-42-1 Вказ. що до застосує. п.2.4 к=1,15	Установлення припливної установки в комплекті	камера	1	<u>8152,60</u> 6664,24	<u>136,17</u> 5,11	8153	6664	<u>136</u> 5	<u>94,0746</u> 0,0682	<u>94,07</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ8-481-20	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>252.74</u> 148,61	<u>6.23</u> 0,23	253	149	<u>6</u> -	<u>1.9200</u> 0,0031	<u>1.92</u> -
3 & C130-1-14	Припливна вентустановка ПА 04 В LCD ВЕНТС	к-т	1	<u>202511.19</u> -	-	202511	-	-	-	-	-
4	КР15-135-1	Установлення гнучких вставок	м2	0,4	<u>393.65</u> 102,97	-	157	41	-	<u>1.5480</u> -	<u>0.62</u> -
5 & C1630-140-33-6В	Гнучка вставка ВВГ 700х400	шт	2	<u>1797.48</u> -	-	3595	-	-	-	-	-
6	КБ20-26-3 Вказ. що до застосує. п.2.4 к=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>1235.84</u> 294,66	-	1236	295	-	<u>4.2642</u> -	<u>4.26</u> -
7 & C1630-1122-38-1	Шумоглушник СР700х400 ВЕНТС	шт	1	<u>10651.57</u> -	-	10652	-	-	-	-	-
8 & C1630-522-4	Лючки пітометражні	шт	1	<u>153.36</u> -	-	153	-	-	-	-	-
9 & C130-382-28	Дросель-клапани діам.250	шт	1	<u>948.29</u> -	-	948	-	-	-	-	-
10	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,102	<u>96293.50</u> 19536,83	-	9822	1993	-	<u>286.2120</u> -	<u>29.19</u> -
11	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,374	<u>91611.16</u> 14700,75	-	34263	5498	-	<u>215.3640</u> -	<u>80.55</u> -
12	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 150 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,30301	<u>91801.47</u> 19536,83	-	27817	5920	-	<u>286.2120</u> -	<u>86.73</u> -
13	КР15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	арати	14	<u>186.35</u> 175,41	-	2609	2456	-	<u>2.5080</u> -	<u>35.11</u> -
14 & C130-59677-9	Решітки вентиляційні ОРГ 700х300 ВЕНТС	шт	6	<u>1017.81</u> -	-	6107	-	-	-	-	-
15 & C130-596-20	Решітки вентиляційні ОРГ 200х100 ВЕНТС	шт	7	<u>253.55</u> -	-	1775	-	-	-	-	-
16 & C130-59655-11	Решітка зовнішня РН 400х700 ВЕНТС	шт	1	<u>1677.41</u> -	-	1677	-	-	-	-	-
17	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,014	<u>830396.22</u> -	-	11626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,303	<u>17179.34</u> 10134,90	- -	5205	3071	- -	<u>134.9520</u> -	<u>40.89</u> -
19	C114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	1,5	<u>1808.27</u> -	- -	2712	-	- -	- -	- -
20	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,303	<u>13171.14</u> 13171,14	- -	3991	3991	- -	<u>185.9280</u> -	<u>56.34</u> -
21	& C111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм Теплопостачання - Т1,Т2	м2	30,3	<u>242.91</u> -	- -	7360	-	- -	- -	- -
22	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>6519.43</u> 6392,21	- -	2608	2557	- -	<u>85.1160</u> -	<u>34.05</u> -
23	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	40	<u>288.26</u> -	- -	11530	-	- -	- -	- -
24	KP15-102-3	Установлення вузлів насосів	вузол	1	<u>1237.43</u> 835,00	- -	1237	835	- -	<u>12.0840</u> -	<u>12.08</u> -
25	KM12-790-1 в.в. п.13.1.2 κ=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>6317.81</u> 5407,20	- -	632	541	- -	<u>72.0000</u> -	<u>7.2</u> -
26	KM8-481-20	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>252.74</u> 148,61	<u>6.23</u> 0,23	253	149	<u>6</u> -	<u>1.9200</u> 0,0031	<u>1.92</u> -
27	& C1630-156-7	Змішувальний вузол УСВК-1 1/2-16	к-т	1	<u>54969.26</u> -	- -	54969	-	- -	- -	- -
28	KP15-20-2	Установлення клапана зворотних	100шт	0,01	<u>47507.81</u> 24401,39	<u>2646.29</u> 99,36	475	244	<u>26</u> 1	<u>332.5800</u> 1,3248	<u>3.33</u> 0,01
29	& C1630-540-6	Клапан зворотній діам.40 мм	шт	1	<u>948.89</u> -	- -	949	-	- -	- -	- -
30	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,03	<u>4644.52</u> 4460,94	- -	139	134	- -	<u>59.4000</u> -	<u>1.78</u> -
31	& C130-465-14-1	Вентиль балансувальний , D=40 мм	шт	1	<u>4370.84</u> -	- -	4371	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-465-8	Кран кульовий діам.40 мм	шт	2	<u>689.07</u> -	-	1378	-	-	-	-
		B1			-	-			-	-	-
33	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>1000.01</u> 918,55	-	1000	919	-	<u>11.3640</u>	<u>11.36</u>
					-	-			-	-	-
34	& C130-66-73-4	Вентилятор ВКМ-400	шт	1	<u>29865.64</u> -	-	29866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 150 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07536	<u>25576.47</u> 19536,83	-	1927	1472	-	<u>286.2120</u>	<u>21.57</u>
					-	-			-	-	-
36	& C130-1108-18	Повітропровід сталевий спірально-навивний , діаметр 400 мм	м	6	<u>1258.39</u> -	-	7550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	KP15-122-1	Установлення решітки	грати	6	<u>185.54</u> 175,41	-	1113	1052	-	<u>2.5080</u>	<u>15.05</u>
					-	-			-	-	-
38	& C130-596-115	Решітки вентиляційні ОРГ 300x150 ВЕНТС	шт	6	<u>424.36</u> -	-	2546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KP15-135-1	Установлення гнучких вставок	м2	0,4	<u>393.65</u> 102,97	-	157	41	-	<u>1.5480</u>	<u>0.62</u>
					-	-			-	-	-
40	& C1630-140-11-1	Гнучка вставка ВВГ 400	шт	2	<u>462.13</u> -	-	924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,01	<u>830396.22</u> -	-	8304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		B2									
42	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>1000.01</u> 918,55	-	1000	919	-	<u>11.3640</u>	<u>11.36</u>
					-	-			-	-	-
43	& C130-66-73-4	Вентилятор ВКМ-400	шт	1	<u>29865.64</u> -	-	29866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 150 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07536	<u>25576.47</u> 19536,83	-	1927	1472	-	<u>286.2120</u>	<u>21.57</u>
					-	-			-	-	-
45	& C130-1108-18	Повітропровід сталевий спірально-навивний , діаметр 400 мм	м	6	<u>1258.39</u> -	-	7550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP15-122-1	Установлення решітки	грати	6	<u>185.54</u> 175,41	-	1113	1052	-	<u>2.5080</u>	<u>15.05</u>
					-	-			-	-	-
47	& C130-596-115	Решітки вентиляційні ОРГ 300x150 ВЕНТС	шт	6	<u>424.36</u> -	-	2546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KP15-135-1	Установлення гнучких вставок	м2	0,4	<u>393.65</u> 102,97	-	157	41	-	<u>1.5480</u>	<u>0.62</u>
					-	-			-	-	-
49	& C1630-140-11-1	Гнучка вставка ВВГ 400	шт	2	<u>462.13</u> -	-	924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,01	<u>830396.22</u> -	-	8304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ20-34-1 Вказ. що до застосув. п.2.4 κ=1,15	Установлення осушувача повітря	шт	2	<u>1388.66</u> 1201,03	<u>7.72</u> 0,29	2777	2402	<u>15</u> 1	<u>17.5950</u> 0,0039	<u>35.19</u> 0,01
52	& 2302-8009-2	Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D155WD	шт	2	<u>222083.34</u> -	-	444167	-	-	-	-
53	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>5517.64</u> 5402,57	-	772	756	-	<u>70.8720</u> -	<u>9.92</u> -
54	С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	14	<u>78.62</u> -	-	1101	-	-	-	-
55	КР15-115-2	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	1	<u>753.46</u> 753,46	-	753	753	-	<u>11.6400</u> -	<u>11.64</u> -
56	КР15-114-5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	37,4	<u>28.44</u> 28,44	-	1064	1064	-	<u>0.4560</u> -	<u>17.05</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							978571	46481	<u>189</u> 7		<u>661.04</u> 0,09
Разом устаткування, грн.							444167				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							17442				
Всього устаткування, грн.							461609				
Разом будівельні роботи, грн.							534404				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							487734				
всього заробітна плата, грн.							46488				
Загальновиробничі витрати, грн.							25604				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							64,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7541				
Всього будівельні роботи, грн.							560008				

Всього по розділу 1							1021617				
Розділ 2. Каналізація											
57	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>17862.36</u> 6113,36	-	3572	1223	-	<u>78.9840</u> -	<u>15.8</u> -
58	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,66	<u>28348.09</u> 5869,09	-	18710	3874	-	<u>75.8280</u> -	<u>50.05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,4	<u>13312.75</u> 772,60	- -	5325	309	- -	<u>10.4040</u> -	<u>4.16</u> -
60	KP15-32-12	Установлення трапів з нержавіючої сталі діаметром 100 мм	10к-м	0,7	<u>21353.88</u> 1327,77	- -	14948	929	- -	<u>17.8800</u> -	<u>12.52</u> -
61	& C130-637-1	Прочистка Д=100 мм в лючку	к-т	4	<u>209.81</u> -	- -	839	-	- -	- -	- -
62	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,82	<u>50638.78</u> 47009,52	- -	41524	38548	- -	<u>726.2400</u> -	<u>595.52</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							84918	44883	- -		<u>678.05</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							84918				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40035				
всього заробітна плата, грн.							44883				
Загальновиробничі витрати, грн.							27143				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9326				
Всього будівельні роботи, грн.							112061				

Всього по розділу 2							112061				
Розділ 3. Водопостачання											
63	KB16-14-27 Вказ. що до застосув. п.2.4 к=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,18	<u>21041.31</u> 20735,89	<u>170.90</u> 7,84	3787	3732	<u>31</u> 1	<u>276.1104</u> 0,1104	<u>49.7</u> 0,02
64	& C113-1423-11-1	Труби ПВХ 10 , зовнішній діаметр 50 мм	м	18,18	<u>77.66</u> -	- -	1412	-	- -	- -	- -
65	KB16-14-31 Вказ. що до застосув. п.2.4 к=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних труб зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,75	<u>19296.65</u> 18655,24	<u>196.53</u> 9,01	14472	13991	<u>147</u> 7	<u>251.2152</u> 0,1270	<u>188.41</u> 0,1
66	& C113-1425-1	Труби напірні ПВХ 10 атм, діаметр 110х5,3 мм	м	75,75	<u>256.38</u> -	- -	19421	-	- -	- -	- -
67	KB16-14-33 Вказ. що до застосув. п.2.4 к=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних труб зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,02	<u>17946.46</u> 16660,38	<u>213.62</u> 9,80	359	333	<u>4</u> -	<u>224.3520</u> 0,1380	<u>4.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C113-1425-2	Труби напірні ПВХ 10 атм, діаметр 160x7, 7мм	м	2,02	<u>662.34</u> -	-	1338	-	-	-	-
69	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100м	0,18	<u>750.55</u> 749,79	-	135	135	-	<u>11.3760</u> -	<u>2.05</u> -
70	KP16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	100м	0,75	<u>752.81</u> 749,79	-	565	562	-	<u>11.3760</u> -	<u>8.53</u> -
71	KP16-22-5	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>359.08</u> 359,08	-	7	7	-	<u>5.4480</u> -	<u>0.11</u> -
72	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	1,9	<u>6591.07</u> 3745,03	<u>2846.04</u> 1557,88	12523	7116	<u>5407</u> 2960	<u>49.1280</u> 21,7350	<u>93.34</u> 41,3
73	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	5,3	<u>4485.22</u> 2587,86	<u>1897.36</u> 1038,59	23772	13716	<u>10056</u> 5505	<u>33.9480</u> 14,4900	<u>179.92</u> 76,8
74	& C113-993-11-1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град.	шт	28	<u>160.88</u> -	-	4505	-	-	-	-
75	& C113-1003-6	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град.	шт	5	<u>311.38</u> -	-	1557	-	-	-	-
76	& C113-1103-5	Трійники з поліетилену діам. 110 мм	шт	18	<u>573.76</u> -	-	10328	-	-	-	-
77	& C113-1103-6	Трійники з поліетилену діам. 160 мм	шт	1	<u>972.58</u> -	-	973	-	-	-	-
78	& C113-1293-11-8	Муфта редукційна ПВХ діам. 160x110 мм	шт	2	<u>520.86</u> -	-	1042	-	-	-	-
79	& C113-1293-11-9	Муфта редукційна ПВХ діам. 110x50 мм	шт	18	<u>216.90</u> -	-	3904	-	-	-	-
80	KP15-22-1	Установлення форсунок	100 шт	0,18	<u>4644.52</u> 4460,94	-	836	803	-	<u>59.4000</u> -	<u>10.69</u> -
81	& C113-948-11	Форсунка для подачі води ВОЕ 20.с Ф50/40	шт	18	<u>337.41</u> -	-	6073	-	-	-	-
82	KP15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,22	<u>2131.96</u> 2129,72	-	469	469	-	<u>28.3584</u> -	<u>6.24</u> -
83	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,26	<u>2945.92</u> 2943,68	-	766	765	-	<u>39.1968</u> -	<u>10.19</u> -
84	KP15-15-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	1,66	<u>4799.38</u> 4690,93	<u>106.81</u> 4,01	7967	7787	<u>177</u> 7	<u>62.4624</u> 0,0535	<u>103.69</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КР15-15-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,03	<u>7225.99</u> 7002,68	<u>221.67</u> 8,32	217	210	<u>7</u> -	<u>93.2448</u> 0,1110	<u>2.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					116428	49626	<u>15829</u> 8480		<u>660.16</u> 118,31
		Разом будівельні роботи, грн.					116428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50973				
		всього заробітна плата, грн.					58106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8999				
		Всього будівельні роботи, грн.					147163				

		Всього по розділу 3					147163				
		Розділ 4. Технологічне обладнання для великого басейну									
86	КМ18-274-1	Монтаж електролізера	шт	2	<u>20234.28</u> 18803,77	<u>-</u> -	40469	37608	<u>-</u> -	<u>265.4400</u> -	<u>530.88</u> -
87	& 2303-486-21	Електролізна установка "Полум'я - 2" - 1,5кг	шт	2	<u>161074.22</u> -	<u>-</u> -	322148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КМ38-2-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>2706.97</u> 2081,59	<u>122.73</u> 4,61	2707	2082	<u>123</u> 5	<u>29.0400</u> 0,0614	<u>29.04</u> 0,06
89	& С1630-19-51	Металевий бак з еліптичним дном діам.600мм і довжиною 1000мм	шт	1	<u>10284.63</u> -	<u>-</u> -	10285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>3190.18</u> 2133,83	<u>40.75</u> 1,53	3190	2134	<u>41</u> 2	<u>29.4240</u> 0,0204	<u>29.42</u> 0,02
91	& С1630-1162-19	Насос Wilo-Drain TM 32/7	шт	1	<u>6278.34</u> -	<u>-</u> -	6278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,07	<u>6469.94</u> 6347,52	<u>-</u> -	453	444	<u>-</u> -	<u>83.2680</u> -	<u>5.83</u> -
93	С113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	7	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>47507.81</u> 24401,39	<u>2646.29</u> 99,36	950	488	<u>53</u> 2	<u>332.5800</u> 1,3248	<u>6.65</u> 0,03
95	& C1630-87-3	Кран кульовий Д 32 мм	шт	1	<u>547.58</u> -	-	548	-	-	-	-
96	& C1630-540-9	Клапан зворотній діам.32 мм	шт	1	<u>693.89</u> -	-	694	-	-	-	-
97	C113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>103.73</u> -	-	104	-	-	-	-
98	KP15-20-5	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм	100шт	0,07	<u>120248.60</u> 74157,50	<u>6280.14</u> 235,80	8417	5191	<u>440</u> 17	<u>1022.5800</u> 3,1440	<u>71.58</u> 0,22
99	& C1630-87-15	Кран кульовий фланцевий Д 150 мм	шт	7	<u>8230.81</u> -	-	57616	-	-	-	-
100	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,62	<u>77681.19</u> 34187,38	<u>4314.60</u> 162,00	48162	21196	<u>2675</u> 100	<u>471.4200</u> 2,1600	<u>292.28</u> 1,34
101	& C1630-87-12-X	Кран кульовий фланцевий Д 100 мм	шт	20	<u>7036.70</u> -	-	140734	-	-	-	-
102	& C1630-87-11	Кран кульовий фланцевий Д 80 мм	шт	29	<u>3719.56</u> -	-	107867	-	-	-	-
103	& C1630-87-21-Ц	Кран кульовий фланцевий Д 50 мм	шт	13	<u>1991.49</u> -	-	25889	-	-	-	-
104	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>341.24</u> -	-	1365	-	-	-	-
105	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08	<u>4644.52</u> 4460,94	-	372	357	-	<u>59.4000</u> -	<u>4.75</u> -
106	& C1630-87-6	Кран кульовий Д 15 мм	шт	8	<u>158.21</u> -	-	1266	-	-	-	-
107	C113-1789	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х50 мм	шт	4	<u>92.67</u> -	-	371	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КР15-20-5	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм	100шт	0,01	<u>120248.60</u> 74157,50	<u>6280.14</u> 235,80	1202	742	<u>63</u> 2	<u>1022.5800</u> 3,1440	<u>10.23</u> 0,03
109	& С1630-578-16	Клапан зворотній фланцевий Д=150 мм	шт	1	<u>11753.73</u> -	-	11754	-	-	-	-
110	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	<u>77681.19</u> 34187,38	<u>4314.60</u> 162,00	2330	1026	<u>129</u> 5	<u>471.4200</u> 2,1600	<u>14.14</u> 0,06
111	& С1630-578-1	Клапан зворотній фланцевий Д=80 мм	шт	3	<u>4794.50</u> -	-	14384	-	-	-	-
112	КР15-103-6	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	2	<u>276.56</u> 226,26	<u>33.56</u> 1,26	553	453	<u>67</u> 3	<u>3.1200</u> 0,0168	<u>6.24</u> 0,03
113	& С1630-103-9	Фільтр Ду 80 мм фланцевий	шт	2	<u>1946.66</u> -	-	3893	-	-	-	-
114	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одновальні та двовальні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,2	<u>7610.59</u> 5767,68	-	1522	1154	-	<u>76.8000</u> -	<u>15.36</u> -
115	& С1630-660-6	Автоматичний регулятор температури прямої дії діам.50 мм VGF 2	шт	2	<u>68950.66</u> -	-	137901	-	-	-	-
116	КБ6-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах піском	100 м3	0,07	<u>9915.73</u> 9915,73	-	694	694	-	<u>163.6800</u> -	<u>11.46</u> -
117	КБ6-39-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах піском	100 м3	0,07	<u>15436.04</u> 14253,87	-	1081	998	-	<u>235.2900</u> -	<u>16.47</u> -
118	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	11,2	<u>62.98</u> -	<u>62.98</u> 8,22	705	-	<u>705</u> 92	- 0,0990	- 1,11
119	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	11,2	<u>10430.57</u> -	-	116822	-	-	-	-
120	КР15-62-3	Прочищення швидкісних нагрівачів	100шт	0,02	<u>40608.82</u> 39977,15	-	812	800	-	<u>585.6600</u> -	<u>11.71</u> -
121	КМ18-274-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж електролізера	шт	2	<u>7521.51</u> 7521,51	-	15043	15043	-	<u>106.1760</u> -	<u>212.35</u> -
122	КР15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>482.14</u> 482,14	-	482	482	-	<u>7.2480</u> -	<u>7.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP15-48-2	Демонтаж баків місткістю понад 0,4 до 0,9 м3	100шт	0,02	25357.15 25357,15	- -	507	507	- -	388.0800 -	7.76 -
124	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,05	2945.92 2943,68	- -	147	147	- -	39.1968 -	1.96 -
125	KP15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок, клапанів зворотніх діаметром до 100 мм	100шт	0,67	11888.19 11888,19	- -	7965	7965	- -	178.7160 -	119.74 -
126	KP15-2-5	Демонтаж фланцевих засувок, клапанів зворотніх діаметром понад 100 до 150 мм	100шт	0,08	18044.22 18044,22	- -	1444	1444	- -	271.2600 -	21.7 -
127	KP15-2-4	Демонтаж переходів діам.80х20	100шт	0,04	11888.19 11888,19	- -	476	476	- -	178.7160 -	7.15 -
128	KP15-103-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	2	103.92 90,50	13.42 0,50	208	181	27 1	1.2480 0,0067	2.5 0,01
129	KM12-790-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Автоматичний регулятор, діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,2	1730.30 1730,30	- -	346	346	- -	23.0400 -	4.61 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1100549	101958	4323 229		1441.06 2,91
		Разом устаткування, грн.					322148				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12650				
		Всього устаткування, грн.					334798				
		Разом будівельні роботи, грн.					778401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					672120				
		всього заробітна плата, грн.					102187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15299				
		Всього будівельні роботи, грн.					831673				

		Всього по розділу 4					1166472				
		Разом прямі витрати по кошторису					2280466	242948	20341 8716		3440.31 121,31
		Разом устаткування, грн.					766315				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					30092				
		Всього устаткування, грн.					796407				
		Разом будівельні роботи, грн.					1514151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1250862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					251664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					353,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41165				
		Всього будівельні роботи, грн.					1650905				

		Всього по кошторису					2447313				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3915,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					292829				

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електросвітлення і електрообладнання

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 335,391 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63392 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 48,451 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,15	<u>583.39</u>	-	88	88	-	<u>9.1800</u>	<u>1.38</u>
					583,39	-			-	-	-
2	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	2,8	<u>396.55</u>	-	1110	1110	-	<u>6.2400</u>	<u>17.47</u>
					396,55	-			-	-	-
3	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,1	<u>660.94</u>	-	66	66	-	<u>9.9360</u>	<u>0.99</u>
					660,94	-			-	-	-
4	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,15	<u>1871.07</u>	-	281	281	-	<u>28.1280</u>	<u>4.22</u>
					1871,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,12	<u>10273.40</u> 10273,40	- -	1233	1233	- -	<u>150.5040</u> -	<u>18.06</u> -
6	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,14	<u>19221.47</u> 19221,47	- -	2691	2691	- -	<u>281.5920</u> -	<u>39.42</u> -
7	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2 Монтажні роботи	1 м3	0,02	<u>13548.33</u> 10529,76	- -	271	211	- -	<u>162.6720</u> -	<u>3.25</u> -
8	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	<u>4202.39</u> 4179,58	- -	84	84	- -	<u>62.8320</u> -	<u>1.26</u> -
9	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>2849.38</u> 2826,57	- -	57	57	- -	<u>42.4920</u> -	<u>0.85</u> -
10	KP17-10-4	Монтаж світильника аварійного на стіні	100шт	0,1	<u>10168.45</u> 10115,56	- -	1017	1012	- -	<u>130.6920</u> -	<u>13.07</u> -
11	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних	100шт	0,08	<u>4186.95</u> 4179,58	- -	335	334	- -	<u>62.8320</u> -	<u>5.03</u> -
12	KP17-12-4	Установлення вимикачів прохідних	100шт	0,01	<u>4186.95</u> 4179,58	- -	42	42	- -	<u>62.8320</u> -	<u>0.63</u> -
13	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,07	<u>2837.40</u> 2814,59	- -	199	197	- -	<u>42.3120</u> -	<u>2.96</u> -
14	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,05	<u>3017.01</u> 2994,20	- -	151	150	- -	<u>45.0120</u> -	<u>2.25</u> -
15	KP17-10-5	Монтаж світильників світлодіодних на стіні або стелі	100шт	0,62	<u>12379.92</u> 12327,03	- -	7676	7643	- -	<u>159.2640</u> -	<u>98.74</u> -
16	KM8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	1,47	<u>1775.63</u> 1730,30	- -	2610	2544	- -	<u>23.0400</u> -	<u>33.87</u> -
17	KP17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>493.59</u> 483,36	- -	987	967	- -	<u>6.5880</u> -	<u>13.18</u> -
18	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>424.08</u> 192,86	<u>4.79</u> 0,18	424	193	<u>5</u> -	<u>2.5680</u> 0,0024	<u>2.57</u> -
19	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>18737.42</u> 18713,64	- -	3373	3368	- -	<u>261.0720</u> -	<u>46.99</u> -
20	KP17-12-7	Установлення вимикачів диференційних	100шт	0,02	<u>18737.42</u> 18713,64	- -	375	374	- -	<u>261.0720</u> -	<u>5.22</u> -
21	KP17-12-7	Установлення незалежних розчіплювачів	100шт	0,01	<u>18737.42</u> 18713,64	- -	187	187	- -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
22	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,63	<u>1554.30</u> 1552,26	- -	979	978	- -	<u>22.4640</u> -	<u>14.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,06	<u>2736.01</u> 2259,13	- -	164	136	- -	<u>33.0960</u> -	<u>1.99</u> -
24	KP17-7-6	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,08	<u>4353.43</u> 3416,11	<u>74.31</u> 2,79	348	273	<u>6</u> -	<u>46.5600</u> 0,0372	<u>3.72</u> -
25	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,28	<u>2832.65</u> 1972,19	- -	17789	12385	- -	<u>26.8800</u> -	<u>168.81</u> -
26	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,77	<u>1418.13</u> 1408,70	- -	1092	1085	- -	<u>19.2000</u> -	<u>14.78</u> -
27	KM11-30-3	Монтаж терморегулятора	шт	2	<u>297.22</u> 297,22	- -	594	594	- -	<u>3.8400</u> -	<u>7.68</u> -
28	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг - по підлозі	100 м	0,67	<u>2832.65</u> 1972,19	- -	1898	1321	- -	<u>26.8800</u> -	<u>18.01</u> -
29	KP8-36-3	Улаштування плівки	100м2	0,49	<u>5608.30</u> 1098,30	- -	2748	538	- -	<u>15.5040</u> -	<u>7.6</u> -
30	KP19-29-3	Улаштування нагрівальних матів	м2	48	<u>34.32</u> 34,32	- -	1647	1647	- -	<u>0.5400</u> -	<u>25.92</u> -
31	& 1504-3181-8	Вартість матеріалів Щит розподільчий ЩР-1	шт	1	<u>9200.00</u> -	- -	9200	-	- -	- -	- -
32	& 1517-2072-61	Щит силовий навісного виконання ЩС	шт	1	<u>4500.00</u> -	- -	4500	-	- -	- -	- -
33	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>2262.50</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
34	& 1504-4413-8	Диференційний автомат Ір=25А	шт	1	<u>1400.00</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
35	& 1504-1034-1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 10А	шт	3	<u>155.00</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
36	& 1504-1034-10	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 40А	шт	1	<u>690.00</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
37	& 290902-55-1-1	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	7	<u>102.16</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
38	& 290902-55-1-2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	5	<u>122.56</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
39	& 1504-6028-10	Вимикач герметичний	шт	8	<u>122.57</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
40	& 290902-2560	Вимикач одноклавішний прохідний	шт	2	<u>96.96</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& 290902-224-14	Розетка заглиблена для прихованої проводки здвоєна, "Asfora", біла	шт	2	<u>122.42</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
42	& 290902-226-17	Розетка штепсельна герметична	шт	2	<u>122.43</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
43	& 2405-1363-141	Коробка розгалужувальна IMT35120	шт	40	<u>22.72</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -
44	& 1504-17164-15	Коробка для встановлення вимикачів Schneider IMT 30100	шт	17	<u>22.59</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
45	& 1507-3086-17-16-52	Світильник світлодіодний ARCTIC OPL EKO LED 600 5000K	шт	20	<u>1657.82</u> -	- -	33156	-	- -	- -	- -
46	& 1507-3086-17-16-9	Світильник світлодіодний 17 Вт , K LED 300	шт	15	<u>1199.44</u> -	- -	17992	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
47	& 1507-3086-17-16-6	Світильник світлодіодний 28 Вт 230В , OPTIMA PRS EKO LED 595	шт	8	<u>2027.68</u> -	- -	16221	-	- -	- -	- -
48	& 1507-3086-17-16-7	Світильник світлодіодний 18 Вт 230В , OPTIMA PRS EKO LED 300	шт	5	<u>1799.27</u> -	- -	8996	-	- -	- -	- -
49	& 1507-3086-17-16-25	Світильник світлодіодний CD LED 13 4000 K	шт	8	<u>1700.66</u> -	- -	13605	-	- -	- -	- -
50	& 1507-3086-17-16-4	Світильник світлодіодний 12 Вт 220В , OD LED 12 5000K	шт	6	<u>1224.94</u> -	- -	7350	-	- -	- -	- -
51	& 1507-3086-17-16-18	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором , SIRAN 6523-3 LED	шт	7	<u>2604.60</u> -	- -	18232	-	- -	- -	- -
52	& 1507-3086-17-16-30	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором та написом "Вихід" , SIRAN 6523-3 LED	шт	3	<u>4509.96</u> -	- -	13530	-	- -	- -	- -
53	& 15093-35033-10	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,032	<u>98296.15</u> -	- -	3145	-	- -	- -	- -
54	& 15093-35033-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	<u>26561.67</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
55	& 15093-35023-10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,196	<u>36329.21</u> -	- -	7121	-	- -	- -	- -
56	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,542	<u>25286.23</u> -	- -	13705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& 15093-34013-1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,035	<u>17771.86</u>	-	622	-	-	-	-
58	& C111-1301-37	Труби гофровані ПВХ діаметром 20 мм.	м	67	<u>7.63</u>	-	511	-	-	-	-
59	& C113-2128-3	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.20 мм	м	6	<u>12.39</u>	-	74	-	-	-	-
60	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	<u>91.14</u>	-	365	-	-	-	-
61	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>248.51</u>	-	994	-	-	-	-
62	& 15097-59031-16-2	Нагрівальний мат Elektra MD 100/6,0	м	48	<u>865.41</u>	-	41540	-	-	-	-
63	& 15097-59031-16-3	Нагрівальний мат Elektra MD 100/12,0	м	48	<u>865.20</u>	-	41530	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					312407	41789	<u>11</u>		<u>576.68</u>
		Разом устаткування, грн.					16255		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					638				
		Всього устаткування, грн.					16893				
		Разом будівельні роботи, грн.					296152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254352				
		всього заробітна плата, грн.					41789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6662				
		Всього будівельні роботи, грн.					318498				

		Всього по кошторису					335391				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					633,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48451				

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на систему зрівнювання потенціалів

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07741 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 5,866 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-10	Монтажні роботи Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом до 16 мм ²	100 м	0,65	<u>8078.43</u> 5493,95	- -	5251	3571	- -	<u>74.8800</u> -	<u>48.67</u> -
2	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,64	<u>2029.14</u> 1552,26	- -	1299	993	- -	<u>22.4640</u> -	<u>14.38</u> -
3	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,65	<u>801.39</u> 779,22	- -	521	506	- -	<u>11.5680</u> -	<u>7.52</u> -
4 & 15095-1182-4		Матеріали Провід напругою 660в перерізом 1х2,5мм ² ПВнгд	1000м	0,01	<u>11543.50</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
5 & 15095-1205-1		Провід напругою 660в перерізом 4мм ² ПВнгд	1000м	0,055	<u>18614.11</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
6 & 15095-1215-1		Провід напругою 660в перерізом 6мм ² ПВнгд	1000м	0,01	<u>30347.23</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 15095-1224-2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВнгд	1000м	0,055	<u>77691.93</u>	-	4273	-	-	-	-
8	& 2405-1362-9	Коробка пластмасова з мідною шинкою	шт	2	<u>32.48</u>	-	65	-	-	-	-
9	& C113-1392-14	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	65	<u>6.48</u>	-	421	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					13272	5070	-		<u>70.57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13272				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8202				
		всього заробітна плата, грн.					5070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					796				
		Всього будівельні роботи, грн.					15979				

		Всього по кошторису					15979				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					77,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5866				

Склав _____ О.П.Яковлева
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пожежну сигналізацію

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,015 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24533 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 17,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Будівельні роботи									
1	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,08	<u>7901,33</u> 7901,33	- -	632	632	- -	<u>117,3000</u> -	<u>9,38</u> -
2	KP3-25-4	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,07	<u>11061,86</u> 11061,86	- -	774	774	- -	<u>164,2200</u> -	<u>11,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2 Монтажні роботи	1 м3	0,01	<u>14164.41</u> 10529,76	- -	142	105	- -	<u>162.6720</u> -	<u>1.63</u> -
4	KM10-667-1	Влаштування станції пожегосигналізації з блоками акумуляторів на 8 променів	шт	1	<u>3165.65</u> 3128,29	- -	3166	3128	- -	<u>44.1600</u> -	<u>44.16</u> -
5	KM8-531-2	Датчик ручний	шт	4	<u>204.75</u> 189,25	- -	819	757	- -	<u>2.5200</u> -	<u>10.08</u> -
6	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий нормальному виконанні	шт	4	<u>142.71</u> 127,72	- -	571	511	- -	<u>1.9200</u> -	<u>7.68</u> -
7	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	14	<u>284.43</u> 255,44	- -	3982	3576	- -	<u>3.8400</u> -	<u>53.76</u> -
8	KM10-901-12	Коробка відгалужувальна на стіні	100 шт	0,15	<u>3370.30</u> 3051,46	- -	506	458	- -	<u>44.1600</u> -	<u>6.62</u> -
9	KM10-682-1	Установка передавача автодозвону	шт	1	<u>704.14</u> 576,77	- -	704	577	- -	<u>7.6800</u> -	<u>7.68</u> -
10	KM10-669-3	Модуль релейних ліній	шт	1	<u>1141.23</u> 720,96	- -	1141	721	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
11	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,7	<u>2534.14</u> 2514,13	- -	4308	4274	- -	<u>36.3840</u> -	<u>61.85</u> -
12	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,03	<u>2736.01</u> 2259,13	- -	82	68	- -	<u>33.0960</u> -	<u>0.99</u> -
13	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,03	<u>647.81</u> 625,64	- -	19	19	- -	<u>9.2880</u> -	<u>0.28</u> -
14	& 1602-30025-2-11	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас -8П"	шт	1	<u>8690.00</u> -	- -	8690	-	- -	- -	- -
15	& 1602-30066-11	Модуль цифрового автодозвону МЦА - GSM	шт	1	<u>4507.00</u> -	- -	4507	-	- -	- -	- -
16	& 1511-5008-1	Акумуляторна батарея НР/7-12	шт	1	<u>1200.00</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
17	& 1602-30066-3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	<u>770.00</u> -	- -	770	-	- -	- -	- -
18	& 2402-4059-4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	<u>846.00</u> -	- -	4230	-	- -	- -	- -
19	& 2402-4057-1-17	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	15	<u>780.00</u> -	- -	11700	-	- -	- -	- -
20	& 1602-30065-4-3P	Сповіщувач тепловий СПТ-2Б	шт	5	<u>232.00</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
21	& 15102-8023-1	Резистор	шт	18	<u>3.12</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15095-46111-3	Провід ПСВВ 2х0,4	1000м	0,18	<u>5714.60</u>	-	1029	-	-	-	-
23	& 2405-1362-39	Коробка відгалужувальна УК-2П	шт	15	<u>22.59</u>	-	339	-	-	-	-
24	& 1602-50089-28	Кінцевий пристрій шлейфу МКЖ	шт	3	<u>360.00</u>	-	1080	-	-	-	-
25	& С113-2128-3	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.20 мм	м	3	<u>12.39</u>	-	37	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					51644	15600	-		<u>225,21</u>
		Разом устаткування, грн.					33337				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1309				
		Всього устаткування, грн.					34646				
		Разом будівельні роботи, грн.					18307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2707				
		всього заробітна плата, грн.					15600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2339				
		Всього будівельні роботи, грн.					26370				

		Всього по кошторису					61015				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17939				

Склав _____ О.П.Яковлєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11233 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 8,402 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Будівельні роботи									
1	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,05	<u>7901.33</u> 7901,33	- -	395	395	- -	<u>117.3000</u> -	<u>5.87</u> -
2	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,05	<u>14977.61</u> 14977,61	- -	749	749	- -	<u>219.4200</u> -	<u>10.97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,01	<u>14164.41</u> 10529,76	- -	142	105	- -	<u>162.6720</u> -	<u>1.63</u> -
		Монтажні роботи									
4	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	<u>1141.23</u> 720,96	- -	1141	721	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
5	КМ10-682-1	Встановлення сигнального світлозвукового пристрою	шт	1	<u>704.14</u> 576,77	- -	704	577	- -	<u>7.6800</u> -	<u>7.68</u> -
6	КР17-10-6	Монтаж вказівника "Вихід"	100шт	0,07	<u>12910.15</u> 12795,15	- -	904	896	- -	<u>165.3120</u> -	<u>11.57</u> -
7	КР17-5-3	Прокладання кабеля при схованій проводці в борознах	100м	1,32	<u>2534.14</u> 2514,13	- -	3345	3319	- -	<u>36.3840</u> -	<u>48.03</u> -
8	КР17-7-5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,04	<u>3555.90</u> 2652,77	<u>74.31</u> 2,79	142	106	3 -	<u>36.1560</u> 0,0372	<u>1.45</u> -
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	<u>1418.13</u> 1408,70	- -	57	56	- -	<u>19.2000</u> -	<u>0.77</u> -
10	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	<u>65.17</u> 63,86	- -	326	319	- -	<u>0.9600</u> -	<u>4.8</u> -
		Матеріали									
11	& 1504-13245-1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	<u>3336.00</u> -	- -	3336	-	- -	- -	- -
12	& 1602-30066-5	Сповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	7	<u>585.00</u> -	- -	4095	-	- -	- -	- -
13	& 2405-1362-40	Коробка відгалужувальна WEK 2	шт	5	<u>26.67</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
14	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	<u>91.14</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
15	& 15092-1011-42	Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E90 2x1,5	1000м	0,11	<u>41448.86</u> -	- -	4559	-	- -	- -	- -
16	& 15097-59031-19	Кабель вогнетривкий Flamex 950(N)NHXH FE 180/E30 пер.3x1,5 мм2	м	30	<u>49.20</u> -	- -	1476	-	- -	- -	- -
17	& 1504-15316-2	Пристрій сигнальний світлозвуковий "Джміль-2"	шт	1	<u>1450.00</u> -	- -	1450	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					23319	7243	3 -		<u>102.37</u> -
		Разом устаткування, грн.					8881				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					349				
		Всього устаткування, грн.					9230				
		Разом будівельні роботи, грн.					14438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					7192 7243 3867 9,96 1159 18305 27535				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					112,33 8402				

Склав _____ О.П.Яковлєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на блискавкозахист

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 114,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33754 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 24,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Земляні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,224	<u>21874,23</u>	-	4900	4900	-	<u>361.0800</u>	<u>80,88</u>
					21874,23	-			-	-	-
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,224	<u>13841,32</u>	-	3100	3100	-	<u>228.4800</u>	<u>51,18</u>
					13841,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажні роботи									
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,6	<u>986.09</u> 986,09	-	1578	1578	-	<u>13.4400</u> -	<u>21.5</u> -
4	КМ8-472-8	Влаштування блискавкоприймальної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,8	<u>2406.90</u> 2394,80	-	6739	6705	-	<u>32.6400</u> -	<u>91.39</u> -
5	КМ8-472-8	Влаштування опусків до заземлення з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,56	<u>2406.90</u> 2394,80	-	1348	1341	-	<u>32.6400</u> -	<u>18.28</u> -
6	КМ10-898-14	Захист спусків ізоляційною трубой	м	24	<u>27.14</u> 27,14	-	651	651	-	<u>0.4080</u> -	<u>9.79</u> -
7	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	0,64	<u>1972.19</u> 1972,19	-	1262	1262	-	<u>26.8800</u> -	<u>17.2</u> -
8	КМ8-471-4	Монтаж блискавкоприймача	10 шт	1,1	<u>986.09</u> 986,09	-	1085	1085	-	<u>13.4400</u> -	<u>14.78</u> -
		Вартість матеріалів									
9	& C1110-180-1-34	Провідник круглий W02/08 Al	м	345	<u>37.86</u> -	-	13062	-	-	-	-
10	& C1110-180-1-7	Смуга оцинкована W04/25 St/tZn	м	64	<u>102.46</u> -	-	6557	-	-	-	-
11	& C157-17-67-H	Стерженевий уземлювач Ф-20мм (вертикальний уземлювач), довжю3,0м D20/L3000	к-т	16	<u>1018.10</u> -	-	16290	-	-	-	-
12	& C1110-15-42	Ізоляційна труба, 3,0м A07/1	шт	8	<u>85.78</u> -	-	686	-	-	-	-
13	& C1110-180-1-4A-1	З'єднувач Cross для смуги C02/1 St/tZn	шт	25	<u>84.96</u> -	-	2124	-	-	-	-
14	& C1110-180-1-43	З'єднувач Duos D8 C10/1	шт	8	<u>91.92</u> -	-	735	-	-	-	-
15	& C1110-180-1-2П	З'єднувач Contra D16 C03/1 St/tZn	шт	8	<u>76.59</u> -	-	613	-	-	-	-
16	& C1110-180-1-12	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	8	<u>101.07</u> -	-	809	-	-	-	-
17	& C1110-180-1-14	З'єднувач Cant D20 C05/1	шт	16	<u>122.49</u> -	-	1960	-	-	-	-
18	& C1110-180-1-49	Тримач Clip з саморізом 4,8x35мм і підкладкою H01/35	шт	169	<u>20.11</u> -	-	3399	-	-	-	-
19	& C1110-180-1-59	Тримач дроту Fix із шпилькою H10/25	шт	56	<u>66.42</u> -	-	3720	-	-	-	-
20	& C1110-180-1-55	Тримач смуги Fix 30 H14/1 Pl	шт	24	<u>41.94</u> -	-	1007	-	-	-	-
21	& C1110-15-5	Тримач дроту по гребеню прямий H-06/1	шт	66	<u>76.71</u> -	-	5063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1110-180-18	Блискавкоприймач для комину М-01/20	шт	9	<u>2329.13</u>	-	20962	-	-	-	-
23	& C1545-92-7	Блискавкоприймач на гребені М14/32	шт	2	<u>997.92</u>	-	1996	-	-	-	-
24	& C1110-180-1-41	Коробка фасадна зовнішня А06/1	шт	8	<u>260.04</u>	-	2080	-	-	-	-
25	& 290902-55-1-20	Захисний екран 100х40х20мм , L-1,5м	шт	1	<u>693.96</u>	-	694	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					102420	20622	-		<u>305</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					102420				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81798				
		всього заробітна плата, грн.					20622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3787				
		Всього будівельні роботи, грн.					114205				

		Всього по кошторису					114205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					337,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24409				

Склав _____ О.П.Яковлева
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електросвітлення горища

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,213 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09708 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 7,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Будівельні роботи									
1	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,03	<u>19221,47</u>	-	577	577	-	<u>281.5920</u>	<u>8.45</u>
					19221,47	-			-	-	-
2	KP3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	0,03	<u>8644,66</u>	-	259	146	-	<u>76.5960</u>	<u>2.3</u>
					4867,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP17-12-2	Монтажні роботи Установлення вимикачів 1-клавішних	100шт	0,01	<u>2837.40</u> 2814,59	- -	28	28	- -	<u>42.3120</u> -	<u>0.42</u> -
4	KP17-10-5	Монтаж світильників світлодіодних на стіні або стелі	100шт	0,09	<u>12379.92</u> 12327,03	- -	1114	1109	- -	<u>159.2640</u> -	<u>14.33</u> -
5	KM8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	0,45	<u>1801.62</u> 1730,30	- -	811	779	- -	<u>23.0400</u> -	<u>10.37</u> -
6	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,48	<u>10360.18</u> 5604,00	- -	4973	2690	- -	<u>76.3800</u> -	<u>36.66</u> -
7	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,48	<u>1438.46</u> 1408,70	- -	690	676	- -	<u>19.2000</u> -	<u>9.22</u> -
8	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,08	<u>7386.09</u> 6055,16	- -	591	484	- -	<u>81.5400</u> -	<u>6.52</u> -
9 & 1507-3086-17-16-9		Вартість матеріалів Світильник світлодіодний 17 Вт , К LED 300	шт	9	<u>1459.54</u> -	- -	13136	-	- -	- -	- -
10 & 15093-34013-1		Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>17771.86</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
11 & 15093-35013-1		Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,055	<u>25286.23</u> -	- -	1391	-	- -	- -	- -
12 & 290902-55-1-7		Вимикач одноклавішний для прихованої установки у захисному виконанні Schneider Electric Asfora - білий	шт	1	<u>97.06</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
13 & 2405-1363-15		Коробка розгалужувальна алюмінієва з клемником	шт	9	<u>22.72</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
14 & 1504-17164-16		Коробка для встановлення вимикачів і розеток Schneider	шт	1	<u>22.59</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
15 C113-1		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	48	<u>72.44</u> -	- -	3477	-	- -	- -	- -
16 & C113-2128-2		Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	10	<u>8.31</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
17 & 2405-1329-8-1		Короб пластмасовий 40/1х17 з кришкою	м	5	<u>43.53</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					27761	6489	- -		<u>88.27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					27761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3452				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1026				
		Всього будівельні роботи, грн.					31213				

		Всього по кошторису					31213				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					97,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7515				

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на пусконалагоджувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції
Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження). Пусконалагоджувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,977 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19676 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 20,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	Система	1	<u>7559.25</u> 7559,25	- -	7559	7559	- -	<u>75.0000</u> -	<u>75</u> -
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	6	<u>503.95</u> 503,95	- -	3024	3024	- -	<u>5.0000</u> -	<u>30</u> -
3	КП3-40-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Пристр.	1	<u>503.95</u> 503,95	- -	504	504	- -	<u>5.0000</u> -	<u>5</u> -
4	КП3-65-2	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Клапан	1	<u>2822.12</u> 2822,12	- -	2822	2822	- -	<u>28.0000</u> -	<u>28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КПЗ-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	1	<u>1612.64</u>	-	1613	1613	-	<u>16.0000</u>	<u>16</u>
					1612,64	-			-	-	-
6	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1	<u>907.11</u>	-	907	907	-	<u>9.0000</u>	<u>9</u>
					907,11	-			-	-	-
7	КПЗ-32-1	Витяжні системи вентиляції	Пристр.	2	<u>907.11</u>	-	1814	1814	-	<u>9.0000</u>	<u>18</u>
					907,11	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18243	18243	-		<u>181</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					18243				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1833				
		Всього будівельні роботи, грн.					25977				

		Всього по кошторису					25977				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					196,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20076				

Склав _____ Т.О.Сербіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02 на паспортизацію вентсистем

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження). Пусконаладжувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,611 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06522 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 6,655 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен. мер.	3	2015.80 2015,80	- -	6047	6047	- -	20.0000 -	60 -
		Разом прямі витрати по кошторису					6047	6047	- -		60 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6047				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					5,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					608				
		Всього будівельні роботи, грн.					8611				

		Всього по кошторису					8611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					65,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6655				

Склав _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.
79/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на капітальний ремонт фасадів

Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2400,902 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,89504 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 630,669 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Прорізи									
1	КБ10-20-3 Вказ. щодо застосування п. 2.4 к=1, 15 к=0,8	Розбирання заповнень віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,228	<u>9722,23</u> 9685,71	- -	2217	2208	- -	<u>125,1384</u> -	<u>28,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ10-20-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1, 15 κ=0,8	Розбирання заповнень віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,45239	<u>7431.63</u> 7405,92	- -	3362	3350	- -	<u>95.6837</u> -	<u>43.29</u> -
3	КБ10-20-3 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,228	<u>515925.19</u> 12107,14	- -	117631	2760	- -	<u>156.4230</u> -	<u>35.66</u> -
4	КБ10-20-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,45238	<u>511702.30</u> 9257,40	- -	231484	4188	- -	<u>119.6046</u> -	<u>54.11</u> -
5	КБ10-25-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1, 15	Установлення віконних зливів	100м	0,28	<u>20298.97</u> 2571,63	- -	5684	720	- -	<u>37.6740</u> -	<u>10.55</u> -
6	КР12-7-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконників розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,065	<u>8075.02</u> 5185,49	- -	525	337	- -	<u>73.2000</u> -	<u>4.76</u> -
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>14077.52</u> 14060,06	- -	141	141	- -	<u>221.2440</u> -	<u>2.21</u> -
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,022	<u>3311.32</u> 3311,32	- -	73	73	- -	<u>53.6160</u> -	<u>1.18</u> -
9	КБ10-28-2 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1, 15 κ=0,8	Розбирання заповнень дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,108	<u>577872.60</u> 8027,15	- -	62410	867	- -	<u>109.4064</u> -	<u>11.82</u> -
10	КБ10-28-2 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1, 15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,108	<u>577872.60</u> 8027,15	- -	62410	867	- -	<u>109.4064</u> -	<u>11.82</u> -
11	КБ10-96-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1, 15	Установлення металевих протипожежних дверей	100м2	0,022	<u>26779.86</u> 25145,68	- -	589	553	- -	<u>324.8796</u> -	<u>7.15</u> -
12	& С121-255-8	Двері металеві протипожежні	м2	2,2	<u>4893.82</u> -	- -	10766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ10-21-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,05	<u>14199.81</u> 14199,81	<u>-</u> -	710	710	<u>-</u> -	<u>164.1786</u> -	<u>8.21</u> -
14	С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	5	<u>2979.94</u> -	<u>-</u> -	14900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-1721-25 варіант 1	Стрічка пароізоляційна (внутрішня) та паропрopusкна (зовнішня)	м	334,36	<u>30.60</u> -	<u>-</u> -	10231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР11-7-1	Ремонт укосів Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,103	<u>50691.97</u> 38871,43	<u>-</u> -	5221	4004	<u>-</u> -	<u>529.8000</u> -	<u>54.57</u> -
17	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,515	<u>8245.64</u> 6164,70	<u>-</u> -	4247	3175	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> -	<u>44.82</u> -
18	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,515	<u>5703.18</u> 4654,38	<u>-</u> -	2937	2397	<u>-</u> -	<u>61.9758</u> -	<u>31.92</u> -
19	КБ15-47-5 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,355	<u>3616.00</u> 2132,35	<u>-</u> -	4900	2889	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>37.9</u> -
20	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,515	<u>12832.31</u> 3725,90	<u>-</u> -	6609	1919	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> -	<u>27.09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					547047	31158	<u>-</u> -		<u>415.59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					547047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					515889				
		всього заробітна плата, грн.					31158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5803				
		Всього будівельні роботи, грн.					564578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					564578				
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення									
21	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	6,9	<u>9933.00</u> 5860,32	- -	68538	40436	- -	<u>87.0000</u> -	<u>600.3</u> -
22	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,4	<u>3847.80</u> 3847,80	- -	16930	16930	- -	<u>63.5160</u> -	<u>279.47</u> -
23	KB15-78-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Утеплення фасадів по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 150 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	5,41	<u>171070.09</u> 46610,36	- -	925489	252162	- -	<u>576.6468</u> -	<u>3119.66</u> -
24	KB15-78-3 Вказ. щодо застосув. п.2.4 κ=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,8	<u>104107.87</u> 53639,95	- -	83286	42912	- -	<u>663.6144</u> -	<u>530.89</u> -
25	KB15-78-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Утеплення цоколя по системі Драйвіт пінопластовими плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	0,74	<u>85463.82</u> 46610,36	- -	63243	34492	- -	<u>576.6468</u> -	<u>426.72</u> -
26	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів - входи в підвал	100м2	0,32	<u>16134.05</u> 11080,59	- -	5163	3546	- -	<u>139.1160</u> -	<u>44.52</u> -
27	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,32	<u>7565.71</u> 956,17	- -	2421	306	- -	<u>12.7320</u> -	<u>4.07</u> -
28	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,8	<u>1329.97</u> 1329,97	- -	1064	1064	- -	<u>20.9280</u> -	<u>16.74</u> -
29	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	1,128	<u>2953.74</u> 2750,60	- -	3332	3103	- -	<u>40.2960</u> -	<u>45.45</u> -
30	& C111-1794-4	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	57,528	<u>460.81</u> -	- -	26509	-	- -	- -	- -
31	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,8	<u>4883.38</u> 4874,12	- -	3907	3899	- -	<u>66.4320</u> -	<u>53.15</u> -
32	& C126-1301-19	Водостічні труби (комплект)	м	80	<u>524.90</u> -	- -	41992	-	- -	- -	- -
33	& C130-1156-1	Лійки водостокові	шт	11	<u>164.27</u> -	- -	1807	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP1-18-2	Утеплення фундаментів Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,653	<u>21874.23</u> 21874,23	- -	14284	14284	- -	<u>361.0800</u> -	<u>235.79</u> -
35	KБ8-3-7 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Гідроізоляція стін, бічна розчином Ceresit CR66 в 2 шари	100м2	0,51	<u>18382.04</u> 3433,04	- -	9375	1751	- -	<u>46.2300</u> -	<u>23.58</u> -
36	KP19-26-1	Теплоізоляція фундаментів виробами з пінопласту на клею	м3	2,55	<u>12977.93</u> 2844,90	- -	33094	7254	- -	<u>37.3200</u> -	<u>95.17</u> -
37	KP19-29-3	Обклеювання поверхні ізоляції плівкою	м2	51	<u>77.37</u> 34,32	- -	3946	1750	- -	<u>0.5400</u> -	<u>27.54</u> -
38	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,635	<u>13841.32</u> 13841,32	- -	8789	8789	- -	<u>228.4800</u> -	<u>145.08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1313169	432678	- -		<u>5648.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1313169 880491 432678 239925 674,35 78486 1553094				

		Всього по розділу 2					1553094				
		Розділ 3. Ремонт входів в підвал									
39	KP9-13-1	Ремонт м/к каркасу	т	0,02	<u>76070.41</u> 38783,69	<u>1456.59</u> 21,22	1521	776	<u>29</u> -	<u>568.1760</u> 0,2822	<u>11.36</u> 0,01
40	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,223	<u>1204.57</u> 1204,57	- -	269	269	- -	<u>19.8840</u> -	<u>4.43</u> -
41	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,223	<u>2040.72</u> 2040,72	- -	455	455	- -	<u>32.1120</u> -	<u>7.16</u> -
42	KP9-13-1	Ремонт м/к каркасу	т	0,02	<u>76070.41</u> 38783,69	<u>1456.59</u> 21,22	1521	776	<u>29</u> -	<u>568.1760</u> 0,2822	<u>11.36</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ12-12-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Улаштування покрівель входу із металопрофілю ТП35	100м2	0,223	<u>65444.38</u> 11445,32	<u>-</u> -	14594	2552	<u>-</u> -	<u>172.0584</u> -	<u>38.37</u> -
44	& С126-1037-52	Стінний захист	шт	6	<u>131.49</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С126-1301-5	Конькова планка	шт	2	<u>187.38</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,09	<u>15043.17</u> 10387,98	<u>-</u> -	1354	935	<u>-</u> -	<u>146.6400</u> -	<u>13.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20878	5763	<u>58</u> -		<u>85.88</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20878 15057 5763 3467 10,29 1200 24345				

		Всього по розділу 3					24345				
		Розділ 4. Ганки									
47	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,25	<u>4430.09</u> 4430,09	<u>-</u> -	1108	1108	<u>-</u> -	<u>73.1280</u> -	<u>18.28</u> -
48	КБ15-26-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	43,5	<u>1188.57</u> 531,41	<u>-</u> -	51703	23116	<u>-</u> -	<u>7.3278</u> -	<u>318.76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					52811	24224	<u>-</u> -		<u>337.04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					52811 28587 24224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13978 40,44 4707 66789				

		Всього по розділу 4					66789				
		Розділ 5. Козирки									
49	КР8-2-2	Розбирання існуючої покрівлі козирка з листової оцинкованої сталі	100м2	0,067	<u>1204,57</u> 1204,57	-	81	81	-	<u>19.8840</u> -	<u>1,33</u> -
50	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,067	<u>2040,72</u> 2040,72	-	137	137	-	<u>32.1120</u> -	<u>2,15</u> -
51	КБ12-12-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Улаштування покрівель козирків із металопрофілю	100м2	0,067	<u>22772,14</u> 11445,32	-	1526	767	-	<u>172.0584</u> -	<u>11,53</u> -
52	& С126-1288-13	Металопрофіль ТП35	м2	6,968	<u>410,31</u> -	-	2859	-	-	-	-
53	& С126-1037-52	Стінний захист	шт	3	<u>131,49</u> -	-	394	-	-	-	-
54	& С126-1301-5	Конькова планка	шт	3	<u>187,38</u> -	-	562	-	-	-	-
55	КБ13-16-6 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1518,32</u> 547,96	-	30	11	-	<u>6.5964</u> -	<u>0,13</u> -
56	КБ13-26-6 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04	<u>409,39</u> 409,39	-	16	16	-	<u>4.9956</u> -	<u>0,2</u> -
57	КР8-42-2	Улаштування жолобів водостічних	100м	0,075	<u>5429,00</u> 5118,88	-	407	384	-	<u>69.7680</u> -	<u>5,23</u> -
58	& С111-826-14	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	7,5	<u>405,71</u> -	-	3043	-	-	-	-
59	КР8-41-1	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з виготовленням на місці	100м	0,12	<u>9669,06</u> 6718,64	-	1160	806	-	<u>91.5720</u> -	<u>10,99</u> -
60	& С126-1301-19	Водостічні труби (комплект)	м	12	<u>524,90</u> -	-	6299	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					16514	2202	-	-	<u>31,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16514 14312 2202 1292 3,78 439 17806				

		Всього по розділу 5					17806				
		Розділ 6. Вимощення									
61	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0466	<u>22208.63</u>	-	1035	1035	-	<u>366.6000</u>	<u>17.08</u>
					22208,63	-			-	-	-
62	KP20-27-1	Свердлення отворів	100шт	3,73	<u>727.12</u>	-	2712	2641	-	<u>10.6440</u>	<u>39.7</u>
					708,04	-			-	-	-
63	KP2-6-5	Улаштування гідроізоляції мембраною тефонд плюс	100 м2	1,11	<u>17208.81</u>	-	19102	6233	-	<u>75.6120</u>	<u>83.93</u>
					5614,95	-			-	-	-
64	KP18-47-1	Улаштування основ товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,932	<u>26793.60</u>	-	24972	3234	-	<u>52.6440</u>	<u>49.06</u>
					3469,77	-			-	-	-
65	KP18-47-2 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщ. 10 см	100м2	-1,864	<u>2088.19</u>	-	-3892	-144	-	<u>1.1760</u>	<u>-2.19</u>
					77,51	-			-	-	-
66	KP7-16-4	Улаштування бетонного вимощення з бетону кл. С20/25 товщ. 60 мм	м3	0,44736	<u>4031.69</u>	-	1804	229	-	<u>7.7040</u>	<u>3.45</u>
					512,47	-			-	-	-
67	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші товщ. 50 мм	100м3	0,0466	<u>232281.94</u>	-	10824	91	-	<u>31.2000</u>	<u>1.45</u>
					1945,94	-			-	-	-
68	KP18-49-1	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,932	<u>53421.83</u>	-	49789	9832	-	<u>143.7840</u>	<u>134.01</u>
					10549,43	-			-	-	-
69	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	98	<u>278.11</u>	-	27255	10143	-	<u>1.5840</u>	<u>155.23</u>
					103,50	-			-	-	-
70	K589921-A003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	98	<u>131.99</u>	-	12935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					146536	33294	-		<u>481.72</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					146536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113242 33294 19667 57,8 6728 166203				

		Всього по розділу 6					166203				
71	С311-10-М	Розділ 7. Різні роботи Перевезення сміття до 10 км	т	24,695	<u>125,96</u> -	<u>125,96</u> 13,37	3111	-	<u>3111</u> 330	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,98
72	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	24,695	<u>118,49</u> 118,49	<u>-</u> -	2926	2926	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>48.3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					6037	2926	<u>3111</u> 330		<u>48.3</u> 3,98
		Разом будівельні роботи, грн.					6037				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					731				
		Всього будівельні роботи, грн.					8088				

		Всього по розділу 7					8088				
		Разом прямі витрати по кошторису					2102992	532245	<u>3169</u> 330		<u>7048.22</u> 4
		Разом будівельні роботи, грн.					2102992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1567578				
		всього заробітна плата, грн.					532575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					297910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					842,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98094				
		Всього будівельні роботи, грн.					2400902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2400902				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7895,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					630669				

Склав _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на ремонтні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16429,69	68,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	320,31	71,68			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	23,47	83,04			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2009,6	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	18783,07				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	53,3898	80,98			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,4648	645,14			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3997	39,95			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	148,77408	331,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,896	443,18			
12	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	67,13631	85,28			
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	148,77408	5,41			
14	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	145,795	125,96			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
15	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	17,16				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,1584				
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0358938				
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	20,33928				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,24219				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	59,82137244				
21	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	27,417294				
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	6,254928				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,972384				
24	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	171,590166				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
25	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000198	86619,86	84568,83	352,60	1698,43
26	+&С111-135-1	Цвяхи оцинковані 3,5х70мм	шт	863,28	0,64	0,60	0,03	0,01
27	+&С111-135-2	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	3556,08	0,64	0,60	0,03	0,01
28	+&С111-136-2	Дюбелі 100х10	шт	7,07	4,08	4,00	-	0,08
29	+&С111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	77,44	8,16	8,00	-	0,16
30	+&С111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	90,4358	2,92	2,80	0,06	0,06
31	+&С111-136-161	Стержень-кільце L-250	шт	99,704	4,59	4,50	-	0,09
32	+&С111-136-162	Стержень-крючок L-250	шт	99,704	4,59	4,50	-	0,09
33	+&С111-147-6-40	Дюбель 6х40 мм	шт	287,496	0,97	0,90	0,05	0,02
34	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000378	67737,92	66057,13	352,60	1328,19
35	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,200376	65774,00	64131,71	352,60	1289,69
36	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0065	73012,63	71228,41	352,60	1431,62
37	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,003135	72173,81	70406,04	352,60	1415,17
38	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000932	59022,80	57512,89	352,60	1157,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C111-196-2	Піна монтажна	л	4,38069	265,68	260,00	0,47	5,21
40	+&C111-196-6	Герметик силіконовий	шт	0,3	136,92	134,00	0,24	2,68
41	+&C111-196-8	Клей-піна поліуретановий	шт	0,1	241,40	236,00	0,67	4,73
42	+&C111-256-8	Плитки керамічні глазуровані для стін	м2	683,265	512,31	495,10	7,16	10,05
43	+&C111-287-6-5	Плитки керамічні	м2	419,472	529,37	505,00	13,99	10,38
44	+&C111-287-20	Плити "Армстронг".	шт	268,88889	112,61	109,00	1,40	2,21
45	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00076	189235,21	185000,00	524,72	3710,49
46	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000144	189235,21	185000,00	524,72	3710,49
47	+C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0018	117835,21	115000,00	524,72	2310,49
48	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0006808	144690,98	141329,18	524,72	2837,08
49	+&C111-542-18	Прокладка вбираюча	м	605,88	2,19	2,00	0,15	0,04
50	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,613	39859,00	38600,00	477,45	781,55
51	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,51094	30959,65	30000,00	352,60	607,05
52	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1218954	30852,97	29972,63	275,38	604,96
53	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0019968	48614,53	47385,92	275,38	953,23
54	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00018	92080,89	90000,00	275,38	1805,51
55	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	14,8896	38,03	36,44	0,84	0,75
56	+&C111-960-148-Д варіант 1	Шурупи	шт	550	0,67	0,60	0,06	0,01
57	+C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	2	2979,94	2920,00	1,51	58,43
58	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00072	105202,75	102501,78	638,17	2062,80
59	+&C111-1376-1	Шпаклівка універсальна	кг	2770,7772	12,79	12,07	0,47	0,25
60	+C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,00135	47825,92	46535,56	352,60	937,76
61	+&C111-1497-1	Підвіконний відлив	м/п	2,1	144,51	140,00	1,68	2,83
62	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002019	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
63	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	12,85877	238,61	233,88	0,05	4,68
64	+C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	287,1275	43,85	42,23	0,76	0,86
65	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	135,3	33,65	32,23	0,76	0,66
66	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	756,7539	143,41	140,00	0,60	2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	5,34414	102,13	100,00	0,13	2,00
68	+&С111-1714-2	Шнур бентонітовий	м	45	269,34	264,00	0,06	5,28
69	+&С111-1716-17	Плівка гідроізоляційна Ютафол	м2	1716,33	41,00	40,00	0,20	0,80
70	+&С111-1724-11-С	Т-профіль основний довж. 3,6 м	м	91,96	37,68	36,00	0,94	0,74
71	+&С111-1724-112	Т-профіль поперечний довж. 1,2 м	м	183,92	35,64	34,00	0,94	0,70
72	+&С111-1724-113	Т-профіль поперечний довж. 0,6 м	м	91,96	41,76	40,00	0,94	0,82
73	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	94,0654	39,14	38,03	0,34	0,77
74	+&С111-1784-2-2П	Сітка арматурна	м2	130,13	40,96	40,00	0,16	0,80
75	+&С111-1794-4	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	41,896	460,81	456,00	1,38	3,43
76	+С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,147	65533,40	64770,18	275,38	487,84
77	+&С111-1799-1	Сталь оцинкована	т	0,05985	41181,95	40600,00	275,38	306,57
78	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,252291	90528,75	89514,14	340,70	673,91
79	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	103,215	14,13	13,78	0,07	0,28
80	+&С111-1850-82	Самонарізи по металу	шт	7	1,46	1,40	0,03	0,03
81	+С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0024	68628,92	66979,01	304,24	1345,67
82	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00003	67713,28	66081,33	304,24	1327,71
83	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0150994	67165,84	65544,62	304,24	1316,98
84	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,028365	15714,11	14838,73	567,26	308,12
85	+&С111-1896-16	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-66	кг	591,5	33,22	32,00	0,57	0,65
86	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5655	8,42	7,75	0,50	0,17
87	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	493,0737	102,51	100,00	0,50	2,01
88	+&С111-147744	Шурупи для металопрофілю	шт	4847,04	0,92	0,90	-	0,02
89	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	4,4528	9452,89	9035,02	232,52	185,35
90	+С112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,6698	9494,48	9075,79	232,52	186,17
91	+С112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,36	9821,17	9396,08	232,52	192,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,001719	9417,17	9000,00	232,52	184,65
93	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт	м3	23,0989	9417,17	9000,00	232,52	184,65
94	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,604032	9417,17	9000,00	232,52	184,65
95	+С112-76	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	1,4976	4903,09	4574,43	232,52	96,14
96	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	4,9896	9417,17	9000,00	232,52	184,65
97	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт	м3	0,009464	7887,17	7500,00	232,52	154,65
98	+&С114-7-59	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ 200мм	м2	663	205,14	195,00	6,12	4,02
99	+&С114-7-77	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ .50 мм	м2	714,51	68,33	60,00	6,99	1,34
100	+&С114-97-17	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу	м3	6,018	4377,64	4280,00	11,80	85,84
101	+С121-781	Сходи сталеві	т	0,132	84429,42	83427,76	373,15	628,51
102	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,13752	199,25	190,00	5,34	3,91
103	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,077746	9256,66	8809,07	266,09	181,50
104	+С123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	27,76335	476,49	460,87	6,28	9,34
105	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,680584	38693,29	37659,22	275,38	758,69
106	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	0,007	37032,19	36030,69	275,38	726,12
107	+&С126-5-95	Люк протипожежний	шт	1	4292,42	4250,00	10,47	31,95
108	+&С126-81-1	Вікна із металопластику	м2	1,4	4943,61	4900,00	6,81	36,80
109	+&С126-81-11	Металопластикові вікна (слухові)	м2	6,6	6303,74	6250,00	6,81	46,93
110	+&С126-451-1	Двері з металопластику	м2	24,79	5849,33	5800,00	5,79	43,54
111	+&С126-1288-1-Л	Металопрофіль ТП8	м2	61,8	244,08	240,00	2,26	1,82
112	+&С126-1288-13	Металопрофіль ТП35	м2	823,68	410,31	405,00	2,26	3,05
113	+&С126-1300-1992	Профілі ПП 60х27	м	222,2	35,05	34,00	0,79	0,26
114	+&С126-1301-11-И	Коньок універсальний КУ	шт	37	162,20	160,00	0,99	1,21
115	+&С126-1301-12	Снігозатримувач	шт	46	162,20	160,00	0,99	1,21
116	+&С126-1301-19	Водостічні труби (комплект)	м	54	524,90	520,00	0,99	3,91
117	+&С126-1301-27	Стінний захист	шт	13	142,05	140,00	0,99	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+&C126-1301-29	Жолоби підвісні.	мп	120	262,95	260,00	0,99	1,96
119	+&C126-1301-64	Кутник внутрішній KB2	шт	58	99,73	98,00	0,99	0,74
120	+&C126-1306-16	Кутник пристійний, 3 м	шт	104,544	12,11	12,00	0,02	0,09
121	+&C130-1156-1	Лійки водостоків	шт	12	164,27	160,00	1,05	3,22
122	+&C130-1200-1-4	Кутник зовнішній K32	шт	71	112,33	110,00	0,13	2,20
123	+&C1111-91-2	Фіксатори пластмасові -зірочки)	шт	4884,33	0,69	0,60	0,08	0,01
124	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0018	83482,54	81250,00	595,63	1636,91
125	+&C1113-292-60	Вогнезахистний розчин Біофлейм	кг	583,03	92,28	90,00	0,47	1,81
126	+&C1115-2829-2	Розчин антигрибковий	кг	111,7	61,55	60,00	0,34	1,21
127	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,93384	1008,16	498,71	489,68	19,77
128	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,014734	7245,27	6036,07	1067,14	142,06
129	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,74463	2902,47	2025,00	820,56	56,91
130	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,54068	2858,45	2050,22	752,18	56,05
131	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,011024	2743,47	1937,50	752,18	53,79
132	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	17,768	2673,79	1869,18	752,18	52,43
133	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,129	2500,96	1699,74	752,18	49,04
134	+&C1547-7-B2-B2	Трос d=6 мм	м	18	8,24	8,00	0,08	0,16
135	+&C1632-291-2-10	Грунтовка глибокопроникаюча	кг	83,125	20,98	20,00	0,57	0,41
136	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	370,0743	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,0525	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на сантехнічні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2644,23	70,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	796,08	71,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	120,2	71,73			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,11	83,03			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	353,65	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3915,27				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	99,91884	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	11,7852	15,48			
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	112,47	137,49			
12	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	11,2	62,98			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,9148				
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	2,478294				
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,456				
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,763488				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,03618856				
18	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,8056				
19	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,22608				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00922013	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
21	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00424	108406,45	105928,23	352,60	2125,62
22	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0002371	12591,58	11853,06	491,63	246,89
23	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	10,82077	130,68	127,72	0,40	2,56
24	С111-311	Каболка	т	0,00127	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
25	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	1,44	31,48	25,00	5,86	0,62
26	С111-329	Клей 88-СА	кг	1,21913	147,73	144,35	0,48	2,90
27	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000362	189235,21	185000,00	524,72	3710,49
28	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,011817	44604,01	43414,60	314,82	874,59
29	+С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,013029	90040,89	88000,00	275,38	1765,51
30	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,012	44431,69	43825,55	275,38	330,76
31	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000348	105202,75	102501,78	638,17	2062,80
32	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,04617	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
33	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00402	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
34	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00016	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
35	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,7315	83,45	81,55	0,26	1,64
36	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05	84,39	82,20	0,54	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,61	554,73	0,77	11,11
38	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,1	50,64	49,12	0,53	0,99
39	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,7575	49,35	48,10	0,28	0,97
40	+C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	9,393	42,25	41,14	0,28	0,83
41	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,51	70,73	68,94	0,40	1,39
42	+&C111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	30,3	242,91	240,00	1,10	1,81
43	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02774503	192070,32	188000,00	304,24	3766,08
44	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,00246	67324,39	65700,06	304,24	1320,09
45	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0084	9851,42	9425,73	232,52	193,17
46	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,5822	4827,17	4500,00	232,52	94,65
47	+&C113-948-11	Форсунка для подачі води БОЕ 20.с Ф50/40	шт	18	337,41	330,00	0,79	6,62
48	+&C113-993-11-1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град.	шт	28	160,88	157,50	0,23	3,15
49	+&C113-1003-6	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град.	шт	5	311,38	303,00	2,27	6,11
50	+&C113-1103-5	Трійники з поліетилену діам. 110 мм	шт	18	573,76	561,00	1,51	11,25
51	+&C113-1103-6	Трійники з поліетилену діам. 160 мм	шт	1	972,58	952,00	1,51	19,07
52	+C113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	103,73	101,47	0,23	2,03
53	+&C113-1293-11-8	Муфта редукційна ПВХ діам. 160х110 мм	шт	2	520,86	508,00	2,65	10,21
54	+&C113-1293-11-9	Муфта редукційна ПВХ діам. 110х50 мм	шт	18	216,90	210,00	2,65	4,25
55	+C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	7	56,13	54,70	0,33	1,10
56	+&C113-1423-11-1	Труби ПВХ 10 , зовнішній діаметр 50 мм	м	18,18	77,66	75,84	0,30	1,52
57	+&C113-1425-1	Труби напірні ПВХ 10 атм, діаметр 110х5,3 мм	м	75,75	256,38	250,00	1,35	5,03
58	+&C113-1425-2	Труби напірні ПВХ 10 атм, діаметр 160х7,7мм	м	2,02	662,34	648,00	1,35	12,99
59	+C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	14	78,62	76,93	0,15	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	40	288,26	282,00	0,61	5,65
61	+C113-1789	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x50 мм	шт	4	92,67	90,62	0,23	1,82
62	+&C113-2295-1	Трап до каналізаційних труб із нержавіючої сталі діам. 100 мм	шт	7	1989,78	1950,00	0,76	39,02
63	+C114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	1,5	1808,27	1727,36	45,45	35,46
64	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67192,89	65600,00	275,38	1317,51
65	+&C130-1-14	Припливна вентустановка ПА 04 В LCD ВЕНТС	к-т	1	202511,19	198513,34	27,04	3970,81
66	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00228	161558,78	158000,00	390,96	3167,82
67	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,14002	154418,78	151000,00	390,96	3027,82
68	+C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,04032	55989,99	54501,19	390,96	1097,84
69	+&C130-66-73-4	Вентилятор ВКМ-400	шт	2	29865,64	29279,17	0,87	585,60
70	+&C130-382-28	Дросель-клапани діам.250	шт	1	948,29	929,17	0,53	18,59
71	+&C130-465-8	Кран кульовий діам.40 мм	шт	2	689,07	675,00	0,56	13,51
72	+&C130-465-14-1	Вентиль балансувальний , D=40 мм	шт	1	4370,84	4285,00	0,14	85,70
73	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0351	830396,22	813722,98	390,96	16282,28
74	+&C130-596-20	Решітки вентиляційні ОРГ 200x100 ВЕНТС	шт	7	253,55	248,34	0,24	4,97
75	+&C130-596-115	Решітки вентиляційні ОРГ 300x150 ВЕНТС	шт	12	424,36	415,83	0,21	8,32
76	+C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	4	1246,53	1220,00	2,09	24,44
77	+&C130-637-1	Прочистка Д=100 мм в лючку	к-т	4	209,81	205,00	0,70	4,11
78	+&C130-640-1-1	Вузли з труб поліетиленових каналізаційних, діаметр 50 мм	м	20	117,49	115,00	0,19	2,30
79	+&C130-640-1-1-1	Вузли з труби поліетиленових каналізаційних, діаметр 100 мм	м	66	224,79	220,00	0,38	4,41
80	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	254,68	249,09	0,60	4,99
81	+C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	341,24	333,83	0,72	6,69
82	+&C130-1108-18	Повітропровід сталевий спірально-навивний , діаметр 400 мм	м	12	1258,39	1232,50	1,22	24,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	30,301	662,25	646,64	2,62	12,99
84	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	47,6	702,36	686,15	2,44	13,77
85	+&C130-59655-11	Решітка зовнішня РН 400x700 ВЕНТС	шт	1	1677,41	1644,17	0,35	32,89
86	+&C130-59677-9	Решітки вентиляційні ОРГ 700x300 ВЕНТС	шт	6	1017,81	997,50	0,35	19,96
87	+C1113-282	Метиленхлорид	кг	1,47482	132,25	129,12	0,54	2,59
88	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	11,2	10430,57	9920,00	306,05	204,52
89	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0145	2602,86	1799,64	752,18	51,04
90	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0042	2710,71	1905,38	752,18	53,15
91	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	1732,12	1696,76	1,40	33,96
92	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000935	214613,02	210000,00	404,92	4208,10
93	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	32,18	31,32	0,23	0,63
94	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	28,77	27,83	0,38	0,56
95	C1546-54	Пароніт	т	0,0141	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
96	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231	59,95	50,00	8,77	1,18
97	+&C1630-19-51	Металевий бак з еліптичним дном діам.600мм і довжиною 1000мм	шт	1	10284,63	9950,00	132,97	201,66
98	+&C1630-87-3	Кран кульовий Д 32 мм	шт	1	547,58	536,70	0,14	10,74
99	+&C1630-87-6	Кран кульовий Д 15 мм	шт	8	158,21	155,00	0,11	3,10
100	+&C1630-87-11	Кран кульовий фланцевий Д 80 мм	шт	29	3719,56	3640,00	6,63	72,93
101	+&C1630-87-12-Х	Кран кульовий фланцевий Д 100 мм	шт	20	7036,70	6890,00	8,73	137,97
102	+&C1630-87-15	Кран кульовий фланцевий Д 150 мм	шт	7	8230,81	8060,00	9,42	161,39
103	+&C1630-87-21-Ц	Кран кульовий фланцевий Д 50 мм	шт	13	1991,49	1950,00	2,44	39,05
104	+&C1630-103-9	Фільтр Ду 80 мм фланцевий	шт	2	1946,66	1905,00	3,49	38,17
105	+&C1630-140-11-1	Гнучка вставка ВВГ 400	шт	4	462,13	451,67	1,40	9,06
106	+&C1630-140-33-6В	Гнучка вставка ВВГ 700x400	шт	2	1797,48	1760,84	1,40	35,24
107	+&C1630-156-7	Змішувальний вузол УСВК-1 1/2-16	к-т	1	54969,26	53890,00	1,43	1077,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+&C1630-522-4	Лючки пітометражні	шт	1	153,36	150,00	0,35	3,01
109	+&C1630-540-6	Клапан зворотній діам.40 мм	шт	1	948,89	930,00	0,28	18,61
110	+&C1630-540-9	Клапан зворотній діам.32 мм	шт	1	693,89	680,00	0,28	13,61
111	+&C1630-578-1	Клапан зворотній фланцевий Д=80 мм	шт	3	4794,50	4697,00	3,49	94,01
112	+&C1630-578-16	Клапан зворотній фланцевий Д=150 мм	шт	1	11753,73	11510,00	13,26	230,47
113	+&C1630-660-6	Автоматичний регулятор температури прямої дії діам.50 мм VGF 2	шт	2	68950,66	67598,34	0,35	1351,97
114	+&C1630-1122-38-1	Шумоглушник CP700x400 BENTC	шт	1	10651,57	10434,17	8,55	208,85
115	+&C1630-1162-19	Насос Wilo-Drain TM 32/7	шт	1	6278,34	6150,00	5,24	123,10
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
116	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,9215	4,9416	4,9416		
117	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0691	184,55	184,55		
118	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2903	186,09	186,09		
		IV. Устаткування						
119	+&2302-8009-2	Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D155WD	шт	2	230804,55	222083,34	6662,50	2058,71
120	+&2303-486-21	Електролізна установка "Полум'я - 2" - 1,5кг	шт	2	167399,61	161074,22	4832,23	1493,16

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на електросвітлення і електрообладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	94,25	67,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	482,43	73,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	57,24	116,40			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	633,92				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,2688	39,95			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
7	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	82,7328				
8	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,1708				
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,78588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,010425	65974,40	64328,18	352,60	1293,62
11	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0001296	43990,74	42852,80	275,38	862,56
12	+&C111-1301-37	Труби гофровані ПВХ діаметром 20 мм.	м	67	7,63	7,40	0,08	0,15
13	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000246	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
14	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000462	84332,54	82083,33	595,63	1653,58
15	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1176	566,61	554,73	0,77	11,11
16	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0248	50,64	49,12	0,53	0,99
17	+&C111-1716-17	Плівка гідроізоляційна Ютафол	м2	53,9	41,00	40,00	0,20	0,80
18	+C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	91,14	90,05	0,41	0,68
19	+C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	248,51	245,91	0,75	1,85
20	+&C113-2128-3	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.20 мм	м	6	12,39	12,00	0,15	0,24
21	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0008938	49872,97	48546,00	349,07	977,90
22	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,000496	39843,92	38787,29	275,38	781,25
23	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,005	37301,66	36294,87	275,38	731,41
24	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0208	2902,47	2025,00	820,56	56,91
25	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0036	2710,71	1905,38	752,18	53,15
26	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,01112	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
27	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,315	138,54	135,03	0,79	2,72
28	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,4456	15,60	15,10	0,19	0,31
29	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	17,236	37,03	36,25	0,05	0,73
30	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00256	3543,85	3473,97	0,39	69,49
31	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,17767	247,29	242,00	0,44	4,85
32	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,96	20,35	19,75	0,20	0,40
33	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1,48	32,18	31,32	0,23	0,63
34	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	7,089	267,72	260,38	2,09	5,25
35	+&1504-6028-10	Вимикач герметичний	шт	8	122,57	120,00	0,17	2,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&1504-17164-15	Коробка для встановлення вимикачів Schneider IMT 30100	шт	17	22,59	22,00	0,15	0,44
37	+&1507-3086-17-16-4	Світильник світлодіодний 12 Вт 220В , OD LED 12 5000K	шт	6	1224,94	1200,00	0,92	24,02
38	+&1507-3086-17-16-6	Світильник світлодіодний 28 Вт 230В , OPTIMA PRS EKO LED 595	шт	8	2027,68	1987,00	0,92	39,76
39	+&1507-3086-17-16-7	Світильник світлодіодний 18 Вт 230В , OPTIMA PRS EKO LED 300	шт	5	1799,27	1763,07	0,92	35,28
40	+&1507-3086-17-16-9	Світильник світлодіодний 17 Вт , K LED 300	шт	15	1199,44	1175,00	0,92	23,52
	варіант 1							
41	+&1507-3086-17-16-18	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором , SIRAN 6523-3 LED	шт	7	2604,60	2552,00	1,53	51,07
42	+&1507-3086-17-16-25	Світильник світлодіодний CD LED 13 4000 K	шт	8	1700,66	1667,00	0,31	33,35
43	+&1507-3086-17-16-30	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором та написом "Вихід" , SIRAN 6523-3 LED	шт	3	4509,96	4420,00	1,53	88,43
44	+&1507-3086-17-16-52	Світильник світлодіодний ARCTIC OPL EKO LED 600 5000K	шт	20	1657,82	1625,00	0,31	32,51
45	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	2262,50	2215,00	3,14	44,36
46	+&2405-1363-141	Коробка розгалужувальна IMT35120	шт	40	22,72	22,00	0,27	0,45
47	+&15093-34013-1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,035	17771,86	17400,00	23,39	348,47
48	+&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,542	25286,23	24759,00	31,42	495,81
49	+&15093-35023-10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,196	36329,21	35568,00	48,87	712,34
50	+&15093-35033-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,015	26561,67	25972,08	68,77	520,82
51	+&15093-35033-10	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,032	98296,15	96300,00	68,77	1927,38
52	+&15097-59031-16-2	Нагрівальний мат Elektra MD 100/6,0	м	48	865,41	848,20	0,24	16,97
53	+&15097-59031-16-3	Нагрівальний мат Elektra MD 100/12,0	м	48	865,20	848,00	0,24	16,96
54	+&290902-55-1-1	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	7	102,16	100,00	0,16	2,00
55	+&290902-55-1-2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	5	122,56	120,00	0,16	2,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&290902-224-14	Розетка заглиблена для прихованої проводки здвоєна, "Asfora", біла	шт	2	122,42	120,00	0,02	2,40
57	+&290902-226-17	Розетка штепсельна герметична	шт	2	122,43	120,00	0,03	2,40
58	+&290902-2560	Вимикач одноклавішний прохідний	шт	2	96,96	95,00	0,06	1,90
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	32,5495	4,9416	4,9416		
IV. Устаткування								
60	+&1504-1034-1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 10А	шт	3	161,09	155,00	4,65	1,44
61	+&1504-1034-10	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 40А	шт	1	717,10	690,00	20,70	6,40
62	+&1504-3181-8	Щит розподільчий ЩР-1	шт	1	9561,28	9200,00	276,00	85,28
63	+&1504-4413-8	Диференційний автомат Ір=25А	шт	1	1454,98	1400,00	42,00	12,98
64	+&1517-2072-61	Щит силовий навісного виконання ЩС	шт	1	4676,72	4500,00	135,00	41,72

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на систему зрівнювання потенціалів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	70,57	71,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,84	116,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	77,41				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
4	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,62976				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
5	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0013824	43990,74	42852,80	275,38	862,56
6	+&С113-1392-14	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	65	6,48	6,00	0,35	0,13
7	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0128	2710,71	1905,38	752,18	53,15
8	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,104	138,54	135,03	0,79	2,72
9	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,352	933,93	915,20	0,42	18,31
10	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	10,24	20,35	19,75	0,20	0,40
11	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0065	1732,12	1696,76	1,40	33,96
12	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,326	306,17	300,00	0,17	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+&2405-1362-9	Коробка пластмасова з мідною шинкою	шт	2	32,48	28,00	3,84	0,64
14	+&15095-1182-4	Провід напругою 660в перерізом 1х2,5мм2 ПВнгд	1000м	0,01	11543,50	11310,00	7,16	226,34
15	+&15095-1205-1	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВнгд	1000м	0,055	18614,11	18230,00	19,13	364,98
16	+&15095-1215-1	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВнгд	1000м	0,01	30347,23	29725,00	27,19	595,04
17	+&15095-1224-2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВнгд	1000м	0,055	77691,93	76125,00	43,56	1523,37
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
18	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2645	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на пожежну сигналізацію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22,51	67,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	202,7	69,50			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	20,12	116,23			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	245,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
6	КБМ270-135	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Перфоратори електричні	маш. год	5,06832				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
7	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0000648	43990,74	42852,80	275,38	862,56
8	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0019	56459,65	55000,00	352,60	1107,05
9	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00028	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
10	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,09	566,61	554,73	0,77	11,11
11	+С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,0009	39355,64	38787,29	275,38	292,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000059	104420,08	102071,11	301,52	2047,45
13	+&С113-2128-3	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.20 мм	м	3	12,39	12,00	0,15	0,24
14	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0104	2902,47	2025,00	820,56	56,91
15	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	2710,71	1905,38	752,18	53,15
16	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1748	138,54	135,03	0,79	2,72
17	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0588	413,51	405,09	0,31	8,11
18	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,98	933,93	915,20	0,42	18,31
19	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,024	115,21	112,64	0,31	2,26
20	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,48	20,35	19,75	0,20	0,40
21	+&2405-1362-39	Коробка відгалужувальна УК-2П	шт	15	22,59	18,00	4,15	0,44
22	+&15095-46111-3	Провід ПСВВ 2х0,4	1000м	0,18	5714,60	5580,00	22,55	112,05
23	+&15102-8023-1	Резистор	шт	18	3,12	3,00	0,06	0,06
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1287	4,9416	4,9416		
IV. Устаткування								
25	+&1511-5008-1	Акумуляторна батарея НР/7-12	шт	1	1247,12	1200,00	36,00	11,12
26	+&1602-30025-2-11	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас -8П"	шт	1	9031,26	8690,00	260,70	80,56
27	+&1602-30065-4-3Р	Сповіщувач тепловий СПТ-2Б	шт	5	241,11	232,00	6,96	2,15
28	+&1602-30066-3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	800,24	770,00	23,10	7,14
29	+&1602-30066-11	Модуль цифрового автодозвону МЦА - GSM	шт	1	4683,99	4507,00	135,21	41,78
30	+&1602-50089-28	Кінцевий пристрій шлейфу МКЖ	шт	3	374,14	360,00	10,80	3,34
31	+&2402-4057-1-17	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	15	810,63	780,00	23,40	7,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&2402-4059-4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	5	879,22	846,00	25,38	7,84

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

на оповіщення про пожежу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,47	67,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	83,9	71,45			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	9,96	116,34			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	112,33				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
6	КБМ204-502	II. Будівельні машини і механізми Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,0744	39,95			
7	КБМ270-115	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Дрилі електричні	маш. год	1,8				
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,33404				
9	+С111-1479	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000077	56459,65	55000,00	352,60	1107,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00015	56459,65	55000,00	352,60	1107,05
11	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000048	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
12	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000024	84332,54	82083,33	595,63	1653,58
13	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	566,61	554,73	0,77	11,11
14	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0124	50,64	49,12	0,53	0,99
15	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000059	104420,08	102071,11	301,52	2047,45
16	+С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	91,14	90,05	0,41	0,68
17	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000856	49872,97	48546,00	349,07	977,90
18	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000248	39843,92	38787,29	275,38	781,25
19	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0104	2902,47	2025,00	820,56	56,91
20	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0008	2710,71	1905,38	752,18	53,15
21	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,153	138,54	135,03	0,79	2,72
22	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,55	933,93	915,20	0,42	18,31
23	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0012	3543,85	3473,97	0,39	69,49
24	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00038	247,29	242,00	0,44	4,85
25	С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,24	32,18	31,32	0,23	0,63
26	+&2405-1362-40	Коробка відгалужувальна WEK 2	шт	5	26,67	22,00	4,15	0,52
27	+&15092-1011-42	Кабель вогнестійкий NHXN FE180/E90 2х1,5	1000м	0,11	41448,86	40500,00	136,14	812,72
28	+&15097-59031-19	Кабель вогнетривкий Flamex 950(N)NHXN FE 180/E30 пер.3х1,5 мм2	м	30	49,20	48,00	0,24	0,96
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
29	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5763	4,9416	4,9416		
		IV. Устаткування						
30	+&1504-13245-1	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	3467,00	3336,00	100,08	30,92
31	+&1504-15316-2	Пристрій сигнальний світлозвуковий "Джміль-2"	шт	1	1506,94	1450,00	43,50	13,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&1602-30066-5	Сповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	7	607,97	585,00	17,55	5,42

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	132,06	60,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	172,94	72,98			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	32,54	116,37			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	337,54				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
6	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,6448				
7	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	13,22496				
8	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,85472				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	+&C157-17-67-Н	Стерженевий уземлювач Ф-20мм (вертикальний уземлювач), довжю3,0м D20/L3000	к-т	16	1018,10	995,00	3,14	19,96
10	+&C1110-15-5	Тримач дроту по гребеню прямий Н-06/1	шт	66	76,71	75,00	0,21	1,50
11	+&C1110-15-42	Ізоляційна труба, 3,0м А07/1	шт	8	85,78	82,01	2,09	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+&C1110-180-1-7	Смуга оцинкована W04/25 St/tZn	м	64	102,46	100,20	0,25	2,01
13	+&C1110-180-1-12	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	8	101,07	99,00	0,09	1,98
14	+&C1110-180-1-14	З'єднувач Cant D20 C05/1	шт	16	122,49	120,00	0,09	2,40
15	+&C1110-180-1-2П	З'єднувач Contra D16 C03/1 St/tZn	шт	8	76,59	75,00	0,09	1,50
16	+&C1110-180-1-34	Провідник круглий W02/08 Al	м	345	37,86	37,00	0,12	0,74
17	+&C1110-180-1-41	Коробка фасадна зовнішня A06/1	шт	8	260,04	254,00	0,94	5,10
18	+&C1110-180-1-43	З'єднувач Duos D8 C10/1	шт	8	91,92	90,00	0,12	1,80
19	+&C1110-180-1-49	Тримач Clip з саморізом 4,8x35мм і підкладкою H01/35	шт	169	20,11	19,60	0,12	0,39
20	+&C1110-180-1-4A-1	З'єднувач Cross для смуги C02/1 St/tZn	шт	25	84,96	83,17	0,12	1,67
21	+&C1110-180-1-55	Тримач смуги Fix 30 H14/1 PI	шт	24	41,94	41,00	0,12	0,82
22	+&C1110-180-1-59	Тримач дроту Fix із шпилькою H10/25	шт	56	66,42	65,00	0,12	1,30
23	+&C1110-180-18	Блискавкоприймач для комину M-01/20	шт	9	2329,13	2280,00	3,46	45,67
24	+&C1545-92-7	Блискавкоприймач на гребені M14/32	шт	2	997,92	978,00	0,35	19,57
25	+&290902-55-1-20	Захисний екран 100x40x20мм , L-1,5м	шт	1	693,96	680,00	0,35	13,61
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,6289	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,15	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

на електросвітлення горища

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10,75	67,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	77,52	74,38			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,81	116,38			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	97,08				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,35712				
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,88772				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000315	37128,79	36048,17	352,60	728,02
9	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000078	4157,54	3675,00	401,02	81,52
10	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,036	566,61	554,73	0,77	11,11
11	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,000488	34701,05	34167,35	275,38	258,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	192070,32	188000,00	304,24	3766,08
13	+C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	48	72,44	71,58	0,32	0,54
14	+&C113-2128-2	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	10	8,31	8,00	0,15	0,16
15	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,0192	101519,32	100390,44	373,15	755,73
16	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0010272	49872,97	48546,00	349,07	977,90
17	+C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,6	16,65	16,29	0,03	0,33
18	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0002304	83482,54	81250,00	595,63	1636,91
19	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0123	7245,27	6036,07	1067,14	142,06
20	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,0087	2743,47	1937,50	752,18	53,79
21	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,051	138,54	135,03	0,79	2,72
22	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0192	96,76	94,62	0,24	1,90
23	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,03994	15,60	15,10	0,19	0,31
24	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0144	3543,85	3473,97	0,39	69,49
25	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00461	247,29	242,00	0,44	4,85
26	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,1296	306,17	300,00	0,17	6,00
27	+&1504-17164-16	Коробка для встановлення вимикачів і розеток Schneider	шт	1	22,59	22,00	0,15	0,44
28	+&1507-3086-17-16-9	Світильник світлодіодний 17 Вт , К LED 300	шт	9	1459,54	1430,00	0,92	28,62
29	+&2405-1329-8-1	Короб пластмасовий 40/1x17 з кришкою	м	5	43,53	42,00	0,68	0,85
30	+&2405-1363-15	Коробка розгалужувальна алюмінієва з клемником	шт	9	22,72	22,00	0,27	0,45
31	+&15093-34013-1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	17771,86	17400,00	23,39	348,47
32	+&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,055	25286,23	24759,00	31,42	495,81
33	+&290902-55-1-7	Вимикач одноклавішний для прихованої установки у захисному виконанні Schneider Electric Asfora - білий	шт	1	97,06	95,00	0,16	1,90
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,757	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ О.П.Яковлева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на пусконаладжувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	181	100,79			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	15,76	116,29			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	196,76				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на паспортизацію вентсистем

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	60	100,79			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5,22	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	65,22				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі плавального басейну Володимирського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (заходи з енергозбереження) на вул. Драгоманова, 20 в м. Володимирі Волинської області.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на капітальний ремонт фасадів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7048,22	75,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	75,18			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3,98	83,04			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	842,82	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7895,04				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
7	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,18816	309,65			
8	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	24,695	125,96			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,08911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	179,2294596				
11	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,402624				
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	12, 672791477				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	292, 679633671				
14	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	33,6168				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
15	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,1785	43065,97	41666,67	554,87	844,43
16	+&С111-135-1	Цвяхи оцинковані 3,5х70мм	шт	31,61	0,64	0,60	0,03	0,01
17	+&С111-135-2	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	130,21	0,64	0,60	0,03	0,01
18	+&С111-136-2	Дюбелі 100х10	шт	214,45364	4,08	4,00	-	0,08
19	+&С111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	78,192	2,92	2,80	0,06	0,06
20	+&С111-145-711-А	Шурупи самонарізні 4,9х27	шт	177,48	2,07	2,00	0,03	0,04
21	+&С111-196-2	Піна монтажна	л	19,74125	265,68	260,00	0,47	5,21
22	+&С111-287-3П	Плитки для підлог з шереховатою поверхнею	м2	44,37	547,41	525,00	11,68	10,73
23	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,01216	173935,21	170000,00	524,72	3410,49
24	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,002209	189235,21	185000,00	524,72	3710,49
25	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000018	189235,21	185000,00	524,72	3710,49
26	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0011635	144690,98	141329,18	524,72	2837,08
27	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0114	30959,65	30000,00	352,60	607,05
28	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000276	30852,97	29972,63	275,38	604,96
29	+&С111-826-14	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	7,5	405,71	395,00	2,75	7,96
30	+С111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	5	2979,94	2920,00	1,51	58,43
31	+С111-965	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки СтЗкп, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0408	33659,48	33133,53	275,38	250,57
32	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1372	4157,54	3675,00	401,02	81,52
33	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000099	56459,65	55000,00	352,60	1107,05
34	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00068	88086,07	86000,00	358,89	1727,18
35	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	66,0011	238,61	233,88	0,05	4,68
36	+С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	91,97	43,85	42,23	0,76	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	160,575	33,65	32,23	0,76	0,66
38	+&С111-1624-3	Грунтовка СТ-16	кг	26,18	50,90	49,38	0,52	1,00
39	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	32,445	143,41	140,00	0,60	2,81
40	+&С111-1626-2	Фарба водоемульсійна акрілова фасадна	кг	77,308	194,41	190,00	0,60	3,81
41	+&С111-1626-22	Фарба фасадна	кг	271,582	199,51	195,00	0,60	3,91
42	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,3654	102,13	100,00	0,13	2,00
43	+&С111-1650-3-4К	Клеюча суміш до пінопласту	кг	306	33,15	32,00	0,50	0,65
44	+&С111-1650-5	Суміш суха Церезіт	кг	8356	8,67	8,00	0,50	0,17
45	+&С111-1716-17	Плівка гідроізоляційна Ютафол	м2	53,55	41,00	40,00	0,20	0,80
46	+&С111-1721-15	Плівка гідроізоляційна Тefonд	м2	127,65	51,01	50,00	0,01	1,00
47	+&С111-1721-25 варіант 1	Стрічка пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	334,36	30,60	30,00	-	0,60
48	+С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,075	49,33	48,08	0,28	0,97
49	+&С111-1784-4	Скелотка	м2	809,65	19,54	19,00	0,16	0,38
50	+&С111-1794-4	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	57,528	460,81	456,00	1,38	3,43
51	+С111-1843	Сталеві деталі рiштувань	т	0,2484	90528,75	89514,14	340,70	673,91
52	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	411,075	14,13	13,78	0,07	0,28
53	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000748	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
54	+С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000285	68628,92	66979,01	304,24	1345,67
55	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,003384	67713,28	66081,33	304,24	1327,71
56	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0138	67165,84	65544,62	304,24	1316,98
57	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0002535	15714,11	14838,73	567,26	308,12
58	+&С111-1896-2	Шпаклівка універсальна	кг	123,6	8,74	8,00	0,57	0,17
59	+&С111-1896-3	Штукатурна суміш фасадна	кг	419,8	15,88	15,00	0,57	0,31
60	+&С111-1896-16	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-66	кг	229,5	33,22	32,00	0,57	0,65
61	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	226,2	8,42	7,75	0,50	0,17
62	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,836	102,51	100,00	0,50	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C111-2012-3	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit СТ 35 БАЗА	кг	1460,7	17,26	16,40	0,52	0,34
64	+&C111-14771-1-Д	Шурупи самонарізні	шт	98,84	0,61	0,60	-	0,01
65	+&C111-14901	Дюбелі	шт	408	3,06	3,00	-	0,06
66	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,2987	9417,17	9000,00	232,52	184,65
67	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,000447	7887,17	7500,00	232,52	154,65
68	+&C114-7-66	Плити теплоізоляційні Izovat 135 товщ 30мм	м2	85,6	126,50	120,00	4,02	2,48
69	+&C114-7-68	Плити теплоізоляційні Izovat 135 товщ 150мм	м2	578,87	598,82	580,00	7,08	11,74
70	+&C114-97-49	Плити теплоізоляційні з пінопласту ПСБ-35	м3	2,55	2649,96	2480,00	118,00	51,96
71	+&C114-97-51	Плити теплоізоляційні з пінопласту ПСБ-35 - 50 мм	м2	79,18	67,50	65,00	1,18	1,32
72	+&C121-255-8	Двері металеві протипожежні	м2	2,2	4893,82	4850,00	7,39	36,43
73	+&C121-382-1	Зливи підвіконні	м	29,036	168,78	165,00	0,47	3,31
74	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,05175	9256,66	8809,07	266,09	181,50
75	+C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	15,87	265,17	250,00	9,97	5,20
76	+&C126-81-1	Вікна із металопластику	м2	68,038	4943,61	4900,00	6,81	36,80
77	+&C126-199-12	Блоки дверні з металопластику	м2	21,6	5646,49	5600,00	4,46	42,03
78	+&C126-1037-52	Стінний захист	шт	9	131,49	130,00	0,51	0,98
79	+&C126-1288-13	Металопрофіль ТП35	м2	30,16	410,31	405,00	2,26	3,05
80	+&C126-1301-5	Конькова планка	шт	5	187,38	185,00	0,99	1,39
81	+&C126-1301-6	Профілі цокольні	м	60,329	41,30	40,00	0,99	0,31
82	+&C126-1301-19	Водостічні труби (комплект)	м	92	524,90	520,00	0,99	3,91
83	+&C130-1156-1	Лійки водостокові	шт	11	164,27	160,00	1,05	3,22
84	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00018	107817,57	105107,87	595,63	2114,07
85	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	13,4208	1340,45	663,19	650,98	26,28
86	+&C1421-9645-2	Суміші піщано-цементна під бруківку	м3	5,6852	1888,00	1200,00	650,98	37,02
87	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,05664	1008,16	498,71	489,68	19,77
88	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,432	2717,85	1844,00	820,56	53,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,456307	3131,97	2250,00	820,56	61,41
90	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3,108	1938,80	1148,60	752,18	38,02
91	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,058	2673,79	1869,18	752,18	52,43
92	+&C1426-11789-3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	94,132	369,28	340,00	22,04	7,24
93	+&C1545-44-7	Дюбель	шт	67,65	1,05	1,00	0,03	0,02
94	+&C1545-44-13	Дюбель КІ -160 мм	шт	1083,52	1,15	1,10	0,03	0,02
95	+&C1545-44-30	Дюбель фасадний	шт	4371,28	35,73	35,00	0,03	0,70
96	+&C1545-44-204	Дюбель самоанкеруючий 8х70 мм	шт	373	0,89	0,84	0,03	0,02
97	+C1632-102	Силікон	л	4,43332	123,00	120,00	0,59	2,41
98	+K589921-A003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	98	131,99	120,00	9,40	2,59
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
99	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	207,1474	4,9416	4,9416		
100	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 липня 2023 р.

Склав _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.О.Сербіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]