

Капітальний ремонт під'їздних шляхів до громадського будинку по вул. Шевченка, 40-А від вул.Вокзальна в м.Ізяслав Хмельницької області.
м.Ізяслав.

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Капітальний ремонт під'їздних шляхів до громадського будинку по вул. Шевченка, 40-А від вул.Вокзальна в м.Ізяслав Хмельницької області.
Капітальний ремонт під'їздних шляхів до громадського будинку по вул. Шевченка, 40-А від вул.Вокзальна в м.Ізяслав Хмельницької області.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1029,67560 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45009 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,13162 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорога									
1	KP18-5-2	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу	100м2	12,24	<u>1716,60</u>	<u>1077,96</u>	21011,18	7816,95	<u>13194,23</u>	<u>10,0400</u>	<u>122,89</u>
					638,64	196,77			2408,46	2,1375	26,16
2	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,5123	<u>3108,91</u>	<u>2910,14</u>	1592,69	101,83	<u>1490,86</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,7</u>
					198,77	675,37			345,99	8,5540	4,38
3	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	51,23	<u>116,84</u>	<u>116,84</u>	5985,71	-	<u>5985,71</u>	-	-
					-	13,26			679,31	0,1610	8,25
4	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші.	100м3	2,448	<u>111570,45</u>	<u>7309,63</u>	273124,46	3935,36	<u>17893,97</u>	<u>26,0000</u>	<u>63,65</u>
					1607,58	902,08			2208,29	9,6839	23,71
5	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	12,24	<u>37275,58</u>	<u>1616,43</u>	456253,10	5531,38	<u>19785,10</u>	<u>6,0700</u>	<u>74,3</u>
					451,91	345,65			4230,76	3,7562	45,98
6	KP18-43-2 к=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	12,24	<u>17647,59</u>	-	216006,50	72,95	-	<u>0,0800</u>	<u>0,98</u>
					5,96	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					973973,64	17458,47	<u>58349,87</u>		<u>263,52</u>
									9872,81		108,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					973973,64 898165,30 27331,28 15508,84 44,64 5150,01 989482,48 989482,48				
7	KP18-54-11	Розділ 2. Узбіччя <i>Укріплення узбіччя гравійною [щебеневною] сумішшю товщиною 10 см</i>	100м2	3,05	<u>12766,58</u> 360,93	<u>1972,04</u> 372,47	38938,07 38938,07	1100,84	<u>6014,72</u> 1136,03	<u>5,7300</u> 4,0615	<u>17,48</u> 12,39
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					38938,07 38938,07 31822,51 2236,87 1255,04 3,58 413,46 40193,11 40193,11	1100,84	<u>6014,72</u> 1136,03		<u>17,48</u> 12,39
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1012911,71 1012911,71 929987,81 29568,15 16763,89 48,22 5563,47	18559,31	<u>64364,59</u> 11008,84		<u>281</u> 120,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1029675, 60				

		Всього по кошторису					1029675, 60				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					450,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35131,62				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]