

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 1 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	69	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	89	
3	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	17,8	
4	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,408	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	122,4	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
7	Знімання засклених віконних рам	м2	9,2	
8	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	4,5	
9	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	3	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
11	Знімання дверних полотен	м2	10,3	
12	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,33	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	15,82	
14	Навантаження сміття вручну	т	37	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	37	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
16	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	м	5	
17	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,28	
	<u>Розділ 3. Перегородки</u>			
18	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	33,72	
19	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	4	
20	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	12,72	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			

1	2	3	4	5
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,98	
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,6	
23	Установлення віконних зливів	м	7,4	
24	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,4	
25	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня	м	21,8	
26	Монтаж вітражів з алюмінієвих сплавів /ВВ-1 - ВВ3, Д-2, Д-3, ДВ-1/	м2	19,23	
27	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2	
28	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	1	
<u>Розділ 5. Підлоги</u>				
29	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	14,886	
30	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	74,43	
31	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	74,43	
32	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	1,4886	
33	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	74,43	
34	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	74,43	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	74,43	
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	74,43	
37	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	74,43	
38	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	3,082	
39	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	15,41	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15,41	
41	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,3082	
42	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	15,41	
43	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	15,41	
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,41	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15,41	
46	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	15,41	
47	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину	м	97	
<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>				
48	Антисептування ґрунтовою водними сумішами стін	м2	189,84	
49	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	67,44	
50	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	65,16	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	65,16	

1	2	3	4	5
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	65,16	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по цегляним стінам	м2	106,2	
54	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	11,32	
55	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	88,53	
56	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	88,53	
57	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,7	
58	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	2,7	
59	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	м2	88,53	
60	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	м2	88,53	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	88,53	
62	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	15,82	
63	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	м2	15,82	
64	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,82	
65	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	36	
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,82	
67	Обшивання приладів опалення фанерою високоякісною	м2	19,6	
<u>Розділ 7. Водопровід холодної води</u>				
68	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром понад 65 до 100 мм	шт	1	
69	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	шт	4	
70	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
71	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	1	
73	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
74	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 80 мм	м	15	
75	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	шт	2	
76	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	146	
77	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	35	
78	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	25	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 8. Водопровід гарячої води</u>			
79	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	18	
80	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 63 мм	шт	18	
81	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	10	
82	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
83	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
84	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
85	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14	
86	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
87	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	57	
88	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
89	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	шт	1	
90	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
91	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	57	
	<u>Розділ 9. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
92	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
93	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
94	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	6	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6	
96	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм	м	15	
97	Установлення насоса "Sololift CWC-3"	шт	1	
	<u>Розділ 10. Електромонтажні роботи</u>			
98	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	255	
99	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	255	
100	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	255	
101	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	23	
102	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	7	
103	Монтаж світильників	шт	13	
104	Монтаж люстри	шт	3	
105	Прокладання світлодіодної стрічки	м	47	

1	2	3	4	5
106	Установлення блоків живлення	шт	6	
107	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття. вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 2 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
108	Розбирання металевої огорожі ганків	м	5,6	
109	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,88	
110	Розбирання бортових каменів	м	16	
111	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	4,7	
112	(Демонтаж) лат [решетування] навісу	м2	4,7	
113	(Демонтаж) металевих крокв та колон навісу	м	13,5	
114	Розбирання з/б сходів в підвал та бетонної підлоги приямків	м3	1,4	
115	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,7	
116	Відбивання штукатурки фасаду	м2	33,2	
117	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	14,3	
118	Навантаження сміття вручну	т	21	
119	Перевезення сміття до 30 км	т	21	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
120	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	35	
121	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	35	
122	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	35	
123	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
124	Пристрій захисту від імпульсних навантажень	шт	1	
125	Монтаж світильника вуличного	шт	1	
	<u>Розділ 3. Приямки</u>			
126	Розробка ґрунту біля стін приямку	м3	24,6	
127	Розчищення поверхні цегляних стін	м2	13,8	
128	Зачищення стін приямків від цвілі	м2	2	
129	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	м2	13,8	
130	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін приямків	м2	13,8	
131	Домурування зовнішніх простих стін із керамічної цегли	м3	0,27	
132	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	18,3	
133	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та риштувань	м2	18,3	
134	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін фасаду	м2	17,2	
135	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	17,2	
136	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	17,2	
137	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на бітумі	м3	5,04	
138	Улаштування армованого шару зі склосітки на клеючій суміші по плитному утепленню	м2	33,2	
139	Улаштування захисту утеплювача азбоцементними листами	м2	17,2	

1	2	3	4	5
140	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	33,2	
141	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,17	
142	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	12,2	
143	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	33,5	
144	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	33,5	
145	Ґрунтування адгезійне простих фасадів під фарбування	м2	40,75	
146	Фарбування гумовими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів	м2	40,75	
147	Засипання вручну траншей, пазух біля стін прямоку група ґрунту 1	м3	11,2	
148	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	3,68	
149	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	24,3	
150	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	4,21	
151	Улаштування бетонної підготовки	м3	4,21	
152	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] на гарцовці	м2	395	
153	Улаштування накривок залізобетоннихна стіни	м3	5	
154	Установлення східців	шт	12	
155	Монтаж м/конструкцій прямоків	т	0,082	
156	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/конструкцій за два рази	м2	2,624	
157	Виготовлення м/конструкцій покриття прямоків	т	4	
158	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	4	
159	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	27,7	
160	Улаштування каркасу з бруса	м3	0,06144	
161	Улаштування підкладки з OSB 2x10 мм	м3	0,00277	
162	Улаштування з листової сталі покриттів над ганками	м2	27,7	
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єрванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" З ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
163	Розбирання металевої огорожі ганків	м	5,6	
164	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,2	
165	Розбирання бортових каменів	м	39,5	
166	(Демонтаж) покриттів покрівлі із металочерепиці	м2	6,6	
167	(Демонтаж) лат [решетування] навісу	м2	6,6	
168	(Демонтаж) металевих крокв та колон навісу	м	12	
169	Розбирання з/б сходів в підвал та бетонної підлоги прямоків	м3	1,3	
170	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,43	
171	Відбивання штукатурки фасаду	м2	99,2	
172	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	25,66	
173	Навантаження сміття вручну	т	32,3	
174	Перевезення сміття до 30 км	т	32,3	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			

1	2	3	4	5
175	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	15	
176	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	15	
177	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	15	
178	Пристрій захисту від імпульсних навантажень	шт	1	
179	Монтаж світильника вуличного	шт	1	
	<u>Розділ 3. Прямки</u>			
180	Розробка ґрунту біля стін прямоку	м3	26,5	
181	Розчищення поверхні цегляних стін	м2	29	
182	Зачищення стін прямоків від цвїлі	м2	6	
183	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	м2	29	
184	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін прямоків	м2	29	
185	Домурування зовнішніх простих стін із керамічної цегли	м3	65	
186	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	39,8	
187	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та риштувань	м2	39,8	
188	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін фасаду	м2	86,65	
189	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	86,65	
190	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	86,65	
191	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на бітумі	м3	18,585	
192	Улаштування армованого шару зі склосітки на клеючій суміші по плитному утепленню	м2	99,2	
193	Улаштування захисту утеплювача азбоцементними листами	м2	86	
194	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	99,2	
195	Облицювання поверхонь стін керамічними морозостійкими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,5	
196	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,42	
197	Улаштування залізобетонних сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	0,4	
198	Засипання вручну траншей, пазух біля стін прямоку група ґрунту 1	м3	21,7	
199	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	6,04	
200	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	40	
201	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	6,24	
202	Улаштування бетонної підготовки	м3	6,04	
203	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] на гарцовці	м2	60,43	
204	Улаштування накривок залізобетонних на стіни	м3	1,4	
205	Установлення східців	шт	8	
206	Монтаж м/конструкцій прямоків	т	0,015	
207	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/конструкцій за два рази	м2	0,48	
208	Виготовлення м/конструкцій покриття прямоків	т	1,756	
209	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,756	
210	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	12,6	

1	2	3	4	5
211	Улаштування каркасу з бруса	м3	0,02304	
212	Улаштування підкладки з OSB 2x10 мм	м3	0,00131	
213	Улаштування з листової сталі покриттів над ганками <u>Локальний кошторис 02-04-01 на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 4 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м2	13	
214	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	47,7	
215	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	112,7	
216	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	16,905	
217	Розбирання перегородок з фанери	м2	10,9	
218	Розбирання облицювання стін з плит ракушняка	м2	119,8	
219	Очищення стель внутрішніх приміщень від вапняної фарби	м2	84,3	
220	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
221	Знімання закслених віконних рам	м2	9	
222	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	10	
223	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	10	
224	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
225	Знімання дверних полотен	м2	6,8	
226	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,04	
227	(Демонтаж) металевих труб зі стелі	м	33	
228	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	15,82	
229	Навантаження сміття вручну	т	25	
230	Перевезення сміття до 30 км	т	25	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
231	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю <u>Розділ 3. Перегородки</u>	м	5	
232	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	4	
233	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	270,6	
234	Укладання перемичок масою до 0,3 т <u>Розділ 4. Прорізи</u>	шт	4	
235	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,53	
236	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,2	
237	Установлення віконних зливів	м	11,2	
238	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	11,2	
239	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня	м	17,8	
240	Монтаж дверей з алюмінієвих сплавів / Д-3 /	м2	2,1	
241	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	5,46	

1	2	3	4	5
242	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] <u>Розділ 5. Підлоги</u>	шт	3	
243	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	1,41	
244	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,05	
245	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	7,05	
246	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,141	
247	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,05	
248	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,05	
249	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,05	
250	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	7,05	
251	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	7,05	
252	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	21,406	
253	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	107,03	
254	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	107,03	
255	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	2,1406	
256	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	107,03	
257	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	107,03	
258	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	107,03	
259	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	107,03	
260	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери	м2	107,03	
261	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	107,03	
262	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50x20 на клею у прорізану щілину <u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>	м	124,7	
263	Антисептування ґрунтовою водними сумішами стін	м2	166,2	
264	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	67,44	
265	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	82,1	
266	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	82,1	
267	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	166,2	
268	Безпідтане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	84,83	
269	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	84,83	
270	Виготовлення м/конструкцій ґрат для стелі	т	0,096	
271	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,096	
272	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/конструкцій за два рази	м2	3,072	

1	2	3	4	5
273	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	31,5	
274	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	31,5	
275	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	м2	31,5	
276	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	м2	31,5	
277	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,5	
278	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	15,82	
279	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	м2	25,2	
280	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,2	
281	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	59,8	
282	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,2	
283	Обшивання приладів опалення фанерою високоякісною	м2	16	
<u>Розділ 7. Електромонтажні роботи</u>				
284	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	460	
285	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	255	
286	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
287	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	шт	28	
288	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
289	Монтаж світильників	шт	27	
290	Прокладання світлодіодної стрічки	м	16	
291	Установлення блоків живлення	шт	2	
292	Монтаж прожектора	шт	14	
293	Кабельний лоток перфорований	м	30	
294	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	445	
295	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	м	15	
296	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	5	
<u>Локальний кошторис 02-05-01 на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 5 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
297	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	31	
298	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	74,4	
299	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	14,88	
300	Розбирання перегородок з фанери	м2	18,7	
301	Розбирання облицювання стін з плит ракушняка	м2	70,8	

1	2	3	4	5
302	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
303	Знімання засклених віконних рам	м2	9,6	
304	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	6,4	
305	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	6,4	
306	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
307	Знімання дверних полотен	м2	3,2	
308	Розбирання дощатих покриттів каналу підпільного	м2	3,6	
309	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	30,12	
310	Навантаження сміття вручну	т	32	
311	Перевезення сміття до 30 км	т	32	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
312	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	м	5	
	<u>Розділ 3. Перегородки</u>			
313	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	3	
314	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	22	
315	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	2,1	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
316	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,6	
317	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6	
318	Установлення віконних зливів	м	6,4	
319	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	6,4	
320	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня	м	3,8	
321	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	5,67	
322	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт	3	
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
323	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	14,96	
324	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	74,8	
325	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	74,8	
326	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,496	
327	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	74,8	
328	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	74,8	
329	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	74,8	
330	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	74,8	
331	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	74,8	

1	2	3	4	5
332	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину <u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>	м	82,28	
333	Антисептування ґрунтовкою водними сумішами стін	м2	246,92	
334	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	155,1	
335	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	159,4	
336	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	159,4	
337	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	159,4	
338	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	87,49	
339	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	74,6	
340	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	74,6	
341	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	м2	74,6	
342	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	м2	74,6	
343	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	74,6	
344	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	15,82	
345	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	м2	16,1	
346	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	16,1	
347	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	39,8	
348	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,1	
349	Обшивання приладів опалення фанерою високоякісною <u>Розділ 7. Водопровід холодної води</u>	м2	3,39	
350	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	42	
351	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
352	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	1	
353	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
354	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	62	
355	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм <u>Розділ 8. Водопровід гарячої води</u>	м	62	
356	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	30	
357	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
358	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
359	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
360	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	45	
361	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
	<u>Розділ 9. Електромонтажні роботи</u>			
362	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	310	
363	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	310	
364	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	310	
365	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	25	
366	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	8	
367	Монтаж світильників	шт	12	
368	Монтаж трека з трековим спотом ProHouse Slim Focus-7W	шт	11	
369	Монтаж світильника лінійного	шт	2	
370	Прокладання світлодіодної стрічки	м	4	
371	Монтаж бра	шт	1	
372	Підсвічування гримувального дзеркала	шт	20	
373	Установлення блоків живлення	шт	1	
374	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	4	
	<u>Локальний кошторис 02-06-01 на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 6 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
375	(Демонтаж) Обшивання стін з пластикової вагонки	м2	68,5	
376	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	41,4	
377	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	34,6	
378	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,3	
379	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	8,58	
380	Розбирання цегляних перегородок	м3	3	
381	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	59,5	
382	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
383	Знімання засклених віконних рам	м2	5,5	
384	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	4,2	
385	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4,2	
386	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
387	Знімання дверних полотен	м2	6,4	
388	Навантаження сміття вручну	т	22	
389	Перевезення сміття до 30 км	т	22	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
390	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	м	5	

1	2	3	4	5
391	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли <u>Розділ 3. Перегородки</u>	м3	0,75	
392	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	5	
393	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 <u>Розділ 4. Прорізи</u>	м2	23,6	
394	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,42	
395	Установлення віконних зливів	м	2,2	
396	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,2	
397	Монтаж дверних блоків з алюмінієвих сплавів / Д-7/	м2	1,89	
398	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	8,82	
399	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] <u>Розділ 5. Підлоги</u>	шт	5	
400	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	2,572	
401	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	12,86	
402	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	12,86	
403	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,2572	
404	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	12,86	
405	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	12,86	
406	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,86	
407	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	12,86	
408	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	12,86	
409	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	6,148	
410	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	30,74	
411	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	30,74	
412	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,6148	
413	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	30,74	
414	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	30,74	
415	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	30,74	
416	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	30,74	
417	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери	м2	30,74	
418	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	30,74	
419	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину <u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>	м	47	
420	Антисептування ґрунтовою водними сумішами стін	м2	83	

1	2	3	4	5
421	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	47,2	
422	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	34,6	
423	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	34,6	
424	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34,6	
425	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	48,4	
426	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	13,6	
427	Улаштування пристінного короба , обшитого гіпсокартонними листами	м2	20	
428	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	м2	20	
429	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	м2	20	
430	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20	
431	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	43,22	
432	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	м2	43,22	
433	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	м2	43,22	
434	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,22	
435	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	15,82	
436	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	15,82	
437	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	м2	8,2	
438	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,2	
439	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23,2	
440	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,2	
<u>Розділ 7. Водопровід холодної води</u>				
441	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
442	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	шт	4	
443	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
444	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	1	
445	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	1	
446	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
447	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	

1	2	3	4	5
448	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
449	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
450	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	32	
	<u>Розділ 8. Водопровід гарячої води</u>			
451	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	10	
452	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	шт	2	
453	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	10	
454	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	2	
455	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
456	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
457	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14	
458	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
459	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	49	
460	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м ³	шт	1	
461	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	шт	1	
462	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
463	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	49	
	<u>Розділ 9. Господарсько-побутова каналізація (К1)</u>			
464	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
465	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
466	Установлення душової kabіни	м2	3,2	
467	Установлення піддонів душових	к-т	1	
468	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
469	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
470	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
	<u>Розділ 10. Електромонтажні роботи</u>			
471	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	175	
472	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	175	
473	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	255	

1	2	3	4	5
474	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	9	
475	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4	
476	Монтаж світильників	шт	15	
477	Прокладання світлодіодної стрічки	м	21	
478	Установлення блоків живлення	шт	2	
479	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
<u>Локальний кошторис 02-07-01 на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 7 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
480	(Демонтаж) Обшивання стін з пластикової вагонки	м2	13,4	
481	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	46	
482	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	33,3	
483	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11	
484	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	8,86	
485	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,3	
486	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	54,8	
487	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
488	Знімання зашкленених віконних рам	м2	3,8	
489	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	4,4	
490	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4,4	
491	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
492	Знімання дверних полотен	м2	6,6	
493	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,32	
494	Навантаження сміття вручну	т	26	
495	Перевезення сміття до 30 км	т	26	
<u>Розділ 2. Стіни</u>				
496	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	м	5	
<u>Розділ 3. Перегородки</u>				
497	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	3	
498	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	23,5	
<u>Розділ 4. Прорізи</u>				
499	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,48	
500	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,6	
501	Установлення віконних зливів	м	4,35	
502	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	4,35	
503	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня	м	4,4	
504	Монтаж дверей з алюмінієвих сплавів	м2	6,09	
<u>Розділ 5. Підлоги</u>				
505	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	6,166	

1	2	3	4	5
506	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	32,83	
507	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	32,83	
508	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,6566	
509	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	32,83	
510	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	32,83	
511	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	32,83	
512	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	32,83	
513	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери	м2	32,83	
514	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	32,83	
515	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	2,704	
516	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	13,52	
517	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	13,52	
518	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,2704	
519	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	13,52	
520	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	13,52	
521	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13,52	
522	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	13,52	
523	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	13,52	
524	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину	м	50,9	
<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>				
525	Антисептування ґрунтовою водними сумішами стін	м2	96,8	
526	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	40,8	
527	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42	
528	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	42	
529	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42	
530	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	54,8	
531	Улаштування пристінного короба , обшитого гіпсокартонними листами	м2	27,8	
532	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	м2	27,8	
533	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	м2	27,8	
534	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,8	
535	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	45,4	
536	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	м2	45,4	

1	2	3	4	5
537	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	м2	45,4	
538	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45,4	
539	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	15,82	
540	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	м2	15,82	
541	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	м2	15	
542	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15	
543	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	33,6	
544	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15	
<u>Розділ 7. Електромонтажні роботи</u>				
545	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	165	
546	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	165	
547	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	165	
548	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	9	
549	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
550	Прокладання світлодіодної стрічки	м	23	
551	Установлення блоків живлення	шт	2	
552	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
<u>Локальний кошторис 02-09-01 на Автоматична установка пожежної сигналізації</u>				
553	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний	шт	1	
554	Сповіщувачі пожежні комбіновані адресні	шт	28	
555	Сповіщувачі пожежні ручні	шт	2	
556	Монтаж сповіщувачів ОСЗ	шт	6	
557	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	740	
<u>Розділ 1. Матеріали</u>				

Склав _____ О. Северенчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]