

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва"

24/07-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 7 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 7 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

424,072 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,46418 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

110,517 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP3-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Обшивання стін з пластикової вагонки	100 м2	0,134	<u>1600.29</u>	-	214	214	-	<u>24.2800</u>	<u>3.25</u>
					1600,29	-			-	-	-
2	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,46	<u>361.06</u>	-	166	166	-	<u>5.9600</u>	<u>2.74</u>
					361,06	-			-	-	-
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,333	<u>1135.06</u>	<u>44.62</u>	378	363	<u>15</u>	<u>18.0000</u>	<u>5.99</u>
					1090,44	9,17			3	0,1134	0,04
4	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,11	<u>6282.80</u>	<u>109.08</u>	691	679	<u>12</u>	<u>92.8100</u>	<u>10.21</u>
					6173,72	22,40			2	0,2772	0,03
5	KP7-16-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	8,86	<u>680.88</u>	<u>388.19</u>	6033	2593	<u>3440</u>	<u>4.4000</u>	<u>38.98</u>
					292,69	95,52			846	1,2846	11,38
6	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	4,3	<u>547.11</u>	<u>58.84</u>	2353	2100	<u>253</u>	<u>8.0600</u>	<u>34.66</u>
					488,27	29,69			128	0,3771	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	100м2	0,548	<u>4093.80</u> 3691,75	<u>402.05</u> 106,85	2243	2023	<u>220</u> 59	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>33.4</u> 0,71
8	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>11320.09</u> 10141,31	<u>1164.42</u> 309,46	340	304	<u>35</u> 9	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>4.79</u> 0,11
9	КР6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,038	<u>3698.93</u> 3547,61	<u>151.32</u> 126,30	141	135	<u>6</u> 5	<u>56.8800</u> 1,6317	<u>2.16</u> 0,06
10	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,044	<u>20829.24</u> 20612,88	<u>203.82</u> 170,12	916	907	<u>9</u> 7	<u>345.3900</u> 2,1978	<u>15.2</u> 0,1
11	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,044	<u>895.64</u> 871,14	<u>-</u> -	39	38	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>0.63</u> -
12	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>12971.54</u> 11716,71	<u>1240.28</u> 329,62	519	469	<u>50</u> 13	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>7.37</u> 0,16
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,066	<u>2759.44</u> 2759,44	<u>-</u> -	182	182	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>2.95</u> -
14	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,032	<u>13022.68</u> 6523,62	<u>6499.06</u> 1686,28	417	209	<u>208</u> 54	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>3.14</u> 0,71
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	26	<u>98.75</u> 98,75	<u>-</u> -	2568	2568	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>42.38</u> -
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	26	<u>287.76</u> -	<u>287.76</u> 34,14	7482	-	<u>7482</u> 888	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					24682	12950	<u>11730</u> 2014		<u>207.85</u> 25,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24682 2 14964 9257 28,01 3259 33939				
		Всього по розділу 1					33939				
17	КР3-10-1	Розділ 2. Стіни <i>Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю</i>	10 м	0,5	<u>1438.87</u> 453,21	<u>10.29</u> 8,59	719	227	<u>5</u> 4	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>3.24</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					719	227	<u>5</u> 4		<u>3.24</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					487 231 135 0,4 46 854				

		Всього по розділу 2					854				
18	КБ7-44-10	Розділ 3. Перегородки Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>7061,16</u> 1464,86	<u>4988,00</u> 1609,45	212	44	<u>150</u> 48	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,64</u> 0,61
19	К582821-559 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,29	шт	3	<u>155,38</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР5-8-10	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,235	<u>52306,68</u> 18319,28	<u>386,03</u> 322,20	12292	4305	<u>91</u> 76	<u>252,6100</u> 4,1625	<u>59,36</u> 0,98
		Разом прямі витрати по розділу 3					12970	4349	<u>241</u> 124		<u>60</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					12970				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8380 4473 2565 7,39 861 15535				

		Всього по розділу 3					15535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Прорізи									
		ВІКНА									
21	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0248	<u>14348.40</u> 13307,00	<u>970.71</u> 594,09	356	330	<u>24</u> 15	<u>171.9250</u> 7,4584	<u>4.26</u> 0,18
22	& С111-219-4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	2,48	<u>4882.01</u> -	<u>-</u> -	12107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,93	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1632-102	Силікон	л	0,37	<u>264.56</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	12	<u>1.63</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,026	<u>10948.02</u> 10089,28	<u>807.71</u> 494,33	285	262	<u>21</u> 13	<u>130.3525</u> 6,2061	<u>3.39</u> 0,16
27	& С111-219-4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	2,6	<u>4882.01</u> -	<u>-</u> -	12693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,76	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1632-102	Силікон	л	0,3	<u>264.56</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	10	<u>1.63</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0435	<u>3934.77</u> 2143,02	<u>108.66</u> 66,50	171	93	<u>5</u> 3	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>1.37</u> 0,04
32	& С121-229-1-8У	Зливи металеві, погрунтовані та пофарбовані	м	4,437	<u>123.80</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-13934 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	15	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0435	<u>2619.17</u> 2474,29	<u>144.88</u> 88,67	114	108	<u>6</u> 4	<u>36.2480</u> 1,1132	<u>1.58</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C123-382-2 варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові	м	4,437	<u>259.30</u> -	<u>-</u> -	1151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,6	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-47-5	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня ДВЕРІ	100м	0,044	<u>23429.28</u> 1545,18	<u>-</u> -	1031	68	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>0.89</u> -
38	КБ9-36-1 κ=1,15	Монтаж дверей з алюмінієвих сплавів	100м2	0,0609	<u>46267.17</u> 43059,57	<u>2719.24</u> 657,78	2818	2622	<u>166</u> 40	<u>548.3200</u> 7,2781	<u>33.39</u> 0,44
39	& C111-219-4-X варіант 3	Вартість алюмінієвого вітражу	м2	6,09	<u>3582.01</u> -	<u>-</u> -	21814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	8	<u>1.63</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-13934 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							53828	3483	<u>222</u> 75		<u>44.88</u> 0,87
Разом будівельні роботи, грн.							53828				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50123				
всього заробітна плата, грн.							3558				
Загальновиробничі витрати, грн.							1961				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							640				
Всього будівельні роботи, грн.							55789				

Всього по розділу 4							55789				
Розділ 5. Підлоги											
ТИП 3 - 32,83 м2											
42	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	6,166	<u>851.10</u> 365,86	<u>485.24</u> 119,40	5248	2256	<u>2992</u> 736	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>33.91</u> 9,9
43	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	9,51	<u>890.39</u> -	<u>-</u> -	8468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м ²	100м ²	0,3283	<u>11012.24</u> 4613,16	<u>110.15</u> 91,93	3615	1515	<u>36</u> 30	<u>69.3500</u> 1,1877	<u>22.77</u> 0,39
45	KP7-17-9 κ=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м ²	0,3283	<u>27786.33</u> 2298,93	<u>461.17</u> 384,92	9122	755	<u>151</u> 126	<u>34.5600</u> 4,9728	<u>11.35</u> 1,63
46	KB6-11-11 κ=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,6566	<u>1488.21</u> 1075,16	<u>304.18</u> 68,27	977	706	<u>200</u> 45	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>10.22</u> 0,46
47	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,6566	<u>30789.00</u> -	<u>-</u> -	20216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м ²	0,3283	<u>36791.02</u> 3964,53	<u>18.53</u> 15,47	12078	1302	<u>6</u> 5	<u>52.7900</u> 0,1998	<u>17.33</u> 0,07
49	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м ²	0,3283	<u>20011.05</u> 2665,30	<u>8.24</u> 6,87	6570	875	<u>3</u> 2	<u>35.4900</u> 0,0888	<u>11.65</u> 0,03
50	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	100м ²	0,3283	<u>9627.90</u> 4745,54	<u>110.15</u> 91,93	3161	1558	<u>36</u> 30	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>23.42</u> 0,39
51	KP7-17-9 κ=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м ²	0,3283	<u>8152.57</u> 862,10	<u>172.94</u> 144,35	2676	283	<u>57</u> 47	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>4.25</u> 0,61
52	KP7-15-4	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери	100м ²	0,3283	<u>87440.16</u> 1596,38	<u>24.71</u> 20,62	28707	524	<u>8</u> 7	<u>25.1200</u> 0,2664	<u>8.25</u> 0,09
53	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м ² ТИП 2 - 13,52 м ²	100м ²	0,3283	<u>26573.19</u> 4132,10	<u>9.26</u> 7,73	8724	1357	<u>3</u> 3	<u>58.3300</u> 0,0999	<u>19.15</u> 0,03
54	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м ³	2,704	<u>851.10</u> 365,86	<u>485.24</u> 119,40	2301	989	<u>1312</u> 323	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>14.87</u> 4,34
55	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м ³	4,19	<u>890.39</u> -	<u>-</u> -	3731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м ²	100м ²	0,1352	<u>11012.24</u> 4613,16	<u>110.15</u> 91,93	1489	624	<u>15</u> 12	<u>69.3500</u> 1,1877	<u>9.38</u> 0,16
57	KP7-17-9 κ=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м ²	0,1352	<u>27786.33</u> 2298,93	<u>461.17</u> 384,92	3757	311	<u>62</u> 52	<u>34.5600</u> 4,9728	<u>4.67</u> 0,67
58	KB6-11-11 κ=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,2704	<u>1488.21</u> 1075,16	<u>304.18</u> 68,27	402	291	<u>82</u> 18	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>4.21</u> 0,19
59	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2704	<u>30789.00</u> -	<u>-</u> -	8325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м ²	0,1352	<u>36791.02</u> 3964,53	<u>18.53</u> 15,47	4974	536	<u>3</u> 2	<u>52.7900</u> 0,1998	<u>7.14</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,1352	<u>20011.05</u> 2665,30	<u>8.24</u> 6,87	2705	360	<u>1</u> 1	<u>35.4900</u> 0,0888	<u>4.8</u> 0,01
62	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1352	<u>9627.90</u> 4745,54	<u>110.15</u> 91,93	1302	642	<u>15</u> 12	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>9.65</u> 0,16
63	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1352	<u>8152.57</u> 862,10	<u>172.94</u> 144,35	1102	117	<u>23</u> 20	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>1.75</u> 0,25
64	KB11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,1352	<u>47508.16</u> 12745,39	<u>161.12</u> 110,95	6423	1723	<u>22</u> 15	<u>184.4485</u> 1,4362	<u>24.94</u> 0,19
65	KB9-40-1	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину	100м	0,509	<u>1562.72</u> 1485,21	<u>46.39</u> 12,98	795	756	<u>24</u> 7	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>10.42</u> 0,09
66	C111-1724	Плінтус з кутника алюмінієвого 52х20	м	51,918	<u>257.02</u> -	<u>-</u> -	13344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					160212	17480	<u>5051</u> 1493		<u>254.13</u> 19,69
		Разом будівельні роботи, грн.					160212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137681				
		всього заробітна плата, грн.					18973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3823				
		Всього будівельні роботи, грн.					171402				

		Всього по розділу 5					171402				
		Розділ 6. Опорядження внутрішні									
		СТІНИ									
67	KP20-19-1	Антисептування ґрунтовкою водними сумішами стін	100м2	0,968	<u>2712.70</u> 653,25	<u>-</u> -	2626	632	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>9.26</u> -
68	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,408	<u>10270.32</u> 6411,49	<u>82.35</u> 68,74	4190	2616	<u>34</u> 28	<u>88.4100</u> 0,8880	<u>36.07</u> 0,36
69	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,42	<u>7049.09</u> 6258,22	<u>4.74</u> 3,95	2961	2628	<u>2</u> 2	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>37.1</u> 0,02
70	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,6	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,42	<u>1618.06</u> 1613,15	<u>3.09</u> 2,58	680	678	<u>1</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>9.02</u> 0,01
72	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	75,6	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,42	<u>13787.83</u> 3104,92	<u>1.03</u> 0,86	5791	1304	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>18.41</u> -
74	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці СТЕЛЯ	100м2	0,548	<u>16917.95</u> 5242,16	<u>2.06</u> 1,72	9271	2873	<u>1</u> 1	<u>74.0000</u> 0,0222	<u>40.55</u> 0,01
75	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування пристінного короба , обшитого гіпсокартонними листами	100 м2	0,278	<u>13184.36</u> 12676,21	<u>-</u> -	3665	3524	<u>-</u> -	<u>156.8255</u> -	<u>43.6</u> -
76	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	29,19	<u>101.61</u> -	<u>-</u> -	2966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С111- 1683-1-В7	Стрічка армувальна	м	27,522	<u>0.44</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С111- 1896-В1-К варіант 1	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	9,9246	<u>8.49</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1545-44- В6 варіант 1	Саморізи	100шт	5,838	<u>11.79</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,278	<u>9770.34</u> 8180,82	<u>4.55</u> 3,95	2716	2274	<u>1</u> 1	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>32.1</u> 0,01
81	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	50,04	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "фініш"	100м2	0,278	<u>9770.34</u> 8180,82	<u>4.55</u> 3,95	2716	2274	<u>1</u> 1	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>32.1</u> 0,01
83	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	50,04	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,278	<u>15195.90</u> 3495,25	<u>1.03</u> 0,86	4224	972	<u>-</u> -	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>13.72</u> -
85	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,454	<u>13184.36</u> 12676,21	<u>-</u> -	5986	5755	<u>-</u> -	<u>156.8255</u> -	<u>71.2</u> -
86	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	47,67	<u>101.61</u> -	<u>-</u> -	4844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C111-1683-1-B7	Стрічка армувальна	м	44,946	<u>0.44</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
88	& C111-1896-B1-K варіант 1	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	16,2078	<u>8.49</u>	<u>-</u>	138	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
89	& C1545-44-B6 варіант 1	Саморізи	100шт	9,534	<u>11.79</u>	<u>-</u>	112	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
90	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,454	<u>9770.34</u>	<u>4.55</u>	4436	3714	2	<u>115.4830</u>	<u>52.43</u>
					8180,82	3,95			2	0,0511	0,02
91	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	81,72	<u>9.50</u>	<u>-</u>	776	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	100м2	0,454	<u>9770.34</u>	<u>4.55</u>	4436	3714	2	<u>115.4830</u>	<u>52.43</u>
					8180,82	3,95			2	0,0511	0,02
93	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	81,72	<u>9.50</u>	<u>-</u>	776	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
94	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІДКОСИ	100м2	0,454	<u>15195.90</u>	<u>1.03</u>	6899	1587	<u>-</u>	<u>49.3400</u>	<u>22.4</u>
					3495,25	0,86			-	0,0111	0,01
95	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1582	<u>4093.80</u>	<u>402.05</u>	648	584	<u>64</u>	<u>60.9400</u>	<u>9.64</u>
					3691,75	106,85			17	1,3038	0,21
96	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	100м2	0,1582	<u>14978.96</u>	<u>101.91</u>	2370	1536	<u>16</u>	<u>127.3300</u>	<u>20.14</u>
					9706,37	85,06			13	1,0989	0,17
97	КР11-39-2	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	100м2	0,15	<u>22610.50</u>	<u>38.09</u>	3392	2888	<u>6</u>	<u>282.0700</u>	<u>42.31</u>
					19254,10	31,79			5	0,4107	0,06
98	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	15	<u>111.00</u>	<u>-</u>	1665	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
99	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,15	<u>4199.56</u>	<u>3.55</u>	630	512	<u>1</u>	<u>45.4480</u>	<u>6.82</u>
					3413,14	2,96			-	0,0383	0,01
100	& C111-219-1-Я варіант 1	Сатенгіпс	т	1,5	<u>4634.32</u>	<u>-</u>	6951	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
101	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,336	<u>2009.28</u>	<u>-</u>	675	519	<u>-</u>	<u>20.2700</u>	<u>6.81</u>
					1545,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15	<u>13787.83</u> 3104,92	<u>1.03</u> 0,86	2068	466	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>6.57</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					91179	41050	<u>131</u> 73		<u>562.68</u> 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					91179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49998				
		всього заробітна плата, грн.					41123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7875				
		Всього будівельні роботи, грн.					114696				

		Всього по розділу 6					114696				
Розділ 7. Електромонтажні роботи											
103	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,65	<u>3134.69</u> 1173,92	<u>863.93</u> 176,74	5172	1937	<u>1425</u> 292	<u>16.0000</u> 2,2584	<u>26.4</u> 3,73
104	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,65	<u>2140.23</u> 1636,87	<u>106.59</u> 23,01	3531	2701	<u>176</u> 38	<u>23.9800</u> 0,2384	<u>39.57</u> 0,39
105	& С111-196-13	Гофра труба ПВХ В25 (Дн=32)	м	169,95	<u>13.78</u> -	<u>-</u> -	2342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	варіант 1 & С111-23-4-Н	Кріплення	шт	165	<u>0.91</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,65	<u>637.62</u> 521,37	<u>5.15</u> 4,30	1052	860	<u>8</u> 7	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>12.77</u> 0,09
108	& 15093-350702	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг-нд ,пер. 3х1,5мм2	1000м	0,0867	<u>31323.57</u> -	<u>-</u> -	2716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	варіант 1 & 15093-350701	Кабель мідний ВВГнг-нд не розповодж. горіння із помірним димоутворенням пер.3х2,5мм2	1000м	0,0816	<u>34199.81</u> -	<u>-</u> -	2791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	варіант 13 КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	<u>2384.20</u> 2355,47	<u>-</u> -	215	212	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>3.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	290902-226 варіант 2	Розетка схованої установки з заземляючим контактом 16А 220В	шт	9	<u>47.64</u> -	-	429	-	-	-	-
112	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>3489.13</u> 3482,99	-	105	104	-	<u>52.3600</u> -	<u>1.57</u> -
113	290902-256 варіант 8	Вимикач одноклавішний для схованої проводки 6А	шт	2	<u>135.59</u> -	-	271	-	-	-	-
114	290902-256 варіант 4	Вимикач двоклавішний для схованої проводки 6А	шт	1	<u>145.79</u> -	-	146	-	-	-	-
115	2405-1338 варіант 2	Коробка У196 під розетки та вимикачі	1000шт	0,012	<u>2778.07</u> -	-	33	-	-	-	-
116	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	8	<u>34.34</u> -	-	275	-	-	-	-
117	2405-1348 варіант 5	Рамка під 2 механізма	шт	4	<u>46.92</u> -	-	188	-	-	-	-
118	2405-1348 варіант 6	Рамка під 1 механізм	шт	4	<u>42.84</u> -	-	171	-	-	-	-
119	КР17-9-1 прим	Прокладання світлодіодної стрічки	100м	0,23	<u>6898.15</u> 5045,97	<u>46.32</u> 38,66	1587	1161	<u>11</u> 9	<u>67.9500</u> 0,4995	<u>15.63</u> 0,11
120	& 15093-350702 варіант 2	Світлодіодна стрічка	1000м	0,0102	<u>56823.57</u> -	-	580	-	-	-	-
121	& 15093-350702 варіант 14	Світлодіодний стельовий світильник	1000м	0,01326	<u>1947.57</u> -	-	26	-	-	-	-
122	КР17-12-4	Установлення блоків живлення	100шт	0,02	<u>3489.13</u> 3482,99	-	70	70	-	<u>52.3600</u> -	<u>1.05</u> -
123	1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	2	<u>742.23</u> -	-	1484	-	-	-	-
124	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1151.67</u> 919,51	<u>149.01</u> 5,60	2303	1839	<u>298</u> 11	<u>11.8800</u> 0,0746	<u>23.76</u> 0,15
125	& 1503-1270-1 варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний 16А, характеристика "С"	шт	1	<u>115.00</u> -	-	115	-	-	-	-
126	& 1516-2005-1 варіант 4	Диференційний вимикач 2 полюсний, 25А, 30mA, хар-ка "АС"	шт	1	<u>1047.00</u> -	-	1047	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					26799	8884	<u>1918</u> 357		<u>123.94</u> 4,47
		Разом устаткування, грн.					2646				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					130				
		Всього устаткування, грн.					2776				
		Разом будівельні роботи, грн.					24153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					13351 9241 4928 12,46 1450 29081 31855				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					370389 2646 130 2776 367743 260022 92563 53555 154,25 17954 421298 424072	88423	<u>19298</u> 4140		<u>1256,72</u> 53,21
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1464,18 110517				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]