

.

ТОВ "ПОЛТАВААГРОПРОЕКТ"

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

161-19 - КД

Том 3.1

2023 р.

ТОВ "ПОЛТАВААГРОПРОЕКТ"

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

161-19- 3К

Том 3

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



Г. М. Шостя

В. І. Іванов



2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовлення території будівництва. Залишки № 01-01	---1---
2. Локальний кошторис на підготовлення території будівництва № 01-01-01	---3---
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	---6---
4. Об'єктний кошторис : Підготовлення території будівництва. Додаткові роботи № 01-02	---8---
5. Локальний кошторис на підготовлення території будівництва. Додаткові роботи № 01-02-01	---10---
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01	---13---
7. Об'єктний кошторис : Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки № 02-01	---14---
8. Локальний кошторис на демонтаж конструкцій. Залишки № 02-01-01	---18---
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	---27---
10. Локальний кошторис на підсилення конструкцій,отвори. Залишки № 02-01-02	---29---
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	---32---
12. Локальний кошторис на реставрацію покрівлі. Залишки № 02-01-03	---34---
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	---36---
14. Локальний кошторис на реставрацію підлоги. Залишки № 02-01-04	---38---
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	---45---
16. Локальний кошторис на реставрацію дверних прорізів. Залишки № 02-01-06	---48---
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	---51---
18. Локальний кошторис на ганок №1,2 вхід в підвал,приямки,козирки. Залишки № 02-01-07	---53---
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	---58---
20. Локальний кошторис на внутрішні оздоблювальні роботи. Залишки № 02-01-09	---61---
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	---68---
22. Локальний кошторис на опалення. Залишки № 02-01-010	---72---
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	---76---
24. Локальний кошторис на придбання устаткування для опалення. Залишки № 02-01-011	---79---

25. Локальний кошторис на вентиляцію. Залишки № 02-01-012	---80---
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	---82---
27. Локальний кошторис на тепловий пункт. Залишки № 02-01-013	---84---
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	---87---
29. Локальний кошторис на водопровід та каналізацію. Залишки № 02-01-015	---90---
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	---93---
31. Локальний кошторис на демонтаж існуючого обладнання. Залишки № 02-01-017	---96---
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	---98---
33. Локальний кошторис на електроосвітлення. Залишки № 02-01-018	---99---
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	--102--
35. Локальний кошторис на силові мережі. Залишки № 02-01-019	--105--
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	--108--
37. Локальний кошторис на придбання устаткування для силових мереж. Залишки № 02-01-020	--111--
38. Локальний кошторис на автоматизацію теплопункту. Залишки № 02-01-021	--113--
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021	--115--
40. Локальний кошторис на придбання устаткування для автоматизації теплопункту. Залишки № 02-01-022	--117--
41. Локальний кошторис на обігрів покрівлі. Залишки № 02-01-023	--118--
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023	--121--
43. Локальний кошторис на придбання устаткування для обігріву покрівлі. Залишки № 02-01-024	--125--
44. Локальний кошторис на комп'ютерну мережу. Залишки № 02-01-027	--126--
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027	--128--
46. Локальний кошторис на придбання устаткування для комп'ютерної мережі. Залишки № 02-01-028	--130--
47. Локальний кошторис на автоматичну пожежну сигналізацію. Залишки № 02-01-029	--131--
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029	--133--
49. Локальний кошторис на блискавкозахист. Залишки № 02-01-030	--135--
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030	--137--

51. Локальний кошторис на монтаж під'ємного обладнання Форстор. Залишки № 02-01-031	--139--
52. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031	--141--
53. Локальний кошторис на придбання устаткування під'ємної платформи Forstor FIL150. Залишки № 02-01-032	--143--
54. Об'єктний кошторис : Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи № 02-02	--144--
55. Локальний кошторис на демонтаж конструкцій. Додаткові роботи № 02-02-01	--148--
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	--160--
57. Локальний кошторис на підсилення конструкцій,отвори. Додаткові роботи № 02-02-02	--162--
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	--167--
59. Локальний кошторис на реставрацію підлоги. Додаткові роботи № 02-02-04	--171--
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	--177--
61. Локальний кошторис на реставрацію дверних прорізів. Додаткові роботи № 02-02-06	--180--
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06	--183--
63. Локальний кошторис на ганок №1,2 вхід в підвал,прямки,козирки. Додаткові роботи № 02-02-07	--186--
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	--193--
65. Локальний кошторис на зовнішні оздоблювальні роботи. Додаткові роботи № 02-02-08	--198--
66. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08	--201--
67. Локальний кошторис на внутрішні оздоблювальні роботи. Додаткові рооти № 02-02-09	--203--
68. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09	--213--
69. Локальний кошторис на опалення. Додаткові роботи № 02-02-010	--218--
70. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010	--222--
71. Локальний кошторис на придбання устаткування для опалення. Додаткові роботи № 02-02-011	--225--
72. Локальний кошторис на вентиляцію. Додаткові роботи № 02-02-012	--226--
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-012	--229--
74. Локальний кошторис на тепловий пункт. Додаткові роботи № 02-02-013	--231--
75. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-013	--234--
76. Локальний кошторис на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи № 02-02-015	--237--
77. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-015	--244--

78. Локальний кошторис на демонтаж існуючого обладнання. Додаткові роботи № 02-02-017	--248--
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-017	--250--
80. Локальний кошторис на електроосвітлення. Додаткові роботи № 02-02-018	--252--
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-018	--254--
82. Локальний кошторис на силові мережі. Додаткові роботи № 02-02-019	--256--
83. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-019	--258--
84. Локальний кошторис на обігрів покрівлі. Додаткові роботи № 02-02-023	--260--
85. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-023	--262--
86. Локальний кошторис на комп'ютерну мережу. Додаткові роботи № 02-02-027	--264--
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-027	--266--
88. Локальний кошторис на автоматичну пожежну сигналізацію. Додаткові роботи № 02-02-029	--268--
89. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-029	--271--
90. Локальний кошторис на блискавкозахист. Додаткові роботи № 02-02-030	--274--
91. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-030	--276--
92. Об'єктний кошторис : Об'єкти транспортного господарства і зв'язку. Додаткові роботи № 05-01	--279--
93. Локальний кошторис на проїзд з плитки тротуарної № 05-01-01	--281--
94. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	--284--
95. Локальний кошторис на водовідвідні споруди (лотки) № 05-01-02	--287--
96. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02	--289--
97. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території. Залишки № 07-01	--291--
98. Локальний кошторис на тротуар та вимощення. Залишки № 07-01-01	--293--
99. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	--297--
100. Локальний кошторис на озеленення території. Залишки № 07-01-02	--299--
101. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	--301--
102. Локальний кошторис на ворота В-1. Залишки № 07-01-03	--302--
103. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	--305--
104. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території. Додаткові роботи № 07-02	--308--

29 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 29 -

256_СД_ССР

105. Локальний кошторис на тротуар та вимощення
№ 07-02-01

--310--

106. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01

--314--

107. Локальний кошторис на ворота В-1
№ 07-02-03

--317--

108. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03

--319--

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва. Залишки

Кошторисна вартість об'єкта 69,455 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,37883 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 41,402 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на підготовлення території будівництва	69,455	-	69,455	0,37883	41,402	-
		Всього:	69,455	-	69,455	0,37883	41,402	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістіксть, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	підготовки території будівництва	<u>0,27895</u> 27,372	- -	<u>0,05929</u> 6,983	- -	- -	<u>0,33824</u> 34,355	<u>0,04059</u> 7,047	<u>0,37883</u> 41,402
	Разом :	<u>0,27895</u> 27,372	- -	<u>0,05929</u> 6,983	- -	- -	<u>0,33824</u> 34,355	<u>0,04059</u> 7,047	<u>0,37883</u> 41,402

Склад _____

О.С. Пилаєва

Перевірів _____

Р.В. Гаврилов

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовлення території будівництва
Підготовлення території будівництва. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ГП-3

Кошторисна вартість 69,455 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37883 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,402 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Розбирання твердого покриття з а/бетону.Площа=118,2м2											
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,08274	<u>40955,24</u> 17312,87	<u>23642,37</u> 7051,61	3389	1432	<u>1957</u> 583	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>15,85</u> 5,14
2	KP18-1-3	Розбирання щибених покриттів та основ	100м3	0,21276	<u>8457,73</u> 2341,87	<u>6115,86</u> 1195,27	1799	498	<u>1301</u> 254	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>5,51</u> 1,83
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,45	<u>10699,72</u> 9217,51	<u>1482,21</u> 463,32	4815	4148	<u>667</u> 208	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>45,91</u> 1,76
4	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,53711	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	1907	161	<u>1746</u> 546	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,78</u> 4,59
Разом прямі витрати по розділу 1							11910	6239	<u>5671</u> 1591		<u>69,05</u> 13,32
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.							11910				
							7830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4558 9,88 1716 16468				
		Всього по розділу 1					16468				
5	КБ46-56-5	Розділ 2. Демонтаж цегляної будівлі Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	11,32	<u>3083,33</u> 1772,47	<u>1310,86</u> 413,21	34903	20064	<u>14839</u> 4678	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>199,68</u> 40,23
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,52072	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	1849	156	<u>1693</u> 529	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,72</u> 4,45
		Разом прямі витрати по розділу 2					36752	20220	<u>16532</u> 5207		<u>201,4</u> 44,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36752 25427 14093 29,53 5127 50845				
		Всього по розділу 2					50845				
7	КБ7-24-7 Н2=1,15x0, 7;Н5=1, 15x0,7	Розділ 3. Демонтаж металевої огорожі Розбирання металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	100м	0,04	<u>38272,67</u> 22095,75	<u>15604,77</u> 4630,71	1531	884	<u>624</u> 185	<u>204,2688</u> 32,1950	<u>8,17</u> 1,29
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,2	<u>147,27</u> 147,27	<u>-</u> -	29	29	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,33</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1560	913	<u>624</u> 185		<u>8,5</u> 1,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23 1098 580 1,18 204 2140				
		----- Всього по розділу 3					2140				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50222 50222 23 34355 19233 40,59 7047 69455	27372	<u>22827</u> 6983		<u>278,95</u> 59,29
		----- Всього по кошторису					69455				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					378,83 41402				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на підготовлення території будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	278,95	98,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	59,29	117,78			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	40,59	173,59			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	378,83				
Середній розряд робіт			розряд	2,9				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,48808	372,84			
7	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,31052	494,07			
8	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	4,6412	712,22			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,66579	716,31			
10	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,326086	1131,83			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,8112	645,48			
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	98,93537	6,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,51488	614,33			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,29592	40,69			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
15	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00024	95358,89	95000,00	358,89	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовлення території будівництва. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 17,825 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,02373 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3,068 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-02-01	на підготовлення території будівництва. Додаткові роботи	17,825	-	17,825	0,02373	3,068	-
		Всього:	17,825	-	17,825	0,02373	3,068	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-02-01	підготовки території будівництва. Додаткові роботи	-	-	-	0,02119 2,626	-	0,02119 2,626	0,00254 0,442	0,02373 3,068
	Разом :	-	-	-	0,02119 2,626	-	0,02119 2,626	0,00254 0,442	0,02373 3,068

Склад _____

О.С. Пилаєва

Перевірів _____

Р. В. Гаврилов

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на підготовлення території будівництва. Додаткові роботи
Підготовлення території будівництва. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ГП-3

Кошторисна вартість 17,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02373 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,068 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С311-13-М	Розділ 1. Розбирання твердого покриття з а/бетону.Площа=118,2м2 Перевезення сміття до 13 км	т	53,711	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	8367	-	<u>8367</u>	-	-
					-	24,78			1331	0,2000	10,74
Разом прями витрати по розділу 1							8367	-	<u>8367</u>		-
Разом будівельні роботи, грн.							8367		1331		10,74
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.									1331		
Загальновиборничі витрати, грн.									668		
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.									1,29		
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.									224		
Всього будівельні роботи, грн.									9035		

Всього по розділу 1									9035		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С311-13-М	Розділ 2. Демонтаж цегляної будівлі Перевезення сміття до 13 км	т	52,072	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	8111	-	<u>8111</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	24,78	8111	-	<u>1290</u>	0,2000	<u>10,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8111 1290 648 1,25 217 8759		<u>8111</u> 1290		<u>-</u> <u>10,41</u>
		Всього по розділу 2					8759				
3	С311-13-М	Розділ 3. Демонтаж металевої ограти Перевезення сміття до 13 км	т	0,2	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	31	-	<u>31</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	24,78	31	-	<u>5</u>	0,2000	<u>0,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31 5 2 - 1 33		<u>31</u> 5		<u>-</u> <u>0,04</u>
		Всього по розділу 3					33				
		Разом прямі витрати по кошторису					16509	-	<u>16509</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					16509 2626		<u>2626</u>		<u>21,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1316 2,54 442 17825				
		----- Всього по кошторису					17825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					23,73 3068				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01
на підготовлення території будівництва. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	21,19	123,90			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,54	173,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	23,73				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		II. Будівельні машини і механізми						
3	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	105,983	155,77			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Кошторисна вартість об'єкта 4402,850 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,96660 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1463,834 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на демонтаж конструкцій. Залишки	217,679	-	217,679	1,46254	154,309	-
2	02-01-02	на підсилення конструкцій,отвори. Залишки	15,726	-	15,726	0,06667	7,419	-
3	02-01-03	на реставрацію покрівлі. Залишки	6,133	-	6,133	0,00820	1,003	-
4	02-01-04	на реставрацію підлоги. Залишки	945,45	-	945,45	1,49745	168,939	-
5	02-01-06	на реставрацію дверних прорізів. Залишки	113,967	-	113,967	0,06252	7,167	-
6	02-01-07	на ганок №1,2 вхід в підвал,прямки,козирки. Залишки	45,66	-	45,66	0,16756	17,988	-
7	02-01-09	на внутрішні оздоблювальні роботи. Залишки	1725,115	-	1725,115	6,76281	777,496	-
8	02-01-010	на опалення. Залишки	284,509	-	284,509	0,36113	41,768	-
9	02-01-011	на придбання устаткування для опалення. Залишки	-	25,982	25,982	-	-	-
10	02-01-012	на вентиляцію. Залишки	18,508	-	18,508	0,04499	5,043	-
11	02-01-013	на тепловий пункт. Залишки	13,745	-	13,745	0,03963	4,724	-
12	02-01-015	на водопровід та каналізацію. Залишки	43,395	-	43,395	0,04173	4,897	-
13	02-01-017	на демонтаж існуючого обладнання. Залишки	33,583	-	33,583	0,24934	25,919	-
14	02-01-018	на електроосвітлення. Залишки	303,635	-	303,635	1,02360	113,715	-
15	02-01-019	на силові мережі. Залишки	50,862	-	50,862	0,24599	27,557	-
16	02-01-020	на придбання устаткування для силових мереж. Залишки	-	11,56	11,56	-	-	-
17	02-01-021	на автоматизацію теплопункту. Залишки	9,515	-	9,515	0,03616	4,173	-
18	02-01-022	на придбання устаткування для автоматизації теплопункту. Залишки	-	27,749	27,749	-	-	-
19	02-01-023	на обігрів покрівлі. Залишки	223,226	-	223,226	0,50913	58,34	-
20	02-01-024	на придбання устаткування для обігріву покрівлі. Залишки	-	6,976	6,976	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-027	на комп'ютерну мережу. Залишки	9,638	-	9,638	0,04022	4,282	-
22	02-01-028	на придбання устаткування для комп'ютерної мережі. Залишки	-	2,156	2,156	-	-	-
23	02-01-029	на автоматичну пожежну сигналізацію. Залишки	74,708	-	74,708	0,27197	29,918	-
24	02-01-030	на блискавкозахист. Залишки	9,681	-	9,681	0,01339	1,683	-
25	02-01-031	на монтаж під'ємного обладнання Форстор. Залишки	17,409	-	17,409	0,06157	7,494	-
26	02-01-032	на придбання устаткування під'ємної платформи Forstor FIL150. Залишки	-	166,283	166,283	-	-	-
----- Всього:			4162,144	240,706	4402,85	12,96660	1463,834	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	демонтаж конструкцій. Залишки	1,22341 117,798	- -	0,08243 9,311	- -	- -	1,30584 127,109	0,15670 27,2	1,46254 154,309
02-01-02	підсилення конструкцій, отвори. Залишки	0,05525 5,69	- -	0,00429 0,489	- -	- -	0,05954 6,179	0,00713 1,24	0,06667 7,419
02-01-03	реставрацію покрівлі. Залишки	0,00695 0,799	- -	0,00037 0,052	- -	- -	0,00732 0,851	0,00088 0,152	0,00820 1,003
02-01-04	реставрацію підлоги. Залишки	1,32189 139,363	- -	0,01513 1,727	- -	- -	1,33702 141,09	0,16043 27,849	1,49745 168,939
02-01-06	реставрацію дверних прорізів. Залишки	0,05365 5,705	- -	0,00218 0,299	- -	- -	0,05583 6,004	0,00669 1,163	0,06252 7,167
02-01-07	ганок №1,2 вхід в підвал, приямки, козирки. Залишки	0,14873 14,753	- -	0,00090 0,121	- -	- -	0,14963 14,874	0,01793 3,114	0,16756 17,988
02-01-09	внутрішні оздоблювальні роботи. Залишки	6,03155 650,931	- -	0,00668 0,783	- -	- -	6,03823 651,714	0,72458 125,782	6,76281 777,496
02-01-010	опалення. Залишки	0,25020 27,382	0,07840 8,741	0,00002 0,003	- -	- -	0,32862 36,126	0,03251 5,642	0,36113 41,768
02-01-011	придбання устаткування для опалення. Залишки	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-012	вентиляцію. Залишки	0,04071 4,301	- -	- -	- -	- -	0,04071 4,301	0,00428 0,742	0,04499 5,043
02-01-013	тепловий пункт. Залишки	0,01601 1,862	0,01994 2,236	0,00026 0,032	- -	- -	0,03621 4,13	0,00342 0,594	0,03963 4,724
02-01-015	водопровід та каналізацію. Залишки	0,03774 4,204	- -	0,00003 0,004	- -	- -	0,03777 4,208	0,00396 0,689	0,04173 4,897
02-01-017	демонтаж існуючого обладнання. Залишки	- -	0,22883 22,36	- -	- -	- -	0,22883 22,36	0,02051 3,559	0,24934 25,919
02-01-018	електроосвітлення. Залишки	- -	0,93367 98,329	0,00383 0,441	- -	- -	0,93750 98,77	0,08610 14,945	1,02360 113,715

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-019	силові мережі. Залишки	<u>0,00779</u> 0,743	<u>0,21359</u> 22,674	<u>0,00271</u> 0,337	- -	- -	<u>0,22409</u> 23,754	<u>0,02190</u> 3,803	<u>0,24599</u> 27,557
02-01-020	придбання устаткування для силових мереж. Залишки	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-021	автоматизацію теплопункту. Залишки	- -	<u>0,03265</u> 3,583	<u>0,00045</u> 0,057	- -	- -	<u>0,03310</u> 3,64	<u>0,00306</u> 0,533	<u>0,03616</u> 4,173
02-01-022	придбання устаткування для автоматизації теплопункту. Залишки	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	обігрів покрівлі. Залишки	- -	<u>0,40875</u> 44,263	<u>0,05559</u> 6,305	- -	- -	<u>0,46434</u> 50,568	<u>0,04479</u> 7,772	<u>0,50913</u> 58,34
02-01-024	придбання устаткування для обігріву покрівлі. Залишки	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-027	комп'ютерну мережу. Залишки	- -	<u>0,03634</u> 3,64	<u>0,00049</u> 0,056	- -	- -	<u>0,03683</u> 3,696	<u>0,00339</u> 0,586	<u>0,04022</u> 4,282
02-01-028	придбання устаткування для комп'ютерної мережі. Залишки	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-029	автоматичну пожежну сигналізацію. Залишки	- -	<u>0,24439</u> 25,396	<u>0,00455</u> 0,525	- -	- -	<u>0,24894</u> 25,921	<u>0,02303</u> 3,997	<u>0,27197</u> 29,918
02-01-030	блискавкозахист. Залишки	<u>0,00761</u> 0,879	<u>0,00166</u> 0,186	<u>0,00302</u> 0,428	- -	- -	<u>0,01229</u> 1,493	<u>0,00110</u> 0,19	<u>0,01339</u> 1,683
02-01-031	монтаж під'ємного обладнання Форстор. Залишки	- -	<u>0,03680</u> 3,793	<u>0,02026</u> 2,918	- -	- -	<u>0,05706</u> 6,711	<u>0,00451</u> 0,783	<u>0,06157</u> 7,494
02-01-032	придбання устаткування під'ємної платформи Forstor FIL150. Залишки	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>9,20149</u> 974,41	<u>2,23502</u> 235,201	<u>0,20319</u> 23,888	- -	- -	<u>11,63970</u> 1233,499	<u>1,32690</u> 230,335	<u>12,96660</u> 1463,834

Склав

О.С. Пилаєва

Перевірів

Р. В. Гаврилов

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на демонтаж конструкцій. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ

Кошторисна вартість 217,679 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,46254 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 154,309 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. 001-Тепловий вузол									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,663	<u>9768,12</u>	<u>1473,57</u>	6476	5499	<u>977</u>	<u>89,1600</u>	<u>59,11</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			8294,55	513,71	6476	5499	341	4,6028	3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					6476		341		59,11
		в тому числі:									3,05
		всього заробітна плата, грн.					5840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9901				

		Всього по розділу 1					9901				
		Розділ 2. 005,008,009,012-Вбиральня, пральня, прасувальня, сушка									
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,522	<u>11194,44</u> 11050,33	<u>144,11</u> 40,10	5843	5768	<u>75</u> 21	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>58,14</u> 0,17
3	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,4701	<u>9768,12</u> 8294,55	<u>1473,57</u> 513,71	14360	12194	<u>2166</u> 755	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>131,07</u> 6,77
4	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,07371	<u>4938,57</u> 4938,57	<u>-</u> -	364	364	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>3,95</u> -
5	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	906	839	<u>67</u> 24	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>8,85</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					21473	19165	<u>2308</u> 800		<u>202,01</u> 7,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21473	19965	11595	25,1	4356
		Всього будівельні роботи, грн.					33068				

		Всього по розділу 2					33068				
		Розділ 3. 006,010,011-Коридор									
6	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1031	<u>11194,44</u> 11050,33	<u>144,11</u> 40,10	1154	1139	<u>15</u> 4	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>11,48</u> 0,03
7	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,517	<u>9768,12</u> 8294,55	<u>1473,57</u> 513,71	5050	4288	<u>762</u> 266	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>46,1</u> 2,38
8	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,03717	<u>4938,57</u> 4938,57	<u>-</u> -	184	184	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>1,99</u> -
9	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	453	419	<u>34</u> 12	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>4,42</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 3					6841	6030	<u>811</u> 282		<u>63,99</u> 2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6841 6312 3678 7,98 1386 10519				
		----- Всього по розділу 3					10519				
		Розділ 4. 007,013,014-Ст майстерня, кладова,сходи									
10	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2313	<u>11194,44</u> 11050,33	<u>144,11</u> 40,10	2589	2556	<u>33</u> 9	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>25,76</u> 0,08
11	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,785	<u>9768,12</u> 8294,55	<u>1473,57</u> 513,71	7668	6511	<u>1157</u> 403	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>69,99</u> 3,61
12	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,05943	<u>4938,57</u> 4938,57	<u>-</u> -	293	293	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>3,19</u> -
13	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	680	629	<u>51</u> 18	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>6,64</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 4					11230	9989	<u>1241</u> 430		<u>105,58</u> 3,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11230 10419 6058 13,12 2278 17288				
		----- Всього по розділу 4					17288				
		Розділ 5. 102,103,113-Тамбур,сходи									
14	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>4938,57</u> 4938,57	<u>-</u> -	89	89	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>0,97</u> -
15	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	227	210	<u>17</u> 6	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					316	299	<u>17</u> 6		<u>3,18</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					316 305 178 0,39 67 494				
		----- Всього по розділу 5					494				
		Розділ 6. 111,128-Кабінети,ігрова,кімната відпочинку									
16	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,893	<u>2010,52</u> 1951,56	<u>58,96</u> 16,41	1795	1743	<u>52</u> 15	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>19,29</u> 0,12
17	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,65	<u>646,18</u> 646,18	-	420	420	-	<u>7,1520</u> -	<u>4,65</u> -
18	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,6692	<u>5756,02</u> 5756,02	-	3852	3852	-	<u>63,7080</u> -	<u>42,63</u> -
19	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,6692	<u>1199,13</u> 1199,13	-	802	802	-	<u>13,2720</u> -	<u>8,88</u> -
20	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>4938,57</u> 4938,57	-	89	89	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,97</u> -
21	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	227	210	<u>17</u> 6	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
22	KB15-76-2 H2=1,15x0,8	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	100м2	0,6459	<u>1957,36</u> 1957,36	-	1264	1264	-	<u>18,5251</u> -	<u>11,97</u> -
23	KB15-76-1 H2=1,15x0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,6459	<u>14284,36</u> 14284,36	-	9226	9226	-	<u>135,1917</u> -	<u>87,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17675	17606	<u>69</u> 21		<u>177,92</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					17675 17627 10019 21,39 3709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27694				

		Всього по розділу 6					27694				
		Розділ 7. 105-Електрощитова									
24	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0392	<u>2010,52</u> 1951,56	<u>58,96</u> 16,41	79	77	<u>2</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>0,85</u> 0,01
25	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,0811	<u>646,18</u> 646,18	-	52	52	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,58</u> -
26	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0392	<u>5756,02</u> 5756,02	-	226	226	-	<u>63,7080</u> -	<u>2,5</u> -
27	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,0392	<u>1199,13</u> 1199,13	-	47	47	-	<u>13,2720</u> -	<u>0,52</u> -
28	KБ15-76-2 H2= 0,8x1,15	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	100м2	0,033	<u>1957,36</u> 1957,36	-	65	65	-	<u>18,5251</u> -	<u>0,61</u> -
29	KБ15-76-1 H2= 0,7x1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,033	<u>14284,36</u> 14284,36	-	471	471	-	<u>135,1917</u> -	<u>4,46</u> -
		Разом прями витрати по розділу 7					940	938	<u>2</u> 1		<u>9,52</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					940 939 534 1,14 199				
		Всього будівельні роботи, грн.					1474				

		Всього по розділу 7					1474				
		Розділ 8. 112,117,(120,121,122,126)- Музична зала,кабінети,ігрова та навчальна кімнати,									
30	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1433	<u>2010,52</u> 1951,56	<u>58,96</u> 16,41	288	280	<u>8</u> 2	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>3,1</u> 0,02
31	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1331	<u>646,18</u> 646,18	-	86	86	-	<u>7,1520</u> -	<u>0,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0633	<u>5756,02</u>	-	364	364	-	<u>63,7080</u>	<u>4,03</u>
					5756,02	-			-	-	-
33	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,0633	<u>1199,13</u>	-	76	76	-	<u>13,2720</u>	<u>0,84</u>
					1199,13	-			-	-	-
34	KP7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,1433	<u>1735,13</u>	<u>58,96</u>	249	240	<u>9</u>	<u>18,5520</u>	<u>2,66</u>
					1676,17	16,41			2	0,1361	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					1063	1046	<u>17</u>		<u>11,58</u>
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1063	1050			
							629				
							1,38				
							243				
							1692				
		Всього по розділу 8					1692				
		Розділ 9. 119,123,124,125-Санвузли, кладова									
35	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,005	<u>11194,44</u>	<u>144,11</u>	56	55	<u>1</u>	<u>111,3720</u>	<u>0,56</u>
					11050,33	40,10			-	0,3326	-
36	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,05481	<u>4938,57</u>	-	271	271	-	<u>53,6160</u>	<u>2,94</u>
					4938,57	-			-	-	-
37	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>22654,49</u>	<u>1682,77</u>	680	629	<u>51</u>	<u>221,2440</u>	<u>6,64</u>
					20971,72	589,97			18	4,8265	0,14
		Разом прямі витрати по розділу 9					1007	955	<u>52</u>		<u>10,14</u>
									18		0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1007	973			
							567				
							1,23				
							214				
							1574				
		Всього по розділу 9					1574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. кім.201,202,211-Сходи, коридор,горище									
38	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,01953	<u>4938,57</u> 4938,57	-	96	96	-	<u>53,6160</u>	<u>1,05</u>
39	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	227	210	<u>17</u> 6	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
40	KP6-2-2	Знімання засткленних віконних рам	100 м2	0,0077	<u>6605,94</u> 6349,86	<u>256,08</u> 226,06	51	49	<u>2</u> 2	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>0,53</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 10					374	355	<u>19</u> 8		<u>3,79</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					374	363	213	0,46	80
		Всього по розділу 10					587				
		Розділ 11. (203,204,205,206,208,209,212), 213,216-Кабінети,навч.ігрові кімнати, роздягальні									
41	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,599	<u>2010,52</u> 1951,56	<u>58,96</u> 16,41	3215	3121	<u>94</u> 26	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>34,54</u> 0,22
42	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,0806	<u>646,18</u> 646,18	-	698	698	-	<u>7,1520</u>	<u>7,73</u>
43	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,599	<u>5756,02</u> 5756,02	-	9204	9204	-	<u>63,7080</u>	<u>101,87</u>
44	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,599	<u>1199,13</u> 1199,13	-	1917	1917	-	<u>13,2720</u>	<u>21,22</u>
45	KB15-76-2 H2= 0,8x1,15	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	100м2	0,7049	<u>1957,36</u> 1957,36	-	1380	1380	-	<u>18,5251</u>	<u>13,06</u>
46	KB15-76-1 H2=0,7x1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,5033	<u>14284,36</u> 14284,36	-	7189	7189	-	<u>135,1917</u>	<u>68,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					23603	23509	<u>94</u> 26		<u>246,46</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					23603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23535 13673 29,61 5138 37276				
		Всього по розділу 11					37276				
		Розділ 12. 207,210,214,215-Санвузли, кладова									
		Разом прямі витрати по розділу 12					-	-	-	-	-
		Всього по розділу 12					-				
		Розділ 13. Альтанка									
47	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,41	<u>20470,08</u> 11676,61	<u>8793,47</u> 3018,14	49333	28141	<u>21192</u> 7274	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>283,62</u> 64,27
48	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,37	<u>5045,27</u> 4925,52	<u>119,75</u> 109,80	1867	1822	<u>45</u> 41	<u>54,5160</u> 1,0526	<u>20,17</u> 0,39
49	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,37	<u>3107,95</u> 3043,90	<u>64,05</u> 58,73	1150	1126	<u>24</u> 22	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>11,88</u> 0,21
50	КР8-2-5	Розбирання покриттів покрівлі з дощок врозбіг	100м2	0,37	<u>2834,62</u> 2744,11	<u>90,51</u> 82,99	1049	1015	<u>34</u> 31	<u>30,3720</u> 0,7956	<u>11,24</u> 0,29
51	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>4938,57</u> 4938,57	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>1,01</u> -
52	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	227	210	<u>17</u> 6	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 13					53719	32407	<u>21312</u> 7374		<u>330,13</u> 65,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53719 39781 22393 47,44 8235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					76112				

		Всього по розділу 13					76112				
		Разом прямі витрати по кошторису					144717	117798	<u>26919</u>		<u>1223,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					144717		9311		82,43
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					127109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72962				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27200				
		Всього будівельні роботи, грн.					217679				

		Всього по кошторису					217679				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1462,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					154309				

Склав _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на демонтаж конструкцій. Залишки**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1223,41	96,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	82,43	112,92			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	156,7	173,59			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1462,54				
Середній розряд робіт			розряд	2,7				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	46,57856	372,84			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,6206	428,84			
8	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,39083	602,81			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,40441	145,17			
10	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,53173	545,88			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	37,79844	6,38			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,87468	116,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ270-131	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u> Перфоратор пневматичний	маш. год	17,5602312				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на підсилення конструкцій,отвори. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ

Кошторисна вартість 15,726 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06667 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,419 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Розділ 1. Підсилення конструкцій											
		Підсилення підвального перекриття балками											
1	КР3-14-2	Підсилення перекриття балкою Б-1	1 т	0,125	<u>28181,62</u>	<u>1120,34</u>	3523	3308	<u>140</u>	<u>244,6680</u>	<u>30,58</u>		
					26465,74	318,81			40	2,2464	0,28		
2	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,109	<u>38562,45</u>	-	4203	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	С111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,018	<u>43768,20</u>	-	788	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
		Разом прями витрати по розділу 1					8514	3308	<u>140</u>		<u>30,58</u>		
									40		0,28		
		Разом будівельні роботи, грн.					8514						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5066 3348 1805 3,7 643 10319					
		----- Всього по розділу 1					10319					
		Розділ 2. Отвори Отвори підвалу -----										
4	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,86	<u>2764,09</u> 1238,52	<u>1525,57</u> 521,77	2377 1285	1065 1185	<u>1312</u> 449	<u>12,7080</u> 4,6681	<u>10,93</u> 4,01	
5	KP1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,013	<u>98865,96</u> 91183,96	- -	1285 132	1185 132	- -	<u>944,5200</u> -	<u>12,28</u> -	
6	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,007	<u>18800,03</u> 18800,03	- -	132 -	132 -	- -	<u>208,0800</u> -	<u>1,46</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					3794	2382	<u>1312</u> 449		<u>24,67</u> 4,01	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3794 100 2831 1613 3,43 597 5407					
		----- Всього по розділу 2					5407					
		Разом прямі витрати по кошторису					12308	5690	<u>1452</u> 489		<u>55,25</u> 4,29	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12308 5166 6179					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3418 7,13 1240 15726					
		----- Всього по кошторису					15726					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					66,67 7419					

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на підсилення конструкцій,отвори. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	55,25	103,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,29	113,74			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	7,13	173,96			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	66,67				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,72448	372,84			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,66816	428,84			
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,18	700,54			
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,72448	6,38			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,153	40,69			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
11	+С111-1841	Сталь швелерна	т	0,109	38562,45	38000,00	275,38	287,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,018	43768,20	43167,00	275,38	325,82
13	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0221	3067,60	2774,93	232,52	60,15
14	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000875	42011,99	40663,51	524,72	823,76
15	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,01105	2753,72	2429,09	270,64	53,99
16	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00025	114084,98	113541,35	543,63	-
17	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000875	95358,89	95000,00	358,89	-
18	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000065	25283,88	24979,64	304,24	-
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01538	53,11	43,30	8,77	1,04

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на реставрацію покрівлі. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ 24-36

Кошторисна вартість 6,133 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,003 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Драбина									
1	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,057	<u>12230,33</u>	<u>4546,82</u>	697	412	<u>259</u>	<u>57,6000</u>	<u>3,28</u>
					7232,83	919,53			52	6,4338	0,37
2	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,057	<u>79561,60</u>	-	4535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,025	<u>18367,93</u>	<u>1,74</u>	459	387	-	<u>146,6400</u>	<u>3,67</u>
		Металеві двері			15493,98	1,54			-	0,0133	-
		Разом прямі витрати по кошторису					5691	799	<u>259</u>		<u>6,95</u>
									52		0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5691 4633 851 442 0,88 152 6133				
		----- Всього по кошторису					6133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8,2 1003				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на реставрацію покрівлі. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6,95	115,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,37	142,90			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,88	173,18			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	8,2				
Середній розряд робіт			розряд	4,2				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,24966	700,54			
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,24419	345,11			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0003	145,17			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,228456				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,057	79561,60	78599,91	369,42	592,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,00061	104602,74	104078,02	524,72	-
12	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000342	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
13	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000675	114084,98	113541,35	543,63	-
14	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000171	95358,89	95000,00	358,89	-
15	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,02736	11,88	5,79	5,86	0,23
16	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000005	41188,23	40663,51	524,72	-
17	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00257	53,11	43,30	8,77	1,04
18	С111-1608	Дрантя	кг	0,0075	12,11	11,10	0,77	0,24

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на реставрацію підлоги. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:

креслення (специфікації) № арк.АБ 14-16

Кошторисна вартість

945,450 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,49745 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

168,939 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Підлога з керам.плитки в приміщеннях 001-014;119;123;124									
1	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,7401	9784,97	581,84	7242	804	431	11,1480	8,25
					1086,48	173,63			129	1,5131	1,12
2	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (бетон кл.С 8/10)	м3	0,7401	1074,46	-	795	566	-	7,7040	5,7
					764,39	-			-	-	-
3	KP8-31-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	100м2	0,7401	910,90	13,92	674	601	10	8,5680	6,34
					812,16	12,77			9	0,1224	0,09
4	C111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	85,1115	41,00	-	3490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирола	100м2	0,7401	<u>4759,51</u> 4719,44	<u>40,07</u> 35,37	3523	3493	<u>30</u> 26	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>33,48</u> 0,23
6	C114-97 варіант 1	Плити із екструдованого пінополістиролу, "Піноплекс 35" у=35кг/м3	м3	3,77451	<u>2661,80</u> -	-	10047	-	-	-	-
7	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,578	<u>8680,43</u> 8494,03	<u>186,40</u> 164,54	5017	4910	<u>107</u> 95	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>49,48</u> 0,82
8	KP7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,9208	<u>305,96</u> 257,18	<u>48,78</u> 43,06	1812	1523	<u>289</u> 255	<u>2,5920</u> 0,3730	<u>15,35</u> 2,21
9	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7401	<u>2339,92</u> 2119,13	<u>102,17</u> 90,19	1732	1568	<u>76</u> 67	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>16,55</u> 0,58
10	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,12	<u>43008,97</u> -	-	5161	-	-	-	-
11	KB11-29-2 H2=1, 15;H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2495	<u>22270,93</u> 21411,17	<u>72,12</u> 63,66	27828	26753	<u>90</u> 80	<u>197,9400</u> 0,5514	<u>247,33</u> 0,69
12	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	127,449	<u>626,27</u> -	-	79817	-	-	-	-
13	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	649,74	<u>13,40</u> -	-	8707	-	-	-	-
14	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	56,7273	<u>51,75</u> -	-	2936	-	-	-	-
15	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CD 32	кг	0,63	<u>40,72</u> -	-	26	-	-	-	-
16	& C111-2-5-3	Хрестики для плитки	шт	902	<u>0,08</u> -	-	72	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							158879	40218	<u>1033</u> 661		<u>382,48</u> 5,74
Разом будівельні роботи, грн.							158879				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							117628				
всього заробітна плата, грн.							40879				
Загальновиробничі витрати, грн.							22412				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8087				
Всього будівельні роботи, грн.							181291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						181291				
		Розділ 2. Підлога з керам.плитки в приміщеннях 101,102,201,202,-22,14м2 , сходи-29,84м2										
17	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2214	<u>8680,43</u> 8494,03	<u>186,40</u> 164,54	1922	1881	<u>41</u> 36	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>18,95</u> 0,32	
18	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5198	<u>25482,61</u> 24622,85	<u>72,12</u> 63,66	13246	12799	<u>37</u> 33	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>118,32</u> 0,29	
19	КБ15-26-2 Н2=1, 15;Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 10 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,7	<u>1311,32</u> 1289,73	<u>2,00</u> 1,77	6163	6062	<u>9</u> 8	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>56,04</u> 0,07	
20	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	57,9076	<u>626,27</u> -	-	36266	-	-	-	-	
21	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	272, 99896	<u>13,40</u> -	-	3658	-	-	-	-	
22	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,59892	<u>51,75</u> -	-	1221	-	-	-	-	
23	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CD 32	кг	0,5	<u>40,72</u> -	-	20	-	-	-	-	
24	& С111-2-5-3	Хрестики для плитки	шт	375	<u>0,08</u> -	-	30	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						62526	20742	<u>87</u> 77		<u>193,31</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.						62526				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						41697				
		всього заробітна плата, грн.						20819				
		Загальновиробничі витрати, грн.						11292				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						23,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4041				
		Всього будівельні роботи, грн.						73818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						73818				
		Розділ 3. Підлога з лінолеума комерційного в приміщ.117,120-122,126.										
25	КБ11-39-3 К=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заворотом на стіну 10см	100м2	1,4462	<u>10472,72</u> 10456,69	<u>16,03</u> 14,15	15146	15122	<u>24</u> 20	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>139,8</u> 0,18	
26	С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний,гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	147,5124	<u>715,49</u> -	- -	105544	-	- -	- -	- -	
27	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	116	<u>170,43</u> -	- -	19770	-	- -	- -	- -	
28	С1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	29,50248	<u>163,70</u> -	- -	4830	-	- -	- -	- -	
29	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	44,25372	<u>275,90</u> -	- -	12210	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						157500	15122	<u>24</u> 20	<u>139,8</u> 0,18	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						157500 142354 15142 8176 16,8 2916 165676				

		Всього по розділу 3						165676				
		Розділ 4. Підлога з лінолеума комерційного в приміщ.105,104,106,108, 112,115,116,118,111;128 ПЛОЩА ПІДЛОГИ:3,92+66,29+122,23										
30	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7,021	<u>1739,76</u> 545,31	<u>235,20</u> 74,73	12215	3829	<u>1651</u> 525	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>38,59</u> 4,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (бетон кл.С8/10)	м3	7,021	<u>1074,46</u> 764,39	-	7544	5367	-	<u>7,7040</u>	<u>54,09</u>
32	КР8-31-1	Улаштування гідроізоляційної плівки	100м2	0,7021	<u>812,16</u> 812,16	-	570	570	-	<u>8,5680</u>	<u>6,02</u>
33	С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	80,7415	<u>41,00</u>	-	3310	-	-	-	-
34	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирола	100м2	0,7021	<u>4759,51</u> 4719,44	<u>40,07</u> 35,37	3342	3314	<u>28</u> 25	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>31,76</u> 0,22
35	С114-97 варіант 1	Плити із екструдованого пінополістиролу, "Піноплекс 35" у=35кг/м3	м3	3,58071	<u>2661,80</u>	-	9531	-	-	-	-
36	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2727	<u>8680,43</u> 8494,03	<u>186,40</u> 164,54	2367	2316	<u>51</u> 45	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>23,35</u> 0,39
37	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6681	<u>7838,64</u> 7652,24	<u>186,40</u> 164,54	5237	5112	<u>125</u> 110	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>51,53</u> 0,95
38	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,0908	<u>305,96</u> 257,18	<u>48,78</u> 43,06	334	281	<u>53</u> 47	<u>2,5920</u> 0,3730	<u>2,83</u> 0,41
39	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7021	<u>2339,92</u> 2119,13	<u>102,17</u> 90,19	1643	1488	<u>72</u> 63	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>15,7</u> 0,55
40	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,077	<u>43008,97</u>	-	3312	-	-	-	-
41	КБ11-39-3 К=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,9244	<u>16584,34</u> 10456,69	<u>16,03</u> 14,15	31915	20123	<u>31</u> 27	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>186,03</u> 0,24
42	С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний,гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	196,2888	<u>715,49</u>	-	140443	-	-	-	-
43	С1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	39,25776	<u>163,70</u>	-	6426	-	-	-	-
44	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	58,88664	<u>275,90</u>	-	16247	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							244436	42400	<u>2011</u> 842		<u>409,9</u> 7,43
Разом будівельні роботи, грн.							244436				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							200025				
всього заробітна плата, грн.							43242				
Загальновиробничі витрати, грн.							23926				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					268362				

		Всього по розділу 4					268362				
		Розділ 5. Підлога з лінолеума комерційного в приміщ.203-206,208									
45	KP7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих в два шари	100м2	1,6125	<u>2566,37</u> 2493,20	<u>73,17</u> 64,59	4138	4020	<u>118</u> 104	<u>25,1280</u> 0,5594	<u>40,52</u> 0,9
46	C111-851 варіант 1	Плити OSB 10	м2	328,95	<u>234,97</u> -	-	77293	-	-	-	-
47	KB11-39-3 K=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,6125	<u>16584,34</u> 10456,69	<u>16,03</u> 14,15	26742	16861	<u>26</u> 23	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>155,88</u> 0,2
48	C111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний,гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	164,475	<u>715,49</u> -	-	117680	-	-	-	-
49	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	32,895	<u>163,70</u> -	-	5385	-	-	-	-
50	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	49,3425	<u>275,90</u> -	-	13614	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					244852	20881	<u>144</u> 127		<u>196,4</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244852 223827 21008 11451 23,7 4114 256303				

		Всього по розділу 5					256303				
		Разом прямі витрати по кошторису					868193	139363	<u>3299</u> 1727		<u>1321,89</u> 15,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					868193 725531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					141090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77257				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27849				
		Всього будівельні роботи, грн.					945450				

		Всього по кошторису					945450				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1497,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					168939				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на реставрацію підлоги. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1321,89	105,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,13	114,41			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	160,43	173,60			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1497,45				
Середній розряд робіт			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,31006	145,17			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,94882	372,84			
8	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,01102	545,88			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,63945	428,71			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,15986	584,96			
11	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,13322	472,67			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,08881	116,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний,гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	508,2762	715,49	700,00	1,46	14,03
14	+С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	185,3566	626,27	600,00	13,99	12,28
15	+С111-851 варіант 1	Плити OSB 10	м2	328,95	234,97	230,00	0,36	4,61
16	+С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	152,48286	275,90	270,00	0,49	5,41
17	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	242,83323	170,43	170,37	0,06	-
18	+С114-97 варіант 1	Плити із екструдованого пінополістиролу, "Піноплекс 35" у=35кг/м3	м3	7,35522	2661,80	2650,00	11,80	-
19	+С1550-46	Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777	кг	101,65524	163,70	160,00	0,49	3,21
20	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	922,73896	13,40	12,64	0,50	0,26
21	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,269461	856,47	350,00	489,68	16,79
22	+С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,197	43008,97	42733,59	275,38	-
23	+С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	165,853	41,00	40,00	0,20	0,80
24	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	3,77451	1591,50	950,00	610,29	31,21
25	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	80,32622	51,75	51,25	0,50	-
26	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	36,326	32,21	31,45	0,76	-
27	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,28798	137,92	137,79	0,13	-
28	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0155222	18917,11	18382,94	534,17	-
29	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,030286	5648,35	5620,81	27,54	-
30	+&С111-2-5-3	Хрестики для плитки	шт	1277	0,08	0,08	-	-
31	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,00222	28272,97	27366,00	352,60	554,37
32	+С112-138	Дошки необрізнi з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,007761	6732,52	6500,00	232,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CD 32	кг	1,13	40,72	39,40	0,52	0,80

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на реставрацію дверних прорізів. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ 20-22

Кошторисна вартість 113,967 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,167 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Перший,другий поверх									
1	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,08	<u>27377,50</u> 26713,20	<u>475,58</u> 419,82	2190	2137	<u>38</u> 34	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>18,25</u> 0,29
2	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,00898	<u>20272,76</u> 13681,64	<u>344,92</u> 304,48	182	123	<u>3</u> 3	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>1,24</u> 0,02
3	КР6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,1273	<u>12789,44</u> 12489,81	<u>299,63</u> 264,50	1628	1590	<u>38</u> 34	<u>125,8800</u> 2,2910	<u>16,02</u> 0,29
4	КБ10-40-1 К=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,2766	<u>990,95</u> 970,61	<u>-</u> -	274	268	<u>-</u> -	<u>10,2396</u> -	<u>2,83</u> -
5	С123-358 варіант 1	Лиштва	м	30,9792	<u>161,03</u> -	<u>-</u> -	4989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	С123-198 варіант 2	Блоки дверні з МДФ індивідуального виготовлення	м2	13,628	<u>3486,83</u>	-	47519	-	-	-	-	
7	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних Вітраж ВТ1 =====	комплект	8	<u>680,15</u>	-	5441	-	-	-	-	
8	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1291	<u>13776,49</u> <u>7863,20</u>	<u>5862,28</u> <u>1767,50</u>	1779	1015	<u>757</u> <u>228</u>	<u>71,8560</u> <u>12,2760</u>	<u>9,28</u> <u>1,58</u>	
9	С126-1288 варіант 1	Вітраж з металопластика з вхідними дверима	м2	12,91	<u>3528,53</u>	-	45553	-	-	-	-	
10	С1546-15 варіант 1	Піна монтажна	л	1,72	<u>323,03</u>	-	556	-	-	-	-	
11	С1545-43 варіант 14	Дюбель-шурупи мм	100шт	0,34	<u>71,83</u>	-	24	-	-	-	-	
12	КР20-29-1	Прорізання плитки стін	10м	1,5	<u>386,91</u> <u>381,06</u>	-	580	572	-	<u>4,0200</u>	<u>6,03</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							110715	5705	<u>836</u> <u>299</u>		<u>53,65</u> <u>2,18</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							110715					
Всього по розділу 1							113967					
Разом прямі витрати по кошторису							110715	5705	<u>836</u> <u>299</u>		<u>53,65</u> <u>2,18</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							110715					
							104174					
							6004					
							3252					
							6,69					
							1163					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					113967				

		Всього по кошторису					113967				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					62,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7167				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на реставрацію дверних прорізів. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	53,65	106,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,18	136,09			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,69	173,87			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	62,52				
Середній розряд робіт			розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,05655	716,31			
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,54616	145,17			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,23				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,1727616				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	+С123-198 варіант 2	Блоки дверні з МДФ індивідуального виготовлення	м2	13,628	3486,83	3400,00	18,46	68,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С126-1288 варіант 1	Вітраж з металопластика з вхідними дверима	м2	12,91	3528,53	3500,00	2,26	26,27
12	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплект	8	680,15	666,59	0,22	13,34
13	+С123-358 варіант 1	Лиштва	м	30,9792	161,03	157,68	0,19	3,16
14	+С1546-15 варіант 1	Піна монтажна	л	1,72	323,03	316,10	0,60	6,33
15	С111-1708-1	Ключа	кг	0,64836	50,90	49,38	0,52	1,00
16	+С1545-43 варіант 14	Дюбель-шурупи мм	100шт	0,34	71,83	70,00	0,42	1,41
17	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,51276	39,14	38,03	0,34	0,77
18	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000304	49663,47	48337,08	352,60	973,79
19	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001964	28647,43	27733,12	352,60	561,71
20	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001051	2822,72	2289,92	477,45	55,35
21	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000001	25283,88	24979,64	304,24	-
22	С142-10-2	Вода	м3	0,00065	42,10	42,10	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
23	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,1092	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на ганок №1,2 вхід в підвал,прямки,козирки. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ 8-11

Кошторисна вартість 45,660 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16756 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,988 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Розділ 1. Ганок №1											
1	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,015	<u>22303,70</u> 21411,17	<u>62,71</u> 55,36	335	321	<u>1</u> 1	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>2,97</u> 0,01		
2	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,58	<u>698,84</u> 689,26	<u>1,74</u> 1,54	1104	1089	<u>3</u> 2	<u>6,3720</u> 0,0133	<u>10,07</u> 0,02		
3	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	3,1416	<u>626,27</u> -	- -	1967	-	- -	- -	- -		
4	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,016	<u>13,40</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,39832	51,75	-	72	-	-	-	-		
6	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CD 32	кг	0,12956	40,72	-	5	-	-	-	-		
7	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит)	100шт	0,06	25889,09 18936,39	-	1553	1136	-	179,2200	10,75		
8	К589421-1362 варіант 1 С1413-2548	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238-1 вип.3 марки ПП6.5(Ф69) Відпускна ціна: 247,23х0,28	шт	6	80,92	-	486	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 1							5737	2546	4 3		23,79 0,03		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							5737	3187	2549	1385	2,86	496	7122
Всього по розділу 1							7122						
Розділ 2. Вхід до підвального приміщення №1													
9	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,041	19518,15 13367,18	5055,21 909,24	800	548	207 37	106,4520 6,3809	4,36 0,26		
10	С121-784	Металеві вироби	т	0,041	56207,62	-	2305	-	-	-	-		
11	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,3	34,03 30,36	-	44	39	-	0,3360	0,44		
12	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0,013	2192,72 539,37	87,07 6,75	29	7	1	4,2360 0,0602	0,06		
13	КБ13-26-12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,026	1963,46 351,09	56,42 5,48	51	9	1	2,7960 0,0490	0,07		
14	КР8-24-1	Улаштування крокв з бруса	м3	0,12	17113,44 4781,61	71,02 65,12	2054	574	9 8	48,1920 0,6242	5,78 0,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,126	<u>16120,93</u> 3585,50	<u>71,02</u> 65,12	2031	452	<u>9</u> 8	<u>37,1400</u> 0,6242	<u>4,68</u> 0,08	
16	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,126	<u>10064,64</u> 10016,57	<u>22,28</u> 20,43	1268	1262	<u>3</u> 3	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>11,94</u> 0,02	
17	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,0708	<u>2834,47</u> 2789,19	<u>19,49</u> 17,88	201	197	<u>1</u> 1	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>1,94</u> 0,01	
18	С188888-19 варіант 1	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	16,17	<u>465,49</u> -	-	7527	-	-	-	-	
19	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,03	<u>7804,59</u> 7634,71	<u>36,20</u> 33,20	234	229	<u>1</u> 1	<u>69,7680</u> 0,3182	<u>2,09</u> 0,01	
20	С126-1256 варіант 3	Жолоб довж.6м	шт	1	<u>265,61</u> -	-	266	-	-	-	-	
21	С126-1265 варіант 1	Тримач жолоба 119	шт	2	<u>84,06</u> -	-	168	-	-	-	-	
22	С126-1267 варіант 1	Металевий кронштейн	шт	2	<u>60,69</u> -	-	121	-	-	-	-	
23	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,34	<u>18800,03</u> 18800,03	-	6392	6392	-	<u>208,0800</u> -	<u>70,75</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 2							23491	9709	<u>232</u> 58		<u>102,11</u> 0,45	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							23491					29172
Всього по розділу 2							29172					
Розділ 3. Прямки (4шт.)												
24	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,016	<u>76486,44</u> 29288,95	<u>352,42</u> 106,26	1224	469	<u>6</u> 2	<u>277,2000</u> 0,7380	<u>4,44</u> 0,01	
25	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,6	<u>34,03</u> 30,36	-	259	231	-	<u>0,3360</u> -	<u>2,55</u> -	
26	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,038	<u>2192,72</u> 539,37	<u>87,07</u> 6,75	83	20	<u>3</u> -	<u>4,2360</u> 0,0602	<u>0,16</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
27	КБ13-26-12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,076	<u>1963,46</u> 351,09	<u>56,42</u> 5,48	149	27	<u>4</u> -	<u>2,7960</u> 0,0490	<u>0,21</u> -				
28	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,08	<u>10064,64</u> 10016,57	<u>22,28</u> 20,43	805	801	<u>2</u> 2	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>7,58</u> 0,02				
29	С188888-19 варіант 1	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	8,8	<u>465,49</u> -	<u>-</u> -	4096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -				
Разом прямі витрати по розділу 3							6616	1548	<u>15</u> 4		<u>14,94</u> 0,03				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6616			5053	1552	857	1,78	309	7473
Всього по розділу 3							7473								
Розділ 4. Козирки															
Козирок К-2 =====															
30	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>1075,18</u> 1056,10	<u>-</u> -	43	42	<u>-</u> -	<u>10,6440</u> -	<u>0,43</u> -				
31	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0612	<u>19518,15</u> 13367,18	<u>5055,21</u> 909,24	1195	818	<u>309</u> 56	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>6,51</u> 0,39				
32	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,5	<u>34,03</u> 30,36	<u>-</u> -	85	76	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>0,84</u> -				
33	КБ13-16-1 К=1,15 Вказ.до РН п.4.4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	100м2	0,01	<u>2286,69</u> 620,28	<u>100,13</u> 7,76	23	6	<u>1</u> -	<u>4,8714</u> 0,0693	<u>0,05</u> -				
34	КБ13-26-12 К=2до об'єму; К=1, 15 Вказ.до РН п.4.4	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,02	<u>2024,60</u> 403,76	<u>64,89</u> 6,31	40	8	<u>1</u> -	<u>3,2154</u> 0,0563	<u>0,06</u> -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1386	950	<u>311</u> 56		<u>7,89</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125				
		всього заробітна плата, грн.					1006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					507				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173				
		Всього будівельні роботи, грн.					1893				

		Всього по розділу 4					1893				
		Разом прямі витрати по кошторису					37230	14753	<u>562</u> 121		<u>148,73</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					37230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21915				
		всього заробітна плата, грн.					14874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8430				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3114				
		Всього будівельні роботи, грн.					45660				

		Всього по кошторису					45660				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					167,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17988				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

на ганок №1,2 вхід в підвал,приямки,козирки. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	148,73	99,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,9	132,39			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	17,93	173,68			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	167,56				
Середній розряд робіт			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,43782	700,54			
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,60829	345,11			
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,21136	116,04			
9	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,1815	54,34			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00787	716,31			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02544	145,17			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0045	584,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,36768				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,21108				
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,28404				
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4096176				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
17	+С188888-19 варіант 1	Оцинкований лист з полімерним покриттям	м2	24,97	465,49	455,00	1,36	9,13
18	С121-784	Металеві вироби	т	0,041	56207,62	55416,05	373,15	418,42
19	+С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	3,1416	626,27	600,00	13,99	12,28
20	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,1512	7232,23	6857,90	232,52	141,81
21	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,1068	9229,38	8815,89	232,52	180,97
22	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,016	46588,93	45400,04	275,38	913,51
23	К589421-1362 варіант 1	Плити парпетні для громадських будівель серія 1.238-1 вип.3 марки ПП6.5(Ф69)	шт	6	80,92	69,22	10,11	1,59
24	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0756	5898,17	5550,00	232,52	115,65
25	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,198	2106,88	1313,39	752,18	41,31
26	+С126-1256 варіант 3	Жолоб довж.6м	шт	1	265,61	262,71	0,92	1,98
27	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,016	13,40	12,64	0,50	0,26
28	+С126-1265 варіант 1	Тримач жолоба 119	шт	2	84,06	82,85	0,58	0,63
29	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00456	32446,03	31457,23	352,60	636,20
30	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,002318	61896,94	60087,64	595,63	1213,67
31	С1113-292	Паста антисептична	т	0,001176	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
32	+С112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0192	6824,86	6458,52	232,52	133,82
33	+С126-1267 варіант 1	Металевий кронштейн	шт	2	60,69	60,15	0,09	0,45
34	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0014308	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
35	С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0008662	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
36	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,39832	51,75	51,25	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головою 5,0х120 мм	т	0,00162	41139,25	39980,00	352,60	806,65
38	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0013237	47488,52	45961,74	595,63	931,15
39	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,114	223,40	223,35	0,05	-
40	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,616	32,21	31,45	0,76	-
41	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000741	22099,25	21131,76	534,17	433,32
42	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,4056	39,14	38,03	0,34	0,77
43	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0001329	95358,89	95000,00	358,89	-
44	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000526	22822,89	22100,00	275,38	447,51
45	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000277	25789,56	24979,64	304,24	505,68
46	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CD 32	кг	0,12956	40,72	39,40	0,52	0,80
47	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,02887	137,92	137,79	0,13	-
48	С112-70	Дошки необрізнi з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00096	3409,33	3109,96	232,52	66,85
49	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000114	25789,56	24979,64	304,24	505,68
50	С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,03	35,68	34,70	0,28	0,70
51	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000032	25789,56	24979,64	304,24	505,68
52	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01124	53,11	43,30	8,77	1,04
53	С142-10-2	Вода	м3	0,00377	42,10	42,10	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
54	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3283	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на внутрішні оздоблювальні роботи. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ-23

Кошторисна вартість 1725,115 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,76281 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 777,496 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Стеля підвального приміщення =====									
1	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,2761	<u>4044,07</u>	-	5161	5161	-	<u>44,7600</u>	<u>57,12</u>
					4044,07	-			-	-	-
2	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	1,2761	<u>4830,61</u>	<u>3,48</u>	6164	6067	<u>4</u>	<u>47,9160</u>	<u>61,15</u>
					4754,23	3,08			4	0,0266	0,03
3	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,2761	<u>15293,84</u>	<u>8,01</u>	19516	18685	<u>10</u>	<u>138,5796</u>	<u>176,84</u>
					14642,32	7,07			9	0,0613	0,08
4	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,2761	<u>3326,55</u>	<u>6,01</u>	4245	4237	<u>8</u>	<u>29,6424</u>	<u>37,83</u>
					3320,54	5,31			7	0,0460	0,06
5	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	459,396	<u>11,51</u>	-	5288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2761	<u>6433,22</u> 6255,92	<u>1,74</u> 1,54	8209	7983	<u>2</u> 2	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>75,56</u> 0,02
7	С111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна Ремонт дверних та віконних укосів підвалу =====	л	25,522	<u>184,32</u> -	- -	4704	-	- -	- -	- -
8	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,3417	<u>68421,48</u> 57976,01	<u>1620,61</u> 792,53	23380	19810	<u>554</u> 271	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>181,03</u> 2,28
9	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	0,2596	<u>16100,59</u> 11250,25	<u>1,74</u> 1,54	4180	2921	- -	<u>106,4760</u> 0,0133	<u>27,64</u> -
10	КР12-41-9	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці Підвісна стеля типу "Armstrong" в кімн.121, 122,126,128,111,120,202,203,204,205,206, 123,125,119 =====	100м2	0,0821	<u>18978,70</u> 13460,24	<u>1,74</u> 1,54	1558	1105	- -	<u>127,3920</u> 0,0133	<u>10,46</u> -
11	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,8941	<u>20412,23</u> 20406,22	<u>6,01</u> 5,31	38663	38651	<u>12</u> 10	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>365,81</u> 0,09
12	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,2001	<u>2456,73</u> 2446,71	<u>10,02</u> 8,84	5405	5383	<u>22</u> 19	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>50,95</u> 0,17
13	С111-762 варіант 1	Плити стельові типу ALPINA 600x600	м2	231,0105	<u>251,59</u> -	- -	58120	-	- -	- -	- -
14	С126-1301 варіант 2	Профілі металеві основні довж 3,7м	м	179,9395	<u>29,09</u> -	- -	5234	-	- -	- -	- -
15	С126-1302 варіант 2	Профілі металеві поперечні довж.1,2м	м	359,879	<u>29,21</u> -	- -	10512	-	- -	- -	- -
16	С126-1303 варіант 1	Профілі металеві поперечні довж.0,6м	м	179,9395	<u>29,43</u> -	- -	5296	-	- -	- -	- -
17	С126-1303 варіант 2	Кутік металевий пристінний	м	204,5628	<u>29,43</u> -	- -	6020	-	- -	- -	- -
18	С1545-43 варіант 6	Дюбелі 6x40мм	100шт	5,63	<u>36,13</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
19	С126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	152	<u>3,93</u> -	- -	597	-	- -	- -	- -
20	С126-1280 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	152	<u>5,26</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підвісна стеля з гіпсокартону на сходах 101, 102,201,202,110 =====									
21	КБ15-64-1 К=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,223	<u>25878,69</u>	<u>98,16</u>	5771	5749	<u>22</u>	<u>226,7616</u>	<u>50,57</u>
					25780,53	86,66			19	0,7506	0,17
22	КБ15-66-1 К=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,223	<u>23162,46</u>	<u>42,07</u>	5165	5059	<u>9</u>	<u>188,1906</u>	<u>41,97</u>
					22686,38	37,14			8	0,3217	0,07
23	С111-742 варіант 5	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	23,415	<u>143,32</u>	-	3356	-	-	-	-
24	С126-1300 варіант 3	Профіль UD 28x27	м	20,07	<u>40,81</u>	-	819	-	-	-	-
25	С126-1304 варіант 2	Профіль CD60x27	м	56,865	<u>58,17</u>	-	3308	-	-	-	-
26	С126-347 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6,69	<u>5,70</u>	-	38	-	-	-	-
27	С1545-42 варіант 1	Дюбель анкерний (TDN) 6x40мм	100шт	0,1561	<u>297,69</u>	-	46	-	-	-	-
28	С1545-44 варіант 1	Дюбелі 6x40мм пластмасові	100шт	0,37464	<u>41,97</u>	-	16	-	-	-	-
29	С1545-43 варіант 2	Самонарізні гвинти 3,5x9,5мм	100шт	3,4788	<u>45,31</u>	-	158	-	-	-	-
30	С126-1280 варіант 3	Підвіси в комплекті п-подіб.	шт	15,61	<u>35,74</u>	-	558	-	-	-	-
31	С126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	15,61	<u>3,93</u>	-	61	-	-	-	-
32	С126-949 варіант 2	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	37,91	<u>5,39</u>	-	204	-	-	-	-
33	С1545-101 варіант 3	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,2007	<u>446,06</u>	-	90	-	-	-	-
34	С1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	4,683	<u>66,73</u>	-	312	-	-	-	-
35	С111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	1,9624	<u>28,10</u>	-	55	-	-	-	-
36	С111-204 варіант 2	Шпаклівка " Фюгенфюллер"	кг	7,9611	<u>27,20</u>	-	217	-	-	-	-
37	КР7-31-5	Улаштування плінтусів стелі	100м	0,24	<u>2018,52</u>	<u>3,48</u>	484	484	-	<u>17,7240</u>	<u>4,25</u>
					2015,04	3,08			1	0,0266	0,01
38	С126-1303 варіант 4	Плінтус для стелі	м	24,24	<u>26,53</u>	-	643	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1550-26 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit СТ 84 Express для пенополістиролу	балон	1	<u>384,18</u>	-	384	-	-	-	-
40	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,513	<u>15293,84</u>	<u>8,01</u>	7846	7512	<u>4</u>	<u>138,5796</u>	<u>71,09</u>
41	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,513	<u>3326,55</u>	<u>6,01</u>	1707	1703	<u>4</u>	<u>29,6424</u>	<u>15,21</u>
42	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Обшивання дверних та віконних укосів гіпсокартоном	кг	184,68	<u>11,51</u>	-	2126	-	-	-	-
43	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,4292	<u>7152,59</u>	<u>545,48</u>	3070	2836	<u>234</u>	<u>73,1280</u>	<u>31,39</u>
44	КБ15-63-3 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,8093	<u>68701,73</u>	-	55600	55394	-	<u>602,0526</u>	<u>487,24</u>
45	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм вологостійкі	м2	84,9765	<u>168,42</u>	-	14312	-	-	-	-
46	С126-1300 варіант 3	Профіль UD 28x27	м	269,5	<u>40,81</u>	-	10998	-	-	-	-
47	С126-1304 варіант 2	Профіль CD60x27	м	370,66	<u>58,17</u>	-	21561	-	-	-	-
48	С1545-44 варіант 1	Дюбелі 6x40мм пластмасові	100шт	9,71	<u>41,97</u>	-	408	-	-	-	-
49	С1545-44 варіант 12	Дюбелі 6/60мм	100шт	2,25	<u>94,16</u>	-	212	-	-	-	-
50	С1545-43 варіант 2	Самонарізні гвинти 3,5x9,5мм	100шт	13,49	<u>45,31</u>	-	611	-	-	-	-
51	С1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	37,09	<u>66,73</u>	-	2475	-	-	-	-
52	КБ15-182-2 К=1,15 Вказ.до РН п.4.4	Шпаклювання горизонтальної поверхні укосів шпаклівкою	100м2	0,284	<u>15293,84</u>	<u>8,01</u>	4343	4158	<u>2</u>	<u>138,5796</u>	<u>39,36</u>
53	КБ15-182-1 К=1,15 Вказ.до РН п.4.4	Шпаклювання вертикальної поверхні укосів шпаклівкою	100м2	1,1992	<u>11852,71</u>	<u>8,01</u>	14214	13432	<u>10</u>	<u>106,0116</u>	<u>127,13</u>
					<u>14642,32</u>	<u>7,07</u>			<u>2</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,02</u>
					<u>11201,19</u>	<u>7,07</u>			<u>8</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ15-182-3 К=1,0 Вказ.до РН п.4.4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4832	<u>3326,55</u> 3320,54	<u>6,01</u> 5,31	4934	4925	<u>9</u> 8	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>43,97</u> 0,07
55	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Облицювання стін керамічними плитками	кг	533,952	<u>11,51</u> -	- -	6146	-	- -	- -	- -
56	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,08	<u>38877,35</u> 38165,04	<u>68,11</u> 60,13	158620	155713	<u>278</u> 245	<u>352,8246</u> 0,5208	<u>1439,52</u> 2,12
57	С111-1851 варіант 3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2946	<u>0,09</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
58	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	412,08	<u>619,30</u> -	- -	255201	-	- -	- -	- -
59	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	2121,6	<u>13,40</u> -	- -	28429	-	- -	- -	- -
60	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР	кг	184,82	<u>51,75</u> -	- -	9564	-	- -	- -	- -
61	С126-1310 варіант 1	Кутики пластикові Фальш стіна з гіпсокартону в кім.128,111, 101,102,201,202,203,204,205,206,118,114	м	250	<u>18,05</u> -	- -	4513	-	- -	- -	- -
62	КБ10-9-1 К=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	6,5	<u>30958,08</u> 28601,01	- -	201228	185907	- -	<u>264,4080</u> -	<u>1718,65</u> -
63	С111-742 варіант 5	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	682,5	<u>143,32</u> -	- -	97816	-	- -	- -	- -
64	С126-1300 варіант 3	Профіль UD 28x27	м	565,5	<u>40,81</u> -	- -	23078	-	- -	- -	- -
65	С126-1304 варіант 2	Профіль CD60x27	м	1170	<u>58,17</u> -	- -	68059	-	- -	- -	- -
66	С1545-43 варіант 8	Шурупи -самонарізи , марка СМ1-35	100шт	110,5	<u>15,94</u> -	- -	1761	-	- -	- -	- -
67	С1545-44 варіант 3	Дюбелі 6x42мм	100шт	19,96	<u>30,92</u> -	- -	617	-	- -	- -	- -
68	С111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	55,9	<u>28,10</u> -	- -	1571	-	- -	- -	- -
69	С111-204 варіант 2	Шпаклівка " Фюгенфюллер"	кг	204,1	<u>27,20</u> -	- -	5552	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,5	<u>11852,71</u> 11201,19	<u>8,01</u> 7,07	77043	72808	<u>52</u> 46	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>689,08</u> 0,4
71	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,5	<u>3326,55</u> 3320,54	<u>6,01</u> 5,31	21623	21584	<u>39</u> 35	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>192,68</u> 0,3
72	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Зашивання гіпсокартоном транзитного повітровода =====	кг	2340	<u>11,51</u> -	- -	26933	-	- -	- -	- -
73	КБ10-9-1 К=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,037	<u>30958,08</u> 28601,01	- -	1145	1058	- -	<u>264,4080</u> -	<u>9,78</u> -
74	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,037	<u>4159,87</u> 4159,87	- -	-154	-154	- -	<u>41,4000</u> -	<u>-1,53</u> -
75	С111-742 варіант 5	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	3,885	<u>143,32</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
76	С126-1300 варіант 3	Профіль UD 28x27	м	3,219	<u>40,81</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
77	С126-1304 варіант 2	Профіль CD60x27	м	6,66	<u>58,17</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
78	С1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	0,629	<u>66,73</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
79	С1545-44 варіант 3	Дюбелі 6x42мм	100шт	0,11	<u>30,92</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
80	С111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	0,318	<u>28,10</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
81	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	1,1618	<u>9,76</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
82	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,037	<u>11852,71</u> 11201,19	<u>8,01</u> 7,07	439	414	- -	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>3,92</u> -
83	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,037	<u>3326,55</u> 3320,54	<u>6,01</u> 5,31	123	123	- -	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>1,1</u> -
84	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	13,32	<u>11,51</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
85	КР12-49-5	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,037	<u>5722,39</u> 5557,29	<u>1,74</u> 1,54	212	206	- -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,95</u> -
86	С111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна	л	0,74	<u>184,32</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фарбування драбини									
87	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11	32,59 30,36	-	358	334	-	0,3360	3,7
88	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь драбини	100м2	0,11	17141,12 15297,48	-	1886	1683	-	146,6400	16,13
Разом прями витрати по кошторису							1372814	650931	1275 783		6031,55 6,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1372814				

Всього по кошторису							1725115				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							6762,81				
Кошторисна заробітна плата, грн.							777496				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на внутрішні оздоблювальні роботи. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6031,55	107,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,68	117,33			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	724,58	173,59			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	6762,81				
Середній розряд робіт			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,50134	428,84			
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,356096	145,17			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	99,18602754				
9	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,337884				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	412,08	619,30	600,00	7,16	12,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С111-742 варіант 5	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	709,8	143,32	136,00	4,51	2,81
12	+С126-1304 варіант 2	Профіль CD60x27	м	1604,185	58,17	56,68	1,06	0,43
13	+С111-762 варіант 1	Плити стельові типу ALPINA 600x600	м2	231,0105	251,59	244,00	2,66	4,93
14	+С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3531,348	11,51	10,76	0,52	0,23
15	+С126-1300 варіант 3	Профіль UD 28x27	м	858,289	40,81	39,72	0,79	0,30
16	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2121,6	13,40	12,64	0,50	0,26
17	+С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,19611	77634,81	77100,64	534,17	-
18	+С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм вологостійкі	м2	84,9765	168,42	161,30	3,82	3,30
19	+С126-1302 варіант 2	Профілі металеві поперечні довж.1,2м	м	359,879	29,21	28,15	1,06	-
20	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	184,82	51,75	51,25	0,50	-
21	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	229,05616	32,21	31,45	0,76	-
22	+С126-1303 варіант 2	Кутик металевий пристінний	м	204,5628	29,43	28,10	1,33	-
23	+С111-204 варіант 2	Шпаклівка " Фюгенфюллер"	кг	212,0611	27,20	26,00	0,67	0,53
24	+С126-1303 варіант 1	Профілі металеві поперечні довж.0,6м	м	179,9395	29,43	28,10	1,33	-
25	+С126-1301 варіант 2	Профілі металеві основні довж 3,7м	м	179,9395	29,09	28,10	0,99	-
26	+С111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна	л	26,262	184,32	180,00	0,71	3,61
27	+С126-1310 варіант 1	Кутики пластикові	м	250	18,05	18,00	0,05	-
28	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,50348	2005,65	1253,47	752,18	-
29	+С1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	42,402	66,73	65,00	0,42	1,31
30	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,20109	223,40	223,35	0,05	-
31	+С1545-43 варіант 8	Шурупи -самонарізи , марка СМ1-35	100шт	110,5	15,94	15,21	0,42	0,31
32	+С111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	58,1804	28,10	26,86	0,69	0,55
33	+С126-1280 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	152	5,26	4,99	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С1545-43 варіант 2	Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм	100шт	16,9688	45,31	44,00	0,42	0,89
35	+С126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	167,61	3,93	3,84	0,06	0,03
36	+С126-1303 варіант 4	Плентус для стелі	м	24,24	26,53	25,00	1,33	0,20
37	+С1545-44 варіант 3	Дюбелі 6х42мм	100шт	20,07	30,92	30,00	0,31	0,61
38	+С126-1280 варіант 3	Підвіси в комплекті п-подіб.	шт	15,61	35,74	35,20	0,27	0,27
39	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00474878	114084,98	113541,35	543,63	-
40	+С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,0026777	201247,31	200722,59	524,72	-
41	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0249587	18516,68	17949,42	567,26	-
42	+С1545-44 варіант 1	Дюбелі 6х40мм пластмасові	100шт	10,08464	41,97	40,84	0,31	0,82
43	+С1550-26 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пенополістиролу	балон	1	384,18	383,94	0,24	-
44	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0065007	45524,72	45000,00	524,72	-
45	+С111-1851 варіант 3	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2946	0,09	0,08	0,01	-
46	+С1545-44 варіант 12	Дюбелі 6/60мм	100шт	2,25	94,16	92,00	0,31	1,85
47	+С126-949 варіант 2	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	37,91	5,39	5,35	0,04	-
48	+С1545-43 варіант 6	Дюбелі 6х40мм	100шт	5,63	36,13	35,00	0,42	0,71
49	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,001045	104602,74	104078,02	524,72	-
50	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,04339	2144,09	1391,91	752,18	-
51	+С1545-101 варіант 3	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,2007	446,06	445,62	0,44	-
52	+С1545-42 варіант 1	Дюбель анкерний (TDN) 6х40мм	100шт	0,1561	297,69	291,54	0,31	5,84
53	+С126-347 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6,69	5,70	5,20	0,46	0,04
54	+С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	1,1618	9,76	9,24	0,52	-
55	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000198	41188,23	40663,51	524,72	-
56	С111-1608	Дрантя	кг	0,01147	12,11	11,10	0,77	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	41,6581	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на опалення. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ОВ.С 7

Кошторисна вартість 284,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36113 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,768 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,5172	<u>8203,79</u> 8057,44	- -	12447	12225	- -	<u>70,8720</u> -	<u>107,53</u> -
2	C113-1353 варіант 5	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 25мм	м	140,9	<u>118,51</u> -	- -	16698	-	- -	- -	- -
3	C1630-134 варіант 2	Кріплення ПВХ для труб діам.25мм	шт	136	<u>4,71</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
4	C1630-134 варіант 3	Хомут сантехнічний оцинкований 1 в комплекті	шт	30	<u>33,21</u> -	- -	996	-	- -	- -	- -
5	C1630-134 варіант 4	Хомут сантехнічний оцинкований 1/2 в комплекті	шт	12	<u>29,58</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,45	<u>4995,60</u> 4995,60	-	2248	2248	-	<u>47,2800</u>	<u>21,28</u>
7	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	135	<u>1,47</u>	-	198	-	-	-	-
8	C111-1683-1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	62,16	<u>40,55</u>	-	2521	-	-	-	-
9	C111-2014-3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,639	<u>623,99</u>	-	399	-	-	-	-
10	C111-2018-1	Очищувач для клею	л	0,14	<u>557,87</u>	-	78	-	-	-	-
11	C113-2148	Термоізоляція мерелон 28/6	м	45,99	<u>12,28</u>	-	565	-	-	-	-
12	KP15-90-2	<i>Установлення опалювальних радіаторів сталевих</i>	100кВт	0,4632	<u>13992,81</u> 13953,01	-	6481	6463	-	<u>133,7520</u>	<u>61,95</u>
13	C1630-115	Кронштейни для кріплення радіатора 8х250 білий	комплект	104	<u>36,73</u>	-	3820	-	-	-	-
14	C130-221	Радіатори біметалеві секційні 550/80/96	шт	272	<u>493,73</u>	-	134295	-	-	-	-
15	C130-221	Радіатори біметалеві секційні 408/78/80	шт	20	<u>395,81</u>	-	7916	-	-	-	-
16	C1545-160	Прокладка для радіаторів міжсекційна1" 42х33х1мм	100шт	0,5	<u>740,15</u>	-	370	-	-	-	-
17	C1545-160	Ніпель для радіатора	100шт	0,3	<u>980,57</u>	-	294	-	-	-	-
18	KM11-350-1	<i>Монтаж термостатичного регулюючого комплекта VT.045 "VALTEC", діаметр умовного проходу 15-25 мм</i>	шт	26	<u>175,09</u> 175,09	-	4552	4552	-	<u>1,6000</u>	<u>41,6</u>
19	KM11-31-1	<i>Монтаж термостатичної головки</i>	шт	26	<u>92,36</u> 92,36	-	2401	2401	-	<u>0,8000</u>	<u>20,8</u>
20	2307-10955	Комплект термостатичний регулюючий VT.045 "VALTEC" у складі: Регулятор термостатичний 1/2", нижній запірний клапан 1/2", термостатична головка.	шт	26	<u>1327,07</u>	-	34504	-	-	-	-
21	KP15-104-5	<i>Установлення кранів повітряних</i>	комплект	28	<u>33,05</u> 32,79	-	925	918	-	<u>0,2760</u>	<u>7,73</u>
22	C130-474	Набір КІТ 1/2	шт	26	<u>161,49</u>	-	4199	-	-	-	-
23	C130-474	Повітровідводник ручний	шт	2	<u>30,60</u>	-	61	-	-	-	-
24	C113-993-11Б	Коліно поліпропілен 25х90	шт	80	<u>11,45</u>	-	916	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>12,07</u>	-	121	-	-	-	-
26	C113-1121-13Б варіант 4	Трійник редукційний поліпропілен 25x20x25мм	шт	40	<u>19,05</u>	-	762	-	-	-	-
27	C113-1287 варіант 2	Муфта діам 25мм	шт	34	<u>8,23</u>	-	280	-	-	-	-
28	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>12,25</u>	-	49	-	-	-	-
29	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	11	<u>6,38</u>	-	70	-	-	-	-
30	KP15-97-2	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, діаметр 76 мм	гребінка	2	<u>1786,61</u> 1739,45	<u>24,90</u> 1,37	3573	3479	<u>50</u> 3	<u>15,5280</u> 0,0122	<u>31,06</u> 0,02
31	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>191,85</u>	-	230	-	-	-	-
32	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,1	<u>5772,02</u> 5376,96	-	577	538	-	<u>48,0000</u>	<u>4,8</u>
33	KM12-790-2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм	10 шт	0,2	<u>6175,09</u> 5376,96	-	1235	1075	-	<u>48,0000</u>	<u>9,6</u>
34	2307-10954 варіант 2	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M діам.20мм, Danfoss	шт	1	<u>4276,42</u>	-	4276	-	-	-	-
35	2307-10956 варіант 1	Клапан запірно-вимірювальний ASV-M діам.40мм, Danfoss	шт	2	<u>7619,15</u>	-	15238	-	-	-	-
36	KM11-350-1	Монтаж регулятора перепаду тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>176,32</u> 175,09	-	176	175	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
37	KP20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,38	<u>1813,34</u> 1813,34	-	689	689	-	<u>18,2760</u>	<u>6,94</u>
38	KP20-27-6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати до діам.40мм	100шт	1,14	<u>635,80</u> 635,80	-	725	725	-	<u>6,4080</u>	<u>7,31</u>
39	KP20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до товщ.400мм	100шт	1,52	<u>417,91</u> 417,91	-	635	635	-	<u>4,2120</u>	<u>6,4</u>
Разом прямі витрати по кошторису							266516	36123	<u>50</u> 3		<u>328,6</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					266516 230343 36126 17993 32,51 5642 284509				
		----- Всього по кошторису					284509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					361,13 41768				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на опалення. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	250,2	109,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,4	111,50			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	111,93			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	32,51	173,53			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	361,13				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,224	40,69			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
9	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	14,200992				
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,380352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,8429024				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
12	+С130-221 варіант 2	Радіатори біметалеві секційні 550/80/96	шт	272	493,73	480,00	4,05	9,68
13	+2307-10955 варіант 3	Комплект термостатичний регулюючий VT.045 "VALTEC" у складі: Регулятор термостатичний 1/2", нижній запірний клапан 1/2", термостатична головка.	шт	26	1327,07	1300,00	1,05	26,02
14	+С113-1353 варіант 5	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 25мм	м	140,9	118,51	116,10	0,09	2,32
15	+2307-10956 варіант 1	Клапан запірно-вимірвальний ASV-M діам.40мм, Danfoss	шт	2	7619,15	7468,00	1,75	149,40
16	+С130-221 варіант 3	Радіатори біметалеві секційні 408/78/80	шт	20	395,81	384,00	4,05	7,76
17	+2307-10954 варіант 2	Клапан запірно-вимірвальний ASV-M діам.20мм, Danfoss	шт	1	4276,42	4186,98	5,59	83,85
18	+С130-474 варіант 2	Набір КІТ 1/2	шт	26	161,49	158,32	-	3,17
19	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни для кріплення радіатора 8x250 білий	комплект	104	36,73	35,70	0,31	0,72
20	+С111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммx50мм	м	62,16	40,55	40,50	0,05	-
21	+С1630-134 варіант 3	Хомут сантехнічний оцинкований 1 в комплекті	шт	30	33,21	32,42	0,14	0,65
22	+С113-993-11Б варіант 6	Коліно поліпропілен 25x90	шт	80	11,45	11,00	0,23	0,22
23	+С113-1121-13Б варіант 4	Трійник редукційний поліпропілен 25x20x25мм	шт	40	19,05	18,60	0,08	0,37
24	+С1630-134 варіант 2	Кріплення ПВХ для труб діам.25мм	шт	136	4,71	4,48	0,14	0,09
25	+С113-2148 варіант 3	Термоізоляція мерелон 28/6	м	45,99	12,28	12,00	0,04	0,24
26	+С111-2014-3 варіант 1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,639	623,99	623,28	0,71	-
27	+С1545-160 варіант 1	Прокладка для радіаторів міжсекційна 1" 42x33x1мм	100шт	0,5	740,15	715,20	10,44	14,51
28	+С1630-134 варіант 4	Хомут сантехнічний оцинкований 1/2 в комплекті	шт	12	29,58	28,86	0,14	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1545-160 варіант 2	Ніпель для радіатора	100шт	0,3	980,57	950,90	10,44	19,23
30	+C113-1287 варіант 2	Муфта діам 25мм	шт	34	8,23	7,84	0,23	0,16
31	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	191,85	188,93	1,49	1,43
32	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	135	1,47	1,47	-	-
33	C111-91	Болти із шестигранною головою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00424	40080,72	38942,22	352,60	785,90
34	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	12,07	11,75	0,08	0,24
35	+C111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,14	557,87	557,16	0,71	-
36	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	11	6,38	6,02	0,23	0,13
37	+C130-474 варіант 3	Повітровідводник ручний	шт	2	30,60	30,00	-	0,60
38	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	12,25	11,93	0,08	0,24
39	C142-10-2	Вода	м3	1,12273	42,10	42,10	-	-
40	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00036	95358,89	95000,00	358,89	-
41	+C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,15	194,59	194,19	0,40	-
42	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00099943	26360,34	25438,55	404,92	516,87
43	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,04	221,00	220,46	0,54	-
44	C1546-54	Пароніт	т	0,000008	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
45	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00002	41188,23	40663,51	524,72	-
46	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000015	12591,58	11853,06	491,63	246,89
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,5898	4,9416	4,9416		
48	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,71	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

для опалення. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа: креслення (специфікації) № арк. ОВ.С -2 відомості тощо

Кошторисна вартість 25,982 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-50555 варіант 3	<p>Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою діам. 20мм, діапазон настройки перепаду тиску Р 5-25 кПа, ASV-PV-25 "Danfoss" ; (маса=0,007)</p> <p>Разом</p> <p>Транспортні та заготівельно-складські витрати</p> <p>Всього по кошторису</p>	шт	1	25000,00	<p>25000</p> <p>982</p> <p>25982</p>

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на вентиляцію. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:

креслення (специфікації) № арк. ОВ,С -3

Кошторисна вартість

18,508 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04499 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,043 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	KP15-122-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	11	<u>261,63</u> 261,63	- -	2878	2878	- -	<u>2,5080</u> -	<u>27,59</u> -
2	C130-610 варіант 7	Решітка накладна 1525-1 400x400	шт	7	<u>808,08</u> -	- -	5657	-	- -	- -	- -
3	C130-610 варіант 8	Решітка накладна 1525-1 200x200	шт	1	<u>316,65</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
4	C130-610 варіант 9	Решітка накладна 1525-1 300x300	шт	1	<u>531,66</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
5	C130-610 варіант 10	Анемостат А 125 ВРФ АБС	шт	2	<u>173,54</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
6	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових (каналних) масою до 0,025 т	шт	1	<u>959,79</u> 959,79	- -	960	960	- -	<u>8,5680</u> -	<u>8,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С130-86 варіант 2	Канальний вентилятор RV 125L	шт	1	4137,44	-	4137	-	-	-	-
8	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01259	111782,32	-	1407	463	-	361,2840	4,55
		Разом прями витрати по кошторису					16235	4301	-		40,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16235 11934 4301 2273 4,28 742 18508				
		Всього по кошторису					18508				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					44,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5043				

Склав _____ О.С Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на вентиляцію. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	40,71	105,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,28	173,35			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	44,99				
Середній розряд робіт			розряд	3,5				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
4	+С130-610 варіант 7	Решітка накладна 1525-1 400x400	шт	7	808,08	792,10	0,14	15,84
5	+С130-86 варіант 2	Канальний вентилятор RV 125L	шт	1	4137,44	4037,88	18,43	81,13
6	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,259	750,00	750,00	-	-
7	+С130-610 варіант 9	Решітка накладна 1525-1 300x300	шт	1	531,66	521,10	0,14	10,42
8	+С130-610 варіант 10	Анемостат А 125 ВРФ АБС	шт	2	173,54	170,00	0,14	3,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+С130-610 варіант 8	Решітка накладна 1525-1 200x200	шт	1	316,65	310,30	0,14	6,21

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на тепловий пункт. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:

креслення (специфікації) № арк. ТМ.С 1-3

Кошторисна вартість

13,745 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03963 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,724 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
1	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>310,76</u> 184,72	<u>5,29</u> 0,29	311	185	<u>5</u> -	<u>1,6000</u> 0,0026	<u>1,6</u> -		
2	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	1,2	<u>2451,71</u> 1041,79	<u>162,76</u> 8,96	2942	1250	<u>195</u> 11	<u>9,3000</u> 0,0800	<u>11,16</u> 0,1		
3	КР15-17-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	2	<u>424,69</u> 333,09	<u>33,69</u> 1,85	849	666	<u>67</u> 4	<u>2,8440</u> 0,0166	<u>5,69</u> 0,03		
4	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4	<u>298,62</u> -	- -	1194	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,11	<u>1984,19</u> 1817,20	-	218	200	-	<u>13,4160</u>	<u>1,48</u>	
6	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>1866,31</u> 1817,20	-	37	36	-	<u>13,4160</u>	<u>0,27</u>	
7	KM11-31-1	Монтаж електроперемички до вузла обліку	шт	1	<u>111,96</u> 92,36	-	112	92	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>	
8	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0002	<u>37460,04</u>	-	7	-	-	-	-	
9	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм для імпульсних ліній теплового лічильника	100 м	0,1	<u>6587,15</u> 5235,13	<u>1238,41</u> 123,84	659	524	<u>124</u> 12	<u>47,8400</u> 0,9696	<u>4,78</u> 0,1	
10	241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,01	<u>23615,57</u>	-	236	-	-	-	-	
11	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових (канальних) масою до 0,025 т	шт	1	<u>976,60</u> 959,79	<u>16,81</u> 4,91	977	960	<u>17</u> 5	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03	
12	C130-86 варіант 1	Вентилятор канальний N=0,125кВт ТТ200, "VENTS"	шт	1	<u>3918,43</u>	-	3918	-	-	-	-	
13	KM8-481-20	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>310,76</u> 184,72	<u>5,29</u> 0,29	311	185	<u>5</u> -	<u>1,6000</u> 0,0026	<u>1,6</u> -	
		Разом прямі витрати по кошторису					11771	4098	<u>413</u> 32		<u>35,95</u> 0,26	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11771	7260	4130	1974	3,42	594
		Всього по кошторису					13745					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					39,63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						4724				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на тепловий пункт. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16,01	116,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,94	112,09			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,26	121,82			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3,42	173,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	39,63				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,18	40,69			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,032	736,90			
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,024	700,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С130-86 варіант 1	Вентилятор каналний N=0,125кВт ТТ200, "VENTS"	шт	1	3918,43	3900,00	18,43	-
12	С1545-8	Бобишки	шт	12	113,99	111,52	0,23	2,24
13	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4	298,62	291,57	1,19	5,86
14	241649-1052	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм	1000м	0,01	23615,57	22864,43	288,09	463,05
15	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	1732,12	1696,76	1,40	33,96
16	С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,36	210,19	205,67	0,40	4,12
17	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,18	31,32	0,23	0,63
18	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00058	95358,89	95000,00	358,89	-
19	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0012	44202,02	42976,42	358,89	866,71
20	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00124	33940,29	32883,83	390,96	665,50
21	С1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00062	67123,15	65201,93	605,08	1316,14
22	С142-10-2	Вода	м3	0,438	42,10	42,10	-	-
23	С1546-54	Пароніт	т	0,00012	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
24	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000306	37128,79	36048,17	352,60	728,02
25	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,61	554,73	0,77	11,11
26	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	980,57	950,90	10,44	19,23
27	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0612	125,24	122,67	0,11	2,46
28	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0002	37460,04	36450,15	275,38	734,51
29	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00016	38747,56	37628,91	358,89	759,76
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
31	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	367,58	358,45	1,92	7,21
32	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	121,18	118,49	0,31	2,38
33	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
34	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	129,07	125,24	1,30	2,53
35	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0026	221,00	220,46	0,54	-
36	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000065	41188,23	40663,51	524,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000026	26360,34	25438,55	404,92	516,87

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на водопровід та каналізацію. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ВК.С1-4

Кошторисна вартість 43,395 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04173 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,897 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Розділ 1. (вище позначки 0.000м)											
		Санітарно- технічне обладнання											
		=====											
1	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	5565,53	-	1670	1670	-	50,2440	15,07		
					5565,53	-			-	-	-		
2	C130-905	Унітази компакт SOLO горизонтальний	шт	3	5300,00	-	15900	-	-	-	-		
	варіант 1	поліпропіленовий KOLO			-	-			-	-	-		
3	C130-638	Гофра для унітазу	шт	3	120,00	-	360	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
4	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	4944,11	-	1483	1483	-	44,1360	13,24		
					4944,11	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-709 варіант 1	Раковина SOLO-50	комплект	3	<u>972,00</u>	-	2916	-	-	-	-
6	C113-1255 варіант 3	Кріплення для умивальника КР-812	шт	3	<u>56,60</u>	-	170	-	-	-	-
7	C130-628 варіант 1	Змішувачі для умивальників,	комплект	3	<u>1508,80</u>	-	4526	-	-	-	-
8	C130-638 варіант 3	Шланг для змішувача 40см(пара)	шт	3	<u>220,00</u>	-	660	-	-	-	-
9	C130-554 варіант 1	П'єдестали SOLO KOLO	шт	3	<u>815,00</u>	-	2445	-	-	-	-
10	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	3	<u>127,00</u>	-	381	-	-	-	-
		Санітарно- технічне обладнання =====									
11	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>6927,18</u> <u>5565,53</u>	<u>31,36</u> <u>27,68</u>	693	557	<u>3</u> <u>3</u>	<u>50,2440</u> <u>0,2398</u>	<u>5,02</u> <u>0,02</u>
12	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>5249,00</u> <u>4944,11</u>	<u>15,68</u> <u>13,84</u>	525	494	<u>2</u> <u>1</u>	<u>44,1360</u> <u>0,1199</u>	<u>4,41</u> <u>0,01</u>
13	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідливою полочкою	шт	1	<u>3508,62</u>	-	3509	-	-	-	-
14	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	<u>755,97</u>	-	756	-	-	-	-
15	C130-709	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600x450x150 мм	комплект	1	<u>3609,53</u>	-	3610	-	-	-	-
16	C130-628 варіант 2	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	1	<u>1632,47</u>	-	1632	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					41236	4204	<u>5</u> <u>4</u>		<u>37,74</u> <u>0,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37027				
		всього заробітна плата, грн.					4208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2159 3,96 689 43395					
		----- Всього по розділу 1					43395					
		Разом прямі витрати по кошторису					41236	4204	5 4			37,74 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41236 37027 4208 2159 3,96 689 43395					
		----- Всього по кошторису					43395					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					41,73 4897					

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
на водопровід та каналізацію. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	37,74	111,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	115,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3,96	173,93			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	41,73				
Середній розряд робіт			розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0324	145,17			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
7	+С130-905 варіант 1	Унітази компакт SOLO горизонтальний поліпропіленовий KOLO	шт	3	5300,00	5300,00	-	-
8	+С130-628 варіант 1	Змішувачі для умивальників,	комплект	3	1508,80	1508,80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+С130-709	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600x450x150 мм	комплект	1	3609,53	3600,00	9,53	-
10	+С130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідпитою полчкою	шт	1	3508,62	3500,00	8,62	-
11	+С130-709 варіант 1	Раковина SOLO-50	комплект	3	972,00	972,00	-	-
12	+С130-554 варіант 1	П'єдестали SOLO KOLO	шт	3	815,00	815,00	-	-
13	+С130-628 варіант 2	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	1	1632,47	1600,00	0,46	32,01
14	+С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	1	755,97	750,00	5,97	-
15	+С130-638 варіант 3	Шланг для змішувача 40см(пара)	шт	3	220,00	220,00	-	-
16	+С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	3	127,00	127,00	-	-
17	+С130-638 варіант 1	Гофра для унітазу	шт	3	120,00	120,00	-	-
18	+С113-1255 варіант 3	Кріплення для умивальника КР-812	шт	3	56,60	56,60	-	-
19	+С111-1631	Замазка захисна	кг	0,6	113,69	113,09	0,60	-
20	С1545-248	Скоби будівельні	кг	2	28,77	27,83	0,38	0,56
21	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	194,59	194,19	0,40	-
22	+С111-311	Каболка	т	0,0001	104828,53	104355,81	472,72	-
23	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	221,00	220,46	0,54	-
24	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00007	41188,23	40663,51	524,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000024	26360,34	25438,55	404,92	516,87

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на демонтаж існуючого обладнання. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
 креслення (специфікації) № арк. ЕТР.ВР - 1, АПС.ВР - 1

Кошторисна вартість 33,583 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,24934 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 25,919 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Електроосвітлення та електросилове обладнання											
1	KP17-4-5	Демонтаж світильників стельових накладних	100шт	0,96	<u>2325,72</u>	-	2233	2233	-	<u>23,4400</u>	<u>22,5</u>		
					2325,72	-			-	-	-		
2	KP17-4-4	Демонтаж світильників настінних	100шт	0,53	<u>1404,96</u>	-	745	745	-	<u>14,1600</u>	<u>7,5</u>		
					1404,96	-			-	-	-		
3	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	7	<u>533,67</u>	-	3736	3736	-	<u>5,6300</u>	<u>39,41</u>		
					533,67	-			-	-	-		
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	2,67	<u>725,14</u>	-	1936	1936	-	<u>7,6500</u>	<u>20,43</u>		
					725,14	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Автоматична пожежна сигналізація									
5	КМ10-667-2 к дем.=0,3	Демонтаж приймального приладу типу ППКП "Варта-1/832 "	шт	1	<u>1927,24</u> 1927,24	-	1927	1927	-	<u>18,2400</u>	<u>18,24</u>
6	КМ11-96-1 к дем.=0,3	Демонтаж джерела безперебійного живлення типу БЖ-1230	шт	1	<u>20,77</u> 20,77	-	21	21	-	<u>0,1920</u>	<u>0,19</u>
7	КМ10-668-3	Демонтаж словіщувачів пожежних ручних та димових	шт	59	<u>127,00</u> 127,00	-	7493	7493	-	<u>1,2800</u>	<u>75,52</u>
8	КР17-1-2	Демонтаж існуючої мережі пожежної сигналізації	100м	8	<u>533,67</u> 533,67	-	4269	4269	-	<u>5,6300</u>	<u>45,04</u>
Разом прямі витрати по кошторису								22360	22360	-	<u>228,83</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								22360			
всього заробітна плата, грн.								22360			
Загальновиробничі витрати, грн.								11223			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								20,51			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								3559			
Всього будівельні роботи, грн.								33583			

Всього по кошторису								33583			
Кошторисна трудоємність, люд.год.								249,34			
Кошторисна заробітна плата, грн.								25919			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
на демонтаж існуючого обладнання. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	228,83	97,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	20,51	173,55			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	249,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на електроосвітлення. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:

креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 1-3

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

303,635 тис. грн.

1,0236 тис.люд.год.

113,715 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Монтажні роботи											
1	KP17-11-11	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	1,28	<u>41158,91</u>	<u>384,70</u>	52683	51459	<u>492</u>	<u>390,0500</u>	<u>499,26</u>		
					40202,45	339,60			435	2,9415	3,77		
2	KM10-669-6	Монтаж блока аварійного живлення	шт	21	<u>2048,51</u>	<u>1,77</u>	43019	30111	<u>37</u>	<u>12,8000</u>	<u>268,8</u>		
					1433,86	0,27			6	0,0027	0,06		
3	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,14	<u>2637,27</u>	-	369	369	-	<u>26,5800</u>	<u>3,72</u>		
					2637,27	-			-	-	-		
4	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06	<u>3498,58</u>	-	210	210	-	<u>35,2600</u>	<u>2,12</u>		
					3498,50	-			-	-	-		
5	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,11	<u>3721,82</u>	-	409	409	-	<u>37,5100</u>	<u>4,13</u>		
					3721,74	-			-	-	-		
6	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,19	<u>2643,41</u>	-	502	501	-	<u>26,5800</u>	<u>5,05</u>		
					2637,27	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,67	<u>3538,08</u>	-	2371	2354	-	<u>35,4100</u>	<u>23,72</u>
8	KP17-7-12	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки діаметр труб до 25мм Матеріали	100м	4,6	<u>3313,68</u>	-	15243	12916	-	<u>27,5800</u>	<u>126,87</u>
9	1507-3034 варіант 4	Світильник світлодіодний ДВО40 W 60x60	шт	71	<u>1123,36</u>	-	79759	-	-	-	-
10	1507-3034 варіант 3	Світильник світлодіодний ДВО20У-36-001	шт	16	<u>613,36</u>	-	9814	-	-	-	-
11	1507-3035 варіант 3	Світильник з блоком аварійного живлення	шт	21	<u>664,64</u>	-	13957	-	-	-	-
12	1507-3036 варіант 2	Світильник світлодіодний DBB64V-12-063 Selena-34-SD-12	шт	9	<u>511,60</u>	-	4604	-	-	-	-
13	1507-3037 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення Вихід+EXIT	шт	11	<u>277,19</u>	-	3049	-	-	-	-
14	1504-13245 варіант 1	Блок аварійного живлення	шт	21	<u>758,50</u>	-	15929	-	-	-	-
15	290902-55 варіант 1	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250В, 10А, IP20	шт	7	<u>58,56</u>	-	410	-	-	-	-
16	290902-256 варіант 1	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250В, 10А, IP20	шт	11	<u>59,12</u>	-	650	-	-	-	-
17	290902-56 варіант 1	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250В, 10А, IP44	шт	9	<u>45,44</u>	-	409	-	-	-	-
18	290902-57 варіант 1	Вимикач для відкритої установки здвоєний 250В, 10А, IP44	шт	5	<u>54,56</u>	-	273	-	-	-	-
19	C1530-44 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 20 мм "ДКС України "	10м	29,795	<u>59,42</u>	-	1770	-	-	-	-
20	C1530-45 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 25 мм "ДКС України "	10м	16,665	<u>70,14</u>	-	1169	-	-	-	-
21	290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна однополюсна з заземлювальним контактом для прихованої проводки вик. IP20, 16А, 250В	шт	67	<u>86,72</u>	-	5810	-	-	-	-
22	290902-226 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з заземл.контактом для накладної установки двомісна вик.IP44, 16А,250В, 0325-01	шт	19	<u>97,03</u>	-	1844	-	-	-	-
23	2405-1738 варіант 2	Рамка двомісна	шт	33	<u>33,79</u>	-	1115	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					255368	98329	<u>529</u>		<u>933,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					255368		441		3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156510 98770 48267 86,1 14945 303635				
		----- Всього по кошторису					303635				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1023,6 113715				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
на електроосвітлення. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	933,67	105,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,83	115,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	86,1	173,58			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1023,6				
Середній розряд робіт			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,392	145,17			
7	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	5,67	6,55			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,4716				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,5776				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	+1507-3034 варіант 4	Світильник світлодіодний ДВО40 W 60x60	шт	71	1123,36	1100,00	1,33	22,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	1504-13245 варіант 1	Блок аварійного живлення	шт	21	758,50	742,23	1,40	14,87
12	+1507-3035 варіант 3	Світильник з блоком аварійного живлення	шт	21	664,64	650,00	1,61	13,03
13	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	12,6	933,93	915,20	0,42	18,31
14	+1507-3034 варіант 3	Світильник світлодіодний ДВО20У-36-001	шт	16	613,36	600,00	1,33	12,03
15	+290902-224 варіант 2	Розетка штепсельна однополюсна з заземлювальним контактом для прихованої проводки вик. IP20, 16А, 250В	шт	67	86,72	85,00	0,02	1,70
16	+1507-3036 варіант 2	Світильник світлодіодний DBB64V-12-063 Selena-34-SD-12	шт	9	511,60	500,00	1,57	10,03
17	+1507-3037 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення Вихід+EXIT	шт	11	277,19	270,00	1,75	5,44
18	+290902-226 варіант 2	Розетка штепсельна двополюсна з заземл.контактом для накладної установки двомісна вик. IP44, 16А, 250В, 0325-01	шт	19	97,03	95,07	0,06	1,90
19	+C1530-44 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 20 мм "ДКС України "	10м	29,795	59,42	55,00	3,25	1,17
20	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	73,6	20,35	19,75	0,20	0,40
21	+C1530-45 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 25 мм "ДКС України "	10м	16,665	70,14	65,00	5,14	-
22	+2405-1738 варіант 2	Рамка двомісна	шт	33	33,79	33,00	0,13	0,66
23	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00084	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
24	+290902-256 варіант 1	Вимикач для прихованої установки здвоєний 250В, 10А, IP20	шт	11	59,12	57,90	0,06	1,16
25	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,1	213,53	208,96	0,38	4,19
26	+290902-55 варіант 1	Вимикач для прихованої установки однополюсний 250В, 10А, IP20	шт	7	58,56	57,25	0,16	1,15
27	+290902-56 варіант 1	Вимикач для відкритої установки однополюсний 250В, 10А, IP44	шт	9	45,44	44,37	0,18	0,89
28	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,92	338,90	331,75	0,50	6,65
29	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,009936	30810,30	29930,80	275,38	604,12
30	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00256	118318,59	115646,02	352,60	2319,97
31	+290902-57 варіант 1	Вимикач для відкритої установки здвоєний 250В, 10А, IP44	шт	5	54,56	53,31	0,18	1,07
32	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00512	52067,87	50694,33	352,60	1020,94
33	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,092	2106,88	1313,39	752,18	41,31
34	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1664	454,98	445,62	0,44	8,92
35	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,512	138,54	135,03	0,79	2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00498	2822,72	2289,92	477,45	55,35
37	C142-10-2	Вода	м3	0,00262	42,10	42,10	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,5807	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на силові мережі. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:

креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 1-3

Кошторисна вартість

50,862 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,24599 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

27,557 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Щит розподільний ЩРО									
1	KP17-13-1	Монтаж щита розподільного	1 шафа	1	<u>1618,07</u>	<u>151,77</u>	1618	1372	<u>152</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1371,55	8,36			8	0,0746	0,07
2	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>26189,24</u>	-	2881	2559	-	<u>217,5600</u>	<u>23,93</u>
					23261,52	-			-	-	-
3	KM11-107-1	Установлення шинки занулення та заземлення на 20 клем	шт	2	<u>37,21</u>	-	74	74	-	<u>0,3400</u>	<u>0,68</u>
					37,21	-			-	-	-
4	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>26189,24</u>	-	1571	1396	-	<u>217,5600</u>	<u>13,05</u>
					23261,52	-			-	-	-
5	KM11-107-1	Установлення шинки занулення та заземлення на 20 клем	шт	2	<u>37,21</u>	-	74	74	-	<u>0,3400</u>	<u>0,68</u>
					37,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Апаратура, що встановлюється по місцю									
6	KP17-7-12	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	3,51	<u>3310,00</u> 2807,92	-	11618	9856	-	<u>27,5800</u>	<u>96,81</u>
7	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості тиристорного	шт	2	<u>111,96</u> 92,36	-	224	185	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
8	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	<u>827,09</u> 537,70	<u>12,66</u> 2,44	2481	1613	<u>38</u> 7	<u>4,8000</u> <u>0,0175</u>	<u>14,4</u> <u>0,05</u>
9	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	<u>218,58</u> 179,23	<u>36,85</u> 10,73	656	538	<u>111</u> 32	<u>1,6000</u> <u>0,0745</u>	<u>4,8</u> <u>0,22</u>
		Матеріали									
10	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції шафи NRP 24 Sabaj	шт	1	<u>763,51</u> -	-	764	-	-	-	-
11	2405-1130 варіант 1	Шинка занулення та заземлення на 20 клем	шт	4	<u>52,87</u> -	-	211	-	-	-	-
12	2405-1338 варіант 1	Коробка установочна KI 68 L/1 NA	1000шт	0,067	<u>46070,80</u> -	-	3087	-	-	-	-
13	C1530-44 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 20 мм "ДКС України"	10м	21,21	<u>59,42</u> -	-	1260	-	-	-	-
14	C1530-45 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 25 мм "ДКС України"	10м	14,241	<u>70,14</u> -	-	999	-	-	-	-
		Заземлення та зрівнювання потенціалів									
15	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,4	<u>5881,78</u> 1225,62	<u>297,16</u> 52,89	2353	490	<u>119</u> 21	<u>11,2000</u> <u>0,3829</u>	<u>4,48</u> <u>0,15</u>
16	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,45	<u>5772,83</u> 2451,23	<u>411,59</u> 78,33	2598	1103	<u>185</u> 35	<u>22,4000</u> <u>0,5632</u>	<u>10,08</u> <u>0,25</u>
17	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм ²	100 м	0,5	<u>9324,91</u> 6828,43	<u>36,85</u> 10,73	4662	3414	<u>18</u> 5	<u>62,4000</u> <u>0,0745</u>	<u>31,2</u> <u>0,04</u>
18	C157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ2, переріз 6 мм ²	1000м	0,05	<u>5832,86</u> -	-	292	-	-	-	-
		Земляні роботи									
19	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2	100 м ³	0,08	<u>8440,94</u> 235,43	<u>8205,51</u> 2564,94	675	19	<u>656</u> 205	<u>2,5560</u> <u>21,5904</u>	<u>0,2</u> <u>1,73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР1-16-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01	<u>51772,31</u> 51772,31	- -	518	518	- -	<u>531,2160</u> -	<u>5,31</u> -
21	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,08	<u>1223,83</u> -	<u>1223,83</u> 303,04	98	-	<u>98</u> 24	- 2,4458	- 0,2
22	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,01	<u>20643,17</u> 20643,17	- -	206	206	- -	<u>228,4800</u> -	<u>2,28</u> -
Разом прямі витрати по кошторису								38920	23417	<u>1377</u> 337	<u>221,38</u> 2,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								38920		14126 23754 11942 21,9 3803 50862	
Всього по кошторису								50862			
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								245,99			
Кошторисна заробітна плата, грн.								27557			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на силові мережі. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,79	95,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	213,59	106,15			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,71	124,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	21,9	173,66			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	245,99				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,32864	494,07			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,433	736,90			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,464	40,69			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,15168	645,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,6235				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+2405-1338 варіант 1	Коробка установочна KI 68 L/1 NA	1000шт	0,067	46070,80	45150,00	17,45	903,35
14	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0404	42859,15	42264,72	275,38	319,05
15	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0585	22116,45	21407,41	275,38	433,66
16	+C1530-44 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 20 мм "ДКС України "	10м	21,21	59,42	55,00	3,25	1,17
17	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	56,16	20,35	19,75	0,20	0,40
18	+C1530-45 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована із сталлюю протяжкою, легка, діам. 25 мм "ДКС України "	10м	14,241	70,14	65,00	5,14	-
19	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,04	933,93	915,20	0,42	18,31
20	+1517-1100 варіант 1	Металоконструкції шафи NRP 24 Sabaj	шт	1	763,51	748,54	-	14,97
21	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0078	67677,48	66800,53	373,15	503,80
22	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5,1	96,93	94,63	0,40	1,90
23	+C157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ2, переріз 6 мм2	1000м	0,05	5832,86	5692,00	26,49	114,37
24	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,02	244,97	240,00	0,17	4,80
25	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,702	338,90	331,75	0,50	6,65
26	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0075816	30810,30	29930,80	275,38	604,12
27	2405-1130 варіант 1	Шинка занулення та заземлення на 20 клем	шт	4	52,87	51,75	0,08	1,04
28	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0702	2106,88	1313,39	752,18	41,31
29	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	32,18	31,32	0,23	0,63
30	+C111-98	Болти із шестигранною головою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00111	67169,65	65500,00	352,60	1317,05
31	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00065	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
32	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000957	38747,56	37628,91	358,89	759,76
33	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0396	932,83	914,23	0,31	18,29
34	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06	566,61	554,73	0,77	11,11
35	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	980,57	950,90	10,44	19,23
36	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	95358,89	95000,00	358,89	-
37	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	413,51	405,09	0,31	8,11
38	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0918	125,24	122,67	0,11	2,46
39	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,005	1732,12	1696,76	1,40	33,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06	138,54	135,03	0,79	2,72
41	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	367,58	358,45	1,92	7,21
42	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00018	37128,79	36048,17	352,60	728,02
43	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
44	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00012	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
45	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00003	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
46	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2448	13,34	13,04	0,04	0,26
47	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	80,44	77,71	1,15	1,58
48	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	129,07	125,24	1,30	2,53
49	C142-10-2	Вода	м3	0,00123	42,10	42,10	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6819	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склад _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

для силових мереж. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа: креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 1-3 відомості тощо

Кошторисна вартість 11,560 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Щит розподільчий ЦРО				
1	1504-1049 варіант 1	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P B10 ПРОМФАКТОР; (маса=0,00135)	шт	5	48,00	240
2	1504-1057 варіант 1	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 3P B20 ПРОМФАКТОР; (маса=0,00038)	шт	1	143,00	143
3	1504-1058 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний FAR06C16030AC ПРОМФАКТОР; (маса=0,00093)	шт	5	701,54	3508
4	1504-1058 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний FAR06C16030AC ПРОМФАКТОР; (маса=0,00093)	шт	6	701,54	4209
		Апаратура, що встановлюється по місцю				
5	1504-11143 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 VENTS; (маса=0,8)	шт	2	575,00	1150
6	1504-4181 варіант 1	Пускач магнітний ПМЛ-1230; (маса=0,002)	шт	3	466,00	1398
7	1504-13084 варіант 1	Реле теплове РТЛ-1003; (маса=0,00055)	шт	2	152,00	304
8	1504-13085 варіант 1	Реле теплове РТЛ-1006; (маса=0,00055)	шт	1	171,00	171
		Разом				11123
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				437

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				11560

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на автоматизацію тепlopункту. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 6

Кошторисна вартість 9,515 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,03616 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4,173 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КМ11-168-1	Установлення приладу керування насосами	шт	1	<u>1334,74</u>	<u>13,02</u>	1335	886	<u>13</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					886,16	0,72			1	0,0064	0,01
2	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,44	<u>11443,00</u>	<u>1238,41</u>	5035	2303	<u>545</u>	<u>47,8400</u>	<u>21,05</u>
					5235,13	123,84			54	0,9696	0,43
3	241649-1041	Рукав гнучкий металевий негерметичний РЗЦХ діам. 15 мм	1000м	0,044	<u>14270,58</u>	-	628	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	2405-1356	Коробка кабельна з'єднувальна КСК 8У3	шт	1	<u>69,39</u>	-	69	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,45	<u>1015,84</u>	<u>14,74</u>	457	394	<u>7</u>	<u>8,0000</u>	<u>3,6</u>
					875,44	4,29			2	0,0298	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15095-46021 варіант 2	Провід перерізом 2.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,0408	<u>4604,67</u>	-	188	-	-	-	-
7	15095-46111 варіант 5	Провід перерізом 4.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,0051	<u>10733,00</u>	-	55	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								7767	3583	<u>565</u> 57	<u>32,65</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн.								7767			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								3619			
всього заробітна плата, грн.								3640			
Загальновиробничі витрати, грн.								1748			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								3,06			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								533			
Всього будівельні роботи, грн.								9515			

Всього по кошторису								9515			
Кошторисна трудоємність, люд.год.								36,16			
Кошторисна заробітна плата, грн.								4173			

Склав _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021**на автоматизацію тепlopункту. Залишки**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	32,65	109,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,45	127,99			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	3,06	173,94			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	36,16				
Середній розряд робіт			розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,1616	40,69			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1498	736,90			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,9592	932,83	914,23	0,31	18,29
9	+241649-1041	Рукав гнучкий металевий негерметичний РЗЦХ діам. 15 мм	1000м	0,044	14270,58	13060,00	930,76	279,82
10	+С1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,02266	22116,45	21407,41	275,38	433,66
11	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,1	244,97	240,00	0,17	4,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	29837,28	29339,79	275,38	222,11
13	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	67677,48	66800,53	373,15	503,80
14	+15095-46021 варіант 2	Провід перерізом 2.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,0408	4604,67	4500,00	14,38	90,29
15	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,9592	164,77	160,39	1,15	3,23
16	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,044	3474,06	3391,28	14,66	68,12
17	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2,2	32,18	31,32	0,23	0,63
18	+2405-1356 варіант 1	Коробка кабельна з'єднувальна КСК 8У3	шт	1	69,39	66,70	1,33	1,36
19	+15095-46111 варіант 5	Провід перерізом 4.0,75мм2 ПВСнг	1000м	0,0051	10733,00	10500,00	22,55	210,45
20	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0013464	37128,79	36048,17	352,60	728,02
21	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00132	37367,29	36285,53	349,07	732,69
22	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,072	566,61	554,73	0,77	11,11
23	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000462	38747,56	37628,91	358,89	759,76
24	C113-106	Муфти прями короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,04488	369,46	359,63	2,59	7,24
25	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,01377	1055,17	1032,73	1,75	20,69
26	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	129,07	125,24	1,30	2,53
27	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	62412,93	60791,21	397,94	1223,78
28	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,044	128,74	125,77	0,45	2,52
29	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
30	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	61896,94	60087,64	595,63	1213,67
31	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,0549	22,28	21,82	0,02	0,44
32	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	47488,52	45961,74	595,63	931,15

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022
для автоматизації тепlopункту. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа: креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 6 відомості тощо

Кошторисна вартість 27,749 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-50722 варіант 2	<p align="center">Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Прилад керування насосами SK-702 WILLO; (маса=0,012)</p> <p>Разом</p> <p>Транспортні та заготівельно-складські витрати</p> <p>Всього по кошторису</p>	шт	1	26700,00	<p>26700</p> <p>26700</p> <p>1049</p> <p>27749</p>

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на обігрів покрівлі. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 5

Кошторисна вартість 223,226 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50913 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,340 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Монтажні роботи											
1	КМ11-168-1	Монтаж шафи NRP 24	шт	1	<u>1378,95</u>	<u>57,23</u>	1379	886	<u>57</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>		
					886,16	13,59			14	0,0958	0,1		
2	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>357,77</u>	<u>12,66</u>	3220	1613	<u>114</u>	<u>1,6000</u>	<u>14,4</u>		
					179,23	2,44			22	0,0175	0,16		
3	КМ8-526-1	Пристрій захисного відключення, струм до 25 А	шт	1	<u>357,77</u>	<u>12,66</u>	358	179	<u>13</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>		
					179,23	2,44			2	0,0175	0,02		
4	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1345,88</u>	<u>13,07</u>	1346	554	<u>13</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>		
					554,16	2,46			2	0,0177	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-31-2	Монтаж терморегулятора	шт	1	209,15	-	209	185	-	1,6000	1,6
					184,72	-			-	-	-
6	КМ11-350-3	Монтаж датчика температури	шт	1	564,37	-	564	525	-	4,8000	4,8
					525,26	-			-	-	-
7	КМ8-575-1	Підготовка до включення	шт	11	186,10	-	2047	2032	-	1,6000	17,6
					184,72	-			-	-	-
8	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,1	8068,02	3759,53	807	425	376	38,8000	3,88
					4245,88	938,33			94	8,3517	0,84
9	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	100 м	0,7	7734,48	4891,89	5414	1593	3424	20,8000	14,56
					2276,14	1288,74			902	10,4719	7,33
10	КР17-7-12	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,27	3310,00	-	4204	3566	-	27,5800	35,03
					2807,92	-			-	-	-
11	КР17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	100м	1,94	7730,88	232,37	14998	6423	451	32,1200	62,31
					3310,61	84,89			165	0,7374	1,43
12	КБ21-11-1	Прокладання нагрівальних кабелів по конструкціях з кріпленням накладними скобами	100м	3,36	14597,84	4720,91	49049	26282	15862	71,4800	240,17
					7822,06	1519,04			5104	13,5975	45,69
		Матеріали									
13	1517-1100	Металоконструкції шафи NRP 24 Sabaj	шт	1	763,51	-	764	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	2405-1470	Лоток сталевий неперфорований	1м	10	1255,10	-	12551	-	-	-	-
	варіант 1	50x50x2000 з кришкою ЗАТ " ДКС України "			-	-			-	-	-
15	С1530-42	Труба ПВХ гнучка армована діам. 20 мм	10м	12,7	57,64	-	732	-	-	-	-
	варіант 1	СТГ20-20-К41-1001			-	-			-	-	-
16	& С111-136-1-1Д	Обойма для кріплення труб та кабелів	шт	180	2,77	-	499	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	2405-1346	Коробка 85x85x40 IEK	шт	7	24,75	-	173	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	2405-1352	Клемник s66	шт	7	46,77	-	327	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	С1537-1	Трос сталевий оцинкований діам. 4 мм	10м	5,4	128,65	-	695	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	2405-1708	Стрічка монтажна сталева оцинкована	шт	7	549,33	-	3845	-	-	-	-
	варіант 1	одинарна, 25м			-	-			-	-	-
21	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в	1000м	0,071	57169,85	-	4059	-	-	-	-
	варіант 2	перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд			-	-			-	-	-
22	1602-10485	Кабель нагрівальний Devisafe 30T DTCE-30	шт	4	13005,20	-	52021	-	-	-	-
	варіант 2	(L=54м)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1602-10485 варіант 1	Кабель нагрівальний Devisafe 30T DTCE-30 (L=54м)	шт	3	13005,20	-	39016	-	-	-	-
24	2405-1001 варіант 1	Анкер 10x100	шт	7	4,68	-	33	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							198310	44263	20310		408,75
Разом будівельні роботи, грн.							198310		6305		55,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							133737				
всього заробітна плата, грн.							50568				
Загальновиробничі витрати, грн.							24916				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7772				
Всього будівельні роботи, грн.							223226				

Всього по кошторису							223226				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							509,13				
Кошторисна заробітна плата, грн.							58340				

Склав _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
на обігрів покрівлі. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	408,75	108,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	55,59	113,46			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	44,79	173,55			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	509,13				
Середній розряд робіт			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	25,3022	568,19			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,3992	736,90			
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	13,7088	169,15			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,1274	40,69			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,164	145,17			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
11	+1602-10485 варіант 2	Кабель нагрівальний Devisafe 30T DTCE-30 (L=54м)	шт	4	13005,20	12750,00	0,20	255,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+1602-10485 варіант 1	Кабель нагрівальний Devisafe 30T DTCE-30 (L=54м)	шт	3	13005,20	12750,00	0,20	255,00
13	+2405-1470 варіант 1	Лоток сталевий неперфорований 50х50х2000 з кришкою ЗАТ " ДКС України "	1м	10	1255,10	1230,00	0,49	24,61
14	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1227	67677,48	66800,53	373,15	503,80
15	+15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,071	57169,85	56000,00	48,87	1120,98
16	+2405-1708 варіант 1	Стрічка монтажна сталева оцинкована одинарна, 25м	шт	7	549,33	538,50	0,06	10,77
17	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,0832	710,95	696,22	0,79	13,94
18	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,4432	244,97	240,00	0,17	4,80
19	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	67,2	16,65	16,29	0,03	0,33
20	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00265	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
21	C111-1809	Сталь кругла	т	0,020496	42859,15	42264,72	275,38	319,05
22	+1517-1100 варіант 1	Металоконструкції шафи NRP 24 Sabaj	шт	1	763,51	748,54	-	14,97
23	+C1530-42 варіант 1	Труба ПВХ гнучка армована діам. 20 мм СТГ20-20-К41- 1001	10м	12,7	57,64	55,00	1,51	1,13
24	+C1537-1 варіант 1	Трос сталевий оцинкований діам. 4 мм	10м	5,4	128,65	110,00	16,13	2,52
25	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0087496	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
26	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,013691	38747,56	37628,91	358,89	759,76
27	+&C111-136- 1-1Д варіант 1	Обойма для кріплення труб та кабелів	шт	180	2,77	2,69	0,03	0,05
28	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,01185	454,98	445,62	0,44	8,92
29	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	20,32	20,35	19,75	0,20	0,40
30	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	32,18	31,32	0,23	0,63
31	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,604	566,61	554,73	0,77	11,11
32	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,010453	31863,74	30643,33	595,63	624,78
33	+2405-1352 варіант 1	Клемник s66	шт	7	46,77	44,15	1,70	0,92
34	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	29837,28	29339,79	275,38	222,11
35	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	4,575	41,49	40,54	0,14	0,81
36	+2405-1346 варіант 2	Коробка 85х85х40 ІЕК	шт	7	24,75	23,92	0,34	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,3558	125,24	122,67	0,11	2,46
38	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1452	932,83	914,23	0,31	18,29
39	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,112	1055,17	1032,73	1,75	20,69
40	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0044814	24495,88	23740,19	275,38	480,31
41	C1545-70	Кнопка К227	100шт	6,9944	15,60	15,10	0,19	0,31
42	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,254	338,90	331,75	0,50	6,65
43	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0027432	30810,30	29930,80	275,38	604,12
44	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,582	138,54	135,03	0,79	2,72
45	C1545-180	Полоски К-404	100шт	4,575	16,70	16,18	0,19	0,33
46	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000776	95358,89	95000,00	358,89	-
47	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00103	67169,65	65500,00	352,60	1317,05
48	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1573	413,51	405,09	0,31	8,11
49	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0254	2106,88	1313,39	752,18	41,31
50	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0612	734,41	719,06	0,95	14,40
51	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00084	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
52	+2405-1001 варіант 1	Анкер 10х100	шт	7	4,68	4,45	0,14	0,09
53	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00013	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
54	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00045	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
55	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,11	129,07	125,24	1,30	2,53
56	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
57	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1452	80,44	77,71	1,15	1,58
58	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	980,57	950,90	10,44	19,23
59	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	62412,93	60791,21	397,94	1223,78
60	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
61	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	367,58	358,45	1,92	7,21
62	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
63	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	61896,94	60087,64	595,63	1213,67
64	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,004	295,42	289,25	0,38	5,79
65	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	47488,52	45961,74	595,63	931,15
66	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0306	13,34	13,04	0,04	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	С142-10-2	Вода	м3	0,00044	42,10	42,10	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024
для обігріву покрівлі. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа: креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 5 відомості тощо

Кошторисна вартість 6,976 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	1504-1049 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
2	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний FB1-63 ECO 1P B10 ПРОМФАКТОР; (маса=0,00135)	шт	8	48,00	384
3	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-B25/3 Eaton-Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	320,00	320
4	1504-1061 варіант 1	Пристрій захисного відключення PF6-25/4/03; (маса=0,00155)	шт	1	840,00	840
5	1504-5239 варіант 1	Контактор електромагнітний з тепловим реле Z-SCH230/25-40; (маса=0,0025)	шт	1	1058,00	1058
6	1704-10044 варіант 1	Терморегулятор TERNEO SN; (маса=0,0015)	шт	1	3265,00	3265
6	1704-50658 варіант 1	Датчик температури ; (маса=0,0006)	шт	1	845,00	845
		Разом				6712
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				264
		Всього по кошторису				6976

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на комп'ютерну мережу. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк. С3.С - 2

Кошторисна вартість 9,638 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04022 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,282 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Монтажні роботи											
1	KM10-349-7	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	6	<u>178,67</u>	-	1072	953	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>		
					158,75	-			-	-	-		
2	KP17-7-9	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки, діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>2770,06</u>	<u>58,07</u>	2216	2073	<u>46</u>	<u>25,7900</u>	<u>20,63</u>		
					2591,38	51,26			41	0,4440	0,36		
3	KP17-7-10	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки, діаметр труб 32 мм	100м	0,2	<u>3297,44</u>	<u>87,10</u>	659	614	<u>17</u>	<u>30,5400</u>	<u>6,11</u>		
					3068,66	76,89			15	0,6660	0,13		
		Матеріали											
4	C1512-14	Розетка комп'ютерна RJ-45 CAT 5E	шт	6	<u>59,18</u>	-	355	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
5	2405-1735	Накладка для розетки	1000шт	0,006	<u>15301,07</u>	-	92	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-19040 варіант 1	Конектор FTR RJ-45 CAT 5E	шт	7	116,31	-	814	-	-	-	-
7	C1530-63 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка, зовнішній діаметр 16 мм "ДКС України "	10м	8	46,59	-	373	-	-	-	-
8	C1530-42 варіант 3	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 32 мм	10м	2	147,19	-	294	-	-	-	-
9	1602-20058 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100x100x50 мм "ДКС України "	шт	20	58,68	-	1174	-	-	-	-
10	2405-1185 варіант 1	Тримач з хомутиком діам. 16 ...32 "ДКС " код 51200	шт	100	7,37	-	737	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							7786	3640	63 56		36,34 0,49
Разом будівельні роботи, грн.							7786				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4083				
всього заробітна плата, грн.							3696				
Загальновиробничі витрати, грн.							1852				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							586				
Всього будівельні роботи, грн.							9638				

Всього по кошторису							9638				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							40,22				
Кошторисна заробітна плата, грн.							4282				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
на комп'ютерну мережу. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	36,34	100,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,49	115,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3,39	173,10			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	40,22				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,44	145,17			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
7	+1602-20058 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100x100x50 мм "ДКС України "	шт	20	58,68	51,25	6,28	1,15
8	+1504-19040 варіант 1	Конектор FTR RJ-45 CAT 5E	шт	7	116,31	114,00	0,03	2,28
9	+2405-1185 варіант 1	Тримач з хомутиком діам. 16 ...32 "ДКС " код 51200	шт	100	7,37	7,20	0,03	0,14
10	+С1530-63 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка, зовнішній діаметр 16 мм "ДКС України "	10м	8	46,59	45,00	0,68	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С1512-14 варіант 1	Розетка комп'ютерна RJ-45 CAT 5E	шт	6	59,18	58,00	0,02	1,16
12	С1530-42 варіант 3	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 32 мм	10м	2	147,19	142,79	1,51	2,89
13	+2405-1735 варіант 1	Накладка для розетки	1000шт	0,006	15301,07	15000,00	1,05	300,02
14	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021	37367,29	36285,53	349,07	732,69
15	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00012	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
16	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,022	2106,88	1313,39	752,18	41,31
17	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06	566,61	554,73	0,77	11,11
18	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00006	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
19	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,012	295,42	289,25	0,38	5,79

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028
для комп'ютерної мережі. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа: креслення (специфікації) № арк. СЗ.С - 2 відомості тощо

Кошторисна вартість 2,156 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-11088 варіант 1	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Комутатор на 24 порта Linksys LGS1164P; (маса=0,015) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	2075,00	2075 2075 81 2156

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на автоматичну пожежну сигналізацію. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк. АПС.С - 1

Кошторисна вартість 74,708 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,27197 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 29,918 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Монтаж існуючого приймального приладу типу ППКП "Варта-1/832"	шт	1	<u>6606,56</u>	-	6607	6424	-	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					6424,13	-			-	-	-
2	КМ11-96-1	Установлення існуючого джерела безперебійного живлення	шт	1	<u>173,07</u>	-	173	173	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					173,07	-			-	-	-
3	КР17-7-9	Монтаж труб ПВХ гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	4,6	<u>2770,06</u>	<u>58,07</u>	12742	11920	<u>267</u>	<u>25,7900</u>	<u>118,63</u>
					2591,38	51,26			236	0,4440	2,04
4	КР17-7-10	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки, діаметр труб 32 мм	100м	0,2	<u>3297,44</u>	<u>87,10</u>	659	614	<u>17</u>	<u>30,5400</u>	<u>6,11</u>
					3068,66	76,89			15	0,6660	0,13
5	КР17-7-5	Монтаж труб сталевих гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,9	<u>4191,45</u>	<u>222,76</u>	7964	6265	<u>423</u>	<u>30,1300</u>	<u>57,25</u>
					3297,13	144,44			274	1,2520	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Матеріали									
6	С1530-63 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка, зовнішній діаметр 16 мм "ДКС України "	10м	46	<u>46,59</u>	-	2143	-	-	-	-
7	С1530-42 варіант 2	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка, зовнішній діаметр 32 мм "ДКС України "	10м	2	<u>77,33</u>	-	155	-	-	-	-
8	С113-127 варіант 2	Труба сталева гофрована AISI 304 (08x18Н10)	м	190	<u>150,13</u>	-	28525	-	-	-	-
9	2405-1185 варіант 1	Тримач з хомутиком діам. 16 ...32 "ДКС " код 51200	шт	400	<u>7,37</u>	-	2948	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							61916	25396	<u>707</u> 525		<u>244,39</u> 4,55
Разом будівельні роботи, грн.							61916				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35813				
всього заробітна плата, грн.							25921				
Загальновиробничі витрати, грн.							12792				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3997				
Всього будівельні роботи, грн.							74708				

Всього по кошторису							74708				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							271,97				
Кошторисна заробітна плата, грн.							29918				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-029
на автоматичну пожежну сигналізацію. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	244,39	103,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,55	115,41			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	23,03	173,55			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	271,97				
Середній розряд робіт			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,05	145,17			
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,945	40,69			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	+С113-127 варіант 2	Труба сталева гофрована AISI 304 (08x18H10)	м	190	150,13	150,00	0,13	-
9	+2405-1185 варіант 1	Тримач з хомутиком діам. 16 ...32 "ДКС " код 51200	шт	400	7,37	7,20	0,03	0,14
10	+С1530-63 варіант 1	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка, зовнішній діаметр 16 мм "ДКС України "	10м	46	46,59	45,00	0,68	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,01407	37367,29	36285,53	349,07	732,69
12	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11,4	32,18	31,32	0,23	0,63
13	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,136	2106,88	1313,39	752,18	41,31
14	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,01178	22116,45	21407,41	275,38	433,66
15	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00228	95358,89	95000,00	358,89	-
16	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,057	3543,85	3473,97	0,39	69,49
17	+C1530-42	Труба ПВХ гофрована, що не поширює горіння, легка, варіант 2	10м	2	77,33	74,30	1,51	1,52
18	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0001	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
19	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,3	213,53	208,96	0,38	4,19
20	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	933,93	915,20	0,42	18,31
21	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	323072,58	316146,92	590,90	6334,76

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на блискавкозахист. Залишки

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) № арк. БЗ.С - 1

Кошторисна вартість 9,681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01339 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,683 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КБ33-30-15	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Установлення сталевих блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,112	18625,19 7846,91	10778,28 3712,04	2086	879	1207 416	67,9680 26,2061	7,61 2,94
2	2405-1856 варіант 2	Блискавкоприймач на кутовий коник алюмінієвий довж. 2 м NL6200 ЗАТ "ДКС" м. Київ	шт	5	1050,52 -	- -	5253	-	- -	- -	- -
3	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,02	83579,46 9320,06	2737,29 596,04	1672	186	55 12	83,2000 4,2326	1,66 0,08
Разом прямі витрати по кошторису							9011	1065	1262 428		9,27 3,02
Разом будівельні роботи, грн.							9011				
в тому числі:							6684				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1493				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					670 1,1 190 9681				
		----- Всього по кошторису					9681				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13,39 1683				

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-030
на блискавкозахист. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,61	115,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,66	112,02			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,02	141,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,1	173,24			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	13,39				
Середній розряд робіт			розряд	4,2				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,45152	792,07			
9	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,07526	763,47			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0512	736,90			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,4182	40,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+2405-1856 варіант 2	Блискавкоприймач на кутовий коник алюмінієвий довж. 2 м NL6200 ЗАТ "ДКС" м. Київ	шт	5	1050,52	1050,00	0,52	-
13	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,02	67677,48	66800,53	373,15	503,80
14	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0284	532,50	521,92	0,14	10,44
16	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,016	933,93	915,20	0,42	18,31
17	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,001	3744,27	3269,83	401,02	73,42
18	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000084	38747,56	37628,91	358,89	759,76
19	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,003	856,47	350,00	489,68	16,79

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на монтаж під'ємного обладнання Форстор. Залишки
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,409 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,06157 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7,494 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки під'їмальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	14522,87	10021,84	14523	3793	10022	36,8000	36,8
					3792,98	2917,61			2918	20,2640	20,26
		Разом прями витрати по кошторису					14523	3793	10022		36,8
									2918		20,26
		Разом будівельні роботи, грн.					14523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					708				
		всього заробітна плата, грн.					6711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					783				
		Всього будівельні роботи, грн.					17409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						17409				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						61,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7494				

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-031
на монтаж під'ємного обладнання Форстор. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	36,8	103,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,26	143,98			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,51	173,51			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	61,57				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,6	736,90			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
7	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
8	С1546-45	Масло машинне	т	0,003	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
9	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	116273,60	113450,10	543,63	2279,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	31814,18	31301,97	275,38	236,83

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032
 під'ємної платформи Forstor FIL150. Залишки
 Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 166,283 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14010 варіант 3	<p align="center">Перелік нарахувань:</p> Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Під'ємна платформа Forstor FIL-3.9x0.1-1,2x0,9 (нерж); (маса=10,5) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	160000,00	160000 6283 166283

Склав _____ Н. А. Василенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Н.І. Нарва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 3315,060 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,72325 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 765,854 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на демонтаж конструкцій. Додаткові роботи	62,451	-	62,451	0,37291	41	-
2	02-02-02	на підсилення конструкцій,отвори. Додаткові роботи	51,26	-	51,26	0,16710	18,281	-
3	02-02-04	на реставрацію підлоги. Додаткові роботи	823,761	-	823,761	1,00464	109,114	-
4	02-02-06	на реставрацію дверних прорізів. Додаткові роботи	147,389	-	147,389	0,16266	18,207	-
5	02-02-07	на ганок №1,2 вхід в підвал,прямки,козирки. Додаткові роботи	106,229	-	106,229	0,29655	35,964	-
6	02-02-08	на зовнішні оздоблювальні роботи. Додаткові роботи	109,781	-	109,781	0,39134	47,702	-
7	02-02-09	на внутрішні оздоблювальні роботи. Додаткові рооти	1233,361	-	1233,361	2,71778	314,614	-
8	02-02-010	на опалення. Додаткові роботи	120,995	-	120,995	0,47847	54,829	-
9	02-02-011	на придбання устаткування для опалення. Додаткові роботи	-	70,982	70,982	-	-	-
10	02-02-012	на вентиляцію. Додаткові роботи	178,633	-	178,633	0,25483	28,273	-
11	02-02-013	на тепловий пункт. Додаткові роботи	73,156	-	73,156	0,09284	10,659	-
12	02-02-015	на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи	156,756	-	156,756	0,17297	19,902	-
13	02-02-017	на демонтаж існуючого обладнання. Додаткові роботи	10,825	-	10,825	0,07435	8,207	-
14	02-02-018	на електроосвітлення. Додаткові роботи	21,619	-	21,619	0,05946	6,367	-
15	02-02-019	на силові мережі. Додаткові роботи	17,099	-	17,099	0,04632	4,961	-
16	02-02-023	на обігрів покрівлі. Додаткові роботи	13,843	-	13,843	0,01660	1,776	-
17	02-02-027	на комп'ютерну мережу. Додаткові роботи	5,667	-	5,667	0,02763	3,141	-
18	02-02-029	на автоматичну пожежну сигналізацію. Додаткові роботи	83,387	-	83,387	0,33448	36,86	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-02-030	на блискавкозахист. Додаткові роботи	27,866	-	27,866	0,05232	5,997	-
		Всього:	3244,078	70,982	3315,06	6,72325	765,854	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	5,616	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	демонтаж конструкцій. Додаткові роботи	0,31201 31,557	-	0,01027 1,183	0,01069 1,326	-	0,33297 34,066	0,03994 6,934	0,37291 41
02-02-02	підсилення конструкцій, отвори. Додаткові роботи	0,14152 14,256	-	0,00490 0,582	0,00295 0,365	-	0,14937 15,203	0,01773 3,078	0,16710 18,281
02-02-04	реставрацію підлоги. Додаткові роботи	0,88380 89,055	-	0,01361 1,441	-	-	0,89741 90,496	0,10723 18,618	1,00464 109,114
02-02-06	реставрацію дверних прорізів. Додаткові роботи	0,14397 15,033	-	0,00127 0,148	-	-	0,14524 15,181	0,01742 3,026	0,16266 18,207
02-02-07	ганок №1,2 вхід в підвал, приямки, козирки. Додаткові роботи	0,25635 29,35	-	0,00841 1,103	0,00010 0,012	-	0,26486 30,465	0,03169 5,499	0,29655 35,964
02-02-08	зовнішні оздоблювальні роботи. Додаткові роботи	0,34554 39,97	-	0,00343 0,398	0,00045 0,056	-	0,34942 40,424	0,04192 7,278	0,39134 47,702
02-02-09	внутрішні оздоблювальні роботи. Додаткові роботи	2,41483 262,692	-	0,01275 1,575	0,00062 0,076	-	2,42820 264,343	0,28958 50,271	2,71778 314,614
02-02-10	опалення. Додаткові роботи	0,42247 45,812	0,00960 1,051	0,00170 0,206	0,00001 0,001	-	0,43378 47,07	0,04469 7,759	0,47847 54,829
02-02-11	придбання устаткування для опалення. Додаткові роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-12	вентиляцію. Додаткові роботи	0,22967 23,966	-	0,00142 0,184	-	-	0,23109 24,15	0,02374 4,123	0,25483 28,273
02-02-13	тепловий пункт. Додаткові роботи	0,05607 6,109	0,02835 3,102	0,00037 0,049	-	-	0,08479 9,26	0,00805 1,399	0,09284 10,659
02-02-15	водопровід та каналізацію. Додаткові роботи	0,15639 17,029	-	0,00005 0,006	-	-	0,15644 17,035	0,01653 2,867	0,17297 19,902
02-02-17	демонтаж існуючого обладнання. Додаткові роботи	-	0,06845 7,192	0,00015 0,017	-	-	0,06860 7,209	0,00575 0,998	0,07435 8,207

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-018	електроосвітлення. Додаткові роботи	-	<u>0,05364</u> 5,389	<u>0,00057</u> 0,066	-	-	<u>0,05421</u> 5,455	<u>0,00525</u> 0,912	<u>0,05946</u> 6,367
02-02-019	силові мережі. Додаткові роботи	-	<u>0,04177</u> 4,197	<u>0,00046</u> 0,053	-	-	<u>0,04223</u> 4,25	<u>0,00409</u> 0,711	<u>0,04632</u> 4,961
02-02-023	обігрів покрівлі. Додаткові роботи	-	<u>0,01502</u> 1,509	<u>0,00011</u> 0,012	-	-	<u>0,01513</u> 1,521	<u>0,00147</u> 0,255	<u>0,01660</u> 1,776
02-02-027	комп'ютерну мережу. Додаткові роботи	-	<u>0,02480</u> 2,689	<u>0,00063</u> 0,071	-	-	<u>0,02543</u> 2,76	<u>0,00220</u> 0,381	<u>0,02763</u> 3,141
02-02-029	автоматичну пожежну сигналізацію. Додаткові роботи	-	<u>0,30819</u> 32,33	<u>0,00066</u> 0,081	-	-	<u>0,30885</u> 32,411	<u>0,02563</u> 4,449	<u>0,33448</u> 36,86
02-02-030	блискавкозахист. Додаткові роботи	-	<u>0,04437</u> 4,794	<u>0,00335</u> 0,404	-	-	<u>0,04772</u> 5,198	<u>0,00460</u> 0,799	<u>0,05232</u> 5,997
	Разом :	<u>5,36262</u> 574,829	<u>0,59419</u> 62,253	<u>0,06411</u> 7,579	<u>0,01482</u> 1,836	-	<u>6,03574</u> 646,497	<u>0,68751</u> 119,357	<u>6,72325</u> 765,854

Склав

О.С. Пилаєва

Перевірів

Р.В. Гаврилов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 0315948	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	112	9	<u>103</u> 32	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,1</u> 0,27
4	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	3,15948	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	492	-	<u>492</u> 78	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,63
Разом прямі витрати по розділу 1							1235	606	<u>629</u> 122		<u>6,45</u> 1
Разом будівельні роботи, грн.							1235				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							728				
Загальновиробничі витрати, грн.							418				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							155				
Всього будівельні роботи, грн.							1653				

Всього по розділу 1							1653				
Розділ 2. 002-004-Підвал											
5	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,28	<u>961,99</u> 873,87	<u>88,12</u> 53,15	1231	1119	<u>112</u> 68	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>12,38</u> 0,58
В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
6	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,018688	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	66	6	<u>60</u> 19	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,06</u> 0,16
7	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	1,8688	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	291	-	<u>291</u> 46	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,37
Разом прямі витрати по розділу 2							1588	1125	<u>463</u> 133		<u>12,44</u> 1,11
Разом будівельні роботи, грн.							1588				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							1258				
Загальновиробничі витрати, грн.							744				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 03379529	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	120	10	<u>110</u> 34	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,11</u> 0,29
13	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	2 3, 3795292	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	526	-	<u>526</u> 84	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,68
Разом прямі витрати по розділу 4							1450	635	<u>815</u> 178		<u>6,4</u> 1,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1450				813 454 0,95 164 1904
Всього по розділу 4							1904				
Розділ 5. 007,013,014-Ст майстерня, кладова,сходи											
14	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2313	<u>7798,27</u> 6057,98	<u>1740,29</u> 580,71	1804	1401	<u>403</u> 134	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>14,12</u> 1,22
В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
15	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,05769	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	205	17	<u>188</u> 59	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,19</u> 0,49
16	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	5,769	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	899	-	<u>899</u> 143	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 1,15
Разом прямі витрати по розділу 5							2908	1418	<u>1490</u> 336		<u>14,31</u> 2,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2908				1754 979 2,06 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3887				

		Всього по розділу 5					3887				
		Розділ 6. 102,103,113-Тамбур,сходи									
17	KP9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	100м	0,3	<u>1509,98</u> 1463,67	<u>46,31</u> 16,24	453	439	<u>14</u> 5	<u>16,2000</u> 0,1328	<u>4,86</u> 0,04
18	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,001647	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	6	-	<u>6</u> 2	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,01</u> 0,01
19	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	0,1647	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	26	-	<u>26</u> 4	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					485	439	<u>46</u> 11		<u>4,87</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					485 450 269 0,59 103 754				

		Всього по розділу 6					754				
		Розділ 7. 111,128-Кабінети,ігрова,кімната відпочинку									
20	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,2448	<u>2010,52</u> 1951,56	<u>58,96</u> 16,41	492	478	<u>14</u> 4	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>5,29</u> 0,03
21	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів В наступній позиції враховано:	100м	0,4006	<u>646,18</u> 646,18	<u>-</u> -	259	259	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>2,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,015043	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	53	4	<u>49</u> 15	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,05</u> 0,13	
23	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	1,5043	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	234	-	<u>234</u> 37	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,3	
Разом прямі витрати по розділу 7							1038	741	<u>297</u> 56		<u>8,21</u> 0,46	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1038					
-----							797					
							474					
							1,04					
							181					
							1512					
Всього по розділу 7							1512					
Розділ 8. 105-Електрощитова В наступній позиції враховано:												
24	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,007229	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	26	2	<u>24</u> 7	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,02</u> 0,06	
25	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	0,07229	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	11	-	<u>11</u> 2	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,01	
Разом прямі витрати по розділу 8							37	2	<u>35</u> 9		<u>0,02</u> 0,07	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37					
							11					
							6					
							0,01					
							2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					43				

		Всього по розділу 8					43				
		Розділ 9. 112,117,(120,121,122,126)- Музична зала,кабінети,ігрова та навчальна кімнати,									
26	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0355	<u>2010,52</u> 1951,56	<u>58,96</u> 16,41	71	69	<u>2</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>0,77</u> -
27	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,1669	<u>646,18</u> 646,18	-	754	754	-	<u>7,1520</u> -	<u>8,35</u> -
28	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,1155	<u>5756,02</u> 5756,02	-	665	665	-	<u>63,7080</u> -	<u>7,36</u> -
29	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,1155	<u>1199,13</u> 1199,13	-	138	138	-	<u>13,2720</u> -	<u>1,53</u> -
30	KP7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,0355	<u>1735,13</u> 1676,17	<u>58,96</u> 16,41	62	60	<u>2</u> 1	<u>18,5520</u> 0,1361	<u>0,66</u> -
31	KB15-76-2	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі Н2= 0,8х1,15 "Армстронг"	100м2	0,0594	<u>1957,36</u> 1957,36	-	116	116	-	<u>18,5251</u> -	<u>1,1</u> -
32	KB15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель Н2= 0,7х1,15 "Армстронг"	100м2	0,0594	<u>14284,36</u> 14284,36	-	848	848	-	<u>135,1917</u> -	<u>8,03</u> -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
33	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0124485	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	44	4	<u>40</u> 13	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,04</u> 0,11
34	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	1,24485	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	194	-	<u>194</u> 31	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 9					2892	2654	<u>238</u> 46		<u>27,84</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					2892				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4457				

		Всього по розділу 9					4457				
		Розділ 10. 119,123,124,125-Санвузли, кладова									
35	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,01719	<u>4938,57</u>	-	85	85	-	<u>53,6160</u>	<u>0,92</u>
					4938,57	-			-	-	-
36	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>22654,49</u>	<u>1682,77</u>	227	210	<u>17</u>	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
					20971,72	589,97			6	4,8265	0,05
37	KB15-76-2 H2= 0,8	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	100м2	0,167	<u>1702,06</u>	-	284	284	-	<u>16,1088</u>	<u>2,69</u>
					1702,06	-			-	-	-
38	KB15-76-1 H2= 0,7x1,15	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,167	<u>14284,36</u>	-	2385	2385	-	<u>135,1917</u>	<u>22,58</u>
					14284,36	-			-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
39	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0049252	<u>3550,04</u>	<u>3250,98</u>	17	1	<u>16</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,02</u>
					299,06	1016,22			5	8,5540	0,04
40	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	0,49252	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	77	-	<u>77</u>	-	-
					-	24,78			12	0,2000	0,1
		Разом прями витрати по розділу 10					3075	2965	<u>110</u>		<u>28,42</u>
									23		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3075				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					595				
		Всього будівельні роботи, грн.					4720				

		Всього по розділу 10					4720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. кім.201,202,211-Сходи, коридор,горище									
41	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,07357	<u>4938,57</u> 4938,57	-	363	363	-	<u>53,6160</u>	<u>3,94</u>
42	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>22654,49</u> 20971,72	<u>1682,77</u> 589,97	906	839	<u>67</u> 24	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>8,85</u> 0,19
43	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,0655	<u>2010,52</u> 1951,56	<u>58,96</u> 16,41	132	128	<u>4</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>1,41</u> 0,01
44	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,058	<u>646,18</u> 646,18	-	37	37	-	<u>7,1520</u>	<u>0,41</u>
45	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,0655	<u>5756,02</u> 5756,02	-	377	377	-	<u>63,7080</u>	<u>4,17</u>
46	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,0655	<u>1199,13</u> 1199,13	-	79	79	-	<u>13,2720</u>	<u>0,87</u>
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
47	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00666	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	24	2	<u>22</u> 7	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,02</u> 0,06
48	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	0,666	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	104	-	<u>104</u> 17	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 11					2022	1825	<u>197</u> 49		<u>19,67</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					2022				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					419				
		Всього будівельні роботи, грн.					3126				
		Всього по розділу 11					3126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00135	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	5	-	<u>5</u> 1	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>-</u> 0,01
57	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	0,135	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	21	-	<u>21</u> 3	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 13							3106	3073	<u>29</u> 6		<u>28,41</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							3106				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4				
всього заробітна плата, грн.							3079				
Загальновиробничі витрати, грн.							1664				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							593				
Всього будівельні роботи, грн.							4770				

Всього по розділу 13							4770				
Розділ 14. Альтанка											
В наступній позиції враховано:											
58	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2082	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	739	62	<u>677</u> 212	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,69</u> 1,78
59	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	20,82	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	3243	-	<u>3243</u> 516	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 4,16
Разом прямі витрати по розділу 14							3982	62	<u>3920</u> 728		<u>0,69</u> 5,94
Разом будівельні роботи, грн.							3982				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					404 0,8 138 4386				
		----- Всього по розділу 14					4386				
		Разом прямі витрати по кошторису					43456	31557	11895		312,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43456 4 34066 18995 39,94 6934 62451		2509		20,96
		----- Всього по кошторису					62451				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					372,91 41000				

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на демонтаж конструкцій. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	312,01	101,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,27	115,02			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	10,69	123,90			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	39,94	173,69			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	372,91				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,56462	494,07			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,5455	372,84			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,5238	428,84			
10	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,30838	545,88			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3873	145,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,5455	6,38			
13	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	53,52287	155,77			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,2553184				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9472	4,9416	4,9416		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на підсилення конструкцій,отвори. Додаткові роботи
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ

Кошторисна вартість 51,260 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1671 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,281 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Розділ 1. Підсилення конструкцій Підсилення підвального перекриття балками											
1	КБ13-73-5 Н2=1, 15;Н5=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,05	<u>41414,70</u> 7205,48	<u>24,75</u> 1,02	2071	360	<u>1</u> -	<u>66,6126</u> 0,0091	<u>3,33</u> -		
2	КБ13-73-7 Н2=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 додавати до норми 13-73-5	100м2	0,05	<u>3096,79</u> 3091,48	- -	155	155	- -	<u>28,5798</u> -	<u>1,43</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1113-287 варіант 2	Вогнезахисний матеріал Ендотерм ХТ-150	кг	10,9	<u>211,36</u>	-	2304	-	-	-	-
4	КБ13-16-1 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,05	<u>2317,23</u>	<u>130,47</u>	116	31	<u>7</u>	<u>4,8714</u>	<u>0,24</u>
5	КБ13-26-12 К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р Розширення дверного прорізу в кім. 007,120	100м2	0,1	<u>2047,11</u>	<u>87,20</u>	205	40	<u>9</u>	<u>3,2154</u>	<u>0,32</u>
					403,76	12,37			1	0,1110	0,01
6	КР3-14-2	Посилення проріза перемичкою	1 м	0,012	<u>28191,46</u>	<u>1120,34</u>	338	318	<u>13</u>	<u>244,6680</u>	<u>2,94</u>
					26465,74	318,81			4	2,2464	0,03
7	C111-1814	Сталь кутова	т	0,013	<u>36406,40</u>	-	473	-	-	-	-
8	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,294	<u>2335,33</u>	<u>334,50</u>	687	588	<u>99</u>	<u>21,1080</u>	<u>6,21</u>
9	КБ13-73-5 Н2=1, Н5=1,15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,0064	<u>41414,70</u>	<u>24,75</u>	265	46	<u>34</u>	<u>0,9594</u>	<u>0,28</u>
					7205,48	1,02			-	0,0091	-
10	КБ13-73-7 Н2=1,15	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 додавати до норми 13-73-5	100м2	0,0064	<u>3096,79</u>	-	20	20	-	<u>28,5798</u>	<u>0,18</u>
					3091,48	-			-	-	-
11	C1113-287 варіант 2	Вогнезахисний матеріал Ендотерм ХТ-150	кг	1,3952	<u>211,36</u>	-	295	-	-	-	-
12	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0014	<u>47712,28</u>	<u>289,18</u>	67	30	-	<u>199,9680</u>	<u>0,28</u>
					21380,58	255,27			-	2,2111	-
13	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,001	<u>50901,49</u>	<u>297,89</u>	51	25	-	<u>230,0520</u>	<u>0,23</u>
					24597,16	262,96			-	2,2777	-
14	C111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	12,064	<u>9,99</u>	-	121	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7168	1613	<u>129</u>		<u>15,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7168		40		0,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5426				
		всього заробітна плата, грн.					1653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298				
		Всього будівельні роботи, грн.					8034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						8034				
		Розділ 2. Отвори										
		Отвори підвалу										

		В наступній позиції враховано:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1										
15	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12	<u>147,27</u>	-	1767	1767	-	<u>1,6300</u>	<u>19,56</u>	
					147,27	-			-	-	-	
16	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	12	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	1869	-	<u>1869</u>	-	-	
					-	24,78			297	0,2000	2,4	
		Розширення дверного прорізу кім. 120 і 007										
		=====										
17	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,00394	<u>526980,45</u>	<u>9220,62</u>	2076	434	<u>36</u>	<u>1069,8240</u>	<u>4,22</u>	
					110266,76	8139,58			32	70,5028	0,28	
18	KB10-95-2 K=1,15	Оформлення дверних прорізів у перегородках підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,501	<u>3463,70</u>	<u>8,48</u>	1735	1720	<u>4</u>	<u>32,4990</u>	<u>16,28</u>	
					3433,84	5,95			3	0,0501	0,03	
19	C112-122	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,4	<u>3409,33</u>	-	1364	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
20	C112-122 варіант 1	Брус 50x50	м3	0,06	<u>3409,33</u>	-	205	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Закладання отворів в кім. 001										

21	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0218	<u>529284,75</u>	<u>9220,62</u>	11538	2404	<u>201</u>	<u>1069,8240</u>	<u>23,32</u>	
		Дверний проріз в кім.104			110266,76	8139,58			177	70,5028	1,54	

22	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,3	<u>2335,33</u>	<u>334,50</u>	3036	2601	<u>435</u>	<u>21,1080</u>	<u>27,44</u>	
					2000,83	117,27			152	0,9594	1,25	
		В наступній позиції враховано:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8454				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3078				
		Всього будівельні роботи, грн.					51260				

		Всього по кошторису					51260				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					167,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18281				

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на підсилення конструкцій,отвори. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	141,52	100,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,9	119,46			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,95	123,90			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	17,73	173,55			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	167,1				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,24505	428,84			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,56094	145,17			
9	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,03252	99,42			
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,18603	700,54			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,23445	345,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0519948	736,90			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02777	405,92			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,19266	54,34			
15	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,02074	204,85			
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,03781	95,73			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00414	584,96			
18	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,16698	12,38			
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,11344	5,65			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,01469	40,69			
21	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	14,73	155,77			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	6,2500752				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,5600178				
24	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,032524				
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0189072				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,05688				
27	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00414				
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0141804				
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,21337632				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
30	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,6096	8949,13	6500,00	2273,66	175,47
31	+С1113-287 варіант 2	Вогнезахисний матеріал Ендотерм ХТ-150	кг	12,2952	211,36	206,70	0,52	4,14
32	С1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	4,47816	430,37	421,33	0,60	8,44
33	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,85668	2196,10	1400,86	752,18	43,06
34	С112-122	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,4	3409,33	3109,96	232,52	66,85
35	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,035	36406,40	35860,00	275,38	271,02
36	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02	20342,56	19915,75	275,38	151,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C112-122 варіант 1	Брус 50x50	м3	0,06	3409,33	3109,96	232,52	66,85
38	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,092984	2098,46	1305,13	752,18	41,15
39	+C111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	12,064	9,99	9,50	0,29	0,20
40	+C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0019	61896,94	60087,64	595,63	1213,67
41	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0007484	95358,89	95000,00	358,89	-
42	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00071	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
43	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,2592	236,88	231,94	0,30	4,64
44	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,001085	47488,52	45961,74	595,63	931,15
45	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0004392	104602,74	104078,02	524,72	-
46	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005515	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
47	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000726	114084,98	113541,35	543,63	-
48	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000596	95358,89	95000,00	358,89	-
49	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000084	42011,99	40663,51	524,72	823,76
50	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000293	3539,69	2832,11	638,17	69,41
51	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,00394	247,90	242,78	0,26	4,86
52	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0709	11,88	5,79	5,86	0,23
53	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000029	26360,34	25438,55	404,92	516,87
54	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00987	53,11	43,30	8,77	1,04
55	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000006	40037,65	38900,00	352,60	785,05
56	C142-10-2	Вода	м3	0,00405	42,10	42,10	-	-
57	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000036	41188,23	40663,51	524,72	-
58	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00002	3280,14	2814,80	401,02	64,32
59	C111-1608	Дрантя	кг	0,0054	12,11	11,10	0,77	0,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,2729	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0004	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на реставрацію підлоги. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ 14-16

Кошторисна вартість 823,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00464 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,114 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Розділ 1. Підлога з керам.плитки в приміщеннях 001-014;119;123;124											
1	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,007549	<u>368374,48</u>	<u>4904,23</u>	2781	353	<u>37</u>	<u>517,7520</u>	<u>3,91</u>		
					46778,89	3750,42			28	37,8010	0,29		
2	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1621	<u>8680,43</u>	<u>186,40</u>	1407	1377	<u>30</u>	<u>85,6080</u>	<u>13,88</u>		
					8494,03	164,54			27	1,4252	0,23		
3	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0453	<u>387386,19</u>	<u>6505,70</u>	17549	1517	<u>295</u>	<u>370,7280</u>	<u>16,79</u>		
					33495,27	5619,47			255	56,6370	2,57		
4	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	1,54	<u>2472,96</u>	<u>3,48</u>	3808	3103	<u>5</u>	<u>17,7240</u>	<u>27,29</u>		
					2015,04	3,08			5	0,0266	0,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	155,54	<u>24,82</u>	-	3861	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							29406	6350	<u>367</u>	-	<u>61,87</u>
Разом будівельні роботи, грн.							29406		315		3,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22689				
всього заробітна плата, грн.							6665				
Загальновиборничі витрати, грн.							3712				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							7,79				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1353				
Всього будівельні роботи, грн.							33118				
Всього по розділу 1							33118				
Розділ 2. Підлога з лінолеума комерційного в приміщ.117,120-122,126.											
6	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	100м2	1,3977	<u>8819,13</u>	<u>52,26</u>	12326	12191	<u>73</u>	<u>87,9060</u>	<u>122,87</u>
	К=1,15				8722,03	46,13			64	0,3996	0,56
7	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 (до товщ.10мм)	100м2	6,9885	<u>737,79</u>	<u>8,01</u>	5156	5081	<u>56</u>	<u>7,3278</u>	<u>51,21</u>
	к=5;Н2=1,15;Н5=1,15				727,06	7,07			49	0,0613	0,43
8	С111-1891-1	Суміші Cerezit CN-72	кг	2515,86	<u>59,46</u>	-	149593	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
9	С111-1624-1	Грунтовка R776	кг	27,53	<u>370,02</u>	-	10187	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
10	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів з лінолеума 10см	100м	1,1061	<u>2472,95</u>	<u>4,01</u>	2735	2228	<u>4</u>	<u>17,7192</u>	<u>19,6</u>
	К=1,15				2014,50	3,54			4	0,0306	0,03
11	С111-562	Лінолеум комерційний,гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	11,28222	<u>715,49</u>	-	8072	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	С1550-46	Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777	кг	2,256444	<u>163,70</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	3,384666	<u>275,90</u>	-	934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С1632-102	Силікон	л	3,1	<u>1324,56</u>	-	4106	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							193478	19500	<u>133</u>	-	<u>193,68</u>
									117		1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					193478 173845 19617 11035 23,37 4056 204513				
		----- Всього по розділу 2					204513				
		Розділ 3. Підлога з лінолеума комерційного в приміщ.105,104,106,108, 112,115,116,118,111;128 ПЛОЩА ПІДЛОГИ:3,92+66,29+122,23									
15	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0, 0716142	<u>368374,48</u> 46778,89	<u>4904,23</u> 3750,42	26381	3350	<u>351</u> 269	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>37,08</u> 2,71
16	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,4294	<u>8680,43</u> 8494,03	<u>186,40</u> 164,54	3727	3647	<u>80</u> 71	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>36,76</u> 0,61
17	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0329	<u>7838,64</u> 7652,24	<u>186,40</u> 164,54	258	252	<u>6</u> 5	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>2,54</u> 0,05
18	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,7176	<u>305,96</u> 257,18	<u>48,78</u> 43,06	526	442	<u>84</u> 74	<u>2,5920</u> 0,3730	<u>4,45</u> 0,64
19	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,04295	<u>387386,19</u> 33495,27	<u>6505,70</u> 5619,47	16638	1439	<u>279</u> 241	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>15,92</u> 2,43
20	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	100м2	1,9244	<u>8797,72</u> 8722,03	<u>40,07</u> 35,37	16930	16785	<u>77</u> 68	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>169,17</u> 0,59
21	KB11-11-14 k=5;H2=1, 15;H5=1,15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 (до товщ.10мм)	100м2	9,622	<u>737,79</u> 727,06	<u>8,01</u> 7,07	7099	6996	<u>77</u> 68	<u>7,3278</u> 0,0613	<u>70,51</u> 0,59
22	C111-1891-1 варіант 5	Суміші Cerezit CN-72	кг	3463,92	<u>59,46</u> -	- -	205965	-	- -	- -	- -
23	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка R776	кг	37,9	<u>370,02</u> -	- -	14024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	КБ11-43-1 К=1,15	Улаштування плінтусів з лінолеума 10см	100м	1,599	<u>2472,95</u> 2014,50	<u>4,01</u> 3,54	3954	3221	<u>6</u> 6	<u>17,7192</u> 0,0306	<u>28,33</u> 0,05	
25	С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний,гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	16,3098	<u>715,49</u>	-	11669	-	-	-	-	
26	С1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	3,26196	<u>163,70</u>	-	534	-	-	-	-	
27	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	4,89294	<u>275,90</u>	-	1350	-	-	-	-	
28	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	4,96	<u>1324,56</u>	-	6570	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							315625	36132	<u>960</u> 802		<u>364,76</u> 7,67	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							315625					
							278533					
							36934					
							20968					
							44,68					
							7757					
							336593					
Всього по розділу 3							336593					
Розділ 4. Підлога з лінолеума комерційного в приміщ.203-206,208												
29	КР7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100м2	1,6125	<u>106841,67</u> 10633,85	<u>74,91</u> 66,13	172282	17147	<u>121</u> 107	<u>104,4480</u> 0,5728	<u>168,42</u> 0,92	
30	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	1,6125	<u>24053,99</u> 3366,48	<u>54,00</u> 47,67	38787	5428	<u>87</u> 77	<u>33,5040</u> 0,4129	<u>54,03</u> 0,67	
31	КБ13-31-9	Шпаклювання поверхні ОСБ шпаклівкою Фарбекс, товщиною шару до 2 мм	100м2	0,33	<u>4386,16</u> 4254,64	<u>131,52</u> 48,27	1447	1404	<u>43</u> 16	<u>38,8800</u> 0,4309	<u>12,83</u> 0,14	
32	С111-2015-5 варіант 3	Шпаклівка по дереву Фарбекс	кг	59,4	<u>71,25</u>	-	4232	-	-	-	-	
33	КБ11-43-1 К=1,15	Улаштування плінтусів з лінолеума 10см	100м	1,0806	<u>2472,95</u> 2014,50	<u>4,01</u> 3,54	2672	2177	<u>4</u> 4	<u>17,7192</u> 0,0306	<u>19,15</u> 0,03	
34	С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний,гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	11,02212	<u>715,49</u>	-	7886	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	3,35	<u>1324,56</u>	-	4437	-	-	-	-
		Інші роботи			-	-			-	-	-
36	КР7-31-5	Улаштування алюмінієвих порожків	100м	0,072	<u>2472,96</u>	<u>3,48</u>	178	145	-	<u>17,7240</u>	<u>1,28</u>
					<u>2015,04</u>	<u>3,08</u>			-	<u>0,0266</u>	-
37	С111-1722 варіант 2	Плінтуси алюмінієві для підлог	м	7,272	<u>73,15</u>	-	532	-	-	-	-
38	КР7-17-1	Ремонт підлоги сумішшю "Ротбанд" по основі раніше залитої стяжки площею до 20 м2	100м2	0,1	<u>8712,22</u>	<u>186,40</u>	871	849	<u>19</u>	<u>85,6080</u>	<u>8,56</u>
					<u>8494,03</u>	<u>164,54</u>			<u>16</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,14</u>
39	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару виключати	100м2	-0,3	<u>305,96</u>	<u>48,78</u>	-92	-77	<u>-15</u>	<u>2,5920</u>	<u>-0,78</u>
					<u>257,18</u>	<u>43,06</u>			<u>-13</u>	<u>0,3730</u>	<u>-0,11</u>
40	С111-2002-1 варіант 1	Суміш "Ротбанд"	кг	76,5	<u>16,28</u>	-	1245	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					234477	27073	<u>259</u>		<u>263,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					234477		<u>207</u>		<u>1,79</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207145				
		всього заробітна плата, грн.					27280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5452				
		Всього будівельні роботи, грн.					249539				
		Всього по розділу 4					249539				
		Разом прямі витрати по кошторису					772986	89055	<u>1719</u>		<u>883,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					772986		<u>1441</u>		<u>13,61</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					682212				
		всього заробітна плата, грн.					90496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18618				
		Всього будівельні роботи, грн.					823761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						823761				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1004,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						109114				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04

на реставрацію підлоги. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	883,8	100,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,61	105,88			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	107,23	173,64			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1004,64				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,93272	145,17			
7	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	4,76021	120,61			
8	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,796678	138,82			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10692	405,92			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
10	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	11,06707848				
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	28,49934828				
12	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,6765				
13	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,5916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-1891-1 варіант 5	Суміші Cerezit CN-72	кг	5979,78	59,46	58,00	0,29	1,17
15	+С123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	5,982375	25733,28	25000,00	228,71	504,57
16	+С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	5,531535	6019,04	5500,00	401,02	118,02
17	С111-698	Плити деревностружкові багат шарові та тришарові, марка П-1, товщина 15-17 мм	100м2	1,64475	19182,80	18313,23	493,44	376,13
18	+С111-562 варіант 1	Лінолеум комерційний, гомогенний по зносостійкості, товщина 2,0 мм	м2	38,61414	715,49	700,00	1,46	14,03
19	+С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка R776	кг	65,43	370,02	362,00	0,76	7,26
20	+С1632-102 варіант 2	Силікон	л	11,41	1324,56	1298,00	0,59	25,97
21	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	14,7493	825,26	350,00	459,08	16,18
22	+С1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	6,33306	1591,50	950,00	610,29	31,21
23	+С111-2015-5 варіант 3	Шпаклівка по дереву Фарбекс	кг	59,4	71,25	69,33	0,52	1,40
24	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	155,54	24,82	23,61	0,72	0,49
25	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	27,79816	88,24	85,98	0,53	1,73
26	+С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	8,27761	275,90	270,00	0,49	5,41
27	С111-1641	Клей бустилат	т	0,035475	42928,18	41590,09	496,36	841,73
28	+С111-2002-1 варіант 1	Суміш "Ротбанд"	кг	76,5	16,28	15,44	0,52	0,32
29	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0422475	25283,88	24979,64	304,24	-
30	+С1550-46	Дисперсійна грунтовка Thomsit R 777	кг	5,5184	163,70	160,00	0,49	3,21
31	+С111-1722 варіант 2	Плінтуси алюмінієві для підлог	м	7,272	73,15	71,00	0,72	1,43
32	С142-10-2	Вода	м3	5,1571	42,10	42,10	-	-
33	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,00645	29812,70	28875,54	352,60	584,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,0105	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0059	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на реставрацію дверних прорізів. Додаткові роботи
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ 20-22

Кошторисна вартість 147,389 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,16266 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 18,207 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Перший,другий поверх									
1	КБ10-96-2 К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0231	<u>41371,25</u> 37507,35	<u>2313,11</u> 697,41	956	866	<u>53</u> 16	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>7,5</u> 0,11
2	С126-1289 варіант 1	Двері металеві протипожежні	м2	2,31	<u>5509,27</u> -	-	12726	-	-	-	-
3	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,11	<u>27377,50</u> 26713,20	<u>475,58</u> 419,82	3012	2938	<u>52</u> 46	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>25,09</u> 0,4
4	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,17834	<u>20272,76</u> 13681,64	<u>344,92</u> 304,48	3615	2440	<u>62</u> 54	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>24,59</u> 0,47
5	КР6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,07745	<u>12789,44</u> 12489,81	<u>299,63</u> 264,50	991	967	<u>24</u> 20	<u>125,8800</u> 2,2910	<u>9,75</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-40-1 К=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,3049	<u>990,95</u> 970,61	-	302	296	-	<u>10,2396</u>	<u>3,12</u>
7	С123-358 варіант 1	Лиштва	м	34,1488	<u>161,03</u>	-	5499	-	-	-	-
8	С123-198 варіант 2	Блоки дверні з МДФ індивідуального виготовлення	м2	25,579	<u>3486,83</u>	-	89190	-	-	-	-
9	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних Захисні кутики з ДСП	комплект	12	<u>680,15</u>	-	8162	-	-	-	-
10	КР11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,2184	<u>36029,43</u> 34461,06	<u>64,46</u> 56,90	7869	7526	<u>14</u> 12	<u>338,4840</u> 0,4928	<u>73,92</u> 0,11
11	С111-730 варіант 2	Плити OSB, товщина 8 мм	м2	22,932	<u>148,48</u>	-	3405	-	-	-	-
12	& С111-1480-5-1Е варіант 1	Шурупы самонарезающие	шт	218	<u>0,38</u>	-	83	-	-	-	-
13	С1550-38 варіант 1	Рідкі цвяхі 300мл (расход 300гр./м2)	балон	22	<u>146,30</u>	-	3219	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							139029	15033	<u>205</u> 148		<u>143,97</u> 1,27
Разом будівельні роботи, грн.							139029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							123791				
всього заробітна плата, грн.							15181				
Загальновиробничі витрати, грн.							8360				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3026				
Всього будівельні роботи, грн.							147389				
Всього по розділу 1							147389				
Разом прями витрати по кошторису							139029	15033	<u>205</u> 148		<u>143,97</u> 1,27
Разом будівельні роботи, грн.							139029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							123791				
всього заробітна плата, грн.							15181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8360 17,42 3026 147389				
		----- Всього по кошторису					147389				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					162,66 18207				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06
на реставрацію дверних прорізів. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	143,97	104,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,27	117,97			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	17,42	173,69			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	162,66				
Середній розряд робіт			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,04092	145,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,07459	716,31			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
8	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,17628534				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	+С123-198 варіант 2	Блоки дверні з МДФ індивідуального виготовлення	м2	25,579	3486,83	3400,00	18,46	68,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С126-1289 варіант 1	Двері металеві протипожежні	м2	2,31	5509,27	5466,00	2,26	41,01
11	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплект	12	680,15	666,59	0,22	13,34
12	+С123-358 варіант 1	Лиштва	м	34,1488	161,03	157,68	0,19	3,16
13	+С111-730 варіант 2	Плити OSB, товщина 8 мм	м2	22,932	148,48	141,76	3,81	2,91
14	+С1550-38 варіант 1	Рідкі цвяхі 300мл (расход 300гр./м2)	балон	22	146,30	143,00	0,43	2,87
15	С111-1708-1	Клоччя	кг	12,87615	50,90	49,38	0,52	1,00
16	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	10,18321	39,14	38,03	0,34	0,77
17	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,13225	2822,72	2289,92	477,45	55,35
18	+&С111-1480-5-1Е варіант 1	Шурупы самонарезающие	шт	218	0,38	0,31	0,06	0,01
19	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00007854	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
20	С111-1480	Шурупы з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000418	49663,47	48337,08	352,60	973,79
21	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,006552	2144,09	1391,91	752,18	-
22	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002165	28647,43	27733,12	352,60	561,71
23	С111-1484	Шурупы з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000104	37928,48	36832,18	352,60	743,70
24	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0000214	25283,88	24979,64	304,24	-
25	С142-10-2	Вода	м3	0,01284	42,10	42,10	-	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0564	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на ганок №1,2 вхід в підвал,приямки,козирки. Додаткові роботи
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ 8-11

Кошторисна вартість 106,229 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29655 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,964 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Розділ 1. Ганок №1											
1	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,76	<u>698,84</u> 689,26	<u>1,74</u> 1,54	531	524	<u>1</u> 1	<u>6,3720</u> 0,0133	<u>4,84</u> 0,01		
2	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	0,7752	<u>626,27</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -		
3	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3,952	<u>13,40</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -		
4	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,34504	<u>51,75</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CD 32	кг	0,06232	<u>40,72</u>	-	3	-	-	-	-
6	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,05	<u>16714,18</u> 16526,98	<u>172,46</u> 152,24	836	826	<u>9</u> 8	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>6,96</u> 0,07
7	С111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	200	<u>9,99</u>	-	1998	-	-	-	-
8	КР12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,05	<u>1541,41</u> 1273,03	<u>214,76</u> 72,49	77	64	<u>11</u> 4	<u>12,5040</u> 0,6624	<u>0,63</u> 0,03
9	С111-2014-1 варіант 2	Грунтовка	л	1,125	<u>108,09</u>	-	122	-	-	-	-
10	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,05	<u>41153,13</u> 40886,60	<u>266,53</u> 235,28	2058	2044	<u>14</u> 12	<u>325,6080</u> 2,0380	<u>16,28</u> 0,1
11	КР12-66-1	Промивання розчином	100м2	-0,05	<u>917,09</u> 877,12	-	-46	-44	-	<u>9,7080</u>	<u>-0,49</u>
12	С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна мармурова CHEMIPLAST RESIMARM	кг	12,5	<u>133,13</u>	-	1664	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							7799	3414	<u>35</u> 25		<u>28,22</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							7799				9542
Всього по розділу 1							9542				
Розділ 2. Ганок №2											
13	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,005	<u>59349,11</u> 59349,11	-	297	297	-	<u>656,8800</u>	<u>3,28</u>
14	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 В наступній позиції враховано:	100 м3	0,0015	<u>20643,17</u> 20643,17	-	31	31	-	<u>228,4800</u>	<u>0,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1										
15	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0035	<u>16588,26</u> 16588,26	-	58	58	-	<u>183,6000</u>	<u>0,64</u>	
16	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,6125	<u>123,71</u> - 19,95	<u>123,71</u>	76	-	<u>76</u> 12	- 0,1610	- 0,1	
17	КБ6-1-13 К=1,15	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0035	<u>445820,92</u> 85083,09	<u>14855,57</u> 7143,26	1560	298	<u>52</u> 25	<u>825,4884</u> 56,9060	<u>2,89</u> 0,2	
18	КБ6-11-8 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,014	<u>64639,91</u> 17408,35	<u>405,29</u> 122,20	905	244	<u>6</u> 2	<u>164,7582</u> 0,8487	<u>2,31</u> 0,01	
19	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,306	<u>12230,33</u> 7232,83	<u>4546,82</u> 919,53	3742	2213	<u>1391</u> 281	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>17,63</u> 1,97	
20	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,306	<u>34738,08</u> 25809,41	<u>7295,16</u> 710,73	10630	7898	<u>2232</u> 217	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>70,5</u> 1,77	
21	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,084	<u>38562,45</u>	-	3239	-	-	-	-	
22	C111-1814	Сталь кутова	т	0,137	<u>36406,40</u>	-	4988	-	-	-	-	
23	C111-965 варіант 1	Електрозварні труби	т	0,04	<u>54410,42</u>	-	2176	-	-	-	-	
24	C111-1082 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 5 мм	т	0,057	<u>19016,95</u>	-	1084	-	-	-	-	
25	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17,8	<u>34,51</u> 30,36	-	614	540	-	<u>0,3360</u>	<u>5,98</u>	
26	КБ13-16-1 К=1,15 Вказ.до РН п.4.4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,178	<u>2286,69</u> 620,28	<u>100,13</u> 7,76	407	110	<u>18</u> 1	<u>4,8714</u> 0,0693	<u>0,87</u> 0,01	
27	КБ13-26-12 К=2до об'єму; К=1, 15 Вказ.до РН п.4.4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,356	<u>2024,60</u> 403,76	<u>64,89</u> 6,31	721	144	<u>23</u> 2	<u>3,2154</u> 0,0563	<u>1,14</u> 0,02	
Разом прямі витрати по розділу 2								30528	11833	<u>3798</u> 540	<u>105,58</u> 4,08	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.								30528				
								14897				
								12373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6509 13,09 2271 37037				
		----- Всього по розділу 2					37037				
		Розділ 3. Вхід до підвального приміщення №1									
28	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,008	<u>627185,82</u> 183145,60	<u>71438,57</u> 20240,21	5017	1465	<u>572</u> 162	<u>1798,8960</u> 140,9657	<u>14,39</u> 1,13
29	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,08	<u>37460,04</u> -	<u>-</u> -	2997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0213	<u>524093,31</u> 111356,18	<u>9220,62</u> 8139,58	11163	2372	<u>196</u> 173	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>22,74</u> 1,5
31	KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	0,12	<u>160,05</u> 160,05	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>1,5720</u> -	<u>0,19</u> -
32	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	0,126	<u>591,31</u> 591,31	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>5,8080</u> -	<u>0,73</u> -
33	C111-2002-7 варіант 2	Засіб для вогнебіозахисту "Агні-1"	л	3,78	<u>84,21</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,09	<u>16714,18</u> 16526,98	<u>172,46</u> 152,24	1504	1487	<u>16</u> 14	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>12,52</u> 0,12
35	C111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	360	<u>9,99</u> -	<u>-</u> -	3596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування з землі та риштувань	100м2	0,09	<u>1230,05</u> 992,99	<u>183,44</u> 61,92	111	89	<u>17</u> 6	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,9</u> 0,05
37	C111-2014-1 варіант 2	Грунтовка	л	2,025	<u>108,09</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,09	<u>41153,13</u> 40886,60	<u>266,53</u> 235,28	3704	3680	<u>24</u> 21	<u>325,6080</u> 2,0380	<u>29,3</u> 0,18
39	KP12-66-1	Промивання розчином	100м2	-0,09	<u>917,09</u> 877,12	<u>-</u> -	-83	-79	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>-0,87</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна мармурова CHEMIPLAST RESIMARM	кг	22,5	133,13	-	2995	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							31635	9108	<u>825</u> 376		<u>79,9</u> 2,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							31635 21702 9484 4959 9,95 1726 36594				
-----							36594				
Всього по розділу 3							36594				
Розділ 4. Прямки (4шт.)											
41	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,144	<u>19518,15</u> 13367,18	<u>5055,21</u> 909,24	2811	1925	<u>728</u> 131	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>15,33</u> 0,92
42	С121-784	Металеві вироби	т	0,144	<u>56207,62</u> -	-	8094	-	-	-	-
43	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0,038	<u>2192,72</u> 539,37	<u>87,07</u> 6,75	83	20	<u>3</u> -	<u>4,2360</u> 0,0602	<u>0,16</u> -
44	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,076	<u>1963,46</u> 351,09	<u>56,42</u> 5,48	149	27	<u>4</u> -	<u>2,7960</u> 0,0490	<u>0,21</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							11137	1972	<u>735</u> 131		<u>15,7</u> 0,92
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							11137 8430 2103 1039 1,98 343 12176				
-----							12176				
Всього по розділу 4							12176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Козирки									
		Козирок К-2 =====									
45	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1075,18</u> 1056,10	- -	22	21	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,21</u> -
46	КБ6-11-1 К=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0033	<u>49004,03</u> 48598,74	<u>405,29</u> 122,20	162	160	<u>2</u> -	<u>459,9540</u> 0,8487	<u>1,52</u> -
47	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0033	<u>28332,91</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
48	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0384	<u>19518,15</u> 13367,18	<u>5055,21</u> 909,24	749	513	<u>194</u> 35	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>4,09</u> 0,25
49	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0996	<u>21719,19</u> 19572,13	- -	2163	1949	- -	<u>174,7200</u> -	<u>17,4</u> -
50	С111-1809 варіант 1	Прокат стальний горячекатаний квадратний	т	0,092	<u>36547,45</u> -	- -	3362	-	- -	- -	- -
51	С111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,011	<u>43768,20</u> -	- -	481	-	- -	- -	- -
52	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,6	<u>34,03</u> 30,36	- -	54	49	- -	<u>0,3360</u> -	<u>0,54</u> -
53	КБ13-16-1 К=1,15 Вказ.до РН п.4.4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-010	100м2	0,026	<u>2286,69</u> 620,28	<u>100,13</u> 7,76	59	16	<u>3</u> -	<u>4,8714</u> 0,0693	<u>0,13</u> -
54	КБ13-26-12 К=2до об'єму; К=1, 15 Вказ.до РН п.4.4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,052	<u>2024,60</u> 403,76	<u>64,89</u> 6,31	105	21	<u>3</u> -	<u>3,2154</u> 0,0563	<u>0,17</u> -
55	КБ9-42-1 К=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,027	<u>7915,89</u> 7126,05	<u>789,84</u> 289,90	214	192	<u>22</u> 8	<u>69,9936</u> 2,5879	<u>1,89</u> 0,07
56	С111-35 варіант 1	Профнастил ТП-20-Д товщ. 0,5мм ТУ У В.2.6-28.7 - 30703438 - 001:2010	м2	2,808	<u>416,45</u> -	- -	1169	-	- -	- -	- -
57	С1545-44 варіант 4	Шурупи самонарізні	100шт	0,45	<u>63,56</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
58	КР8-40-2	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	100м	0,02	<u>9042,65</u> 5093,35	<u>18,10</u> 16,60	181	102	- -	<u>50,0280</u> 0,1591	<u>1</u> -
59	С126-1267 варіант 2	Жолоб з оцинк.сталі Д125мм	шт	1	<u>190,51</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С126-1265 варіант 2	Тримач жолоба	шт	4	56,53	-	226	-	-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 5					9260	3023	224 43		26,95 0,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9260 6013 3066 1618 3,26 567 10878				

		Всього по розділу 5					10878				
		Разом прямі витрати по кошторису					90359	29350	5617 1115		256,35 8,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90359 55392 30465 15870 31,69 5499 106229				

		Всього по кошторису					106229				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					296,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35964				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07
на ганок №1,2 вхід в підвал,прямки,козирки. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	256,35	114,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,41	131,13			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,1	123,91			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	31,69	173,62			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	296,55				
Середній розряд робіт			розряд	4,1				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,90456	700,54			
8	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	17,36856	99,42			
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,39655	345,11			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,44064	736,90			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,78537	145,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,27286	405,92			
13	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,95472	95,73			
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,12978	398,67			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,79163	54,34			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,07308	372,84			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,5184	40,69			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,020062	584,96			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00979	716,31			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,00461	428,84			
21	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,00312	116,04			
22	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,6125	123,71			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
23	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,47736				
24	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,6264				
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	17,36856				
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,315072				
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,182256				
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,18384				
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,09177				
30	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,139587				
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,8670752				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
32	С121-784	Металеві вироби	т	0,144	56207,62	55416,05	373,15	418,42
33	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,83496	8949,13	6500,00	2273,66	175,47
34	+С111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	560	9,99	9,50	0,29	0,20
35	+С111-1814	Сталь кутова	т	0,137	36406,40	35860,00	275,38	271,02
36	+С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна мармурова СЕМІPLАST RESІMARM	кг	35	133,13	130,00	0,52	2,61
37	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,173	2904,96	2084,40	820,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+С111-1809 варіант 1	Прокат стальний горячекатаний квадратний	т	0,092	36547,45	36000,00	275,38	272,07
39	+С111-1841	Сталь швелерна	т	0,084	38562,45	38000,00	275,38	287,07
40	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,08	37460,04	36450,15	275,38	734,51
41	+С111-965 варіант 1	Електрозварні труби	т	0,04	54410,42	53730,00	275,38	405,04
42	+С111-35 варіант 1	Профнастил ТП-20-Д товщ. 0,5мм ТУ У В.2.6-28.7 - 30703438 - 001:2010	м2	2,808	416,45	404,00	4,28	8,17
43	С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,5112	2196,10	1400,86	752,18	43,06
44	+С111-1082 варіант 1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 5 мм	т	0,057	19016,95	18600,00	275,38	141,57
45	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0070374	95358,89	95000,00	358,89	-
46	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,014	46588,93	45400,04	275,38	913,51
47	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,009196	61896,94	60087,64	595,63	1213,67
48	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,10155	441,14	427,15	5,34	8,65
49	+С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	0,7752	626,27	600,00	13,99	12,28
50	+С111-1804 варіант 1	Багатобарвні квадратні та прямокутні	т	0,011	43768,20	43167,00	275,38	325,82
51	С111-1848	Сталь листова	т	0,011	43768,20	43167,00	275,38	325,82
52	+С111-2014-1 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0053496	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
53	+С111-2002-7 варіант 2	Грунтовка	л	3,15	108,09	105,50	0,47	2,12
54	С1113-34	Засіб для вогнебіозахисту "Агні-1"	л	3,78	84,21	82,00	0,56	1,65
55	С1113-156	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0034364	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
56	+С126-1265 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0052514	47488,52	45961,74	595,63	931,15
57	+С126-1267 варіант 2	Тримач жолоба	шт	4	56,53	55,53	0,58	0,42
58	С112-61	Жолоб з оцинк.сталі Д125мм	шт	1	190,51	189,00	0,09	1,42
59	С124-3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02271	5474,30	5134,44	232,52	107,34
60	С111-1857	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0033	28332,91	27501,98	275,38	555,55
61	+С111-2000-1	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,004	19398,08	19011,75	5,98	380,35
		Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3,952	13,40	12,64	0,50	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2276	223,40	223,35	0,05	-
63	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00032892	95358,89	95000,00	358,89	-
64	+С1545-44	Шурупи самонарізні	100шт	0,45	63,56	62,00	0,31	1,25
	варіант 4							
65	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,001261	22099,25	21131,76	534,17	433,32
66	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0006848	40037,65	38900,00	352,60	785,05
67	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000424	55446,07	54000,00	358,89	1087,18
68	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00088	22822,89	22100,00	275,38	447,51
69	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,34504	51,75	51,25	0,50	-
70	С111-1757	Рядно	м2	0,2625	60,19	58,87	0,14	1,18
71	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,06048	247,90	242,78	0,26	4,86
72	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00152	6190,03	5836,14	232,52	121,37
73	С111-1608	Дрантя	кг	0,712	12,11	11,10	0,77	0,24
74	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,152	32,21	31,45	0,76	-
75	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,09085	53,11	43,30	8,77	1,04
76	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000154	25940,18	25156,17	275,38	508,63
77	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,33048	11,88	5,79	5,86	0,23
78	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000784	3409,33	3109,96	232,52	66,85
79	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CD 32	кг	0,06232	40,72	39,40	0,52	0,80
	варіант 1							
80	С142-10-2	Вода	м3	0,0552	42,10	42,10	-	-
81	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000816	24529,06	23695,50	352,60	480,96
82	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,00004	25789,56	24979,64	304,24	505,68
83	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000287	3425,21	2885,33	472,72	67,16
84	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,00638	137,92	137,79	0,13	-
85	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000016	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
86	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000252	25789,56	24979,64	304,24	505,68
87	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	-0,0001	39970,20	38666,48	519,99	783,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
88	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,8411	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0388	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на зовнішні оздоблювальні роботи. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:

креслення (специфікації) № арк.АБ 1-15

Кошторисна вартість

109,781 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,39134 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

47,702 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Опоряджувальні роботи цоколю									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 В наступній позиції враховано:	100м2	0,6689	<u>6284,15</u> 5738,67	<u>545,48</u> 191,25	4203	3839	<u>364</u> 128	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>42,49</u> 1,05
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
2	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,26	<u>147,27</u> 147,27	- -	333	333	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	2,26	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	352	-	<u>352</u>	-	-	
					-	24,78			56	0,2000	0,45	
4	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,53	<u>16714,18</u>	<u>172,46</u>	8859	8759	<u>91</u>	<u>139,1160</u>	<u>73,73</u>	
					16526,98	152,24			81	1,3187	0,7	
5	C111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	2120	<u>9,99</u>	-	21179	-	-	-	-	
6	KP12-27-4	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	100м2	0,53	<u>1541,41</u>	<u>214,76</u>	817	675	<u>114</u>	<u>12,5040</u>	<u>6,63</u>	
					1273,03	72,49			38	0,6624	0,35	
7	C111-2014-1 варіант 2	Грунтовка	л	11,925	<u>108,09</u>	-	1289	-	-	-	-	
8	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,53	<u>41153,13</u>	<u>266,53</u>	21811	21670	<u>141</u>	<u>325,6080</u>	<u>172,57</u>	
					40886,60	235,28			125	2,0380	1,08	
9	KP12-66-1	Промивання розчином	100м2	-0,53	<u>917,09</u>	-	-486	-465	-	<u>9,7080</u>	<u>-5,15</u>	
					877,12	-			-	-	-	
10	C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна мармурова CHEMIPLAST RESIMARM	кг	132,5	<u>133,13</u>	-	17640	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
11	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі звисів	100м	0,9551	<u>8088,76</u>	<u>29,24</u>	7726	3918	<u>28</u>	<u>40,2960</u>	<u>38,49</u>	
					4102,54	26,81			26	0,2570	0,25	
12	& C111-1797-3 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,4 мм	м2	14,756	<u>256,12</u>	-	3779	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
13	KP20-29-1	Пробивання борозен в асфальтобетоні під граніт	10м	3,258	<u>386,91</u>	-	1261	1241	-	<u>4,0200</u>	<u>13,1</u>	
					381,06	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					88763	39970	<u>1090</u>		<u>345,54</u>	
									454		3,88	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88763	47703	40424	21018	41,92	7278
							109781					
		Всього по розділу 1					109781					
		Разом прямі витрати по кошторису					88763	39970	<u>1090</u>		<u>345,54</u>	
									454		3,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88763 47703 40424 21018 41,92 7278 109781				
		----- Всього по кошторису					109781				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					391,34 47702				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08
на зовнішні оздоблювальні роботи. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	345,54	115,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,43	116,11			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,45	123,90			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	41,92	173,63			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	391,34				
Середній розряд робіт			розряд	4,2				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,85084	428,84			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,60272	145,17			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,30528	372,84			
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,24069	116,04			
11	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	2,26	155,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	9,18756				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+С111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	2120	9,99	9,50	0,29	0,20
14	+С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна мармурова CHEMIPLAST RESIMARM	кг	132,5	133,13	130,00	0,52	2,61
15	+&С111-1797-3 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,4 мм	м2	14,756	256,12	250,00	1,10	5,02
16	С111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,19102	19398,08	19011,75	5,98	380,35
17	+С111-2014-1 варіант 2	Грунтовка	л	11,925	108,09	105,50	0,47	2,12
18	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,002865	25789,56	24979,64	304,24	505,68
19	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,1272	223,40	223,35	0,05	-
20	С142-10-2	Вода	м3	0,1855	42,10	42,10	-	-
21	С111-488	Купорос мідний, марка А	т	-0,0005	39970,20	38666,48	519,99	783,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
22	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,8588	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склад _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на внутрішні оздоблювальні роботи. Додаткові рооти
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ-23

Кошторисна вартість 1233,361 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,71778 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 314,614 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Стеля підвального приміщення =====											
1	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,45	32,59	-	308	287	-	0,3360	3,18		
					30,36	-			-	-	-		
2	КБ13-16-1 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ХС-010	100м2	0,0945	2286,69	100,13	216	59	9	4,8714	0,46		
					620,28	7,76			1	0,0693	0,01		
3	КБ13-26-12 К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	100м2	0,189	2024,60	64,89	383	76	12	3,2154	0,61		
					403,76	6,31			1	0,0563	0,01		
		Опорядження стін кім. 011-014											
4	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,919	3184,30	-	2926	2926	-	35,2440	32,39		
					3184,30	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,919	<u>4845,34</u> 4754,23	<u>3,48</u> 3,08	4453	4369	<u>3</u> 3	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>44,03</u> 0,02
6	KP12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці Підвісна стеля типу "Armstrong" в кімн.121, 122,126,128,111,120,202,203,204,205,206, 123,125,119 =====	100м2	0,919	<u>2361,08</u> 2174,48	<u>1,74</u> 1,54	2170	1998	<u>2</u> 1	<u>20,5800</u> 0,0133	<u>18,91</u> 0,01
7	KB15-76-1 K=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,4204	<u>20412,23</u> 20406,22	<u>6,01</u> 5,31	28994	28985	<u>9</u> 8	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>274,32</u> 0,07
8	KB15-76-2 K=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,8948	<u>2456,73</u> 2446,71	<u>10,02</u> 8,84	2198	2189	<u>9</u> 8	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>20,72</u> 0,07
9	C111-762 варіант 1	Плити стельові типу ALPINA 600x600	м2	93,954	<u>251,59</u>	-	23638	-	-	-	-
10	C126-1301 варіант 2	Профілі металеві основні довж 3,7м	м	134,938	<u>29,09</u>	-	3925	-	-	-	-
11	C126-1302 варіант 2	Профілі металеві поперечні довж.1,2м	м	269,876	<u>29,21</u>	-	7883	-	-	-	-
12	C126-1303 варіант 1	Профілі металеві поперечні довж.0,6м	м	134,938	<u>29,43</u>	-	3971	-	-	-	-
13	C126-1303 варіант 2	Куттик металевий пристінний	м	153,4032	<u>29,43</u>	-	4515	-	-	-	-
14	C1545-43 варіант 6	Дюбелі 6x40мм	100шт	4,22	<u>36,13</u>	-	152	-	-	-	-
15	C126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	114	<u>3,93</u>	-	448	-	-	-	-
16	C126-1280 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	114	<u>5,26</u>	-	600	-	-	-	-
		Підвісна стеля з гіпсокартону на сходах 101, 102,201,202,110 =====									
17	KB15-64-1 K=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,327	<u>25878,69</u> 25780,53	<u>98,16</u> 86,66	8462	8430	<u>32</u> 28	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>74,15</u> 0,25
18	KB15-66-1 K=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,327	<u>23162,46</u> 22686,38	<u>42,07</u> 37,14	7574	7418	<u>14</u> 12	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>61,54</u> 0,11
19	C111-742 варіант 5	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	34,335	<u>143,32</u>	-	4921	-	-	-	-
20	C126-1300 варіант 3	Профіль UD 28x27	м	29,43	<u>40,81</u>	-	1201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C126-1304 варіант 2	Профіль CD60x27	м	83,385	<u>58,17</u>	-	4851	-	-	-	-
22	C126-347 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	9,81	<u>5,70</u>	-	56	-	-	-	-
23	C1545-42 варіант 1	Дюбель анкерний (TDN) 6x40мм	100шт	0,2289	<u>297,69</u>	-	68	-	-	-	-
24	C1545-44 варіант 1	Дюбелі 6x40мм пластмасові	100шт	0,54936	<u>41,97</u>	-	23	-	-	-	-
25	C1545-43 варіант 2	Самонарізні гвинти 3,5x9,5мм	100шт	5,1012	<u>45,31</u>	-	231	-	-	-	-
26	C126-1280 варіант 3	Підвіси в комплекті п-подіб.	шт	22,89	<u>35,74</u>	-	818	-	-	-	-
27	C126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	22,89	<u>3,93</u>	-	90	-	-	-	-
28	C126-949 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	55,59	<u>5,39</u>	-	300	-	-	-	-
29	C1545-101 варіант 3	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,2943	<u>446,06</u>	-	131	-	-	-	-
30	C1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	6,867	<u>66,73</u>	-	458	-	-	-	-
31	C111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	2,8776	<u>28,10</u>	-	81	-	-	-	-
32	C111-204 варіант 2	Шпаклівка " Фюгенфюллер"	кг	11,6739	<u>27,20</u>	-	318	-	-	-	-
33	KP7-31-5	<i>Улаштування плінтусів стелі</i>	100м	0,71	<u>2018,52</u>	<u>3,48</u>	1433	1431	<u>2</u>	<u>17,7240</u>	<u>12,58</u>
					2015,04	3,08			2	0,0266	0,02
34	C126-1303 варіант 4	Плінтус для стелі	м	71,71	<u>26,53</u>	-	1902	-	-	-	-
35	C1550-26 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пенополістиролу	балон	1	<u>384,18</u>	-	384	-	-	-	-
36	KB15-182-2 K=1,15	<i>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою</i>	100м ²	0,037	<u>15293,84</u>	<u>8,01</u>	566	542	-	<u>138,5796</u>	<u>5,13</u>
					14642,32	7,07			-	0,0613	-
37	KB15-182-3 K=1,15	<i>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2</i>	100м ²	0,037	<u>3326,55</u>	<u>6,01</u>	123	123	-	<u>29,6424</u>	<u>1,1</u>
					3320,54	5,31			-	0,0460	-
38	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	13,32	<u>11,51</u>	-	153	-	-	-	-
39	KP12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м ²	0,8137	<u>6436,98</u>	<u>1,74</u>	5238	5090	<u>1</u>	<u>59,2080</u>	<u>48,18</u>
					6255,92	1,54			1	0,0133	0,01
40	C111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна	л	16,274	<u>184,32</u>	-	3000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обшивання дверних та віконних укосів гіпсокартоном =====									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
41	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,93	<u>147,27</u> 147,27	-	284	284	-	<u>1,6300</u> -	<u>3,15</u> -
42	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	1,93	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	301	-	<u>301</u> 48	-	<u>0,39</u> 0,2000
43	KB34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,8093	<u>4783,85</u> 4783,85	-	-3872	-3872	-	<u>47,6100</u> -	<u>-38,53</u> -
44	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2863	<u>5722,39</u> 5557,29	<u>1,74</u> 1,54	7361	7148	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>67,65</u> 0,02
45	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3096	<u>6436,98</u> 6255,92	<u>1,74</u> 1,54	1993	1937	<u>1</u> -	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>18,33</u> -
46	C111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна Облицювання стін керамічними плитками =====	л	31,918	<u>184,32</u> -	-	5883	-	-	-	-
47	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,06	<u>18877,90</u> 17371,38	<u>172,46</u> 152,24	76644	70528	<u>700</u> 618	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>620,35</u> 5,35
48	C111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані Фальш стіна з гіпсокартону в кім.128,111, 101,102,201,202,203,204,205,206,118,114 =====	кг	18270	<u>9,99</u> -	-	182517	-	-	-	-
49	KB34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-6,5	<u>4159,87</u> 4159,87	-	-27039	-27039	-	<u>41,4000</u> -	<u>-269,1</u> -
50	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,4869	<u>5722,39</u> 5557,29	<u>1,74</u> 1,54	54288	52721	<u>17</u> 15	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>498,97</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна Перегородки в к. 126 та 204 =====	л	189,738	<u>184,32</u>	-	34973	-	-	-	-
52	КБ10-94-3 К=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,7193	<u>50429,57</u> 45686,98	<u>474,92</u> 333,27	36274	32863	<u>342</u> 240	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>303,81</u> 2,02
53	C114-5-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	3,7044	<u>9556,17</u>	-	35400	-	-	-	-
54	C111-742 варіант 5	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	151,053	<u>143,32</u>	-	21649	-	-	-	-
55	C111-204 варіант 2	Шпаклівка " Фюгенфюллер"	кг	43,87	<u>27,20</u>	-	1193	-	-	-	-
56	C111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	12,2281	<u>28,10</u>	-	344	-	-	-	-
57	C1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5х25мм	100шт	26,83	<u>66,73</u>	-	1790	-	-	-	-
58	& C1-11- 779-36-1 варіант 1	Склострічка	мп	143,86	<u>5,95</u>	-	856	-	-	-	-
59	& C1-11- 779-36-1 варіант 2	Звукоізоляційна смуга з поліуретану	мп	103,57	<u>8,39</u>	-	869	-	-	-	-
60	C1545-42 варіант 8	Дюбелі 4/100мм	100шт	1,8	<u>70,70</u>	-	127	-	-	-	-
61	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	8,63	<u>9,76</u>	-	84	-	-	-	-
62	C126-1300 варіант 3	Профіль UD 28х27	м	59,7	<u>40,81</u>	-	2436	-	-	-	-
63	C126-1304 варіант 2	Профіль CD60х27	м	73,35	<u>58,17</u>	-	4267	-	-	-	-
64	C126-1280 варіант 6	Деталь із алюмінієвих сплавів, АД-1	шт	40	<u>265,22</u>	-	10609	-	-	-	-
65	C1545-42 варіант 9	Гвинти самонарізні	100шт	2,74	<u>70,70</u>	-	194	-	-	-	-
66	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4386	<u>11852,71</u> 11201,19	<u>8,01</u> 7,07	17051	16114	<u>12</u> 10	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>152,51</u> 0,09
67	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4386	<u>3326,55</u> 3320,54	<u>6,01</u> 5,31	4786	4777	<u>9</u> 8	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>42,64</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	517,896	<u>11,51</u>	-	5961	-	-	-	-
69	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4386	<u>5722,39</u> 5557,29	<u>1,74</u> 1,54	8232	7995	<u>3</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>75,66</u> 0,02
70	C111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна	л	28,772	<u>184,32</u>	-	5303	-	-	-	-
71	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	100 м2	0,2	<u>8327,40</u> 8239,92	<u>87,48</u> 30,67	1665	1648	<u>17</u> 6	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>18,24</u> 0,05
72	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,28	<u>147,27</u> 147,27	-	41	41	-	<u>1,6300</u>	<u>0,46</u>
73	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	0,28	<u>155,77</u>	<u>155,77</u> 24,78	44	-	<u>44</u> 7	- 0,2000	- 0,06
74	КБ10-28-3 К=1,15	Улаштування перегородок з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2166	<u>14955,97</u> 9042,68	<u>5862,28</u> 1767,50	3239	1959	<u>1270</u> 383	<u>82,6344</u> 12,2760	<u>17,9</u> 2,66
75	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0334	<u>24702,51</u> 14815,92	<u>9786,23</u> 2950,58	825	495	<u>327</u> 99	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>4,52</u> 0,68
76	C1545-43 варіант 5	Дюбель-шурупи 100x10мм	100шт	0,73	<u>71,83</u>	-	52	-	-	-	-
77	C1546-15 варіант 1	Піна монтажна	л	3,51	<u>323,03</u>	-	1134	-	-	-	-
78	C126-1291 варіант 1	Перегородки з металопластику з дверними блоками кім 110 штукатурення стін -24,92м2	м2	25	<u>3528,53</u>	-	88213	-	-	-	-
79	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2492	<u>47712,28</u> 21380,58	<u>289,18</u> 255,27	11890	5328	<u>72</u> 64	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>49,83</u> 0,55
80	& C1421- 9651-1 варіант 1	Суміші піщано-цементна	кг	1236,032	<u>8,58</u>	-	10605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2492	<u>5722,39</u> 5557,29	<u>1,74</u> 1,54	1426	1385	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>13,11</u> -
82	С111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна Центральний вхід кім.113-114 =====	л	4,984	<u>184,32</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
83	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,1114	<u>8581,82</u> 7977,29	<u>524,90</u> 184,03	956	889	<u>58</u> 21	<u>82,6320</u> 1,5055	<u>9,21</u> 0,17
84	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,1114	<u>1509,98</u> 1463,67	<u>46,31</u> 16,24	168	163	<u>5</u> 2	<u>16,2000</u> 0,1328	<u>1,8</u> 0,01
85	КР9-6-2	Розбирання заокруглень дерев'яних поручнів В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	100м	0,01	<u>2914,59</u> 2899,15	<u>15,44</u> 5,41	29	29	- -	<u>32,0880</u> 0,0443	<u>0,32</u> -
86	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,52	<u>147,27</u> 147,27	- -	77	77	- -	<u>1,6300</u> -	<u>0,85</u> -
87	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	0,52	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	81	-	<u>81</u> 13	- 0,2000	- 0,1
88	КР9-20-2	Установлення металевих огорож з поручнями з хвойних порід	100м	0,1114	<u>31889,88</u> 30037,04	<u>407,23</u> 22,42	3553	3346	<u>45</u> 2	<u>268,1400</u> 0,2002	<u>29,87</u> 0,02
89	С121-781	Сходи сталеві	т	0,212	<u>79633,10</u> -	- -	16882	-	- -	- -	- -
90	С123-361 варіант 1	Поручні, розмір 40х65 мм	м	11,3628	<u>205,70</u> -	- -	2337	-	- -	- -	- -
91	С1545-43 варіант 2	Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм	100шт	1,1	<u>45,31</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
92	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,13368	<u>18367,93</u> 15493,98	<u>1,74</u> 1,54	2455	2071	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>19,6</u> -
93	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним поручнів по дереву Фарбування огорожі кім.102 =====	100м2	0,0279	<u>14815,33</u> 11080,35	<u>1,74</u> 1,54	413	309	- -	<u>104,8680</u> 0,0133	<u>2,93</u> -
94	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,1728	<u>17144,76</u> 15297,48	- -	2963	2643	- -	<u>146,6400</u> -	<u>25,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сходи в осях 4-5, Л-К (поручні-51м) =====									
95	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,3786	<u>1509,98</u> 1463,67	<u>46,31</u> 16,24	572	554	<u>18</u> 6	<u>16,2000</u> 0,1328	<u>6,13</u> 0,05
96	КР9-6-2	Розбирання заокруглень дерев'яних поручнів	100м	0,02	<u>2914,59</u> 2899,15	<u>15,44</u> 5,41	58	58	-	<u>32,0880</u> 0,0443	<u>0,64</u> -
97	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,3986	<u>5201,84</u> 5158,86	<u>42,98</u> 12,96	2073	2056	<u>17</u> 5	<u>50,0520</u> 0,0900	<u>19,95</u> 0,04
98	С1545-43 варіант 2	Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм	100шт	5,1	<u>45,31</u> -	-	231	-	-	-	-
99	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним поручнів по дереву кім. 104,106,116, улаштування МДФ панелі.S=27,51м2 =====	100м2	0,0997	<u>14815,33</u> 11080,35	<u>1,74</u> 1,54	1477	1105	-	<u>104,8680</u> 0,0133	<u>10,46</u> -
100	КР3-38-3	Обшивання стін плитами деревностружковими товщиною до 16 мм	100 м2	0,2751	<u>4506,93</u> 4506,93	-	1240	1240	-	<u>44,2680</u> -	<u>12,18</u> -
101	С111-698 варіант 1	Плити МДФ влагостійкі, товщина 10 мм	100м2	0,2889	<u>27834,21</u> -	-	8041	-	-	-	-
102	С1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5х25мм кім. 209,208,205 улаштування МДФ панелі.S=20,27м2 =====	100шт	16,83	<u>66,73</u> -	-	1123	-	-	-	-
103	КР5-1-6	Розбирання МДФ-панелів В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	100 м2	0,24324	<u>8327,40</u> 8239,92	<u>87,48</u> 30,67	2026	2004	<u>22</u> 7	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>22,18</u> 0,06
104	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,341	<u>147,27</u> 147,27	-	50	50	-	<u>1,6300</u> -	<u>0,56</u> -
105	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	0,341	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	53	-	<u>53</u> 8	<u>0,2000</u> -	<u>-</u> 0,07
106	КР3-38-3	Обшивання стін плитами деревностружковими товщиною до 16 мм	100 м2	0,2432	<u>4506,93</u> 4506,93	-	1096	1096	-	<u>44,2680</u> -	<u>10,77</u> -
107	С111-698 варіант 1	Плити МДФ влагостійкі, товщина 10 мм	100м2	0,2493	<u>27834,21</u> -	-	6939	-	-	-	-
108	С1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5х25мм	100шт	2,5	<u>66,73</u> -	-	167	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
109	КБ15-47-5 К=1,15	Установлення кутиків	100м	0,33	<u>3180,20</u> 3180,20	-	1049	1049	-	<u>27,9726</u>	<u>9,23</u>	
110	С111-1844-1 варіант 1	Кутик пластиковий розм.50х50мм	м	33	<u>37,10</u>	-	1224	-	-	-	-	
111	КР15-33-4	Поручень інвалідний пристінний =====	10шт	0,3	<u>712,25</u> 709,76	-	214	213	-	<u>6,3360</u>	<u>1,9</u>	
112	С126-1031 варіант 1	Установлення поручнів інвалідних пристінних	шт	3	<u>2073,64</u>	-	6221	-	-	-	-	
113	С1545-44 варіант 16	Поручень інвалідний пристінний відкідний Д=32мм-700мм	100шт	0,12	<u>306,32</u>	-	37	-	-	-	-	
114	ПР15-1311	Дюбель	кім 112музична кімната-121,53 м2 декоративна штукатурка	100 м2	1,2153	<u>4578,97</u> 4530,13	<u>39,58</u> 16,55	5565	5505	<u>48</u> 20	<u>44,5200</u> 0,1512	<u>54,11</u> 0,18
115	С111-2012-15 варіант 3	Штукатурення стін декоративною штукатуркою площа проведення робіт понад 5 м2	кг	425,355	<u>663,53</u>	-	282236	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису							1091629	262692	<u>3557</u> 1651		<u>2414,83</u> 13,37	
Разом будівельні роботи, грн.							1091629					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							825380					
всього заробітна плата, грн.							264343					
Загальновиробничі витрати, грн.							141732					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							289,58					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50271					
Всього будівельні роботи, грн.							1233361					
Всього по кошторису							1233361					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2717,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						314614				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09
на внутрішні оздоблювальні роботи. Додаткові рооти

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2414,83	108,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,75	123,63			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,62	123,90			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	289,58	173,59			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2717,78				
Середній розряд робіт			розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,25288	716,31			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,11493	145,17			
9	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,66763	204,85			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,28077	428,84			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,14584	329,87			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,11489	40,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,31559	54,34			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,007825	584,96			
15	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	3,071	155,77			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
16	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	56,05404198				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	18,61453926				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,93822528				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,9544752				
20	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	128,174016				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	+С111-2012-15 варіант 3	Штукатурка декоративна	кг	425,355	663,53	650,00	0,52	13,01
22	+С111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	18270	9,99	9,50	0,29	0,20
23	+С126-1291 варіант 1	Перегородки з металопластику з дверними блоками	м2	25	3528,53	3500,00	2,26	26,27
24	+С111-2016-1 варіант 2	Фарба латексна водоемульсійна	л	271,686	184,32	180,00	0,71	3,61
25	+С114-5-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	3,7044	9556,17	9297,12	71,67	187,38
26	+С111-742 варіант 5	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	185,388	143,32	136,00	4,51	2,81
27	+С111-762 варіант 1	Плити стельові типу ALPINA 600x600	м2	93,954	251,59	244,00	2,66	4,93
28	С121-781	Сходи сталеві	т	0,212	79633,10	78667,15	373,15	592,80
29	+С111-698 варіант 1	Плити МДФ влагостійкі, товщина 10 мм	100м2	0,5382	27834,21	26795,00	493,44	545,77
30	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	49,406	236,88	231,94	0,30	4,64
31	С126-1280 варіант 6	Деталь із алюмінієвих сплавів, АД-1	шт	40	265,22	262,98	0,27	1,97
32	+&С1421-9651-1 варіант 1	Суміші піщано-цементна	кг	1236,032	8,58	8,00	0,41	0,17
33	+С126-1304 варіант 2	Профіль CD60x27	м	156,735	58,17	56,68	1,06	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С126-1302 варіант 2	Профілі металеві поперечні довж.1,2м	м	269,876	29,21	28,15	1,06	-
35	+С126-1031 варіант 1	Поручень інвалідний пристінний відкідний Д=32мм-700мм	шт	3	2073,64	2055,00	3,20	15,44
36	+С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	531,216	11,51	10,76	0,52	0,23
37	+С126-1303 варіант 2	Кутик металевий пристінний	м	153,4032	29,43	28,10	1,33	-
38	+С126-1303 варіант 1	Профілі металеві поперечні довж.0,6м	м	134,938	29,43	28,10	1,33	-
39	+С126-1301 варіант 2	Профілі металеві основні довж 3,7м	м	134,938	29,09	28,10	0,99	-
40	+С126-1300 варіант 3	Профіль UD 28x27	м	89,13	40,81	39,72	0,79	0,30
41	+С1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	53,027	66,73	65,00	0,42	1,31
42	+С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0374036	77634,81	77100,64	534,17	-
43	+С123-361 варіант 1	Поручні, розмір 40x65 мм	м	11,3628	205,70	201,25	0,42	4,03
44	+С126-1303 варіант 4	Плинтус для стелі	м	71,71	26,53	25,00	1,33	0,20
45	+С111-204 варіант 2	Шпаклівка " Фюгенфюллер"	кг	55,5439	27,20	26,00	0,67	0,53
46	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,49329	223,40	223,35	0,05	-
47	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,07684395	18516,68	17949,42	567,26	-
48	+С111-1844-1 варіант 1	Кутик пластиковий розм.50x50мм	м	33	37,10	36,30	0,07	0,73
49	+С1546-15 варіант 1	Піна монтажна	л	3,51	323,03	316,10	0,60	6,33
50	+&С1-11-779-36-1 варіант 2	Звукоізоляційна смуга з поліуретану	мп	103,57	8,39	8,00	0,23	0,16
51	+&С1-11-779-36-1 варіант 1	Склострічка	мп	143,86	5,95	5,60	0,23	0,12
52	+С126-1280 варіант 3	Підвіси в комплекті п-подіб.	шт	22,89	35,74	35,20	0,27	0,27
53	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	22,83945	32,21	31,45	0,76	-
54	+С126-1280 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	114	5,26	4,99	0,27	-
55	+С126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	136,89	3,93	3,84	0,06	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0049034	104602,74	104078,02	524,72	-
57	+С1545-43 варіант 2	Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм	100шт	11,3012	45,31	44,00	0,42	0,89
58	+С111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	15,1057	28,10	26,86	0,69	0,55
59	+С1550-26 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пенополістиролу	балон	1	384,18	383,94	0,24	-
60	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00301614	114084,98	113541,35	543,63	-
61	+С126-949 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	55,59	5,39	5,35	0,04	-
62	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,003591	61896,94	60087,64	595,63	1213,67
63	+С1545-42 варіант 9	Гвинти самонарізні	100шт	2,74	70,70	69,00	0,31	1,39
64	+С1545-43 варіант 6	Дюбелі 6х40мм	100шт	4,22	36,13	35,00	0,42	0,71
65	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,00319	45524,72	45000,00	524,72	-
66	+С1545-101 варіант 3	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,2943	446,06	445,62	0,44	-
67	+С1545-42 варіант 8	Дюбелі 4/100мм	100шт	1,8	70,70	69,00	0,31	1,39
68	С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0013419	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
69	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001114	95358,89	95000,00	358,89	-
70	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0020507	47488,52	45961,74	595,63	931,15
71	+С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	8,63	9,76	9,24	0,52	-
72	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0029904	26360,34	25438,55	404,92	516,87
73	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,02436	2822,72	2289,92	477,45	55,35
74	+С1545-42 варіант 1	Дюбель анкерний (TDN) 6х40мм	100шт	0,2289	297,69	291,54	0,31	5,84
75	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,031246	2144,09	1391,91	752,18	-
76	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,01995	3280,14	2814,80	401,02	64,32
77	+С126-347 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	9,81	5,70	5,20	0,46	0,04
78	С111-1608	Дрантя	кг	4,35182	12,11	11,10	0,77	0,24
79	+С1545-43 варіант 5	Дюбель-шурупи 100х10мм	100шт	0,73	71,83	70,00	0,42	1,41
80	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,015164	3425,21	2885,33	472,72	67,16
81	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0011102	40037,65	38900,00	352,60	785,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+С1545-44 варіант 16	Дюбель	100шт	0,12	306,32	300,00	0,31	6,01
83	С142-10-2	Вода	м3	0,59151	42,10	42,10	-	-
84	+С1545-44 варіант 1	Дюбелі 6x40мм пластмасові	100шт	0,54936	41,97	40,84	0,31	0,82
85	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0003378	41188,23	40663,51	524,72	-
86	С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0003676	23089,24	22116,52	519,99	452,73
87	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,52358	11,88	5,79	5,86	0,23
88	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,04991	53,11	43,30	8,77	1,04
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
89	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,6695	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на опалення. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ОВ.С 7

Кошторисна вартість 120,995 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,829 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,9566	<u>7852,54</u> 7720,46	-	7512	7385	-	<u>67,9080</u>	<u>64,96</u>
2	C113-1352	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 20мм	м	86	<u>78,63</u>	-	6762	-	-	-	-
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,9371	<u>8203,79</u> 8057,44	-	7688	7551	-	<u>70,8720</u>	<u>66,41</u>
4	C113-1353	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 25мм	м	87,1	<u>118,51</u>	-	10322	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,0426	<u>9057,69</u> 8889,65	-	386	379	-	<u>78,1920</u>	<u>3,33</u>
6	C113-1354 варіант 2	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 32мм	м	4	<u>127,71</u>	-	511	-	-	-	-
7	C1630-134 варіант 1	Кріплення ПВХ для труб діам.16,20мм	шт	65	<u>2,95</u>	-	192	-	-	-	-
8	C1630-134 варіант 2	Кріплення ПВХ для труб діам.25мм	шт	84	<u>4,71</u>	-	396	-	-	-	-
9	C1630-134 варіант 5	Хомут сантехнічний оцинкований 3/4 в комплекті	шт	88	<u>29,48</u>	-	2594	-	-	-	-
10	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,39	<u>4995,60</u> 4995,60	-	11939	11939	-	<u>47,2800</u>	<u>113</u>
11	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	717	<u>1,47</u>	-	1054	-	-	-	-
12	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів 3ммx50мм	м	330,15	<u>40,55</u>	-	13388	-	-	-	-
13	C111-2014-3 варіант 1	Клей монтажний для спієних теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	3,394	<u>623,99</u>	-	2118	-	-	-	-
14	C111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,741	<u>557,87</u>	-	413	-	-	-	-
15	C113-2149 варіант 8	Термоізоляція мерелон 35/6	м	30,66	<u>15,34</u>	-	470	-	-	-	-
16	C113-2148 варіант 3	Термоізоляція мерелон 28/6	м	160,454	<u>12,28</u>	-	1970	-	-	-	-
17	C113-2148 варіант 4	Термоізоляція мерелон 22/6	м	53,144	<u>12,28</u>	-	653	-	-	-	-
18	KP13-13-1	Наклеювання тепловідбивного екрану самоклеючою плівкою	100м2	0,63	<u>9904,58</u> 9902,84	<u>1,74</u> 1,54	6240	6239	<u>1</u> 1	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>54,04</u> 0,01
19	C114-267-У варіант 2	Пенофол	м2	63	<u>37,42</u>	-	2357	-	-	-	-
20	C113-993-11А варіант 8	Коліно поліпропілен 20x90	шт	108	<u>9,10</u>	-	983	-	-	-	-
21	C113-993-11А варіант 7	Коліно поліпропілен 20x45	шт	20	<u>9,52</u>	-	190	-	-	-	-
22	C113-993-11Б варіант 6	Коліно поліпропілен 25x90	шт	50	<u>11,45</u>	-	573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1287 варіант 4	Муфта діам 20мм	шт	18	<u>8,23</u>	-	148	-	-	-	-
24	C113-1286 варіант 2	Муфта комбінована поліпропілен з зовнішньою металевою різьбою 20x1/2"	шт	52	<u>70,70</u>	-	3676	-	-	-	-
25	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>17,51</u>	-	70	-	-	-	-
26	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>23,50</u>	-	47	-	-	-	-
27	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>56,73</u>	-	57	-	-	-	-
28	C113-1747	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	<u>22,56</u>	-	45	-	-	-	-
29	KM11-350-3	Монтаж регулятора перепаду тиску, діаметр трубопроводу по 40мм	шт	2	<u>572,61</u>	-	1145	1051	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
30	KP20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06	<u>525,26</u> <u>1813,34</u>	-	109	109	-	<u>18,2760</u>	<u>1,1</u>
31	KP20-27-6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати до діам.40мм	100шт	0,18	<u>635,80</u> <u>635,80</u>	-	114	114	-	<u>6,4080</u>	<u>1,15</u>
32	KP20-27-5	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до товщ.400мм	100шт	0,24	<u>417,91</u> <u>417,91</u>	-	100	100	-	<u>4,2120</u>	<u>1,01</u>
33	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,24	<u>13550,46</u> <u>12320,89</u>	<u>1229,57</u> <u>597,95</u>	3252	2957	<u>295</u> <u>144</u>	<u>126,4200</u> <u>5,0249</u>	<u>30,34</u> <u>1,21</u>
34	KP15-56-5	Демонтаж швидкісних двосекційних водопідігрівачів з поверхнею нагрівання одної секції до 12 м2	шт	2	<u>2496,20</u> <u>2484,87</u>	<u>11,33</u> <u>0,93</u>	4992	4970	<u>22</u> <u>2</u>	<u>25,0440</u> <u>0,0094</u>	<u>50,09</u> <u>0,02</u>
35	KP15-85-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,35	<u>11296,84</u> <u>10302,53</u>	<u>994,31</u> <u>152,16</u>	3954	3606	<u>348</u> <u>53</u>	<u>94,1472</u> <u>1,1640</u>	<u>32,95</u> <u>0,41</u>
36	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,08	<u>6337,07</u> <u>5691,23</u>	<u>645,84</u> <u>71,69</u>	507	455	<u>52</u> <u>6</u>	<u>50,0592</u> <u>0,5817</u>	<u>4</u> <u>0,05</u>
37	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,502	<u>3527,00</u>	-	5298	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
38	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0533	<u>147,27</u> <u>147,27</u>	-	8	8	-	<u>1,6300</u>	<u>0,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	0,0533	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	8	-	<u>8</u>	-	-
					-	24,78			1	0,2000	0,01
		Разом прями витрати по кошторису					96943	46863	<u>726</u>		<u>432,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96943		207		1,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49354				
		всього заробітна плата, грн.					47070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7759				
		Всього будівельні роботи, грн.					120995				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5298				

		Всього по кошторису					120995				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					478,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54829				

Склав _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-010
на опалення. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	422,47	108,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9,6	109,43			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,7	121,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,01	123,90			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	44,69	173,59			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	478,47				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,58906	40,69			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,51264	428,84			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,17371	700,54			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,59398	145,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ202-910	Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	0,624	36,30			
14	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	0,0533	155,77			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	17,894184				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	15,800208				
17	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	6,0205176				
18	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	2				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
19	+С111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	330,15	40,55	40,50	0,05	-
20	+С113-1353 варіант 5	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 25мм	м	87,1	118,51	116,10	0,09	2,32
21	+С113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 20мм	м	86	78,63	77,00	0,09	1,54
22	+С113-1286 варіант 2	Муфта комбінована поліпропілен з зовнішньою металевією різьбою 20х1/2"	шт	52	70,70	69,16	0,15	1,39
23	+С1630-134 варіант 5	Хомут сантехнічний оцинкований 3/4 в комплекті	шт	88	29,48	28,76	0,14	0,58
24	+С114-267-У варіант 2	Пенофол	м2	63	37,42	36,30	0,39	0,73
25	+С111-2014-3 варіант 1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	3,394	623,99	623,28	0,71	-
26	+С113-2148 варіант 3	Термоізоляція мерелон 28/6	м	160,454	12,28	12,00	0,04	0,24
27	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	717	1,47	1,47	-	-
28	+С113-993-11А варіант 8	Коліно поліпропілен 20х90	шт	108	9,10	9,10	-	-
29	+С113-2148 варіант 4	Термоізоляція мерелон 22/6	м	53,144	12,28	12,00	0,04	0,24
30	+С113-993-11Б варіант 6	Коліно поліпропілен 25х90	шт	50	11,45	11,00	0,23	0,22
31	+С113-1354 варіант 2	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN25 діаметр 32мм	м	4	127,71	125,00	0,21	2,50
32	+С113-2149 варіант 8	Термоізоляція мерелон 35/6	м	30,66	15,34	15,00	0,04	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,741	557,87	557,16	0,71	-
34	+С1630-134 варіант 2	Кріплення ПВХ для труб діам.25мм	шт	84	4,71	4,48	0,14	0,09
35	+С1630-134 варіант 1	Кріплення ПВХ для труб діам.16,20мм	шт	65	2,95	2,75	0,14	0,06
36	+С113-993-11А варіант 7	Коліно поліпропілен 20х45	шт	20	9,52	9,10	0,23	0,19
37	+С113-1287 варіант 4	Муфта діам 20мм	шт	18	8,23	7,84	0,23	0,16
38	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	17,51	17,09	0,08	0,34
39	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
40	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	56,73	55,54	0,08	1,11
41	С142-10-2	Вода	м3	1,1946	42,10	42,10	-	-
42	С113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	23,50	22,96	0,08	0,46
43	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	2	22,56	22,04	0,08	0,44
44	С1546-54	Пароніт	т	0,00006	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
45	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000019	12591,58	11853,06	491,63	246,89
46	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,502	3527,00	3527,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,8504	4,9416	4,9416		
48	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	126	0,07223	0,07223		
49	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,04	184,55	184,55		
50	С1999-9006	Гідролічна рідина	кг	0,8947	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011

для опалення. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа: креслення (специфікації) № арк. ОВ.С -2 відомості тощо

Кошторисна вартість 70,982 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-50554 варіант 6	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Регулятор перепаду тиску з внутрішньою різьбою діам. 40мм, діапазон настройки перепаду тиску Р 5-25 кПа, ASV-PV-25 "Danfoss"; (маса=0,0106) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	34150,00	68300 68300 70982

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на вентиляцію. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:

креслення (специфікації) № арк. ОВ,С -3

Кошторисна вартість

178,633 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25483 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

28,273 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
1	КБ46-65-2	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	5	<u>1455,61</u> 1143,66	<u>311,95</u> 20,94	7278	5718	<u>1560</u> 105	<u>10,8240</u> 0,1624	<u>54,12</u> 0,81		
2	КБ46-65-4	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	5	<u>1226,68</u> 991,51	<u>235,17</u> 15,79	6133	4958	<u>1175</u> 79	<u>9,3840</u> 0,1224	<u>46,92</u> 0,61		
3	КБ20-34-1	Установлення провітрювача	шт	5	<u>1557,69</u> 1557,69	-	7788	7788	-	<u>15,3000</u> -	<u>76,5</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 2203-6006-И	Стіновий провітрювач BLAUBERG VENTO Expert A100-1 S10 W V.2	шт	5	<u>25502,00</u>	-	127510	-	-	-	-
5	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>9471,36</u> 9471,36	-	474	474	-	<u>89,6400</u>	<u>4,48</u>
6	C111-1564 варіант 1	Каучук 13 мм	м2	5	<u>172,57</u>	-	863	-	-	-	-
7	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,07744	<u>111782,32</u> 36782,32	-	8656	2848	-	<u>361,2840</u>	<u>27,98</u>
8	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>959,79</u> 959,79	-	1920	1920	-	<u>8,5680</u>	<u>17,14</u>
9	& C130-59-1И варіант 1	Вентилятор Вентс Квайт 100	шт	2	<u>1795,29</u>	-	3591	-	-	-	-
10	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,07	<u>153,59</u> 153,59	-	11	11	-	<u>1,5480</u>	<u>0,11</u>
11	& C130-231-3 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 125	шт	2	<u>115,62</u>	-	231	-	-	-	-
12	KB20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>248,91</u> 248,91	-	249	249	-	<u>2,4150</u>	<u>2,42</u>
13	& C113-2301-И варіант 1	Клапан КОМ 125	шт	1	<u>191,84</u>	-	192	-	-	-	-
14	& C111-1756-12-Н варіант 1	Герметик	шт	1	<u>138,32</u>	-	138	-	-	-	-
15	& C111-155-43-К варіант 1	Шпилька 8_2000	шт	6	<u>41,49</u>	-	249	-	-	-	-
16	& C111-516-1-Л варіант 1	Стрічка біла для т/із BENDA VINIL 100*25/50	шт	1	<u>100,07</u>	-	100	-	-	-	-
17	& C113-2122-1 варіант 1	Болт 8x25 DIN933 оц	шт	56	<u>1,61</u>	-	90	-	-	-	-
18	& C113-2122-1 варіант 2	Гайка М 8 оц DIN 934	шт	56	<u>0,60</u>	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С113-1881-1 варіант 1	S-Хомут 5" (138-42мм) гайка М8/М10	шт	6	74,34	-	446	-	-	-	-
20	& С111-1756-12-Н варіант 2	Герметик санітарний силікон білий 280 мл	шт	1	162,12	-	162	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							166115	23966	2735		229,67
Разом будівельні роботи, грн.							166115		184		1,42
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							139414				
всього заробітна плата, грн.							24150				
Загальновиробничі витрати, грн.							12518				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4123				
Всього будівельні роботи, грн.							178633				

Всього по кошторису							178633				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							254,83				
Кошторисна заробітна плата, грн.							28273				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-012
на вентиляцію. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	229,67	104,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,42	128,99			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	23,74	173,69			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	254,83				
Середній розряд робіт			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	47,46	57,64			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
7	+&2203-6006-И	Стіновий провітрювач BLAUBERG VENTO Expert A100-1 S10 W V.2	шт	5	25502,00	25502,00	-	-
8	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	7,744	750,00	750,00	-	-
9	+&C130-59-1И варіант 1	Вентилятор Вентс Квайт 100	шт	2	1795,29	1760,00	0,09	35,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С111-1564 варіант 1	Каучук 13 мм	м2	5	172,57	168,80	0,39	3,38
11	+&С113-1881-1 варіант 1	S-Хомут 5" (138-42мм) гайка М8/М10	шт	6	74,34	72,80	0,08	1,46
12	+&С111-155-43-К варіант 1	Шпилька 8_2000	шт	6	41,49	40,33	0,35	0,81
13	+&С130-231-3 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 125	шт	2	115,62	113,00	0,35	2,27
14	+&С113-2301-И варіант 1	Клапан КОМ 125	шт	1	191,84	188,00	0,08	3,76
15	+&С111-1756-12-Н варіант 2	Герметик санітарний силікон білий 280 мл	шт	1	162,12	158,33	0,61	3,18
16	+&С111-1756-12-Н варіант 1	Герметик	шт	1	138,32	135,00	0,61	2,71
17	+&С111-516-1-Л варіант 1	Стрічка біла для т/із BENDA VINIL 100*25/50	шт	1	100,07	97,75	0,02	2,30
18	+&С113-2122-1 варіант 1	Болт 8x25 DIN933 оц	шт	56	1,61	1,50	0,08	0,03
19	+&С113-2122-1 варіант 2	Гайка М 8 оц DIN 934	шт	56	0,60	0,51	0,08	0,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013

на тепловий пункт. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ТМ.С 1-3

Кошторисна вартість 73,156 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,659 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
1	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>3555,83</u>	<u>117,16</u>	3556	3183	<u>117</u>	<u>29,4240</u>	<u>29,42</u>		
					3182,79	24,37			24	0,1738	0,17		
2	C1630-1162	Циркуляційний насос системи опалення, варіант 2	шт	1	<u>19623,99</u>	-	19624	-	-	-	-		
		GHN 32/80-180			-	-			-	-	-		
3	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>46558,07</u>	<u>2796,34</u>	466	364	<u>28</u>	<u>332,5800</u>	<u>3,33</u>		
					36394,23	237,57			2	2,0974	0,02		
4	C1630-671	Крани кульові 11с42п, діаметр 32 мм	шт	1	<u>1587,38</u>	-	1587	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
5	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,168	<u>4995,60</u>	-	839	839	-	<u>47,2800</u>	<u>7,94</u>		
					4995,60	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4539 8,05 1399 73156				
		----- Всього по кошторису					73156				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					92,84 10659				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-013
на тепловий пункт. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	56,07	108,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,35	109,43			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,37	131,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,05	173,79			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	92,84				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,0749	40,69			
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,132	700,54			
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,66	47,80			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03	736,90			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03	405,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00696	145,17			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
14	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,6625				
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,768				
16	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5025				
17	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,48192				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6528				
19	КБМ204-1100	Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,3925				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4575				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	+С1630-1162 варіант 2	Циркуляційний насос системи опалення, GHN 32/80-180	шт	1	19623,99	19203,60	35,61	384,78
22	+С1630-1163 варіант 1	Насос для водовідведення, N=3 кВт, G= 2 м3/год, H=4,0м, Unilift KP 150- AV1, "Grundfos" (вага 7кг)	шт	1	19545,29	19124,00	38,05	383,24
23	+С113-2149 варіант 2	Термоізоляція Thermaflex FRZ для труб діам. 76 мм товщиною 30 мм	м	12	435,58	427,00	0,04	8,54
24	+С113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	8	506,54	496,00	0,61	9,93
25	+С130-87 варіант 1	Вентилятор каналний N=0,075кВт ВЕНТС ВЦ-ВН125 , "VENTS"	шт	1	3702,62	3606,00	24,02	72,60
26	+С113-1815 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	4	671,19	657,95	0,08	13,16
27	+С1630-671 варіант 2	Крани кульові 11с42п, діаметр 32 мм	шт	1	1587,38	1555,20	1,05	31,13
28	+С113-2150 варіант 2	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 57x3мм товщиною 30 мм	м	4	141,05	138,24	0,04	2,77
29	+С1630-134 варіант 6	Хомут сантехнічний оцинкований 2 в комплекті	шт	12	40,84	39,90	0,14	0,80
30	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0114	32446,03	31457,23	352,60	636,20
31	+С113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	151,04	148,00	0,08	2,96
32	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,3035	137,92	137,79	0,13	-
33	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	65899,81	65624,43	275,38	-
34	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,002625	44202,02	42976,42	358,89	866,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С113-2149 варіант 3	Термоізоляція Thermaflex FRZ для труб діам. 38 мм товщиною 30 мм	м	0,6	186,54	182,84	0,04	3,66
36	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,38708	247,90	242,78	0,26	4,86
37	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00237	33940,29	32883,83	390,96	665,50
38	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00061	95358,89	95000,00	358,89	-
39	+С113-2149 варіант 1	Термоізоляція Thermaflex FRZ для труб діам. 32 мм товщиною 30 мм	м	0,2	170,26	166,88	0,04	3,34
40	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	1832,71	1044,59	752,18	35,94
41	С1546-54	Пароніт	т	0,0001	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
42	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,05	11,88	5,79	5,86	0,23
43	С142-10-2	Вода	м3	0,2352	42,10	42,10	-	-
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,425	4,9416	4,9416	-	-
45	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	70,73	68,94	0,40	1,39
46	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,09233	53,11	43,30	8,77	1,04
47	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	12591,58	11853,06	491,63	246,89
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
48	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,4417	4,9416	4,9416		
49	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0583	184,55	184,55		
50	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0384	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015
на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ВК.С1-4

Кошторисна вартість 156,756 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,17297 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 19,902 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. (вище позначки 0.000м)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
1	KP15-16-4	Розділ 2. Водопровід Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	1	151,66 146,85	- -	152	147	- -	1,2720 -	1,27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>7852,54</u> 7720,46	-	785	772	-	<u>67,9080</u>	<u>6,79</u>
3	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	10	<u>104,12</u>	-	1041	-	-	-	-
4	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,32	<u>9057,69</u> 8889,65	-	2898	2845	-	<u>78,1920</u>	<u>25,02</u>
5	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	32	<u>127,73</u>	-	4087	-	-	-	-
6	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>357,07</u>	-	714	-	-	-	-
7	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>9,36</u>	-	262	-	-	-	-
8	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	18	<u>17,51</u>	-	315	-	-	-	-
9	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>9,36</u>	-	112	-	-	-	-
10	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>22,10</u>	-	88	-	-	-	-
11	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	8	<u>22,56</u>	-	180	-	-	-	-
12	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	<u>8,08</u>	-	16	-	-	-	-
13	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>21,50</u>	-	86	-	-	-	-
14	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	<u>69,44</u>	-	139	-	-	-	-
15	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	<u>22,56</u>	-	45	-	-	-	-
16	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	16	<u>4,98</u>	-	80	-	-	-	-
17	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	30	<u>5,93</u>	-	178	-	-	-	-
18	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	12	<u>12,97</u>	-	156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 1/2 х3/4 кутовий	шт	4	<u>193,87</u>	-	775	-	-	-	-
20	С113-1873 варіант 1	Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20х1/2" мм	шт	10	<u>38,84</u>	-	388	-	-	-	-
21	С130-617	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, із золотниково-кривошипним перемикачем	комплект	2	<u>1456,91</u>	-	2914	-	-	-	-
22	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>3438,45</u> 3417,60	<u>16,72</u> 14,76	344	342	<u>2</u> 1	<u>30,5088</u> 0,1279	<u>3,05</u> 0,01
23	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,32	<u>3330,17</u> 3309,52	<u>16,72</u> 14,76	1066	1059	<u>5</u> 5	<u>29,5440</u> 0,1279	<u>9,45</u> 0,04
24	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,09002	<u>3527,00</u>	-	318	-	-	-	-
25	С113-1831 варіант 1	Амереканка 3/4	шт	2	<u>204,08</u>	-	408	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							17229	5165	<u>7</u> 6		<u>45,58</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							17229				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12057				
всього заробітна плата, грн.							5171				
Загальновиробничі витрати, грн.							2629				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							832				
Всього будівельні роботи, грн.							19858				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							318				
Всього по розділу 2							19858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Каналізація К1 нижче 0.000									
26	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,01	<u>17484,55</u>	-	175	175	-	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
					17484,55	-			-	-	-
27	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,01	<u>7272,43</u>	-	73	73	-	<u>73,2960</u>	<u>0,73</u>
					7272,43	-			-	-	-
28	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>1781,94</u>	-	3564	3491	-	<u>17,5920</u>	<u>35,18</u>
					1745,48	-			-	-	-
29	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>9118,70</u>	-	912	912	-	<u>78,9840</u>	<u>7,9</u>
					9118,70	-			-	-	-
30	C113-2275 варіант 4	Труба каналізаційних діам. 50 мм/1000	шт	10	<u>71,07</u>	-	711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1070 варіант 2	Трійник 50x50 мм, 45	шт	1	<u>35,40</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1206 варіант 2	Відвід 50/135 град.	шт	6	<u>16,50</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1206 варіант 1	Відвід 50/90 град.	шт	10	<u>16,50</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1255 варіант 2	Кріплення трубопроводів 50мм	шт	4	<u>19,54</u>	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5812	4651	-		<u>45,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5812				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1161				
		всього заробітна плата, грн.					4651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					830				
		Всього будівельні роботи, грн.					8318				

		Всього по розділу 3					8318				
		Розділ 4. Водопровід пожежний В2									
35	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,48	<u>10167,45</u>	-	4880	4819	-	<u>89,6160</u>	<u>43,02</u>
					10038,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	48	<u>1247,90</u>	-	59899	-	-	-	-
37	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	<u>480,08</u>	-	5761	-	-	-	-
38	C113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>480,11</u>	-	1920	-	-	-	-
39	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	<u>520,08</u>	-	1040	-	-	-	-
40	C113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	4	<u>467,46</u>	-	1870	-	-	-	-
41	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	10	<u>380,08</u>	-	3801	-	-	-	-
42	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	20	<u>25,08</u>	-	502	-	-	-	-
43	C113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	1	<u>467,46</u>	-	467	-	-	-	-
44	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>617,84</u>	-	2471	-	-	-	-
45	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	4	<u>1800,08</u>	-	7200	-	-	-	-
46	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>225,97</u>	-	904	904	-	<u>2,0400</u>	<u>8,16</u>
47	& C113-2154-1-П варіант 2	Клапан запірний муфтовий кутовий Dn-50	шт	4	<u>1020,00</u>	-	4080	-	-	-	-
48	C1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекирвний D50	шт	4	<u>720,00</u>	-	2880	-	-	-	-
49	C1630-63 варіант 1	Головка ГМН-50	шт	4	<u>56,08</u>	-	224	-	-	-	-
50	C1630-63 варіант 2	Головка ГЦН-50	шт	4	<u>60,40</u>	-	242	-	-	-	-
51	& C1630-116-1	Рукав 51 мм 0,8 МПа з ГР пласт для ВПК	шт	4	<u>480,00</u>	-	1920	-	-	-	-
52	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	4	<u>225,97</u>	-	904	904	-	<u>2,0400</u>	<u>8,16</u>
53	& C113-2154-1-П варіант 1	Клапан запірний муфтовий кутовий Dn-25	шт	4	<u>250,07</u>	-	1000	-	-	-	-
54	C130-1179 варіант 1	Кран-комплект з напівжорстким рукавом на барабані d25м/20м/1,2 МК10-001	шт	4	<u>2066,90</u>	-	8268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ10-39-1 К=1,15 Вказ.до РН п.4.4	Установлення шаф	100шт	0,04	<u>14646,72</u> 14646,72	-	586	586	-	<u>147,6186</u>	<u>5,9</u>
56	С113-2135 варіант 1	Шафа пожежна 1500x740x250 навісна, без задньої стінки	шт	4	<u>2628,34</u>	-	10513	-	-	-	-
57	С111-1904 варіант 1	Анкер розпірний ТМ "Baufix", латунь, 10x30/М8	шт	24	<u>7,68</u>	-	184	-	-	-	-
58	& С1630-3-6 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з (ОП-5з)	шт	8	<u>412,50</u>	-	3300	-	-	-	-
59	С1546-55 варіант 1	Паста "Unipak"	кг	0,25	<u>142,15</u>	-	36	-	-	-	-
		інші роботи улаштування поручнів для інвалідів-3									
		Разом прямі витрати по розділу 4					124852	7213	-		<u>65,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124852				
		Всього по розділу 4					128579				
		Разом прямі витрати по кошторису					147893	17029	<u>7</u> 6		<u>156,39</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147893				
							130857				
							17035				
							8863				
							16,53				
							2867				
							156756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					318				
		Всього по кошторису					156756				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					172,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19902				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-015
на водопровід та каналізацію. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	156,39	108,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	115,43			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	16,53	173,45			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	172,97				
Середній розряд робіт			розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,04838	145,17			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
7	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	8,5152				
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,848				
9	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,60848				
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,420672				
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,726976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+С113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	48	1247,90	1247,14	0,76	-
13	+С113-2135 варіант 1	Шафа пожежна 1500x740x250 навісна, без задньої стінки	шт	4	2628,34	2628,34	-	-
14	+С130-1179 варіант 1	Кран-комплект з напівжорстким рукавом на барабані d25м/20м/1,2 МК10-001	шт	4	2066,90	2066,67	0,23	-
15	+С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	4	1800,08	1800,00	0,08	-
16	+С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	480,08	480,00	0,08	-
17	+С113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	32	127,73	125,00	0,23	2,50
18	+&С113-2154-1-П варіант 2	Клапан запірний муфтовий кутовий Dn-50	шт	4	1020,00	1020,00	-	-
19	+С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	10	380,08	380,00	0,08	-
20	+&С1630-3-6 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5з (ОП-5з)	шт	8	412,50	412,50	-	-
21	С130-617	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШЛР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, із золотниково-кривошипним перемикачем	комплект	2	1456,91	1427,22	1,12	28,57
22	+С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекиривний D50	шт	4	720,00	720,00	-	-
23	+С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	617,84	617,76	0,08	-
24	+С113-1718	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	480,11	480,00	0,11	-
25	+&С1630-116-1	Рукав 51 мм 0,8 МПа з ГР пласт для ВПК	шт	4	480,00	480,00	-	-
26	+С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	4	467,46	467,23	0,23	-
27	+С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	10	104,12	102,00	0,08	2,04
28	+С113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	520,08	520,00	0,08	-
29	+&С113-2154-1-П варіант 1	Клапан запірний муфтовий кутовий Dn-25	шт	4	250,07	250,00	0,07	-
30	+С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам.1/2 х3/4 кутовий	шт	4	193,87	190,00	0,07	3,80
31	+С113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	357,07	350,00	0,07	7,00
32	+С113-2275 варіант 4	Труба каналізаційних діам. 50 мм/1000	шт	10	71,07	69,60	0,08	1,39
33	+С113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	20	25,08	25,00	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	1	467,46	467,23	0,23	-
35	+С113-1831 варіант 1	Амереканка 3/4	шт	2	204,08	200,00	0,08	4,00
36	+С113-1873 варіант 1	Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	10	38,84	38,00	0,08	0,76
37	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	18	17,51	17,09	0,08	0,34
38	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	9,36	9,10	0,08	0,18
39	+С1630-63 варіант 2	Головка ГЦН-50	шт	4	60,40	60,40	-	-
40	+С1630-63 варіант 1	Головка ГМН-50	шт	4	56,08	56,08	-	-
41	+С111-1904 варіант 1	Анкер розпирний ТМ "Baufix", латунь, 10x30/М8	шт	24	7,68	7,68	-	-
42	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	8	22,56	22,04	0,08	0,44
43	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	30	5,93	5,73	0,08	0,12
44	+С113-1206 варіант 1	Відвід 50/90 град.	шт	10	16,50	16,50	-	-
45	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	12	12,97	12,64	0,08	0,25
46	+С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2	69,44	68,00	0,08	1,36
47	+С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	9,36	9,10	0,08	0,18
48	+С113-1206 варіант 2	Відвід 50/135 град.	шт	6	16,50	16,50	-	-
49	С113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	22,10	21,59	0,08	0,43
50	+С113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	21,50	21,00	0,08	0,42
51	+С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	16	4,98	4,80	0,08	0,10
52	+С113-1255 варіант 2	Кріплення трубопроводів 50мм	шт	4	19,54	19,54	-	-
53	С111-1708	Ключчя просочене	кг	1,44	50,64	49,12	0,53	0,99
54	С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	22,56	22,04	0,08	0,44
55	С1546-55 варіант 1	Паста "Uniprak"	кг	0,25	142,15	138,82	0,54	2,79
56	+С113-1070 варіант 2	Трійник 50x50 мм, 45	шт	1	35,40	35,40	-	-
57	С142-10-2	Вода	м3	0,4342	42,10	42,10	-	-
58	+С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	8,08	7,84	0,08	0,16
59	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0258	86,27	75,60	8,98	1,69
60	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000049	42917,76	41800,86	275,38	841,52
61	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0407	11,88	5,79	5,86	0,23
62	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	12591,58	11853,06	491,63	246,89
63	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,09002	3527,00	3527,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,6483	4,9416	4,9416		
65	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4258	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017
на демонтаж існуючого обладнання. Додаткові роботи
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ЕТР.ВР - 1, АПС.ВР - 1

Кошторисна вартість 10,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07435 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,207 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Електроосвітлення та електросилове обладнання											
1	КР17-13-1 к дем.=0,4	Демонтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	4	<u>609,45</u> 548,62	<u>60,71</u> 3,34	2438	2194	<u>243</u> 13	<u>4,7520</u> 0,0298	<u>19,01</u> 0,12		
		Автоматична пожежна сигналізація											
2	КМ10-668-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) сповіщувачів димових	шт	44	<u>95,76</u> 95,25	<u>0,51</u> 0,08	4213	4191	<u>22</u> 4	<u>0,9600</u> 0,0008	<u>42,24</u> 0,03		
3	КМ10-309-3 к дем.=0,3	Демонтаж сповіщувачів ручних	шт	15	<u>53,77</u> 53,77	<u>-</u> -	807	807	<u>-</u> -	<u>0,4800</u> -	<u>7,2</u> -		
		Разом прямі витрати по кошторису					7458	7192	<u>265</u> 17		<u>68,45</u> 0,15		
		Разом будівельні роботи, грн.					7458						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1 7209 3367 5,75 998 10825				
		----- Всього по кошторису					10825				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					74,35 8207				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-017

на демонтаж існуючого обладнання. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	68,45	105,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,15	109,84			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5,75	173,58			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	74,35				
Середній розряд робіт			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,968	40,69			
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,432	6,55			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
9	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1008	4,9416	4,9416		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на електроосвітлення. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 1-3

Кошторисна вартість 21,619 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05946 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,367 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Монтажні роботи											
1	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,95	1094,17	11,61	3228	2857	34	9,6400	28,44		
					968,63	10,25			30	0,0888	0,26		
2	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,65	1687,43	24,68	2784	2532	41	15,2700	25,2		
					1534,33	21,79			36	0,1887	0,31		
		Матеріали											
3	15093-35013	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	22911,42	-	6894	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
4	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1683	35048,87	-	5899	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					18805	5389	75		53,64		
									66		0,57		
		Разом будівельні роботи, грн.					18805						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13341				
		всього заробітна плата, грн.					5455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2814				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					912				
		Всього будівельні роботи, грн.					21619				

		Всього по кошторису					21619				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					59,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6367				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-018
на електроосвітлення. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	53,64	100,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,57	115,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5,25	173,86			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	59,46				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,5165	145,17			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
7	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,8165				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3009	22911,42	22880,00	31,42	-
9	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1683	35048,87	35000,00	48,87	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01196	30810,30	29930,80	275,38	604,12
11	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,835	138,54	135,03	0,79	2,72
12	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0035025	12254,96	11537,22	477,45	240,29
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
13	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,2248	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019

на силові мережі. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:

креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 1-3

Кошторисна вартість

17,099 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04632 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,961 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Апаратура, що встановлюється по місцю											
1	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,1	<u>1094,17</u>	<u>11,61</u>	2298	2034	<u>24</u>	<u>9,6400</u>	<u>20,24</u>		
					968,63	10,25			22	0,0888	0,19		
2	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,41	<u>1687,43</u>	<u>24,68</u>	2379	2163	<u>35</u>	<u>15,2700</u>	<u>21,53</u>		
					1534,33	21,79			31	0,1887	0,27		
		Матеріали											
3	15093-35013	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2142	<u>22911,42</u>	-	4908	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
4	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	<u>35048,87</u>	-	4111	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
5	15093-35033	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02652	<u>45668,77</u>	-	1211	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					14907	4197	59		41,77
		Разом будівельні роботи, грн.					14907		53		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10651				
		всього заробітна плата, грн.					4250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2192				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					711				
		Всього будівельні роботи, грн.					17099				

		Всього по кошторису					17099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					46,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4961				

Склав _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-019

на силові мережі. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	41,77	100,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,46	115,46			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,09	173,85			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	46,32				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4077	145,17			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
7	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,1627				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2142	22911,42	22880,00	31,42	-
9	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1173	35048,87	35000,00	48,87	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02652	45668,77	45600,00	68,77	-
11	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,009126	30810,30	29930,80	275,38	604,12
12	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,6462	138,54	135,03	0,79	2,72
13	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0027405	12254,96	11537,22	477,45	240,29
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
14	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,2441	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-023

на обігрів покрівлі. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ЕТР.С - 5

Кошторисна вартість 13,843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,776 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Монтажні роботи									
1	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,94	<u>896,08</u>	<u>7,26</u>	1738	1509	<u>14</u>	<u>7,7400</u>	<u>15,02</u>
		Матеріали			<u>777,72</u>	<u>6,41</u>			<u>12</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,11</u>
2	15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,198	<u>57169,85</u>	-	11320	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							13058	1509	<u>14</u>		<u>15,02</u>
Разом будівельні роботи, грн.									<u>12</u>		<u>0,11</u>
в тому числі:							13058				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11535				
всього заробітна плата, грн.							1521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					785				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255				
		Всього будівельні роботи, грн.					13843				

		Всього по кошторису					13843				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1776				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-023

на обігрів покрівлі. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	15,02	100,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,11	115,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,47	173,23			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	16,6				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,097	145,17			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
7	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,9312				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	+15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,198	57169,85	56000,00	48,87	1120,98
9	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,005044	30810,30	29930,80	275,38	604,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,3104	138,54	135,03	0,79	2,72
11	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000834	12254,96	11537,22	477,45	240,29
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
12	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3968	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-027

на комп'ютерну мережу. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. С3.С - 2

Кошторисна вартість 5,667 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,141 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Монтажні роботи									
1	КМ10-184-5	Монтаж блока комутації на 16 портів	шт	1	<u>1392,10</u>	<u>233,98</u>	1392	1075	<u>234</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					1075,39	62,28			62	0,5560	0,56
2	КМ10-698-1	Коробка приладна	шт	6	<u>80,58</u>	-	483	476	-	<u>0,8000</u>	<u>4,8</u>
					79,38	-			-	-	-
3	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,3	<u>1031,27</u>	<u>21,34</u>	1341	1138	<u>28</u>	<u>8,0000</u>	<u>10,4</u>
					875,44	7,05			9	0,0550	0,07
		Матеріали									
4	С1512-5 варіант 1	Коробка приладна внутрішня КР 68/2	шт	6	<u>5,12</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15097-59041 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара) FTR CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,133	8515,64	-	1133	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					4380	2689	262 71		24,8 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4380 1429 2760 1287 2,2 381 5667				
		Всього по кошторису					5667				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3141				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-027
на комп'ютерну мережу. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	24,8	108,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,63	113,86			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,2	173,38			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	27,63				
Середній розряд робіт			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4	584,96			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,026	736,90			
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,026	329,87			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
9	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,624				
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+15097-59041 варіант 1	Низькочастотний кабель (вита пара) FTR CAT 5E 4x2x0,51	1000м	0,133	8515,64	8325,00	23,67	166,97
12	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,208	566,61	554,73	0,77	11,11
13	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00116	43889,66	42676,48	352,60	860,58
14	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,03978	1055,17	1032,73	1,75	20,69
15	+C1512-5 варіант 1	Коробка приладна внутрішня КР 68/2	шт	6	5,12	5,00	0,02	0,10
16	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
17	C157-236	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм ²	1000м	0,0007	15877,84	15495,30	71,21	311,33
18	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000559	12254,96	11537,22	477,45	240,29
19	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,1586	22,28	21,82	0,02	0,44
20	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0003	2822,72	2289,92	477,45	55,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
21	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,692	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-029
на автоматичну пожежну сигналізацію. Додаткові роботи
Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк. АПС.С - 1

Кошторисна вартість 83,387 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,33448 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 36,860 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Монтажні роботи											
1	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	49	<u>372,45</u> 317,50	<u>1,70</u> 0,26	18250	15558	<u>83</u> 13	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>156,8</u> 0,13		
2	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях/ Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	17	<u>194,89</u> 179,23	- -	3313	3047	- -	<u>1,6000</u> -	<u>27,2</u> -		
3	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] / Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід", Оповіщувач світло-звуковий ОС 3-2 " Пожежа "	шт	14	<u>377,57</u> 358,46	- -	5286	5018	- -	<u>3,2000</u> -	<u>44,8</u> -		
4	KM10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	100кінц.	1,54	<u>553,26</u> 537,70	- -	852	828	- -	<u>4,8000</u> -	<u>7,39</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	6,6	<u>1031,27</u> 875,44	<u>21,34</u> 7,05	6806	5778	<u>141</u> 47	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>52,8</u> 0,36
6	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2	<u>1220,50</u> 1050,53	<u>32,00</u> 10,57	2441	2101	<u>64</u> 21	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>19,2</u> 0,17
7	1602-30088 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	6	<u>189,73</u> -	-	1138	-	-	-	-
8	1602-30086 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОС 3-2 " Пожежа "	шт	8	<u>294,97</u> -	-	2360	-	-	-	-
9	1602-30063 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	49	<u>212,87</u> -	-	10431	-	-	-	-
10	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	17	<u>212,73</u> -	-	3616	-	-	-	-
11	1504-10236 варіант 1	Резистори кінцеві та струмообмеження	шт	77	<u>5,91</u> -	-	455	-	-	-	-
12	2405-1339 варіант 1	Коробка відгалужувальна E. Next e.db. pro. d50.50	шт	25	<u>62,39</u> -	-	1560	-	-	-	-
13	15093-34013 варіант 3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння перерізом 2.1,5мм2 (N)HXH FE180/E90	1000м	0,204	<u>36335,86</u> -	-	7413	-	-	-	-
14	15095-46111 варіант 3	Провід перерізом 4.0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,6732	<u>6522,55</u> -	-	4391	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							68312	32330	<u>288</u> 81		<u>308,19</u> 0,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							68312				
							35694				
							32411				
							15075				
							25,63				
							4449				
							83387				
Всього по кошторису							83387				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							334,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						36860				

Склав _____ О.С.Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-029
на автоматичну пожежну сигналізацію. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	308,19	104,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,66	122,69			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	25,63	173,57			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	334,48				
Середній розряд робіт			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,192	736,90			
7	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	12,74	6,55			
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,192	329,87			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
9	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+1602-30063 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	49	212,87	208,00	0,70	4,17
11	+15093-34013 варіант 3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння перерізом 2.1,5мм2 (N)НХН FE180/E90	1000м	0,204	36335,86	35600,00	23,39	712,47
12	+15095-46111 варіант 3	Провід перерізом 4.0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,6732	6522,55	6500,00	22,55	-
13	+1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	17	212,73	208,00	0,56	4,17
14	+1602-30086 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОС 3-2 " Пожежа "	шт	8	294,97	285,00	4,19	5,78
15	+2405-1339 варіант 1	Коробка відгалужувальна E. Next e.db. pro. d50.50	шт	25	62,39	60,81	0,36	1,22
16	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,225	933,93	915,20	0,42	18,31
17	+1602-30088 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	6	189,73	185,80	0,21	3,72
18	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,826	566,61	554,73	0,77	11,11
19	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0008308	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
20	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,45	213,53	208,96	0,38	4,19
21	+1504-10236 варіант 1	Резистори кінцеві та струмообмеження	шт	77	5,91	3,35	2,44	0,12
22	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,26316	1055,17	1032,73	1,75	20,69
23	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0049	43889,66	42676,48	352,60	860,58
24	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,98	189,96	185,74	0,50	3,72
25	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00049	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
26	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,004038	12254,96	11537,22	477,45	240,29
27	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,085	295,42	289,25	0,38	5,79
28	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,8052	22,28	21,82	0,02	0,44
29	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00034	37128,79	36048,17	352,60	728,02
30	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,244	27,64	27,06	0,04	0,54
31	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00049	2822,72	2289,92	477,45	55,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,492	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С.Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-030

на блискавкозахист. Додаткові роботи

Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи

Основа:

креслення (специфікації) № арк. БЗ.С - 1

Кошторисна вартість

27,866 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05232 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,997 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,19	<u>5907,00</u> 2976,50	<u>359,48</u> 66,78	7029	3542	<u>428</u> 79	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>32,37</u> 0,63		
2	С124-20 варіант 1	Прокат сталевий гарячекатаний діам. 8 мм	т	0,047	<u>57716,58</u> -	-	2713	-	-	-	-		
3	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,15	<u>6356,21</u> 3151,58	<u>583,51</u> 140,79	953	473	<u>88</u> 21	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>4,32</u> 0,17		
4	С124-20 варіант 2	Смуга сталева 40х4 мм	т	0,019	<u>35712,32</u> -	-	679	-	-	-	-		
5	2405-1183 варіант 1	Затискач коньковий G-5 ELKO-BIS	шт	48	<u>102,05</u> -	-	4898	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2405-1186 варіант 1	Затискач універсальний	шт	6	31,48	-	189	-	-	-	-
7	2405-1187 варіант 1	Тримач універсальний, А=400 мм	шт	4	183,68	-	735	-	-	-	-
8	2405-1188 варіант 1	Тримач універсальний, А=100 мм	шт	25	130,13	-	3253	-	-	-	-
9	2405-1189 варіант 1	З'єднувач контрольний з 2-ма отворами	шт	2	44,06	-	88	-	-	-	-
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	5205,29	3878,14	2082	490	1551	11,2000	4,48
					1225,62	740,45			296	6,1915	2,48
11	2405-1190 варіант 1	Заземлювач, А=3 м	шт	4	429,72	-	1719	-	-	-	-
12	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	2	229,68	82,52	459	289	165	1,6000	3,2
					144,56	3,99			8	0,0362	0,07
13	2405-1942 варіант 1	Корпус пластиковий	шт	2	254,78	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					25307	4794	2232		44,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25307		404		3,35
		Всього по кошторису					27866				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5997				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-030
на блискавкозахист. Додаткові роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	44,37	108,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,35	120,84			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,6	173,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	52,32				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	836,12			
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,6176	40,69			
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3299	736,90			
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,44	345,11			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3699	329,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,876				
12	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,6164				
13	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,04				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,3952				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
15	+2405-1183 варіант 1	Затискач коньковий G-5 ELKO-BIS	шт	48	102,05	100,00	0,05	2,00
16	+2405-1188 варіант 1	Тримач універсальний , А=100 мм	шт	25	130,13	127,50	0,08	2,55
17	+С124-20 варіант 1	Прокат сталевий гарячекатаний діам. 8 мм	т	0,047	57716,58	56309,50	275,38	1131,70
18	+2405-1190 варіант 1	Заземлювач, А=3 м	шт	4	429,72	420,00	1,29	8,43
19	С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,7956	807,27	789,52	1,92	15,83
20	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,0988	932,83	914,23	0,31	18,29
21	+2405-1187 варіант 1	Тримач універсальний, А=400 мм	шт	4	183,68	180,00	0,08	3,60
22	+С124-20 варіант 2	Смуга сталева 40х4 мм	т	0,019	35712,32	34736,70	275,38	700,24
23	+2405-1942 варіант 1	Корпус пластиковий	шт	2	254,78	245,00	4,78	5,00
24	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,8408	146,59	144,34	1,16	1,09
25	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,002725	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
26	+2405-1186 варіант 1	Затискач універсальний	шт	6	31,48	30,80	0,06	0,62
27	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,0988	164,77	160,39	1,15	3,23
28	+2405-1189 варіант 1	З'єднувач контрольний з 2-ма отворами	шт	2	44,06	42,50	0,70	0,86
29	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001658	38747,56	37628,91	358,89	759,76
30	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0008	35651,60	34356,92	595,63	699,05
31	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,201	18,90	18,15	0,38	0,37
32	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	94574,90	92124,86	595,63	1854,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8997	4,9416	4,9416		
34	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0502	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Об'єкти транспортного господарства і зв'язку. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 273,349 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,36375 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 41,055 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на проїзд з плитки тротуарної	210,422	-	210,422	0,34831	39,407	-
2	05-01-02	на водовідвідні споруди (лотки)	62,927	-	62,927	0,01544	1,648	-
		Всього:	273,349	-	273,349	0,36375	41,055	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	проїзд з плитки тротуарної	<u>0,27584</u> 28,606	-	<u>0,01848</u> 2,27	<u>0,01695</u> 2,1	-	<u>0,31127</u> 32,976	<u>0,03704</u> 6,431	<u>0,34831</u> 39,407
05-01-02	водовідвідні споруди (лотки)	<u>0,01411</u> 1,418	-	-	-	-	<u>0,01411</u> 1,418	<u>0,00133</u> 0,23	<u>0,01544</u> 1,648
	Разом :	<u>0,28995</u> 30,024	-	<u>0,01848</u> 2,27	<u>0,01695</u> 2,1	-	<u>0,32538</u> 34,394	<u>0,03837</u> 6,661	<u>0,36375</u> 41,055

Склав _____

О.С. Пилаєва

Перевірів _____

Р.В. Гаврилов

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на проїзд з плитки тротуарної
Об'єкти транспортного господарства і зв'язку. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ГП-4

Кошторисна вартість 210,422 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,34831 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 39,407 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розбирання конструкцій =====											
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,066	<u>40955,24</u> 17312,87	<u>23642,37</u> 7051,61	2703	1143	<u>1560</u> 465	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>12,65</u> 4,1		
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,165	<u>8457,73</u> 2341,87	<u>6115,86</u> 1195,27	1396	386	<u>1010</u> 197	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>4,28</u> 1,42		
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,25	<u>10699,72</u> 9217,51	<u>1482,21</u> 463,32	2675	2304	<u>371</u> 116	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>25,51</u> 0,98		
4	KP16-53-1 к дем.=0,6	Демонтаж люка	шт	3	<u>145,90</u> 145,90	-	438	438	-	<u>1,4520</u> -	<u>4,36</u> -		
5	KP16-53-1	Установлення люка	шт	3	<u>260,02</u> 243,16	-	780	729	-	<u>2,4200</u> -	<u>7,26</u> -		
6	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3944	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	1400	118	<u>1282</u> 401	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,31</u> 3,37		
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,65	<u>147,27</u> 147,27	-	243	243	-	<u>1,6300</u> -	<u>2,69</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км	т	41,09	<u>155,77</u>	<u>155,77</u>	6401	-	<u>6401</u>	-	-
		Проїзд з плитки			-	24,78			1018	0,2000	8,22
9	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,216	<u>10401,63</u>	<u>7772,35</u>	2247	522	<u>1679</u>	<u>26,0000</u>	<u>5,62</u>
10	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	23,76	<u>825,26</u>	-	19608	-	-	-	-
11	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,44	<u>13456,58</u>	<u>239,43</u>	19377	18881	<u>345</u>	<u>119,8200</u>	<u>172,54</u>
12	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	7,9632	<u>2188,89</u>	-	17431	-	-	-	-
13	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні , товщина 80 мм (200x200,100x100)	м2	145,44	<u>625,79</u>	-	91015	-	-	-	-
14	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,26	<u>31116,48</u>	<u>770,59</u>	8090	3221	<u>200</u>	<u>126,0300</u>	<u>32,77</u>
15	C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	26	<u>361,32</u>	-	9394	-	-	-	-
16	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,031	<u>16588,26</u>	-	514	514	-	<u>183,6000</u>	<u>5,69</u>
17	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,279	<u>7362,62</u>	<u>6977,15</u>	2054	107	<u>1947</u>	<u>4,1500</u>	<u>1,16</u>
18	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	54,25	<u>123,71</u>	<u>123,71</u>	6711	-	<u>6711</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	19,95			<u>1082</u>	<u>0,1610</u>	<u>8,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					192477	28606	<u>21506</u>		<u>275,84</u>
		в тому числі:							4370		35,43
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142365				
		всього заробітна плата, грн.					32976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6431				
		Всього будівельні роботи, грн.					210422				
		Всього по кошторису					210422				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					348,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						39407				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на проїзд з плитки тротуарної

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	275,84	103,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,48	122,90			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	16,95	123,91			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	37,04	173,62			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	348,31				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,224432	494,07			
8	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,64115	1131,83			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,97924	372,84			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,81189	645,48			
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,648	713,84			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,7632	428,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,3993	614,33			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,25272	866,80			
15	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,20304	1076,20			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,286	700,54			
17	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,648	149,08			
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,95848	6,38			
19	КБМ212-1551	Віброуціільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,2016	86,73			
20	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	54,25	123,71			
21	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	41,09	155,77			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
22	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,3993				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні , товщина 80 мм (200x200,100x100)	м2	145,44	625,79	560,00	53,52	12,27
24	+С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	23,76	825,26	350,00	459,08	16,18
25	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	7,9632	2188,89	1656,29	489,68	42,92
26	+С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	26	361,32	279,00	75,24	7,08
27	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,534	2904,96	2084,40	820,56	-
28	С142-10-2	Вода	м3	4,68	42,10	42,10	-	-
29	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0442	3898,90	3589,93	232,52	76,45
30	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0396	2106,88	1313,39	752,18	41,31
31	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00026	28647,43	27733,12	352,60	561,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00084	1070,59	439,31	610,29	20,99

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02
на водовідвідні споруди (лотки)
Об'єкти транспортного господарства і зв'язку. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ГП--4

Кошторисна вартість 62,927 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01544 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,648 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
						на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПВ1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,365	<u>3516,80</u> 3516,80	-	1284	1284	-	<u>35,0000</u>	<u>12,78</u>	
2	С188888-52 варіант 1	Лоток пластик ЛВ-10.15.08ГП з решіткою чавунною Standartpark PolyMax	шт	37	<u>1623,63</u> -	-	60074	-	-	-	-	
3	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних тротуарних відливів з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,03	<u>4465,33</u> 4465,33	-	134	134	-	<u>44,4400</u>	<u>1,33</u>	
4	С188888-52 варіант 2	Відлив тротуарний бетонний 250x160x60мм	шт	10	<u>72,21</u> -	-	722	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису						62214	1418	-		<u>14,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						62214				-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						60796				
		всього заробітна плата, грн.						1418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					713 1,33 230 62927				
		----- Всього по кошторису					62927				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15,44 1648				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02
на водовідвідні споруди (лотки)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14,11	100,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1,33	173,09			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	15,44				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
4	+С188888-52 варіант 1	Лоток пластик ЛВ-10.15.08ПП з решіткою чавунною Standartpark PolyMax	шт	37	1623,63	1581,00	10,79	31,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+С188888-52 варіант 2	Відлив тротуарний бетонний 250х160х60мм	шт	10	72,21	60,00	10,79	1,42

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території. Залишки

Кошторисна вартість об'єкта	259,608 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,511 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на тротуар та вимощення. Залишки	215,66	-	215,66	0,46282	49,448	-
2	07-01-02	на озеленення території. Залишки	9,045	-	9,045	0,03912	3,886	-
3	07-01-03	на ворота В-1. Залишки	34,903	-	34,903	0,11078	13,177	-
		Всього:	259,608	-	259,608	0,61272	66,511	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	тротуар та вимощення. Залишки	<u>0,41066</u> 40,5	-	<u>0,00258</u> 0,34	-	-	<u>0,41324</u> 40,84	<u>0,04958</u> 8,608	<u>0,46282</u> 49,448
07-01-02	озеленення території. Залишки	<u>0,03595</u> 3,337	-	-	-	-	<u>0,03595</u> 3,337	<u>0,00317</u> 0,549	<u>0,03912</u> 3,886
07-01-03	ворота В-1. Залишки	<u>0,09554</u> 10,647	-	<u>0,00339</u> 0,473	-	-	<u>0,09893</u> 11,12	<u>0,01185</u> 2,057	<u>0,11078</u> 13,177
	Разом :	<u>0,54215</u> 54,484	-	<u>0,00597</u> 0,813	-	-	<u>0,54812</u> 55,297	<u>0,06460</u> 11,214	<u>0,61272</u> 66,511

Склад _____ О.С. Пилаєва

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на тротуар та вимощення. Залишки
Благоустрій та озеленення території. Залишки**

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ГП-5

Кошторисна вартість 215,660 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,448 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вимощення тип "Бт"									
		Покриття з плитки =====									
1	КР18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,922	<u>13985,95</u> 13850,66	<u>135,29</u> 35,01	12895	12770	<u>125</u> 32	<u>153,3000</u> 0,2780	<u>141,34</u> 0,26
2	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,028	<u>404220,24</u> 16427,58	<u>3195,54</u> 1539,94	11318	460	<u>89</u> 43	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>4,85</u> 0,34
3	КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,155	<u>2050,33</u> 1603,72	<u>337,74</u> 101,83	318	249	<u>52</u> 16	<u>15,5595</u> 0,7073	<u>2,41</u> 0,11
4	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,155	<u>29560,97</u> -	-	4582	-	-	-	-
5	КБ27-29-1	Укладання гідроізоляційної плівки	1000 м2	0,056	<u>253,31</u> 253,31	-	14	14	-	<u>2,5530</u> -	<u>0,14</u> -
6	С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	61,6	<u>41,00</u> -	-	2526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1103	<u>10401,63</u> 2418,78	<u>7772,35</u> 1587,10	1147	267	<u>857</u> 175	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>2,87</u> 1,26		
8	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	12,133	<u>825,26</u>	-	10013	-	-	-	-		
9	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,922	<u>13456,58</u> 13111,90	<u>239,43</u> 80,58	12407	12089	<u>221</u> 74	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>110,47</u> 0,61		
10	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	5,09866	<u>2188,89</u>	-	11160	-	-	-	-		
11	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні , товщина 80 мм (200x200,100x100)	м2	90,9	<u>625,79</u>	-	56884	-	-	-	-		
12	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	2,222	<u>1064,39</u>	-	2365	-	-	-	-		
13	KP18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебенеvu основу	м	33	<u>266,59</u> 153,99	-	8797	5082	-	<u>1,5800</u>	<u>52,14</u>		
14	C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	33	<u>235,24</u>	-	7763	-	-	-	-		
Разом прями витрати по розділу 1							142189	30931	<u>1344</u> 340		<u>314,22</u> 2,58		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							142189	109914	31271	17803	38,01	6600	159992
Всього по розділу 1							159992						
Розділ 2. Вимощення з а/бетону													
15	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,61	<u>4346,54</u> 2812,42	-	2651	1716	-	<u>26,0000</u>	<u>15,86</u>		
16	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,3554	<u>5049,61</u>	-	21993	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	51	<u>266,59</u> 153,99	-	13596	7853	-	<u>1,5800</u>	<u>80,58</u>
18	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	51	<u>235,24</u>	-	11997	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							50237	9569	-	-	<u>96,44</u>
Разом будівельні роботи, грн.							50237				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40668				
всього заробітна плата, грн.							9569				
Загальновиробничі витрати, грн.							5430				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2008				
Всього будівельні роботи, грн.							55667				

Всього по розділу 2							55667				
Разом прямі витрати по кошторису							192426	40500	<u>1344</u> 340		<u>410,66</u> 2,58
Разом будівельні роботи, грн.							192426				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150582				
всього заробітна плата, грн.							40840				
Загальновиробничі витрати, грн.							23234				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8608				
Всього будівельні роботи, грн.							215660				

Всього по кошторису							215660				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							462,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						49448				

Склав _____ О.С.Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на тротуар та вимощення. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	410,66	98,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,58	132,29			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнопромислових витратах	люд.год	49,58	173,63			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	462,82				
Середній розряд робіт			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,30774	1131,83			
7	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,3309	713,84			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,48866	428,84			
9	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,1844	614,33			
10	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,12905	866,80			
11	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,10368	1076,20			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,224434	398,67			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,07308	716,31			
14	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,3309	149,08			
15	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,1844	62,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,12908	86,73			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
17	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні , товщина 80 мм (200x200,100x100)	м2	90,9	625,79	560,00	53,52	12,27
18	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,3554	5049,61	4600,00	350,60	99,01
19	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	84	235,24	160,00	75,24	-
20	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	5,09866	2188,89	1656,29	489,68	42,92
21	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,856	3770,56	2950,00	820,56	-
22	+С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	12,133	825,26	350,00	459,08	16,18
23	+С1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	4,7628	1633,00	950,00	650,98	32,02
24	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,155	29560,97	28705,96	275,38	579,63
25	+С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	61,6	41,00	40,00	0,20	0,80
26	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	2,222	1064,39	990,00	53,52	20,87
27	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,817	856,47	350,00	489,68	16,79
28	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0366	18431,47	17822,98	608,49	-
29	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1176	3280,14	2814,80	401,02	64,32
30	С142-10-2	Вода	м3	2,8565	42,10	42,10	-	-
31	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000465	36289,59	35302,65	275,38	711,56

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С.Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленення території. Залишки
Благоустрій та озеленення території. Залишки**

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ГП-5

Кошторисна вартість 9,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03912 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,44	14737,63	-	6485	2927	-	72,2200	31,78
					6652,18	-			-	-	-
2	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,44	1939,31	-	853	410	-	9,4800	4,17
					931,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7338	3337	-		35,95
		Разом будівельні роботи, грн.					7338		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4001				
		всього заробітна плата, грн.					3337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					549				
		Всього будівельні роботи, грн.					9045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						9045				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						39,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3886				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на озеленення території. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,95	92,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3,17	173,23			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	39,12				
Середній розряд робіт			розряд	2,3				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
4	C1429-110	Земля рослинна	м3	6,6	539,03	133,58	394,88	10,57
5	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0088	50371,59	49352,43	31,48	987,68

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на ворота В-1. Залишки
Благоустрій та озеленення території. Залишки**

Основа:
креслення (специфікації) № арк. АБ-8

Кошторисна вартість 34,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11078 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,177 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,01	27186,32 27186,32	- -	272	272	- -	300,9000	3,01 -
2	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,013	17058,40 9730,51	7327,89 2515,11	222	126	96 33	98,0700 22,2245	1,27 0,29
3	KB6-1-5 K=1,15 Вказ.до РН п.4.4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0016	381703,49 69022,68	67,27 17,91	611	110	- -	669,6680 0,1599	1,07 -
4	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,00272	37460,04 -	- -	102	-	- -	- -	- -
5	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,76	5758,09 1610,93	70,05 20,45	10134	2835	123 36	13,5600 0,1420	23,87 0,25
6	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01632	37460,04 -	- -	611	-	- -	- -	- -
7	KP3-32-1	Установлення анкерів діам. 10мм довж.150мм	1 т	0,0006	11808,80 10828,04	980,76 286,24	7	6	1 -	102,4800 1,9880	0,06 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0006	<u>28332,91</u>	-	17	-	-	-	-	
9	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,009	<u>8391,50</u>	<u>18,57</u>	76	75	-	<u>79,0000</u>	<u>0,71</u>	
					8347,14	17,02			-	0,1632	-	
10	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,0035	<u>84191,89</u>	-	295	-	-	-	-	
11	КР20-12-1	Монтаж металевої балки із швелера ном. 18	1т	0,0383	<u>16447,74</u>	<u>4212,67</u>	630	427	<u>161</u>	<u>88,7100</u>	<u>3,4</u>	
					11139,31	757,70			29	5,3174	0,2	
12	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0372	<u>22869,69</u>	<u>4421,40</u>	851	607	<u>164</u>	<u>145,6000</u>	<u>5,42</u>	
					16310,11	1287,18			48	8,9400	0,33	
13	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,038	<u>38562,45</u>	-	1465	-	-	-	-	
14	КБ10-34-1	Установлення воріт зі стальними коробками, з розпашними полотнами	100м2	0,0828	<u>52691,19</u>	<u>10983,04</u>	4363	3352	<u>909</u>	<u>374,3020</u>	<u>30,99</u>	
	Каз.до РН п.4.4				40488,25	3921,10			325	27,8025	2,3	
15	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,152	<u>18448,29</u>	-	2804	2479	-	<u>145,6000</u>	<u>22,13</u>	
					16310,11	-			-	-	-	
16	С111-1809	Прокат стальний гарячекатаний квадратний	т	0,1569	<u>36547,45</u>	-	5734	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
17	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,2	<u>28,97</u>	-	267	233	-	<u>0,2800</u>	<u>2,58</u>	
					25,30	-			-	-	-	
18	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-010	100м2	0,092	<u>2166,62</u>	<u>83,44</u>	199	48	<u>8</u>	<u>4,0595</u>	<u>0,37</u>	
	Каз.до РН п.4.4				516,90	6,47			1	0,0577	0,01	
19	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,184	<u>1946,48</u>	<u>54,07</u>	358	62	<u>10</u>	<u>2,6795</u>	<u>0,49</u>	
	об'єму; К=1, 15 Каз.до РН п.4.4				336,46	5,26			1	0,0469	0,01	
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,103	<u>147,27</u>	-	15	15	-	<u>1,6300</u>	<u>0,17</u>	
					147,27	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису						29033	10647	<u>1472</u>		<u>95,54</u>
										473		3,39
		Разом будівельні роботи, грн.						29033				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						16914				
		всього заробітна плата, грн.						11120				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						11,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34903				

		Всього по кошторису					34903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					110,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13177				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на ворота В-1. Залишки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	95,54	111,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,39	139,12			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	11,85	173,49			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	110,78				
Середній розряд робіт			розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,22548	643,43			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,31357	700,54			
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2232	736,90			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,97086	40,69			
10	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,18997	345,11			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,16991	372,84			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,07189	428,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,25604	54,34			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00653	584,96			
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,16991	6,38			
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,00144	116,04			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
17	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,71104	8949,13	6500,00	2273,66	175,47
18	+С111-1809 варіант 1	Прокат сталевий горячекатаний квадратний	т	0,1569	36547,45	36000,00	275,38	272,07
19	+С111-1841	Сталь швелерна	т	0,038	38562,45	38000,00	275,38	287,07
20	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,3872	2098,46	1305,13	752,18	41,15
21	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01904	37460,04	36450,15	275,38	734,51
22	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1624	2904,96	2084,40	820,56	-
23	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0040678	95358,89	95000,00	358,89	-
24	С111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,0035	84191,89	83289,77	275,38	626,74
25	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,003496	61896,94	60087,64	595,63	1213,67
26	С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістійка червоно-коричнева	т	0,0013064	91238,92	88854,29	595,63	1789,00
27	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0019964	47488,52	45961,74	595,63	931,15
28	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,000963	95358,89	95000,00	358,89	-
29	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005362	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
30	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,05443	441,14	427,15	5,34	8,65
31	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,092	223,40	223,35	0,05	-
32	С124-3	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0006	28332,91	27501,98	275,38	555,55
33	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,05676	247,90	242,78	0,26	4,86
34	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000598	22099,25	21131,76	534,17	433,32
35	С111-1870	Шайби	т	0,0003064	29966,09	29025,92	352,60	587,57
36	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000498	95358,89	95000,00	358,89	-
37	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000656	5474,30	5134,44	232,52	107,34
38	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05265	53,11	43,30	8,77	1,04
39	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000224	36289,59	35302,65	275,38	711,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000009	25789,56	24979,64	304,24	505,68

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій та озеленення території. Додаткові роботи

Кошторисна вартість об'єкта 239,318 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,42477 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 50,814 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на тротуар та вимощення	158,667	-	158,667	0,17996	19,524	-
2	07-02-03	на ворота В-1	80,651	-	80,651	0,24481	31,29	-
		Всього:	239,318	-	239,318	0,42477	50,814	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	тротуар та вимощення	<u>0,14024</u> 13,635	-	<u>0,01309</u> 1,619	<u>0,00714</u> 0,884	-	<u>0,16047</u> 16,138	<u>0,01949</u> 3,386	<u>0,17996</u> 19,524
07-02-03	ворота В-1	<u>0,21588</u> 26,427	-	<u>0,00263</u> 0,303	<u>0,00006</u> 0,008	-	<u>0,21857</u> 26,738	<u>0,02624</u> 4,552	<u>0,24481</u> 31,29
	Разом :	<u>0,35612</u> 40,062	-	<u>0,01572</u> 1,922	<u>0,00720</u> 0,892	-	<u>0,37904</u> 42,876	<u>0,04573</u> 7,938	<u>0,42477</u> 50,814

Склав _____

О.С. Пилаєва

Перевірів _____

Р.В. Гаврилов

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на тротуар та вимощення
Благоустрій та озеленення території. Додаткові роботи

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ГП-5

Кошторисна вартість 158,667 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17996 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,524 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вимощення тип "Бт"									
		Покриття з плитки =====									
1	КР18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,25	<u>13985,95</u> 13850,66	<u>135,29</u> 35,01	3496	3463	<u>33</u> 9	<u>153,3000</u> 0,2780	<u>38,33</u> 0,07
2	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0892	<u>404220,24</u> 16427,58	<u>3195,54</u> 1539,94	36056	1465	<u>285</u> 137	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>15,46</u> 1,09
3	КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,308	<u>2050,33</u> 1603,72	<u>337,74</u> 101,83	632	494	<u>104</u> 31	<u>15,5595</u> 0,7073	<u>4,79</u> 0,22
4	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,308	<u>29560,97</u> -	-	9105	-	-	-	-
5	КБ27-29-1	Укладання гідроізоляційної плівки	1000 м2	0,0612	<u>253,31</u> 253,31	-	16	16	-	<u>2,5530</u> -	<u>0,16</u> -
6	С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	67,32	<u>41,00</u> -	-	2760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0655	<u>10401,63</u> 2418,78	<u>7772,35</u> 1587,10	681	158	<u>509</u> 104	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>1,7</u> 0,75	
8	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	7,205	<u>825,26</u>	-	5946	-	-	-	-	
9	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,25	<u>13456,58</u> 13111,90	<u>239,43</u> 80,58	3364	3278	<u>60</u> 20	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>29,96</u> 0,17	
10	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,3825	<u>2188,89</u>	-	3026	-	-	-	-	
11	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні , товщина 80 мм (200x200,100x100)	м2	25,25	<u>625,79</u>	-	15801	-	-	-	-	
12	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебенеvu оснoву	м	2	<u>266,59</u> 153,99	-	533	308	-	<u>1,5800</u>	<u>3,16</u>	
13	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	2	<u>235,24</u>	-	470	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							81886	9182	<u>991</u> 301		<u>93,56</u> 2,3	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							81886					

Всього по розділу 1							87278					
Розділ 2. Вимощення з а/бетону												
14	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,061	<u>404220,24</u> 16427,58	<u>3195,54</u> 1539,94	24657	1002	<u>195</u> 94	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>10,57</u> 0,75	
15	КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,241	<u>2050,33</u> 1603,72	<u>337,74</u> 101,83	494	386	<u>81</u> 25	<u>15,5595</u> 0,7073	<u>3,75</u> 0,17	
16	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,241	<u>29560,97</u>	-	7124	-	-	-	-	
17	КБ27-29-1	Укладання гідроізоляційної плівки	1000 м2	0,061	<u>253,31</u> 253,31	-	15	15	-	<u>2,5530</u>	<u>0,16</u>	
18	С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	67,1	<u>41,00</u>	-	2751	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,61	<u>32469,22</u> 2846,77	<u>1477,79</u> 453,16	19806	1737	<u>901</u> 276	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>17,67</u> 2,2
20	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,61	<u>4292,79</u> -	<u>163,32</u> 51,11	2619	-	<u>100</u> 31	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 0,26
Разом прямі витрати по розділу 2							57466	3140	<u>1277</u> 426		<u>32,15</u> 3,38
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							57466				53049 3566 2094 4,5 783 59560
Всього по розділу 2							59560				
Розділ 3. Розбирання покриття											
21	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,048	<u>40955,24</u> 17312,87	<u>23642,37</u> 7051,61	1966	831	<u>1135</u> 338	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>9,2</u> 2,98
22	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,16	<u>8457,73</u> 2341,87	<u>6115,86</u> 1195,27	1353	375	<u>978</u> 191	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>4,15</u> 1,38
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,3568	<u>3550,04</u> 299,06	<u>3250,98</u> 1016,22	1267	107	<u>1160</u> 363	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,18</u> 3,05
24	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	35,68	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	5558	-	<u>5558</u> 884	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 7,14
Разом прямі витрати по розділу 3							10144	1313	<u>8831</u> 1776		<u>14,53</u> 14,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							10144				3089 1685 3,49 606 11829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					11829				
		Разом прямі витрати по кошторису					149496	13635	<u>11099</u>		<u>140,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					149496		2503		20,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124762				
		всього заробітна плата, грн.					16138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9171				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3386				
		Всього будівельні роботи, грн.					158667				

		Всього по кошторису					158667				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					179,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19524				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на тротуар та вимощення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	140,24	97,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,09	123,89			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7,14	123,90			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	19,49	173,65			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	179,96				
Середній розряд робіт			розряд	2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,101625	1131,83			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,34774	494,07			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,16672	372,84			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,3342	428,84			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,20393	398,67			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,6161	513,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,4372	614,33			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,27184	866,80			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,25885	716,31			
16	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1965	713,84			
17	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,06157	1076,20			
18	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,1965	149,08			
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,33344	6,38			
20	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,05	62,12			
21	КБМ212-1551	Вібруційні вивачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,035	86,73			
22	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	35,68	155,77			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
23	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,3872				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
24	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,3204	3770,56	2950,00	820,56	-
25	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,7604	1633,00	950,00	650,98	32,02
26	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,549	29560,97	28705,96	275,38	579,63
27	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні , товщина 80 мм (200x200,100x100)	м2	25,25	625,79	560,00	53,52	12,27
28	+С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	7,205	825,26	350,00	459,08	16,18
29	+С111-1720 варіант 1	Плівка гідроізоляційна D110 JUTA	м2	134,42	41,00	40,00	0,20	0,80
30	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,3825	2188,89	1656,29	489,68	42,92
31	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,525	1347,80	670,39	650,98	26,43
32	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	2	235,24	160,00	75,24	-
33	+С1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,1134	1633,00	950,00	650,98	32,02
34	С142-10-2	Вода	м3	2,3799	42,10	42,10	-	-
35	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001647	36289,59	35302,65	275,38	711,56
36	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,036	856,47	350,00	489,68	16,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0028	3280,14	2814,80	401,02	64,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20". Коригування 161-19-посл.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на ворота В-1
Благоустрій та озеленення території. Додаткові роботи**

Основа:
креслення (специфікації) № арк. АБ-8

Кошторисна вартість 80,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24481 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,290 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,04	<u>17058,40</u> 9730,51	<u>7327,89</u> 2515,11	682	389	<u>293</u> 101	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>3,92</u> 0,89		
2	KP13-15-3	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	100м2	0,015	<u>58804,46</u> 54303,11	<u>4501,35</u> 1569,34	882	815	<u>67</u> 24	<u>547,3000</u> 14,0607	<u>8,21</u> 0,21		
3	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0363	<u>5960,50</u> 5505,93	<u>454,57</u> 159,37	216	200	<u>16</u> 6	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>2,21</u> 0,05		
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,308	<u>147,27</u> 147,27	-	45	45	-	<u>1,6300</u> -	<u>0,5</u> -		
5	C311-13-M	Перевезення сміття до 13 км оздоблення стовпів =====	т	0,308	<u>155,77</u> -	<u>155,77</u> 24,78	48	-	<u>48</u> 8	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 0,06		
6	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,53	<u>13930,94</u> 13772,48	<u>143,72</u> 126,87	7383	7299	<u>76</u> 67	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>61,44</u> 0,58		
7	C111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	2120	<u>9,99</u> -	-	21179	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування з землі та риштувань	100м2	0,01	<u>1033,97</u> 827,49	<u>152,86</u> 51,60	10	8	<u>2</u> 1	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>0,08</u> -
9	С111-2014-1 варіант 2	Грунтовка	л	11,925	<u>108,09</u> -	-	1289	-	-	-	-
10	КР11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,53	<u>34294,27</u> 34072,16	<u>222,11</u> 196,07	18176	18058	<u>118</u> 104	<u>271,3400</u> 1,6983	<u>143,81</u> 0,9
11	КР12-66-1	Промивання розчином	100м2	-0,53	<u>730,93</u> 730,93	-	-387	-387	-	<u>8,0900</u> -	<u>-4,29</u> -
12	С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна мармурова СЕМИPLAST RESIMARM	кг	132,5	<u>133,13</u> -	-	17640	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							67163	26427	<u>620</u> 311		<u>215,88</u> 2,69
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							67163				
-----							40116				
							26738				
							13488				
							26,24				
							4552				
							80651				
Всього по кошторису							80651				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							244,81				
Кошторисна заробітна плата, грн.							31290				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03
на ворота В-1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	215,88	122,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,63	114,48			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,06	123,90			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	26,24	173,53			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	244,81				
Середній розряд робіт			розряд	4,5				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,6439	372,84			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,36755	145,17			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,25968	428,84			
10	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,03195	602,81			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,5228	6,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С311-13-М	Перевезення сміття до 13 км	т	0,308	155,77			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
13	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,234				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+С111-1891-1 варіант 6	Суміші цементно-піщані	кг	2120	9,99	9,50	0,29	0,20
15	+С111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративно-мозаїчна мармурова СHEMIPLAST RESIMARM	кг	132,5	133,13	130,00	0,52	2,61
16	+С111-2014-1 варіант 2	Грунтовка	л	11,925	108,09	105,50	0,47	2,12
17	С142-10-2	Вода	м3	0,1855	42,10	42,10	-	-
18	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0024	223,40	223,35	0,05	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 вересня 2023 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** підготовки території будівництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	8,274	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	21,276	
3	Розбирання бортових каменів	м	45	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	53,711	
5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	113,2	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	52,072	
7	Розбирання металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м	м	4	
8	Навантаження сміття вручну	т	0,2	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** підготовки території будівництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Перевезення сміття до 13 км	т	53,711	
2	Перевезення сміття до 13 км	т	52,072	
3	Перевезення сміття до 13 км	т	0,2	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** демонтаж конструкцій. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	66,3	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	52,2	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	147,01	
4	Знімання дверних полотен	м2	7,371	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,31	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	51,7	
8	Знімання дверних полотен	м2	3,717	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,13	
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	78,5	
12	Знімання дверних полотен	м2	5,943	
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
14	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
16	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	89,3	
17	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	65	
18	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	66,92	
19	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	66,92	
20	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
22	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	м2	64,59	
23	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	64,59	
24	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3,92	
25	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	8,11	
26	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	3,92	
27	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	3,92	
28	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	м2	3,3	
29	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	3,3	
30	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,33	

1	2	3	4	5
31	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,31	
32	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	6,33	
33	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	6,33	
34	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	14,33	
35	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	0,5	
36	Знімання дверних полотен	м2	5,481	
37	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
38	Знімання дверних полотен	м2	1,953	
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
40	Знімання закслених віконних рам	м2	0,77	
41	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	159,9	
42	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	108,06	
43	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	159,9	
44	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	159,9	
45	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	м2	70,49	
46	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50,33	
47	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	24,1	
48	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	37	
49	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	37	
50	Розбирання покриттів покрівлі з дощок врозбіг	м2	37	
51	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
52	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** підсилення конструкцій, отвори. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підсилення підвального перекриття балками -----			
1	Підсилення перекриття балкою Б-1 Отвори підвалу -----	т	0,125	
2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,86	
3	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	1,3	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,7	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** реставрацію покрівлі. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Драбина -----			
1	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,057	
2	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,5	
	Металеві двері -----			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт реставрацію підлоги. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	74,01	
2	Улаштування підстильного шару бетонного (бетон кл.С 8/10)	м3	0,7401	
3	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	74,01	
4	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирола	м2	74,01	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	57,8	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	592,08	
7	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	74,01	
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	124,95	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	22,14	
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	51,98	
11	Улаштування плінтусів шириною 10 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,7	
12	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заворотом на стіну 10см ПЛОЩА ПІДЛОГИ:3,92+66,29+122,23	м2	144,62	
13	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7,021	
14	Улаштування підстильного шару бетонного (бетон кл.С8/10)	м3	7,021	
15	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	70,21	
16	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирола	м2	70,21	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	27,27	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	66,81	

1	2	3	4	5
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	109,08	
20	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	70,21	
21	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	192,44	
22	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих в два шари	м2	161,25	
23	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	161,25	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт реставрацію дверних прорізів. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	8	
2	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	0,898	
3	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	12,73	
4	Установлення і кріплення наличників Вітраж ВТ1 =====	м	27,66	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,91	
6	Прорізання плитки стін	м	15	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт ганок №1,2 вхід в підвал,прямки,козирки. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,5	
2	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,58	
3	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (парпетних плит)	шт	6	
4	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,041	
5	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,3	
6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м2	1,3	
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	2,6	
8	Улаштування крокв з бруса	м3	0,12	
9	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	12,6	
10	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	12,6	
11	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	7,08	
12	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	3	
13	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	34	
14	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,016	
15	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,6	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м2	3,8	
17	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	7,6	
18	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів Козирок К-2 =====	м2	8	
19	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
20	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0612	
21	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,5	

1	2	3	4	5
22	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м2	1	
23	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	м2	2	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт внутрішні оздоблювальні роботи. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Стеля підвального приміщення =====			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	127,61	
2	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	127,61	
3	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	127,61	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	127,61	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	127,61	
	----- Ремонт дверних та віконних укосів підвалу =====			
6	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	34,17	
7	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	25,96	
8	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці Підвісна стеля типу "Armstrong" в кімн.121,122,126,128, 111,120,202,203,204,205,206,123,125,119	м2	8,21	
	=====			
9	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	189,41	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі Підвісна стеля з гіпсокартону на сходах 101,102,201,202, 110	м2	220,01	
	=====			
11	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	22,3	
12	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гісоволокнистими листами.	м2	22,3	
13	Улаштування плінтусів стелі	м	24	
14	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	51,3	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Обшивання дверних та віконних укосів гіпсокартоном	м2	51,3	

1	2	3	4	5
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	42,92	
17	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	80,93	
18	Шпаклювання горизонтальної поверхні укосів шпаклівкою	м2	28,4	
19	Шпаклювання вертикальної поверхні укосів шпаклівкою	м2	119,92	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Облицювання стін керамічними плитками	м2	148,32	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Фальш стіна з гіпсокартону в кім.128,111,101,102,201, 202,203,204,205,206,118,114	м2	408	
22	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	650	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	650	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Зашивання гіпсокартоном транзитного повітровода	м2	650	
25	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3,7	
26	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-3,7	
27	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,7	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фарбування драбини	м2	3,7	
30	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11	
31	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь драбини	м2	11	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт опалення. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	151,72	
2	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	45	
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	46,32	
4	Монтаж термостатичного регулюючого комплекта VT.045 "VALTEC", діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	26	
5	Монтаж термостатичної головки	шт	26	
6	Установлення кранів повітряних	комплект	28	
7	Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, діаметр 76 мм	гребінка	2	
8	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	
9	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм	шт	2	
10	Монтаж регулятора перепаду тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
11	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	38	
12	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати до діам.40мм	шт	114	
13	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до товщ.400мм	шт	152	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт вентиляцію. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	11	
2	Установлення вентиляторів осьових (канальних) масою до 0,025 т	шт	1	
3	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ²	1,259	

Склав _____ О.С Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** тепловий пункт. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	
2	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	12	
3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	2	
4	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	11	
5	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	2	
6	Монтаж електроперемички до вузла обліку	шт	1	
7	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм для імпульсних ліній теплового лічильника	м	10	
8	Установлення вентиляторів осьових (канальних) масою до 0,025 т	шт	1	
9	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт водопровід та каналізацію. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Санітарно- технічне обладнання =====			
1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
2	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
	Санітарно- технічне обладнання =====			
3	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** демонтаж існуючого обладнання. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Електроосвітлення та електросилове обладнання			
1	Демонтаж світильників стельових накладних	шт	96	
2	Демонтаж світильників настінних	шт	53	
3	Демонтаж відкритої електропроводки	м	700	
4	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	267	
	Автоматична пожежна сигналізація			
5	Демонтаж приймального приладу типу ППКП "Варта-1/832 "	шт	1	
6	Демонтаж джерела безперебійного живлення типу БЖ-1230	шт	1	
7	Демонтаж сповіщувачів пожежних ручних та димових	шт	59	
8	Демонтаж існуючої мережі пожежної сигналізації	м	800	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт електроосвітлення. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж світильників світлодіодних	шт	128	
2	Монтаж блока аварійного живлення	шт	21	
3	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	14	
4	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6	
5	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	11	
6	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	19	
7	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	67	
8	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки діаметр труб до 25мм	м	460	
	Матеріали			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт силові мережі. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Щит розподільний ЩРО			
1	Монтаж щита розподільного	шафа	1	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
3	Установлення шинки занулення та заземлення на 20 клем	шт	2	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
5	Установлення шинки занулення та заземлення на 20 клем	шт	2	
	Апаратура, що встановлюється по місцю			
6	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	351	
7	Монтаж регулятора швидкості тиристорного	шт	2	
8	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	
9	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	
	Матеріали			
	Заземлення та зрівнювання потенціалів			
10	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
11	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	45	
12	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м	50	
	Земляні роботи			
13	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2	м ³	8	
14	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м ³	1	
15	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м ³	8	

1	2	3	4	5
16	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	мЗ	1	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** автоматизацію тепlopункту. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення приладу керування насосами	шт	1	
2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	44	
3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	45	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт обігрів покрівлі. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж шафи NRP 24	шт	1	
2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
3	Пристрій захисного відключення, струм до 25 А	шт	1	
4	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
5	Монтаж терморегулятора	шт	1	
6	Монтаж датчика температури	шт	1	
7	Підготовка до включення	шт	11	
8	Лоток по встановлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	10	
9	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм ²	м	70	
10	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	127	
11	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	м	194	
12	Прокладання нагрівальних кабелів по конструкціях з кріпленням накладними скобами	м	336	
	Матеріали			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт комп'ютерну мережу. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	6	
2	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки, діаметр труб до 25 мм	м	80	
3	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки, діаметр труб 32 мм	м	20	
	Матеріали			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** автоматичну пожежну сигналізацію. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж існуючого приймального приладу типу ППКП "Варта-1/832"	шт	1	
2	Установлення існуючого джерела безперебійного живлення	шт	1	
3	Монтаж труб ПВХ гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	460	
4	Монтаж ПВХ труб гнучких гофрованих для електропроводки, діаметр труб 32 мм	м	20	
5	Монтаж труб сталевих гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	190	
	Матеріали			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт блискавкозахист. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення сталених блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,112	
2	Конструкції металеві	т	0,02	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** монтаж під'ємного обладнання Форстор. Залишки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** демонтаж конструкцій. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	3,15948	
4	Перевезення сміття до 13 км	т	3,15948	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,28	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,8688	
7	Перевезення сміття до 13 км	т	1,8688	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	52,2	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	11,3542776	
10	Перевезення сміття до 13 км	т	11,3542776	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,31	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	3,3795292	
13	Перевезення сміття до 13 км	т	3,3795292	
14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,13	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	5,769	
16	Перевезення сміття до 13 км	т	5,769	
17	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	30	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,1647	
19	Перевезення сміття до 13 км	т	0,1647	
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	24,48	
21	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	40,06	
22	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,5043	
23	Перевезення сміття до 13 км	т	1,5043	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,7229	
25	Перевезення сміття до 13 км	т	0,07229	
26	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3,55	
27	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	116,69	
28	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	11,55	
29	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	11,55	
30	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	3,55	

1	2	3	4	5
31	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	м2	5,94	
32	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	5,94	
33	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,24485	
34	Перевезення сміття до 13 км	т	1,24485	
35	Знімання дверних полотен	м2	1,719	
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
37	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	м2	16,7	
38	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	16,7	
39	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,49252	
40	Перевезення сміття до 13 км	т	0,49252	
41	Знімання дверних полотен	м2	7,357	
42	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
43	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,55	
44	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	5,8	
45	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	6,55	
46	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	6,55	
47	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,666	
48	Перевезення сміття до 13 км	т	0,666	
49	Знімання дверних полотен	м2	3,88	
50	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
51	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі "Армстронг"	м2	57,36	
52	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	77,52	
53	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	2,892124	
54	Перевезення сміття до 13 км	т	2,892124	
55	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	10,8	
56	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,135	
57	Перевезення сміття до 13 км	т	0,135	
58	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	20,82	
59	Перевезення сміття до 13 км	т	20,82	

Склав _____ Н. А. Василенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт підсилення конструкцій,отвори. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підсилення підвального перекриття балками -----			
1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	5	
2	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 додавати до норми 13-73-5	м2	5	
3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	5	
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2р Розширення дверного прорізу в кім. 007,120 -----			
5	Посилення проріза перемичкою	т	0,012	
6	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,294	
7	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	0,64	
8	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу Ендотерм ХТ-150 додавати до норми 13-73-5	м2	0,64	
9	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	0,14	
10	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу Отвори підвалу -----			
11	Навантаження сміття вручну	т	12	
12	Перевезення сміття до 13 км Розширення дверного прорізу кім. 120 і 007 =====	т	12	
13	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,394	
14	Оформлення дверних прорізів у перегородках підсиленням стояків дерев'яними брусами Закладання отворів в кім. 001 -----	м	50,1	

1	2	3	4	5
15	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли Дверний проріз в кім.104 -----	м3	2,18	
16	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,3	
17	Навантаження сміття вручну	т	2,73	
18	Перевезення сміття до 13 км Дверний проріз кім.204 =====	т	2,73	
19	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли Решітка Р-1 =====	м3	1,45	
20	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03939	
21	Виготовлення решітки	т	0,03939	
22	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,8	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт реставрацію підлоги. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5

1	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,7549	
2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,21	
3	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,53	
4	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	154	
5	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	139,77	
6	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 (до товщ.10мм)	м2	698,85	
7	Улаштування плінтусів з лінолеума 10см ПЛОЩА ПІДЛОГИ:3,92+66,29+122,23	м	110,61	

8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	7,16142	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	42,94	
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,29	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	171,76	
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,295	
13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 товщиною 5 мм	м2	192,44	
14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-72 (до товщ.10мм)	м2	962,2	
15	Улаштування плінтусів з лінолеума 10см	м	159,9	
16	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	м2	161,25	
17	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	161,25	
18	Шпаклювання поверхні OSB шпаклівкою Фарбекс, товщиною шару до 2 мм	м2	33	
19	Улаштування плінтусів з лінолеума 10см	м	108,06	
	Інші роботи			
20	Улаштування алюмінієвих порожків	м	7,2	

1	2	3	4	5
21	Ремонт підлоги сумішшю "Ротбанд" по основі раніше залитої стяжки площею до 20 м2	м2	10	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару виключати	м2	-30	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** реставрацію дверних прорізів. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,31	
2	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	11	
3	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	17,834	
4	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	7,745	
5	Установлення і кріплення наличників Захисні кутики з ДСП =====	м	30,49	
6	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	21,84	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт ганок №1,2 вхід в підвал,прямки,козирки. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,76	
2	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	м2	5	
3	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	5	
4	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	5	
5	Промивання розчином	м2	-5	
6	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,5	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	0,15	
8	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,35	
9	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,6125	
10	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,35	
11	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,014	
12	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,306	
13	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,306	
14	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17,8	
15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	17,8	
16	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	м2	35,6	
17	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	0,8	
18	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,13	
19	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	0,12	
20	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	12,6	

1	2	3	4	5
21	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	м2	9	
22	Ґрунтування простих фасадів під фарбування з землі та риштувань	м2	9	
23	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	9	
24	Промивання розчином	м2	-9	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,144	
26	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м2	3,8	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	7,6	
	Козирок К-2 =====			
28	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
29	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0033	
30	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0384	
31	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0996	
32	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,6	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м2	2,6	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	м2	5,2	
35	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	2,7	
36	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	2	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт зовнішні оздоблювальні роботи. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,89	
2	Навантаження сміття вручну	т	2,26	
3	Перевезення сміття до 13 км	т	2,26	
4	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	м2	53	
5	Грунтування складних фасадів з землі та риштувань	м2	53	
6	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	53	
7	Промивання розчином	м2	-53	
8	Улаштування з листової сталі звисів	м	95,51	
9	Пробивання борозен в асфальтобетоні під граніт	м	32,58	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт внутрішні оздоблювальні роботи. Додаткові рооти**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Стеля підвального приміщення =====			
1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,45	
2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	м2	9,45	
3	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124	м2	18,9	
	Опорядження стін кім. 011-014 -----			
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	91,9	
5	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	91,9	
6	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці Підвісна стеля типу "Armstrong" в кімн. 121, 122, 126, 128, 111, 120, 202, 203, 204, 205, 206, 123, 125, 119 =====	м2	91,9	
7	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	142,04	
8	Укладання плит стельових в каркас стелі Підвісна стеля з гіпсокартону на сходах 101, 102, 201, 202, 110 =====	м2	89,48	
9	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	32,7	
10	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	32,7	
11	Улаштування плінтусів стелі	м	71	
12	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	3,7	
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,7	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Обшивання дверних та віконних укосів гіпсокартоном =====	м2	81,37	
15	Навантаження сміття вручну	т	1,93	
16	Перевезення сміття до 13 км	т	1,93	

1	2	3	4	5
17	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-80,93	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	128,63	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Облицювання стін керамічними плитками =====	м2	30,96	
20	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону Фальш стіна з гіпсокартону в кім. 128,111,101,102,201, 202,203,204,205,206,118,114 =====	м2	406	
21	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-650	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Перегородки в к. 126 та 204 =====	м2	948,69	
23	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	71,93	
24	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	143,86	
25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	143,86	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Перегородки металопластикові в кім.207 =====	м2	143,86	
27	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	20	
28	Навантаження сміття вручну	т	0,28	
29	Перевезення сміття до 13 км	т	0,28	
30	Улаштування перегородок з металопластику у кам'яних стінах	м2	21,66	
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кім 110 штукатурення стін -24,92м2 =====	м2	3,34	
32	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	24,92	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Центральний вхід кім.113-114 =====	м2	24,92	
34	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	11,14	
35	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	11,14	
36	Розбирання заокруглень дерев'яних поручнів	м	1	
37	Навантаження сміття вручну	т	0,52	
38	Перевезення сміття до 13 км	т	0,52	
39	Установлення металевих огорож з поручнями з хвойних порід	м	11,14	

1	2	3	4	5
40	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	13,368	
41	Поліпшене фарбування колером олійним поручнів по дереву Фарбування огорожі кім.102 =====	м2	2,79	
42	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож Сходи в осях 4-5, Л-К (поручні-51м) =====	м2	17,28	
43	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	м	37,86	
44	Розбирання заокруглень дерев'яних поручнів	м	2	
45	Установлення поручнів на сходових площадок	м	39,86	
46	Поліпшене фарбування колером олійним поручнів по дереву кім. 104,106,116, улаштування МДФ панелі.S=27,51м2 =====	м2	9,97	
47	Обшивання стін плитами деревностружковими товщиною до 16 мм кім. 209,208,205 улаштування МДФ панелі.S=20,27м2 =====	м2	27,51	
48	Розбирання МДФ-панелів	м2	24,324	
49	Навантаження сміття вручну	т	0,341	
50	Перевезення сміття до 13 км	т	0,341	
51	Обшивання стін плитами деревностружковими товщиною до 16 мм	м2	24,32	
52	Установлення кутиків Поручень інвалідний пристінний =====	м	33	
53	Установлення поручнів інвалідних пристінних кім 112музична кімната-121,53 м2 декоративна штукатурка	шт	3	
54	Штукатурення стін декоративною штукатуркою площа проведення робіт понад 5 м2	м2	121,53	

Склав _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт опалення. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	95,66	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	93,71	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4,26	
4	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	239	
5	Наклеювання тепловідбивного екрану самоклеійною плівкою	м2	63	
6	Монтаж регулятора перепаду тиску, діаметр трубопроводу лo 40мм	шт	2	
7	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	6	
8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати до діам.40мм	шт	18	
9	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до товщ.400мм	шт	24	
10	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	24	
11	Демонтаж швидкісних двосекційних водопідігрівачів з поверхнею нагрівання одної секції до 12 м2	шт	2	
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	м	35	
13	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	8	
14	Навантаження сміття вручну	т	0,0533	
15	Перевезення сміття до 13 км	т	0,0533	

Склав _____ Н. І. Нарва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** вентиляцію. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	5	
2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	5	
3	Установлення провітрювача	шт	5	
4	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
5	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	7,744	
6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
7	Установлення брезентових патрубків	м2	0,07	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт тепловий пункт. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
3	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16,8	
4	Установлення вентиляторів осьових (канальних) масою до 0,025 т	шт	1	
5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	8	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт водопровід та каналізацію. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	1	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	32	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	10	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	32	
6	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
7	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	48	
11	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	4	
12	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	4	
13	Установлення шаф	шт	4	
	інші роботи улаштування поручнів для інвалідів-3			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** демонтаж існуючого обладнання. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Електроосвітлення та електросилове обладнання Демонтаж увідно-розподільних пристроїв Автоматична пожежна сигналізація	шафа	4	
2	(Демонтаж) сповіщувачів димових	шт	44	
3	Демонтаж сповіщувачів ручних	шт	15	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт електроосвітлення. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	295	
2	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	165	
	Матеріали			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** силові мережі. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Апаратура, що встановлюється по місцю			
1	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	210	
2	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	141	
	Матеріали			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт обігрів покрівлі. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтажні роботи Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби Матеріали	м	194	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** комп'ютерну мережу. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж блока комутації на 16 портів	шт	1	
2	Коробка приладна	шт	6	
3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	130	
	Матеріали			

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** автоматичну пожежну сигналізацію. Додаткові роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	49	
2	Кнопка, установлювана на пультах і панелях/ Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	17	
3	Монтаж транспаранта світлового [табло] / Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" , Оповіщувач світло-звуковий ОС 3-2 " Пожежа "	шт	14	
4	Припаювання або відпаювання одножильного проводу	кінц.	154	
5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	660	
6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	200	
	Матеріали			

Склав _____ О.С.Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт блискавкозахист. Додаткові роботи**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	119	
2	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	15	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
4	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	2	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** проїзд з плитки тротуарної

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розбирання конструкцій =====			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	6,6	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	16,5	
3	Розбирання бортових каменів	м	25	
4	Демонтаж люка	шт	3	
5	Установлення люка	шт	3	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	39,44	
7	Навантаження сміття вручну	т	1,65	
8	Перевезення сміття до 13 км	т	41,09	
	Проїзд з плитки =====			
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	21,6	
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	144	
11	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	26	
12	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	3,1	
13	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	27,9	
14	Перевезення ґрунту до 10 км	т	54,25	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт водовідвідні споруди (лотки)**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	м	36,5	
2	Встановлення водовідвідних тротуарних відливів з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	м	3	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт тротуар та вимощення. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Покриття з плитки =====			
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	92,2	
2	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,8	
3	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,155	
4	Укладання гідроізоляційної плівки	м2	56	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	11,03	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	92,2	
7	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	33	
8	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	61	
9	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	51	

Склав _____ О.С.Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт озеленення території. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	44	
2	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	44	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт ворота В-1. Залишки**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,13	
3	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,16	
4	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	1,76	
5	Установлення анкерів діам. 10мм довж.150мм	т	0,0006	
6	Улаштування покриття з листової сталі	м2	0,9	
7	Монтаж металевої балки із швелера ном. 18	т	0,0383	
8	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0372	
9	Установлення воріт зі стальними коробками, з розпашними полотнами	м2	8,28	
10	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,152	
11	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,2	
12	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	9,2	
13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	м2	18,4	
14	Навантаження сміття вручну	т	0,103	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт тротуар та вимощення**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Покриття з плитки =====			
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	25	
2	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,92	
3	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,308	
4	Укладання гідроізоляційної плівки	м2	61,2	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	6,55	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	25	
7	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	2	
8	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,1	
9	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,241	
10	Укладання гідроізоляційної плівки	м2	61	
11	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	61	
12	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	61	
13	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	4,8	
14	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	16	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	35,68	
16	Перевезення сміття до 13 км	т	35,68	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В.Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт ворота В-1**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,4	
2	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	м2	1,5	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,63	
4	Навантаження сміття вручну	т	0,308	
5	Перевезення сміття до 13 км оздоблення стовпів =====	т	0,308	
6	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	м2	53	
7	Грунтування простих фасадів під фарбування з землі та риштувань	м2	1	
8	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	53	
9	Промивання розчином	м2	-53	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]