

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва"

24/07-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01
на Автоматична установка пожежної сигналізації
Автоматична установка пожежної сигналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,044 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26963 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,101 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний	шт	1	<u>1288.04</u>	<u>1.31</u>	1288	1216	<u>1</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
					1216,16	0,14			-	0,0021	-
2	КМ10-668-2	Сповіщувачі пожежні комбіновані адресні	шт	28	<u>267.75</u>	<u>1.62</u>	7497	5960	<u>45</u>	<u>3.2000</u>	<u>89.6</u>
					212,86	0,17			5	0,0026	0,07
3	КМ10-668-1	Сповіщувачі пожежні ручні	шт	2	<u>148.94</u>	<u>6.29</u>	298	213	<u>13</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					106,43	0,68			1	0,0101	0,02
4	КМ11-107-1	Монтаж сповіщувачів ОСЗ	шт	6	<u>24.95</u>	<u>-</u>	150	150	<u>-</u>	<u>0.3400</u>	<u>2.04</u>
					24,95	-			-	-	-
5	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,4	<u>3134.69</u>	<u>863.93</u>	23197	8687	<u>6393</u>	<u>16.0000</u>	<u>118.4</u>
					1173,92	176,74			1308	2,2584	16,71
Розділ 1. Матеріали											
6	& С1545-660-К варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3х1.5	1000м	0,204	<u>38280.62</u>	<u>-</u>	7809	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 15093-357005-1-К варіант 1	Кабель ПСВВ 4х0,4	1000м	0,54	<u>5221,77</u> -	<u>-</u> -	2820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10629	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10629				
		Всього будівельні роботи, грн.					10629				

		Всього по розділу 1					10629				
		Разом прямі витрати по кошторису					43059	16226	<u>6452</u> 1314		<u>230,84</u> 16,8
		Разом будівельні роботи, грн.					43059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20381				
		всього заробітна плата, грн.					17540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2561				
		Всього будівельні роботи, грн.					52044				

		Всього по кошторису					52044				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					269,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20101				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]