

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Підготовчі роботи**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 410,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,29903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 172,332 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд


Складений за поточними цінами станом на “ ” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-111-3	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	100шт	0,04	2606,44	-	104	76	-	26,2000	1,05
					1905,53	-			-	-	-
2	КР18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,04	8974,89	8795,34	359	7	352	2,9900	0,12
					179,55	2041,18			82	25,8528	1,03
3	КБ1-193-5	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см	100шт	0,04	5967,47	-	239	170	-	65,6200	2,62
					4250,21	-			-	-	-
4	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	3,6	1540,47	648,68	5546	3210	2336	12,7000	45,72
					891,79	166,44			599	2,2990	8,28
5	КБ46-42-1	Розбирання покриття підлоги асфальтової і асфальтобетонної	100м2	2,9	2741,96	338,00	7952	6971	981	33,8300	98,11
					2403,96	86,72			251	1,1979	3,47
6	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,245	7271,51	5715,01	1782	381	1401	25,9200	6,35
					1556,50	794,42			195	8,6041	2,11
7	КБ33-257-1	(Демонтаж) Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор	100опор	0,01	109186,95	89800,59	1092	194	898	294,0000	2,94
	к дем.=0,6				19386,36	16983,63			170	191,1087	1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів (будівля гаражей з кам'яних конструкцій)	10м3	74,1	<u>2353,21</u> 1178,00	<u>1175,21</u> 271,25	174373	87290	<u>87083</u> 20100	<u>17,6400</u> 3,5064	<u>1307,12</u> 259,82
9	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	14,34095	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	44585	2851	<u>41734</u> 9685	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>47,47</u> 122,67
10	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1434,095	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	90219	-	<u>90219</u> 11688	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 141,98
		Разом прямі витрати по кошторису					326251	101150	<u>225004</u> 42770		<u>1511,5</u> 541,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326251 97 143920 83954 246,26 28412 410205				
		----- -- Всього по кошторису					410205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2299,03 172332				

Склав Інженер-проектувальник  Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  В.Леденчук
посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 22416,928 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 25,76906 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1981,599 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,27	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	147305	6257	<u>141048</u> 30871	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>104,19</u> 387,69
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3859	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	225752	-	<u>225752</u> 31451	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 382,04
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,27	<u>4283,19</u> 277,43	<u>3960,42</u> 644,54	9723	630	<u>8990</u> 1463	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>10,49</u> 15,07
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	<u>18444,33</u> 18444,33	<u>-</u> -	1291	1291	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>21,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (для зворотньої засипки)	1000м3	1,877	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	95830	4062	<u>91768</u> 20085	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>67,65</u> 252,23
6	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3190,9	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	186668	-	<u>186668</u> 26006	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 315,9
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,77	<u>8699,02</u> 8699,02	<u>-</u> -	24096	24096	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>416,75</u> -
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,6	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	11127	-	<u>11127</u> 1997	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 24,25
9	КБ1-27-7 к=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (додавати до загальної відстані 30 м)	1000м3	1,6	<u>19472,52</u> -	<u>19472,52</u> 3494,64	31156	-	<u>31156</u> 5591	<u>-</u> 42,4410	<u>-</u> 67,91
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	42911	19371	<u>23540</u> 5955	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>293,76</u> 81,88
		Разом прямі витрати по розділу 1					775859	55707	<u>720049</u> 123419		<u>914,83</u> 1526,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					775859 103 179126 101697 293,03 33802 877556				
		----- -- Всього по розділу 1					877556				
11	КБ1-145-5	Розділ 2. Фундаменти Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,74538	<u>13788,05</u> 13788,05	<u>-</u> -	10277	10277	<u>-</u> -	<u>209,1000</u> -	<u>155,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,9	<u>490175,27</u> 9492,59	<u>2735,67</u> 504,69	441158	8543	<u>2462</u> 454	<u>150,7000</u> 4,9737	<u>135,63</u> 4,48
13	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	25,0425	<u>15323,92</u> 2360,07	- -	383749	59102	- -	<u>31,7000</u> -	<u>793,85</u> -
14	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3,556	<u>607211,28</u> 30287,26	<u>16460,94</u> 2588,46	2159243	107701	<u>58535</u> 9205	<u>421,3000</u> 25,9219	<u>1498,14</u> 92,18
15	С147-4-28	Стрижнева арматура А-III, діаметр 28 мм	100кг	157,4	<u>3330,96</u> -	- -	524293	-	- -	- -	- -
16	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	6,43	<u>3330,96</u> -	- -	21418	-	- -	- -	- -
17	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	9,4	<u>3330,96</u> -	- -	31311	-	- -	- -	- -
18	С147-4-18	Стрижнева арматура А-III, діаметр 18 мм	100кг	440,53	<u>3330,96</u> -	- -	1467388	-	- -	- -	- -
19	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	14,45	<u>3330,96</u> -	- -	48132	-	- -	- -	- -
20	С147-4-32	Стрижнева арматура А-III, діаметр 32 мм	100кг	2,28	<u>3330,96</u> -	- -	7595	-	- -	- -	- -
21	С147-4-22	Стрижнева арматура А-III, діаметр 22 мм	100кг	1	<u>3330,96</u> -	- -	3331	-	- -	- -	- -
22	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	0,81	<u>3330,96</u> -	- -	2698	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							5100593	185623	<u>60997</u> 9659		<u>2583,48</u> 96,66
Разом будівельні роботи, грн.							5100593				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4853973				
всього заробітна плата, грн.							195282				
Загальновиробничі витрати, грн.							111359				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							321,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37105				
Всього будівельні роботи, грн.							5211952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					5211952				
		Розділ 3. Стіни, перегородки									
23	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	2,83	<u>22972,34</u> 3789,52	<u>11763,60</u> 2170,19	65012	10724	<u>33291</u> 6142	<u>56,0000</u> 21,3874	<u>158,48</u> 60,53
24	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	1,67	<u>32199,67</u> 5220,06	<u>16093,19</u> 2968,93	53773	8718	<u>26876</u> 4958	<u>77,1400</u> 29,2591	<u>128,82</u> 48,86
25	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,14	<u>47545,65</u> 8213,53	<u>23612,66</u> 4356,15	54202	9363	<u>26918</u> 4966	<u>118,4700</u> 42,9303	<u>135,06</u> 48,94
26	К581121- А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т	шт	114	<u>2365,34</u> -	- -	269649	-	- -	- -	- -
27	К581121- А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т	шт	113	<u>1766,66</u> -	- -	199633	-	- -	- -	- -
28	К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т	шт	54	<u>1762,78</u> -	- -	95190	-	- -	- -	- -
29	К581121- А010 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т	шт	99	<u>1187,75</u> -	- -	117587	-	- -	- -	- -
30	К581121- А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т	шт	84	<u>1192,69</u> -	- -	100186	-	- -	- -	- -
31	К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т	шт	100	<u>815,61</u> -	- -	81561	-	- -	- -	- -
32	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монтажні проміжки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,042	<u>600865,03</u> 25523,79	- -	25236	1072	- -	<u>372,6100</u> -	<u>15,65</u> -
33	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,81	<u>4475,12</u> 4475,12	- -	8100	8100	- -	<u>63,7300</u> -	<u>115,35</u> -
34	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	14,79	<u>3330,96</u> -	- -	49265	-	- -	- -	- -
35	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	3,31	<u>3187,60</u> -	- -	10551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-14-5	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,032	<u>683657,24</u> 75261,64	<u>30100,70</u> 5342,99	21877	2408	<u>963</u> 171	<u>1046,9000</u> 52,9802	<u>33,5</u> 1,7
37	С147-4-32	Стрижнева арматура А-III, діаметр 32 мм	100кг	4,39	<u>3330,96</u> -	-	14623	-	-	-	-
38	С147-4-22	Стрижнева арматура А-III, діаметр 22 мм	100кг	1,96	<u>3330,96</u> -	-	6529	-	-	-	-
39	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,9	<u>3330,96</u> -	-	9660	-	-	-	-
40	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	1,54	<u>3330,96</u> -	-	5130	-	-	-	-
41	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1474	<u>63580,93</u> 16220,82	-	9372	2391	-	<u>231,0000</u> -	<u>34,05</u> -
42	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0061	<u>802897,96</u> 113198,58	<u>30993,97</u> 4908,79	4898	691	<u>189</u> 30	<u>1593,0000</u> 49,1208	<u>9,72</u> 0,3
43	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,46	<u>3330,96</u> -	-	1532	-	-	-	-
44	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,287	<u>3187,60</u> -	-	915	-	-	-	-
45	КБ8-7-1	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м (вентшахти)	1 м3	4,181	<u>2071,21</u> 1016,09	-	8660	4248	-	<u>12,8700</u> -	<u>53,81</u> -
46	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1,689	<u>13539,13</u> -	-	22868	-	-	-	-
47	С119-386	Сітка сталева зварена	т	0, 0160386 6	<u>68131,78</u> -	-	1093	-	-	-	-
48	КР3-14-1	Посилення вентиляційних шахт металевими обоймами	1 т	0,444	<u>21741,48</u> 20459,16	<u>252,36</u> 9,35	9653	9084	<u>112</u> 4	<u>277,9400</u> 0,1264	<u>123,41</u> 0,06
49	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 75х75х5	т	0,1938	<u>35514,86</u> -	-	6883	-	-	-	-
50	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий 100х100х7	т	0,09384	<u>35514,86</u> -	-	3333	-	-	-	-
51	С1110-171 варіант 1	Полоса сталева 50х5	т	0,16524	<u>33333,92</u> -	-	5508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,28	<u>17977,10</u> 4389,62	<u>2713,58</u> 2242,19	5034	1229	<u>760</u> 628	<u>55,6000</u> 31,9308	<u>15,57</u> 8,94
53	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,021	<u>23404,33</u> 23404,33	-	491	491	-	<u>333,3000</u> -	<u>7</u> -
54	С111-1904 варіант 2	Анкер М16	шт	28	<u>408,03</u> -	-	11425	-	-	-	-
55	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,16	<u>22,63</u> 16,81	-	185	137	-	<u>0,2800</u> -	<u>2,28</u> -
56	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0816	<u>3522,45</u> 787,17	-	287	64	-	<u>9,5600</u> -	<u>0,78</u> -
57	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0008	<u>654646,70</u> 72218,28	<u>31704,61</u> 4905,78	524	58	<u>25</u> 4	<u>1016,3000</u> 49,2858	<u>0,81</u> 0,04
58	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,1	<u>3330,96</u> -	-	333	-	-	-	-
59	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,01	<u>3187,60</u> -	-	32	-	-	-	-
60	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (кришка вентиляції)	100шт	0,03	<u>25609,31</u> 10487,36	-	768	315	-	<u>149,3500</u> -	<u>4,48</u> -
61	С113-2436 варіант 2	Кришка бетонна	шт	3	<u>1691,86</u> -	-	5076	-	-	-	-
62	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	13,29	<u>1742,79</u> 593,21	-	23162	7884	-	<u>8,6600</u> -	<u>115,09</u> -
63	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,25	<u>12519,13</u> -	-	65725	-	-	-	-
64	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,25251	<u>4475,12</u> 4475,12	-	1130	1130	-	<u>63,7300</u> -	<u>16,09</u> -
65	С119-386	Сітка сталева зварена	т	0,25251	<u>68131,78</u> -	-	17204	-	-	-	-
66	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1	<u>26080,65</u> 15293,88	-	2608	1529	-	<u>212,7400</u> -	<u>21,27</u> -
67	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,504	<u>12519,13</u> -	-	6310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C124-64 варіант 4	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,0544	<u>46881,92</u>	-	2550	-	-	-	-
69	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	1,185	<u>3187,60</u>	-	3777	-	-	-	-
70	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,35	<u>10519,12</u> 9584,03	-	3682	3354	-	<u>126,8400</u>	<u>44,39</u>
71	C1427-11804 варіант 1	Блоки газобетонні 600x100x200	м3	3,465	<u>5129,94</u>	-	17775	-	-	-	-
72	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	79,8	<u>8,89</u>	-	709	-	-	-	-
73	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,105	<u>3187,60</u>	-	335	-	-	-	-
74	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	2,8	<u>198,62</u>	-	556	-	-	-	-
75	& C111-81-41-1 варіант 1	Піна монтажна	л	44,1	<u>269,81</u>	-	11899	-	-	-	-
76	& C111-132-8	Дюбель	шт	140	<u>1,54</u>	-	216	-	-	-	-
77	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	2,3	<u>328,20</u> 311,28	-	755	716	-	<u>4,6000</u>	<u>10,58</u>
78	C1427-11804 варіант 2	Блоки газобетонні 600x150x200	м3	2,277	<u>5129,94</u>	-	11681	-	-	-	-
79	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	57,5	<u>8,89</u>	-	511	-	-	-	-
80	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	1,034	<u>3187,60</u>	-	3296	-	-	-	-
81	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	1,38	<u>198,62</u>	-	274	-	-	-	-
82	& C111-81-41-1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,461	<u>269,81</u>	-	664	-	-	-	-
83	& C111-132-8	Дюбель	шт	200	<u>1,54</u>	-	308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,0092	<u>4582,41</u>	-	42	-	-	-	-
85	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0123	<u>241602,29</u>	<u>5488,38</u>	2972	1392	<u>68</u>	<u>1593,0000</u>	<u>19,59</u>
					113198,58	203,43			3	2,7490	0,03
86	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,24845	<u>5278,72</u>	-	6590	-	-	-	-
87	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,042	<u>36273,88</u>	-	1524	-	-	-	-
88	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0366	<u>31081,99</u>	-	1138	-	-	-	-
89	C147-4-25	Стрижнева арматура А-III, діаметр 25 мм	100кг	6,06	<u>3330,96</u>	-	20186	-	-	-	-
90	C147-4-28	Стрижнева арматура А-III, діаметр 28 мм	100кг	15,21	<u>3330,96</u>	-	50664	-	-	-	-
91	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	5,31	<u>3330,96</u>	-	17687	-	-	-	-
92	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,027	<u>654646,70</u>	<u>31704,61</u>	17675	1950	<u>856</u>	<u>1016,3000</u>	<u>27,44</u>
					72218,28	4905,78			132	49,2858	1,33
93	C147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,16	<u>3187,60</u>	-	510	-	-	-	-
94	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0661	<u>36273,88</u>	-	2398	-	-	-	-
95	КБ7-57-2	Герметизація горизонтальних стиків панелей мінераловатними пакетами	100м шва	0,0598	<u>8039,53</u>	-	481	21	-	<u>5,3700</u>	<u>0,32</u>
					350,82	-			-	-	-
96	КБ7-57-3	Герметизація вертикальних стиків мінераловатними пакетами	100м шва	0,096	<u>9377,80</u>	-	900	104	-	<u>16,2400</u>	<u>1,56</u>
					1084,51	-			-	-	-
97	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1761,23</u>	-	35	8	-	<u>4,7800</u>	<u>0,1</u>
					393,59	-			-	-	-
98	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,02	<u>9038,90</u>	-	181	85	-	<u>60,5500</u>	<u>1,21</u>
					4251,82	-			-	-	-
99	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар а-а	100м2	7,63	<u>53931,36</u>	-	411496	15071	-	<u>28,1300</u>	<u>214,63</u>
					1975,29	-			-	-	-
100	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	2,09	<u>10007,39</u>	<u>124,46</u>	20915	8196	<u>260</u>	<u>57,2500</u>	<u>119,65</u>
					3921,63	101,87			213	1,5729	3,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,09	<u>2466,12</u> 2465,94	-	5154	5154	-	<u>33,5000</u>	<u>70,02</u>
102	С111-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24	т	0,5016	<u>62852,34</u>	-	31527	-	-	-	-
103	С111-1624 варіант 1	Грунтовка праймер бітумний Техноніколь № 01	т	0,1672	<u>60493,11</u>	-	10114	-	-	-	-
104	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	3,113	<u>10007,39</u> 3921,63	<u>124,46</u> 101,87	31153	12208	<u>387</u> 317	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>178,22</u> 4,9
105	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,113	<u>2466,12</u> 2465,94	-	7677	7676	-	<u>33,5000</u>	<u>104,29</u>
106	С111-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24	т	0,74712	<u>62852,34</u>	-	46958	-	-	-	-
107	С111-1624 варіант 1	Грунтовка праймер бітумний Техноніколь № 01	т	0,24904	<u>60493,11</u>	-	15065	-	-	-	-
108	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	31,13	<u>7045,46</u> 2196,53	-	219325	68378	-	<u>29,0700</u>	<u>904,95</u>
109	& С121-258-1	Матеріали будівельні теплоізоляційні - утеплювач, екструзійний пінополістирол "ТехноНІКОЛЬ CARBON ECO"	м2	320,639	<u>707,70</u>	-	226916	-	-	-	-
110	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар (геомембрана)	м2	311,3	<u>516,04</u> 111,84	-	160643	34816	-	<u>1,3400</u>	<u>417,14</u>
111	С111-1761 варіант 1	Геомембрана	м2	354,882	<u>90,37</u>	-	32071	-	-	-	-
112	КБ10-57-1	Г-Г Антисептування водними розчинами стін	100м2	1,23	<u>613,77</u> 613,77	-	755	755	-	<u>9,0700</u>	<u>11,16</u>
113	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення бактерицидна	л	24,6	<u>93,53</u>	-	2301	-	-	-	-
114	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,23	<u>16764,78</u> 7992,90	-	20621	9831	-	<u>101,2400</u>	<u>124,53</u>
115	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів шпаклівкою	100м2	1,23	<u>6789,81</u> 5527,72	-	8351	6799	-	<u>78,7200</u>	<u>96,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ15-184-2 k=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до загальної товщини 3 мм)	100м2	1,23	<u>7013,19</u> 7013,19	-	8626	8626	-	<u>94,2000</u>	<u>115,87</u>
117	С111-2011-4 варіант 1	Суміш для приклеювання та армування	кг	369	<u>15,47</u>	-	5708	-	-	-	-
118	КР19-30-5	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	м2	123	<u>9,54</u>	-	1173	1173	-	<u>0,1500</u>	<u>18,45</u>
119	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	129,15	<u>37,57</u>	-	4852	-	-	-	-
120	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	1,23	<u>19248,44</u> 18792,56	-	23676	23115	-	<u>231,3500</u>	<u>284,56</u>
121	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	23,65	<u>87,88</u>	-	2078	-	-	-	-
122	С111-2011-4 варіант 1	Суміш для приклеювання та армування	кг	246	<u>15,47</u>	-	3806	-	-	-	-
123	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174 кольорована	кг	393,6	<u>123,59</u>	-	48645	-	-	-	-
124	КБ10-57-1	в-в Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,84	<u>613,77</u> 613,77	-	516	516	-	<u>9,0700</u>	<u>7,62</u>
125	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення бактерицидна	л	16,8	<u>93,53</u>	-	1571	-	-	-	-
126	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,84	<u>16764,78</u> 7992,90	-	14082	6714	-	<u>101,2400</u>	<u>85,04</u>
127	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних (на суміші для приклеювання)	1 м3	8,4	<u>3240,98</u> 2196,53	-	27224	18451	-	<u>29,0700</u>	<u>244,19</u>
128	С111-79 варіант 1	Суміш для приклеювання	т	0,588	<u>54349,80</u>	-	31958	-	-	-	-
129	& С121-258-1	Матеріали будівельні теплоізоляційні - утеплювач, екструзійний пінополістирол "ТехноНІКОЛЬ CARBON ECO"	м2	86,52	<u>707,70</u>	-	61230	-	-	-	-
130	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів шпаклівкою	100м2	0,84	<u>6789,81</u> 5527,72	-	5703	4643	-	<u>78,7200</u>	<u>66,12</u>
131	КБ15-184-2 k=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до загальної товщини 3 мм)	100м2	0,84	<u>7013,19</u> 7013,19	-	5891	5891	-	<u>94,2000</u>	<u>79,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C111-2011-4 варіант 1	Суміш для приклеювання та армування	кг	252	<u>15,47</u>	-	3898	-	-	-	-
133	KP19-30-5	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	м2	84	<u>9,54</u>	-	801	801	-	<u>0,1500</u>	<u>12,6</u>
134	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	88,2	<u>37,57</u>	-	3314	-	-	-	-
135	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,84	<u>6789,81</u>	-	5703	4643	-	<u>78,7200</u>	<u>66,12</u>
136	КБ15-184-2 k=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до загальної товщини 3 мм)	100м2	0,84	<u>7013,19</u>	-	5891	5891	-	<u>94,2000</u>	<u>79,13</u>
137	C111-2011-4 варіант 1	Суміш для приклеювання та армування	кг	252	<u>15,47</u>	-	3898	-	-	-	-
138	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,84	<u>19248,44</u>	-	16169	15786	-	<u>231,3500</u>	<u>194,33</u>
139	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	16,15	<u>87,88</u>	-	1419	-	-	-	-
140	C111-2011-4 варіант 1	Суміш для приклеювання та армування	кг	168	<u>15,47</u>	-	2599	-	-	-	-
141	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 кольорована	кг	268,8	<u>123,59</u>	-	33221	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							3159438	342400	<u>90705</u>		<u>4590,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3159438		17568		<u>178,92</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2726333				
всього заробітна плата, грн.							359968				
Загальновиробничі витрати, грн.							193754				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							525,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							60629				
Всього будівельні роботи, грн.							3353192				

--											
Всього по розділу 3							3353192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Перекриття									
142	КБ7-46-7	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,63	<u>79923,16</u> 30550,56	<u>13693,88</u> 2142,21	50352	19247	<u>8627</u> 1350	<u>410,3500</u> 21,4650	<u>258,52</u> 13,52
143	К584111-1170 варіант 1	Панелі перекриття ребристі з/б марки 2П1-5А3ВТ	шт	63	<u>28982,85</u> -	- -	1825920	-	- -	- -	- -
144	КБ6-22-7	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,297	<u>800641,87</u> 116341,98	<u>19317,88</u> 3160,79	237791	34554	<u>5737</u> 939	<u>1678,0900</u> 31,8731	<u>498,39</u> 9,47
145	С147-4-20	Стрижнева арматура А-III, діаметр 20 мм	100кг	25,15	<u>3330,96</u> -	- -	83774	-	- -	- -	- -
146	С147-4-18	Стрижнева арматура А-III, діаметр 18 мм	100кг	10,19	<u>3330,96</u> -	- -	33942	-	- -	- -	- -
147	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	20,93	<u>3330,96</u> -	- -	69717	-	- -	- -	- -
148	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	1,94	<u>3330,96</u> -	- -	6462	-	- -	- -	- -
149	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,55	<u>3330,96</u> -	- -	1832	-	- -	- -	- -
150	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (перекриття по з/б плитам) /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	2,14	<u>570109,72</u> 17084,59	<u>8923,00</u> 1503,26	1220035	36561	<u>19095</u> 3217	<u>249,4100</u> 14,9575	<u>533,74</u> 32,01
151	С147-4-20	Стрижнева арматура А-III, діаметр 20 мм	100кг	418,89	<u>3330,96</u> -	- -	1395306	-	- -	- -	- -
152	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0,2	<u>3330,96</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
153	С147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	35,7	<u>3330,96</u> -	- -	118915	-	- -	- -	- -
154	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	12,36	<u>3330,96</u> -	- -	41171	-	- -	- -	- -
155	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	10,33	<u>3330,96</u> -	- -	34409	-	- -	- -	- -
156	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	23,33	<u>3330,96</u> -	- -	77711	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5198003	90362	<u>33459</u> 5506		<u>1290,65</u> 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- --					5198003 5074182 95868 55402 161,48 18629 5253405				
		Всього по розділу 4					5253405				
		Розділ 5. Покриття									
157	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	7,63	<u>14443,07</u> 1781,16	-	110201	13590	-	<u>24,4900</u>	<u>186,86</u>
158	С111-856	Матеріали рулонні покрівельні та	м2	839,3	<u>37,63</u>	-	31583	-	-	-	-
	варіант 1	гідроізоляційні -паробар'єр армований			-	-			-	-	-
159	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	7,63	<u>14888,24</u> 1937,98	-	113597	14787	-	<u>29,3900</u>	<u>224,25</u>
160	& С121-258-1	Матеріали будівельні теплоізоляційні -утеплювач, екструзійний пінополістирол"ТехноНІКОЛЬ CARBON ECO"	м2	785,89	<u>707,70</u> -	-	556174	-	-	-	-
161	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар (гідроізоляція)	100м2	7,63	<u>14443,07</u> 1781,16	-	110201	13590	-	<u>24,4900</u>	<u>186,86</u>
162	С111-856	Матеріали рулонні покрівельні та	м2	839,3	<u>50,89</u>	-	42712	-	-	-	-
	варіант 2	гідроізоляційні -гідроізоляція плівка			-	-			-	-	-
163	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	7,63	<u>10331,40</u> 2288,04	-	78829	17458	-	<u>38,3900</u>	<u>292,92</u>
164	КБ12-22-2 к=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (всього до загальної товщини 80 мм) із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	100м2	7,63	<u>30923,74</u> 542,36	-	235948	4138	-	<u>9,1000</u>	<u>69,43</u>
165	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,63	<u>1142,04</u> 1020,44	-	8714	7786	-	<u>16,2000</u>	<u>123,61</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C111-873 варіант 1	Сітка з квадратними чарунками оцинкована	м2	839,3	<u>188,35</u>	-	158082	-	-	-	-
167	КБ13-42-1	Обклеювання полівінілхлоридним пластиком на клеї (ПВХ мембрана)	100м2	7,63	<u>42502,20</u>	<u>26,00</u>	324292	194984	<u>198</u>	<u>314,6000</u>	<u>2400,4</u>
168	& C1632-80-9 варіант 2	ПВХ мембрана не армована	м2	839,3	<u>886,29</u>	-	743863	-	-	-	-
169	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,763	<u>8434,66</u>	<u>5772,20</u>	6436	2031	<u>4405</u>	<u>43,4900</u>	<u>33,18</u>
170	C1555-378 варіант 2	Геотекстиль	м2	839,3	<u>83,78</u>	-	70317	-	-	-	-
171	КБ8-3-7	Гідроізоляція покриття обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,53	<u>2466,12</u>	-	1307	1307	-	<u>33,5000</u>	<u>17,76</u>
172	C111-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна Техноніколь №24	т	0,1272	<u>62852,34</u>	-	7995	-	-	-	-
173	C111-1624 варіант 1	Грунтовка праймер бітумний Техноніколь № 01	т	0,0424	<u>60493,11</u>	-	2565	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							2602816	269671	<u>4603</u>		<u>3535,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2602816		701		7,69
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2328542				
всього заробітна плата, грн.							270372				
Загальновиробничі витрати, грн.							137354				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							346,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39960				
Всього будівельні роботи, грн.							2740170				

--											
Всього по розділу 5							2740170				
Розділ 6. Поручні											
174	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(деталі Зд1)	т	0,136	<u>18728,70</u>	<u>3234,01</u>	2547	1741	<u>440</u>	<u>176,0000</u>	<u>23,94</u>
					<u>12800,48</u>	<u>119,87</u>			16	1,6198	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-965-1 варіант 8	Труба профільна 20x20x2	т	0,00848	<u>58263,02</u>	-	494	-	-	-	-
176	C111-1067 варіант 9	Лист сталевий 160x160x8	т	0,13568	<u>60177,27</u>	-	8165	-	-	-	-
177	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(елементи поручнів)	т	0,35837	<u>18728,70</u> 12800,48	<u>3234,01</u> 119,87	6712	4587	<u>1159</u> 43	<u>176,0000</u> 1,6198	<u>63,07</u> 0,58
178	& C111-965-1 варіант 9	Труба кругла 45x2 мм	т	0, 2157312	<u>58263,02</u>	-	12569	-	-	-	-
179	& C111-965-1 варіант 10	Труба кругла 35x2 мм	т	0,164141	<u>58263,02</u>	-	9563	-	-	-	-
180	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (поручнів та деталей Зд1)	1т	0,49437	<u>14680,90</u> 7403,74	<u>4610,96</u> 170,90	7258	3660	<u>2280</u> 84	<u>88,7100</u> 2,3095	<u>43,86</u> 1,14
181	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,2784	<u>7744,65</u> 7744,65	-	2156	2156	-	<u>117,4500</u>	<u>32,7</u>
182	& C111-1904-B1 варіант 1	Анкерний болт М10, L=150мм	шт	320	<u>28,59</u>	-	9149	-	-	-	-
183	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,2875	<u>1761,23</u> 393,59	-	506	113	-	<u>4,7800</u>	<u>1,37</u>
184	КБ15-172-3	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,2875	<u>9038,90</u> 4251,82	-	2599	1222	-	<u>60,5500</u>	<u>17,41</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							61718	13479	<u>3879</u> 143		<u>182,35</u> 1,94
Разом будівельні роботи, грн.							61718				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44360				
всього заробітна плата, грн.							13622				
Загальновиробничі витрати, грн.							7694				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2546				
Всього будівельні роботи, грн.							69412				

--											
Всього по розділу 6							69412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 7. Оздоблювальні роботи											
185	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	7,682	<u>10007,39</u> 3921,63	<u>124,46</u> 101,87	76877	30126	<u>956</u> 783	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>439,79</u> 12,08
186	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3	<u>13374,12</u> 5626,11	- -	40122	16878	- -	<u>78,2600</u> -	<u>234,78</u> -
187	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,3	<u>40536,98</u> 20588,58	- -	12161	6177	- -	<u>260,7800</u> -	<u>78,23</u> -
188	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	10,982	<u>613,77</u> 613,77	- -	6740	6740	- -	<u>9,0700</u> -	<u>99,61</u> -
189	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення бактерицидна	л	219,64	<u>93,53</u> -	- -	20543	-	- -	- -	- -
190	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,512	<u>4007,40</u> 2942,26	- -	38118	27987	- -	<u>39,5200</u> -	<u>375,91</u> -
191	С111-1896 варіант 6	Шпаклівка	кг	951,2	<u>26,30</u> -	- -	25017	-	- -	- -	- -
192	КБ15-56-4 к=2	Шпаклювання поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини 2 мм	100 м2	9,512	<u>1743,20</u> 1558,98	- -	16581	14829	- -	<u>20,9400</u> -	<u>199,18</u> -
193	С111-1896 варіант 6	Шпаклівка	кг	951,2	<u>26,30</u> -	- -	25017	-	- -	- -	- -
194	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,512	<u>15750,80</u> 1598,91	- -	149822	15209	- -	<u>22,7700</u> -	<u>216,59</u> -
195	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	7,359	<u>613,77</u> 613,77	- -	4517	4517	- -	<u>9,0700</u> -	<u>66,75</u> -
196	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення бактерицидна	л	147,18	<u>93,53</u> -	- -	13766	-	- -	- -	- -
197	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,359	<u>17298,06</u> 1784,29	- -	127296	13131	- -	<u>25,4100</u> -	<u>186,99</u> -
198	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	1,47	<u>21459,60</u> 20220,50	- -	31546	29724	- -	<u>281,2700</u> -	<u>413,47</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	C111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	764,4	<u>18,48</u>	-	14126	-	-	-	-
200	C111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	72,91	<u>103,37</u>	-	7537	-	-	-	-
201	C111-283 варіант 2	Плитки для стін	м2	148,47	<u>541,03</u>	-	80327	-	-	-	-
202	& C109-3- 70-2-12	Хрестики для плитки	шт	1510	<u>0,06</u>	-	91	-	-	-	-
203	КБ10-28-2	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з у кам'яних стінах	100м2	0,2898	<u>5823,87</u> 5766,03	-	1688	1671	-	<u>79,2800</u>	<u>22,98</u>
204	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками до 2 м2	100м2	0,0525	<u>7208,26</u> 7135,54	-	378	375	-	<u>98,1100</u>	<u>5,15</u>
205	& C123-200- 2-1 варіант 4	Блоки дверні металеві посилені	м2	5,04	<u>51040,13</u>	-	257242	-	-	-	-
206	& C123-200- 2-1 варіант 2	Блоки дверні металеві	м2	23,94	<u>12280,13</u>	-	293986	-	-	-	-
207	& C123-200- 2-1 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	5,25	<u>7690,13</u>	-	40373	-	-	-	-
208	& C111-196- 10-1 варіант 2	Піна монтажна	л	5,399	<u>269,48</u>	-	1455	-	-	-	-
209	& C111- 1904-1 варіант 2	Анкер	шт	129	<u>51,03</u>	-	6583	-	-	-	-
210	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками до 2 м2 (встановлення перегородок з МДФ)	100м2	0,235	<u>7208,26</u> 7135,54	-	1694	1677	-	<u>98,1100</u>	<u>23,06</u>
211	& C123-200- 2-1 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	23,5	<u>7690,13</u>	-	180718	-	-	-	-
212	& C111-196- 10-1 варіант 2	Піна монтажна	л	4,35	<u>269,48</u>	-	1172	-	-	-	-
213	& C111- 1904-1 варіант 2	Анкер	шт	107	<u>51,03</u>	-	5460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ11-2-7	Підлога Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих глинобитних шарів з домішкою щебеню	м3	243,59	<u>3767,65</u> 733,25	<u>633,27</u> 138,37	917762	178612	<u>154258</u> 33706	<u>11,1200</u> 1,9024	<u>2708,72</u> 463,41
215	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	5,537	<u>14888,24</u> 1937,98	- -	82436	10731	- -	<u>29,3900</u> -	<u>162,73</u> -
216	& С121-258- 1	Матеріали будівельні теплоізоляційні - утеплювач, екструзійний пінополістирол 100 мм	м2	570,311	<u>707,70</u> -	- -	403609	-	- -	- -	- -
217	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	66,4345	<u>6440,93</u> 367,95	- -	427900	24445	- -	<u>5,5800</u> -	<u>370,7</u> -
218	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,70311	<u>1142,04</u> 1020,44	- -	6513	5820	- -	<u>16,2000</u> -	<u>92,39</u> -
219	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	627,3421	<u>237,21</u> -	- -	148812	-	- -	- -	- -
220	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом (поліетиленовою плівкою) на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,652	<u>26741,24</u> 2881,22	- -	17435	1879	- -	<u>38,7000</u> -	<u>25,23</u> -
221	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,341	<u>2360,07</u> 2360,07	- -	805	805	- -	<u>31,7000</u> -	<u>10,81</u> -
222	КБ11-4-6 к=3	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до загальної товщини 5 мм)	100м2	0,341	<u>2302,74</u> 2302,74	- -	785	785	- -	<u>30,9300</u> -	<u>10,55</u> -
223	С111-1692 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	т	0,2728	<u>31793,34</u> -	- -	8673	-	- -	- -	- -
224	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка	кг	25,9	<u>39,98</u> -	- -	1035	-	- -	- -	- -
225	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,0935	<u>4145,00</u> 4140,37	- -	21113	21089	- -	<u>62,7900</u> -	<u>319,82</u> -
226	КБ11-11-14 к=10	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до загальної товщини 15 мм)	100м2	5,0935	<u>4040,47</u> 4026,63	- -	20580	20510	- -	<u>61,0650</u> -	<u>311,03</u> -
227	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	13013,89	<u>25,62</u> -	- -	333416	-	- -	- -	- -
228	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	100,34	<u>215,39</u> -	- -	21612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	38,45	<u>13,85</u>	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,878	<u>13252,77</u> <u>11858,26</u>	-	77900	69703	-	<u>164,9500</u>	<u>969,58</u>
					-	-			-	-	-
231	C111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	3056,56	<u>18,48</u>	-	56485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	C111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	266,86	<u>103,37</u>	-	27585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	C111-283 варіант 3	Плитки для підлог	м2	599,556	<u>745,03</u>	-	446687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	& C109-3-70-2-12	Хрестики для плитки	шт	4244	<u>0,06</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22,6	<u>650,74</u> <u>621,13</u>	-	14707	14038	-	<u>8,6400</u>	<u>195,26</u>
					-	-			-	-	-
236	C111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	117,52	<u>18,48</u>	-	2172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	C111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	10,31	<u>103,37</u>	-	1066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	C111-283 варіант 3	Плитки для підлог	м2	23,504	<u>745,03</u>	-	17511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою (Оброблення сходів обклеюванням стрічкою протикивскої)	100м шва	0,3	<u>660,07</u> <u>660,07</u>	-	198	198	-	<u>9,4000</u>	<u>2,82</u>
					-	-			-	-	-
240	C111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш	кг	11,91	<u>18,48</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка протикивзна	м	33	<u>195,54</u>	-	6453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стяжки	100м2	1,596	<u>613,77</u> <u>613,77</u>	-	980	980	-	<u>9,0700</u>	<u>14,48</u>
					-	-			-	-	-
243	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення бактерицидна	л	31,92	<u>93,53</u>	-	2985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	1,596	<u>16748,23</u> <u>5336,02</u>	-	26730	8516	-	<u>75,9900</u>	<u>121,28</u>
					-	-			-	-	-
245	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,02	<u>20980,25</u> <u>7053,60</u>	-	420	141	-	<u>106,9700</u>	<u>2,14</u>
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	C126-1237 варіант 1	Поручні для інвалідів в санвузол	шт	2	1815,69	-	3631	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					4579957	527293	155214 34489		7680,03 475,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4579957 3897450 561782 331287 978,69 112908 4911244				
		----- --									
		Всього по розділу 7					4911244				
		Разом прямі витрати по кошторису					21478384	1484535	1068906 191485		20777,6 2342,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21478384 18924943 1676020 938544 2648,79 305579 22416928				
		----- --									
		Всього по кошторису					22416928				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25769,06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1981599				

Склад

Інженер-проектувальник  Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту  В.Леденчук
посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на ЕТР

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

840,926 тис. грн.
2,01125 тис.люд.год.
143,479 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЕТР									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	5	<u>1249,02</u>	-	6245	3963	-	<u>10,3300</u>	<u>51,65</u>
					792,62	-			-	-	-
2	С1633-91ВД варіант 10	Ящик перемикання на резерв Іном=250А, ІР54, з ВР 32-31 перемик (ЯРП-250)	шт	1	<u>3850,77</u>	-	3851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1633-91ВД варіант 11	Пункт розподільчий Іном=250А, навісного виконання на монтажну DIN рейку, ІР54 ПР11Д-3073	шт	2	<u>5950,83</u>	-	11902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1633-91ВД варіант 12	Щит розподільчий навісний модульного виконання на 36 модулів, ІР54 ЩРн-36з-ІР54	шт	2	<u>4540,03</u>	-	9080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,31	<u>21794,93</u>	<u>832,32</u>	6756	4564	<u>258</u>	<u>207,2000</u>	<u>64,23</u>
					14723,63	687,74			213	9,7940	3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>28579,66</u> 20534,66	<u>832,32</u> 687,74	1143	821	<u>33</u> 28	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>11,43</u> 0,39
7	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,04	<u>38562,79</u> 28570,39	<u>832,32</u> 687,74	1543	1143	<u>33</u> 28	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>14,68</u> 0,39
8	С1512-13 варіант 28	Рубильник ВР32-35 Ін=160А	шт	2	<u>1240,55</u> -	-	2481	-	-	-	-
9	С1512-13 варіант 5	Автомат 1р-10А	шт	6	<u>138,76</u> -	-	833	-	-	-	-
10	С1512-13 варіант 17	Автомат 1р-20А	шт	4	<u>215,94</u> -	-	864	-	-	-	-
11	С1512-13 варіант 31	Автомат 3р-16А	шт	1	<u>542,01</u> -	-	542	-	-	-	-
12	С1512-13 варіант 7	Автомат 3р-32А	шт	2	<u>670,52</u> -	-	1341	-	-	-	-
13	С1512-13 варіант 16	Автомат 4р-32А	шт	2	<u>1242,74</u> -	-	2485	-	-	-	-
14	С1512-13 варіант 34	Автомат 3р-125А	шт	2	<u>2391,35</u> -	-	4783	-	-	-	-
15	С1512-13 варіант 14	Диференційний автомат 2р-10А-30мА	шт	8	<u>1530,04</u> -	-	12240	-	-	-	-
16	С1512-13 варіант 15	Диференційний автомат 2р-16А-30мА	шт	19	<u>1848,79</u> -	-	35127	-	-	-	-
17	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,71	<u>24939,12</u> 15360,58	<u>118,19</u> 4,38	17707	10906	<u>84</u> 3	<u>211,2000</u> 0,0592	<u>149,95</u> 0,04
18	& С1547-4-4 варіант 3	Світильники 9Вт, ІР55	шт	5	<u>1123,19</u> -	-	5616	-	-	-	-
19	& С1547-4-4 варіант 4	Світильники 16Вт, ІР66	шт	24	<u>1265,99</u> -	-	30384	-	-	-	-
20	& С1547-4-4 варіант 5	Світильники 16Вт, ІР66 з блоком аварійного живлення	шт	5	<u>2551,19</u> -	-	12756	-	-	-	-
21	& С1547-4-4 варіант 6	Світильники 40Вт, ІР66	шт	21	<u>1735,19</u> -	-	36439	-	-	-	-
22	& С1547-4-4 варіант 7	Світильники 40Вт, ІР66 з блоком аварійного живлення	шт	12	<u>3979,19</u> -	-	47750	-	-	-	-
23	& С1547-4-4 варіант 8	Світильники - показчик "Вихід" 6Вт, ІР65 з блоком аварійного живлення	шт	4	<u>1123,19</u> -	-	4493	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,45	<u>1910,59</u> 1668,94	-	860	751	-	<u>25,3100</u>	<u>11,39</u>
25	С1512-13 варіант 20	Вимикач	шт	45	<u>188,74</u>	-	8493	-	-	-	-
26	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,85	<u>1778,65</u> 1668,94	-	1512	1419	-	<u>25,3100</u>	<u>21,51</u>
27	С1512-13 варіант 2	Розетка	шт	85	<u>168,34</u>	-	14309	-	-	-	-
28	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>414,05</u> 138,48	<u>2,80</u> 0,10	828	277	<u>6</u>	<u>1,8600</u>	<u>3,72</u>
29	& С1514-5-1 варіант 1	Ящики з понижуючим трансформатором 220/24В ЯТП-0,25	шт	2	<u>4625,05</u>	-	9250	-	-	-	-
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>28579,66</u> 20534,66	<u>832,32</u> 687,74	286	205	<u>8</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
31	С1512-13 варіант 26	Пускач магнітний нереверсивний 80А	шт	1	<u>4488,04</u>	-	4488	-	-	-	-
32	КБ21-24-7	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>337,03</u> 187,64	<u>5,99</u> 0,22	1348	751	<u>24</u> 1	<u>2,5800</u> 0,0030	<u>10,32</u> 0,01
33	С1511-1 варіант 1	Бокси для зовнішньої установки 2-х модульний, ІР30	шт	4	<u>102,27</u>	-	409	-	-	-	-
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>21794,93</u> 14723,63	<u>832,32</u> 687,74	872	589	<u>33</u> 28	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
35	С1512-13 варіант 35	Вимикач навантаження (міні рубільник) ІН-20А ВН32-2р-20А	шт	4	<u>157,86</u>	-	631	-	-	-	-
36	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	19,96	<u>4164,07</u> 2826,80	<u>148,94</u> 5,52	83115	56423	<u>2973</u> 110	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>844,91</u> 1,49
37	& С1530-63-1-4 варіант 2	Гофра 16 мм	м	921,12	<u>11,12</u>	-	10243	-	-	-	-
38	& С1530-63-1-4 варіант 3	Гофра 20 мм	м	669,63	<u>12,95</u>	-	8672	-	-	-	-
39	& С1530-63-1-4 варіант 4	Гофра 25 мм	м	416,12	<u>16,59</u>	-	6903	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,14	<u>4477,42</u> 3098,59	<u>148,94</u> 5,52	627	434	<u>21</u> 1	<u>46,4000</u> 0,0746	<u>6,5</u> 0,01
41	& С1530-63-1-4 варіант 5	Гофра 32 мм	м	14,14	<u>21,22</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
42	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,66	<u>4719,96</u> 3192,08	<u>148,94</u> 5,52	3115	2107	<u>98</u> 4	<u>47,8000</u> 0,0746	<u>31,55</u> 0,05
43	& С1530-63-1-4 варіант 8	Гофра 70 мм	м	66,66	<u>55,96</u> -	- -	3730	-	- -	- -	- -
44	С1545-177 варіант 1	Коробка розподільча зовнішньої установки, ІР54	100шт	1,4	<u>10207,47</u> -	- -	14290	-	- -	- -	- -
45	КБ21-1-5	Ставлення гільз з сталевих труб, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>1905,53</u> 1905,53	- -	191	191	- -	<u>26,2000</u> -	<u>2,62</u> -
46	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10,2	<u>74,53</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -
47	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	9,12	<u>688,23</u> 574,31	- -	6277	5238	- -	<u>8,6000</u> -	<u>78,43</u> -
48	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	10,33	<u>971,36</u> 814,72	- -	10034	8416	- -	<u>12,2000</u> -	<u>126,03</u> -
49	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,56	<u>1315,02</u> 1087,18	- -	736	609	- -	<u>16,2800</u> -	<u>9,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,68	<u>1375,78</u> 1126,58	- -	936	766	- -	<u>16,8700</u> -	<u>11,47</u> -
51	C157-296 варіант 21	Кабель ВВГнгд 5х70	1000м	0,00206	<u>1803090,</u> 73	- -	3714	-	- -	- -	- -
52	C157-296 варіант 22	Кабель ВВГнгд 5х50	1000м	0,06798	<u>1131491,</u> 19	- -	76919	-	- -	- -	- -
53	C157-296 варіант 23	Кабель ВВГнгд 5х6	1000м	0,01442	<u>158525,98</u> -	- -	2286	-	- -	- -	- -
54	C157-296 варіант 24	Кабель ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,05459	<u>67606,55</u> -	- -	3691	-	- -	- -	- -
55	C157-296 варіант 8	Кабель ВВГнгд 3х6	1000м	0,04326	<u>109356,46</u> -	- -	4731	-	- -	- -	- -
56	C157-296 варіант 9	Кабель ВВГнгд 3х4	1000м	0,3811	<u>61100,72</u> -	- -	23285	-	- -	- -	- -
57	C157-296 варіант 10	Кабель ВВГнгд 3х2,5	1000м	0,6283	<u>41464,47</u> -	- -	26052	-	- -	- -	- -
58	C157-296 варіант 11	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,6695	<u>25343,08</u> -	- -	16967	-	- -	- -	- -
59	C157-296 варіант 12	Кабель FLAME-X950FE180/90 3х1,5	1000м	0,01236	<u>36908,47</u> -	- -	456	-	- -	- -	- -
60	C157-296 варіант 14	Кабель FLAME-X950FE180/30 3х1,5	1000м	0,2575	<u>36908,47</u> -	- -	9504	-	- -	- -	- -
61	& C111-134-6 варіант 13	Тримач пластиковий ПВХ труб 16 мм	шт	1625	<u>2,56</u> -	- -	4160	-	- -	- -	- -
62	& C111-134-6 варіант 7	Тримач пластиковий ПВХ труб 20 мм	шт	1657	<u>2,87</u> -	- -	4756	-	- -	- -	- -
63	& C111-134-6 варіант 14	Тримач пластиковий ПВХ труб 25 мм	шт	1030	<u>5,42</u> -	- -	5583	-	- -	- -	- -
64	& C111-134-6 варіант 9	Тримач пластиковий ПВХ труб 32 мм	шт	35	<u>9,03</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C111-134-6 варіант 12	Тримач пластиковий ПВХ труб 70 мм	шт	165	<u>40,81</u> -	-	6734	-	-	-	-
66	& C111-134-6 варіант 6	Скоба сталевая ПВХ труб 16 мм	шт	655	<u>10,21</u> -	-	6688	-	-	-	-
67	& C111-134-6	Дюбель	шт	5167	<u>1,54</u> -	-	7957	-	-	-	-
68	& C111-134-6 варіант 4	Затискач гвинтовий 12 пар	шт	140	<u>25,51</u> -	-	3571	-	-	-	-
69	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>9481,09</u> 9132,15	<u>348,94</u> 37,03	948	913	<u>35</u> 4	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>11,57</u> 0,06
70	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (віднімати до загального діаметра 20 мм)	100шт	-0,1	<u>2855,69</u> 2747,46	<u>108,23</u> 11,48	-286	-275	<u>-11</u> -1	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-3,48</u> -0,02
71	KP20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до загальної товщини 250мм)	100шт	0,1	<u>869,95</u> 834,90	<u>35,05</u> 3,72	87	83	<u>4</u> -	<u>10,5750</u> 0,0564	<u>1,06</u> 0,01
72	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>9481,09</u> 9132,15	<u>348,94</u> 37,03	379	365	<u>14</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02
73	KP20-27-8 к=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до загальної товщини 500 мм)	100шт	0,1	<u>5219,68</u> 5009,38	<u>210,30</u> 22,31	522	501	<u>21</u> 2	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>6,35</u> 0,03
74	KP20-27-7	Свердлення отворів в конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,06	<u>9481,09</u> 9132,15	<u>348,94</u> 37,03	569	548	<u>21</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>6,94</u> 0,03
75	KP20-27-9 к=1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (віднімати до загального діаметру 32 мм)	100шт	-0,06	<u>2855,69</u> 2747,46	<u>108,23</u> 11,48	-171	-165	<u>-6</u> -1	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-2,09</u> -0,01
76	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,2	<u>2442,66</u> 860,79	-	489	172	-	<u>12,8900</u> -	<u>2,58</u> -
77	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	2	<u>359,71</u> 238,05	-	719	476	-	<u>3,3900</u> -	<u>6,78</u> -
78	KB1-164-2	Внутрішньо-майданчикові мережі Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,525	<u>15370,28</u> 15370,28	-	8069	8069	-	<u>261,8000</u> -	<u>137,45</u> -
79	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,525	<u>8699,02</u> 8699,02	-	4567	4567	-	<u>150,4500</u> -	<u>78,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,7	<u>1981,43</u> 897,30	- -	1387	628	- -	<u>13,2600</u> -	<u>9,28</u> -
81	& С1530-63-1-4 варіант 9	Гофра 63 мм	м	70,7	<u>42,43</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -
82	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,7	<u>1375,78</u> 1126,58	- -	963	789	- -	<u>16,8700</u> -	<u>11,81</u> -
83	С157-296 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х35	1000м	0,0721	<u>939790,70</u> -	- -	67759	-	- -	- -	- -
84	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	10м ³	0,35	<u>20756,72</u> 1028,00	- -	7265	360	- -	<u>16,3200</u> -	<u>5,71</u> -
85	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,7	<u>247,28</u> 247,28	- -	173	173	- -	<u>3,4000</u> -	<u>2,38</u> -
86	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	70	<u>3,22</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
87	КБ1-164-2	Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,14	<u>15370,28</u> 15370,28	- -	2152	2152	- -	<u>261,8000</u> -	<u>36,65</u> -
88	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,14	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	1218	1218	- -	<u>150,4500</u> -	<u>21,06</u> -
89	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,4	<u>4533,17</u> 1861,89	<u>185,28</u> 6,87	1813	745	<u>74</u> 3	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>10,24</u> 0,04
90	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,4	<u>2066,91</u> 1629,15	<u>172,50</u> 6,39	827	652	<u>69</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>8,96</u> 0,03
91	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0632	<u>33333,92</u> -	- -	2107	-	- -	- -	- -
92	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0648	<u>34764,48</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
93	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (з використанням перфоратору)	10 шт	0,3	<u>825,04</u> 814,58	- -	248	244	- -	<u>11,2000</u> -	<u>3,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C1545-547-1 варіант 1	Комплект стержневого уземлення d16, G-16/45	к-т	3	<u>2032,12</u>	-	6096	-	-	-	-
95	& C1110-182-3	Ударна насадка SDS-MAX для заземлювачів G-160	шт	1	<u>454,45</u>	-	454	-	-	-	-
96	& C1111-8-1 варіант 1	Зажим	шт	1	<u>1479,20</u>	-	1479	-	-	-	-
97	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,06276	<u>97,88</u>	-	6	6	-	<u>1,6300</u>	<u>0,1</u>
98	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	0,06276	<u>62,91</u>	<u>62,91</u>	4	-	<u>4</u>	-	-
					-	8,15			1	0,0990	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					772267	121794	<u>3796</u>		<u>1820,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					772267		437		6,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					646677				
		всього заробітна плата, грн.					122231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21248				
		Всього будівельні роботи, грн.					840926				
		Всього по розділу 1					840926				
		Разом прямі витрати по кошторису					772267	121794	<u>3796</u>		<u>1820,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					772267		437		6,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					646677				
		всього заробітна плата, грн.					122231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21248				
		Всього будівельні роботи, грн.					840926				
		Всього по кошторису					840926				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2011,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143479				

Склав

Інженер-проектувальник

Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проєкту

В.Леденчук

посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Пусконаладжувальні роботи ЕТР**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 2,633 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,035 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	1	149,87	-	150	150	-	1,5000	1,5
					149,87	-			-	-	-
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	1	199,82	-	200	200	-	2,0000	2
					199,82	-			-	-	-
3	КП1-61-9	Пристрої, що заземлюють. Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених у проекті	Тч.дот.	1	1498,65	-	1499	1499	-	15,0000	15
					1498,65	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1849	1849	-		18,5
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1849				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- --					784 1,61 186 2633				
		Всього по кошторису					2633				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					20,11 2035				

Склав Інженер-проектувальник  Н.Шудра
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проєкту  В.Леденчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на ВК**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 449,821 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64436 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,784 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВК									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,8	<u>4113,54</u>	-	3291	2144	-	<u>36,4100</u>	<u>29,13</u>
2	& С130-901-2	Унітази	шт	8	<u>2680,14</u>	-	28714	-	-	-	-
	варіант 1				<u>3589,19</u>	-			-	-	-
3	& С130-144-1	Гофра для підключення унітаза	шт	8	<u>306,71</u>	-	2454	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С130-887-1	Шланги гумові завдовжки 1,5-2 м для зрошування водопровідних труб	шт	8	<u>255,81</u>	-	2046	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,9	<u>2710,37</u>	-	2439	2143	-	<u>31,9800</u>	<u>28,78</u>
					<u>2380,91</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-644 варіант 1	Умивальники	комплект	9	<u>2156,63</u>	-	19410	-	-	-	-
7	C1630-973 варіант 4	Сифони для умивальника	шт	9	<u>360,51</u>	-	3245	-	-	-	-
8	& C130-483-2	Кріплення для умивальника	шт	9	<u>92,60</u>	-	833	-	-	-	-
9	& C130-616-1 варіант 1	Змішувачі	комплект	9	<u>1327,08</u>	-	11944	-	-	-	-
10	KB17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,3	<u>1294,94</u>	-	388	333	-	<u>15,2500</u>	<u>4,58</u>
11	C130-644 варіант 2	Пісуар	комплект	3	<u>1109,13</u> <u>2564,63</u>	-	7694	-	-	-	-
12	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм (для пісуарів)	шт	3	<u>37,29</u> <u>37,02</u>	-	112	111	-	<u>0,4900</u>	<u>1,47</u>
13	C113-2154 варіант 2	Кран до пісуару	шт	3	<u>1530,16</u>	-	4590	-	-	-	-
14	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>26541,17</u> <u>7349,20</u>	-	2654	735	-	<u>95,7800</u>	<u>9,58</u>
15	C130-1199 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	10	<u>582,12</u>	-	5821	-	-	-	-
16	& C113-1121-135-C варіант 1	Хомут	шт	20	<u>114,93</u>	-	2299	-	-	-	-
17	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,42	<u>7112,98</u> <u>7046,88</u>	-	2987	2960	-	<u>91,8400</u>	<u>38,57</u>
18	C1630-1 варіант 4	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для каналізації, діаметр 100 мм	м	42	<u>716,00</u>	-	30072	-	-	-	-
19	& C113-1121-135-C варіант 1	Хомут	шт	81	<u>114,93</u>	-	9309	-	-	-	-
20	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,3	<u>9456,53</u> <u>9387,26</u>	-	2837	2816	-	<u>129,0700</u>	<u>38,72</u>
21	& C113-1731-1 варіант 1	Крючки для кріплення бойлера	шт	4	<u>153,18</u>	-	613	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C130-157-1 варіант 1	Бойлер	шт	4	<u>8093,35</u> -	-	32373	-	-	-	-
23	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>4389,33</u> 4275,94	-	1097	1069	-	<u>56,5900</u> -	<u>14,15</u> -
24	& C113-1673-3 варіант 1	Труби діам. 20 мм	м	25	<u>43,79</u> -	-	1095	-	-	-	-
25	& C113-1731-1 варіант 3	Кутики, трійники та інше	шт	50	<u>51,18</u> -	-	2559	-	-	-	-
26	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,28	<u>4589,75</u> 4462,57	-	1285	1250	-	<u>59,0600</u> -	<u>16,54</u> -
27	& C113-1673-3 варіант 2	Труби діам. 25 мм	м	28	<u>64,19</u> -	-	1797	-	-	-	-
28	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,33	<u>5072,04</u> 4923,49	-	1674	1625	-	<u>65,1600</u> -	<u>21,5</u> -
29	& C113-1673-3 варіант 3	Труби діам. 32 мм	м	33	<u>84,59</u> -	-	2791	-	-	-	-
30	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,67	<u>5424,30</u> 5243,11	-	3634	3513	-	<u>69,3900</u> -	<u>46,49</u> -
31	& C113-1673-3 варіант 5	Труби діам. 40 мм	м	67	<u>255,18</u> -	-	17097	-	-	-	-
32	& C113-1731-1 варіант 5	Кран 15	шт	5	<u>229,68</u> -	-	1148	-	-	-	-
33	& C113-1731-1 варіант 8	Кран 15 для поливу	шт	1	<u>275,58</u> -	-	276	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C113-1731-1 варіант 6	Кран 20	шт	6	<u>331,68</u> -	- -	1990	-	- -	- -	- -
35	& C113-1731-1 варіант 9	Кран 25	шт	1	<u>433,68</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
36	& C113-1731-1 варіант 10	Кульовий кран 32 мм	шт	6	<u>535,68</u> -	- -	3214	-	- -	- -	- -
37	& C113-1731-1 варіант 4	Кутики, трійники та інше	шт	60	<u>35,88</u> -	- -	2153	-	- -	- -	- -
38	КБ16-17-1	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром 25 мм	шт	3	<u>229,24</u> 219,26	<u>9,98</u> 0,37	688	658	<u>30</u> 1	<u>3,0500</u> 0,0050	<u>9,15</u> 0,02
39	C113-2301 варіант 1	Клапан поплавковий діам. 20	шт	3	<u>822,82</u> -	- -	2468	-	- -	- -	- -
40	КБ16-17-2	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром 32 мм	шт	6	<u>618,86</u> 219,26	<u>9,98</u> 0,37	3713	1316	<u>60</u> 2	<u>3,0500</u> 0,0050	<u>18,3</u> 0,03
41	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	6	<u>822,82</u> -	- -	4937	-	- -	- -	- -
42	КБ17-7-1	Установлення баків для води	10шт	0,3	<u>15108,24</u> 15053,56	- -	4532	4516	- -	<u>219,7600</u> -	<u>65,93</u> -
43	C130-18 варіант 2	Баки пластикові 400 л	шт	3	<u>7005,74</u> -	- -	21017	-	- -	- -	- -
44	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	<u>2398,19</u> 1532,69	<u>29,55</u> 1,10	14389	9196	<u>177</u> 7	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>127,92</u> 0,09
45	& C130-508-1-1 варіант 2	Каналізаційний насос 0,7 кВт	шт	4	<u>26511,29</u> -	- -	106045	-	- -	- -	- -
46	& C130-508-1-1 варіант 3	Каналізаційний насос 0,3 кВт	шт	2	<u>12321,99</u> -	- -	24644	-	- -	- -	- -
47	КР20-23-1	Пробивання отворів в будових фундаментах (стінах)	шт	12	<u>1128,29</u> 293,41	<u>184,81</u> 47,09	13539	3521	<u>2218</u> 565	<u>4,5300</u> 0,6490	<u>54,36</u> 7,79
48	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,12	<u>10082,04</u> 6932,05	- -	1210	832	- -	<u>110,0500</u> -	<u>13,21</u> -
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,8	<u>247,17</u> 247,17	- -	2175	2175	- -	<u>3,5200</u> -	<u>30,98</u> -
50	C114-96-У варіант 1	Теплоізоляція 22	пм	26,52	<u>16,10</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C114-96-У варіант 3	Теплоізоляція 28	пм	28,56	<u>28,98</u>	-	828	-	-	-	-
52	C114-96-У варіант 2	Теплоізоляція 35	пм	34,68	<u>39,84</u>	-	1382	-	-	-	-
53	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>1121,19</u> 683,24	<u>30,75</u> 1,14	1121	683	<u>31</u> 1	<u>9,7300</u> 0,0154	<u>9,73</u> 0,02
54	C1630-1450 варіант 1	Лічильники холодної води	шт	1	<u>3091,49</u>	-	3091	-	-	-	-
55	C1630-1701	Обв'язки водомірів крильчастих із сталевих водогазопровідних та безшовних труб в комплекті з вентилями муфтовими та фітингами, з обводною лінією, діаметр ввода 25 мм, діаметр водоміра 20 мм	комплект	1	<u>2760,73</u>	-	2761	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					427336	41596	<u>2516</u> 576		<u>579,09</u> 7,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по розділу 1					427336 383224 42172 22485 57,32 6612 449821 449821				
		Разом прямі витрати по кошторису					427336	41596	<u>2516</u> 576		<u>579,09</u> 7,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					427336 383224 42172 22485 57,32 6612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					449821				

		Всього по кошторису					449821				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					644,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48784				

Склав Інженер-проектувальник  Н.Шудра
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проєкту  В.Леденчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ЗВК**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 88,491 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,415 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопровід (зовнішні мережі)											
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01425	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	549	16	<u>533</u> 124	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,26</u> 1,57
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0104	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	675	29	<u>646</u> 141	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,48</u> 1,78
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	922	922	- -	<u>314,1600</u> -	<u>15,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	17,68	<u>58,50</u>	<u>58,50</u>	1034	-	<u>1034</u>	-	-
					-	8,15			144	0,0990	1,75
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,1375	<u>20756,72</u>	-	2854	141	-	<u>16,3200</u>	<u>2,24</u>
					1028,00	-			-	-	-
6	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1237	<u>36512,09</u>	<u>14836,86</u>	4517	1187	<u>1835</u>	<u>141,7600</u>	<u>17,54</u>
					9592,90	2737,16			339	26,9750	3,34
7	C113-753 варіант 1	Люк для колодязів	шт	1	<u>1515,67</u>	-	1516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C1415-8064 варіант 3	Кільця колодязів, висота 600 мм, внутрішній діаметр 1500 мм	шт	2	<u>1963,19</u>	-	3926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-2436 варіант 6	Кришка бетонна 1,5 м до колодязя	шт	1	<u>3477,88</u>	-	3478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-2436 варіант 7	Плита днища бетонна 1,5м до колодязя	шт	1	<u>3681,88</u>	-	3682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03	<u>17749,07</u>	-	532	517	-	<u>239,6000</u>	<u>7,19</u>
					17224,84	-			-	-	-
12	& C113-1673-3 варіант 3	Труби діам. 32 мм	м	30	<u>84,59</u>	-	2538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>215,64</u>	-	216	97	-	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					96,59	-			-	-	-
14	C1630-65 варіант 2	Засувки 32 мм	шт	1	<u>3075,68</u>	-	3076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>3227,18</u>	<u>1368,40</u>	323	186	<u>137</u>	<u>24,6000</u>	<u>2,46</u>
					1858,78	746,10			75	10,5000	1,05
16	C1110-177 варіант 1	Втулки для вільного фланця 32 мм	шт	1	<u>408,07</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях та в бетонних стінках приямку	шт	1	<u>225,37</u>	<u>137,77</u>	225	73	<u>138</u>	<u>1,1300</u>	<u>1,13</u>
					72,50	35,10			35	0,4838	0,48
18	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	100шт	0,01	<u>10082,04</u>	-	101	69	-	<u>110,0500</u>	<u>1,1</u>
					6932,05	-			-	-	-
19	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,108	<u>16338,01</u>	-	1765	266	-	<u>33,5000</u>	<u>3,62</u>
					2465,94	-			-	-	-
20	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,00864	<u>47259,28</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-27-4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 32 мм	шт	1	<u>948,70</u> 560,90	<u>13,58</u> 0,50	949	561	<u>14</u> 1	<u>7,3100</u> 0,0068	<u>7,31</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					33694	4064	<u>4337</u> 859		<u>60,45</u> 9,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33694 25293 4923 2722 7,41 854 36416				
		----- --									
		Всього по розділу 1					36416				
22	КБ1-13-5	Розділ 2. Каналізація (зовнішні мережі) Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	463	13	<u>450</u> 104	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,22</u> 1,32
23	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00225	<u>64892,15</u> 2756,30	<u>62135,85</u> 13599,70	146	6	<u>140</u> 31	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,1</u> 0,38
24	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>18444,33</u> 18444,33	<u>-</u> -	553	553	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>9,42</u> -
25	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3,825	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	224	-	<u>224</u> 31	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,38
26	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3	<u>20756,72</u> 1028,00	<u>-</u> -	6227	308	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>4,9</u> -
27	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>7495,65</u> 7046,88	<u>19,91</u> 3,67	600	564	<u>2</u> -	<u>91,8400</u> 0,0362	<u>7,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	8	<u>658,04</u> -	-	5264	-	-	-	-
29	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,24	<u>7495,65</u> 7046,88	<u>19,91</u> 3,67	1799	1691	<u>5</u> 1	<u>91,8400</u> 0,0362	<u>22,04</u> 0,01
30	C1630-1 варіант 6	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для каналізації, діаметр 160 мм	м	24,24	<u>556,37</u> -	-	13486	-	-	-	-
31	КБ23-19-1	Улаштування прямокутних збірних залізобетонних односекційних колекторів для підземних комунікацій	100м3	0,002	<u>657243,12</u> 55133,57	<u>102378,97</u> 18887,23	1314	110	<u>205</u> 38	<u>825,6000</u> 186,1356	<u>1,65</u> 0,37
32	C188888-52 варіант 1	Лоток 300х450 (лоток)	шт	1	<u>2522,06</u> -	-	2522	-	-	-	-
33	КР15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>706,29</u> 312,48	-	706	312	-	<u>4,4500</u> -	<u>4,45</u> -
34	КР20-23-1	Пробивання отворів в бутових фундаментах	шт	1	<u>1128,29</u> 293,41	<u>184,81</u> 47,09	1128	293	<u>185</u> 47	<u>4,5300</u> 0,6490	<u>4,53</u> 0,65
35	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях та в бетонних стінках приямку	шт	3	<u>225,37</u> 72,50	<u>137,77</u> 35,10	676	218	<u>413</u> 105	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
36	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в стінах	100шт	0,03	<u>10082,04</u> 6932,05	-	302	208	-	<u>110,0500</u> -	<u>3,3</u> -
37	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0542	<u>58616,64</u> 14156,35	<u>17950,00</u> 3311,48	3177	767	<u>973</u> 179	<u>201,6000</u> 32,6350	<u>10,93</u> 1,77
38	C113-753 варіант 1	Люк для колодязів	шт	1	<u>1515,67</u> -	-	1516	-	-	-	-
39	C1415-8064 варіант 2	Кільця колодязів, висота 900 мм, внутрішній діаметр 1000 мм	шт	1	<u>1869,74</u> -	-	1870	-	-	-	-
40	C113-2436 варіант 3	Кришка бетонна 1м до колодязя каналізаційного	шт	1	<u>1691,86</u> -	-	1692	-	-	-	-
41	C113-2436 варіант 5	Плита днища бетонна 1м до колодязя каналізаційного	шт	1	<u>1437,88</u> -	-	1438	-	-	-	-
42	C121-726	Сходи приставні та притулені з огорожами для негабаритних ємкостей	т	0,05	<u>64204,10</u> -	-	3210	-	-	-	-
43	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,03	<u>16338,01</u> 2465,94	-	490	74	-	<u>33,5000</u> -	<u>1,01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,0024	<u>47259,28</u>	-	113	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48916	5117	<u>2597</u>		<u>73,29</u>
									536		6,33
		Разом будівельні роботи, грн.					48916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41202				
		всього заробітна плата, грн.					5653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					985				
		Всього будівельні роботи, грн.					52076				

		Всього по розділу 2					52076				
		Разом прямі витрати по кошторису					82610	9181	<u>6934</u>		<u>133,74</u>
									1395		16,31
		Разом будівельні роботи, грн.					82610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66495				
		всього заробітна плата, грн.					10576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1839				
		Всього будівельні роботи, грн.					88491				

		Всього по кошторису					88491				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					166,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12415				

Склав

Інженер-проектувальник

Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проєкту

В.Леденчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на ОВ

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

790,815 тис. грн.
1,09733 тис.люд.год.
80,309 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ОВ									
1	КБ18-6-3	Опалення Установлення конвекторів	100кВт	0,205	<u>10138,84</u>	-	2078	2078	-	<u>142,6800</u>	<u>29,25</u>
					10138,84	-			-	-	-
2	2407-906	Конвектор електричний пересувний Термія	шт	5	<u>2354,59</u>	-	11773	-	-	-	-
	варіант 1	Оптіма Плюс Класік ЕВНА-0,5/230С М			-	-			-	-	-
3	2407-906	Конвектор електричний пересувний Термія	шт	2	<u>2405,59</u>	-	4811	-	-	-	-
	варіант 3	Оптіма Плюс Класік ЕВНА-1,0/230С М			-	-			-	-	-
4	2407-906	Конвектор електричний пересувний Термія	шт	8	<u>3818,29</u>	-	30546	-	-	-	-
	варіант 4	Оптіма Плюс Класік ЕВНА-2,0/230С М			-	-			-	-	-
		Вентсистема П1									
5	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	<u>1569,73</u>	-	1570	962	-	<u>14,0400</u>	<u>14,04</u>
		масою до 0,12 т			961,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-99 варіант 5	Вентилятор C-KVARK-P-100-50-40-2-380	шт	1	<u>41148,28</u>	-	41148	-	-	-	-
7	KB20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1196,87</u>	-	1197	1197	-	<u>15,8400</u>	<u>15,84</u>
8	C1630-734 варіант 4	Фільтр каналний прямокутний C-FKP-100-50	шт	1	<u>2297,10</u>	-	2297	-	-	-	-
9	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>355,67</u> <u>235,72</u>	-	356	236	-	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
10	C130-405 варіант 2	Повітряний клапан з електричним приводом 220 В, з поворотною пружиною C-REG-100-50-M220	шт	1	<u>11537,13</u>	-	11537	-	-	-	-
11	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,468	<u>661,81</u>	-	310	310	-	<u>9,7800</u>	<u>4,58</u>
12	C1545-18 варіант 5	Гнучка вставка C-GKV-100-50	шт	2	<u>661,81</u> <u>1357,50</u>	-	2715	-	-	-	-
13	KB20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>99,33</u>	-	99	99	-	<u>1,4500</u>	<u>1,45</u>
14	C1630-1119 варіант 5	Шумоглушники c-gkr-100-50	шт	1	<u>99,33</u> <u>11681,12</u>	-	11681	-	-	-	-
15	KB20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1061,69</u> <u>545,98</u>	<u>35,94</u> <u>1,33</u>	1062	546	<u>36</u> <u>1</u>	<u>8,2800</u> <u>0,0180</u>	<u>8,28</u> <u>0,02</u>
16	C1630-1691 варіант 2	Електричний каналний повітронагрівач C- EVN-100-50-45	шт	1	<u>27524,76</u>	-	27525	-	-	-	-
17	KM31-1-4	Монтаж щита розподільного	комплект	1	<u>2370,24</u> <u>2370,24</u>	-	2370	2370	-	<u>32,2000</u>	<u>32,2</u>
18	1503-1273 варіант 1	Шкаф автоматичного керування системою з електричним нагрівом C-SAU-EN-10	шт	1	<u>12800,00</u>	-	12800	-	-	-	-
19	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	24	<u>166,29</u> <u>126,18</u>	<u>9,65</u> <u>0,56</u>	3991	3028	<u>232</u> <u>13</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0080</u>	<u>43,68</u> <u>0,19</u>
20	C111-1756 варіант 1	Металеві решітки регульовані RRD25 150x150	шт	1	<u>397,46</u>	-	397	-	-	-	-
21	C111-1756 варіант 13	Металеві решітки регульовані RRD25 200x100	шт	4	<u>460,36</u>	-	1841	-	-	-	-
22	C111-1756 варіант 5	Металеві решітки регульовані RRD25 400x150	шт	19	<u>603,16</u>	-	11460	-	-	-	-
23	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>273,14</u> <u>163,62</u>	<u>10,52</u> <u>0,65</u>	546	327	<u>21</u> <u>1</u>	<u>2,3600</u> <u>0,0094</u>	<u>4,72</u> <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C130-605-1 варіант 5	Металеві решітки нерегульовані R050 750x650	шт	2	<u>2903,14</u> -	-	5806	-	-	-	-
25	КБ20-13-18	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	4	<u>221,26</u> 198,98	-	885	796	-	<u>2,8700</u>	<u>11,48</u>
26	C130-404 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	3	<u>1103,77</u> -	-	3311	-	-	-	-
27	C130-404 варіант 13	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 300x200(h)	шт	1	<u>1350,61</u> -	-	1351	-	-	-	-
28	КБ20-13-19	Установлення клапанів перекидних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>280,19</u> 257,91	-	1121	1032	-	<u>3,7200</u>	<u>14,88</u>
29	C130-404 варіант 14	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 450x200(h)	шт	4	<u>1634,17</u> -	-	6537	-	-	-	-
30	КБ20-1-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,12	<u>24903,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	2988	2126	<u>13</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>31,42</u> 0,01
31	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	12	<u>697,98</u> -	-	8376	-	-	-	-
32	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,02	<u>23407,59</u> 16220,50	<u>104,62</u> 3,88	468	324	<u>2</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>4,79</u> -
33	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	2	<u>697,98</u> -	-	1396	-	-	-	-
34	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7	<u>20305,21</u> 14034,76	<u>104,62</u> 3,88	14214	9824	<u>73</u> 3	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>145,18</u> 0,04
35	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	63	<u>840,78</u> -	-	52969	-	-	-	-
36	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,492	<u>17352,93</u> 10560,58	<u>69,88</u> 2,59	8538	5196	<u>34</u> 1	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>76,78</u> 0,02
37	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	49,2	<u>840,78</u> -	-	41366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,324	<u>14855,73</u> 8535,89	<u>69,88</u> 2,59	4813	2766	<u>23</u> 1	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>40,87</u> 0,01
39	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	32,4	<u>840,78</u> -	- -	27241	-	- -	- -	- -
40	& С130-288-1 варіант 1	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	4	<u>384,11</u> -	- -	1536	-	- -	- -	- -
41	& С130-288-1 варіант 61	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 750х500	шт	1	<u>1366,37</u> -	- -	1366	-	- -	- -	- -
42	& С130-288-1 варіант 62	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 800х200	шт	4	<u>1570,37</u> -	- -	6281	-	- -	- -	- -
43	& С130-288-1 варіант 63	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 1000х350	шт	1	<u>1769,27</u> -	- -	1769	-	- -	- -	- -
44	& С130-288-1 варіант 64	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 400х200/150х150	шт	1	<u>1534,67</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
45	& С130-288-1 варіант 65	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 500х200/150х150	шт	1	<u>1636,67</u> -	- -	1637	-	- -	- -	- -
46	& С130-288-1 варіант 66	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 1000х350/600х200	шт	1	<u>1779,47</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
47	& С130-288-1 варіант 68	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 1000х350/800х300	шт	1	<u>1830,47</u> -	- -	1830	-	- -	- -	- -
48	& С130-288-1 варіант 69	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 1000х500/1000х350	шт	1	<u>2146,67</u> -	- -	2147	-	- -	- -	- -
49	& С130-288-1 варіант 70	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 1000х500/750х500	шт	1	<u>2146,67</u> -	- -	2147	-	- -	- -	- -
50	& С130-288-1 варіант 71	Врізка прямокутка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 150х150/800х200	шт	1	<u>953,27</u> -	- -	953	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C130-288-1 варіант 40	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150	шт	2	<u>208,67</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
52	& C130-288-1 варіант 72	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 300х200	шт	1	<u>371,87</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
53	& C130-288-1 варіант 73	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450х200	шт	4	<u>371,87</u> -	- -	1487	-	- -	- -	- -
54	& C130-288-1 варіант 74	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150х150/400х150/300х200	шт	1	<u>983,87</u> -	- -	984	-	- -	- -	- -
55	& C130-288-1 варіант 75	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 500х200/450х200/500х200	шт	1	<u>1289,87</u> -	- -	1290	-	- -	- -	- -
56	& C130-288-1 варіант 76	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 650х200/450х200/650х200	шт	1	<u>1555,07</u> -	- -	1555	-	- -	- -	- -
57	& C130-288-1 варіант 77	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 800х200/500х200/800х200	шт	1	<u>1677,47</u> -	- -	1677	-	- -	- -	- -
58	& C130-288-1 варіант 78	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 800х200/450х200/800х200	шт	1	<u>1616,27</u> -	- -	1616	-	- -	- -	- -
59	& C130-288-1 варіант 79	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 800х300/450х200/800х300	шт	1	<u>1738,67</u> -	- -	1739	-	- -	- -	- -
60	& C130-288-1 варіант 80	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 1000х350/800х300/1000х350	шт	1	<u>1993,67</u> -	- -	1994	-	- -	- -	- -
61	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12	<u>468,37</u> 468,37	- -	5620	5620	- -	<u>6,6700</u> -	<u>80,04</u> -
62	& C114-269-У-1 варіант 1	Мати з кам'яної вати з фольгованим покриттям	м2	122,64	<u>255,23</u> -	- -	31301	-	- -	- -	- -
63	КБ20-31-2	Вентсистема В1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1569,73</u> 961,74	- -	1570	962	- -	<u>14,0400</u> -	<u>14,04</u> -
64	С130-99 варіант 5	Вентилятор С-KVARK-P-100-50-40-2-380	шт	1	<u>41148,28</u> -	- -	41148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1567,74</u> 1196,87	-	1568	1197	-	<u>15,8400</u>	<u>15,84</u>
66	С1630-734 варіант 4	Фільтр каналний прямокутний С-FKP-100-50	шт	1	<u>2297,10</u>	-	2297	-	-	-	-
67	КБ20-13-18	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>301,57</u> 198,98	-	302	199	-	<u>2,8700</u>	<u>2,87</u>
68	С130-404 варіант 10	Повітряний зворотній клапан пелюстковий С-KLO-100-50	шт	1	<u>4112,77</u>	-	4113	-	-	-	-
69	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,468	<u>661,81</u> 661,81	-	310	310	-	<u>9,7800</u>	<u>4,58</u>
70	С1545-18 варіант 5	Гнучка вставка С-GKV-100-50	шт	2	<u>1357,50</u>	-	2715	-	-	-	-
71	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>99,33</u> 99,33	-	99	99	-	<u>1,4500</u>	<u>1,45</u>
72	С1630-1119 варіант 5	Шумоглушники с-gkr-100-50	шт	1	<u>11681,12</u>	-	11681	-	-	-	-
73	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	24	<u>166,29</u> 126,18	<u>9,65</u> 0,56	3991	3028	<u>232</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>43,68</u> 0,19
74	С111-1756 варіант 15	Металеві решітки регульовані RRD25 200x100	шт	4	<u>358,36</u>	-	1433	-	-	-	-
75	С111-1756 варіант 14	Металеві решітки регульовані RRD25 150x150	шт	4	<u>397,46</u>	-	1590	-	-	-	-
76	С111-1756 варіант 16	Металеві решітки регульовані RRD25 400x150	шт	16	<u>603,16</u>	-	9651	-	-	-	-
77	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>273,14</u> 163,62	<u>10,52</u> 0,65	546	327	<u>21</u> 1	<u>2,3600</u> 0,0094	<u>4,72</u> 0,02
78	С130-605-1 варіант 6	Металеві решітки нерегульовані R050 850x450	шт	2	<u>3039,82</u>	-	6080	-	-	-	-
79	КБ20-13-18	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	9	<u>301,57</u> 198,98	-	2714	1791	-	<u>2,8700</u>	<u>25,83</u>
80	С130-404 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	5	<u>1103,77</u>	-	5519	-	-	-	-
81	С130-404 варіант 14	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 450x200(h)	шт	4	<u>1634,17</u>	-	6537	-	-	-	-
82	КБ20-1-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,09	<u>24903,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	2241	1594	<u>9</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>23,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	9	<u>697,98</u> -	- -	6282	-	- -	- -	- -
84	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,14	<u>23407,59</u> 16220,50	<u>104,62</u> 3,88	3277	2271	<u>15</u> 1	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>33,56</u> 0,01
85	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	14	<u>697,98</u> -	- -	9772	-	- -	- -	- -
86	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,7	<u>20305,21</u> 14034,76	<u>104,62</u> 3,88	14214	9824	<u>73</u> 3	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>145,18</u> 0,04
87	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	66	<u>840,78</u> -	- -	55491	-	- -	- -	- -
88	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,345	<u>17352,93</u> 10560,58	<u>69,88</u> 2,59	5987	3643	<u>24</u> 1	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>53,84</u> 0,01
89	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	34,5	<u>840,78</u> -	- -	29007	-	- -	- -	- -
90	& C130-288-1 варіант 1	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>384,11</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
91	& C130-288-1 варіант 33	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200	шт	6	<u>981,83</u> -	- -	5891	-	- -	- -	- -
92	& C130-288-1 варіант 81	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 850x350	шт	4	<u>1748,87</u> -	- -	6995	-	- -	- -	- -
93	& C130-288-1 варіант 82	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 200x150/150x150	шт	1	<u>922,67</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
94	& C130-288-1 варіант 83	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 550x200/200x150	шт	1	<u>1228,67</u> -	- -	1229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C130-288-1 варіант 84	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 750x300/450x200	шт	1	<u>1657,07</u> -	- -	1657	-	- -	- -	- -
96	& C130-288-1 варіант 85	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 850x350/750x300	шт	1	<u>1840,67</u> -	- -	1841	-	- -	- -	- -
97	& C130-288-1 варіант 86	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 850x350/450x200	шт	1	<u>1728,47</u> -	- -	1728	-	- -	- -	- -
98	& C130-288-1 варіант 87	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 850x350/1000x500	шт	2	<u>2024,27</u> -	- -	4049	-	- -	- -	- -
99	& C130-288-1 варіант 88	Врізка прямокутка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 150x150/450x200	шт	3	<u>1636,67</u> -	- -	4910	-	- -	- -	- -
100	& C130-288-1 варіант 50	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>208,67</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
101	& C130-288-1 варіант 41	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 450x200	шт	4	<u>575,87</u> -	- -	2303	-	- -	- -	- -
102	& C130-288-1 варіант 89	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 250x200/200x150/250x200	шт	1	<u>1279,67</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
103	& C130-288-1 варіант 90	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 550x200/450x200/550x200	шт	1	<u>1351,07</u> -	- -	1351	-	- -	- -	- -
104	& C130-288-1 варіант 91	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 750x300/450x200/750x300	шт	1	<u>1677,47</u> -	- -	1677	-	- -	- -	- -
105	& C130-288-1 варіант 92	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 750x300/550x200/750x300	шт	1	<u>1616,27</u> -	- -	1616	-	- -	- -	- -
106	& C130-288-1 варіант 93	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 7мм 850x350/850x350/850x350	шт	1	<u>1993,67</u> -	- -	1994	-	- -	- -	- -
107	КБ20-31-1	Вентсистема В2 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1084,23</u> 733,28	- -	1084	733	- -	<u>10,2000</u> -	<u>10,2</u> -
108	С130-99 варіант 4	Вентилятор С-VENT-315	шт	1	<u>9755,65</u> -	- -	9756	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>1196,87</u> 1196,87	-	1197	1197	-	<u>15,8400</u>	<u>15,84</u>
110	С1630-734 варіант 3	Фільтр каналний для круглих каналів С-ФКК-315	шт	1	<u>1608,60</u> -	-	1609	-	-	-	-
111	КБ20-13-18	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>301,57</u> 198,98	-	302	199	-	<u>2,8700</u>	<u>2,87</u>
112	С130-404 варіант 12	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL-K-315	шт	1	<u>542,77</u> -	-	543	-	-	-	-
113	С1545-18 варіант 4	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-315	шт	5	<u>250,80</u> -	-	1254	-	-	-	-
114	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>99,33</u> 99,33	-	99	99	-	<u>1,4500</u>	<u>1,45</u>
115	С1630-1119 варіант 4	Шумоглушник для круглих каналів С-GKK-315-900	шт	1	<u>5535,62</u> -	-	5536	-	-	-	-
116	& С111-892-1 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-315	комплект	1	<u>1939,45</u> -	-	1939	-	-	-	-
117	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>166,29</u> 126,18	<u>9,65</u> 0,56	998	757	<u>58</u> 3	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>10,92</u> 0,05
118	С111-1756 варіант 1	Металеві решітки регульовані RRD25 150x150	шт	2	<u>397,46</u> -	-	795	-	-	-	-
119	С111-1756 варіант 17	Металеві решітки регульовані RRD25 450x100	шт	4	<u>684,76</u> -	-	2739	-	-	-	-
120	КБ20-13-18	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	клапан	3	<u>301,57</u> 198,98	-	905	597	-	<u>2,8700</u>	<u>8,61</u>
121	С130-404 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	1	<u>1103,77</u> -	-	1104	-	-	-	-
122	С130-404 варіант 15	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 200x150(h)	шт	2	<u>1146,61</u> -	-	2293	-	-	-	-
123	КБ20-1-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,012	<u>24903,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	299	213	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>3,14</u> -
124	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1,2	<u>697,98</u> -	-	838	-	-	-	-
125	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,043	<u>23407,59</u> 16220,50	<u>104,62</u> 3,88	1007	697	<u>4</u> -	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>10,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	2,3	<u>697,98</u>	-	1605	-	-	-	-
127	& C130-288-1	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150	шт	1	<u>384,11</u>	-	384	-	-	-	-
128	варіант 1				-	-			-	-	-
128	& C130-288-1	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 250x200	шт	1	<u>514,67</u>	-	515	-	-	-	-
129	варіант 31				-	-			-	-	-
129	& C130-288-1	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200/200x150	шт	1	<u>922,67</u>	-	923	-	-	-	-
130	варіант 55				-	-			-	-	-
130	& C130-288-1	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 200x200/д315	шт	2	<u>943,07</u>	-	1886	-	-	-	-
131	варіант 56				-	-			-	-	-
131	& C130-288-1	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 150x150/150x150/150x150	шт	1	<u>973,67</u>	-	974	-	-	-	-
132	варіант 52				-	-			-	-	-
132	& C130-288-1	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 250x200/150x150/250x200	шт	1	<u>983,87</u>	-	984	-	-	-	-
133	варіант 42				-	-			-	-	-
133	& C130-288-1	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0, 5мм 250x200/200x150/250x200	шт	1	<u>1279,67</u>	-	1280	-	-	-	-
	варіант 89				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							751542	68574	<u>871</u>		<u>995,37</u>
									42		0,63
Разом устаткування, грн.							12800				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							503				
Всього устаткування, грн.							13303				
Разом будівельні роботи, грн.							738742				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							669297				
всього заробітна плата, грн.							68616				
Загальновиробничі витрати, грн.							38770				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							101,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11693				
Всього будівельні роботи, грн.							777512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- --									
		Всього по розділу 1					790815				
		Разом прямі витрати по кошторису					751542	68574	<u>871</u> 42		<u>995,37</u> 0,63
		Разом устаткування, грн.					12800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					503				
		Всього устаткування, грн.					13303				
		Разом будівельні роботи, грн.					738742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					669297				
		всього заробітна плата, грн.					68616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38770				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11693				
		Всього будівельні роботи, грн.					777512				
		----- --									
		Всього по кошторису					790815				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1097,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80309				

Склав

Інженер-проектувальник

Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проєкту

В.Леденчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Пусконаладжувальні роботи ОВ**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,271 тис. грн.
0,03261 тис.люд.год.
3,299 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	3	899,19	-	2698	2698	-	9,0000	27
					899,19	-			-	-	-
2	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний	Пристр.	1	299,73	-	300	300	-	3,0000	3
					299,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2998	2998	-		30
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2998				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4271				

		Всього по кошторису					4271				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3299				

Склав

Інженер-проектувальник

Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проєкту

В.Леденчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на ПС**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 211,719 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34049 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,791 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПС									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2585,72</u>	<u>1,62</u>	2586	2584	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2584,10	0,17			-	0,0026	-
2	& 15171-1417-12	ППКП Тірас-8П.1	шт	1	<u>8815,00</u>	-	8815	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>44,94</u>	-	45	45	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					44,94	-			-	-	-
4	1511-5005	Акумулятор 12В, 7А/г	шт	1	<u>1197,65</u>	-	1198	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	22	<u>211,66</u>	-	4657	4642	-	<u>3,2000</u>	<u>70,4</u>
					211,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15171-1417-205 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	22	<u>187,50</u> -	-	4125	-	-	-	-
7	& C1545-42-1-1A варіант 1	Резистор 0,5 кОм	шт	10	<u>1,09</u> -	-	11	-	-	-	-
8	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>119,12</u> 119,12	-	238	238	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
9	& 15171-1417-207 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	2	<u>168,33</u> -	-	337	-	-	-	-
10	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	9	<u>238,24</u> 238,24	-	2144	2144	-	<u>3,2000</u>	<u>28,8</u>
11	& 15171-1417-89 варіант 3	Показчики евакуаційного виходу світловий «ВИХІД» ОС-1	шт	6	<u>640,00</u> -	-	3840	-	-	-	-
12	& 1602-30066-1-О варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий «ПОЖЕЖА» ОСЗ-2	шт	1	<u>775,72</u> -	-	776	-	-	-	-
13	& 1602-30066-1-О варіант 5	Світлозвуковий оповіщувач СЗО Джміль-1	шт	2	<u>1219,42</u> -	-	2439	-	-	-	-
14	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>2339,78</u> 2330,77	-	421	420	-	<u>32,8000</u>	<u>5,9</u>
15	C118-37 варіант 1	Канал кабельний 16x16	м	10,1	<u>15,57</u> -	-	157	-	-	-	-
16	C118-37 варіант 2	Канал кабельний 20x40	м	8,08	<u>40,81</u> -	-	330	-	-	-	-
17	& C1630-114-2-1 варіант 3	Дюбель 6x40	шт	200	<u>0,88</u> -	-	176	-	-	-	-
18	& C1545-42-1-1A варіант 3	Саморіз 2,5*35	шт	200	<u>0,36</u> -	-	72	-	-	-	-
19	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,18	<u>455,29</u> 455,29	-	82	82	-	<u>6,2600</u>	<u>1,13</u>
20	KB21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,5	<u>4164,07</u> 2826,80	<u>148,94</u> 5,52	10410	7067	<u>372</u> 14	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>105,83</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1530-63-1-4 варіант 2	Гофра 16 мм	м	151,5	<u>11,12</u>	-	1685	-	-	-	-
22	& C1530-63-1-4 варіант 3	Гофра 20 мм	м	101	<u>12,95</u>	-	1308	-	-	-	-
23	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,74	<u>1163,68</u>	-	4352	4352	-	<u>16,0000</u>	<u>59,84</u>
24	& C1545-64-17 варіант 4	Кабель сигнальний ПСВВнг-LS 4x0,4	1000м	0,2575	<u>1163,68</u> <u>6129,14</u>	-	1578	-	-	-	-
25	& C1545-64-88 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2x0,8	1000м	0,1236	<u>1190179,48</u>	-	147106	-	-	-	-
26	& C1545-64-88 варіант 5	Кабель вогнестійкий FE180/E30 3x1.5	1000м	0,00412	<u>38429,14</u>	-	158	-	-	-	-
27	& C1630-114-2-1 варіант 4	Стяжки поліетиленові 90 мм	шт	2	<u>84,73</u>	-	169	-	-	-	-
28	& C1630-114-2-1 варіант 5	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	шт	1	<u>84,73</u>	-	85	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							199300	21574	<u>374</u> 14		<u>312,54</u> 0,19
Разом устаткування, грн.							17117				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							672				
Всього устаткування, грн.							17789				
Разом будівельні роботи, грн.							182183				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160235				
всього заробітна плата, грн.							21588				
Загальновиробничі витрати, грн.							11182				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3203				
Всього будівельні роботи, грн.							193365				
Всього по розділу 1							211154				

29 & 15171-1417-207 варіант 6	Розділ 2. Резерв 10%											
	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	1	<u>168,33</u>	-	168	-	-	-	-	-	-
30 & 15171-1417-205 варіант 5				-	-			-	-	-	-	-
	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	2	<u>187,50</u>	-	375	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2				543	-	-	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.				543						
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.				21						
		Всього устаткування, грн.				564						
		Всього по розділу 2				565						
	Разом прямі витрати по кошторису					199843	21574	<u>374</u>		<u>312,54</u>		
	Разом устаткування, грн.					17660		14		0,19		
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					693						
	Всього устаткування, грн.					18353						
	Разом будівельні роботи, грн.					182183						
	в тому числі:											
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160235						
	всього заробітна плата, грн.					21588						
	Загальновиробничі витрати, грн.					11182						
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,76						
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3203						
	Всього будівельні роботи, грн.					193365						
	Всього по кошторису					211719						
	Кошторисна трудоємність, люд.год.					340,49						
	Кошторисна заробітна плата, грн.					24791						

Склав

Інженер-проектувальник

Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

В.Леденчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Пусконаладжувальні роботи ПС

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

13,948 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10653 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,775 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5	Система	1	9791,18 9791,18	- -	9791	9791	- -	98,0000 -	98 -
		Разом прямі витрати по кошторису					9791	9791	- -		98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9791				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					984				
		Всього будівельні роботи, грн.					13948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					13948				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10775				

Склав Інженер-проектувальник  Н.Шудра
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  В.Леденчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Благоустрій**

**Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1324,714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,83569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 262,242 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Благоустрій									
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,4816	<u>11777,23</u> 11777,23	-	5672	5672	-	<u>200,6000</u> -	<u>96,61</u> -
2	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4816	<u>11025,18</u> 11025,18	-	5310	5310	-	<u>183,6000</u> -	<u>88,42</u> -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	81,872	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	4790	-	<u>4790</u> 667	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 8,11
4	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0754	<u>672525,67</u> 73777,24	<u>26610,22</u> 4593,46	50708	5563	<u>2006</u> 346	<u>1077,0400</u> 45,7169	<u>81,21</u> 3,45
5	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,479	<u>3330,96</u> -	-	4926	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C147-4-14	Стрижнева арматура А-III, діаметр 14 мм	100кг	2,813	<u>3330,96</u>	-	9370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,29	<u>7106,96</u>	<u>624,55</u>	16275	12269	<u>1430</u>	<u>81,2500</u>	<u>186,06</u>
					5357,63	139,22			319	1,4550	3,33
8	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,992	<u>4717,72</u>	-	51857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C188888-35	Бортовий камінь Б100.20.8	шт	229	<u>194,52</u>	-	44545	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,2031	<u>11209,80</u>	-	2277	2277	-	<u>170,0000</u>	<u>34,53</u>
					11209,80	-			-	-	-
11	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	20,31	<u>2391,65</u>	<u>115,84</u>	48574	5330	<u>2353</u>	<u>3,9800</u>	<u>80,83</u>
					262,44	25,31			514	0,3480	7,07
12	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	20,31	<u>4139,12</u>	<u>405,45</u>	84066	6402	<u>8235</u>	<u>4,7800</u>	<u>97,08</u>
					315,19	88,59			1799	1,2180	24,74
13	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	16,248	<u>2391,65</u>	<u>115,84</u>	38860	4264	<u>1882</u>	<u>3,9800</u>	<u>64,67</u>
					262,44	25,31			411	0,3480	5,65
14	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,2031	<u>184932,16</u>	<u>3520,13</u>	37560	10357	<u>715</u>	<u>709,3500</u>	<u>144,07</u>
					50995,17	2673,03			543	40,5269	8,23
15	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	205,131	<u>620,14</u>	-	127210	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					532000	57444	<u>21411</u>		<u>873,48</u>
									4599		60,58
		Разом будівельні роботи, грн.					532000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453145				
		всього заробітна плата, грн.					62043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13404				
		Всього будівельні роботи, грн.					570569				

		--									
		Всього по розділу 1					570569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Озелення									
16	KP1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 (анкерна траншея)	100 м3	0,2187	<u>13883,56</u> 13883,56	-	3036	3036	-	<u>231,2000</u>	<u>50,56</u>
17	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2187	<u>8699,02</u> 8699,02	-	1902	1902	-	<u>150,4500</u>	<u>32,9</u>
18	KB1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	1,612	<u>11209,80</u> 11209,80	-	18070	18070	-	<u>170,0000</u>	<u>274,04</u>
19	KB27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	1,612	<u>17130,05</u> 7038,11	<u>10091,94</u> 1473,29	27614	11345	<u>16269</u> 2375	<u>113,8300</u> 15,2668	<u>183,49</u> 24,61
20	C1555-378 варіант 1	Геомат	м2	1773,2	<u>141,32</u> -	-	250589	-	-	-	-
21	C130-478 варіант 1	Металевий нагель	т	1,2896	<u>82922,05</u> -	-	106936	-	-	-	-
22	KB47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	27,81	<u>7232,67</u> 3844,62	-	201141	106919	-	<u>62,8000</u>	<u>1746,47</u>
23	KB47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	27,81	<u>1967,45</u> 538,32	-	54715	14971	-	<u>8,2400</u>	<u>229,15</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					664003	156243	<u>16269</u> 2375		<u>2516,61</u> 24,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					664003 491491 158618 90141 244,23 28177 754144				
		----- --									
		Всього по розділу 2					754144				
		Разом прямі витрати по кошторису					1196003	213687	<u>37680</u> 6974		<u>3390,09</u> 85,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1196003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -- Всього по кошторису					944636 220661 128711 360,41 41581 1324714 1324714				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3835,69 262242				

Склав Інженер-проектувальник  Н.Шудра
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  В.Леденчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Придбання метеріалів ремонтних та інших матеріалів

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захиснимивластивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.
Т.Г.ШевченкаАрбузинської селищної ради Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1	<u>139,58</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C111-1720	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм	м2	2	<u>7,95</u>	-	16	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C111-114	Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм?	т	0,001	<u>137858,52</u>	-	138	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C130-887-1	Шланги гумові завдовжки 1,5-2 м для зрощування водопровідних труб	шт	2	<u>255,81</u>	-	512	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	C113-1861	Заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів	шт	4	<u>2,92</u>	-	12	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	C112-298	Пробки дерев'яні	шт	6	<u>20,33</u>	-	122	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	C111-1853-5	Цвяхи будівельні 5x150 мм	т	0,001	<u>26149,90</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1608 варіант 1	Мішковина або ганчір'я	кг	3	<u>205,80</u>	-	617	-	-	-	-
9	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,002	<u>16700,51</u>	-	33	-	-	-	-
10	C130-1096 варіант 1	Обприскувач ранцевий (гідропульт)	шт	1	<u>1249,45</u>	-	1249	-	-	-	-
11	C130-43 варіант 1	Металева ванна (700 x 700 x 150 мм)	комплект	2	<u>2888,64</u>	-	5777	-	-	-	-
12	C111-963 варіант 1	Сода	т	0,002	<u>8525,99</u>	-	17	-	-	-	-
13	C111-1571 варіант 1	Хлорамін	т	0,00007	<u>43969,58</u>	-	3	-	-	-	-
14	C142-10-6 варіант 1	Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію (ДТС-ГК)	кг	0,6	<u>5,13</u>	-	3	-	-	-	-
15	C1113-161 варіант 1	Параформ	т	0,0012	<u>23695,51</u>	-	28	-	-	-	-
16	C1632-72	Мідь сірчаноокисла	кг	6	<u>36,22</u>	-	217	-	-	-	-
17	C1632-72 варіант 1	Паранітрофенол	кг	1,8	<u>36,22</u>	-	65	-	-	-	-
18	C1632-72 варіант 2	Мідь бромна	кг	6	<u>36,22</u>	-	217	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							9066	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							9066	-	-	-	-
в тому числі:							9066	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9066	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							9066	-	-	-	-

--											
Всього по кошторису							9066	-	-	-	-
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-	-	-	-	-
Кошторисна заробітна плата, грн.							-	-	-	-	-

Склад

Інженер-проектувальник

Н.Шудра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

В.Леденчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка
Арбузинської селищної ради Миколаївської області
проект

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області (Тимчасові будівлі і споруди)

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області (Тимчасові будівлі і споруди)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 166,403 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тимчасова дорога											
1	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,6	<u>16741,56</u> 2922,96	<u>11702,25</u> 2540,81	10045	1754	<u>7021</u> 1524	<u>43,7700</u> 26,5405	<u>26,26</u> 15,92
2	С1416-8627 варіант 2	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (б/у)	м2	300	<u>405,39</u> -	- -	121617	-	- -	- -	- -
3	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,6	<u>13594,03</u> 2243,14	<u>11350,89</u> 2496,92	8156	1346	<u>6810</u> 1498	<u>33,5900</u> 26,0884	<u>20,15</u> 15,65
Разом прямі витрати по розділу 1							139818	3100	<u>13831</u> 3022		<u>46,41</u> 31,57
Разом будівельні роботи, грн.							139818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -- Всього по розділу 1					122887 6122 3609 10,3 1187 143427 143427				
		Розділ 2. Тимчасовий водопровід									
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0176	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	679	20	<u>659</u> 153	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,33</u> 1,94
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0055	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	101	101	- -	<u>314,1600</u> -	<u>1,73</u> -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,011	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	96	96	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,65</u> -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,022	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	153	-	<u>153</u> 27	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,33
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,044	<u>17749,07</u> 17224,84	- -	781	758	- -	<u>239,6000</u> -	<u>10,54</u> -
9	& С113-1673-3 варіант 6	Труби діам. 32 мм	м	44,44	<u>76,68</u> -	- -	3408	-	- -	- -	- -
10	& С113-2329-2 варіант 1	З'єднувальна муфта 32 мм	шт	1	<u>352,17</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
11	& С113-1873-24А варіант 3	Кран кульовий	шт	1	<u>306,16</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ22-11-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,044	<u>10592,69</u> 10334,91	<u>69,54</u> 15,50	466	455	<u>3</u> 1	<u>143,7600</u> 0,1620	<u>6,33</u> 0,01
13	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,07015	<u>35517,98</u> 9592,90	<u>14422,69</u> 3215,07	2492	673	<u>1012</u> 226	<u>141,7600</u> 33,6000	<u>9,94</u> 2,36
14	С113-753 варіант 4	Люк для колодязів б/у	шт	1	<u>762,52</u> -	-	763	-	-	-	-
15	С1415-8064 варіант 7	Кільця колодязів, висота 900 мм, внутрішній діаметр 1500 мм б/у	шт	1	<u>841,19</u> -	-	841	-	-	-	-
16	С113-2436 варіант 10	Кришка бетонна 1,5 м до колодязя б/у	шт	1	<u>1029,88</u> -	-	1030	-	-	-	-
17	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,000933	<u>414289,27</u> 25909,17	<u>3038,80</u> 2077,29	387	24	<u>3</u> 2	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,4</u> 0,03
18	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>736,57</u> 683,24	<u>30,75</u> 1,14	737	683	<u>31</u> 1	<u>9,7300</u> 0,0154	<u>9,73</u> 0,02
19	С1630-1450 варіант 6	Лічильники холодної води в комплекті	шт	1	<u>1128,19</u> -	-	1128	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							13720	2810	<u>1861</u> 410		<u>40,65</u> 4,69
Разом будівельні роботи, грн.							13720				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9049				
всього заробітна плата, грн.							3220				
Загальновиробничі витрати, грн.							1730				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							523				
Всього будівельні роботи, грн.							15450				


--											
Всього по розділу 2							15450				
Розділ 3. Тимчасові електромережі											
20	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>792,93</u> 792,62	-	793	793	-	<u>10,3300</u> -	<u>10,33</u> -
21	С1633-91ВД варіант 9	Бокс метал	шт	1	<u>561,83</u> -	-	562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>20534,66</u> 20534,66	-	205	205	-	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
23	С1512-13 варіант 27	Автомат 32А	шт	1	<u>318,28</u> -	-	318	-	-	-	-
24	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом з кріпленням скобами	100м	0,3	<u>5420,16</u> 5414,02	-	1626	1624	-	<u>74,4400</u>	<u>22,33</u>
25	С1110-177 варіант 3	Натяжитель	шт	2	<u>30,67</u> -	-	61	-	-	-	-
26	С157-296 варіант 20	Кабель	1000м	0,035	<u>47840,73</u> -	-	1674	-	-	-	-
27	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>122,77</u> 122,77	-	123	123	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
28	1701-8014 варіант 1	Лічильник електричний	шт	1	<u>700,00</u> -	-	700	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							6062	2745	-	-	<u>37,12</u>
Разом устаткування, грн.							700				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							27				
Всього устаткування, грн.							727				
Разом будівельні роботи, грн.							5362				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2617				
всього заробітна плата, грн.							2745				
Загальновиробничі витрати, грн.							1437				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							416				
Всього будівельні роботи, грн.							6799				

--											
Всього по розділу 3							7526				
Разом прямі витрати по кошторису							159600	8655	<u>15692</u> 3432		<u>124,18</u> 36,26
Разом устаткування, грн.							700				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							27				
Всього устаткування, грн.							727				
Разом будівельні роботи, грн.							158900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -- Всього по кошторису					134553 12087 6776 18,45 2126 165676 166403				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					178,89 14213				

Склав Інженер-проектувальник  Н.Шудра
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  В.Леденчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Придбання обладнання, меблів та інвентаря

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захиснимивластивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.ШевченкаАрбузинської селищної ради Миколаївської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1427,418 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на _____ 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-222-1 варіант 1	Нари металеві 2-х ярусні для захисних споруд цивільного захисту. Габаритні розміри, мм: 1800х610х1400. Висота, мм: сидіння - 400, ліжка - 1400.; (маса=0,042)	шт	61	4125,00	251625
2	560110-170 варіант 1	Стілець. Габарити, мм: 450х450х780; (маса=0)	шт	48	1449,16	69560
3	& 560110-51-1 варіант 1	Стілець офісний зі столиком каркас black екошкіра. Макс.навантаження на виріб - 120 кг. Висота виробу: 810 мм. Ширіна сидіння: 470 мм. Глибина сидіння: 410 мм. Висота сидіння: 440 мм. Висота спинки: 370 мм.; (маса=0,007)	шт	193	1327,50	256208
4	290827-37 варіант 2	Стілець учнівський з регулюванням висоти з гнутої фанери. Габарити, мм 380х420х460/510 Бук; (маса=0)	шт	266	916,67	243834
5	& 290827-36-1	Стіл учнівський. Габарити, мм: 1200х800; (маса=0,024)	шт	34	2666,67	90667
6	& 290827-36-3 варіант 1	Стіл учнівський. Габарити, мм:1800х800; (маса=0,028)	шт	7	2750,00	19250
7	560110-69 варіант 1	Стіл обідній. Габарити, мм: 1200х600х750; (маса=0)	шт	6	3015,74	18094
8	560110-74 варіант 1	Стіл кухонний. Габарити, мм: 1400х600х850; (маса=0)	шт	1	1478,32	1478
9	& 17064-1808-1-1	Стіл кухонний з вмонтованою мийкою. Габарити, мм: 1400х600х850; (маса=0,028)	шт	1	7860,83	7861
10	& 2417-603-1 варіант 1	Чайник електричний, 220В, 2,0 кВт; (маса=0,0002)	шт	2	800,00	1600
11	241996-20208 варіант 1	Стелаж складський. Габаритні розміри, мм: 1350х550х1750; (маса=0)	шт	7	4025,72	28180


1	2	3	4	5	6	7
12	241996-18014-1 варіант 1	Стіл з нерж. сталі. Габаритні розміри, мм: 1200x550x850; (маса=0)	шт	2	6382,76	12766
13	2403-12115 варіант 1	Ємність запасу питної води 400 л вертикальна ВО ПБ 61x152 см; (маса=0, 019)	шт	6	3250,00	19500
14	550101-144 варіант 3	Кушетка процедурна. Габарити, мм: 1900x580x530; (маса=0)	шт	1	4766,67	4767
15	560110-16 варіант 2	Шафа для одягу закрита. Габарити, мм: 850x432x1864; (маса=0)	шт	2	3132,50	6265
16	560110-116 варіант 1	Шафа медична комбінована (для розміщення і зберігання лікарських засобів, витратних матеріалів, інструментів, приладів або інших речей). Габарити, мм: 500x400x1610; (маса=0)	шт	1	10500,00	10500
17	560110-116 варіант 4	Сейф; (маса=0)	шт	1	4600,00	4600
18	560110-261 варіант 1	Крісло офісне; (маса=0)	шт	1	1925,00	1925
19	560110-138 варіант 1	Стіл з панеллю під клавіатуру. Габарити, мм: 1200x700x750; (маса=0)	шт	1	2924,17	2924
20	290220-1033 варіант 1	Комп'ютер в зборі з клавіатурою, мишкою. 220В. 0,35 кВт; (маса=0,013)	шт	1	10000,00	10000
21	1517-1060 варіант 1	Стійка для одягу гардеробна металева чорна. Кількість гачків: 32 КР Гардеробна вішалка Україна шт. Габаритні розміри, мм: 900x710x1780; (маса=0)	шт	1	1275,00	1275
22	241996-14064 варіант 1	Вішалка настінна метал в хромованому покритті на 6 гачків. Габарити, мм: 500x70x130, ширина прутка 5 мм; (маса=0) Прилади	шт	20	150,00	3000
23	17064-1457 варіант 1	Термометр кімнатний; (маса=0)	шт	1	58,27	58
24	17141-5035 варіант 1	Гігрометр психометричний для визначення температури та вологості ВІТ 1 (0+25), ВІТ 2(15+40); (маса=0,00013)	шт	1	291,67	292
25	15171-1473 варіант 1	Компас; (маса=0) Лікарські засоби та медичні вироби	шт	6	158,34	950
26	280222-16035 варіант 1	Аптечка колективна (опис №2) на 400-600 осіб; (маса=0)	шт	1	10096,67	10097
27	280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні; (маса=0,0085) Інвентар і майно для організації харчування	шт	2	2562,50	5125
28	170312-5354 варіант 1	Ваги циферблатні; (маса=0,012)	шт	4	900,00	3600

1	2	3	4	5	6	7
29	560103-28 варіант 1	Дошка для нарізання продуктів; (маса=0)	шт	4	150,00	600
30	290220-3230 варіант 1	Ніж кухарський; (маса=0)	шт	4	19,15	77
31	290220-3230 варіант 2	Ніж консервний; (маса=0)	шт	60	19,15	1149
32	17064-8025 варіант 1	Ложка столова; (маса=0)	шт	600	5,96	3576
33	17064-8018 варіант 1	Чашка ; (маса=0)	шт	600	22,00	13200
34	290220-3230 варіант 3	Ніж, ножиці для розпорювання мішків; (маса=0)	шт	6	19,15	115
35	290220-3230 варіант 4	Лапка для відкриття ящиків і коробок; (маса=0)	шт	6	19,15	115
36	241996-20401 варіант 2	Пакет поліетиленовий (паперовий) або папір для обгортання (0,5х0,5), м?; (маса=0)	шт	150	25,00	3750
37	241996-20401 варіант 1	Спецодяг (куртка, халат, фартух бавовняний), рушники вафельн комплект; (маса=0)	шт	4	700,00	2800
38	241996-20401 варіант 3	Мішок паперовий для збирання сухих відходів; (маса=0)	шт	12	25,00	300
39	241996-16019 варіант 1	Інвентар для прибирання приміщень Щітка для підлоги (віник); (маса=0)	шт	2	268,52	537
40	241996-16020 варіант 1	Совок для сміття; (маса=0)	шт	1	342,92	343
41	290518-6130- 2 варіант 1	Відро, урна для сміття; (маса=0,0025)	шт	4	320,84	1283
42	241996-20401 варіант 4	Ганчір'я бавовняне; (маса=0)	шт	5	25,00	125
43	550101-22 варіант 1	Інструмент Лопата штикова; (маса=0)	шт	2	231,45	463
44	550101-22 варіант 2	Лопата совкова; (маса=0)	шт	2	231,45	463
45	290518-6126- 1 варіант 1	Лом звичайний; (маса=0,0089)	шт	2	317,46	635
46	550101-22 варіант 3	Сокира; (маса=0)	шт	2	231,45	463

1	2	3	4	5	6	7
47	& 1802-22006-1 варіант 1	Пилка-ножівка по дереву; (маса=0,00012)	шт	1	400,00	400
48	& 1802-22006-1 варіант 2	Пилка-ножівка по металу; (маса=0,00012)	шт	1	400,00	400
49	550101-22 варіант 4	Кувалда; (маса=0)	шт	1	500,00	500
50	550101-22 варіант 5	Кирка-мотига; (маса=0)	шт	2	650,00	1300
51	550101-22 варіант 6	Шлямбур; (маса=0)	шт	2	665,00	1330
52	550101-22 варіант 7	Зубило; (маса=0)	шт	1	70,00	70
53	550101-22 варіант 8	Плоскогубці (кусачки); (маса=0)	шт	1	324,00	324
54	550101-22 варіант 9	Клинці сталеві; (маса=0)	шт	3	327,00	981
55	550101-22 варіант 10	Молоток; (маса=0)	шт	2	247,50	495
56	1603-1081 варіант 1	Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметра; (маса=0,016)	шт	1	8595,41	8595
57	1906-18009 варіант 1	Домкрат (механічний, гідравлічний); (маса=0,0163)	шт	1	4239,45	4239
58	290518-6130-2 варіант 2	Прибиральне обладнання Кошик для сміття з кришкою на 5 л; (маса=0,0025)	шт	17	300,00	5100
59	290518-6130-2 варіант 3	Бак для сміття з кришкою на 20 л; (маса=0,0025)	шт	3	320,00	960
60	560110-196 варіант 1	Шафа для прибирального інвентаря. Габарити, мм: 1000x250x1800; (маса=0)	шт	1	3700,00	3700
61	241996-15044 варіант 1	Піддон для зливу брудної води. Габарити, мм: 700x700x15; (маса=0)	шт	1	500,00	500
62	241996-19101-9 варіант 1	Кулер для води; (маса=0)	шт	4	2500,00	10000
63	17064-5158 варіант 1	Ручний бочковий насос для перекачки води K2 OMNIGENA. Дозволені рідини: вода, Дизель, Масло.; (маса=0)	шт	1	1250,00	1250

1	2	3	4	5	6	7
64	2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ВП-8; (маса=0,0105)	шт	6	700,00	4200
65	2402-4060 варіант 1	Щит пожежний (стенд). Габарити, мм: 800x600; (маса=0,095)	шт	1	10106,86	10107
66	1507-5092 варіант 1	Стенд пожежної безпеки (інформаційний); (маса=0,0014)	шт	2	1160,92	2322
67	& 1602- 10563-1	Рація цифрова професійна армійська Motorola DP4400e VHF Li-Ion 2100 mAg 4 шт; (маса=0,0001424)	комплект	1	164583,33	164583
68	2402-2003 варіант 1	Пожежна мотопомпа PFPN 10-1000; (маса=0,172)	шт	1	26594,13	26594
		Разом				1363945
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	1401572	0,007	53662 9811 1417607
		Всього вартість будівельних робіт				9811
		Всього по кошторису				1427418

Склав Інженер-проектувальник  Н.Шудра
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  В.Леденчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на будівництво : Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Кошторисна вартість об'єкта 27990,955 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 36,32247 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2742,060 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	410,205	-	410,205	2,29903	172,332	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	22416,928	-	22416,928	25,76906	1981,599	-
3	02-01-03	на ЕТР	840,926	-	840,926	2,01125	143,479	-
4	02-01-04	на Пусконаладжувальні роботи ЕТР	2,633	-	2,633	0,02011	2,035	-
5	02-01-05	на ВК	449,821	-	449,821	0,64436	48,784	-
6	02-01-06	на ЗВК	88,491	-	88,491	0,16601	12,415	-
7	02-01-07	на ОВ	777,512	13,303	790,815	1,09733	80,309	-
8	02-01-08	на Пусконаладжувальні роботи ОВ	4,271	-	4,271	0,03261	3,299	-
9	02-01-09	на ПС	193,365	18,354	211,719	0,34049	24,791	-
10	02-01-010	на Пусконаладжувальні роботи ПС	13,948	-	13,948	0,10653	10,775	-
11	02-01-011	на Благоустрій	1324,714	-	1324,714	3,83569	262,242	-
12	02-01-012	на Придбання метеріалів ремонтних та інших матеріалів	9,066	-	9,066	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013	на придбання устаткування Придбання обладнання, меблів та інвентаря	9,811	1417,607	1427,418	-	-	-
---	-----	Всього:	26541,691	1449,264	27990,955	36,32247	2742,06	-


Головний інженер проекту



В.Леденчук

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



Н.Шудра

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Підготовчі роботи	<u>1,51150</u> 101,15	-	<u>0,39929</u> 31,082	<u>0,14198</u> 11,688	-	<u>2,05277</u> 143,92	<u>0,24626</u> 28,412	<u>2,29903</u> 172,332
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>20,77760</u> 1484,535	-	<u>1,64473</u> 134,028	<u>0,69794</u> 57,457	-	<u>23,12027</u> 1676,02	<u>2,64879</u> 305,579	<u>25,76906</u> 1981,599
02-01-03	ЕТР	<u>0,31172</u> 18,818	<u>1,50927</u> 102,976	<u>0,00610</u> 0,436	<u>0,00001</u> 0,001	-	<u>1,82710</u> 122,231	<u>0,18415</u> 21,248	<u>2,01125</u> 143,479
02-01-04	Пусконалагоджувальні роботи ЕТР	-	-	-	-	<u>0,01850</u>	<u>0,01850</u>	<u>0,00161</u>	<u>0,02011</u>
02-01-05	ВК	<u>0,57909</u> 41,596	-	<u>0,00795</u> 0,576	-	-	<u>0,58704</u> 42,172	<u>0,05732</u> 6,612	<u>0,64436</u> 48,784
02-01-06	ЗВК	<u>0,13374</u> 9,181	-	<u>0,01418</u> 1,22	<u>0,00213</u> 0,175	-	<u>0,15005</u> 10,576	<u>0,01596</u> 1,839	<u>0,16601</u> 12,415
02-01-07	ОВ	<u>0,96317</u> 66,204	<u>0,03220</u> 2,37	<u>0,00063</u> 0,042	-	-	<u>0,99600</u> 68,616	<u>0,10133</u> 11,693	<u>1,09733</u> 80,309
02-01-08	Пусконалагоджувальні роботи ОВ	-	-	-	-	<u>0,03000</u>	<u>0,03000</u>	<u>0,00261</u>	<u>0,03261</u>
02-01-09	ПС	-	<u>0,31254</u> 21,574	<u>0,00019</u> 0,014	-	-	<u>0,31273</u> 21,588	<u>0,02776</u> 3,203	<u>0,34049</u> 24,791
02-01-10	Пусконалагоджувальні роботи ПС	-	-	-	-	<u>0,09800</u>	<u>0,09800</u>	<u>0,00853</u>	<u>0,10653</u>
02-01-11	Благоустрій	<u>3,39009</u> 213,687	-	<u>0,07708</u> 6,307	<u>0,00811</u> 0,667	-	<u>3,47528</u> 220,661	<u>0,36041</u> 41,581	<u>3,83569</u> 262,242
02-01-12	Придбання матеріалів ремонтних та інших матеріалів	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання, меблів та інвентаря	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>27,66691</u> 1935,171	<u>1,85401</u> 126,92	<u>2,15015</u> 173,705	<u>0,85017</u> 69,988	<u>0,14650</u>	<u>32,66774</u> 2320,422	<u>3,65473</u> 421,638	<u>36,32247</u> 2742,06

Склад  Н.Шудра

Перевірів _____ В.Леденчук

Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім.Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01


на будівництво : Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області (Тимчасові будівлі і споруди)

Кошторисна вартість об'єкта	166,403 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,213 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на _____ 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08-01-01	на Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області (Тимчасові будівлі і споруди)	165,676	0,727	166,403	0,17889	14,213	-
		Всього:	165,676	0,727	166,403	0,17889	14,213	-

Головний інженер проєкту



В.Леденчук
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



Н.Шудра
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
08-01-01	Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області (Тимчасові будівлі і споруди)	<u>0,08706</u> 5,91	<u>0,03712</u> 2,745	<u>0,03626</u> 3,432	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,16044</u> 12,087	<u>0,01845</u> 2,126	<u>0,17889</u> 14,213
	Разом :	<u>0,08706</u> 5,91	<u>0,03712</u> 2,745	<u>0,03626</u> 3,432	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,16044</u> 12,087	<u>0,01845</u> 2,126	<u>0,17889</u> 14,213

Склад _____ Н.Шудра

Перевірів _____ В.Леденчук