

«Нове будівництво приватного житлового будинку №32 по вул. Багірова в м.Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України»
 IRP /23-05

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на розчищення території будівництва від зруйнованих будівель

Розчищення території будівництва від зруйнованих будівель

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,992 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,44701 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 34,309 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	9,5	<u>2362.97</u> 1188,23	<u>1174.74</u> 277,10	22448	11288	<u>11160</u> 2632	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>167.58</u> 33,76
2	КБ46-56-5 заст.	Розбирання підземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	5	<u>2362.97</u> 1188,23	<u>1174.74</u> 277,10	11815	5941	<u>5874</u> 1386	<u>17.6400</u> 3,5538	<u>88.2</u> 17,77
3	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,885	<u>2082.42</u> 130,25	<u>1952.17</u> 428,12	3925	246	<u>3679</u> 807	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>4.05</u> 10,28
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	188,5	<u>287.76</u> -	<u>287.76</u> 34,14	54243	-	<u>54243</u> 6435	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 77,47
		Разом прямі витрати по кошторису					92431	17475	<u>74956</u> 11260		<u>259.83</u> 139,28
		Разом будівельні роботи, грн.					92431				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					16561				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5574				
		Всього будівельні роботи, грн.					108992				

		Всього по кошторису					108992				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					447,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34309				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи _____ Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]