

«Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва»
РП-ПЦ-1/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на монтажні роботи системи протипожежної автоматики
Капітальний ремонт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 405,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,35428 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,349 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи.											
1	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	4	<u>2546.94</u> 2487,90	-	10188	9952	-	<u>25.7600</u>	<u>103.04</u>
2	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів.	шт	11	<u>1465.15</u> 1421,66	-	16117	15638	-	<u>14.7200</u>	<u>161.92</u>
3	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів (клапани димовидалення, підпору та КВЗ)	100 жил	0,66	<u>3385.70</u> 3009,23	-	2235	1986	-	<u>27.6000</u>	<u>18.22</u>
4	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий, кількість елементів поста до 3	шт	8	<u>286.27</u> 275,85	<u>0.90</u> 0,13	2290	2207	<u>7</u> 1	<u>2.5300</u> 0,0014	<u>20.24</u> 0,01
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	16	<u>208.40</u> 200,62	-	3334	3210	-	<u>1.8400</u>	<u>29.44</u>
6	КМ10-668-4	Словіщувач ОС автоматичний контактний або магнітоконтатний на відкривання	шт	29	<u>183.67</u> 177,71	-	5326	5154	-	<u>1.8400</u>	<u>53.36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля	коробка	25	412.55	-	10314	10031	-	3.6800	92	
					401,23	-			-	-	-	
8	КМ10-55-5	Кабель по стіні	100 м	11	7965.01	-	87615	79104	-	69.9200	769.12	
					7191,27	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1						137419	127282	7		1247.34
		Разом будівельні роботи, грн.						137419		1		0,01
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						10130				
		всього заробітна плата, грн.						127283				
		Загальновиробничі витрати, грн.						58384				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						106,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						18066				
		Всього будівельні роботи, грн.						195803				

		Всього по розділу 1						195803				
		Розділ 2. Обладнання.										
9	1602-30076 варіант 8	LSN модуль на 8 входів та 1 релейний вихід (30В), BOSCH	шт	4	12170.00	-	48680	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
10	1602-30076 варіант 9	LSN модуль на 2 входа та 2 високовольтних релейні виходи (220В), BOSCH	шт	11	10900.00	-	119900	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
11	1503-8376 варіант 1	Корпус кнопочного поста керування, двомісний	шт	8	115.00	-	920	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
12	1503-8376 варіант 2	Кнопка возвратна (чорна), N/O	шт	8	105.00	-	840	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
13	1503-8376 варіант 3	Кнопка возвратна (зелена), N/O	шт	8	105.00	-	840	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
14	1602-30034 варіант 1	Сповіщувач охоронний, магнітно-контактний на метал	шт	13	135.00	-	1755	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
15	1602-30034 варіант 2	Датчик положення пожежного крана	шт	16	400.00	-	6400	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						179335	-	-		-
		Разом устаткування, грн.						179335				-
		Всього устаткування, грн.						179335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 119900 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					839 839				

Всього по розділу 2							180174				
		Розділ 3. Кабельні вироби									
16	15093-30011 варіант 1	Кабель сигналізації, 2x0.5 мм	1000м	0,2	<u>9000.00</u>	-	1800	-	-	-	-
17	15092-3161 варіант 2	Кабель сигналізації вогнестійкий, 1x2x0.8 мм, FE180/E30	1000м	0,3	<u>17900.00</u>	-	5370	-	-	-	-
18	15092-3161 варіант 1	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2x2x0.8 мм, FE180/E30	1000м	0,3	<u>30900.00</u>	-	9270	-	-	-	-
19	15092-3161 варіант 3	Кабель живлення вогнестійкий, 2x1.5 мм, FE180/E30	1000м	0,3	<u>32200.00</u>	-	9660	-	-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 3					26100	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26100 26100				
		Всього будівельні роботи, грн.					26100				

Всього по розділу 3							26100				
		Розділ 4. Матеріали									
20	C1515-25 варіант 2	Коробка розподільча, пластикова, 100x100 мм	шт	25	<u>150.00</u>	-	3750	-	-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 4					3750	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3750 3750				
		Всього будівельні роботи, грн.					3750				

Всього по розділу 4							3750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом прямі витрати по кошторису					346604	127282		7 1		1247.34 0,01
		Разом устаткування, грн.					179335					
		Всього устаткування, грн.					179335					
		Разом будівельні роботи, грн.					167269					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39980					
		всього заробітна плата, грн.					127283					
		Загальновиробничі витрати, грн.					58384					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,93					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18066					
	Порядок, п.3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 119900 x 0,007, грн.					839					
		Всього будівельні роботи, грн.					226492					

		Всього по кошторису					405827					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1354,28					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145349					

Склав _____ О. В. Кир'ях
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]