

«Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва»
РП-ПЦ-1/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 33918,668 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 47,37014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5116,604 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Демонтажні роботи 6-й поверх									
1	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	11,0628	<u>1958.02</u> 1899,50	<u>58.52</u> 15,97	21661	21014	<u>647</u> 177	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>238.96</u> 1,51
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,8185	<u>10899.35</u> 10756,31	<u>143.04</u> 39,03	30720	30317	<u>403</u> 110	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>313.9</u> 0,94
3	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	8,3957	<u>628.95</u> 628,95	<u>-</u> -	5280	5280	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>60.05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	362	<u>896.44</u> 850,56	<u>45.88</u> 15,80	324511	307903	<u>16608</u> 5720	<u>9.6720</u> 0,1328	<u>3501.26</u> 48,09
5	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6,6558	<u>9434.65</u> 8073,44	<u>1361.21</u> 413,20	62795	53735	<u>9060</u> 2750	<u>89.1600</u> 3,8303	<u>593.43</u> 25,49
6	КБ15-64-1 н2=1,15 н5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7532	<u>17617.43</u> 17565,41	- -	13269	13230	- -	<u>158.7331</u> -	<u>119.56</u> -
7	КБ15-66-1 н2=1,15; н5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7532	<u>17720.65</u> 17665,83	- -	13347	13306	- -	<u>150.5525</u> -	<u>113.4</u> -
8	КБ10-9-1 н2,5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,2395	<u>22340.88</u> 22271,61	- -	5351	5334	- -	<u>211.5264</u> -	<u>50.66</u> -
9	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	19,2108	<u>2717.28</u> 1205,61	<u>1511.67</u> 507,86	52201	23161	<u>29040</u> 9756	<u>12.7080</u> 4,6681	<u>244.13</u> 89,68
10	КБ10-28-3 Н2, Н5=0,8	Розбирання перегородок з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,8239	<u>6122.71</u> 6122,71	- -	5045	5045	- -	<u>57.4848</u> -	<u>47.36</u> -
11	КР5-7-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	100 м2	1,0026	<u>19930.35</u> 19930,35	- -	19982	19982	- -	<u>180.1044</u> -	<u>180.57</u> -
12	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,16	<u>22096.42</u> 20411,97	<u>1666.99</u> 574,20	25632	23678	<u>1934</u> 666	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>256.64</u> 5,6
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	2,378	<u>4806.67</u> 4806,67	- -	11430	11430	- -	<u>53.6160</u> -	<u>127.5</u> -
14	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	5,916	<u>715.41</u> 715,41	- -	4232	4232	- -	<u>7.9800</u> -	<u>47.21</u> -
15	КР7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,865	<u>3553.07</u> 3553,07	- -	3073	3073	- -	<u>32.9568</u> -	<u>28.51</u> -
16	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	17,5752	<u>6125.97</u> 5585,60	<u>540.37</u> 186,13	107665	98168	<u>9497</u> 3271	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>1116.31</u> 27,5
17	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,4725	<u>7735.00</u> 3137,67	<u>4597.33</u> 1537,56	3655	1483	<u>2172</u> 726	<u>34.3440</u> 14,3548	<u>16.23</u> 6,78
18	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,01	<u>5683.74</u> 5683,74	- -	17108	17108	- -	<u>64.6320</u> -	<u>194.54</u> -
19	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,3192	<u>35924.55</u> 35909,51	- -	11467	11462	- -	<u>414.4680</u> -	<u>132.3</u> -
20	КБ8-29-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будівлях з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м	1	1	<u>4570.61</u> 4541,36	<u>29.25</u> 1,57	4571	4541	<u>30</u> 2	<u>46.4352</u> 0,0144	<u>46.44</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21	КБ8-30-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожен поверх понад або менше дев'яти при монтажі сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,08 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	1 поверх	-8	<u>381.42</u> 368,55	<u>12.87</u> 0,69	-3051	-2948	<u>-103</u> -6	<u>3.8160</u> 0,0063	<u>-30.53</u> -0,05		
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	691,607	<u>154.81</u> 154,81	<u>-</u> -	107068	107068	<u>-</u> -	<u>1.7604</u> -	<u>1217.5</u> -		
23	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	691,607	<u>302.75</u> -	<u>302.75</u> 49,57	209384	-	<u>209384</u> 34283	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 284,25		
		Разом прямі витрати по розділу 1					1056396	777602	<u>278672</u> 57455		<u>8615.93</u> 489,8		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1056396	122	835057	477068	1092,71	184626	1533464

		Всього по розділу 1					1533464						
		Розділ 2. Монтажні роботи 6-й поверх											
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -		

		Всього по розділу 2					-						
		Відділ 1. Підвісні стелі											
24	КБ15-76-1 н2,5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12,5239	<u>19901.63</u> 19863,52	<u>-</u> -	249246	248769	<u>-</u> -	<u>193.1310</u> -	<u>2418.75</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С111-879-71 варіант 2	Підвіс в комплекті для кріплення каркасу підвісних стель Армстронг	шт	1002	<u>14.39</u> -	- -	14419	-	- -	- -	- -
26	& С1545-44-208 варіант 1	Стержень з крючком	шт	1002	<u>2.86</u> -	- -	2866	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-203-Ф варіант 1	Профіль основний (Т образний) для підвісних стель "Армстронг" 3,7м	шт	322	<u>223.12</u> -	- -	71845	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-204 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 1,2м	шт	1983	<u>75.92</u> -	- -	150549	-	- -	- -	- -
29	& С1545-44-205 варіант 1	Профіль поперчний (Т образний 30/24 білий) для підвісних стель "Армстронг" 0,6м	шт	1983	<u>37.97</u> -	- -	75295	-	- -	- -	- -
30	& С1545-207-2	Профіль пристінний кутовий, 3,0 м	шт	451	<u>152.30</u> -	- -	68687	-	- -	- -	- -
31	& С1-180-57 варіант 1	Дюбелі 6x40 мм	шт	3720	<u>0.73</u> -	- -	2716	-	- -	- -	- -
32	КБ15-76-2 H2=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12,5239	<u>2381.64</u> 2381,64	- -	29827	29827	- -	<u>23.1564</u> -	<u>290.01</u> -
33	& С111-742-5-Ц варіант 1	Плити стельові "Армстронг"	м2	1315,01	<u>770.99</u> -	- -	1013860	-	- -	- -	- -
34	КБ15-64-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,5551	<u>25167.75</u> 25093,44	- -	64306	64116	- -	<u>226.7616</u> -	<u>579.4</u> -
35	& С1545-44-6-5	Дюбель анкерний Deckennagel	шт	429	<u>8.29</u> -	- -	3556	-	- -	- -	- -
36	& С1111-80-6	Двухрівневий підвіс для CD	шт	179	<u>20.44</u> -	- -	3659	-	- -	- -	- -
37	& С1111-80-7	Прямий підвіс для CD 60/27	шт	179	<u>15.02</u> -	- -	2689	-	- -	- -	- -
38	& С111-829-17-М	CD 60/27/0,6 профіль	м.п.	651,55	<u>38.53</u> -	- -	25104	-	- -	- -	- -
39	& С111-829-17-Н варіант 1	UD 28/27/0,6 профіль	м.п.	229,95	<u>46.61</u> -	- -	10718	-	- -	- -	- -
40	& С1111-80-8	Мультиз'єднувач для CD 60_27 профіля	шт	77	<u>6.80</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
41	& С1545-44-6-6	Дюбель к 6/35 (100 шт) ТМ KNAUF	шт	179	<u>1.66</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-66-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування підшивки поверхонь підвісних стель з плит Knauf ГКП	100 м2	2,5551	22534.73 22082,29	- -	57578	56422	- -	188.1906	480.85
43	& С111-741- 13	Гипсоплита КНАУФ-ГКЛВ 12,5мм	м2	268,2855	228.00 -	- -	61169	-	- -	- -	- -
44	& С1550-36- 1-1	Стрічка для швів 75 м ТМ (KNAUF)	м.п.	230,36	7.06 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
45	& С1545-42- 7-2	Гвинт ХТН 3,9х38	шт	5815	0.64 -	- -	3722	-	- -	- -	- -
46	& С111- 1633-5	Шпаклівка Knauf Мульти -Фініш	кг	91,21707	8.17 -	- -	745	-	- -	- -	- -
47	КБ15-182-2 Н5=1, 15;Н2=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	6,7435	14405.43 14252,91	- -	97143	96114	- -	138.5796	934.51
48	& С111- 1633-5	Шпаклівка Knauf Мульти -Фініш	кг	1213,83	8.17 -	- -	9917	-	- -	- -	- -
49	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	134,87	58.97 -	- -	7953	-	- -	- -	- -
50	КБ15-182-3 Н2=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,7435	3231.91 3231,91	- -	21794	21794	- -	29.6424	199.89
51	& С111- 1633-5	Шпаклівка Knauf Мульти -Фініш	кг	1213,83	8.17 -	- -	9917	-	- -	- -	- -
52	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,7435	6153.61 6089,54	- -	41497	41065	- -	59.2080	399.27
53	С111-1626 варіант 1	Фарба інтер'єрна акрилова San Marco	кг	303,46	466.78 -	- -	141649	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по відділу 1					2244873	558107	- -		5302.68
		Разом будівельні роботи, грн.					2244873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1686766				
		всього заробітна плата, грн.					558107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					636,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107520				
		Всього будівельні роботи, грн.					2538495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по відділу 1						2538495				
		Відділ 2. Стіни, перегородки										
54	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,284	<u>44738.06</u> 44470,58	- -	12706	12630	- -	<u>422.3628</u> -	<u>119.95</u> -	
55	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	59,64	<u>234.51</u> -	- -	13986	-	- -	- -	- -	
56	& С111-287-6-1Ф варіант 1	Плити ізоляційні з мінвати 100 мм	м2	29,25	<u>464.55</u> -	- -	13588	-	- -	- -	- -	
57	& С111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x35 по металу	шт	1457	<u>0.24</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -	
58	& С111-1850-2-Ш-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом	шт	172	<u>0.29</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -	
59	& С111-140-11А варіант 1	Дюбель 6x60	шт	71	<u>0.95</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -	
60	С111-829-1 варіант 1	Профіль CW-100 (0,55)	м	68,44	<u>89.07</u> -	- -	6096	-	- -	- -	- -	
61	С1551-36-СП варіант 1	Профіль UW-100 (0,55)	м	23,57	<u>78.70</u> -	- -	1855	-	- -	- -	- -	
62	С111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка фюгенфюллер	кг	30,96	<u>7.85</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -	
63	& С1544-89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	96,56	<u>3.91</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -	
64	КБ10-94-4 Н2;Н5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	5,849	<u>58605.49</u> 58200,00	- -	342784	340412	- -	<u>552.7590</u> -	<u>3233.09</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С111-741-1 варіант 2	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	1228,29	<u>1420.00</u> -	- -	1744172	-	- -	- -	- -
66	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1228,29	<u>234.51</u> -	- -	288046	-	- -	- -	- -
67	& С111-287-6-1Ф варіант 1	Плити ізоляційні з мінвати 100 мм	м2	602,45	<u>464.55</u> -	- -	279868	-	- -	- -	- -
68	& С111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x35 по металу	шт	30005	<u>0.24</u> -	- -	7201	-	- -	- -	- -
69	& С111-1850-2-Ш-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом	шт	3550	<u>0.29</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
70	& С111-140-11А варіант 1	Дюбель 6x60	шт	1462	<u>0.95</u> -	- -	1389	-	- -	- -	- -
71	С111-829-1 варіант 1	Профіль CW-100 (0,55)	м	1409,61	<u>89.07</u> -	- -	125554	-	- -	- -	- -
72	С1551-36-СП варіант 1	Профіль UW-100 (0,55)	м	485,47	<u>78.70</u> -	- -	38206	-	- -	- -	- -
73	С111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка фюгенфюллер	кг	637,54	<u>7.85</u> -	- -	5005	-	- -	- -	- -
74	& С1544-89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	1988,66	<u>3.91</u> -	- -	7776	-	- -	- -	- -
75	КБ11-18-3 Н2, Н5=1,15	Установлення алюмінієвих профілів	100м	13,28	<u>4235.40</u> 4235,40	- -	56246	56246	- -	<u>42.7386</u> -	<u>567.57</u> -
76	& С111-1628-4 варіант 4	F-профіль	м	439	<u>195.86</u> -	- -	85983	-	- -	- -	- -
77	& С111-1628-4 варіант 3	L-профіль	м	257	<u>173.42</u> -	- -	44569	-	- -	- -	- -
78	& С111-1628-4 варіант 1	Омега-профіль	м	316	<u>255.53</u> -	- -	80747	-	- -	- -	- -
79	& С111-1628-4 варіант 2	T-профіль	м	316	<u>179.54</u> -	- -	56735	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& С111-1477-82 варіант 1	Гвинт 3,5х38 ХТН ТМ Кнауф	шт	10528	<u>0.60</u> -	- -	6317	-	- -	- -	- -
81	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	3,817	<u>44738.06</u> 44470,58	- -	170765	169744	- -	<u>422.3628</u> -	<u>1612.16</u> -
82	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	801,57	<u>234.51</u> -	- -	187976	-	- -	- -	- -
83	& С111-287-6-1Ф варіант 1	Плити ізоляційні з мінвати 100 мм	м2	393,15	<u>464.55</u> -	- -	182638	-	- -	- -	- -
84	& С111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х35 по металу	шт	19581	<u>0.24</u> -	- -	4699	-	- -	- -	- -
85	& С111-1850-2-Ш-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х 9,5 зі свердлом	шт	2317	<u>0.29</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
86	& С111-140-11А варіант 1	Дюбель 6х60	шт	954	<u>0.95</u> -	- -	906	-	- -	- -	- -
87	С111-829-1 варіант 1	Профіль CW-100 (0,55)	м	919,9	<u>89.07</u> -	- -	81935	-	- -	- -	- -
88	С1551-36-СП варіант 1	Профіль UW-100 (0,55)	м	316,81	<u>78.70</u> -	- -	24933	-	- -	- -	- -
89	С111-2009-3 варіант 1	Шпаклівка фюгенфюллер	кг	416,05	<u>7.85</u> -	- -	3266	-	- -	- -	- -
90	& С1544-89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	1297,78	<u>3.91</u> -	- -	5074	-	- -	- -	- -
91	КБ11-18-3 Н2, Н5=1,15	Установлення алюмінієвих профілів	100м	8,66	<u>4235.40</u> 4235,40	- -	36679	36679	- -	<u>42.7386</u> -	<u>370.12</u> -
92	& С111-1628-4 варіант 4	F-профіль	м	286	<u>195.86</u> -	- -	56016	-	- -	- -	- -
93	& С111-1628-4 варіант 3	L-профіль	м	168	<u>173.42</u> -	- -	29135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С111-1628-4 варіант 1	Омега-профіль	м	206	<u>255.53</u> -	- -	52639	-	- -	- -	- -
95	& С111-1628-4 варіант 2	Т-профіль	м	206	<u>179.54</u> -	- -	36985	-	- -	- -	- -
96	КБ34-60-4	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	100м2	3,817	<u>10035.36</u> 9885,93	- -	38305	37735	- -	<u>102.3600</u> -	<u>390.71</u> -
97	& С111-1477-82 варіант 1	Гвинт 3,5х38 ХТН ТМ Кнауф	шт	6871	<u>0.60</u> -	- -	4123	-	- -	- -	- -
98	& С111-741-1 варіант 2	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	400,79	<u>1420.00</u> -	- -	569122	-	- -	- -	- -
99	& С111-1683-3 варіант 2	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	328,3	<u>6.89</u> -	- -	2262	-	- -	- -	- -
100	КБ10-9-1 н2,5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	3,5665	<u>27926.10</u> 27839,52	- -	99598	99290	- -	<u>264.4080</u> -	<u>943.01</u> -
101	КБ34-57-1 н2,5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-3,5665	<u>4656.26</u> 4656,26	- -	-16607	-16607	- -	<u>47.6100</u> -	<u>-169.8</u> -
102	& С111-1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	3,1	<u>58.97</u> -	- -	183	-	- -	- -	- -
103	& С111-1831-2 варіант 1	Профіль CD-60 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	641,97	<u>63.06</u> -	- -	40483	-	- -	- -	- -
104	& С111-1831-1 варіант 2	Профіль UD-27 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	310,29	<u>49.89</u> -	- -	15480	-	- -	- -	- -
105	& С111-1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5х35 по металу	шт	6063	<u>0.24</u> -	- -	1455	-	- -	- -	- -
106	& С10-27-12-1	Дюбель 60х40 мм	шт.	1095	<u>0.73</u> -	- -	799	-	- -	- -	- -
107	& С1544-89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	306,72	<u>3.91</u> -	- -	1199	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	374,48	<u>234.51</u> -	-	87819	-	-	-	-
109	КБ10-9-1 H2, H5=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	15,6218	<u>27926.10</u> 27839,52	-	436256	434903	-	<u>264.4080</u>	<u>4130.53</u>
110	КБ34-57-1 H2, H5=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-15,6218	<u>4656.26</u> 4656,26	-	-72739	-72739	-	<u>47.6100</u>	<u>-743.75</u>
111	C1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1640,29	<u>234.51</u> -	-	384664	-	-	-	-
112	& C111- 1624-4 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	13,59	<u>58.97</u> -	-	801	-	-	-	-
113	& C111- 1831-2 варіант 1	Профіль CD-60 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	2811,92	<u>63.06</u> -	-	177320	-	-	-	-
114	& C111- 1831-1 варіант 2	Профіль UD-27 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	1359,1	<u>49.89</u> -	-	67805	-	-	-	-
115	& C111- 1850-4-Э-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x35 по металу	шт	26557	<u>0.24</u> -	-	6374	-	-	-	-
116	& C10-27- 12-1	Дюбель 60x40 мм	шт.	4796	<u>0.73</u> -	-	3501	-	-	-	-
117	& C1544- 89123-1 варіант 1	Стрічка армувальна	м	1343,47	<u>3.91</u> -	-	5253	-	-	-	-
118	КБ11-18-3 H2, H5=1,15	Установлення алюмінієвих профілів	100м	35,47	<u>4235.40</u> 4235,40	-	150230	150230	-	<u>42.7386</u>	<u>1515.94</u>
119	& C111- 1628-4 варіант 4	F-профіль	м	1172	<u>195.86</u> -	-	229548	-	-	-	-
120	& C111- 1628-4 варіант 3	L-профіль	м	687	<u>173.42</u> -	-	119140	-	-	-	-
121	& C111- 1628-4 варіант 1	Омега-профіль	м	844	<u>255.53</u> -	-	215667	-	-	-	-
122	& C111- 1628-4 варіант 2	T-профіль	м	844	<u>179.54</u> -	-	151532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ34-60-4	Облицовання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	100м2	15,6218	<u>10035.36</u> 9885,93	- -	156770	154436	- -	<u>102.3600</u> -	<u>1599.05</u> -
124	& С111- 1477-82 варіант 1	Гвинт 3,5х38 ХТН ТМ Кнауф	шт	28119	<u>0.60</u> -	- -	16871	-	- -	- -	- -
125	& С111-741- 1 варіант 2	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	1640,29	<u>1420.00</u> -	- -	2329212	-	- -	- -	- -
126	& С111- 1683-3 варіант 2	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	1343,5	<u>6.89</u> -	- -	9257	-	- -	- -	- -
127	КБ34-60-4	Облицовання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	100м2	6,5665	<u>10035.36</u> 9885,93	- -	65897	64916	- -	<u>102.3600</u> -	<u>672.15</u> -
128	& С111- 1477-82 варіант 1	Гвинт 3,5х38 ХТН ТМ Кнауф	шт	11820	<u>0.60</u> -	- -	7092	-	- -	- -	- -
129	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	689,48	<u>234.51</u> -	- -	161690	-	- -	- -	- -
130	& С111- 1683-3 варіант 2	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	564,7	<u>6.89</u> -	- -	3891	-	- -	- -	- -
131	КБ15-25-2 н2,5=1,15	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,5665	<u>38353.11</u> 37148,90	- -	251846	243938	- -	<u>352.8246</u> -	<u>2316.82</u> -
132	& С111- 1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9"	кг	3415	<u>33.21</u> -	- -	113412	-	- -	- -	- -
133	& С1633- 116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Marei	кг	297	<u>68.02</u> -	- -	20202	-	- -	- -	- -
134	& С113- 2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	4741	<u>0.46</u> -	- -	2181	-	- -	- -	- -
135	& С111-261- 1 варіант 1	Плитки керамічні для стін	м2	669,783	<u>1002.20</u> -	- -	671257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,841	<u>22242.29</u> 16908,41	- -	85433	64945	- -	<u>152.7960</u> -	<u>586.89</u> -
137	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,841	<u>10411.26</u> 9481,12	- -	39990	36417	- -	<u>92.1840</u> -	<u>354.08</u> -
138	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Церезит Ст 29	кг	691,38	<u>16.60</u> -	- -	11477	-	- -	- -	- -
139	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,841	<u>6153.61</u> 6089,54	- -	23636	23390	- -	<u>59.2080</u> -	<u>227.42</u> -
140	С111-1626 варіант 1	Фарба інтер'єрна акрилова San Marco	кг	172,85	<u>466.78</u> -	- -	80683	-	- -	- -	- -
141	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з утепленням мінераловатними плитами	100м2	1,46	<u>73401.73</u> 57933,17	- -	107167	84582	- -	<u>523.5240</u> -	<u>764.35</u> -
142	& С1545-44-7 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	1шт	448	<u>0.73</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
143	& С111-1831-1 варіант 2	Профіль UD-27 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	486,2	<u>49.89</u> -	- -	24257	-	- -	- -	- -
144	& С111-1831-2 варіант 1	Профіль CD-60 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	668,7	<u>63.06</u> -	- -	42168	-	- -	- -	- -
145	& С111-1850-2-Ш-В1 варіант 1	Саморізи 3,5x 9,5 зі свердлом	шт	2434	<u>0.29</u> -	- -	706	-	- -	- -	- -
146	& С111-1628-4 варіант 3	L-профіль	м	102	<u>173.42</u> -	- -	17689	-	- -	- -	- -
147	& С111-1628-4 варіант 4	F-профіль	м	64	<u>195.86</u> -	- -	12535	-	- -	- -	- -
148	& С111-1628-4 варіант 1	Омега-профіль	м	79	<u>255.53</u> -	- -	20187	-	- -	- -	- -
149	& С111-1628-4 варіант 2	T-профіль	м	79	<u>179.54</u> -	- -	14184	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& С111-741-1 варіант 2	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	153,3	<u>1420.00</u> -	- -	217686	-	- -	- -	- -
151	& С111-1477-9-ИНБ варіант 1	Гвинти оцинковані самонарізні	шт	2482	<u>0.26</u> -	- -	645	-	- -	- -	- -
152	& С111-1683-3 варіант 2	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	125,6	<u>6.89</u> -	- -	865	-	- -	- -	- -
153	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,12	<u>17159.24</u> <u>16843,34</u>	- -	2059	2021	- -	<u>152.2080</u> -	<u>18.26</u> -
154	& С111-736-10 варіант 1	Блоки газобетонні розміром 600x300x200 мм	м3	1,188	<u>4283.84</u> -	- -	5089	-	- -	- -	- -
155	С111-2005-1 варіант 2	Суміш для кладки блоків Ceresit СТ 21	кг	16,8	<u>12.50</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
156	& С111-88-6-2 варіант 4	Анкер латунний розпірний 100	шт	50	<u>39.99</u> -	- -	2000	-	- -	- -	- -
157	С1545-126 варіант 2	Піна монтажна 0,75 л	шт	3	<u>268.00</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
158	& С10-27-12-1 варіант 1	Дюбелі металеві, довжина 60 мм	шт.	48	<u>0.73</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
159	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,0486	<u>70255.36</u> <u>27374,56</u>	- -	3414	1330	- -	<u>259.9920</u> -	<u>12.64</u> -
160	КР3-14-1	Посилення монолітних з/б перегородок	1 м	1,237	<u>36540.73</u> <u>35957,65</u>	<u>318.33</u> <u>20,05</u>	45201	44480	<u>394</u> <u>25</u>	<u>333.5280</u> <u>0,1812</u>	<u>412.57</u> <u>0,22</u>
161	С111-1839 варіант 1	Швелер №16	т	1,162	<u>66037.99</u> -	- -	76736	-	- -	- -	- -
162	& С111-1814-2-2 варіант 2	Кутник 200*200*10	т	0,075	<u>69161.24</u> -	- -	5187	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 2					11464786	1968978	<u>394</u> <u>25</u>		<u>18933.76</u> <u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					11464786				
							9495414				
							1969003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1043181 2272,07 383911 12507967				

		Всього по відділу 2					12507967				
		Відділ 3. Двері, вікна =====Дверні прорізи=====									
163	КБ10-28-1 н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3087	14520.94 14420,58	- -	4483	4452	- -	135.3918 -	41.8 -
164	КБ10-28-2 н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,827436	11732.70 11652,88	- -	9708	9642	- -	109.4064 -	90.53 -
165	КБ10-28-3 н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,044312	8860.05 8801,39	- -	9253	9191	- -	82.6344 -	86.3 -
166	& С123-15- 46-61 варіант 2	Двері алюмінієві	м2	218,0448	21940.89 -	- -	4784097	-	- -	- -	- -
167	& С111-88- 6-2 варіант 4	Анкер латунний розпірний 100	шт	905	39.99 -	- -	36191	-	- -	- -	- -
168	С1545-126 варіант 2	Піна монтажна 0,75 л	шт	50	268.00 -	- -	13400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					4857132	23285	- -		218.63 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4857132 4833847 23285 12166 26,24 4433 4869298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по відділу 3						4869298				
		Відділ 4. Підлоги										
		Тип 01										
169	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	12,5072	<u>8295.60</u> 8268,02	-	103755	103410	-	<u>85.6080</u> -	<u>1070.72</u> -	
170	KP7-17-9 K=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 65 мм)	100м2	12,5072	<u>2253.02</u> 2253,02	-	28179	28179	-	<u>23.3280</u> -	<u>291.77</u> -	
171	C111-2005-6 варіант 5	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN-178	кг	162593,6	<u>27.00</u> -	-	4390027	-	-	-	-	
172	KB11-11-18 н2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,5072	<u>2062.56</u> 2062,56	-	25797	25797	-	<u>22.3560</u> -	<u>279.61</u> -	
173	& C111-872-1	Сітка діаметром 3 Вр-1 50*50мм	м2	1375,792	<u>133.84</u> -	-	184136	-	-	-	-	
174	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	5628	<u>2.67</u> -	-	15027	-	-	-	-	
175	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,2	100кг	0,2627	<u>1799.65</u> -	-	473	-	-	-	-	
176	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	12,5072	<u>8520.27</u> 8489,96	-	106565	106186	-	<u>87.9060</u> -	<u>1099.46</u> -	
177	KB11-11-14 K=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 15 мм)	100м2	12,5072	<u>6168.53</u> 6154,08	-	77151	76970	-	<u>63.7200</u> -	<u>796.96</u> -	
178	C111-2005-8 варіант 2	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	94,43	<u>66.86</u> -	-	6314	-	-	-	-	
179	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	246,39	<u>170.00</u> -	-	41886	-	-	-	-	
180	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	9155,27	<u>20.30</u> -	-	185852	-	-	-	-	
181	KB11-39-3 н2,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках та із заведенням на стіни на висоту 10см	100м2	12,5072	<u>10893.54</u> 10178,28	-	136248	127302	-	<u>96.6690</u> -	<u>1209.06</u> -	
182	& C111-1650-3	Клей "ТНОМЗИТ" УК-400	кг	382,72	<u>171.63</u> -	-	65686	-	-	-	-	
183	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	448,51	<u>122.81</u> -	-	55082	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Primer G Mapei	кг	255,15	<u>172.15</u> -	-	43924	-	-	-	-
185	C111-1684 варіант 4	Лінолеум	м2	1359,2	<u>2076.63</u> -	-	2822555	-	-	-	-
186	KB11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	8,347	<u>1960.81</u> 1960,81	-	16367	16367	-	<u>17.7192</u> -	<u>147.9</u> -
187	C111-1722 варіант 1	Конелюрний плінтус для лінолеуму (Галтель) спеціальне антистатичне полімерне	м	843,05	<u>132.98</u> -	-	112109	-	-	-	-
188	& C111-327-1-6 варіант 2	Клей Tytan Fix 310 мл	шт	135	<u>457.22</u> -	-	61725	-	-	-	-
189	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	8,347	<u>1865.00</u> 1856,69	-	15567	15498	-	<u>17.0292</u> -	<u>142.14</u> -
190	C111-1722 варіант 2	Конелюрний плінтус для лінолеума (планка-закінчення)	м	843,05	<u>100.85</u> -	-	85022	-	-	-	-
191	& C1-180-57 варіант 1	Дюбелі 6x40 мм	шт	1244	<u>0.73</u> -	-	908	-	-	-	-
		Тип 02									
192	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,7316	<u>8295.60</u> 8268,02	-	14365	14317	-	<u>85.6080</u> -	<u>148.24</u> -
193	KP7-17-9 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40 мм)	100м2	1,7316	<u>1001.34</u> 1001,34	-	1734	1734	-	<u>10.3680</u> -	<u>17.95</u> -
194	C111-2005-6 варіант 5	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN-178	кг	13852,8	<u>27.00</u> -	-	374026	-	-	-	-
195	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,7316	<u>4368.61</u> 4368,61	-	7565	7565	-	<u>40.0680</u> -	<u>69.38</u> -
196	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,7316	<u>1342.38</u> 1342,38	-	2324	2324	-	<u>12.3120</u> -	<u>21.32</u> -
197	& C1113-36-1 варіант 2	Праймер бітумний "Техноніколь №03"	л	103,9	<u>80.17</u> -	-	8330	-	-	-	-
198	& C111-1650-1-152 варіант 1	Гідроізоляція Mapegum WPS	кг	744,588	<u>218.54</u> -	-	162722	-	-	-	-
199	KB11-11-13 K=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,7316	<u>8520.27</u> 8489,96	-	14754	14701	-	<u>87.9060</u> -	<u>152.22</u> -
200	C111-2005-8 варіант 2	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	13,07	<u>66.86</u> -	-	874	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	34,11	<u>170.00</u> -	-	5799	-	-	-	-
202	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1267,53	<u>20.30</u> -	-	25731	-	-	-	-
203	КБ11-29-2 н2,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,7316	<u>25374.09</u> 23967,27	-	43938	41502	-	<u>227.6310</u>	<u>394.17</u>
204	& C111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9"	кг	900,432	<u>33.21</u> -	-	29903	-	-	-	-
205	& C1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Mapei	кг	79	<u>68.02</u> -	-	5374	-	-	-	-
206	& C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	1250	<u>0.46</u> -	-	575	-	-	-	-
207	& C111-287-3Г варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	176,62	<u>844.75</u> -	-	149200	-	-	-	-
208	КР7-17-1	Тип 03 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5,3591	<u>8295.60</u> 8268,02	-	44457	44309	-	<u>85.6080</u>	<u>458.78</u>
209	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)	100м2	5,3591	<u>1502.01</u> 1502,01	-	8049	8049	-	<u>15.5520</u>	<u>83.34</u>
210	C111-2005-6 варіант 5	Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN-178	кг	53591	<u>27.00</u> -	-	1446957	-	-	-	-
211	КБ11-11-18 н2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,3591	<u>2062.56</u> 2062,56	-	11053	11053	-	<u>22.3560</u>	<u>119.81</u>
212	& C111-872-1	Сітка діаметром 3 Вр-1 50*50мм	м2	589,501	<u>133.84</u> -	-	78899	-	-	-	-
213	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	2412	<u>2.67</u> -	-	6440	-	-	-	-
214	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,2	100кг	0,1125	<u>1799.65</u> -	-	202	-	-	-	-
215	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	5,3591	<u>8520.27</u> 8489,96	-	45661	45499	-	<u>87.9060</u>	<u>471.1</u>
216	КБ11-11-14 К=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 15 мм)	100м2	5,3591	<u>6168.53</u> 6154,08	-	33058	32980	-	<u>63.7200</u>	<u>341.48</u>
217	C111-2005-8 варіант 2	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	40,46	<u>66.86</u> -	-	2705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C111-2008-9 варіант 4	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	105,57	<u>170.00</u> -	-	17947	-	-	-	-
219	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3922,86	<u>20.30</u> -	-	79634	-	-	-	-
220	KB11-29-2 н2,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,3591	<u>25374.09</u> <u>23967,27</u>	-	135982	128443	-	<u>227.6310</u>	<u>1219.9</u>
221	& C111-1650-7 варіант 1	Клей "Adesilex P9"	кг	2786,732	<u>33.21</u> -	-	92547	-	-	-	-
222	& C1633-116ВД-5 варіант 1	Кольоровий шов Keracolor FF Mapei	кг	243	<u>68.02</u> -	-	16529	-	-	-	-
223	& C113-2110-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки.	шт	3869	<u>0.46</u> -	-	1780	-	-	-	-
224	& C111-287-3Г варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	546,63	<u>844.75</u> -	-	461766	-	-	-	-
225	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	4,8163	<u>17574.97</u> <u>4441,34</u>	-	84646	21391	-	<u>41.1960</u>	<u>198.41</u>
		Разом прямі витрати по відділу 4					11995881	873576	-		<u>8733.72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11995881				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11122305				
		всього заробітна плата, грн.					873576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					473563				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1048,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177086				
		Всього будівельні роботи, грн.					12469444				

		Всього по відділу 4					12469444				
		Разом прямі витрати по кошторису					31619068	4201548	<u>279066</u> 57480		<u>41804.72</u> 490,02
		Разом будівельні роботи, грн.					31619068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27138454				
		всього заробітна плата, грн.					4259028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2299600 5075,4 857576 33918668				
		----- Всього по кошторису					33918668				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					47370,14 5116604				

Склав _____ О. В. Кир'ях
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]